

Zmluva o dielo č. K06 - 0302

Uzatvorená medzi

Objednávateľ :

luventa

Karľoveská 64

842 58 Bratislava

Zastúpená : Ing. František Hegedús - generálny riaditeľ

IČO: 157 660

IČ pre DPH: SK2020798637

Bankové spojenie: Štátna pokladňa

Č.účtu: 7000123811/8180

Zhotoviteľ :

Decon spol. s r.o.

Dolné Rudiny 31

010 91 Žilina

Zastúpená: Ing. Jozef Šottník – konateľ spoločnosti

IČO: 30224349

DIČ: 2020448177

IČ pre DPH: SK2020448177

Bankové spojenie: UniBanka a.s., Žilina

Č.účtu.: 610757/1200

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom
Na Okresnom súde Žilina, oddiel Sro, vložka 183/L.

1. Článok

Predmet zmluvy

- 1.1. Predmetom zmluvy je dodávka prác, služieb a tovarov súvisiacich s rekonštrukciou jestvujúcej odovzdávacej stanice tepla v nasledovnom členení :
- projektová dokumentácia rekonštrukcie
 - demontáž jestvujúcej a montáž novej technológie v rozsahu projektu
 - elektroinštalácia strojovne odovzdávacej stanice tepla (silnoprúd)
 - dodávka novej technológie odovzdávacej stanice tepla a výbavy strojovne
 - dodávka systému MaR odovzdávacej stanice tepla
- 1.2. Rekonštruovaná odovzdávacia stanica tepla je situovaná v objekte na Karloveskej ulici 64 v Bratislave. Predmetom zmluvy je aj oživenie a uvedenie dodaných a namontovaných zariadení do normálnej prevádzky v zmysle platných právnych predpisov.
- 1.3. Špecifikácia technologického zariadenia je uvedená v prílohe tejto zmluvy.

2. Článok

Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- 2.1. Rekonštrukcia bude vykonaná v súlade s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou.
- 2.2. Namontovať, oživiť a spustiť dodané zariadenia do normálnej prevádzky v zmysle požadovaných parametrov a platných právnych predpisov.
- 2.3. Pri spustení dodaných zariadení do prevádzky zaškoliť obsluhu zariadení.
- 2.4. Dodat' dokumentáciu potrebnú k prevádzkovaniu dodaných zariadení (atesty od dodaných komponentov, návody na obsluhu, certifikáty..) v členení podľa jednotlivých celkov :
- projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia
 - systém MaR
 - odovzdávacia stanica tepla
- 2.5. V prípade požiadavky objednávateľa po dohode zabezpečovať pozáručný servis dodaných zariadení na základe samostatnej zmluvy.
- 2.6. Pri návrhu a výrobe dodávaných zariadení sa bude uplatňovať systém riadenia kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2000 a komplexné zabezpečenie kvality podľa „modulu H“ nariadenia vlády č. 576/2002 (97/23/EC). Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi možnosť výrobného auditu a iných previerok zhotoviteľa, ktoré vyplývajú zo systému riadenia kvality objednávateľa.
- 2.7. Poskytnúť objednávateľovi možnosť zúčastniť sa nasledovných technických skúšok počas návrhu a výroby dodávaných zariadení tým, že ho najmenej 3 pracovné dni vopred na technickú skúšku pozve:
- posúdenie výrobnéj dokumentácie
 - stavebná skúška zariadenia
 - skúška tesnosti zvarov
 - výstupná kontrola

3. Článok

Objednávateľ sa zaväzuje:

- 3.1. Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu a bezplatne zabezpečiť plnenia, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, ale sú potrebné pre splnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, najmä:
- vstup do objektu
 - odber energií pre montážne práce (elektrina, voda)
 - príprava objektu na montáž (vypustenie systému)
 - uzamykateľný priestor na uskladnenie materiálu a zariadení
- 3.2. Dodané zariadenia môžu byť spustené do prevádzky len za účasti povereného pracovníka zo strany zhotoviteľa a po vykonaní východiskovej odbornej skúšky zhotoviteľom.
- 3.3. Dodržiavať návod na obsluhu pri prevádzkovaní dodaných zariadení.

4. Článok

Cena za dielo

- 4.1. Cena za dielo je dohodnutá nasledovne :

Počet ks	Názov	Cena v Sk
1	Projektová dokumentácia rekonštrukcie	150.000,-
1	Dodávka technológie OST a výbava strojovne	2.573.850,-
1	Demontáž a montáž technológie	1.398.000,-
1	Dodávka systému MaR	597.000,-
1	Elektroinštalácia	323.000,-
Cena celkom		5.041.850,-

- 4.2. Cena je uvedená bez DPH. Pri fakturácii bude fakturovaná DPH v zmysle zákona o DPH platného v dobe realizácie.

5. Článok

Platobné podmienky

- 5.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 90% ceny diela jednotlivých fakturačných celkov podľa článku 4 po ich dodaní. K sume bude pripočítaná DPH v zmysle zákona o DPH platného v dobe realizácie. Podkladom pre fakturáciu bude dodací list podpísaný zodpovedným zástupcom za každú zmluvnú stranu. Splatnosť faktúr bude 14 dní.
- 5.2. Po odovzdaní diela objednávateľovi vystaví zhotoviteľ faktúru na 10% zmluvnej ceny. K sume bude pripočítaná DPH v zmysle zákona o DPH platného v dobe realizácie. Splatnosť faktúr bude 14 dní.
- 5.3. Predmet diela je majetkom zhotoviteľa, ktorý zároveň znáša nebezpečenstvo škody na ňom, až do úplného vyplatenia zmluvnej ceny.

6. Článok

Termín realizácie

- 6.1. Termín dodávky projektovej dokumentácie je najneskôr do 3 týždňov od podpísania zmluvy o dielo.
Termín dodávky technológie OST je najneskôr do 7 týždňov po vyhotovení a odsúhlasení projektovej dokumentácie.
Termín ukončenia montáže technológie a elektro je najneskôr do 2 týždňov po dodávke technológie OST.
- 6.2. Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

7. Článok

Záruka a zodpovednosť za vady

- 7.1. Za akosť a technické parametre diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, preberá zhotoviteľ záruku na dobu 24 mesiacov od termínu uvedenia do prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.2. Dielo zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s dohodnutým termínom ich odstránenia na náklady zhotoviteľa.
- 7.3. Záručné podmienky na dielo platia len za podmienky, že dodané zariadenia boli spustené do prevádzky za účasti povereného pracovníka zo strany zhotoviteľa. Dokladom o tejto skutočnosti je protokol o uvedení zariadenia do prevádzky a zaškolení obsluhy, ktorý musí byť podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
- 7.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za kvalitu dodávok, pokiaľ zariadenia po dodávke poškodí objednávateľ alebo tretia osoba nesprávnym zaobchádzaním v rozpore s návodom na obsluhu alebo osoba, ktorá k tejto činnosti nebola poverená.
- 7.5. Záruka sa nevzťahuje na škody a straty vyvolané miestnym vplyvom (požiar, blesk, nesprávna manipulácia, nesprávna obsluha a pod.)

8. Článok

Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade nedodržania termínov realizácie diela uhradí zhotoviteľ pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela za každý týždeň omeškania.

- 8.2. V prípade nedodržania splatnosti faktúry uhradí objednávateľ pokutu vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy za každý týždeň omeškania.

9. Článok

Záverečné ustanovenia


- 9.1. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré táto zmluva neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/91 Zb.
- 9.2. V prípade, že zhotoviteľ bude mať u objednávateľa finančné pohľadávky po splatnosti, vyhradzuje si zhotoviteľ právo neplnenia článkov 2, 6, a 7 tejto zmluvy.
- 9.3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomnou formou po súhlase obidvoch zmluvných strán.
- 9.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.
- 9.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán.

Decon, spol. s r.o.

Dolné Rudiny 31
010 91 Žilina

31.5.2006

Dátum a podpis zhotoviteľa



31.05.06

Dátum a podpis objednávateľa

Príloha zmluvy

Špecifikácia navrhovanej technológie

Parametre primárneho okruhu :

Teplotný spád :	zima	130/75 C
	leto	75/50 C
Prevádzkový tlak :	max	25 bar
Konštrukčný tlak :	max	25 bar
Konštrukčná teplota :	max	150 C
Diferenčný tlak :	max	2,5 bar
	min	1 bar

Parametre vykurovacieho okruhu :

Výkon :	1050 kW
Teplotný spád :	90/70 C
Konštrukčný tlak :	6 bar
Konštrukčná teplota :	100 C
Ekvitermická regulácia.	

Parametre okruhu vzduchotechniky :

Výkon :	500 kW
Teplotný spád :	90/70 C
Konštrukčný tlak :	6 bar
Konštrukčná teplota :	100 C
Regulácia na konštantnú teplotu.	

Parametre okruhu TÚV :

Výkon :	100 kW
Teplotný spád :	10/55 C
Konštrukčný tlak :	10 bar
Konštrukčná teplota :	70 C
Regulácia na konštantnú teplotu.	

Podrobnejšia špecifikácia technológie bude obsahom projektovej dokumentácie.

