

## ZMLUVA O DIELO

číslo: 138 /OISMaI/2007

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

### Článok I Zmluvné strany

**1.1. Objednávateľ:** Slovenská republika zastúpená

Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Sídlo: Pražská 29, 812 63 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Marián Čakajda, predseda

IČO: 30 844 363

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava

Číslo účtu: 000126238/8180 \* *opráva č. účtu 4000126238/8180*

(ďalej len „objednávateľ“)

*Konka*

a

**1.2. Zhotoviteľ:** Obchodné meno: POTRUBIE, a. s.

Sídlo: Mládežnícka 2, 040 15 Košice

Štatutárny orgán: Ing. Jiří Pastor, predseda predstavenstva

IČO: 36 175 421

Bankové spojenie: SLSP, a. s., Košice

Číslo účtu: 0445708503 / 0900

(ďalej len „zhotoviteľ“)

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu: Košice I

Oddiel: Sa Vložka č.: 885/V

### Článok II Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je výstavba skvapaľňovacej jednotky v termináli Hronský Beňadik a rekonštrukcia potrubného a stáčacieho systému v rámci verejnej súťaže „Rekonštrukcia nádrží pohonných látok v Hronskom Beňadiku a výstavba skvapaľňovacej jednotky“, ktorá spočíva v spracovaní projektovej dokumentácie pre realizáciu diela a následnej realizácii diela v zmysle predloženej projektovej dokumentácie pre realizáciu a predloženého rozpočtu.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu uvedenom v bode 2.1, ktorý je v súlade s ponukou predloženou vo verejnej súťaži a objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať v dohodnutej lehote a zaplatiť cenu za jeho vykonanie. Rozsah vykonaného diela je obsiahnutý v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo. Súčasťou prílohy je spracovaný rozpočet diela pre inžiniersku a projekčnú činnosť a pre realizáciu diela.

- 2.3 Pri vykonaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje postupovať podľa tejto zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov a príslušných slovenských technických noriem.

### Článok III Čas plnenia

- 3.1 Termín začatia prác: do 5 pracovných dní od podpisu tejto zmluvy  
Termín predloženia realizačného projektu: do 1 mesiaca od podpisu tejto zmluvy.  
Termín ukončenia prác: do 20.12.2007

### Článok IV Cena diela a platobné podmienky

- 4.1 Cena za dielo je určená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení dohodou zmluvných strán vo výške cenového návrhu predloženého technického riešenia. Cena je maximálna, s možnosťou jej úpravy len v prípade požiadavky objednávateľa na zmenu rozsahu prác a podmienok uvedených v bode B, písm. ab, prílohy č. 2 k výmeru MF SR č. R-3/1996.
- 4.2 Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie diela je podľa prílohy č. 1:
- Cena diela celkom:**  
Cena bez DPH: 26.915.840,80 Sk  
(slovom: Dvadsaťšesťmiliónovdeväťstopätnásťtisícosemstoštyridsať 80/100 Sk)  
DPH 19%: 5.114.009,70 Sk  
(slovom: Päťmiliónovstoštrnásťtisícdeväť 70/100 Sk)  
Cena diela vrátane DPH: 32.029.850,50 Sk  
(slovom: Tridsaťdvamiliónovdvadsaťdeväťtisícosemstopäťdesiat 50/100 Sk)
- 4.3 Práce budú fakturované na základe potvrdeného a odsúhlaseného súpisu vykonaných prác stavebným dozorcom objednávateľa a zástupcom za inžiniersku činnosť mesačne do hodnoty 90 % ceny diela a odúčtované konečnou faktúrou. Práce za projekčnú činnosť budú fakturované na základe potvrdeného prevzatia projektovej dokumentácie.
- 4.4 Objednávateľ bude uhrádzať cenu za dielo podľa tejto zmluvy na základe čiastkových faktúr zhotoviteľa, a to do 21 dní od ich doručenia.
- 4.5 Zostatok zmluvnej ceny diela vo výške 10 % uhradí objednávateľ zhotoviteľovi až po riadnom vykonaní, odovzdaní a prevzatí diela, a ak dielo má vady, až po ich odstránení.
- 4.6 Ak faktúry nebudú obsahovať predpísané náležitosti, je druhá strana oprávnená vrátiť ich k oprave. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.
- 4.7 Zhotoviteľ v plnom rozsahu súhlasí s dohodnutými platobnými podmienkami a prehlasuje, že počas realizácie zmluvného diela nebude voči objednávateľovi požadovať ich zmenu.

### Článok V Spôsob vykonania diela

- 5.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluvne dohodnutom termíne. Zhotoviteľ je však oprávnený poveriť vykonaním časti

- prác inú právnickú alebo fyzickú osobu, pričom pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť akoby dielo vykonával sám.
- 5.2 Stavebný dozor bude za objednávateľa vykonávať na stavbe stavebný dozor, ktorý bude vybraný v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Po uzatvorení zmluvy so stavebným dozorom objednávateľ jedno vyhotovenie zmluvy odovzdá zhotoviteľovi.
  - 5.3 Stavebný dozor nad predmetnou stavbou bude vykonávaný v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 236/200 Z. z. v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
  - 5.4 Ak zhotovenie diela bude prerušené zavinením objednávateľa alebo na jeho žiadosť, dojednaný čas plnenia sa predlží o čas, po ktorý bolo zhotovenie diela prerušené.
  - 5.5 Dokladom vykonania diela podľa tejto zmluvy bude stavebno – montážny denník, ktorý dňom začatia diela založí a bude viesť zhotoviteľ. Stavebný denník musí byť uložený u stavbyvedúceho na prístupnom mieste.
  - 5.6 Na zápis požadujúci plnenie diela je druhá strana povinná odpovedať najneskôr do tretieho pracovného dňa od obdržania zápisu. Požadované plnenie je druhá strana povinná realizovať v termínoch dohodnutých v stavebnom denníku.
  - 5.7 Objávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v stave spôsobilom na realizáciu prác dojednaných touto zmluvou najneskôr do 5 pracovných dní od podpísania zmluvy so stavebným dozorom objednávateľa.
  - 5.8 Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie diela tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť jeho zamestnancov a neboli ohrození ani zamestnanci objednávateľa príp. ďalšie osoby.

## Článok VI Odovzdanie a prevzatie diela

- 6.1 Zhotoviteľ po ukončení zmluvného diela oznámi túto skutočnosť objednávateľovi, ktorý bez zbytočného odkladu určí termín odovzdania a prevzatia zmluvného diela.
- 6.2 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo riadnym skončením diela, úspešným komplexným vyskúšaním diela podľa zhotoviteľom vypracovanej dokumentácie na prípravu a vykonanie komplexného vyskúšania a odovzdaním diela objednávateľovi v mieste plnenia.
- 6.3 Na preberacom konaní odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi doklady v zmysle stavebného zákona a príslušných platných predpisov a v zmysle sadzobníka UNIKA príloha č.14. „Zoznam dokladov, ktoré pripraví zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany vyhotovia zápisnicu, ktorá bude obsahovať:
  - dátum začatia preberacieho konania
  - dátum skutočného začatia prác
  - dátum dokončenia diela
  - zhodnotenie kvality diela
  - súpis vád a nedorobkov
  - dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie
  - konštatovanie objednávateľa, že dielo preberá k určitému dňu resp. dôvody pre ktoré dielo nepreberá
  - súpis odovzdávaných dokladov
  - konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná doba a dĺžka jej trvania
  - podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán a dátum
- 6.5 Zápisnica bude vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých po jej podpise štyri rovnopisy obdrží objednávateľ a dva rovnopisy zhotoviteľ.

## **Článok VII** **Zodpovednosť za vady diela**

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok tejto zmluvy, platných STN a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zhotoviteľ zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
- 7.3 Zhotoviteľ poskytuje na ním zhotovené dielo objednávateľovi záruku za akosť v trvaní 36 mesiacov odo dňa fyzického odovzdania a prevzatia diela formou písomného protokolu.
- 7.4 Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku bez zbytočného odkladu po odovzdaní predmetu diela.
- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje vady diela oznámiť zhotoviteľovi písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil alebo mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke diela alebo mohli byť zistené neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do 36 mesiacov od odovzdania predmetu diela.
- 7.6 V ostatnom sa po dohode zmluvných strán nároky z väd diela budú spravovať ust. § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.

## **Článok VIII** **Úrok z omeškania a zmluvné pokuty.**

- 8.1 Za omeškanie so zaplatením faktúry alebo jeho časti je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi z nezaplatenej sumy úrok z omeškania najviac o 10 % vyšší, než je základná úroková sadzba NBS uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu.
- 8.2 Strana, ktorá je dotknutá porušením akejkoľvek z povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy je oprávnená od strany porušujúcej tieto povinnosti požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny dodávky za každý deň omeškania.
- 8.3 Úrok z omeškania a zmluvné pokuty sa na nárok na náhradu škody, ktorú možno vymáhať samostatne, nezapočítavajú.

## **Článok IX** **Sankcie**

- 9.1 Ak zhotoviteľ neodovzdá prevádzkyschopné dielo SŠHR SR najneskôr k 20.12.2007 bude znášať všetky finančné pokuty udelené SŠHR SR orgánmi štátnej správy z dôvodu neplnenia vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov.

## **Článok X** **Zmena, zrušenie a odstúpenie od zmluvy**

- 10.1 Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len výslovnou, obojstranne potvrdenou dohodou zmluvných strán, podpísanou oprávnenými zástupcami zmluvných strán za podmienky dodržania ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z.
- 10.2 Ak sa zmluvné strany dohodnú po uzatvorení zmluvy na zmene rozsahu diela, je predchádzajúca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia ktorej nie je možné uplatňovať právo na zníženie, resp. zvýšenie ceny podľa § 549 Obchodného zákonníka.
- 10.3 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie akejkoľvek z povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy budú považovať za jej podstatné porušenie. Porušenie akýchkoľvek z povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy bude dôvodom na okamžité odstúpenie od zmluvy.
- 10.4 Náhradu za čiastočne vykonané práce a účelne vynaložené náklady na vykonanie diela poskytne objednávateľ zhotoviteľovi v prípade odstúpenia od zmluvy vtedy, ak prijatá časť plnenia bude mať pre objednávateľa význam aj bez zvyšku plnenia.
- 10.5 Nárok na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy a súvisiacich ustanovení Obchodného zákonníka zostáva zachovaný.

### Článok XI Osobitné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 30 dní fyzického odovzdania a prevzatia diela.

### Článok XII Záverečné ustanovenia

- 12.1 Táto zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z ktorých po jej podpise päť rovnopisov obdrží objednávateľ a dva rovnopisy zhotoviteľ.
- 12.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu štatutárnym orgánom oboch zmluvných strán.
- 12.3 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa po dohode zmluvných strán budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

V Bratislave dňa:  
Za objednávateľa: 14 JUN 2007

V Košiciach dňa: 23. 4. 2007  
Za zhotoviteľa:



Ing. Marián Čakajda  
predseda

SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Pražská 29  
012 63 Bratislava

-6-



Ing. Jiří Pastor  
predseda predstavenstva

POTRUBIE a. s.



Príloha č. 1 k ZoD č. 138 /OISMaI/2007

**Rozsah vykonaného diela :**

**A. Projekčná a inžinierska činnosť :**

1. Realizačný projekt v rozsahu podľa platnej legislatívy pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností.
2. Výkon autorského dohľadu
3. Inžinierska činnosť počas realizácie stavby a pri kolaudačnom konaní.
4. Projekt komplexného vyskúšania, obsahom ktorého bude. komplexné vyskúšanie namontovaných strojov a zariadení v zmysle „Projektu komplexného vyskúšania v trvaní 72 hodín nepretržite.

**B. Realizácia stavby :**

SO 501 Záchytná vaňa pod skvapalňovaciú jednotku  
SO 501 Záchytná vaňa - ZTI  
SO 502 Základy a podpery pod technológiu  
SO 503 Prístavok  
SO 503 Prístavok – ZTI  
SO 504 Preložka vodovodu – ZTI  
PS 101 Skvapalňovacia jednotka  
PS 102 Úprava nádrží, potrubný systém  
PS 103 Tlakový vzduch  
PS 104 SRTP – lešenie  
Stroje, zariadenia a montáže

V Bratislave dňa: 14 JÚN 2007  
Za objednávateľa:



Ing. Marián Čakajda  
predseda

V Košiciach dňa: 23. 4. 2007  
Za zhotoviteľa:



Ing. Jiří Pastor  
predseda predstavenstva

Príloha č. 1 k ZoD č. 138 /OISMaI/2007

**A. Projekčná a inžinierska činnosť:**

**1. Realizačný projekt v rozsahu podľa platnej legislatívy**

- A. Sprievodná správa
- B. Súhrnná technická správa a ekonomické zhodnotenie
- C. Celková situácia stavby (zastavovací plán)
- D. Koordinačný výkres stavby
- E. Dokumentácia stavebných objektov (stavebná časť)
- F. Projekt organizácie výstavby
- G. Dokumentácia prevádzkových súborov
- H. Celkové náklady stavby
- I. Doklady

**Cena bez DPH:** 585.000,- (slovom: Päťstoosemdesiatpäťtisíc Sk)

**Cena s DPH:** 696.150,- (slovom: Šesťstodevät'desiatšesťtisícstopäťdesiat Sk)

**2. Výkon autorského dohľadu**

- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie
- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľom
- dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby
- posudzovanie návrhov zhotoviteľov na zmeny a odchýlky v častiach projektov spracovávaných zhotoviteľmi z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov
- vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska časového plánu výstavby
- činnosť zodpovedného geodeta projektanta
- účasť na komplexnom vyskúšaní
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti
- účasť na kolaudačnom konaní

**Cena bez DPH:** 198.000,- (slovom: Stodevät'desiatosemtisíc Sk)

**Cena s DPH:** 235.620,- (slovom: Dvestotridsaťpäťtisícšesťstodvadsať Sk)

**3. Inžinierska činnosť počas realizácie stavby a pri kolaudačnom konaní, v rámci ktorej sa zabezpečí:**

- oboznámenie sa s podkladmi, podľa ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s projektom, obsahom zmlúv a obsahom stavebných povolení
- odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného denníka
- protokolárne odovzdanie základného smerového a výškového vytýčenia stavby zhotoviteľovi,


- účasť na kontrolnom zameraní terénu zhotoviteľom pred začatím prác
- spolupráca so zodpovedným geodetom dodávateľa pri dohľade nad dodržiavaním priestorového umiestnenia jednotlivých objektov stavby
- spolupráca s pracovníkmi vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečovaní súladu realizovaných dodávok a prác s projektom
- dodržiavanie ochrany životného prostredia a iných verejných záujmov v priebehu realizácie stavby, zvlášť hlásenie archeologických nálezov
- poskytovať objednávateľovi informácie o všetkých závažných okolnostiach týkajúcich sa stavby
- predkladať investorovi na schválenie zdôvodnené dodatky a zmeny projektu
- sledovanie, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrola ich výsledkov a vyžiadanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (atesty, protokoly)
- kontrola tých častí dodávok a prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými
- spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami
- priebežné sledovanie vedenia stavebného denníka v dohodnutej forme s objednávateľom, aby tento právny dokument vystihoval technické, organizačné a ekonomické okolnosti realizácie stavby
- účasť na:
  - kvalitatívno-technických skúškach jednotlivých zariadení
  - príprave podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí
  - konaní o odovzdaní a prevzatí stavby
  - kontrole odstraňovania väd a nedostatkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch,
  - zhotovenie a dodanie 3 pare projektu skutočného vyhotovenia (osvedčená projektová dokumentácia)
  - geometrický plán skutočného zamerania stavby
  - kompletácia dokladov (podľa platnej legislatívy, ktoré pripraví zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby) pre kolaudačné konanie a spracovanie návrhu na kolaudačné rozhodnutie
  - v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečiť prípravu a organizáciu kolaudačného konania
  - právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia
  - vypracovanie prevádzkového poriadku v termináli Hronský Beňadik
  - aktualizácia Bezpečnostnej správy a Havarijného plánu terminálu Hronský Beňadik (vyhláška č. 489/2002 a č. 490/2002)

**Cena bez DPH:** 655.000,- (slovom: Šesťstopäťdesiatpäťtisíc Sk)

**Cena s DPH:** 779.450,- (slovom: Sedemstosedemdesiatdeväťtisícštyristopäťdesiat Sk)

#### 4. Projekt komplexného vyskúšania, obsahom ktorého bude:

- príprava komplexných skúšok
- energia a materiály potrebné pre výkon komplexných skúšok
- organizácia komplexných skúšok
- časová postupnosť výkonu komplexných skúšok
- individuálne vyskúšanie strojov a zariadení
- individuálne vyskúšanie elektro, MaR a RS
- komplexné vyskúšanie
- BOZP





- zabezpečenie merania účinnosti a parametrov skvapalňovacej jednotky, spísanie protokolu o meraní
- úradná skúška tlakových zariadení, elektrických zariadení a bleskozvodov v zmysle vyhlášky č. 718/2002 Z. z.

Pri určovaní ceny nezarátať skúšky, ktoré sú už uvádzané v prílohe č. 1 časť B. Realizácia stavby

**Cena bez DPH:** 283.300,- (slovom: Dvestoosemdesiattritisícristo Sk)

**Cena s DPH:** 337.127,- (slovom: Tristotridsaťsedemtisícstodvadsaťsedem Sk)


**Komplexné vyskúšanie, predmetom je organizácia a výkon komplexného vyskúšania namontovaných strojov a zariadení v zmysle „Projektu komplexného vyskúšania v trvaní 72 hodín nepretržite:**

- určenie riadiacej skupiny
- určenie pracovnej skupiny
- vykonanie komplexného vyskúšania
- vyhodnotenie komplexného vyskúšania
- spísanie protokolu o komplexnom vyskúšaní

Pri určovaní ceny nezarátať skúšky, ktoré sú už uvádzané v prílohe č. 1 časť B. Realizácia stavby

**Cena bez DPH:** 219.000,- (slovom: Dvestodevätnásťtisíc Sk)

**Cena s DPH:** 260.610,- (slovom: Dvestošesťdesiatšesťstodesať Sk)



Objekt: SO501 Zachytá vaňa pod skvapalňovaciu jednotku

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mierná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
PRACE A DODAVKY HSV								
1-ZEMNE PRÁCE								
1	001	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž v horn.tr.3 do 100m3	23,875	m3	272,25	6 499,97	7 734,96
2	001	13120-1109	Priplatok za tepivosť v horn.tr.3	7,163	m3	25,99	186,17	221,54
3	001	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn.tr.3 ručne	5,465	m3	401,5	2 194,20	2 611,10
4	001	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60cm v horn.tr.3 ručne	4,260	m3	811,25	3 455,93	4 112,55
5	001	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn.tr.1-4	33,600	m3	55	1 848,00	2 199,12
6	001	17120-1101	Násypy nezhutnené	33,600	m3	42,63	1 432,37	1 704,52
							<b>15 616,63</b>	<b>18 583,78</b>
2 - ZÁKLADY								
7	011	27231-3511	Základové kľemby betónu prostého tr.B12.5-B15-podklad beto.	1,429	m3	3 918,75	5 599,89	6 663,87
8	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr.B20	10,698	m3	4 070,00	43 540,86	51 813,62
9	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	11,780	m2	283,25	3 336,69	3 970,66
10	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	11,780	m2	50,88	599,37	713,25
11	011	27531-3611	Základové pätky z betónu prostého tr.B 20	2,213	m3	4 070,00	9 006,91	10 718,22
12	011	27535-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	2,873	m2	283,25	813,78	968,39
13	011	27535-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	2,873	m2	50,88	146,18	173,95
14	015	27535-3121	Debnenie kotiev otv. V zákl.pátkách do 0,05m2hl.do0,5m	6,000	kus	224,13	1 344,78	1 600,29
15	015	27535-3122	Debnenie kotiev otv. V zákl.pátkách do 0,05m2hl.do1,0m	3,000	kus	347,88	1 043,64	1 241,93
							<b>65 432,09</b>	<b>77 864,19</b>
3-ZVISLÉ A KOMPLETNÉ								
16	015	38032-1332	Kompletné konš.bet.žel.obyčajného B20hr.15-30 cm	12,478	m3	4 702,50	58 677,80	69 826,58
17	015	38035-6231	Debnenie kompl.konštr.neomiet.plôch z betónu zhotov	24,760	m2	914,38	22 640,05	26 941,66
18	015	38035-6232	Debnenie kompl.konštr.neomiet.plôch z betónu odstran.	24,760	m2	178,75	4 425,85	5 266,76
19	015	38036-1006	Vystuženie komplet.konštr. Zo zvarovaných sietí KARI	0,222	t	59 125,00	13 125,75	15 619,64
							<b>98 869,44</b>	<b>117 654,64</b>
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONS. spolu:								

Objekt: SO501 Záchytná vaňa pod skvapalňovaciu jednotku

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
6-ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE								
20	011	63131-2611	Mazanina z betónu prostého tr. B20 hr.5-8cm	2,578	m3	4 606,25	11 874,91	14 131,15
21	011	63131-9161	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. Do 8 cm	2,578	m3	928,13	2 392,72	2 847,34
22	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	7,276	m3	1 292,50	9 404,23	11 191,03
6-ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY A VYPLNE spolu:								
9-OSTATNÉ KOŠTRUKCIE A PRÁCE								
23	011	95394-3122	Osadenie ost.výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky -kofev.	2,000	kus	101,75	203,50	242,17
24	015	99815-1111	Pesun hmôt oplotenie,obj.zvláštné,rôzne murov.v do 10 m	85,765	t	464,75	39 859,28	47 432,55
9-OSTATNÉ KOŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:								
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711-Izolácie proti vode a vlhkosti								
25	711	71119-3121	Kryštalická izolácia proti vlhkosti vodor.	41.850	m2	880	36 828,00	43 825,32
26	711	71119-3131	Kryštalická izolácia proti vlhkosti zvislá	8,280	m2	914,38	7 571,07	9 009,57
27	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch v do 6m	322,902	%	3,99	1 288,38	1 533,17
711-Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:								
721-Vnútnorná kanalizácia								
28	721	721-	Vnútnorná kanalizácia	1,000	kpl		0,00	0,00
721-Vnútnorná kanalizácia spolu:								
767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné								
29	767	76799-5130	Montáž atypických stavebných doplnk.konštr.do 20 kg	6,200	kg	57,75	358,05	426,08
30	MAT	553000010	OK-predpežná cena	6,200	kg	79,07	490,23	583,38
31	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav.doplnk.košt.v objektoch v.do 6m	6,169	%	1	6,17	7,34
767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné spolu:								
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:								
Za rozpočet celkom:								
							290 194,70	345 331,70

## Prehľad rozpočtových nákladov v SK

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
	PRÁCE A DODÁVKY HSV							
	1-ZEMNE PRÁCE							
1			Vytvorenie a zaslepenie otvoru do 0,25m <sup>2</sup>	1,000	m <sup>2</sup>	1 400,00	1 400,00	1 666,00
2			Priplátok za lepivosť horniny tr.3	1,824	m <sup>3</sup>	26,88	49,03	58,34
3			Hĺbenie rýh šírka do 2m. V horn. tr.3 do 1000m <sup>3</sup>	6,080	m <sup>3</sup>	408,8	2 485,50	2 957,75
4			Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl.do 2m	15,200	m <sup>3</sup>	107,1	1 627,92	1 937,22
5			Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl.do 2m	15,200	m <sup>3</sup>	19,18	291,54	346,93
6			Zvislé premiestnenie výkopu horn.tr.1-4 do 2,5m	6,080	m <sup>3</sup>	76,3	463,90	552,05
7			Vodor.premiestnenie výkopu horn.tr.1-4 100m	1,920	m <sup>3</sup>	78,4	150,53	179,13
8			Uloženie sypaniny na skládku	1,920	m <sup>3</sup>	26,74	51,34	61,10
9			Zásyp zhutnený jám,rýh,šachiet alebo okolo objektu 1-ZEMNE PRÁCE spolu:	4,160	m <sup>3</sup>	98,7	410,59	488,60
			3-ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				6 930,35	8 247,12
10			Skúška tesnosti kanalizácie	6,000	m	19,74	118,44	140,94
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00
11			Lôžko pod potrubie, stokz a otvor.výk.z piesku a štrkopiesku 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	1,920	m <sup>3</sup>	1 176,00	2 257,92	2 686,92
			8 - RÚROVÉ VEDENIA				2 376,36	2 827,87
12			Rúrka PVC tlaková stredne ťažká PE/HDPE d110x6,3x6000 voda	1,000	kus	1 288,00	1 288,00	1 532,72
13			Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl.DN110	6,000	m	35	210,00	249,90
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				1 498,00	1 782,62
14			Presun hmôt pre konštrukcie z rúrových plast.a sklolam.v otv.výk. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	6,079	t	1 015,00	6 170,19	7 342,52
							6 170,19	7 342,52

Prehľad rozpočtových nákladov v SK

Objekt: SO 501 Zachytá vaňa - ZTI

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				16 974,90	20 200,13
15		PRÁCE A DODÁVKY PSV 721-Vnúťorná kanalizácia						
			Podlahová vpusť	1,000	kus	895,00	895,00	1 065,05
			721-Vnúťorná kanalizácia spolu:				895,00	1 065,05
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				895,00	1 065,05
			Za rozpočet celkom:				17 869,90	21 265,18

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1-ZEMNE PRÁCE								
1	001	13310-2115	Hĺbenie šacht v hom.tr. 1-2 ručné do 2,5m2 podprys.plochy	8,916	m3	632,5	5 639,37	6 710,85
2	001	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500m horn.tr.1-4	8,916	m3	55	490,38	583,55
3	001	17120-1101	Násypy nezhuťnené	8,916	m3	42,63	380,09	452,31
1-ZEMNE PRÁCE spolu:								
2 - ZÁKLADY								
4	011	27231-3511	Základové pátky z betónu prostého tr.B12.5-B15	9,159	m3	3 918,75	35 891,83	42 711,28
5	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr.B20	1,620	m3	4 070,00	6 593,40	7 846,15
6	011	27435-1217	Debnenie základových páteiek drevené tradičné, zhotovenie	11,348	m2	262,63	2 980,33	3 546,59
7	011	27435-1218	Debnenie základových páteiek drevené tradičné, odstránenie	11,348	m2	80,44	912,83	1 086,27
8	015	27535-3121	Debnenie kotiev otv. v zákl.pátkach do 0,05m2hl.do0,5m	16,000	kus	224,13	3 586,08	4 267,44
9	015	27535-3131	Debnenie kotiev otv. v zákl.pátkach do 0,10m2hl.do1,0m	8,000	kus	441,38	3 531,04	4 201,94
2-ZÁKLADY spolu:								
9-OSTATNÉ KOŠTRUKCIE A PRÁCE								
10	011	95394-3124	Osadenie ost.vyrobkov do 30 kg do betónu bez dodávky -zakl.	1,000	kus	305,25	305,25	363,25
11	015	99815-1111	Pesun hmôt oplatenie,obj.zvláštne,rôzne murov.v.do 10 m	25,743	t	464,75	11 964,06	14 237,23
9-OSTATNÉ KOŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:								
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné								
12	767	76739-2112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	35,000	m2	280,5	9 817,50	11 682,83
13	MAT	154 831 200	Profily trapezové pozinkované	35,000	m2	360,25	12 608,75	15 004,41
767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné spolu:								
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:								
							72 274,66	86 006,84
							22 426,25	26 687,24

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
14	783	78312-5131	Nátery OK lank C,CC syntetické dvojzásobné	139,400	m2	107,25	14 950,65	17 791,27
15	783	78312-5730	Nátery OK lank C,CC syntetické základné	278,800	m2	51,57	14 377,72	17 109,48
			783-Nátery spolu:				29 328,37	34 900,76
			PRÁCE A DODÁVKY M				51 754,62	61 587,99
			PRÁCE A DODÁVKY M					
16	943	PC003	Montáž OK	4 785,400	kg	22,2	106 235,88	126 420,70
17	943	PC004	PPV	957,080	%	1,38	1 320,77	1 571,72
18	943	PC005	Presun do pracovnej zóny	47,854	q	687,5	32 899,63	39 150,55
19	943	PC006	Muriarska vypomoc	957,080	%	6,88	6 584,71	7 835,81
20	MAT	553 000 020	Ocelové konštrukcie - predbežná cena	4 785,400	kg	49,8	238 312,92	283 592,37
21	943	PC007	Dopravné 3,6 %	3 349,780	%	1,38	4 622,70	5 501,01
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				389 976,60	464 072,16
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				389 976,60	464 072,16
			Za rozpočet celkom:				514 005,88	611 666,99

**Prehľad rozpočtových nákladov v SK**

Objekt SO 503 Prístavok

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
<b>PRÁCE A DODAVKY HSV</b>								
<b>1-ZEMNE PRÁCE</b>								
1	001	12110-1101	Odstranenie ornice s premiestnením do 50m	3,780	m3	33,75	127,58	151,81
2	001	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr.3 do 100m3	6,472	m3	394,2	2 551,26	3 036,00
3	001	13220-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	1,942	m3	25,92	50,34	59,90
4	001	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60cm v horn. 3 ručne	4,341	m3	796,5	3 457,61	4 114,55
5	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn.tr.1-4 do 2,5m	10,813	m3	73,58	795,62	946,79
6	001	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500m horn.tr.1-4	10,813	m3	54	583,90	694,84
7	001	17120-1101	Násypy nezuhutnené	10,813	m3	41,85	452,52	538,50
<b>1-ZEMNE PRÁCE spolu:</b>								
<b>2 - ZÁKLADY</b>								
8	011	27231-3511	Základové kľemby betónu prostého tr.B12.5-B15-podklad.beto	1,656	m3	3 847,50	6 371,46	7 582,04
9	011	27236-2121	Výstuž zákl.kľemieb zo zvarovaných sietí KARI	0,015	t	49 815,00	747,23	889,20
10	011	27431-3511	Základové pásy z betónu prostého tr.B12.5-B15	4,961	m3	3 847,50	19 087,45	22 714,06
11	011	27435-1217	Debnenie základových pásov drevené tradičné. zhotovenie	1,430	m2	257,85	368,73	438,78
12	011	27435-1218	Debnenie základových pásov drevené tradičné. odstránenie	1,430	m2	78,98	112,94	134,40
<b>2-ZÁKLADY spolu:</b>								
<b>3-ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
13	011	31123-1411	Murivo nosné z tehál HR380mm P10 MCV 2,5	10,987	m3	5 238,00	57 549,91	68 484,39
14	011	31716-1112	Predpäté keramické preklady 12/6.5/125cm	6,000	kus	550,8	3 304,80	3 932,71
15	011	31716-1113	Predpäté keramické preklady 12/6.5/150cm	3,000	kus	648	1 944,00	2 313,36
16	011	34224-3111	Priečky z tehál P10 HR115mm	6,732	m2	776,25	5 225,72	6 218,60
17	011	34624-4811	Izolačné primurovky z teh.29 cm dl.na maltuMC-10 hr.65mm	7,932	m2	688,5	5 461,18	6 498,81
18	011	34624-5999	Pripl. za ochranu zvislej izolácie cementovou maltou MC-10	7,932	m2	176,85	1 402,77	1 669,30
19	011	38838-1114	Kanály betónové volné do 60x75cm	2,830	m	2 713,50	7 679,21	9 138,25
20	011	38838-1115	Kanály betónové volné do 90x90cm	2,380	m	3 874,50	9 221,31	10 973,36
<b>3-ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>								
						<b>26 687,80</b>	<b>91 788,89</b>	<b>109 228,78</b>



Prehľad rozpočtových nákladov v SK

Objekt SO 503 Prístavok

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
4-VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
21	012	41112-2011	Montáž strop. panelov dl.360 cm 1,5t	6,000	kus	965,25	5 791,50	6 891,89
22	MAT	593 414 120	Panel stropný PZD 60/270 268x59x14	1,000	kus	1 296,00	1 296,00	1 542,24
23	MAT	593 414 320	Panel stropný PZD 120/270 268x119x14	5,000	kus	2 551,50	12 757,50	15 181,43
24	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr B20	0,682	m3	4 036,50	2 752,89	3 275,94
25	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	4,134	m2	199,8	825,97	982,91
26	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	4,134	m2	66,83	276,28	328,77
27	011	41736-1221	Výstuž stužujúcich pásov 10216	0,018	t	55 755,00	1 003,59	1 194,27
28	011	41736-1721	Výstuž stužujúcich pásov 10425	0,032	t	59 940,00	1 918,08	2 282,52
4-VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:								
6-UPRÁVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
29	011	61140-1991	Prípl za prisadu pre zvisenie priľnavosti na omietky stropov	11,000	m2	7,16	78,76	93,72
30	011	61142-1133	Omietka vnút.vap.stropov rovných štuková	11,000	m2	371,25	4 083,75	4 859,66
31	011	61242-1637	Omietka vnút.stien vápenná štuková	44,154	m2	286,2	12 636,87	15 037,88
32	011	62041-1135	Náter vonk.omietky akrylátovou farbou z lešenia	29,566	m2	213,3	6 306,43	7 504,65
33	011	62242-1131	Omietka vonk.stien vápenná hladká zloz. I až II	29,566	m2	295,65	8 741,19	10 402,01
34	011	62247-8010	Omietka vonk.soklov, ručne	5,568	m2	843,75	4 698,00	5 590,62
35	011	62598-1132	Obklad vonk.bet.konštrukcii doskami Kombidoska hr.50 mm	2,217	m2	407,7	903,87	1 075,61
36	011	63157-1004	Nasyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	0,668	m3	1 269,00	847,69	1 008,75
37	011	63245-1065	Poter pieskocem.min.25 Mpa ocel.hladený alebo liaty hr. Do 5	23,789	m2	322,65	7 675,52	9 133,87
38	011	63292-1911	Dlažba z bet.dlaž hr.4 cm do piesku s výpl.škar MC	3,521	m2	591,3	2 081,97	2 477,54
39	MAT	592 453 100	Dlažba bet. 30/30/4	3,600	m2	333,45	1 200,42	1 428,50
40	011	64294-3111	Osadenie ocel. uholníkových rámov s dver.kridlami do 2,5m	2,000	kus	330,75	661,50	787,19
6-UPRÁVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:								
9-OSTATNÉ KOŠTRUKCIE A PRÁCE								
41	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac.pomocné výš.podlahy do 1,2m	10,000	m2	70,2	702,00	835,38
42	011	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občan.výstvy pri výš.podlažia do	15,173	m2	67,5	1 024,18	1 218,77
43	014	95394-1411	Osadenie železných ventilácií 0,1 m2	2,000	kus	240,3	480,60	571,91
44	MAT	429 727 550	Mrežka stvorc. 150x150	2,000	kus	442,8	885,60	1 053,86
45	011	95394-2121	Osadenie ochranných uholníkov do vnech.otvorov bez ich d	17,000	kus	73,58	1 250,86	1 488,52
46	013	96301-2520	Búranie stropov zo žb.prefa panelov š.nad 30 hr.nad 14 cm	0,396	m3	2 254,50	892,78	1 062,41
47	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	50,148	t	198,45	9 951,87	11 842,73
9-OSTATNÉ KOŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:								
							15 187,89	18 073,59
							49 915,97	59 400,01

tlačivo: ODIS B10

Prehľad rozpočtových nákladov v SK

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:								
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711-Izolácie proti vode a vlhkosti								
48	711	71111-1001	Zhotov.izol.proti vlh.ya studena vodor.náterom asfalt.per	15,173	m2	5,67	86,03	102,38
49	MAT	111 631 500	Lak asfaltovy ALP-PENETRAL sudy	0,005	t	51 165,00	255,83	304,43
50	711	71111-2001	Zhotov.izol.proti vlh.ya studena zvisl.náterom asfalt.per	12,508	m2	15,39	192,50	229,07
51	MAT	111 631 500	Lak asfaltovy ALP-PENETRAL sudy	0,004	t	51 165,00	204,66	243,55
52	711	71114-1559	Zhotovenie izol.proti vlh.pritavením NAIP vodor.	15,173	m2	55,35	839,83	999,39
53	MAT	628 322 810	Pás ťažký afaltový	17,449	m2	99,23	1 731,46	2 060,44
54	711	71114-2559	Zhotovenie izol.proti vlh.pritavením NAIP zvislá	12,508	m2	88,43	1 106,08	1 316,24
55	MAT	628 322 810	Pás ťažký afaltový	15,010	m2	99,23	1 489,44	1 772,44
56	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6m	43,745	%	3,92	171,48	204,06
711-Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:								
						6 077,31	218 221,19	259 683,22
712-Povlakové krytiny								
57	712	71234-1559	Zhotov.povl.krytiny striech do 10° pritavením NAIP v pl.ploche	32,895	m2	51,3	1 687,51	2 008,14
58	MAT	628 2B0403	Pás asfaltový nastaviteľný	19,740	m2	201,15	3 970,70	4 725,13
59	MAT	628 2B0404	Pás asfaltový nastaviteľný	19,740	m2	213,3	4 210,54	5 010,54
60	712	99871-2201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6m	72,707	%	3,65	265,38	315,80
						10 134,14	2 245,32	12 059,62
721 - Vnútna kanalizácia								
61	721	721	Vnútna kanalizácia	1,000	kpl		0,00	0,00
761-Konštrukcie betónové								
62	761	76162-1020	Sklobetónové okno výška -4,0m z tvaroviek č.1908	0,720	m2	3 118,50	2 245,32	2 671,93
						2 245,32	2 671,93	
764 - Konštrukcie klampiarske								
63	764	76432-3220	Klampa PZ pl.odkvapov lepená krytina rš 250	6,500	m	287,55	1 869,08	2 224,20
64	764	76435-2203	Klampa PZ pl.žľaby pododkvap.polkruh.rš 330 dl 5m	6,500	m	301,05	1 956,83	2 328,62
65	764	76435-9212	Klampa .PZ pl.žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	1,000	kus	450,9	450,90	536,57
66	764	76435-9261	Klampa prípravok priskrutkovanie hákov pododkvapových	7,000	kus	42,53	297,71	354,27
67	764	76439-1230	Klampa .PZ pl.lišta zaveterná rš 400	2,500	m	321,3	803,25	955,87
68	764	76441-0240	Klampa.PZ pl.oplechovanie parapetov rš 250	1,200	m	330,75	396,90	472,31

**Prehľad rozpočtových nákladov v SK**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
69	764	76443-0220	Klampa PZ pl. oplechovanie múrov rš 330	2,600	m	355,05	923,13	1 098,52
70	764	76445-4202	Klampa PZ pl. Rúry odpadové kruhové d-100	3,000	m	310,5	931,50	1 108,49
71	764	99876-4201	Presun hmôt pre klamp. konštr. v objektoch výšky do 6m	56,513	%	2,16	122,07	145,26
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				7 751,36	9 224,12
			767-Konštrukcie doplnk.kovové stavebné					
72	767	76764-4110	Montáž dverí, dok. okovania do oc.konšt.otvár.jednokrid.	2,000	kus	481,95	963,90	1 147,04
73	MAT	553 459 110	Dvere plechové 80x200 so zárubňou	1,000	kus	13 770,00	13 770,00	16 386,30
74	MAT	553 459 120	Dvere plechové 80x230 so zárubňou	1,000	kus	14 175,00	14 175,00	16 868,25
75	767	76799-5103	Montáž atypických stavebných doplnk.konštrukcii do 20kg	91,000	kg	56,7	5 159,70	6 140,04
76	MAT	553 000 010	OK predbežná cena	91,000	kg	77,63	7 064,33	8 406,55
77	767	99876-7201	Presun hmôt pre stav.dopl.konšt.v objektoch výšky do 6m	304,685	%	1,08	329,06	391,58
			767-Konštrukcie doplnk.kovové stavebné spolu:				41 461,99	49 339,77
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt					
78	773	77769-5113	Nátery beton.podláh s penet.jednonásobne	11,000	m2	58,05	638,55	759,87
79	773	99877-7201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch do výš.6m	4,730	%	0,54	2,55	3,04
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu:				641,10	762,91
			783 - Nátery					
80	783	78322-2100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr.syntet.dvojnásobné	13,400	m2	130,95	1 754,73	2 088,13
			783 - Nátery spolu:				1 754,73	2 088,13
			784 - Malby					
81	784	78441-2301	Pačok 2x váp.mliekom s obrús.a presádr.v miest.do 3,8m	56,154	m2	13,5	758,08	902,11
82	784	78445-2271	Malba zo zmesi tekut.1 far.dvojnás.v miest.do 3,8m	56,154	m2	31,05	1 743,58	2 074,86
			784 - Malby spolu:				2 501,66	2 976,98
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
83	921	210	Elektromontáže.silnoprúd - D+M elektrických radiátorov	1,000	kpl	13 311,00	13 311,00	15 840,09
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:				13 311,00	15 840,09
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				13 311,00	15 840,09
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				72 567,61	86 355,45
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:					

**Prehľad rozpočtových nákladov v SK**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
Za rozpočet celkom:								
							304 099,80	361 878,76



**Prehľad rozpočtových nákladov v Sk**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1-ZEMNE PRÁCE								
1			Vytvorenie a zaslepenie otvoru do 0,25m <sup>2</sup>	1,000	m <sup>2</sup>	1 400,00	1 400,00	1 666,00
2			Priplatok za lepivosť horniny tr.3	3,648	m <sup>3</sup>	26,88	98,06	116,69
3			Hĺbenie rýh šírka do 2m v horn. tr.3 do 1000m <sup>3</sup>	12,160	m <sup>3</sup>	408,80	4 971,01	5 915,50
4			Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl.do 2m	30,400	m <sup>2</sup>	107,10	3 255,84	3 874,45
5			Odstranenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl.do 2m	30,400	m <sup>2</sup>	19,18	583,07	693,86
6			Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5m	12,160	m <sup>3</sup>	76,30	927,81	1 104,09
7			Vodor. premiestnenie výkopu horn. 1-4 100m	3,840	m <sup>3</sup>	78,40	301,06	358,26
8			Uloženie sypaniny na skládku	3,840	m <sup>3</sup>	26,74	102,68	122,19
9			Zásyp zhutnený jám,rýh,šachiet alebo okolo objektu 1-ZEMNE PRÁCE spolu:	8,320	m <sup>3</sup>	98,70	821,18	977,21
			3-ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				12 460,71	14 828,24
10			Skuška tesnosti kanalizácie	10,000	M	19,74	197,40	234,91
			3-ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE SPOLU:				197,40	234,91
4-VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
11			Lôžko pod potrubie, stoky v otv.výk.z piesku a štrkopiesku 4-VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	3,840	m <sup>3</sup>	1 176,00	4 515,84	5 373,85
8 - RÚROVÉ VEDEDIA								
12			Rúrka PVC tlak.stredne ťažká PE/HDPE d110x6,3x6000 voda	2,000	kus	1 288,00	2 576,00	3 065,44
13			Montáž potrubia z tlak rúrok polyetyl.DN110	10,000	m	35,00	350,00	416,50
			8 - RÚROVÉ VEDEDIA spolu:				2 926,00	3 481,94
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
14			Presun hmôt pre potrubie z rúr plast.a sklolam.v otv.výk. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	11,347	t	1 015,00	11 517,21	13 705,47
							11 517,21	13 705,47

**Prehľad rozpočtových nákladov v Sk**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				31 617,15	37 624,41
	PRÁCE A DODÁVKY PSV							
15	721 - Vnútorná kanalizácia		Podlahová vpust'	1,000	kus	1 253,00	1 253,00	1 491,07
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:			1 253,00	1 253,00	1 491,07
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:			1 253,00	1 253,00	1 491,07
			Za rozpočet celkom				32 870,15	39 115,48

**Prehľad rozpočtových nákladov v Sk**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1-ZEMNE PRÁCE								
1			Priplatok za lepivosť horniny tr.3	9,072	m3	25,92	235,15	279,82
2			Hĺbenie rýh do 2m v hm. tr.3 do 1000m3	30,240	m3	394,2	11 920,61	14 185,52
3			Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 2m	75,600	m2	103,28	7 807,97	9 291,48
4			Odstranenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 2m	75,600	m2	18,5	1 398,60	1 664,33
5			Zvislé premiestnenie výkopu horn.tr.1-4 do 2,5m	30,240	m3	73,58	2 225,06	2 647,82
6			Vodov. premiestnenie výkop.horn.1-4 100m	12,960	m3	75,6	979,78	1 165,93
7			Uloženie sypaniny na skládku	12,960	m3	25,79	334,24	397,74
8			Žásyp zhutnený jám.rýh.šachtet alebo okolo objektu	17,280	m3	95,18	1 644,71	1 957,21
1-ZEMNE PRÁCE spolu:								
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
9			Lôžko pod potrubie, stoky v otv.výk.z piesku a štrkopiesku	12,960	m3	1 134,00	14 696,64	17 489,00
10			Podkladné dosky z betónu tr.B7,5 v otv.výk.pod potrubie	0,500	m3	3 402,00	1 701,00	2 024,19
11			debnenie podkl.blokov pod potrubie v otv.výkope	4,000	m2	306,45	1 225,80	1 458,70
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:								
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
12			Prerezanie potrubí z rúr PVC DN 80	2,000	kus	10,53	21,06	25,06
13			Montáž tvaroviek liat.1-osých potr.hrdl.otv.výk.DN80	5,000	kus	550,8	2 754,00	3 277,26
14			Rúrka PVC tlaková ťažká DN80	6,558	kus	904,5	5 931,71	7 058,74
15			Koleno 90°DN80	4,372	kus	243	1 062,40	1 264,25
16			Vsuvka U PVC DN80	1,093	kus	1 215,00	1 328,00	1 580,31
17			Montáž potrubia z tlakových rúrok PVC DN80	27,000	m	26,73	721,71	858,83
18			Tlaková skúška vodov.potrubia DN do 80	27,000	m	13,77	371,79	442,43
19			Preplach. A dezinfekcia vodov.potrubia DN 80-125	27,000	m	90,45	2 442,15	2 906,16
20			Zabezpečenie koncov vodov.potrubia DN do 300	2,000	kus	5 386,50	10 773,00	12 819,87
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:								
							25 405,81	30 232,92

**Prehľad rozpočtových nákladov v Sk**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
21		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
			Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. A sklolam v otv.výk. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	25,838	t	978,75	25 288,94 25 288,94	30 093,84 30 093,84
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				94 864,30	112 888,52
			Za rozpočet celkom:				94 864,30	112 888,52



Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Mierná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
PRÁCE A DODÁVKY M								
M23-157 Montáž potrubia								
1	923	23004-0001	Montáž zavitových dielov	20,000	kus	91,50	1 830,00	2 177,70
2	MAT	013 PC10161	Chem.kotviace skrutky,M16x125x348	14,000	ks	215,60	3 018,40	3 591,90
3	MAT	013 PC10162	Chem.kotviace skrutky,M16x125x38	6,000	ks	115,70	694,20	826,10
M23-157 Montáž potrubia spolu:								
M35-164 Montáž čerpadiel, kompresorov a vhodosp.zariadení								
4	935	35033-0001	Montáž čerpadla nástreku	1,000	kus	2 450,00	2 450,00	2 915,50
5	935	35033-0034	Montáž skvapalňovacej jednotky	1,000	kompl.	91 000,00	91 000,00	108 290,00
6	MAT	8 000 040	Skvapalňovacia jednotka výkon 240m3/hod	1,000	kompl.	16 985 000,00	16 985 000,00	20 212 150,00
7	935	35064-0001	s čerpadlom nástreku benzínu	1,000	kus	63 713,00	63 713,00	75 818,47
individuálne skúšky a uvedenie do prevádzky								
M35-164 Montáž čerpadiel, kompresorov a vhodosp.zariadení spolu:								
MCE - ostatné								
8	935	99999-901	PPV 1%	1,000	kompl.	15 000,00	15 000,00	17 850,00
9	935	99999-902	Presun 1%	1,000	kompl.	15 000,00	15 000,00	17 850,00
10	935	99999-903	Mimostavenisková doprava 3,6 %	1,000	kompl.	30 000,00	30 000,00	35 700,00
MCE - ostatné spolu:								
							60 000,00	71 400,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:							17 207 705,60	20 477 169,66
Za rozpočet celkom:							17 207 705,60	20 477 169,66

Přehled rozpočtových nákladů v Sk

Objekt PS 102 Úprava nadřizí, potrubný systém

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
MATERIAL								
1	MAT	008 PC197	Růra ocelová bezošvá DN20 mat.tr.12	10,000	m	88	880,00	1 047,20
2	MAT	008PC0201	Růra ocelová bezošvá 76x3,2 mat.tr.12	160,000	m	278	44 480,00	52 931,20
3	MAT	008 PC0203	Růra ocelová bezošvá 89x3,6 mat.tr.12	160,000	m	365	58 400,00	69 496,00
4	MAT	008 PC0204	Růra ocelová bezošvá DN100 mat.11 353.1	13,000	m	611	7 943,00	9 452,17
5	MAT	008 PC0206	Růra ocelová bezošvá DN150 mat.11 353.1	2,500	m	847	2 117,50	2 519,83
6	MAT	008 PC0207	Růra ocelová bezošvá 219 x 6,3 mat.tr.12	140,000	m	1 609	225 260,00	268 059,40
7	MAT	008 PC0208	Růra ocelová bezošvá 273x7 mat.tr.12	265,000	m	2 038	540 070,00	642 683,30
8	MAT	009 000740	Tesniaca manžeta 100/65	157,000	ks	1 362	213 834,00	254 462,46
9	MAT	009 000748	Tesniaca manžeta 100/80	1,000	ks	1 369	1 369,00	1 629,11
10	MAT	009 000758	Tesniaca manžeta 150/100	5,000	ks	1 723	8 615,00	10 251,85
11	MAT	009 000768	Tesniaca manžeta 250/200	10,000	ks	2 112	21 120,00	25 132,80
12	MAT	010 PC04091	Oblúk trub bezšvový 76,1 x 3,2 90° mat.1tr.12	14,000	ks	73	1 022,00	1 216,18
13	MAT	010 PC04102	Oblúk trub bezšvový 89x3,6 90° mat.tr.12	24,000	ks	122	2 928,00	3 484,32
14	MAT	010 PC04112	Oblúk trub bezšvový 114,3 x 4 90° mat.tr.12	5,000	ks	215	1 075,00	1 279,25
15	MAT	010 PC0415	Oblúk trub bezšvový 219 x 6,3 90° mat.tr.12	24,000	ks	1 395	33 480,00	39 841,20
16	MAT	010 PC0416	Oblúk trub bezšvový 273 x 7,1 90° mat.tr.12	8,000	ks	2 789	22 312,00	26 551,28
17	MAT	010 PC0505	Príruba zaslepovacia DN250, PN16	2,000	ks	1 309	2 618,00	3 115,42
18	MAT	010 PC0557	Tvarovka DN80/80/80 PN40	1,000	ks	1 180	1 180,00	1 404,20
19	MAT	011 PC0015	Doplkové konštrukcie s profil.mat.	500,000	kg	32	16 000,00	19 040,00
20	MAT	011 PC0020	Uloženie normalizované	996,000	kg	89	88 644,00	105 486,36
21	MAT	011 PC0030	Záslepka do potrubia DN80	1,000	ks	38	38,00	45,22
22	MAT	011 PC0031	Záslepka do potrubia DN65	1,000	ks	27	27,00	32,13
23	MAT	011 PC2280	Trubkové hrdlo DN20 PN40 mat.tr.12	10,000	ks	21	210,00	249,90
24	MAT	011 PC2284	Trubkové hrdlo DN80 PN40 mat.tr.12 022.1	1,000	ks	86	86,00	102,34
25	MAT	011 PC23420	Príruba privarovacia DN250, PN 16	2,000	ks	1 309	2 618,00	3 115,42
26	MAT	011 PC240	Odvzdušňovacia príruha DN 1200 PN16 č.v T07-0	5,000	ks	19 309	96 545,00	114 888,55
27	MAT	011 PC2658	Tvarovka DN100/100/100 PN40	5,000	ks	1 287	6 435,00	7 657,65
28	MAT	011 PC26830	Tvarovka DN200/200/200 PN40 mat.tr.12	1,000	ks	5 042	5 042,00	5 999,98
29	MAT	011 PC26831	Tvarovka DN250/250/250 PN40 mat.tr.12	1,000	ks	9 655	9 655,00	11 489,45
30	MAT	011 PC26832	Tvarovka DN 250/200/250 PN40 mat.tr.12	6,000	ks	8 582	51 492,00	61 275,48

Přehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
31	MAT	011 PC 3016	Prechod DN 80/65 PN 40 mat.tr.12	1	ks	176,00	176,00	209,44
32	MAT	011 PC3025	Prechod DN 100/80 PN 40 mat.tr.12	5,000	ks	215	1 075,00	1 279,25
33	MAT	011 PC3030	Prechod DN 150/100 PN 40 mat.tr.12	1,000	ks	536	536,00	637,84
34	MAT	011 PC3036	Prechod DN 250/150 PN 40 mat.tr.12	1,000	ks	3 175	3 175,00	3 778,25
35	MAT	011 PC409351	Gul. Kohút príf. DN 80 PN 16	2,000	ks	9 547	19 094,00	22 721,86
36	MAT	011 PC409352	Gul. Kohút príf. DN 65 PN 16	2,000	ks	7 402	14 804,00	17 616,76
37	MAT	011 PC409353	Gul. Kohút príf. DN 20 PN 16	6,000	ks	2 306	13 836,00	16 464,84
38	MAT	011 PC40960	Uzatváracia klapka príf. DN 200 PN16	5,000	ks	61 145	305 725,00	363 812,75
39	MAT	011 PC409963	Uzatváracia klapka príf. DN 150 PN16	1,000	ks	69 727	69 727,00	82 975,13
40	MAT	011 PC409965	Neprebojná poistná armatúra rohová DN80 PN16	30,000	ks	27 891	836 730,00	995 708,70
41	MAT	011 PC40970	Kondenzačná nepreb.poist armatúra DN25 PN16	1,000	ks	2 735	2 735,00	3 254,65
42	MAT	011 PC40975	Neprebojná poistná armatúra DN100 PN16	5,000	ks	51 384	256 920,00	305 734,80
43	MAT	011 PC40976	Neprebojná poistná armatúra DN100 PN16	5,000	ks	157 564	787 820,00	937 505,80
44	MAT	011 PC40980	Neprebojná poistná armatúra DN100 PN16	1,000	ks	130 696	130 696,00	155 528,24
45	MAT	011 PC409801	Doprava nepreb.poist.armat.	1,000	kompl.	12 873	12 873,00	15 318,87
46	MAT	011 PC4273	Prírubový spoj DN65 PN 16	5,000	ks	161	805,00	957,95
47	MAT	011 PC42755	Prírubový spoj DN80 PN 16	10,000	ks	300	3 000,00	3 570,00
48	MAT	011 PC42861	Prírubový spoj DN250 PN 16	5,000	ks	7 831	39 155,00	46 594,45
49	MAT	011 PC43101	Prírubový spoj DN250 PN 16	2,000	ks	1 716	3 432,00	4 084,08
50	MAT	011 PC5168	Klenuté dno privarovacie DN 100	5,000	ks	167	835,00	993,65
51	MAT	011 PC5169	Klenuté dno privarovacie DN 200	10,000	ks	590	5 900,00	7 021,00
52	MAT	011 PC8308	Oblúk DN DN200,PN40 1,5 DN,mat.tr.12 90°	5,000	ks	1 395	6 975,00	8 300,25
53	MAT	011 PC83081	Oblúk DN DN250,PN40 1,5 DN,mat.tr.12 90°	2,000	ks	2 789	5 578,00	6 637,82
54	MAT	011 PC9202	Zostava pre miestne meranie tlaku	1,000	ks	3 712	3 712,00	4 417,28
55	MAT	011 PC9205	Zostava pre miestne meranie tlaku	1,000	ks	3 712	3 712,00	4 417,28
3 994 521,50 4 753 480,59								
3 994 521,50 4 753 480,59								
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
2 - ZAKLADY								
56	002	23995-29195	Uloženie kontamin. odpadu na skládku a jeho dekontaminác.	7,945	t	3 980,00	31 621,10	37 629,11
57	923	99023-0101	Presun kontam. odpadu do 15km	0,397	t	3 800,00	1 508,60	1 795,23
58	002	23995-2920	PPV 1%	1,000	%	2 500,00	2 500,00	2 975,00
35 629,70 42 399,34								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								

MATERIAL spolu:

MATERIAL spolu:

2 - ZAKLADY spolu:

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
59	003	94194-1031	Montáž leš. ľahk. radového s podlahami š. do 1m v. do 10m	20,000	m2	118	2 360,00	2 808,40
60	003	94194-1191	Prípl. za 1 a každý ďalší mesiac použitia leš. k pol. -1031	20,000	m2	24	480,00	571,20
61	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radov. s podlahami š. do 1m v. do 10m	20,000	m2	35	700,00	833,00
62	013	96104-4111	Búranie základ. betónu prost. alebo otvorov vč. úprav	1,000	m3	2 950	2 950,00	3 510,50
63	013	97901-1111	Zvislá doprava s úte a vybur. hmôt za prvé podlažie	2,000	t	353	706,00	840,14
64	013	97908-1111	Ovoz s úte a vybur. hmôt na skládku do 1km	2,000	t	398	796,00	947,24
65	003	99800-9101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia	0,012	t	1 593	19,12	22,75
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE spolu:			1 593	8 011,12	9 533,23
			PRÁCE A DODÁVKY M				43 640,82	51 932,57
			M23 - 157 Montáž potrubia					
66	923	23001-1010	Potrubie ocelové 22x3,2	10,000	m	62	620,00	737,80
67	923	23001-1047	Potrubie ocelové 76x3,2	160,000	m	119	19 040,00	22 657,60
68	923	23001-1057	Potrubie ocelové 89x3,6	160,000	m	144	23 040,00	27 417,60
69	923	23001-1101	Potrubie ocelové 219x6,3	140,000	m	298	41 720,00	49 646,80
70	923	23001-1113	Potrubie ocelové 273x7	260,000	m	355	92 300,00	109 837,00
71	923	23002-1008	Montáž rúr. dielov privarovacích 11 - 13 22x2,6	10,000	kus	144	1 440,00	1 713,60
72	923	23002-2046	Montáž rúr. dielov privarovacích 11 - 13 70x3,2	16,000	kus	397	6 352,00	7 558,88
73	923	23002-2057	Montáž rúr. dielov privarovacích 11 - 13 89x3,6	3,000	kus	437	1 311,00	1 560,09
74	923	23002-2089	Montáž rúr. dielov privarovacích 11 - 13 159x6,3	1,000	kus	648	648,00	771,12
75	923	23002-3061	Montáž rúr. dielov privarovacích 11 - 13 89x6,3	13,000	kus	632	8 216,00	9 777,04
76	923	23002-3067	Montáž rúr. dielov privarovacích 11 - 13 108x4	20,000	kus	597	11 940,00	14 208,60
77	923	23002-3101	Montáž rúr. dielov privarovacích 11 - 13 219x6,3	10,000	kus	1 235	12 350,00	14 696,50
78	923	23002-3113	Montáž rúr. dielov privarovacích 11 - 13 273x7	1,000	kus	1 278	1 278,00	1 520,82
79	923	23002-4101	Montáž rúr. dielov privarovacích 11 - 13 273x7	35,000	kus	2 415	84 525,00	100 584,75
80	923	23002-4113	Montáž rúr. dielov privarovacích 11 - 13 273x7	19,000	kus	2 689	51 091,00	60 798,29
81	923	23003-0001	Montáž rúr. dielov prírub. do hmotnosti 5 kg	1,000	kus	41	41,00	48,79
82	923	23003-0004	Montáž rúr. dielov prírub. do hmotnosti 50kg	47,000	kus	273	12 831,00	15 268,89
83	923	23003-0005	Montáž rúr. dielov prírub. do hmotnosti 100 kg	6,000	kus	501	3 006,00	3 577,14
84	923	23003-0010	Montáž rúr. dielov prírub. do hmotnosti 400 kg	5,000	kus	1 653	8 265,00	9 835,35
85	923	23003-2028	Montáž prírubových spojov 65	10,000	kus	226	2 260,00	2 689,40
86	923	23003-2029	Montáž prírubových spojov 80	15,000	kus	427	6 405,00	7 621,95
87	923	23003-2038	Montáž prírubových spojov 500	5,000	kus	8 884	44 420,00	52 859,80
88	923	23004-0005	Montáž závitových dielov 3/4"	6,000	kus	114	684,00	813,96
89	923	23005-0002	Montáž uloženia preskrutkovaním do 50	15,000	kg	28	420,00	499,80

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
90	923	23005-0003	Montáž uloženia preskrutkovaním do 150	21,000	kg	21	441,00	524,79
91	923	23005-0004	Montáž uloženia preskrutkovaním do 350	960,000	kg	16	15 360,00	18 278,40
92	923	23005-0031	Montáž doplnkových konštrukcií z profilových materiálov	500,000	kg	68	34 000,00	40 460,00
93	923	23008-1060	Demontáž do šrotu 89x6,3	123,000	kus	206	25 338,00	30 152,22
94	923	23008-1100	Demontáž do šrotu 219x6,3	50,000	kus	225	11 250,00	13 387,50
95	923	23016-1011	Prežiarenie zvarov Iridiom 192-89-127 3,5-10	4,000	kus	4 966	19 864,00	23 638,16
96	923	23016-1015	Prežiarenie zvarov Iridiom 192-194-219 4,5-12	6,000	kus	5 134	30 804,00	36 656,76
97	923	23016-1018	Prežiarenie zvarov Iridiom 192-245-324 6-14	5,000	kus	5 631	28 155,00	33 504,45
98	923	23020-0018	Montáž chráničky DN100	1,000	m	279	279,00	332,01
99	923	23020-0027	Montáž chráničky DN150	2,500	m	363	907,50	1 079,93
100	923	23020-0037	Montáž chráničky 273 x 7	5,000	m	468	2 340,00	2 784,60
101	923	23023-0002	Hlavná tlaková skúška vodou do DN80	320,000	m	566	181 120,00	215 532,80
102	923	23023-0051	Hlavná tlaková skúška vzduchom 4,0 Mpa 200	140,000	m	31	4 340,00	5 164,60
103	923	23023-0052	Hlavná tlaková skúška vzduchom 4,0 Mpa 250	260,000	m	30	7 800,00	9 282,00
104	923	23130-005	PPV 1%	1,000	%	7 913	7 913,00	9 416,47
			M23 - 157 Montáž potrubia spolu:				804 114,50	956 896,26
			M25 - 209 Povrchové úpravy zariadení pri externých montáž					
105	925	25002-0001	Konštrukcie technologické čistenie ocelí kefov tr II	57,000	m2	55	3 135,00	3 730,65
106	925	25002-0071	Konštrukcie technologické odmastovanie tr II	57,000	m2	16	912,00	1 085,28
107	925	25002-0111	Konštrukcie technologické náter základný 2-zlož. tr II	57,000	m2	33	1 881,00	2 238,39
108	925	25002-0211	Konštrukcie technologické náter ostatný 2-zlož. tr II	57,000	m2	57	3 249,00	3 866,31
109	925	25003-0002	Potrubié priemyslové čistenie ocelí kefov DN65-150	84,000	m2	36	3 024,00	3 598,56
110	925	25003-0003	Potrubié priemyslové čistenie ocelí kefov DN200-250	319,000	m2	30	9 570,00	11 388,30
111	925	25003-0072	Potrubié priemyslové odmastovanie DN65-150	84,000	m2	23	1 932,00	2 299,08
112	925	25003-0073	Potrubié priemyslové odmastovanie DN200-250	319,000	m2	17	5 423,00	6 453,37
113	925	25003-0112	Potrubié priemyslové náter zákl. 2-zlož. DN65-150	84,000	m2	60	5 040,00	5 997,60
114	925	25003-0113	Potrubié priemyslové náter zákl. 2-zlož. DN200-250	319,000	m2	50	15 950,00	18 980,50
115	MAT	2 462 300 110	Epoxidový náter	193,200	kg	133	25 695,60	30 577,76
116	MAT	246 231 100	Tužidlo do náterových hmôt epoxid 2-zlož. S 7300	96,600	kg	133	12 847,80	15 288,88
117	MAT	246 237 175	Farba polyuretánová vrchná	107,364	kg	227	24 371,63	29 002,24
118	MAT	246 435 030	Riedidlo do polyuretánových náterov	21,473	kg	111	2 383,50	2 836,37
119	925	25003-0212	Potrubié priemyslové náter ostatný 2-zložkový DN65-150	84,000	m2	55	4 620,00	5 497,80
120	925	25003-0213	Potrubié priemyslové náter ostatný 2-zložkový DN200-250	319,000	m2	45	14 355,00	17 082,45
121	925	25009-0005	PPV 1% - povrch.úpravy	1,000	%	1 344	1 344,00	1 599,36
122	925	25009-0006	Presun 1% - povrch.úpravy	1,000	%	1 344	1 344,00	1 599,36
123	925	25009-0007	Mimostavenisková doprava 3,6% - povrch.úpravy	3,600	%	4 843	17 434,80	20 747,41

Přehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
124	OSTATNÉ OST	99999-9907	M25 - 209 Povrchové úpravy zariadení pri externých montážach spolu:				154 512,33	183 869,67
125	NAD	M46	PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				958 626,83	1 140 765,93
			Ostatné konštrukcie a práce, HZS, skúšky	240,000	hod	268	64 320,00	76 540,80
			M46-202 Zemné práce vykonávané pri mont. potr.	5,000	m3	543	2 715,00	3 230,85
			OSTATNÉ spolu:				67 035,00	79 771,65
			OSTATNÉ spolu:				67 035,00	79 771,65
			Za rozpočet celkom:				5 063 824,15	6 025 950,73

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Celková cena s DPH
PRÁCE A DODÁVKY M								
M23 - 157 Montáž potrubia								
1	923	23001-0256	Potrubié ocelové závitové 1"	45,000	m	39,77	1 789,65	2 129,68
2	MAT	011CP2017	Trubka ocelová DN25 závitová, mat.11353.1	45,000	m	166,26	7 481,70	8 903,22
3	924	23002-1017	Montáž rúr/dielov privarovacích	1,000	kompl.	137,35	137,35	163,45
4	MAT	011 PC1441	Spojovací materiál/kolená, vsuvky, prech. skrutky a pod./	1,000	kompl.	343,26	343,26	408,48
5	925	23004-0006	Montáž závitových dielov 1"	1,000	kus	119,18	119,18	141,82
6	MAT	011 PC1425	Gulový kohút ITAP 080, DN25, PN16 závitový G 1"	1,000	ks	590	590,00	702,10
7	MAT	548 601550	Hadica kov.tlak. S privar.natr.priem.28 mm	1,000	ks	273,64	273,64	325,63
8	923	23005-0031	Montáž doplnkových konštrukcii z profilových materiálov	120,000	kg	60,18	7 221,60	8 593,70
9	923	23005-0032	Montáž doplnkových konštrukcii z toho zhotov.	120,000	kg	107,97	12 956,40	15 418,12
10	923	23018-0005	Potrubié z plastických hmôt PE, PP 20x2,3	3,000	m	24,43	73,29	87,22
11	MAT	011PC1010	Potrubié plastové 20x2,3	3,000	m	147,5	442,50	526,58
12	923	23130-005	PPV 1%	1,000	%	318,6	318,60	379,13
M23 - 157 Montáž potrubia spolu:						31 747,17	37 779,13	
M35-164 Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohosp.zariadení								
13	935	35051-0001	Montáž. Piest kompresorov	1,000	kus	30 245,76	30 245,76	35 992,45
14	MAT	013 PC10125	Piestový kompresor	1,000	ks	92 556,84	92 556,84	110 142,64
15	935	35064-0008	Skúšky pevnosti, tesnosti a prevádzkové	1,000	kompl.	57 831,80	57 831,80	68 819,84
M35-164 Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohosp.zariadení spolu:						180 634,40	214 954,94	
MCE - ostatné								
16	935	99999-901	PPV 1%	1,000	%	2 112,20	2 112,20	2 513,52
17	935	99999-902	Presun 1%	1,000	%	2 112,20	2 112,20	2 513,52
18	935	99999-903	Mimostavenisková doprava 3,6%	2,000	%	2 112,20	4 224,40	5 027,04
MCE - ostatné spolu:						8 448,80	10 054,07	
PRÁCE A DOÁVKY M spolu:						220 830,37	262 788,14	
Za rozpočet celkom:						220 830,37	262 788,14	

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1	003	94194-1041	Montáž leš ťahk radového s podlahami š do 1,2m v do 10m 160,00*6,50=1040,000	1 040,000	m2	100,00	104 000,00	123 760,00
2	003	94194-1291	Príplatok za 1 a každý ďalší mesiac použitia leš.k pol.-1041	1 040,000	m2	20,00	20 800,00	24 752,00
3	003	94194-1841	Demontáž lešenia ťahk radového s podlahami š.do 1,2m v.do10	1 040,000	m2	30,00	31 200,00	37 128,00
4	003	99800-9101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia	0,728	t	3 000,00	2 184,00	2 598,96
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				158 184,00	188 238,96
			Práce a dodávky HSV spolu:				158 184,00	188 238,96
			Za rozpočet celkom:				158 184,00	188 238,96




Ca. Stroje, zariadenia a montáže

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
<b>STROJE A ZARIADENIA</b>								
0001			Snimač relatívneho tlaku Eex d	1	ks	146 749,54	146 749,54	174 631,95
0002			Ochranná skrinka	1	ks	21 637,55	21 637,55	25 748,68
0003			Konektor 1/4" NPT	1	ks	1 117,63	1 117,63	1 329,98
0004			Konektor 1/2" NPT	2	ks	2 525,39	5 050,78	6 010,43
<b>Montáže SaZ</b>								
0005			Kabel oznam TCEKFY C 2P1 volne	190	m	19,24	3 655,60	4 350,16
0006			Kabel oznam TCEKFY C 2P1 pevne	10	m	37,9	379,00	451,01
0007			Pripjatok za ukoncenie tienneho kábla	12	ks	70,46	845,52	1 006,17
0008			MTZ turky ocel FI 2"	5	m	183,11	915,55	1 089,50
0009			Rurka ocel pevne uloz Typ 6016	20	m	48,4	968,00	1 151,92
0010			Rurka ocel pevne uloz Typ 6029	20	m	65,88	1 317,60	1 567,94
0011			Kabel OELFLEX EB CY 25x1 Volne	180	m	23,83	4 289,40	5 104,39
0012			Kabel OELFLEX EB CY 25x1 Pevne	20	m	43,82	876,40	1 042,92
0013			Zlab+veko a podp 62/50	300	m	241,88	72 564,00	86 351,16
0014			Zlab+veko a podp 125/50	50	m	268,52	13 426,00	15 976,94
0015			Vodic CYA 6 pevne	25	m	37,9	947,50	1 127,53
0016			Kabel oznam TCEKFY D 2P1 Volne	190	m	19,24	3 655,60	4 350,16
0017			Kabel oznam TCEKFY D 2P1 Pevne	10	m	37,9	379,00	451,01
0018			Ukoncenie kábla paskou SL 37x1MM2	8	ks	1 779,62	14 236,96	16 941,98
<b>Montáže SaZ</b>								
0019			Pripoj trub OC na SKROUB 1/2"	2	ks	64,54	129,08	153,61
0020			MTZ trub. OC BZS FI 12x1,5 17 348,4	10	m	193,78	1 937,80	2 305,98
0021			MTZ snimaca tlaku	1	ks	5 625,14	5 625,14	6 693,92
0022			Prepojenie systemu konektor-zasuvka	2	ks	740,15	1 480,30	1 761,56
0023			MTZ konektora na kabel	2	ks	370,08	740,16	880,79
0024			MTZ ochrannej skrinky	1	ks	592,12	592,12	704,62
0025			Pripoj trub oOC na strub 1/4"	1	ks	53,88	53,88	64,12
<b>Montáže SaZ</b>								
0026			Konstr techn kart ocel kart tr II	1	m2	0	0,00	0,00
0027			Konstr techn kart ocel kart tr II	1	m2	22,2	22,20	26,42
0028			Konstr techn kart ocel kart tr II	1	m2	22,2	22,20	26,42
						22,2	22,20	26,42

**Ca. Stroje, zariadenia a montáže**

0029	Konstr techn nater OST 1ZL tr II	2	m2	63,35	126,70	150,77
------	----------------------------------	---	----	-------	--------	--------



Cb. Nosný montážny materiál

Por. číslo	Typ	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
<b>STROJE A ZARIADENIA</b>							
0001	TCEKFY-C 2P1	Kabel oznamovací	210	m	44,33	9 309,30	11 078,07
0002	2"	Rurka bezsvova zavítova 17 348.4 J 60 5. 10kg/1m	5	m	238,41	1 192,05	1 418,54
0003	6016 ZNIM	Rurka ocelova zavítova poynkovana P 16mm	21	m	115,94	2 434,74	2 897,34
0004	6029 ZN	Rurka ocelova zavítova poynkovana P 29mm	21	m	205,57	4 316,97	5 137,19
0005	OELFLEX EB CY 25X1	Kabel oznamovací celoplastový 750 V	210	m	236,81	49 730,10	59 178,82
0006	62/50	Zlab kabelovy 62/50 pozink. 1ks/2m	150	ks	170,98	25 647,00	30 519,93
0007		prísluš. k žlábu(koleno, T-kus, red.diel, predž. diel, spoj. mater...)	1	sada	6 476,64	6 476,64	7 707,20
0008		Veko pre zlab 62 pozink. 1ks/2m	150	ks	163,27	24 490,50	29 143,70
0009	CYA 6-ZIZL	Vodic jednozilovy prepojovací PVC izol.450/700V	26	m	26,84	697,84	830,43
0010		Zlab kabelovy 125/50 pozink. 1ks/2m	25	ks	230,84	5 771,00	6 867,49
0011		Veko pre zlab 125 pozink. 1ks /2m	25	ks	123,98	3 099,50	3 688,41
0012	125/50	Príslušenstvo k žlábu(koleno, t-kus, redukčný diel, predl. diel, spoj. materiál...)	1	sada	2 023,95	2 023,95	2 408,50
0013	100X20	Štítok AL	12	kg	404,79	4 857,48	5 780,40
0014	FI 12X1,5	Nosný materiál Rurka z ocele NEREZ 0.388kg/1m	5	m	570,75	2 853,75	3 395,96
0015	S 2000/0100	Nosný materiál Farba syntetická základná	0,7	kg	172,71	120,90	143,87
0016	S 2014/0110	Farba syntetická vrchná	1,4	kg	172,71	241,79	287,73
0017	S 6001/0000	Riedidlo pre nátery syntetické	1	kg	80,96	80,96	96,34
0018		Rozpustadlo pre odmasťovanie a cistenie	0,5	dm3	67,47	33,74	40,14

### Ca. Stroje, zariadenia a montáže

Por. číslo	Typ	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
		VRU Hronský Baňadik					
		<b>STROJE A ZARIADENIA a montáže</b>					
0001		Rozvádzač RM 2	1,0		8 551,17	8 551,17	10 175,89
0002		Káblový prechod tesný pre 206 káblov d10+50mm	1,0		117 193,07	117 193,07	139 459,75
0003		Rozvádzač RM 3	1,0		15 700,51	15 700,51	18 683,61
0004		Ukonec kábel zmíst. Zaklop 4x150mm2	2,0	ks	633,63	1 267,26	1 508,04
0005		Sfítok označovací na kábel	30,0	ks	21,03	630,90	750,77
0006		Nešpecifikované montážne a pomoc.st.práce	80,0		392,52	31 401,60	37 367,90
0007		Montáž istica DEIONOV (300A 500V	1,0	ks	560,73	560,73	667,27
0008	demontáž	Montáž istica DEIONOV (300A 500V	1,0	ks	263,55	263,55	313,62
0009	demontáž	Poisťka závitová - 25A 500V	1,0	ks	41,57	41,57	49,47
0010		Poisťka závitová - 25A 500V	1,0	ks	83,13	83,13	98,92
0011		Kabel 1KV CYKY -CYKYM 3x120+70 Pevné	15,0	m	107,94	1 619,10	1 926,73
0012	demontáž	Spodok poisť.SPH 3-630 A 500V	2,0	ks	41,57	83,14	98,94
0013		Spodok poisť.SPH 3-630 A 500V	2,0	ks	83,13	166,26	197,85
0014		Svorka hromoz do 2 skrutiek	3,0	ks	99,53	298,59	355,32
0015		Ukončovaci kábel zmíst.zakl.op 4x150 mm2	2,0	ks	644,85	1 289,70	1 534,74
0016		Vedenie uzem fezn F18+10 mm v zemi	25,0	m	48,51	1 212,75	1 443,17
0017		Pripjatok za zatah kábľa < 4 kg	10,0	m	54,12	541,20	644,03
0018		Montáž oceleplech rozvodnic <50kg	2,0	ks	341,49	682,98	812,75
0019		Upchavka protipožiar pod rozvod dvoj	0,3	m2	4 455,02	1 336,51	1 590,44
0020		Montáž rozvadz skrin PAN-NEDEL 500 kg	1,0	ks	1 791,54	1 791,54	2 131,93
0021		Kabel 1 KV celoplast .tieneny 4 x25 Pevne	50,0	m	50,19	2 509,50	2 986,31
0022		Kabel 750 V CYKY-CYKYM 4x16 Pevne	50,0	m	50,19	2 509,50	2 986,31
0023		Kabel 750 V CYKY-CYKYM 5x1,5 Pevne	50,0	m	35,88	1 794,00	2 134,86
0024		Ukončenie vodcov-rozvadzac 25 mm2	10,0	ks	70,65	706,50	840,74
0025		Ukončenie vodcov-rozvadzac 16 mm2	8,0	ks	32,38	259,04	308,26
0026		Ukončenie vodcov-rozvadzac 120 mm2	10,0	ks	133,03	1 330,30	1 583,06
0027		Ukončenie vodcov-rozvadzac 2,5 mm2	60,0	ks	22,28	1 336,80	1 590,79
0028		Ukončenie vodcov-rozvadzac 6 mm2	18,0	ks	22,57	406,26	483,45
0029		Kabel 750V CYKY-CYKYM 5x4 Pevne	10,0	m	37,57	375,70	447,08
0030		Vodic CY 4 pre drotovanie	25,0	m	35,88	897,00	1 067,43

Ca. Stroje, zariadenia a montáže

Por. číslo	Typ	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
VRU Hronský Beňadik							
0031		Vodic CYA 120 pre drotovanie	15,0	m	50,19	752,85	895,89
0032		Ukončenie vodičov -rozvadžač 120 mm2	6,0	ks	133,03	798,18	949,83
0033		Ukonc kabel zmrst zaklop 4x25mm2	4,0	ks	195,83	783,32	932,15
0034		Ukonc kabel zmrst zaklop 5x4mm2	6,0	ks	137,38	824,28	980,89
0035		Ukončenie pasov 40/5	15,0	ks	174,95	2 624,25	3 122,86
0036		Ukončenie snury v gum had 2x4mm2	4,0	ks	78,93	315,72	375,71
0037		Spinac nastenny 1-polovy do vlhka	2,0	ks	105,14	210,28	250,23
0038		Zasuvka do vlhka prev 2P+Z	4,0	ks	146,5	586,00	697,34
0039		Lista EL inst vkladacia 22x24	20,0	m	67,57	1 351,40	1 608,17
0040		Lista EL inst vkladacia 40x20	10,0	m	67,57	675,70	804,08
0041		Sviet ziariv 2x40W stropne	3,0	ks	366,43	1 099,29	1 308,16
0042		Rozvodka na povrch + veko a zapojenie	3,0	ks	207,33	621,99	740,17
0043		Pripjatok za ukončenie tieneneho kabla	4,0	ks	66,73	266,92	317,63
0044		Ukončenie kab - nevyb upch 5+10ZIL	6,0	ks	402,75	2 416,50	2 875,64
0045		Upchavka pre kable < 4-ZIL do P21	1,0	ks	91,54	91,54	108,93
0046		Upchavka pre kable < 4-ZIL do P36	1,0	ks	154,06	154,06	183,33
0047		Upchavka pre kable < 4-ZIL 2xPT3 5/16	3,0	ks	148,45	445,35	529,97
0048		Ukončenie CU, AL droto v lan 70mm2	10,0	ks	112,57	1 125,70	1 339,58
0049		Rurka PE novodur pEV uloz FI 47 mm	20,0	m	54,12	1 082,40	1 288,06
0050		Rurka PE novodur pEV uloz FI 80 mm	20,0	m	58,45	1 169,00	1 391,11
0051		Rurka PE novodur pEV uloz FI 20,5 mm	40,0	m	50,19	2 007,60	2 389,04
0052		Rurka PE novodur pEV uloz FI 32 mm	20,0	m	50,19	1 003,80	1 194,52
0053		Zlab+veko a podp. 125/50 mm	40,0	m	254,3	10 172,00	12 104,68
0054		Zlab+veko a podp. 62/50 mm	40,0	m	229,05	9 162,00	10 902,78
0055		Kabel 750V CYKY-CYKYM 2x1,5 PEVNE	48,0	m	35,88	1 722,24	2 049,47
0056		Kabel 750V CYKY-CYKYM 3x1,5 PEVNE	20,0	m	35,88	717,60	853,94
0057		Kabel 750V CYKY-CYKYM 3x2,5 PEVNE	25,0	m	35,88	897,00	1 067,43
0058		Kabel 2x1 pevne	100,0	m	35,88	3 588,00	4 269,72
0059		Spojka EPOX celop 4x50	1,0	ks	2 383,11	2 383,11	2 835,90
0060		Stížiar osvetlovaci ocelovy <18m	1,0	ks	2 799,18	2 799,18	3 331,02
0061		Tyc zberna upevnená na stojan <3m	1,0	ks	316,81	316,81	377,00

Ca. Stroje, zariadenia a montáže

Por. číslo	Typ	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
		VRU Hronský Beňadik					
0062		Svorka hromoz nad 2 skrutky (ST,SJ,SK)	5,0	ks	139,06	695,30	827,41
0063		Svorka hromoz do 2 skrutiek (SS,SR03)	5,0	ks	99,53	497,65	592,20
0064		Svorka hromoz nad 2 skrutky (ST,SJ,SK)	1,0	ks	139,06	139,06	165,48
0065		Uholník ochranný s držiakom do muru	1,0	ks	343,88	343,88	409,22
0066		Vodíc zvod fezn,ALFI10,CUF18+podp	30,0	m	196,25	5 887,50	7 006,13
0067		Svorka hromoz nad 2 skrutky (ST,SJ,SK)	31,0	ks	139,06	4 310,86	5 129,92
0068		Prierez stenou beton 45 cm	2,0	ks	2 693,62	5 387,24	6 410,82
0069		Kabel 750V CYKY-CYKYM 4x4 Pevne	80,0	m	35,88	2 870,40	3 415,78
0070		Ukonceenie kabel zmrsti zaklop 4x10mm2	2,0	ks	121,4	242,80	288,93
0071		Montaz upchavky nevybusnej	6,0	ks	544,89	3 269,34	3 890,51
0072		Kabel 750V CYKY-CYKYM 5x4 Pevne	8,0	m	37,57	300,56	357,67
0073		Kabel 750V CYKY-CYKYM 7x1,5 Pevne	7,0	m	35,88	251,16	298,88
0074		Kabel 1 KV AYKY 4x50 Volne	40,0	m	26,49	1 059,60	1 260,92
0075		Svorkovnica ochranna	1,0	ks	333,21	333,21	396,52
0076		Rurka PE novodur vol uloz FI90 mm	12,0	m	58,45	701,40	834,67
0077		Vyroba+montaz rostu 200 mm	10,0	m	182,1	1 821,00	2 166,99
0078		Upchavka protipoziarna stena hr30cm	0,5	m2	9 739,92	4 869,96	5 795,25
0079		Upchavka protipoziarna stena hr15cm	0,5	m2	7 227,85	3 613,93	4 300,57
0080		Vedenie uzem fezn < 120 mm2 v zemi	70,0	m	30	2 100,00	2 499,00
0081		Nater zemniaceho pasku < 120 mm2 1x	20,0	m	13,03	260,60	310,11
0082		Vyroba+mont ocel nos konstr < 5kg	10,0	ks	122,8	1 228,00	1 461,32
0083		Zakladovy rost stoziar	1,0	ks	406,68	406,68	483,95
0084		Kabel 1KV AYKY 3x240x120 Volne	10,0	m	107,94	1 079,40	1 284,49
0085		Istic VZD 3POL s krytom <25A	1,0	ks	142,99	142,99	170,16
0086		Svorkovnica radova pre vodič 6mm2	5,0	ks	122,8	614,00	730,66
0087		Vodič CYA 6 Pevne	50,0	m	35,88	1 794,00	2 134,86
0088		Odborný dozor	16,0		1 682,20	26 915,20	32 029,09
		<b>Povrchové úpravy</b>					
0089		Konstr techn nater OST IZL TR II	1,0	m2	67,57	67,57	80,41
0090		Konstr techn oprasovanie TR II	1,0	m2	16,55	16,55	19,69
0091		Konstr techn odmastnovanie TR II	1,0	m2	33,78	33,78	40,20

Ca. Stroje, zariadenia a montáže

Por. číslo	Typ	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
0092		VRU Hronský Beňadik Konstr techn nater zakl 1ZL Tr II	1,0	m2	30,84	30,84	36,70
0093		Zemné práce Pevne spojenie paskovych zemnicov	10,0	ks	218,4	2 184,00	2 598,96
0094		Zaistenie otvoru proti vode	2,0	ks	2 453,21	4 906,42	5 838,64
0095		Bet základ do zeminy	1,6	m3	4 906,41	7 850,26	9 341,80
0096		Spojka epox celopl 1KV SVPE 4x240	2,0	ks	1 962,56	3 925,12	4 670,89
0097		Vytvc TRA VED kabl v zast priestore	0,1	km	2 733,58	328,03	390,36
0098		Kabel rhyh S 100 HL 80 ZEM3	70,0	m	379,76	26 583,20	31 634,01
0099		Kabel rhyh S 35 HL 80 ZEM3	75,0	m	157,57	11 817,75	14 063,12
0100		Zria loz dosk bet 50x25x5 smer 2xPI	70,0	m	109,76	7 683,20	9 143,01
0101		Zakrytie kab 110 KV folia PVC 33 cm	80,0	m	51,86	4 148,80	4 937,07
0102		Vyčistenie exist zlabu kab	5,0	m	135,83	679,15	808,19
0103		Prestup kab rura PVC <F110cm	12,0	m	55,65	667,80	794,68
0104		Zahadz rhyh s 35 cm HL 80 cm ZEM3	75,0	m	59,43	4 457,25	5 304,13
0105		Zahadz rhyh s 100 cm HL 80 cm ZEM3	70,0	m	172,84	12 098,80	14 397,57
0106		Uprava terénu provizórna ZEM3	220,0	m2	66,31	14 588,20	17 359,96
0107		Osiatie povrchu travou	220,0	m2	31,96	7 031,20	8 367,13
0108		>> Teleskop.vyloz. <b>Mechanizmy</b>	1,0	ks	16 821,97	16 821,97	20 018,14

Cb. Nosný montážny materiál

Por. číslo	Typ	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
		VRU Hronský Baňadik NOSNÝ MATERIÁL					
0001		Stítok PVC	30,0	ks	13,49	404,70	481,59
0002	250A.nast.180A	Istic trojpolový 250A 400V AC	1,0	ks	16 866,25	16 866,25	20 070,84
0003		Svorka na pripojenie kovových casti	3,0	ks	40,48	121,44	144,51
0004	FI 10	Drot ocelovy pozinkovany 11300 0,617kg/1m	16,0	kg	53,97	863,52	1 027,59
0005	3Bx120+70	Kabel silovy celoplastovy madeny 1KV VS	15,0	m	609,88	9 148,20	10 886,36
0006	4x25	Kabel silovy celoplastovy tieneny medeny 0,6/1KV	52,0	m	484,6	25 199,20	29 987,05
0007	4Bx16	Kabel silovy celoplastovy medeny 750V	52,0	m	260,41	13 541,32	16 114,17
0008	4Cx1,5	Kabel silovy celoplastovy medeny 750V	52,0	m	33,73	1 753,96	2 087,21
0009		Oko kab CU lisovacie, odlah.25mm2 M8 galvan.pocin	10,0	ks	20,92	209,20	248,95
0010		Oko kab CU lisovacie, odlah.10mm2 M6 galvan.pocin	8,0	ks	19,3	154,40	183,74
0011		Oko kab CU lisovacie, odlah.120mm2 M10 galvan.pocin	10,0	ks	155,17	1 551,70	1 846,52
0012		Oko kabel izolov 1.5-2,5mm2 M4	60,0	ks	2,03	121,80	144,94
0013		Oko kabel CU lisovacie,odlah 6mm2 M 5 galvan pocin	20,0	ks	13,36	267,20	317,97
0014	5Cx4	Kabel silovy celoplastovy medeny 750V	10,0	m	84,55	845,50	1 006,15
0015	CY 4-CIE	Vodic jednozilovy instalacny PVC izol.450/750V	15,0	m	15,9	238,50	283,82
0016	CY 4-ZIZL	Vodic jednozilovy instalacny PVC izol.450/750V	10,0	m	15,9	159,00	189,21
0017	CYA 120-CIE	Vodic jednozilovy prepovraci PVC izol.450/700V	15,0	m	588,71	8 830,65	10 508,47
0018		Oko kabelove CU lisovacie, odlah 120mm2 M10 galvan.pocin	6,0	ks	155,17	931,02	1 107,91
0019		Spinnac jednopolovy na omietku-plast 10A,250V AC radenie 1 bi	2,0	ks	207,79	415,58	494,54
0020		zasuvka 1-fazova nastenna 16A,250V AC biela	4,0	ks	191,6	766,40	912,02
0021	24x22mm	Lista vkladacia z PVC 3000x24x22	20,0	m	33,39	667,80	794,68
0022	40x20mm	Lista vkladacia z PVC harmata 3000x40x20 dvojity zamok	10,0	m	36,84	368,40	438,40
0023		Svietidlo ziarivkove stropne 2x36W IP 54	3,0	ks	1 346,60	4 039,80	4 807,36
0024		Rozvodka skatulova pre listovy rozvod 230V, IP40, 4mm2	3,0	ks	57,48	172,44	205,20
0025	d50	Rura kablova FI 41mm cierna	20,0	m	46,82	936,40	1 114,32
0026	d75	Rura kablova FI 61mm cierna	20,0	m	70,03	1 400,60	1 666,71
0027	d20	Rura kablova FI 14,6 mm cierna	40,0	m	16,87	674,80	803,01
0028	d32	Rura kablova FI 25,6 mm cierna	20,0	m	43,86	877,20	1 043,87
0029		Zlab kabelovy 125/50 pozink. 1ks/2m	20,0	ks	230,84	4 616,80	5 493,99
0030		Zlab kabelovy 62/50 pozink. 1ks/2m	20,0	ks	170,98	3 419,60	4 069,32



Cb. Nosný montážny materiál

Por. číslo	Typ	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
0031		Veko pre žlab 62 pozink 1ks/2m	20,0	ks	81,23	1 624,60	1 933,27
0032		Veko pre žlab 125 pozink 1ks/2m	20,0	ks	123,98	2 479,60	2 950,72
0033	2Ax1,5	Kabel silový celoplastový medeny 750V	50,0	m	14,91	745,50	887,15
0034	3Cx1,5	Kabel silový celoplastový medeny 750V	21,0	m	20,5	430,50	512,30
0035	3Cx2,5 RE	Kabel silový celoplastový medeny 750V	26,0	m	33,23	863,98	1 028,14
0036	2x1	Kabel signal celoplastový medeny 300/500V	105,0	m	15,72	1 650,60	1 964,21
0037		Stožiar ulično-diaľnicny oharn pátkovy 14m FI 114mm Ziarivo zink	1,0	ks	35 014,34	35 014,34	41 667,06
0038		Tyc zvodova bez osadenia	1,0	ks	294,15	294,15	350,04
0039		Svorka odbočna a spoj pre pasik 30x4	31,0	ks	31,4	973,40	1 158,35
0040		Svorka na spojenie kruh. A pas.vodicov	5,0	ks	42,75	213,75	254,36
0041		Svorka skusobna	1,0	ks	59,24	59,24	70,50
0042		Uholnik ochranny	1,0	ks	221,74	221,74	263,87
0043		Drziak ochranného uholnika do muriva	2,0	ks	32,74	65,48	77,92
0044	FI 8	Drot ocelovy pozinkovany 11 300 0,395kg/1m	12,0	ks	67,47	809,64	963,47
0045		Svorka krizova	5,0	ks	29,38	146,90	174,81
0046		Podpera vedenia na lep.strechy a eternit	20,0	ks	43,96	879,20	1 046,25
0047		Podpera vedenia do muriva	10,0	ks	22,7	227,00	270,13
0048	4Bx4	Kabel silový celoplastový medeny 750V	84,0	m	68,22	5 730,48	6 819,27
0049	5Cx4	Kabel silový celoplastový medeny 750V	8,0	m	84,55	676,40	804,92
0050	7Cx1,5	Kabel silový celoplastový medeny 750V	7,0	m	46,03	322,21	383,43
0051		Pripojnica ekvipotencialna	1,0	ks	634,17	634,17	754,66
0052	d90	Rurka polyetylenova 6m/1ks	2,0	ks	71,38	142,76	169,88
0053	20cm	Rost kabelovy opleskovany pozink.200x3000mm 1ks/3m	3,33	ks	777,88	2 590,34	3 082,51
0054	30x4	Ocel pasova pozink. 11 373 0,942kg/1m	69,0	kg	62,07	4 282,83	5 096,57
0055	30x5	Ocel plocha 11 373 1,177kg/1m	21,0	kg	40,48	850,08	1 011,60
0056		Základový rošt stožiaru	1,0	ks	5 761,51	5 761,51	6 856,20
0057	3Bx240+120	Kabel silový celoplastový AL 0,6/1kV SM/RE	10,0	m	609,88	6 098,80	7 257,57
0058	20C/3	Istic trojpolovy 20A 230/400V AC IP 20	1,0	ks	792,04	792,04	942,53
0059	6mm	Svorka radova 1,5-6mm2 25A	5,0	ks	31,03	155,15	184,63
0060	CYA 6-ZIZL	Vodic jednozilovy prepovraci medeny PVC izol 450/700V Náterové hmoty	52,0	m	26,71	1 388,92	1 652,81
0061		Lak asfaltovy	3,0	kg	215,89	647,67	770,73

**Cb. Nosný montážny materiál**

Por. číslo	Typ	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
0062		Farba syntetická podkladová sivá	1,0	kg	172,71	172,71	205,52
0063		Farba syntetická vrchná zelená	1,0	kg	172,71	172,71	205,52
0064		Farba syntetická základná žltá	1,0	kg	172,71	172,71	205,52
0065		Zemné práce Fólia vystiaržná červená 0,32m <sup>2</sup> /1m	25,6	m <sup>2</sup>	40,48	1 036,29	1 233,18

  
 POTRUBIE S.