

## **D o d a t o k   č. 1**

k zmluve o dielo

č. SE – 83 -13/ OVO – 2009

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/91 Zb.v platnom  
znení na realizáciu akcie :

„ Galanta OR PZ rekonštrukcia objektov “

Čl. I. - Zmluvné strany

**1. Objednávateľ : Ministerstvo vnútra SR**

Sídlo : **Pribinova 2, 812 72 Bratislava**

Zastúpený : **Ing. Robert Hančák** – generálny riaditeľ sekcie ekonomiky

Oprávnený rokovať

vo veciach zmluvných : **Ing. Ivan Goča** – riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku  
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Oprávnený jednať

vo veciach technických : **Jaroslav Miklošovič**

Bankové spojenie : **Štátna pokladnica**

Č.ú. : **7000180023/8180**

IČO : **00151866**

**2. Zhotoviteľ : YUKO s.r.o.**

Sídlo : **Vajanského 909/4, 924 01 Galanta**

Zastúpený : **Július Kováč, konateľ**

Oprávnený jednať

vo veciach technických : **Ladislav Kováč**

IČO : **31 439 926**

DIČ : **2020370726**

IČ DPH : **SK 2020370726**

## Čl. II Predmet zmluvy

Predmet zmluvy sa rozširuje o práce uvedené v tomto dodatku.

Dodatok č.1 k ZoD rieši navyiac práce a odpočtové položky za nevykonané, resp.nahradené práce , ktoré sú rozpísané a ocenené v prílohe č.1 k tomuto dodatku – ako neoddeliteľná súčasť dodatku č.1 k ZoD .

## Čl. V. Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. V. tohoto dodatku k ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák.č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške vrátane DPH :

**358 319,53 € / 10 794 734,16 Sk /**

Slovom: Tristopäťdesiatosemtisícristodevät'násť 53/100 €  
/desaťmiliónovsedemstodevät'desiatštyritisícsemstotridsaťštyri 16/100Sk/

Cena diela podľa ZoD č. SE-83-13/OVO-2009 :	235 681,95 €
DPH 19%:	44 779,57 €
Spolu:	<b>280 461,52 €</b>
/ Spolu v Sk s DPH :	/ 8 449 183,75/

Cena v zmysle dodatku č.1 :	73 111,41 €
DPH 19%:	13 891,16 €
Spolu:	<b>87 002,57 €</b>
/Spolu v Sk :	/ 2 621 039,42 /

Odpočet za nevykonané,resp.nahradené práce :

Cena bez DPH :	- 7 684,51 €
DPH 19% :	- 1 460,06 €
Spolu s DPH :	<b>- 9 144,57 €</b>

**Nová cena diela : / 235 681,95 + 73 111,41 – 7 684,51 = 301 108,85 /**

Cena bez DPH :	301 108,85 €
DPH 19% :	57 210,68 €
Spolu s DPH :	<b>358 319,53 €</b>
Spolu v Sk :	/10 794 734,16/

## Čl. XII. Závěrečné ustanovenia

Dodatok č.1 k ZoD nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

Dodatok č.1 je vyhotovený v 6 výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačok.

Príloha č.1 k dodatku č.1 – Špecifikácia ceny – je vyhotovená v 2 výtlačkoch, po jednom výtlačku pre každú zmluvnú stranu.


Ostatné ustanovenia zmluvy č. SE-83-13/OVO-2009, ktoré neboli dotknuté dodatkom č.1 ostávajú v platnosti.

Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatkom č.1 boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za iných, jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave, dňa : 2.10.09

V Galante, dňa :

**YUKO** s.r.o.  
stavebná firma  
VAJANSKÉHO 909/4  
924 01 GALANTA

  
Objednávateľ :  
Ing. Robert Hančák  
generálny riaditeľ  
sekcie ekonomiky

Zhotoviteľ :  
Ing. Július Kováč  
konateľ spoločnosti YUKO s.r.o





## ŠPECIFIKÁCIA CENY

V Bratislave :

Za objednávateľa



**Ing. Robert Hančák**  
generálny riaditeľ  
sekcie ekonomiky



V Galante :

Za zhotoviteľa

**YUKO** s.r.o.  
stavebná firma  
VAJANSKÉHO 909/A  
834 01 GALANTA



**Július Kováč**  
konateľ spoločnosti YUKO s.r.o.

## Krycí list rozpočtu

YUKO spol. s r.o.

Stavba : Rekonštrukcia OR PZ Galanta 1		JKSO :					
Nová cena diela		Rozpočet :					
		Spracoval :					
Miesto : Galanta	Zmluva č.	Dňa : 27.08.2009					
Odberateľ : KR PZ Trnava	IČO :	DIČ :					
Dodávateľ : YUKO s.r.o., Galanta	IČO : 31439926	DIČ :					
Projektant :	IČO :	DIČ :					
1 M3 OP	358 320 EUR	za M3 OP	1 M 358 320 EUR za M				
1 M2 ZP	358 320 EUR	za M2 ZP					
1 M2 UP	358 320 EUR	za M2 UP					
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	79 220,80	3 924,05	83 144,85	6	Práce nadčas	
2	PSV :	184 585,67	17 359,93	201 945,60	7	Murárske výpomocce	
3	MCE :	14 505,61	1 512,79	16 018,40	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	278 312,08	22 796,77	301 108,85	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C NUS - náklady umiestnenia staby				D ON - ostatné náklady :			
11 Zariadenie staveniska				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
12 Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť			
13 Sťažené podmienky				18 Projektové práce			
14				19 Kompletizačná činnosť			
15 Súčet riadkov 11 až 14 :				20 Súčet riadkov 16 až 19 :			
projektant, rozpočtár, cenár :				E Celkové náklady :			
Dátum :				21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :			
Pečiatka :				22 DPH 19 % z :			
Podpis :				23			
				24 Súčet riadkov 21 až 23 :			
				F Odpočet - prípočet 10.794.734,16Sk			
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :				Dátum :			
Pečiatka :				Pečiatka :			
Podpis :				Podpis :			

Tlačivo : QDIS A50

Krycí list rozpočtu

YUKO spol. s r.o.

Stavba : Rekonštrukcia OR PZ Galanta 1		JKSO :	
Skutočné navýšenie pôvodného rozpočtu		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto : Galanta	Zmluva č.	Dňa : 27.08.2009	
Odberateľ : KR PZ Tmava	IČO :	DIČ :	
Dodávateľ : YUKO s.r.o.,Galanta	IČO : 31439926	DIČ :	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
1 M3 OP	77 858 EUR	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	77 858 EUR	za M2 ZP	77 858 EUR
1 M2 UP	77 858 EUR	za M2 UP	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
1	HSV :	9 545,13	368,85
2	PSV :	29 898,03	14 590,35
3	MCE :	9 511,75	1 512,79
4	iné :		
5	Súčet :	48 954,91	16 471,99
			spolu ZRN
			9 913,98
			44 488,38
			11 024,54
			65 426,90
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocy		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia stavy		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		65 426,90
22	DPH 19 % z :	65 426,90	12 431,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		77 858,00
F	Odpočet - prípočet		
projektant, rozpočtár, cenár :			
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			
odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			

Tlačivo : ODIS A50

## Krycí list rozpočtu v EUR

YUKO spol. s r.o.

Stavba : Rekonštrukcia OR PZ Galanta 1			JKSO :			
Objekt : Stavebná časť			Rozpočet :			
Časť : Odpočet položiek zo základnej ZoD			Spracoval :			
Miesto : Galanta		Zmluva č.		Dňa : 27.08.2009		
Odberateľ : KR PZ Tmava		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
Dodávateľ : YUKO s.r.o.,Galanta		IČO : 31439926		DIČ :		
				IČ DPH : 2020370726		
Projektant :		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
1 M3 OP		-9 145 EUR za M3 OP		1 M		
1 M2 ZP		-9 145 EUR za M2 ZP				
1 M2 UP		-9 145 EUR za M2 UP				
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :				6	Práce nadčas
2	PSV :	-7 290,76	- 393,75	-7 684,51	7	Murárske výpomoc
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	-7 290,76	- 393,75	-7 684,51	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
C NUS - náklady umiestnenia staby				D ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14				19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
projektant, rozpočtár, cenár				E Celkové náklady :		
Dátum : Podpis :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	
				23		
odberateľ, obstarávateľ				24	Súčet riadkov 21 až 23 :	
Dátum : Podpis :				F Odpočet - prípočet		
Pečiatka :				Celkové náklady v SKK		
				Celkom bez DPH		
dodávateľ, zhotoviteľ				Cena s DPH		
Dátum : Podpis :				Konverzný kurz		
Pečiatka :				30,1260 SKK = 1 EUR		

Tlačivo : ODIS A10



Odberateľ: KR PZ Trnava  
 Dodávateľ: YUKO s.r.o., Galanta  
 Stavba: Rekonštrukcia OR PZ Galanta 1  
 Objekt: Stavebná časť  
 Časť: Odpočet položiek z pôvodnej ZoD

Projektant:  
 Spracoval:  
 JKSO: Dátum: 27.08.2009







Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR  
 YUKO spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>						
		<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>						
		<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>						
1	766-766631235a	D+M pultov	3,000	kus	- 502,00	-1 506,00	-45 369,76	19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	-1 506,00	EUR		-1 506,00	-45 369,76	
		<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>						
2	767-767233109	Zábradlie Z 1	12,000	m	-98,95	-1 187,40	-35 771,61	19
3	767-767233110	Montáž zábradlia	12,000	m	-2,20	-26,40	-795,33	19
4	767-767233111	Mreže Z 2 - Z 13	974,200	kg	-2,99	-2 912,86	-87 752,82	19
5	767-767584501	Montáž mreží	39,000	kus	-34,00	-1 326,00	-39 947,08	19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	-5 452,66	EUR		-5 452,66	-164 266,84	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	-6 958,66	EUR		-6 958,66	-209 636,59	
		<b>77 - PODLAHY</b>						
		<b>776 - Podlahy poviakové</b>						
6	775-776421100	Lepenie podlahových soklikov alebo lišt z mäkkých plastov	26,800	m	-3,86	-103,45	-3 116,53	19
7	775-776591100	Lepenie povi. podláh z plastových pásov	37,900	m2	-5,90	-223,61	-6 736,47	19
8	MAT-284102250	Podlahovina PVC	41,600	m2	-8,60	-357,76	-10 777,88	19
9	MAT-2841A9001	Sokel 3/3	29,500	m	-1,22	-35,99	-1 084,23	19
10	775-998776102	Presun hmôt pre podlahy poviakové v objektoch výšky do 12 m	0,450	t	-11,20	-5,04	-151,84	19
		776 - Podlahy poviakové spolu :	-725,85	EUR		-725,85	-21 866,96	
		77 - PODLAHY spolu :	-725,85	EUR		-725,85	-21 866,96	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	-7 684,51	EUR		-7 684,51	-231 503,55	
		<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>-7 684,51</b>	<b>EUR</b>		<b>-7 684,51</b>	<b>-231 503,55</b>	

Krycí list rozpočtu

YUKO spol. s r.o.

Stavba : Rekonštrukcia OR PZ Galanta 1		JKSO :	
Stavebná časť a oprava soc.zariadení		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto : Galanta	Zmluva č.:	Dňa : 27.08.2009	
Odberateľ : KR PZ Trnava	IČO :	DIČ :	
Dodávateľ : YUKO s.r.o.,Galanta	IČO : 31439926	DIČ :	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
1 M3 OP	87 003 EUR	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	87 003 EUR	za M2 ZP	87 003 EUR
1 M2 UP	87 003 EUR	za M2 UP	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
1	HSV :	9 545,13	368,85
2	PSV :	37 188,79	14 984,10
3	MCE :	9 511,75	1 512,79
4	iné :		
5	Súčet :	56 245,67	16 865,74
		spolu ZRN	9 913,98
		52 172,89	11 024,54
		73 111,41	
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia stavy		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		73 111,41
22	DPH 19 % z :	73 111,41	13 891,16
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		87 002,57
F	Odpočet - pripočet		
projektant, rozpočtár, cenár :			
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			
odberateľ, obstarávateľ :			
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			
dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			

## Krycí list rozpočtu v EUR

YUKO spol. s r.o.

Stavba : Rekonštrukcia OR PZ Galanta 1				JKSO :			
Objekt : Stavebná časť				Rozpočet :			
Časť : Naviac práce				Spracoval :			
Miesto : Galanta		Zmluva č.		Dňa : 27.08.2009			
Odberteľ : KR PZ Tmava		IČO :		DIČ :			
				IČ DPH :			
Dodávateľ : YUKO s.r.o.,Galanta		IČO : 31439926		DIČ :			
				IČ DPH : 2020370726			
Projektant :		IČO :		DIČ :			
				IČ DPH :			
1 M3 OP		73 341 EUR	za M3 OP	1 M			
1 M2 ZP		73 341 EUR	za M2 ZP	73 341 EUR za M			
1 M2 UP		73 341 EUR	za M2 UP				
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	8 013,42	368,85	8 382,27	6	Práce nadčas	
2	PSV :	32 043,54	10 508,21	42 551,75	7	Murárske výpomocy	
3	MCE :	9 452,20	1 244,54	10 696,74	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	49 509,16	12 121,60	61 630,76	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C NUS - náklady umiestnenia staby				D ON - ostatné náklady :			
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár:				E Celkové náklady :			
Dátum :	Podpis :			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	61 630,76	
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	11 709,84	
				23			
odberateľ, obstarávateľ:				24	Súčet riadkov 21 až 23 :	73 340,60	
Dátum :	Podpis :			F Odpočet - prípočet			
Pečiatka :				Celkové náklady v SKK			
dodávateľ, zhotoviteľ:				Celkom bez DPH			1 856 688,28
Dátum :	Podpis :			Cena s DPH			2 209 458,92
Pečiatka :				Konverzný kurz			30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberaťel: KR FZ Trnava  
 Dodávateľ: YUKO s.r.o., Galanta  
 Stavba: Rekonštrukcia OR PZ Galanta 1  
 Objekt: Stavebná časť  
 Časť: Naviac práce

Projektant:  
 Spracoval:  
 JKSO:  
 Dátum: 27.08.2009

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR  
 YUKO spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	231-112103124	Rúbanie stromov v sťaž. podm. v rovine priemer do 0,5 m	4,000	kus	277,00	1 108,00	33 379,61	19
2	231-112104111	Postupné zrezávanie stromu, výška stromu do 10 m	4,000	kus	83,00	332,00	10 001,83	19
3	231-112203217	Odstránenie pŕov v sťaž. podm. v rovine priemer do 0,8 m	4,000	kus	286,00	1 144,00	34 464,14	19
4	221-113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, do 200 m <sup>2</sup> <i>pre zosilnenie podperných stĺpov obj. 04</i>	3,380	m <sup>2</sup>	4,61	15,58	469,36	19
5	272-131311101	Hĺbenie jám v homine 4 ručne <i>0,60*0,60*0,80*8 = 2,304</i>	2,304	m <sup>3</sup>	31,50	72,58	2 186,55	19
6	272-132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v homine 3 ručne odvod vody zo strechy <i>5,0*0,60*0,80 = 2,400</i>	2,400	m <sup>3</sup>	24,50	58,80	1 771,41	19
7	001-174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup> <i>2,4 - 0,5 = 1,900</i>	1,900	m <sup>3</sup>	2,50	4,75	143,10	19
8	231-182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do ±10 cm v rovine	120,000	m <sup>2</sup>	0,59	70,80	2 132,92	19
9	231-183101315	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 100% do 0,40 m <sup>3</sup> v rovine	6,000	kus	18,50	111,00	3 343,99	19
10	231-184102113	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 40 cm	6,000	kus	2,86	17,16	516,96	19
11	MAT-026612750	Borovica	6,000	kus	32,00	192,00	5 784,19	19
12	231-184921096	Mulčovanie rastlín hr. do 15 cm v rovine	12,000	m <sup>2</sup>	1,76	21,12	636,26	19
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			3 147,79	EUR		3 147,79	94 830,32	
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
13	011-342272732	Steny hr. 300 mm výplňové z pórobet. presných tvárnic PDK Ytong hmot. 500 kg/m <sup>3</sup> <i>medzi oknami</i>	27,000	m <sup>2</sup>	42,00	1 134,00	34 162,88	19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			1 134,00	EUR		1 134,00	34 162,88	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>								
14	011-612464311	Vnútorná omietka stien ušľachtilá mozaiková Marmolit	14,000	m <sup>2</sup>	21,50	301,00	9 067,93	19
15	011-612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT,MVC,MVR Uni,ručné nanášanie jadrova hr.1,5 cm	27,000	m <sup>2</sup>	8,25	222,75	6 710,57	19
16	011-612466210	Postrek vnút.stien zo such.zm.cem. prednástrek (špric) Sakret MZP D2 strojne <i>Cena určená na podklad: Pálené tehly a bloky, betónové tvarovky z fahčeného alebo klasického kameniva</i>	27,000	m <sup>2</sup>	2,04	55,08	1 659,34	19
17	011-612473186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí <i>1,80*60 = 108,000</i>	108,000	m	3,39	366,12	11 029,73	19
18	011-625991205	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 80 mm	27,000	m <sup>2</sup>	38,40	1 036,80	31 234,64	19
19	MAT-693200101	Sklotextilná mrežka Baumit open	27,000	m <sup>2</sup>	1,69	45,63	1 374,65	19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

YUKO spol. s r.o.

Časť : Naviac práce

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
20	MAT-693200101M	Montáž mriežky Baumit	27,000	m2	4,86	131,22	3 953,13	19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	2 158,60	EUR		2 158,60	65 029,98	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
21	272-919735112	Rezanie stávajúceho živéhoho krytu alebo podkladu hr. do 10 cm chodník obj.04	20,800	m	6,90	143,52	4 323,68	19
22	013-961055111	Búranie základov železobetónových alebo otvorov nad 4 m2	3,380	m3	163,00	550,94	16 597,62	19
23	013-962081141	Búranie medziokenných výplní z Opaxitu hr. do 15 cm 0,50*1,80*30 = 27,000	27,000	m2	4,83	130,41	3 928,73	19
24	013-965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 čakáreň+vstupná časť 56,2 = 56,200 7,7*3 = 23,100 3,3*1,5 = 4,950	84,250	m2	1,87	157,55	4 746,35	19
25	321-979012212	Zvislá doprava sute a vyburaných hmôt do 4 m	2,320	t	4,69	10,88	327,77	19
26	321-979012219	Pripl. za ďalšie 4 m výšky zvisl. premiestnenia	4,640	t	1,35	6,26	188,59	19
27	013-979081110	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km - živčný povrch	2,320	t	14,00	32,48	978,49	19
28	013-979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km - stav.suť	12,432	t	14,00	174,05	5 243,43	19
29	013-979081120	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - živčný povrch 2,320*35 = 81,200	81,200	t	0,32	25,98	782,67	19
30	013-979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - stav.suť 12,432*6 = 74,592	74,592	t	0,32	23,87	719,11	19
31	013-979082110	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m - živčný povrch	2,320	t	8,10	18,79	566,07	19
32	013-979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m - stav.suť	12,432	t	8,10	100,70	3 033,69	19
33	013-979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	2,320	t	56,00	129,92	3 913,97	19
34	013-979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	12,432	t	21,00	261,07	7 864,99	19
35	014-998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	7,563	t	21,50	162,60	4 898,49	19
36	014-998991195	Priplatok za zväčšený presun do 3000 m	7,563	t	1,70	12,86	387,42	19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	1 941,88	EUR		1 941,88	58 501,08	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	8 382,27	EUR		8 382,27	252 524,27	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
<b>71 - IZOLÁCIE</b>								
<b>712 - Povlakové krytiny</b>								
37	712-712363001	Rozvinutie a natiahnutie fólie z mäkk. PVC v ploche strechy 752-482,870 = 269,130 Rozdiel medzi výkazom a skutočnosťou	269,130	m2	1,24	333,72	10 053,65	19
38	MAT-631508060	Fóliová parozábrana DIFUNORM 200x5000/0,02 cm	296,043	m2	4,59	1 358,84	40 936,41	19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

YUKO spol. s r.o.

Časť : Naviac práce

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		269,130*1,10 = 296,043						
39	712-998712103	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	0,148	t	33,00	4,88	147,01	19
		712 - Powlakové krytiny spolu :	1 697,44	EUR		1 697,44	51 137,08	
		<b>713 - Izolácie tepelné</b>						
40	713-713141143	Montáž navýšenia atiky	18,000	m	9,85	177,30	5 341,34	19
41	MAT-605152040	Hiranol SM 1 100x120 625-900	18,360	m3	281,00	5 159,16	155 424,85	19
42	713-713141151	Montáž tep. izolácie stiech, polozenie na sucho	482,870	m2	0,63	304,21	9 164,63	19
43	713-713141212	D + M teleskopických kotiev	2 450,000	ks	1,44	3 528,00	106 284,53	19
44	713-998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	10,098	t	30,00	302,94	9 126,37	19
		713 - Izolácie tepelné spolu :	9 471,61	EUR		9 471,61	285 341,72	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	11 169,05	EUR		11 169,05	336 478,80	
		<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>						
		<b>721 - Vnútna kanalizácia</b>						
45	721-721172109	Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 110x2,3 odvod zo strechy- prístavba	5,000	m	13,80	69,00	2 078,69	19
46	721-721242115	Lapače strešných spavenin liatinové DN 100 - prístavba	1,000	kus	46,50	46,50	1 400,86	19
		721 - Vnútna kanalizácia spolu :	115,50	EUR		115,50	3 479,55	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	115,50	EUR		115,50	3 479,55	
		<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>						
		<b>735 - Vykurovacie telesá</b>						
47	731-735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/L600mm	3,000	kus	20,50	61,50	1 852,75	19
48	731-735159645 k	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/L1500mm	1,000	kus	20,50	20,50	617,58	19
49	MAT-484543440	Teleso vykurovacie doskové 2rad. V600 L1500mm	3,000	kus	98,50	295,50	8 902,23	19
50	MAT-4849D2893	Radiátor KORAD, Typ 22 VKP.L - dĺž.600 x výš.600 mm	1,000	kus	82,50	82,50	2 485,40	19
51	MAT-4849D2902	Radiátor KORAD, Typ 22 VKP.L - dĺž.1500 x výš.600 mm	3,000	kus	146,00	438,00	13 195,19	19
52	731-998735202	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	9,420	%	2,50	23,55	709,47	19
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	921,55	EUR		921,55	27 762,62	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	921,55	EUR		921,55	27 762,62	
		<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>						
		<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>						
53	764-764457212	Montáž PVC-PMMA rúry StabiCor-P odkvapové kruhové D-100 - prístavba  V cene nie sú započítané náklady na: -dodávku klampiarskych PVC zvodových rúr, táto dodávka sa oceňuje zvlášť v špecifikácii -/JK 283 413 9xx/ -v cene dodávky nie je zahrnutý presah(preloženie alebo zasunutie) -stratné sa rozpočtuje vo výške 1%	3,000	m	6,15	18,45	555,82	19
54	MAT-283413901	Odkvapový systém PVC StabiCor-P, držiak žľabu Pz 100mm -prístavba	6,000	kus	4,27	34,16	1 029,10	19
55	MAT-283413910	Odkvapový systém PVC StabiCor-P, žľab 100mm l= 2, 4m - prístavba	8,000	m	6,90	55,20	1 662,96	19
56	MAT-283413913	Odkvapový systém PVC StabiCor-P, roh žľabu 90° vonk/vnúť 100mm - prístavba	2,000	kus	15,20	30,40	915,83	19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

YUKO spol. s r.o.

Časť : Naviac práce

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
57	MAT-283413916	Odkvapový systém PVC StabiCor-P, ukončenie žľabu 100mm - prístavba	2,000	kus	4,17	8,34	251,25	19
58	MAT-283413920	Odkvapový systém PVC StabiCor-P, odkvap rúra 100mm l= 2m -prístavba	3,000	m	9,85	29,55	890,22	19
59	764-998764203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	1,761	%	1,70	2,99	90,08	19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	179,09	EUR		179,09	5 395,27	
		<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>						
60	766-766631235aa	D+m pullov-nerez + bezpečn.sklo	4,000	kus	2 654,00	10 616,00	319 817,62	19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	10 616,00	EUR		10 616,00	319 817,62	
		<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>						
61	767-767581802	Demontáž podhládov, lamely - vstupná časť 6,0*4,30 = 25,800 3,40*3,30 = 11,220 3,0*2 = 6,000	43,020	m2	3,81	163,91	4 937,95	19
62	767-767584502	Montáž podhládov na ocefovú konštrukciu, - vstupná časť	43,020	m2	9,97	428,91	12 921,34	19
63	767-767584502 a	Montáž ocefovej konštrukcie - vstupná časť	43,020	m2	3,89	167,35	5 041,59	19
64	MAT-5959C1905	Kazeta sadrokartónová Casovoice	43,020	m2	11,50	494,73	14 904,24	19
65	767-767863115	Montáž podchytenia stien -ocef.konštrukcie podperná konštrukcie	8,000	kus	190,00	1 520,00	45 791,52	19
66	MAT-553000010	Ocefové konštrukcie - predbežná cena	654,000	kg	2,31	1 510,74	45 512,55	19
67	767-998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	12,549	%	0,80	10,04	302,47	19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	4 295,68	EUR		4 295,68	129 411,66	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	15 090,77	EUR		15 090,77	454 624,54	
		<b>77 - PODLAHY</b>						
		<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>						
68	771-771474113	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm	31,000	m	2,46	76,26	2 297,41	19
69	771-771575206	Montáž podláh z dlaždíc - vstupná časť 11,20*23,1+4,95 = 39,250	39,250	m2	6,98	273,97	8 253,62	19
70	MAT-5973A0302	Dlažba + sokel - vstupná časť 39,25*1,15 = 45,138 podlaha + sokel	45,138	m2	22,40	1 011,09	30 460,10	19
71	771-998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	0,212	t	15,40	3,26	98,21	19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	1 364,58	EUR		1 364,58	41 109,34	
		77 - PODLAHY spolu :	1 364,58	EUR		1 364,58	41 109,34	
		<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>						
		<b>783 - Nátery</b>						
72	783-783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmeľ.	434,000	m2	7,95	3 450,30	103 943,74	19
73	783-783812910	Opr. náterov omietok stien olejové napustenie	434,000	m2	3,51	1 523,34	45 892,14	19
		783 - Nátery spolu :	4 973,64	EUR		4 973,64	149 835,88	
		<b>784 - Maľby</b>						
74	784-784422271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	27,000	m2	1,13	30,51	919,14	19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

YUKO spol. s r.o.

Časť : Naviac práce

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
75	784-784481010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	27,000	m2	7,20	194,40	5 856,49	19
76	784-784496600	Ostatné maliarske práce, penetrácia	27,000	m2	0,25	6,75	203,35	19
		784 - Maľby spolu :	231,66	EUR		231,66	6 978,99	
		<b>787 - Zasklievanie</b>						
77	787-787692310	D+M bezpeč. fólie na okná a dvere	150,000	m2	57,90	8 685,00	261 644,31	19
		787 - Zasklievanie spolu :	8 685,00	EUR		8 685,00	261 644,31	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	13 890,30	EUR		13 890,30	418 459,18	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	42 551,75	EUR		42 551,75	1 281 914,02	
		<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>						
		<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>						
78	921-210010122	Rúrka PE uložená voľne 20,5mm chodba- predsieň	40,000	m	1,15	46,00	1 385,60	19
79	MAT-345650D224	Rúrka el-inšt plastová ohybná : SPK 23 (28/23), sivá	40,000	m	0,17	6,80	204,86	19
80	921-210010321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	4,000	kus	3,85	15,40	463,94	19
81	MAT-345608K000	Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná	4,000	kus	3,49	13,96	420,56	19
82	921-210110045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	2,000	kus	1,50	3,00	90,38	19
83	MAT-345324A401	Prepínač rad.6 : 3553-06289 B1, Classic, lesklý biely	2,000	kus	1,73	3,46	104,24	19
84	921-210201061	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20, 4x18W	10,000	kus	14,45	144,50	4 353,21	19
85	MAT-3482B0245	Svietidlo žiarivkové vstavané IP54, 4x18W	10,000	kus	98,75	987,50	29 749,43	19
86	921-210800125	Kábel 750V uložený v strope CYKY 3x1,5	87,000	m	0,63	54,81	1 651,21	19
87	MAT-341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	87,000	m	0,95	82,65	2 489,91	19
88	921-210800126	Kábel 750V uložený pod omietkou v strope CYKY 3x2,5	75,000	m	0,63	47,25	1 423,45	19
89	MAT-341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	75,000	m	0,65	48,75	1 468,64	19
90	921-210901045	Kábel 750V pevne uložený AYKY 4x16	6,000	m	0,95	5,70	171,72	19
91	MAT-341400M140	Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16	6,000	m	1,56	9,36	281,98	19
92	921-210901071	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 4x35	5,000	m	0,70	3,50	105,44	19
93	MAT-341410M110	Kábel Al : 1-AYKY-J 4x35	5,000	m	2,68	13,40	403,69	19
94	921-210901072	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 4x50	6,000	m	0,70	4,20	126,53	19
95	MAT-341410M120	Kábel Al : 1-AYKY-J 4x50	6,000	m	3,65	21,90	659,76	19
96	921-210220011	Bleskozvod Výmena častí,uzemnenie,revizia	1,000	súb	3 389,00	3 389,00	102 097,01	19
97	921-210901073	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 4x70	12,000	m	1,07	12,84	386,82	19
98	MAT-341410M130	Kábel Al : 1-AYKY-J 4x70	12,000	m	4,73	56,76	1 709,95	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	4 970,74	EUR		4 970,74	149 748,51	
		<b>M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su</b>						
99	924-240010011	D+M klimatizačného zariadenia stropného	2,000	kus	2 863,00	5 726,00	172 501,48	19
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	5 726,00	EUR		5 726,00	172 501,48	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	10 696,74	EUR		10 696,74	322 249,99	
		<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>61 630,76</b>	<b>EUR</b>		<b>61 630,76</b>	<b>1 856 688,28</b>	









Krycí list rozpočtu v EUR

YUKO spol. s r.o.

Stavba : Rekonštrukcia OR PZ Galanta 1		JKSO :	
Objekt : Oprava soc.zariadení		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto : Galanta	Zmluva č.	Dňa : 27.08.2009	
Odberteľ : KR PZ Trnava	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ : YUKO s.r.o.,Galanta	IČO : 31439926	DIČ :	
		IČ DPH : 2020370726	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
1 M3 OP	13 662 EUR	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	13 662 EUR	za M2 ZP	13 662 EUR
1 M2 UP	13 662 EUR	za M2 UP	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
			spolu ZRN
1	HSV :	1 531,71	1 531,71
2	PSV :	5 145,25	4 475,89
3	MCE :	59,55	268,25
4	iné :		
5	Súčet :	6 736,51	4 744,14
			11 480,65
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia stavy		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		11 480,65
22	DPH 19 % z :	11 480,65	2 181,32
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		13 661,97
F	Odpočet - prípočet		
	Celkové náklady v SKK		
	Celkom bez DPH	345 866,06	
	Cena s DPH	411 580,51	
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR	

projektant, rozpočítateľ, cenár	
Dátum :	Podpis :
	
Pečiatka :	
	
odberateľ, obstarávateľ	
Dátum :	Podpis :
	
Pečiatka :	
	
dodávateľ, zhotoviteľ	
Dátum :	Podpis :
	
Pečiatka :	
	

Odberteľ : KR PZ Trnava  
 Dodávateľ : YUKO s.r.o., Galanta  
 Stavba : Rekonštrukcia OR PZ Galanta 1  
 Objekt : Oprava soc.zariadení

Projektant :  
 Spracoval :  
 JKSO :  
 Dátum : 27.08.2009

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR  
 YUKO spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>								
1	014-612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	6,000	m	1,35	8,10	244,02	19
2	014-612425921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých 6*0,15 = 0,900	0,900	m2	10,90	9,81	295,54	19
3	011-631312611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm	1,606	m3	133,00	213,60	6 434,91	19
4	011-632450132	Vyrovnávací cementový poter zhotov. v ploche zo suchých zmesi hr. 30 mm	16,060	m2	13,20	211,99	6 386,41	19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			443,50	EUR		443,50	13 360,88	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
5	013-965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2 WC muži + WC ženy + upratovačka 16,060*0,10 = 1,606	1,606	m3	80,00	128,48	3 870,59	19
6	013-965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 WC muži + WC ženy + miestn.upratovačky 1,7*1,4+2,6*2,7+1,4*0,8+1,4*0,8 = 11,640 1,8*1,7 = 3,060 1,7*0,8 = 1,360	16,060	m2	1,86	29,87	899,86	19
7	013-968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	2,000	kus	0,21	0,42	12,65	19
8	013-968062244	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2 1,00*0,90*2 = 1,800	1,800	m2	5,45	9,81	295,54	19
9	013-978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 WC muži+WC ženy+upratov. , odpočet dveri 3,15*2,15*4+5,30*2,15*4+2,20*2,15*6 = 101,050 -0,80*1,97*2-0,60*1,97*2 = -5,516 3,5*2,15*4 = 30,100 -0,60*1,97*2 = -2,364 2,5*1,5*4 = 15,000 -0,80*1,97 = -1,576	136,694	m2	2,82	385,48	11 612,97	19
10	013-979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	13,150	t	9,75	128,21	3 862,45	19
11	013-979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 13,150*6 = 78,900	78,900	t	0,32	25,25	760,68	19
12	013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	13,150	t	8,15	107,17	3 228,60	19
13	013-979082121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	13,150	t	0,93	12,23	368,44	19
14	013-979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach *O*-ostatný odpad	13,150	t	16,60	218,29	6 576,20	19
15	014-999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,000	t	21,50	43,00	1 295,42	19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			1 088,21	EUR		1 088,21	32 783,41	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			1 531,71	EUR		1 531,71	46 144,30	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>								
<b>721 - Vnútna kanalizácia</b>								

Přehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

YUKO spol. s r.o.

Objekt: Oprava soc.zariadení

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
16	721-721170050	Ohyb odpadneho potrubia PVC D 50	3,000	kus	1,26	3,78	113,88	19
17	721-721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	6,000	m	8,95	53,70	1 617,77	19
18	721-721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	3,000	kus	2,02	6,06	182,56	19
19	721-721211305	Podlahové vpusty kyselínovzd. so zapach. uz. DN 100	1,000	kus	52,50	52,50	1 581,62	19
20	721-721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	1,000	kus	5,00	5,00	150,63	19
21	721-721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	6,000	m	0,58	3,48	104,84	19
22	721-998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,038	t	17,00	0,65	19,58	19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	125,17	EUR		125,17	3 770,87	
		<b>722 - Vnútorný vodovod</b>						
23	721-722130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	20,000	m	1,60	32,00	964,03	19
24	721-722172221	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x2,8 polyfúznym zváraním	20,000	m	5,30	106,00	3 193,36	19
25	721-722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	20,000	m	1,13	22,60	680,85	19
26	721-72220851	Demontáž armatúr vodov. s 1 závitom G do 3/4	3,000	kus	0,60	1,80	54,23	19
27	721-722229101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	3,000	kus	3,20	9,60	289,21	19
28	MAT-551012380	Ventil rohový RD RV80 1/2	5,000	kus	15,90	79,50	2 395,02	19
29	721-998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,019	t	15,30	0,29	8,74	19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	251,79	EUR		251,79	7 585,43	
		<b>725 - Zariadenie predmety</b>						
30	721-725112183	Zách. misa kombi s úspornou armatúrou odpad šikmý	3,000	súbor	127,00	381,00	11 478,01	19
31	721-725119305	Montáž záchodových mis kombinovaných	3,000	súbor	28,00	84,00	2 530,58	19
32	721-725122813	Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušfou	3,000	súbor	3,76	11,28	339,82	19
33	721-725129202	Montáž pisoárov keramických	3,000	súbor	31,50	94,50	2 846,91	19
34	721-725129208	Montáž splachovača pisoára automatic.	3,000	súbor	22,00	66,00	1 988,32	19
35	MAT-6425G0101	Pisoár závesný	3,000	kus	96,33	288,99	8 708,11	19
36	721-725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	2,000	súbor	3,38	6,76	203,65	19
37	721-725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	2,000	súbor	58,50	117,00	3 524,74	19
38	721-725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	2,000	súbor	26,50	53,00	1 596,68	19
39	721-725330840	Demontáž výleviek oceľ. alebo liat. bez výtokových armatúr	1,000	súbor	6,70	6,70	201,84	19
40	721-725339101	Montáž výleviek keramíc., liat. a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor	34,50	34,50	1 039,35	19
41	MAT-642711000	Výlevka keramická typ 71046 biela V	1,000	kus	144,00	144,00	4 338,14	19
42	721-725820600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita	1,000	súbor	98,50	98,50	2 967,41	19
43	721-725821400	Batéria umyvadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	2,000	kus	81,50	163,00	4 910,54	19
44	721-725829601	Montáž batérie umyvadlovej jednopákovéj do 1 otvoru	2,000	kus	8,15	16,30	491,05	19
45	721-725829801	Montáž batérie drezovej 1-pákovéj nástennej	1,000	súbor	10,50	10,50	316,32	19
46	721-998725101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,121	t	17,80	2,15	64,77	19
		725 - Zariadenie predmety spolu :	1 578,18	EUR		1 578,18	47 544,25	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	1 955,14	EUR		1 955,14	58 900,55	
		<b>73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE</b>						
		<b>734 - Armatúry</b>						
47	731-734211113	Ventil odvzdušňovací závitový vykur. telies V 4320 G 3/8	2,000	kus	2,12	4,24	127,73	19

Přehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

YUKO spol. s r.o.

Objekt : Oprava soc.zariadení

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
48	731-734221413	Ventil regulačný závitový V 4232 priamy G 1/2	2,000	kus	14,00	28,00	843,53	19
		734 - Armatúry spolu :	32,24	EUR		32,24	971,26	
		<b>735 - Vykurovacie telesá</b>						
49	731-735151821	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 1500 mm	1,000	kus	3,80	3,80	114,48	19
50	731-735159639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	1,000	kus	19,90	19,90	599,51	19
51	MAT-484521121	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvert. typ 21K s krytmi H600 L1600 Korad P90 <i>Prevádzkový tlak: 1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2*</i> <i>Príplatok za typ Ventil-Kompakt: VC=400 Skk/kus</i>	1,000	kus	126,00	126,00	3 795,88	19
52	731-735211812	Demontáž registrov z rúrok rebr. pr. 76x3/156 dl. do 3m 2-pram	1,000	kus	6,40	6,40	192,61	19
53	731-735221422	Register z rúrok hlad. do oblúka DN 50 2-pram. dl. 2000mm	1,000	súbor	70,00	70,00	2 108,82	19
54	MAT-484563300	Register dvojradový dvojrúrkový OR-D2-500	1,000	kus	77,91	77,91	2 347,12	19
55	731-998735101	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	0,097	t	28,00	2,72	81,94	19
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	306,73	EUR		306,73	9 240,55	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	338,97	EUR		338,97	10 211,81	
		<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>						
		<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>						
56	766-766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	7,000	kus	6,35	44,45	1 339,10	19
57	MAT-611617130	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované dub	3,000	kus	87,00	261,00	7 862,89	19
58	MAT-611617140	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované biele	4,000	kus	87,00	348,00	10 483,85	19
59	766-998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,112	t	19,60	2,20	66,28	19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	655,65	EUR		655,65	19 752,11	
		<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>						
60	767-767631122	Montáž okien plastových jednokrídlových 900 x 1000 mm	2,000	kus	31,00	62,00	1 867,81	19
61	MAT-611433060	Okno plastové 90x100 sklopné s kridlom	2,000	kus	227,00	454,00	13 677,20	19
62	767-998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,033	t	29,00	0,96	28,92	19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	516,96	EUR		516,96	15 573,94	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	1 172,61	EUR		1 172,61	35 326,05	
		<b>77 - PODLAHY</b>						
		<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>						
63	771-771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	16,060	m2	12,30	197,54	5 951,09	19
64	MAT-5973A0301	Dlažba 200 x 200 x 7 mm - Ck 1, 1.tr. <i>16,060*1,10 = 17,666</i>	17,666	m2	16,88	298,20	8 983,57	19
65	771-771579792	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	16,060	m2	1,74	27,94	841,72	19
66	771-998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	0,079	t	13,60	1,07	32,23	19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	524,75	EUR		524,75	15 808,62	
		77 - PODLAHY spolu :	524,75	EUR		524,75	15 808,62	
		<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>						
		<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek</b>						
67	771-781471107	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200	136,694	m2	13,10	1 790,69	53 946,33	19
68	MAT-5974A2001	Obkladačka 200 x 250 x 7 mm - - 1, 1.tr.	150,363	m2	15,95	2 398,29	72 250,88	19

Přehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

YUKO spol. s r.o.

Objekt : Oprava soc.zariadení

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu		DPH
						EUR	SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
69	771-781479704	Pripr. za škárovanie bielym cementom pri mont. obl. ker.	136,694	m2	0,25	34,17	1 029,41	19
70	771-998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	9,336	t	13,60	126,97	3 825,10	19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	4 350,12	EUR		4 350,12	131 051,72	
		<b>783 - Nátery</b>						
71	783-783103811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. fahkých C, CC oškrabaním 7xžárubne - 3 m2 , rozvody odsávania - 14 m2	17,000	m2	1,04	17,68	532,63	19
72	783-783125530	Nátery ocel. konštr. fahk. C, CC syntetické dvojn.+1x email	17,000	m2	4,97	84,49	2 545,35	19
73	783-783125730	Nátery ocel. konštr. fahk. C, CC syntetické základné	17,000	m2	1,56	26,52	798,94	19
		783 - Nátery spolu :	128,69	EUR		128,69	3 876,91	
		<b>784 - Maľby</b>						
74	784-784402801	Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním steny 3,15*1,45*4+5,30*1,45*4+2,20*1,45*6+3,50*2,1*4 = 97,550 stropy 16,060 = 16,060	113,610	m2	0,99	112,47	3 388,27	19
75	784-784432271	Maľba glej. 1 farebná dvojnásobná 2x pačok v miest. do3,8m	113,610	m2	1,36	154,51	4 654,77	19
76	784-784481010	Štierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	113,610	m2	7,25	823,67	24 813,88	19
77	784-784496600	Ostatné maliarske práce, penetrácia 2x	113,610	m2	0,53	60,21	1 813,89	19
		784 - Maľby spolu :	1 150,86	EUR		1 150,86	34 670,81	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	5 629,67	EUR		5 629,67	169 599,44	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	9 621,14	EUR		9 621,14	289 846,46	
		<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>						
		<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>						
78	921-210110001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	3,000	kus	2,81	8,43	253,96	19
79	MAT-345350A021	Spínač rad.1 : 3558A-06940 B Tango@ IP44, zapustený, biela	3,000	kus	6,15	18,45	555,82	19
80	921-210111011	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	2,000	kus	2,76	5,52	166,30	19
81	921-210200073	Svietidlo žiarovkové nástenné IP54, 1x60W	2,000	kus	8,00	16,00	482,02	19
82	MAT-3483E0166	Svietidlo strop., násten. žiarovk. 511 26 02 Ž 100 W IP 54	2,000	kus	16,90	33,80	1 018,26	19
83	921-210201021	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	4,000	kus	7,40	29,60	891,73	19
84	MAT-3482B1004	Svietidlo žiarivkové prisad/záves IP20,2x36W.EVG: CLASSIC AS/T8 PAR MAT	4,000	kus	54,00	216,00	6 507,22	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	327,80	EUR		327,80	9 875,30	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	327,80	EUR		327,80	9 875,30	
		<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>11 480,65</b>	<b>EUR</b>		<b>11 480,65</b>	<b>345 866,06</b>	