

ZMLUVA O DIELO č.: 01/2008 – Rek.

na stavbu „Rekonštrukcia soc. zariadení – Správa katastra Bardejov“ uzatvorená podľa § 536 a následných Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Uzatvorená medzi:

OBJEDNÁVATEĽ:

KATASTRÁLNY ÚRAD V PREŠOVE

Konštantínova 6, 080 01 Prešov

Zastúpený: JUDr. Mária Berdisová, prednostka

IČO: 37870173 DIČ: 2021622988

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu: 7000004337/8180

Tel-fax: 051/7711573; 051/7732234

Za Správu katastra BJ: JUDr. Daniel Švirik – riaditeľ SK BJ

Tel: 054/4710224

a

ZHOTOVITEĽ:

LK – ROTEX spol. s r.o. SVIDNÍK

Sov. hrdinov 627/37, 089 01 Svidník

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov

Oddiel s.r.o. Vložka č. 548/P

Zastúpený: Juraj Leško – konateľ spoločnosti

IČO: 316 55 645 DIČ: 2020526772

Bankové spojenie: SLSP Svidník

Číslo účtu: 0104674085/0900

Tel/fax: 054/7523757

Článok I. Predmet diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa stavbu „Rekonštrukcia soc. zariadení – Správa katastra Bardejov“ v rozsahu podľa cenovej ponuky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť jeho cenu.

Článok II.
Miesto zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ bude prevádzať práce na:
Správa katastra Bardejov, dlhý rad 17, 085 01 Bardejov.

Článok III.
Dojednaný čas zhotovenia diela

1. Začatie: 04. 04. 2008
Ukončenie: 15. 05. 2008
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Článok IV.
Cena diela

1. Za zhotovenie prác zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu:
Cena prác celkom bez DPH310 686,60 Sk
DPH 19 %59 030,40 Sk
=====
- Cena prác celkom vrátane DPH (zaokrúh.)369 717,00 Sk**

Slovom: Tristošesťdesiatdeväťtisíc sedemstosedemsnásť Sk

2. V cene za zhotovenie diela je zahrnutá cena práce a materiálov použitých na zhotovenie diela a DPH platné v čase spracovania ponuky.
3. K zmene tejto ceny môže dôjsť len pri zmene špecifikácie a rozsahu prác, zmene cien materiálov, prípadných zmien vyvolaných štátnym rozpočtom (devalvácia meny, výmena peňazí, inflácia, daňové úpravy a pod.) resp. zmene realizačnej doby a termínov výstavby dohodnutých v tejto zmluve zavinenej objednávateľom, tieto budú predmetom zodpovedajúcej zmeny ceny a dohodnuté dodatkom k základnej zmluve

Článok V.
Fakturácia a platenie diela

1. Vykonané práce budú fakturované postupne podľa odsúhlasených súpisov vykonaných prác a dodávok. Úhrada faktúry sa vykoná prevodným príkazom v prospech bankového účtu dodávateľa.
2. Faktúry budú predkladané v dvoch vyhotoveniach. Zhotoviteľom predložené faktúry musia obsahovať všeobecne platné náležitosti účtovného dokladu.
3. Lehota splatnosti faktúr je 21 dní od doručenia objednávateľovi.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoju pohľadávku vyplývajúcu z DPH nepostúpi tretej strane, t.j. objednávateľ zaplatí DPH len dodávateľovi.
5. Zhotoviteľ je platcom DPH.

Článok VI.

Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej

1. Vlastníkom zhotovovanej veci je zhotoviteľ, ktorý znáša aj nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci.

Článok VII.

Prevzatie a odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie etapy alebo celého diela objednávateľa písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred.
2. O odovzdaní diela bude spísaný zápis o odovzdaní a prevzatí, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamihu jeho prevzatia objednávateľom.
3. Vady diela, ktoré budú zrejmé pri odovzdávaní, objednávateľ oznámi už v zápise o prevzatí.
4. K odovzdaniu diela zhotoviteľ pripraví príslušné atesty, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy a pod., podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok VIII.

Záruka za akosť

1. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela od jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom 18 mesiacov za práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.

Článok IX.

Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa

1. Pracovníci zhotoviteľa musia rešpektovať bezpečnostné a protipožiarne predpisy objednávateľa a zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a pracovnú spôsobilosť svojich zamestnancov.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za preukázané a vyčíslené škody spôsobené jeho zamestnancami počas zhotovenia prác.

Článok X.

Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách:

- a) pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu dokončenia diela zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania,

- b) pri omeškaní objednávateľa so zaplatením mesačných faktúr zaplatí objednávateľ zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

**Článok XI.
Záverečné ustanovenia**

1. Zástupcom objednávateľa počas realizácie prác je riaditeľ SK BJ: JUDr. Daniel Švirík.
2. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, vrátane ukončenia zmluvného vzťahu a riešenia sporov.
3. Túto zmluvu je možné meniť len na základe písomných dodatkov uzatvorených medzi oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluvný vzťah je možné ukončiť odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou. Písomné odstúpenie musí byť druhej strane doručené v súlade s platnou úpravou uvedenou v Obchodnom zákonníku.
5. Zmluvný vzťah je možné ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán, zmluvný vzťah sa končí ku dňu uvedenému v dohode.
6. Pri ukončení zmluvných vzťahov z viny objednávateľa uhradí tento zhotoviteľovi rozpracovanosť diela a ostatné preukázateľné vzniklé náklady v súvislosti s prípravou a zabezpečovaním realizácie diela.
7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
8. Cenová ponuka je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, jej zneniu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpísali.

4 APR. 2008


Vo Svidníku dňa:

4 APR. 2008

V Prešove dňa:

LK-ROTEX
spol. s r.o.
089 01 SVIDNÍK

.....
za zhotoviteľa
Juraj Leško
konateľ spoločnosti



.....
Berdisová
za objednávateľa
JUDr. Mária Berdisová
prednostka

ŤZPOČET

Ťavba: Rekonštrukcia soc. zar Správa katastra Bardejov

Objekt: Rekonštrukcia soc. zariadeni-muži I. poschodie

Časť:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Prešove

Zhotoviteľ: LK-ROTEX s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Technický úsek

Dátum: 3.4.2008

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf. celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV Práce a dodávky HSV						13 918.00	2.614	0.124
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						4 207.30	0.771	0.000
1	342272102	Pnečky z tvárnici YTONG hr.100,550 kg/m3	m2	10.160	414.10	4 207.30	0.771	0.000
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						7 107.40	1.842	0.000
2	611421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov opravovaná plocha nad 5 do 10 % hladká	m2	8.800	50.20	441.80	0.051	0.000
3	612421615	Vnútorná omietka vápenná stien hrubá zatretá	m2	44.200	115.10	5 087.40	1.733	0.000
4	642942111	Osadenie dverných zárubni alebo oceľového rámu plochy otvoru do 2.5m2	ks	2.000	204.10	408.20	0.038	0.000
5	553300400	Zárubňa oceľová CGU.80x197x8cm L, komatix	kus	2.000	585.00	1 170.00	0.020	0.000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						2 603.30	0.001	0.124
6	974031134	Vysekávanie rýh v murive tehlovom do hl' 50 mm a š. do 150 mm	m	2.000	64.90	129.80	0.001	0.022
7	978059531	Vybúranie obkladov z obkladačiek vnútorných nad 2 m2	m2	1.500	110.00	165.00	0.000	0.102
8	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0.430	154.00	66.20	0.000	0.000
9	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0.430	259.40	111.50	0.000	0.000
10	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4.300	9.60	41.30	0.000	0.000
11	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0.430	155.40	66.80	0.000	0.000
12	979131409	Poplatok za uskladnenie sutiny	t	0.430	450.00	193.50	0.000	0.000
13	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	3.037	602.30	1 829.20	0.000	0.000
PSV Práce a dodávky PSV						64 228.00	2.407	0.058
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod						529.80	0.001	0.000
14	722171211	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok rad stredne ťažký z rPE D 20/2.0	m	2.000	223.90	447.80	0.001	0.000
15	722182113	Ochrana potrubia izoláciou MIRELON do DN 20	m	2.000	41.00	82.00	0.000	0.000
725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety						14 849.60	0.095	0.058
16	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou	sub	2.000	121.30	242.60	0.000	0.039
17	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	2.000	612.00	1 224.00	0.004	0.000
18	6423002100	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	kus	2.000	2 990.00	5 980.00	0.024	0.000
19	725129202	Montáž pisoárov keramických	sub	2.000	652.10	1 304.20	0.007	0.000
20	6425211400	Pisoár biely štandardná kvalita, bez nádrže	kus	2.000	1 890.00	3 780.00	0.056	0.000
21	725129210	Montáž splachovača pisoára automatického	sub	2.000	301.90	603.80	0.001	0.000
22	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokovej armatúry	sub	1.000	80.10	80.10	0.000	0.019
23	725219401	Montáž umývadla keramického so záp. uzávierkou na skrútky do muriva	sub	1.000	509.30	509.30	0.001	0.000
24	725829201	Montáž batérie umývadlovej nástennej chromovanej	ks	1.000	135.60	135.60	0.000	0.000
25	5514360200	Umývadlová batéria nástenná G 1/2 x 150, štandardná kvalita	kus	1.000	990.00	990.00	0.001	0.000
766 Konštrukcie stolárske						2 944.80	0.028	0.000
26	766661112	Montáž dvier kompletiz. otvárateľných do zárubne, jednorúdlové do 0,8 m	ks	2.000	92.40	184.80	0.000	0.000
27	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné, jednorúdlové 60x197 PLDR	kus	2.000	1 380.00	2 760.00	0.028	0.000
767 Konštrukcie doplnkové kovové						703.50	0.000	0.000
28	767612915	Demontáž plechových stien	kus	6.700	105.00	703.50	0.000	0.000
771 Podlahy z dlaždíc						6 006.90	0.233	0.000
29	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu 300x300 mm	m2	8.800	281.00	2 472.80	0.043	0.000
30	771-D	Dlaždice keramické 300x300	m2	9.500	369.00	3 505.50	0.190	0.000
31	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0.090	318.20	28.60	0.000	0.000
781 Dokončovacie práce a obklady						37 533.60	2.042	0.000
32	781415015	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu 300 x 150 mm	m2	44.200	376.90	16 659.00	0.113	0.000
33	5976650100	Obkladačky keramické 300x150	m2	47.300	396.00	18 730.80	0.993	0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kód položky		Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Sut celkom
34	781491111	Montáž plastových profilov do malty, roh	m	23.400	86.30	2 019.40	0.936	0.000
35	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0.391	318.20	124.40	0.000	0.000
	784	Dokončovacie práce - malby				1 659.80	0.008	0.000
36	784452271	Malby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	41.600	39.90	1 659.80	0.008	0.000
	OST	Ostatné				3 200.00	0.000	0.000
37	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS-T5	sub	1.000	3 200.00	3 200.00	0.000	0.000
		Celkom				81 346.00	5.021	0.182

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonštrukcia soc. zar Správa katastra Bardejov	JKSO	
Název objektu	Rekonštrukcia soc. zariadení-muži II. poschodie	EČO	
Název časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Katastrálny úrad v Prešove	37870173	2021622988
Projektant			
Zhotoviteľ	LK-ROTEX s.r.o.	31655645	SK 2020526772
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	
	Technický úsek	03.04.2008	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 170	8	Práca nadčas 0	13	Zariad. staveniska 0.00% 0
2	Montáž 12 748	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0.00% 0
3	PSV Dodávky 35 746	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0.00% 0
4	Montáž 28 482	11		16	Prevádzkové vplyvy 0.00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0.00% 0
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 78 146	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS 3 200	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

03.04.2008

Pečiatka

LK-ROTEX, s.r.o.
089 01 SVIDNÍK
IČO: 31 655 645

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7. 12. 19-22	81 346.00
24	19 % 81 346.00 DPH	15 455.70
25	Cena s DPH (ř. 23-24)	96 801.70

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kízavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

OZPOČET

Závba: Rekonštrukcia soc. zar Správa katastra Bardejov

Objekt: Rekonštrukcia soc. zariadení-muži II. poschodie

Časť:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Prešove

Zhotoviteľ: LK-ROTEX s.r.o

JKSO:

EČO:

Spracoval: Technický úsek

Dátum: 3.4.2008

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	HSV	Práce a dodávky HSV				13 918.00	2.614	0.124
	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				4 207.30	0.771	0.000
	342272102	Priečky z tvárnice YTONG hr.100,550 kg/m ³	m ²	10.160	414.10	4,207.30	0.771	0.000
	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				7 107.40	1.842	0.000
	2 611421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m ²	8.800	50.20	441.80	0.051	0.000
	3 612421615	Vnútorná omietka vápenná stien hrubá zatretá	m ²	44.200	115.10	5 087.40	1.733	0.000
	4 642942111	Osadenie dverných zárubní alebo oceleového rámu plochy otvoru do 2.5m ²	ks	2.000	204.10	408.20	0.038	0.000
	5 553300400	Zárubňa oceleová CGU 80x197x8cm L, komatix	kus	2.000	585.00	1 170.00	0.020	0.000
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 603.30	0.001	0.124
	6 974031134	Vysekávanie rýh v murive tehlovom do hl. 50 mm a š. do 150 mm	m	2.000	64.90	129.80	0.001	0.022
	7 978059531	Vybúranie obkladov z obkladačiek vnútorných nad 2 m ²	m ²	1.500	110.00	165.00	0.000	0.102
	8 979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0.430	154.00	66.20	0.000	0.000
	9 979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0.430	259.40	111.50	0.000	0.000
	10 979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4.300	9.60	41.30	0.000	0.000
	11 979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0.430	155.40	66.80	0.000	0.000
	12 979131409	Poplatok za uskladnenie sutiny	t	0.430	450.00	193.50	0.000	0.000
	13 998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	3.037	602.30	1 829.20	0.000	0.000
	PSV	Práce a dodávky PSV				64 228.00	2.407	0.058
	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				529.80	0.001	0.000
	14 722171211	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok rad stredne ťažký z rPE D 20/2,0	m	2.000	223.90	447.80	0.001	0.000
	15 722182113	Ochrana potrubia izoláciou MIRELON do DN 20	m	2.000	41.00	82.00	0.000	0.000
	725	Zdravotechnika - zariad. predmety				14 849.60	0.095	0.058
	16 725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou	sub	2.000	121.30	242.60	0.000	0.039
	17 725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	2.000	612.00	1 224.00	0.004	0.000
	18 6423002100	Zachodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	kus	2.000	2 990.00	5 980.00	0.024	0.000
	19 725129202	Montáž pISOárov keramických	sub	2.000	652.10	1 304.20	0.007	0.000
	20 6425211400	PISOár biely štandardná kvalita, bez nádrže	kus	2.000	1 890.00	3 780.00	0.056	0.000
	21 725129210	Montáž splachovača pISOára automatického	sub	2.000	301.90	603.80	0.001	0.000
	22 725210821	Demontáž umývadiel bez vytokovej armatúry	sub	1.000	80.10	80.10	0.000	0.019
	23 725219401	Montáž umývadla keramického so záp. uzávierkou na skrútky do muriva	sub	1.000	509.30	509.30	0.001	0.000
	24 725829201	Montáž batérie umývadlovej nástennej chromovanej	ks	1.000	135.60	135.60	0.000	0.000
	25 5514360200	Umývadlová batéria nástenná G 1/2 x 150, štandardná kvalita	kus	1.000	990.00	990.00	0.001	0.000
	766	Konštrukcie stolárske				2 944.80	0.028	0.000
	26 766561112	Montáž avier kompletiz otvárateľného do zárubne, jednokridlové do 0.8 m	ks	2.000	92.40	184.80	0.000	0.000
	27 6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 PLDR	kus	2.000	1 380.00	2 760.00	0.028	0.000
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				703.50	0.000	0.000
	28 767612915	Demontáž plechových stien	kus	6.700	105.00	703.50	0.000	0.000
	771	Podlahy z dlaždíc				6 006.90	0.233	0.000
	29 771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu 300x300 mm	m ²	8.800	281.00	2 472.80	0.043	0.000
	30 771 D	Dlaždice keramické 300x300	m ²	9.500	369.00	3 505.50	0.190	0.000
	31 998971101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0.090	318.20	28.60	0.000	0.000
	781	Dokončovacie práce a obklady				37 533.60	2.042	0.000
	32 781415015	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu 300 x 150 m:m	m ²	44.200	376.90	16 659.00	0.113	0.000
	33 5976650100	Obkladačky keramické 300x150	m ²	47.300	396.00	18 730.80	0.993	0.000

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34 781491111	Montáž plastových profilov do malty, roh	m	23.400	86.30	2 019.40	0.936	0.000	
35 998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0.391	318.20	124.40	0.000	0.000	
784	Dokončovacie práce - maľby				1 659.80	0.008	0.000	
36 784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	41.600	39.90	1 659.80	0.008	0.000	
OST	Ostatné				3 200.00	0.000	0.000	
37 999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS-T5	sub	1.000	3 200.00	3 200.00	0.000	0.000	
	Celkom				81 346.00	5.021	0.182	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia soc. zar Správa katastra Bardejov	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia soc. zariadení-ženy I. poschodie	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČO DPH
Objednávateľ	Katastrálny úrad v Prešove	37870173	2021622988
Projektant			
Zhotoviteľ	LK-ROTEX s.r.o.	31655645	SK 2020526772
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Technický úsek	03.04.2008

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 1 170	8 Práca nadčas 0	13 Zariad. staveniska 0.00% 0
2 Montáž 13 711	9 Bez pevnej podl. 0	14 Mimostav. doprava 0.00% 0
3 PSV Dodávky 30 642	10 Kultúrna pamiatka 0	15 Územné vplyvy 0.00% 0
4 Montáž 25 274	11 0	16 Prevádzkové vplyvy 0.00% 0
5 "M" Dodávky 0		17 Ostatné 0.00% 0
6 Montáž 0		18 VRN z rozpočtu 0
7 ZRN (r. 1-6) 70 797	12 DN (r. 8-11) 0	19 VRN (r. 13-18) 0
20 HZS 3 200	21 Kompl. činnosť 0	22 Ostatné náklady 0

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

03.04.2008

Pečiatka

LK-ROTEX, s.r.o.
089 01 SVIDNÍK
IČO: 31 655 645

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	73 997.30
24 19 % 73 997.30 DPH	14 059.50
25 Cena s DPH (ř. 23-24)	88 056.80

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa	0
27 Kízava doložka	0
28 Zvýhodnenie + -	0

OZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia soc. zar Správa katastra Bardejov

Objekt: Rekonštrukcia soc. zariadení-ženy I. poschodie

Časť:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Prešove

Zhotoviteľ: LK-ROTEX s.r.o

JKSO:

EČO:

Spracoval: Technický úsek

Dátum: 3.4.2008

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Sut celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV Práce a dodávky HSV						14 881.10	2.386	0.124
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				3 163.70	0.580	0.000
1	342272102	Prečky z tvárnic YTONG hr.100,550 kg/m3	m2	7.640	414.10	3 163.70	0.580	0.000
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				9 269.50	1.805	0.000
2	611421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov. opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	10.900	50.20	547.20	0.063	0.000
3	612421615	Vnútorná omietka vápenná stien hrubá zatretá	m2	41.670	115.10	4 796.20	1.634	0.000
4	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	10.900	215.40	2 347.90	0.050	0.000
5	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo oceľového rámu plochy otvoru do 2.5m2	ks	2.000	204.10	408.20	0.038	0.000
6	553300400	Zárubňa oceľová CGU 80x197x8cm L, komatix	kus	2.000	585.00	1 170.00	0.020	0.000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 447.90	0.001	0.124
7	974031134	Vysekávanie rýh v murive tehlovom do hl. 50 mm a š. do 150 mm	m	2.000	64.90	129.80	0.001	0.022
8	978059531	Vybúranie obkladov z obkladačiek vnútorných nad 2 m2	m2	1.500	110.00	165.00	0.000	0.102
9	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0.430	154.00	66.20	0.000	0.000
10	979081111	Ovoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0.430	259.40	111.50	0.000	0.000
11	979081121	Ovoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4.300	9.60	41.30	0.000	0.000
12	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0.430	155.40	66.80	0.000	0.000
13	979131409	Poplatok za uskladnenie sutiny	t	0.430	450.00	193.50	0.000	0.000
14	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	2.779	602.30	1 673.80	0.000	0.000
PSV Práce a dodávky PSV						55 916.20	2.271	0.058
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				529.80	0.001	0.000
15	722121211	Potrúbie z plastických hmôt z PE rúrok rad stredne ťažký z rPE D 20/2,0	m	2.000	223.90	447.80	0.001	0.000
16	722182113	Ochrana potrubia izoláciou MIRELON DN 25	m	2.000	41.00	82.00	0.000	0.000
725		Zdravotechnika - zariad. predmety				9 161.60	0.031	0.058
17	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou	sub	2.000	121.30	242.60	0.000	0.039
18	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	2.000	612.00	1 224.00	0.004	0.000
19	6423002100	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	kus	2.000	2 990.00	5 980.00	0.024	0.000
20	725210821	Demontáž umývadla bez výtokovej armatúry	sub	1.000	80.10	80.10	0.000	0.019
21	725219401	Montáž umývadla keramického so záp. uzávierkou na skrutky do muriva	sub	1.000	509.30	509.30	0.001	0.000
22	725629201	Montáž batérie umývadlovej nástennej chromovanej	ks	1.000	135.60	135.60	0.000	0.000
23	5514360200	Umývadlová batéria nástenná G 1/2 x 150, štandardná kvalita	kus	1.000	990.00	990.00	0.001	0.000
766		Konštrukcie stolárske				2 944.80	0.028	0.000
24	766661112	Montáž dvier kompletiz. otváracieho do zárubne, jednokridlové do 0.8 m	ks	2.000	92.40	184.80	0.000	0.000
25	6118011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 PLDR	kus	2.000	1 380.00	2 760.00	0.028	0.000
767		Konštrukcie doplnkové kovové				703.50	0.000	0.000
26	767612915	Demontáž plecnových stien	kus	6.700	105.00	703.50	0.000	0.000
771		Podlahy z dlaždíc				7 378.30	0.286	0.000
27	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu 300x300 mm	m2	10.900	281.00	3 062.90	0.054	0.000
28	771-D	Dlaždice keramické 300x300	m2	11.600	369.00	4 280.40	0.232	0.000
29	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0.110	318.20	35.00	0.000	0.000
781		Dokončovacie práce a obklady				33 550.30	1.918	0.000
30	781415015	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu 300 x 150 mm	m2	39.200	376.90	14 774.50	0.100	0.000
31	5976650100	Obkladačky keramické 300x150	m2	42.000	396.00	16 632.00	0.982	0.000
32	781491111	Montáž plastových profilov do malty, roh	m	23.400	86.30	2 019.40	0.936	0.000
33	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0.391	318.20	124.40	0.000	0.000

5.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	784	Dokončovacie práce - maľby				1 647,90	0,008	0,000
34	784452271	Maľby z maľarských zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	41,300	39,90	1 647,90	0,008	0,000
	OST	Ostatné				3 200,00	0,000	0,000
35	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS-T5	sub	1,000	3 200,00	3 200,00	0,000	0,000
		<u>Celkom</u>				<u>73 997,30</u>	<u>1,657</u>	<u>0,162</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonštrukcia soc. zar Správa katastra Bardejov	JKSO	
Název objektu	Rekonštrukcia soc. zariadení-ženy II. poschodie	EČO	
Název časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Katastrálny úrad v Prešove	37870173	2021622988
Projektant			
Zhotoviteľ	LK-ROTEX s.r.o.	31655645	SK 2020526772
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	
	Technický úsek	03.04.2008	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	1 170	8 Práca nadčas	0	13 Zariad. staveniska	0.00%	0
2	Montáž	13 711	9 Bez pevnej podl.	0	14 Mimostav. doprava	0.00%	0
3 PSV	Dodávky	30 642	10 Kultúrna pamiatka	0	15 Územné vplyvy	0.00%	0
4	Montáž	25 274	11	0	16 Prevádzkové vplyvy	0.00%	0
5 "M"	Dodávky	0			17 Ostatné	0.00%	0
6	Montáž	0			18 VRN z rozpočtu		0
7 ZRN (r. 1-6)		70 797	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0
20 HZS		3 200	21 Kompl. činnosť	0	22 Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	73 997.30
24 19 % 73 997.30 DPH	14 059.50
25 Cena s DPH (ř. 23-24)	88 056.80

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa	0
27 Kízavá doložka	0
28 Zvýhodnenie + -	0

LK-ROTEX, s.r.o.
089 01 SVIDNÍK
IČO: 31 655 645

Dátum a podpis

Pečiatka

OZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia soc. zar Správa katastra Bardejov

Objekt: Rekonštrukcia soc. zariadení-ženy II. poschodie

Časť:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Prešove

Zhotoviteľ: LK-ROTEX s r o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Technický úsek

Dátum: 3.4.2008

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	HSV	Práce a dodávky HSV				14 881.10	2.386	0.124
	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				3 163.70	0.580	0.000
1	342272102	Priečky z tvárníc YTONG hr. 100,550 kg/m3	m2	7.640	414.10	3 163.70	0.580	0.000
	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				9 269.50	1.805	0.000
2	611421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	10.900	50.20	547.20	0.063	0.000
3	612421615	Vnútorná omietka vápenná stien hrubá zatretá	m2	41.670	115.10	4 796.20	1.634	0.000
4	632477005	Niveláčna stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	10.900	215.40	2 347.90	0.050	0.000
5	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo oceľového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	2.000	204.10	408.20	0.038	0.000
6	553300400	Zarubňa oceľová CGU 80x197x8cm L, komatix	kus	2.000	585.00	1 170.00	0.020	0.000
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 447.90	0.001	0.124
7	974031134	Vysekávajúce rýh v murive tehlovom do hl. 50 mm a š. do 150 mm	m	2.000	64.90	129.80	0.001	0.022
8	978059531	Vybúranie obkladov z obkladačiek vnútorných nad 2 m2	m2	1.500	110.00	165.00	0.000	0.102
9	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0.430	154.00	66.20	0.000	0.000
10	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0.430	259.40	111.50	0.000	0.000
11	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4.300	9.60	41.30	0.000	0.000
12	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0.430	155.40	66.80	0.000	0.000
13	979131409	Poplatok za uskladnenie sutiny	t	0.430	450.00	193.50	0.000	0.000
14	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	2.779	602.30	1 673.80	0.000	0.000
	PSV	Práce a dodávky PSV				55 916.20	2.271	0.058
	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				529.80	0.001	0.000
15	722171211	Potrubié z plastických hmôt z PE rúrok rad stredne ťažký z rPE D 20/2,0	m	2.000	223.90	447.80	0.001	0.000
16	722182113	Ochrana potrubia izoláciou MIRELON DN 25	m	2.000	41.00	82.00	0.000	0.000
	725	Zdravotechnika - zariad. predmety				9 161.60	0.031	0.058
17	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou	sub	2.000	121.30	242.60	0.000	0.039
18	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	2.000	612.00	1 224.00	0.004	0.000
19	6423002100	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	kus	2.000	2 990.00	5 980.00	0.024	0.000
20	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokovej armatúry	sub	1.000	80.10	80.10	0.000	0.019
21	725219401	Montáž umývadla keramického so záp. uzáverkou na skrútky do muriva	sub	1.000	509.30	509.30	0.001	0.000
22	725829201	Montáž batérie umývadlovej nástennej chromovanej	ks	1.000	135.60	135.60	0.000	0.000
23	5514360200	Umývadlová batéria nástenná G 1/2 x 150, štandardná kvalita	kus	1.000	990.00	990.00	0.001	0.000
	766	Konštrukcie stolárske				2 944.80	0.028	0.000
24	766661112	Montáž dverí kompletiz. otváracieho do zárubne, jednokridlové do 0.8 m	ks	2.000	92.40	184.80	0.000	0.000
25	6113011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 PLDR	kus	2.000	1 380.00	2 760.00	0.028	0.000
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				703.50	0.000	0.000
26	767612915	Demontáž plechových stien	kus	6.700	105.00	703.50	0.000	0.000
	771	Podlahy z dlaždíc				7 378.30	0.286	0.000
27	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu 300x300 mm	m2	10.900	281.00	3 062.90	0.054	0.000
28	771-D	Dlaždice keramické 300x300	m2	11.600	369.00	4 280.40	0.232	0.000
29	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0.110	318.20	35.00	0.000	0.000
	781	Dokončovacie práce a obklady				33 550.30	1.918	0.000
30	781415015	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu 300 x 150 mm	m2	39.200	376.90	14 774.50	0.100	0.000
31	5976650100	Obkladačky keramické 300x150	m2	42.000	396.00	16 632.00	0.882	0.000
32	781491111	Montáž plastových profilov do malty, roh	m	23.400	86.30	2 019.40	0.936	0.000
33	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0.391	318.20	124.40	0.000	0.000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	784	Dokončovacie práce - maľby				1 647.90	0.008	0.000
34	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	41.300	39.90	1 647.90	0.008	0.000
	OST	Ostatné				3 200.00	0.000	0.000
35	999997005	Konštrukcie a práce PSV, HZS-T5	sub	1.000	3 200.00	3 200.00	0.000	0.000
		Celkom				73 997.30	4.657	0.182



ZÁZNAM o odovzdaní a prevzatí staveniska

Evid. číslo záznamu: 01/2008 - REK
Platnosť od: 04.04.2008
Počet výtlačkov: 4
Počet listov/ príloh: 1/-

Odovzdávajúci – zodpovedný zástupca		Preberajúci – zodpovedný zástupca	
Funkcia	JUDr. DANIEL ŠVIRK – RIADITEĽ	Funkcia	RIADITEĽ LK-ROTEX S.J.O.
Meno a priezvisko	ŠK – BARDEJOV	Meno a priezvisko	JURAN LEŠKO
Por. číslo	Predmet odovzdania a prevzatia	REK. SOU. ZARIADENÍ – SPRÁVA KATASTRA BARDEJOV	
1	Dátum odovzdania a prevzatia	04.04.2008	
2	Územné rozhodnutie / číslo rozhodnutia, kto vydal, platnosť od-do/	— (NIE JE POTREBNÉ)	
3	Stavebné povolenie / číslo povolenia, kto vydal, platnosť od-do/	— (NIE JE POTREBNÉ)	
4	Zmluva o dielo, dodatok k zmluve / číslo, platnosť od-do/	ZOD 01/2008 - REK	
5	Vytýčenie staveniska / číslo, kto vytýčil, zodp. geodet/	— (NIE JE POTREBNÉ)	
6	Vytýčenie podzemných sietí (polohové a výškové)	energetických	— (NIE JE POTREBNÉ)
		telekomunikačných	— (NIE JE POTREBNÉ)
		vodovodných a kanalizačných	— (NIE JE POTREBNÉ)
7	Prístupové komunikácie - popis	— EXISTUJÚCE KOMUNIKÁCIE K OBJEKTU SPRÁVY KATASTRA BARDEJOV	
8	Miesta pre prípojku a) elektrickej energie b) vody	VESTUJÚCE V OBJEKTE ŠK – BARDEJOV	
9	Využitie pôvodných stavieb a zariadení v prospech zhotoviteľa	— (NIE JE POTREBNÉ)	
10	Ďalšie údaje nevyhnutné pre realizáciu stavby		
	ZA OBJEDNÁVATEĽA	JUDr. DANIEL ŠVIRK - 054/9410224; 0910 908351	
		MĀRIA HARCÁROVÁ - 0908 855284	
	ZA DODÁVATEĽA	JURAN LEŠKO - 0905 334481	
		Ing. MICHAL DŽEST - 0908 501496	
		Ing. JURAN LEŠKO - 0904 629158	

Podpis odovzdávajúci – zodpovedný zástupca	Podpis preberajúci – zodpovedný zástupca

Správa katastra Bardejov
Dlhý rad 16
085 01 Bardejov

LK-ROTEX
spol. s r.o.
089 01 SVIDNÍK

Revízia: 1	Zmena/dodatok: 0	Platí od: 1.1.2002	Strana: 1
------------	------------------	--------------------	-----------