

ZMLUVA O DIELO č. 08/2009

uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len Obchodný zákonník) v zmysle ustanovení § 261, 536 a násl.

I. Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ** **Katastrálny úrad v Prešove**
Konštantínova 6
080 01 Prešov
- v zastúpení: JUDr. Mária Berdisová, prednostka
IČO: 37870173
DIČ: 2021622988
č. ú.: 700004337/8180
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
- 1.2. **Zhotoviteľ:** **Ing. Viliam Čech**
K Surdoku 9
080 01 Prešov
- v zastúpení: Ing. Viliam Čech
IČO: 34 34 74 70
DIČ: 1020745781
IČ DPH: SK1020745781
Bankové spojenie: Unicredit bank Slovakia a.s., pobočka Prešov
č. ú.: 6886022002/1111
Živnostenský register č. 707-12275 na OÚ v Prešove

II. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom zmluvy je:

„ Rekonštrukcia budovy – SK Vranov nad Topľou. “

III. Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

- 3.1. Cena za zhotovenie predmetu je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Zb. o cenách.
- 3.2. Cena za zhotovenie predmetu diela podľa tejto ZoD v rozsahu položkovitého rozpočtu, ktorý tvorí prílohu tejto ZoD predstavuje:

Cena bez DPH	66 897,83 EUR / 2 015 364,00 Sk
DPH 19 %	12 710,59 EUR / 382 919,20 Sk
Cena celkom vrátane DPH	79 608,42 EUR / 2 398 283,20 Sk

- 3.3. Konečnú faktúru vystaví zhotoviteľ do 5 dní po odovzdaní a prevzatí diela. Podkladom pre vystavenie konečnej faktúry bude obojstranne potvrdený súpis zrealizovaných prác.
Splatnosť faktúry je 14 dní od vystavenia faktúry.

IV. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje :
Zahájiť práce : 15.04. 2009
Ukončiť práce: 03.07. 2009
- 4.2. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je podmienené riadnym a včasným vecným a finančným spolupôsobením objednávateľa v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutým spolupôsobením nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 4.3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením po dobu, po ktorú nemohol vykonávať práce v dôsledku nepriaznivého počasia. V takom prípade zmluvné strany dojednávajú nový termín plnenia bez sankčného postihu zhotoviteľa.
- 4.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že ukončené dielo prevezme a zaplatí za neho dohodnutú cenu.

V. Spolupôsobenie objednávateľa

- 5.1. Objednávateľ zabezpečí podmienky na realizáciu do 5 dní pred začatím prác, vrátane stavebného povolenia. Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k prevzatíu stavebnej pripravenosti minimálne 2 dni vopred a stavenisko mu odovzdá bez nároku tretej osoby.
- 5.2. Stavebnou pripravenosťou sa rozumie :
a) uvoľnené stavenisko bez prekážok v realizácii.
- 5.3. Zároveň s odovzdaním stavebnej pripravenosti objednávateľ :
- umožní prístup pracovníkom zhotoviteľa na stavenisko počas doby realizácie
- poskytne bod napojenia na 380 V, pre staveniskový rozvádzač s vlastným elektromerom
- poskytne úžitkovú vodu
- umožní použitie výtahu pre dopravu osôb
- predloží revíznú správu bleskozvodu
- oboznámi pracovníkov zhotoviteľa so všetkými zvláštnymi opatreniami na stavenisku.
- 5.4. V prípade, že dôjde k pozastaveniu prác, alebo ak zhotoviteľ nebude môcť pokračovať v prácach z dôvodov, ktoré neplynú z jeho strany po dobu viac ako 60 dní, bude zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje uhradiť náklady, ktoré zhotoviteľovi vznikli v súvislosti s realizáciou prác a prevziať dodávku.
- 5.6. Zhotoviteľ zodpovedá v plnej miere a rozsahu na stavenisku na ktorom vykonáva práce, za zabezpečenie staveniska, jeho vybavenie BOZP v súlade s právnymi predpismi týkajúcich sa BOZP pri stavebnej činnosti. Zhotoviteľ v plnom rozsahu a miere zodpovedá za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany ako aj BOZ.
- 5.7. V prípade, že v čase realizácie prác existuje na stavbe zvýšené nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru, objednávateľ bude dávať písomné pokyny zápisom v stavebnom denníku. V opačnom prípade sa bude stavenisko považovať sa za bezpečné.
- 5.8. Zhotoviteľ súčasne zabezpečí odvoz odpadu súvisiaceho s realizáciou prác a celkovú čistotu okolia staveniska.

VI. Zodpovednosť za vady a záruka

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia prác a je stanovená na dobu 36 mesiacov na stavebné práce, záručná doba použitých materiálov závisí od záruky poskytovanej výrobcom.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zahájiť práce na odstraňovaní prípadných väd do 3 dní po uplatnení oprávnenej aj neoprávnenej reklamácie objednávateľom. Pokiaľ bude reklamácia neoprávnená (mechanické poškodenie, cudzie zavinenie), uhradí objednávateľ trovy zhotoviteľa na základe predloženej faktúry. Oprávnenosť reklamácie budú posudzovať zástupcovia oboch strán.
- 6.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu diela uplatní do 5 dní po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
- 6.5. V prípade neoprávneného a neodborného zásahu do diela má právo zhotoviteľ odstúpiť od poskytovanej záruky. Ak tento zásah vznikol príčinou tretej osoby a zo strany objednávateľa boli urobené opatrenia, aby bolo tomu zabránené, dohodnú sa zmluvné strany na riešení, ktoré umožní zachovať poskytnutú záruku.
- 6.6. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za všetky ním spôsobené škody a odstraňuje ich na vlastné náklady.


VII. Zmluvné pokuty

- 7.1. Strany dohodli zmluvné pokuty, ktoré je možné účtovať :
 - za oneskorenú úhradu faktúry a iných platobných dokladov 0,05 % z ceny, na ktorú znejú za každý deň omeškania,
 - za neukončenie prác v lehote podľa bodu 4.1 čl. IV. tejto ZoD 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania

VIII. Ostatné dojednania

- 8.1. Akékoľvek zmeny a doplnky predmetnej zmluvy sa môžu realizovať len po obojstrannom potvrdení dodatku k tejto zmluve.
- 8.2. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v čase platnosti, uhradí zhotoviteľovi všetky skutočné náklady na základe predloženej faktúry.
- 8.3. Zodpovedná osoba poverená stykom so zhotoviteľom, odsúhlasovaním realizačných zmien oproti projektovej dokumentácii je Ing. Mária Harčarová, osobou, zodpovednou za preberanie zrealizovaných prác je Ing. Marián Onderko, riaditeľ SK Vranov nad Topľou.
- 8.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dve vyhotovenia.
- 8.5. Zmluva je uzatvorená okamihom podpisu oboch zmluvných strán. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom.
- 8.6. Na právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

V Prešove dňa 8. 4. 2009



Ing. Viliam ČECH
K Suročku 9, 080 01 PREŠOV
IČO: 34347470 IČ DPH: SK023745701
tel./fax: 051/7710 688

pečiatka a podpis zhotoviteľa

Stavba:	Stavebné úpravy administratívnej budovy č.p. 1460/1 Vranov Nad Topľou	KS:
Projektant:		IČO a DIČ:
Objednávateľ:		IČO a DIČ:
Zhotoviteľ:		IČO a DIČ: 34347470 SK 1020745781
Zákazka:		Miesto:
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:
		0,00
		Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady	
HSV	Montáž Dodávky Celkom	11 659,71 1 949,39 13 609,10	Zariadenie staveniska Územie so sťaž. podmienk. Prevádzkové vplyvy	0,00 0,00 0,00	Cena bez DPH DPH 19 % z DPH 0 % z
PSV	Montáž Dodávky Celkom	19 047,67 31 764,87 50 812,54	Mimoriadne sťaž.podmienky Horské oblasti Mimostavenisková doprava	0,00 0,00 0,00	Cena celkom
MNT	Montáž Materiál Dodávky Celkom	0,00 2 476,19 0,00 2 476,19	VRN celkom HZZ Komplet. činnosť	0,00 0,00 0,00 0,00	Celkové náklady v SKK Cena bez DPH Cena celkom
ZRN		66 897,83			(1 SKK=0,0332 EUR) 2 015 363,99 2 398 283,22

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

Rozpočet

Stavba : Stavebné úpravy administratívnej budovy č.p. 1460/1 Vranov Nad Topľou

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Objekt: SO 01 - Vlastný objekt

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce HSV								
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
342272104	Priečky z tváric YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.150,P3-550	5,643	M2	23,78	716,40	134,19	0,00	4 042,61	0,64
317164000	Preklad POROTHERM 12,0x6,5x100	3,000	KUS	9,44	284,39	28,32	0,00	853,17	0,05
317164001	Preklad POROTHERM 12,0x6,5x125	5,000	KUS	11,44	344,64	57,20	0,00	1 723,21	0,11
317164003	Preklad POROTHERM 12,0x6,5x175	5,000	KUS	16,21	488,34	81,05	0,00	2 441,71	0,15
340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehliami YTONG v priečkách a stenách hr. nad 100 mm	13,207	M2	25,75	775,74	340,08	0,00	10 245,25	3,75
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
610991111	Zakrývanie výplni vnútorných okenných otvorov	136,040	M2	0,89	26,81	121,08	0,00	3 647,66	0,01
612471421	Úprava stien 1x DUVILAX nástrekom	1 242,420	M2	0,46	13,86	571,51	0,00	17 217,31	2,24
612481119	Potohnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	38,787	M2	2,69	81,04	104,34	0,00	3 143,35	0,08
632451021	Výrovňavací poter muriva MC 15 hr 20 mm	15,780	M2	4,90	147,62	77,32	0,00	2 329,34	0,79
632456121	Liaty poter stupňov BAUMIT (csf6 325) hr. 20 mm	16,200	M2	12,72	383,20	206,06	0,00	6 207,76	0,89

Rozpočet

08.04.2009

Stavba : Stavebné úpravy administratívnej budovy č.p. 1460/1 Vranov Nad Topľou

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Objekt: SO 01 - Vlastný objekt

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce HSV								
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
632477001	Liaty poter BAUMIT(CSFE 325) kontaktný pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.15mm	104,890	M2	9,70	292,22	1 017,43	0,00	30 651,10	4,73
648991113	Osadzovanie parapetných dosiek z plastických a polioplast. hmôt, š. nad 200 mm	79,300	M	6,06	182,56	480,56	0,00	14 477,35	0,70
611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov v množstve opravenej plochy do 30 % štukových	554,620	M2	1,82	54,83	1 009,41	0,00	30 409,49	10,48
612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30% štukových	242,000	M2	1,82	54,83	440,44	0,00	13 268,70	4,10
612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	158,275	M2	11,33	341,33	1 793,26	0,00	54 023,75	9,08
642944121	Osad. ocel. dverných zárubní lisov. alebo z uhol. s vybet. prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m2	6,000	KUS	14,91	449,18	89,46	0,00	2 695,07	0,32
611900060	Parapetná doska vnútorná š=250 mm	79,300	m	9,13	275,05	0,00	724,01	21 811,52	0,00
611900060-1	Parapeta vnútorná - ukončenie plast.koncovkou	68,000	pár	1,82	54,83	0,00	123,76	3 728,39	0,00
553319810	Zárubňa oceľová CgU na otočné dvere PN 74 6525 60x197x16 cm, ľavá	3,000	KUS	22,42	675,42	0,00	67,26	2 026,27	0,04
553319840	Zárubňa oceľová CgU na otočné dvere PN 74 6525 80x197x16 cm, ľavá	1,000	KUS	23,33	702,84	0,00	23,33	702,84	0,01
553319860	Zárubňa oceľová CgU na otočné dvere PN 74 6525 90x197x16 cm, ľavá	2,000	KUS	23,94	721,22	0,00	47,88	1 442,43	0,03

Rozpočet

Stavebné úpravy administratívnej budovy č.p. 1460/1 Vranov Nad Topľou
SO 01 - Vlastný objekt

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce HSV								
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
	OSTATNÉ PRÁCE								
941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	0,000	M2	-73,50		0,00	0,00	207 782,33	33,5
952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	667,402	M2	2,25	67,78	1 501,65	0,00	45 238,71	0,00
962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 100 mm -0,131 t	12,294	M2	2,29	68,99	28,15	0,00	848,05	0,01
962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 100 mm -0,131 t	5,100	M2	2,29	68,99	11,68	0,00	351,87	0,00
962031133	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,261 t	18,734	M2	2,79	84,05	52,27	0,00	1 574,69	0,01
967031132	Prisekanie rovných ostien, po vybúraní otvorov, na maltu vápennú alebo vápennocementovú -0,055 t	5,700	M2	2,65	79,83	15,11	0,00	455,20	0,00
967031132	Prisekanie rovných ostien, po vybúraní otvorov, na maltu vápennú alebo vápennocementovú -0,055 t	0,900	M2	2,65	79,83	2,38	0,00	71,70	0,00
968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídliel okien do 1,5 m2	5,000	KUS	0,18	5,42	0,90	0,00	27,11	0,00
968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídliel okien do 1,5 m2	2,000	KUS	0,18	5,42	0,36	0,00	10,85	0,00
968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídliel okien nad 1,5 m2	22,000	KUS	0,37	11,15	8,14	0,00	245,23	0,00

Stavba : Stavbné úpravy administratívnej budovy č.p. 1460/1 Vranov Nad Topľou

Objekt: SO 01 - Vlastný objekt

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce HSV								
	OSTATNÉ PRÁCE								
968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. kridiel okien nad 1,5 m2	37,000	KUS	0,37	11,15	13,69	0,00	412,42	0,00
968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. kridiel dveri do 2 m2	2,000	KUS	0,31	9,34	0,62	0,00	18,68	0,00
968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. kridiel dveri do 2 m2	40,000	KUS	0,31	9,34	12,40	0,00	373,56	0,00
968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	1,760	M2	10,90	328,37	19,18	0,00	577,82	0,00
968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	43,650	M2	6,60	198,83	288,09	0,00	8 679,00	0,04
968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	69,300	M2	6,60	198,83	457,38	0,00	13 779,03	0,07
968071125	Vyvesenie kovových kridiel a opätovné zavesenie po vykonaní stavebných zmien dveri, pl. do 2,00 m2	2,000	KUS	0,52	15,67	1,04	0,00	31,33	0,00
968071126	Vyvesenie kovových kridiel a opätovné zavesenie po vykonaní stavebných zmien dveri, pl. nad 2,00 m2	4,000	KUS	0,91	27,41	3,64	0,00	109,66	0,00
968072246	Vybúranie kovových okenných rámov jednoduchých pevných alebo s kridlami , pl. do 4 m2 -0,034 t	8,350	M2	2,59	78,03	21,63	0,00	651,63	0,01
968072247	Vybúranie kovových okenných rámov jednoduchých pevných alebo s kridlami , pl. nad 4 m2 -0,034 t	5,640	M2	2,16	65,07	12,18	0,00	366,93	0,00
968072455	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubni, plochy do 2 m2 -0,076 t	10,244	M2	6,90	207,87	70,68	0,00	2 129,31	0,01

Rozpočet

Stavebné úpravy administratívnej budovy č.p. 1460/1 Vranov Nad Topľou
SO 01 - Vlastný objekt

08.04.2009

Strana: 5/15

Prevodný kurz: 1 SKK = 0,0332 EUR

Stavba :
Objekt:

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce HSV								
	OSTATNÉ PRÁCE								
968072456	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,063 t	3,465	M2	5,34	160,87	18,50	0,00	557,33	0,00
968072746	Vybúranie a vybratie kovových stien výkladných pevných alebo otvárateľných, plochy do 4 m2 -0,023 t	5,580	M2	2,87	86,46	16,01	0,00	482,32	0,00
971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm -0,270 t	1,200	M2	3,57	107,55	4,28	0,00	128,94	0,00
971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm -1,875 t	0,810	M3	35,78	1 077,91	28,98	0,00	873,05	0,00
973031843	Vysekavanie v murive z tehál na maltu cementovú kaps priechok, hr. do 150 mm	12,000	M	7,21	217,21	86,52	0,00	2 606,50	0,00
974031164	Vysekavanie rýh v murive tehlovom na maltu vápennú alebo vápennocementovú do hl. 150 mm a š. do 150mm	4,600	M	4,66	140,39	21,44	0,00	645,90	0,00
974049164	Vysekanie rýh v betónových stenách do hl. 150 mm a š. do 150 mm -0,049 t	2,400	M	12,86	387,42	30,86	0,00	929,69	0,00
978011121	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových stropov v rozsahu do 10 % -0,004 t	237,600	M2	0,18	5,42	42,77	0,00	1 288,49	0,00
978011121	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových stropov v rozsahu do 10 % -0,004 t	317,020	M2	0,18	5,42	57,06	0,00	1 718,99	0,00
978013141	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 30 %	423,652	M2	0,50	15,06	211,85	0,00	6 381,59	0,00
978013141	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 30 %	818,768	M2	0,50	15,06	409,38	0,00	12 332,98	0,00

Rozpočet

Stavebné úpravy administratívnej budovy č.p. 1460/1 Vranov Nad Topľou

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Stavba :
Objekt: SO 01 - Vlastný objekt

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce HSV								
	OSTATNÉ PRÁCE								
979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	33,140	T	5,99	180,45	198,51	0,00	5 980,31	0,00
979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	14,597	T	4,19	126,23	61,16	0,00	1 842,51	0,00
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	33,466	T	10,61	319,64	355,07	0,00	10 696,84	0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	501,990	T	0,40	12,05	200,80	0,00	6 049,30	0,00
979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	33,466	T	6,04	181,96	202,13	0,00	6 089,37	0,00
979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	100,398	T	0,68	20,49	68,27	0,00	2 056,70	0,00
979131409	Poplatok za skládku	33,466	T	28,78	867,03	0,00	963,15	29 015,86	0,00
	OSTATNÉ PRÁCE					4 534,74	963,15	165 629,43	0,2
	PRESUNY HMÔT								
998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	84,427	T	6,79	204,56	573,26	0,00	17 270,03	0,00
	PRESUNY HMÔT					573,26	0,00	17 270,03	0,0
	Práce HSV					11 659,71	1 949,39	409 987,74	38,4
	Montážne práce								

Stavba : Stavebné úpravy administratívnej budovy č.p. 1460/1 Vranov Nad Topľou
 Objekt: SO 01 - Vlastný objekt

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Montážne práce								
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
P 0000004_4	ELI	1,000	kpl	2 476,19	74 597,70	0,00	2 476,19	74 597,70	0,00
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
	Montážne práce								
	Práce PSV								
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
P 0000004_4	ZTI - rovoďy, zariadenia predmety	1,000	kpl	5 019,90	151 229,50	0,00	5 019,90	151 229,50	0,00
	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
	ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD								
P 0000004_5	Vnútorný plynovod	1,000	KPL	818,01	24 643,37	0,00	818,01	24 643,37	0,00
	ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD								
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
764710430	Oplechovanie parapetov z PPL plechu rš. 200 mm	77,700	M	13,63	410,62	1 059,05	0,00	31 904,94	0,09
998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	25 633,8	%	0,001	0,017	14,370	0,000	432,831	0,00
764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,001351	77,700	M	0,84	25,31	65,27	0,00	1 966,32	0,00

Stavba : Stavebné úpravy administratívnej budovy č.p. 1460/1 Vranov Nad Topľou
 Objekt: SO 01 - Vlastný objekt

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce PSV								
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
611900060-1	Parapeta vnútorná - ukončenie plast.koncovkou	68,000	KS	1,45	43,68	0,00	98,60	2 970,42	0,00
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
						1 138,69	98,60	37 274,52	0,1
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766662112	Montáž dverných kridiel kompletizovaných do zamurovanej rámovej zárubne jednokridlí. š. do 800 mm	29,000	KUS	8,41	253,36	243,89	0,00	7 347,43	0,00
766662122	Montáž dverných kridiel kompletizovaných do zamurovanej rámovej zárubne jednokridlí. š. nad 800 mm	2,000	KUS	8,54	257,28	17,08	0,00	514,55	0,00
766662132	Montáž dverných kridiel kompletizovaných do zamurovanej rámovej zárubne dvojkridlí. š. do 1450 mm	2,000	KUS	12,93	389,53	25,86	0,00	779,06	0,00
766695213	Montáž prahu dverí, jednokridlových šírky nad 100 mm	23,000	KUS	2,42	72,90	55,66	0,00	1 676,81	0,00
766695233	Montáž prahu dverí, dvojkridlových šírky nad 100 mm	2,000	KUS	3,26	98,21	6,52	0,00	196,42	0,00
998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	143 042,3	%	0,000	0,005	23,840	0,000	718,059	0,00
766669923-1	Montáž dverného štítka	33,000	KUS	1,66	50,01	54,78	0,00	1 650,30	0,00
549136420	Kľučka a štít dverný	33,000	SAD	10,61	319,64	0,00	350,13	10 548,02	0,01
611617790	Dvere drevené vnútorné hladké DP-1 pln é 60 x 197 cm	11,000	KUS	101,49	3 057,49	0,00	1 116,39	33 632,36	0,00

Stavebné úpravy administratívnej budovy č.p. 1460/1 Vranov Nad Topľou

Objekt: SO 01 - Vlastný objekt

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce PSV								
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
611618310	Dvere drevené vnútorné hladké DP-I plné 80 x 197 cm	18,000	KUS	107,85	3 249,09	0,00	1 941,30	58 483,60	0,00
611618410	Dvere drevené vnútorné hladké DP-I plné 90 x 197 cm	2,000	KUS	110,58	3 331,33	0,00	221,16	6 662,67	0,00
611618610	Dvere drevené vnútorné hladké DP-I plné 125 x 197 cm	2,000	KUS	97,98	2 951,75	0,00	195,96	5 903,49	0,00
611873610	Prah bukový dĺžky 62 cm, šírky 15 cm	3,000	KUS	3,43	103,33	0,00	10,29	310,00	0,00
611874010	Prah bukový dĺžky 82 cm, šírky 15 cm	18,000	KUS	4,66	140,39	0,00	83,88	2 526,97	0,03
611874210	Prah bukový dĺžky 92 cm, šírky 15 cm	2,000	KUS	5,18	156,05	0,00	10,36	312,11	0,00
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					427,63	3 929,47	131 261,85	0,1
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
7674205	Montáž plastových okien	396,200	M	5,60	168,71	2 218,72	0,00	66 841,16	0,00
998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	73 298,0	%	0,000	0,008	19,990	0,000	602,099	0,00
6114346201	Dvere vstupné plastové 100x210 celosklené	1,000	kus	465,48	14 023,05	0,00	465,48	14 023,05	0,00
6114346202	Dvere vstupné plastové 110x210 celosklené	1,000	kus	456,35	13 748,00	0,00	456,35	13 748,00	0,00

Rozpočet

08.04.2009

Stavebné úpravy administratívnej budovy č.p. 1460/1 Vranov Nad Topľou

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Stavba :
Objekt: SO 01 - Vlastný objekt

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce PSV								
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
6114346203	Dvere vstupné plastové 180x210 celosklenné	1,000	kus	784,93	23 646,80	0,00	784,93	23 646,80	0,00
6114346204	Dvere vstupné plastové 235x210 celosklenné	1,000	kus	958,34	28 870,95	0,00	958,34	28 870,95	0,00
6114346205	Okno plastové pevné 160 x 90 cm	4,000	kus	118,65	3 574,45	0,00	474,60	14 297,80	0,00
6114346206	Okno plastové 1 krídl. OS 110 x 80 cm	2,000	kus	3,03	91,28	0,00	6,06	182,56	0,00
6114346207	Okno plastové 1 krídl. OS 150 x 90 cm	4,000	kus	4,24	127,73	0,00	16,96	510,94	0,00
6114346208	Okno plastové 1 krídl. OS 150 x 120 cm	59,000	kus	141,47	4 261,93	0,00	8 346,73	251 453,58	0,00
6114346209	Okno plastové 1 krídl. OS 90 x 150 cm	1,000	kus	112,26	3 381,94	0,00	112,26	3 381,94	0,00
	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY								
771575109	Montáž podlah z dlaždíc keramických rezných alebo glazovaných hladkých, ukladaných do tmelu, veľkosti 300 x 300 mm	41,390	M2	12,72	383,20	526,48	0,00	15 860,74	0,20
998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	26 671,7	%	0,001	0,032	28,690	0,000	864,196	0,00
597664740	Dlaždice keramické hutné 300x300x8mm	45,529	M2	6,18	186,18	0,00	281,37	8 476,55	0,00

Stavba : Stavebné úpravy administratívnej budovy č.p. 1460/1 Vranov Nad Topľou
 Objekt: SO 01 - Vlastný objekt

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce PSV								
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY								
	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ								
775413110	Podlahové soklítky alebo lišty drevené	135,080	M	0,75	22,59	101,31	0,00	3 052,07	0,03
775413137	Lišta okrajová - dodávka	141,843	M	1,97	59,35	279,43	0,00	8 418,11	0,10
775413141-1	Podložka pod plávajúce podlahy fólia POLYFOAM hr. 2 mm	157,630	m2	1,30	39,16	204,92	0,00	6 173,42	0,09
775551330	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou, s oľišovaním, veľkoplšné parkety 2525x188 mm	157,630	M2	9,61	289,51	1 514,82	0,00	45 635,47	0,17
998775201	Presun hmot pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	138 858,6	%	0,000	0,010	44,170	0,000	1 330,746	0,00
6119800300	Laminátové podlahy hr. 9 mm	165,512	m2	12,72	383,20	0,00	2 105,31	63 424,57	0,00
	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ					2 144,65	2 105,31	128 034,37	0,4
	PODLAHY POVLAKOVÉ								
776220110	Lepenie povlakových podláh z plastov (PVC) na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	36,000	M	3,03	91,28	109,08	0,00	3 286,14	0,00
776220200	Lepenie povlakových podláh z plastov (PVC) na schodiskových stupňoch na podstupnice	36,000	M	3,03	91,28	109,08	0,00	3 286,14	0,00
7764211001	Lepenie podlahových soklítkov alebo list z mäkčeného PVC	167,749	M	3,03	91,28	508,28	0,00	15 312,44	0,01

Stavebné úpravy administratívnej budovy č.p. 1460/1 Vranov Nad Topľou

Objekt: SO 01 - Vlastný objekt

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce PSV								
	PODLAHY POVLAKOVÉ								
776591100	Lepenie povlakových podláh z plastových pásov	201,030	M2	5,34	160,87	1 073,30	0,00	32 340,26	0,15
998776201	Presune hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,0	%	7 271,146	219 050,539	58,170	0,000	1 752,404	0,00
776200810	Odstánenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených bez podložky	36,000	M	0,65	19,58	23,40	0,00	704,95	0,00
776200830	Odstánenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených hrán stupňov	36,000	M	0,32	9,64	11,52	0,00	347,05	0,00
776401800	Demontáž soklíkov alebo list gumových alebo z PVC	273,724	M	0,28	8,44	76,64	0,00	2 308,86	0,00
776551830	Stiahnutie povlakových podláh voľne položených	248,840	M2	1,21	36,45	301,10	0,00	9 070,94	0,00
284145500	Podlahovina	221,133	M2	19,69	593,18	0,00	4 354,11	131 171,92	0,55
284148400_1	Hrana stupňa	90,000	m	9,09	273,85	0,00	818,10	24 646,08	0,38
284148400_2	Soklík marmoform	184,524	m	5,45	164,19	0,00	1 005,66	30 296,51	0,77
	PODLAHY POVLAKOVÉ					2 270,77	6 177,87	254 523,70	1,8
	PODLAHY SYNETICKÉ								
777551440	Podlahy zo stierky silikátovej s disperziou hr. 4 mm z Teraltitu DB	269,970	M2	7,42	223,53	2 003,18	0,00	60 347,80	1,25

Stavebné úpravy administratívnej budovy č.p. 1460/1 Vranov Nad Topľou

Objekt: SO 01 - Vlastný objekt

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce PSV								
	PODLAHY SYNETICKÉ								
777551494	Priplatok k cene pol.čís. 777 55-1440 a-1944 za každý ďalší začatý 1 mm hr.	269,970	M2	3,18	95,80	858,50	0,00	25 863,17	0,31
99877201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	71 812,0	%	0,000	0,005	11,970	0,000	360,490	0,00
	PODLAHY SYNETICKÉ					2 873,65	0,00	86 571,46	1,6
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY								
781415015	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlych 300 x 150 mm	142,020	M2	15,54	468,16	2 206,99	0,00	66 487,78	0,36
781419704	Montáž obkladov vnútorných stien Priplatok k cene za škárovanie	142,020	M2	0,91	27,41	129,24	0,00	3 893,48	0,04
781419711	Montáž obkladov vnútorných stien Priplatok k cene za plochu do 10 m2 jednotlivu	67,905	M2	0,81	24,40	55,00	0,00	1 656,93	0,00
781493111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	207,460	M	2,58	77,73	535,25	0,00	16 124,94	0,04
998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	153 066,5	%	0,001	0,018	92,750	0,000	2 794,109	0,00
597688820	Obkladačky keramické	158,202	M2	10,61	319,64	0,00	1 678,52	50 567,09	0,00
781544230	Montáž obkladov ostena do flexib lepidla 200x200	9,000	m	3,79	114,18	0,00	34,11	1 027,60	0,00
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY					3 019,23	1 712,63	142 551,93	0,4

Stavbné úpravy administratívnej budovy č.p. 1460/1 Vranov Nad Topľou
 Objekt: SO 01 - Vlastný objekt

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
	Práce PSV								
	NÁTERY								
783216100	Nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií olejové farby šedej základný	46,552	M2	1,74	52,42	81,00	0,00	2 440,21	0,00
783222100	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	46,552	M2	3,24	97,61	150,83	0,00	4 543,90	0,01
783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrábanim	46,552	M2	0,71	21,39	33,05	0,00	995,66	0,00
783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	46,552	M2	4,50	135,57	209,48	0,00	6 310,79	0,01
783802822	Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien	230,065	M2	5,11	153,94	1 175,63	0,00	35 417,03	0,02
	NÁTERY								
	MAUBY								
784452271	Malby z maliar. zmesi tekutých Primalex, Superflex, Farmal jednofar. dvojnás. výš. do 3,80 m	2 148,980	M2	1,27	38,26	2 729,20	0,00	82 219,88	0,43
784402801	Odstránenie malieb oškrábanim v miestnostiach výšky do 3,80 m	0,000	M2	-35,78	-1 077,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAUBY								
	Práce PSV								
Objekt:	SO 01 - Vlastný objekt					30 707,38	36 190,45	2 015 363,99	43,4
						66 897,83			

Rozpočet

Strana: 15/15

08.04.2009

Stavba : Stavebné úpravy administratívnej budovy č.p. 1460/1 Vranov Nad Topľou

Objekt: SO 01 - Vlastný objekt

Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj EUR	Cena/Mj SKK	Montáž EUR	Dodávky EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť
Celkom za stavbu:									
						30 707,38	36 190,45	2 015 363,99	43,4
						66 897,83			