

7/16/07

ZMLUVA O DIELO Č. 2049/2007

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, medzi týmito zmluvnými stranami :

1.1. OBJEDNÁVATEĽOM : *Slovenské banské múzeum*

ul. Kamerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica
statutárny orgán : PhDr. Jozef Labuda – riaditeľ múzea
Zástupca na rokovanie vo veciach :
a) technických oprávnený : Zdenko Šlúch
b) zmluvných oprávnený : PhDr. Jozef Labuda – riaditeľ múzea
Bankové spojenie : Štátna pokladnica Č. účtu : 7000242669/8180
IČO : 359 986 52

a

1.2. ZHOTOVITEĽOM : *SimKor, s. r. o.*

L. Svobodu 26, 969 01 Banská Štiavnica
Zastúpeným : Ing. Korgo Milan – konateľ
Šimek Miloš - konateľ
Bankové spojenie : PKB a.s. pobočka Banská Štiavnica
Č. účtu : 1467538001/5600
IČO : 36014354 DRČ : 36014354/686
Registrácia : Okresný súd Banská Bystrica vložka č. 3690 / S

n a s l e d o v n e :

II. Východiskové podklady a údaje.

- 2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 28. 08. 2007.
2.2. Východiskové údaje :
2.1.1. Názov stavby : *Sanácia svahu nad domami 48, 49, 50 Trojičné námestie, Banská Štiavnica.*
2.1.2. Miesto stavby : Námestie svätej trojice, Banská Štiavnica.
2.1.3. Investor : Slovenské banské múzeum, ul. Kammerhofská 2, Banská Štiavnica.

III. Predmet plnenia.

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy sú stavebné a montážne práce s dodávkou materiálu na stavbe označenej v bode 2.1.1.
3.2. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa poskytnutých súťažných podkladov, a to v kvalite určenej projektovou dokumentáciou a v množstve určenom výkazom výmer, predloženým objednávateľom ako súťažný podklad.
3.3. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác, výkonov, strojov a zariadení použitých na stavbe.
3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

IV. Čas plnenia.

- 4.1. Objednávateľ bude dielo vykonávať v nasledovných termínoch :

ZoD č. 2049/2007
Sanácia svahu, BŠ



Strana 1 z 5



Termín začatia vykonávania diela : do 3 pracovných dní od odovzdania staveniska, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 3 pracovných dní od vyzvania objednávateľa

Termín odovzdania diela : do 120 dní od doby začatia vykonávania diela

4.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

4.3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia zo strany objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve, ktorým sa rozumie aj riadne financovanie diela.

4.4. Lehota plnenia spočíva v prípade, pokiaľ dielo nebude možné vykonávať bežným technologickým postupom predpokladaným v projekte alebo spôsobom obvyklým pre vykonávanie diela z dôvodu prekážok vytvorených poveternostnými vplyvmi (celodenný dážď v trvaní viac ako 2 dni, denné teploty pod bodom mrazu - 0° C.)

4.5. Objávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

V. Cena.

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená rozpočtom zhotoviteľa (súťažný návrh), ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

5.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. III činí **2 127 619,41 Sk** bez DPH, DPH 19 % činí **404 247,60 Sk** a cena vrátane DPH činí **2 531 867,00 Sk** (slovom **dvamilióny päťstotridsaťjeden tisíc osemstošesťdesiatšesťdesiatšesť Sk**).

5.3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.

VI. Platobné podmienky.

6.1. Úhrada ceny bude vykonávaná postupne platením skutočne vykonaných prác v jednotlivých mesiacoch, potvrdených v súpisie vykonaných prác technickým zástupcom objednávateľa. Termín vzájomného odobrenia vykonaných prác bude do posledného pracovného dňa mesiaca v ktorom sa realizovali.

6.2. Faktúry s náležitosťami daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení bude spolu s prílohou – súpisom vykonaných prác a položkovým upresnením jednotlivých výmerov realizovaných prác a ich cien – zhotoviteľ odosielať objednávateľovi vždy do 2 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca a objednávateľ je povinný zaplatiť faktúru do 14 dní od jej doručenia. Pre prípad pochybnosti o dátume doručenia faktúry sa strany dohodli, že faktúra je doručená najneskôr do 3 dní od dátumu vyznačeného na podacom lístku poštového úradu ako dátum prijatia na doručenie.

6.3. Jednotlivé faktúry budú obsahovať údaje :

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo
- číslo zmluvy
- číslo faktúry
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť
- fakturovanú sumu
- rozpis už fakturovaných čiastok
- označenie diela
- pečiátka a podpis oprávnenej osoby

6.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti obsiahnuté v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší

plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

6.5. Objednávateľ má právo zadržať 10% zo zmluvnej ceny ako kolaudačnú ratu, ktorú uvoľní do 7 dní po odstránení prípadných väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

6.6. Hotové dielo bude vyfakturované celkovou (konečnou faktúrou) ako celok. Pri konečnej faktúre zhotoviteľa budú odpočítané všetky skôr zaplatené čiastky z titulu čiastkovej fakturácie. Pre zaplatenie konečnej faktúry sa dojednáva lehota do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.

VII. Záručná doba – zodpovednosť za vady.

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa poskytnutých súťažných podkladov a podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi

7.3. Záručná doba je **60 mesiacov**, a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť závady.

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase s prihliadnutím na poveternostné vplyvy. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela, uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.

VIII. Podmienky vykonania diela.

8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo svojom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa postupným vykonávaním stavebných prác v súlade s ustanoveniami § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka.

8.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb.

8.3. Prevádzkové, sociálne, príp. aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V. tejto zmluvy.

8.4. Stroje zariadenia a materiály, ktoré zostali po likvidácii zariadenia staveniska sú majetkom zhotoviteľa.

8.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.

8.6. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr 3 dni pred odovzdávaním a prevzatím diela nevyhnutné doklady :

- prislúchajúce strany zo stavebného denníka
- doklady o likvidácii odpadov, certifikáty a pasporty zabudovaných materiálov a zariadení.

8.7. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

8.8. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach.

8.10. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

- 8.11. Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor.
- 8.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 8.13. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite rozsahu a parametroch diela určených súťažnými podkladmi, touto zmluvou, projektovou dokumentáciou a obecné záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobok sa rozumie nedokončená práca oproti predloženým súťažným podkladom.
- 8.14. Objednávateľ poskytne na požiadanie zhotoviteľovi el. energiu, vodu pre stavebné účely a skladové priestory, čo bude dohodnuté v zápise o prevzatí staveniska.

IX. Zmluvné pokuty.

- 9.1. V prípade, že zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nedodrží termíny plnenia dohodnuté v tejto zmluve, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny za každý začatý deň omeškania.
- 9.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnenej faktúry zhotoviteľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý započatý deň omeškania.
- 9.3. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške Sk 1 000,- denne v prípade, že sa dostane do omeškania s odstraňovaním väd a nedorobkov v lehote dojednanej v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.4. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady diela do 14 dní od ich oznámenia alebo v rovnakej lehote z dôvodov na jeho strane nedojedná s objednávateľom primeraný termín odstránenia reklamovanej vady, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % ceny časti diela dotknutého vadami za každú oprávnenú reklamáciu.
- 9.5. Stráženie objektu a skladovaných materiálov bude dohodnuté v zápise o prevzatí staveniska.

X. Ostatné ustanovenia.

- 10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na kontrolných dňoch, ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby.
- 10.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. Ak dohody uzavreté podľa tohto bodu majú vplyv na termín, alebo predmet splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
- 10.4. Podstatným porušením zmluvy je prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. IV. o viac ako 30 dní.
- 10.5. V prípade dočasného prerušenia, alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne nabehnuté náklady.
- 10.6. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu spôsobenú na existujúcom zariadení.
- 10.7. Stavba je vo vlastníctve objednávateľa, veci zabudované do stavby sa stanú majetkom objednávateľa písomným odovzdaním a prevzatím.




XI. Záverečné ustanovenia.

- 11.1. Zmluva nadobúda platnosť dohodou strán o celom jej obsahu, účinnou sa stane podpísaním oboma účastníkmi.
- 11.2. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnými dodatkami k nej, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu.
- 11.4. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana ktorá ho podala.
- 11.5. Pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté niečo iné, riadia sa právne vzťahy a pomery zo zmluvy vyplývajúce a vznikajúce obchodným zákonníkom
- 11.6. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy :
 - č. 1 – ocenený výkaz výmer požadovaných prác podľa poskytnutých súťažných podkladov
 - č. 2 - projektová dokumentácia
- 11.7. Táto zmluva je vyhotovená v 4-roch vyhotoveniach, z ktorých každý účastník dostane po 2 paré.

V Banskej Štiavnici dňa : 15.10.2007

Stávkové ústredie Múzeum
Karmierchovská 2 @
959 00 Banská Štiavnica



objednávateľ



SIMKOR
s. r. o.
L. Svobodu 26
959 00 Banská Štiavnica

zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Sanácia svahu nad domami 48-50	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Banská Štiavnica
Objednávateľ	SBM Banská Štiavnica	IČO	IČ DPH
Projektant	Atelier S, Ing. Arch. Snoha, Zvolen		
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o. Banská Štiavnica	Dňa	Položiek
Rozpočet číslo	Spracoval		

Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v SKK

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 718 867	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0
2	Montáž 1 259 639	9	Bez pevnej podl.	14	Územné vplyvy 0
3 PSV	Dodávky 72 989	10	Kultúrna pamiatka	15	Mimostav. doprava 0
4	Montáž 76 125	11		16	Prevádzk. vplyvy 0
5 "M"	Dodávky 0			17	Ostatné 0
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu 0
7 ZRN (r. 1-6)	2 127 619	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20 HZS	0	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant	
Dátum a podpis Objednávateľ	Pečiatka
	23 Súčet 7, 12, 19-22 2 127 619,41
	24 19 % 2 127 619,41 DPH 404 247,60
	25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 531 867,01

Dátum a podpis Zhotoviteľ	Pečiatka
	26 Dodávky objednávateľa
	27 Kľzavá doložka 0
Dátum a podpis	28 Zvýhodnenie 0



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Sanácia svahu nad domami 48-50
Objednávateľ: SBM Banská Štiavnica
Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Dátum:
Projektant: Atelier S, Ing. Arch.
Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
2049	Sanácia svahu nad domami 48-50	2 127 619,41	404 247,60	2 531 867,01
Isan	Odvodnenie	135 803,89	25 802,70	161 606,59
Isan	Sanácia galérie	1 991 815,52	378 444,90	2 370 260,42



KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Sanácia svahu nad domami 48-50	JKSO	
Název objektu	Odvodnenie	EČO	
Název časti		Miesto	Banská Štiavnica
Objednávateľ	SBM Banská Štiavnica	IČO	
Projektant	Atelier S, Ing. Arch. Snoha, Zvolen	DIČ	
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o. Banská Štiavnica		
	Okresný súd B. Bystrica, vložka č. 3980/S		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	17.08.2007

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	25 741	8	Práca nadčas	0	13	Zariadenie staveniska	0,00%	0	
2		Montáž	110 063	9	Bez pevnej podl.	0	14	Územné vplyvy	0,00%	0	
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0	
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0	
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0	
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0	
7	ZRN (r. 1-6)		135 804	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0	
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0	
Projektant								D Celkové náklady			
								23	Súčet 7, 12, 19-22		135 803,89
Datum a podpis								24	19 %	135 803,89 DPH	25 802,70
Objednávateľ								25	19 %	0,00 DPH	0,00
								26	Cena s DPH (r. 23-25)		161 606,59
Datum a podpis								E Prípochy a odpočty			
Zhotoviteľ								27	Dodávky objednávateľa		0
								28	Klízáva doložka		0
Datum a podpis								29	Zvýhodnenie + -		0

SIMKOR

s. r. o.
L. Svobodu 26
969 00 Banská Štiavnica
IČO: 36 014 354, IČ DPH: BK202008 6190

ROZPOČET

Stavba: Sanácia svahu nad domami 48-50

Objekt: Odvodnenie

Časť:

Objednávateľ: SBM Banská Štiavnica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

JKSO:

EČO:

Spracoval: Peter Budaj

Dátum: 17. 8. 2007



P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		Hmotnosť celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	
HSV Práce a dodávky HSV						135 803,89	15,066	
1	Zemné práce						68 010,98	0,031
1	130901123	Búranie konštrukcii zo betónu železového alebo predpätého vo vykopávkach	M3	1,800	14 407,10	25 932,78	0,000	
2	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	M3	16,000	1 006,00	16 096,00	0,000	
3	132301209	Priplatok za lepiivosť horniny 4	M3	16,000	62,80	1 004,80	0,000	
4	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	M2	23,000	263,10	6 051,30	0,031	
5	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	M2	41,000	166,10	6 810,10	0,000	
6	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	M2	16,000	164,20	2 627,20	0,000	
7	161101601	Vytiahnutie výkopku z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m z priestoru pod základmi	M3	16,000	341,70	5 467,20	0,000	
8	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	M3	4,000	172,20	688,80	0,000	
9	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	M3	4,000	184,50	738,00	0,000	
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	M3	4,000	61,20	244,80	0,000	
11	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	20,000	117,50	2 350,00	0,000	
2 Zakladanie						10 663,40	8,373	
12	212752112	Tratívod z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 80 alebo 100	M	37,000	222,00	8 214,00	8,365	
13	286112181	Rúrka drenážna z PVC D 100 mm	m	37,000	66,20	2 449,40	0,008	
4 Vodorovné konštrukcie						2 757,50	4,727	
14	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	2,500	1 103,00	2 757,50	4,727	
5 Komunikácie						1 311,90	1,116	
15	564952111	Podklad z minerálneho betónu s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	M2	3,000	437,30	1 311,90	1,116	
8 Rúrové vedenie						35 206,90	0,818	
16	187131111	Montáž potrubia z rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 160 mm	M	13,000	108,60	1 411,80	0,001	
17	286110250	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000	kus	7,000	1 127,10	7 889,70	0,110	
18	877353121	Montáž tvaroviek na potrubie z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom odbočných DN 200	KU S	2,000	273,70	547,40	0,000	
19	895941311	Zriadenie kanalizačnej vpuste uličnej z betónových dielcov typ UVB-50	KU S	2,000	2 865,10	5 730,20	0,290	
20	899202111	Osadenie liatinových mreží vrátane rámov a košov na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	KU S	5,000	845,20	4 226,00	0,047	
21	552425100	Mreža pre vozovku s nálevkou	kus	2,000	6 579,90	13 159,80	0,340	
22	555179100	Koše kovové tmava na blato a kaly	kus	2,000	1 121,00	2 242,00	0,030	
99 Presun hmôt HSV						17 853,21	0,000	
23	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	IT	15,066	1 185,00	17 853,21	0,000	
Celkom						135 803,89	15,066	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby Sanácia svahu nad domami 48-50 JKSO
 Názov objektu Sanácia galérie EČO
 Názov časti Miesto Banská Štiavnica
 IČO DIČ
 Objednávateľ SBM Banská Štiavnica
 Projektant Atelier S, Ing. Arch. Snoha, Zvolen
 Zhotoviteľ SimKor s.r.o. Banská Štiavnica
 Okresný súd B. Bystrica, vložka č. 3980/S
 Rozpočet číslo Spracoval Dňa
 17.08.2007

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 693 126	8	Práca nadčas	0	13 Zariadenie staveniska 0,00%
2	Montáž 1 149 576	9	Bez pevnej podl.	0	14 Územné vplyvy 0,00%
3 PSV	Dodávky 72 989	10	Kultúrna pamiatka	0	15 Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 76 125	11		0	16 Prevádzkové vplyvy 0,00%
5 "M"	Dodávky 0			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu
7 ZRN (r. 1-6)	1 991 816	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20 HZS	0	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant		Razítko		D Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko		23	Súčet 7, 12, 19-22 1 991 815,52
Objednávateľ		Razítko		24	19 % 1 991 815,52 DPH 378 444,90
Datum a podpis		Razítko		25	19 % 0,00 DPH 0,00
Zhotoviteľ		Razítko		26	Cena s DPH (r. 23-25) 2 370 260,42
Datum a podpis		Razítko		E Pripočty a odpočty	
Datum a podpis		Razítko		27	Dodávky objednávateľa 0
Datum a podpis		Razítko		28	Kízavá doložka 0
Datum a podpis		Razítko		29	Zvýhodnenie + - 0

SIMKOR
 s. r. o.
 L. Svobodu 26
 969 00 Banská Štiavnica
 IČO: 38 014 384, IČ DPH: SK222005 8180
 Razítko

ROZPOČET

Stavba: Sanácia svahu nad domami 48-50

Objekt: Sanácia galérie

Časť:

Objednávateľ: SBM Banská Štiavnica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

JKSO:

EČO:

Spracoval: Peter Budaj

Dátum: 17. 8. 2007

SIMKOR
s.r.o. Banská Štiavnica

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				1 842 701,92	562,036
1	Zemné práce					692 613,80	50,529
1	112201102	Odstránenie pŕhov s presekáním koreňov a odpratáním do 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	KU S	8,000	614,80	4 918,40	0,000
2	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	M3	200,000	108,90	21 780,00	0,000
3	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	27,500	34,50	948,75	0,000
4	1222014022	Vykop zeminy - humusu v zemníku tr. 3	M3	162,000	106,90	17 317,80	0,000
5	122201409	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	162,000	21,30	3 450,60	0,000
6	1622012011	Ručné premiestnenie výkopu + humus + bentonit	M3	99,210	725,00	71 927,25	0,000
7	162201209	Priplatok za každých ďalších 10 m	M3	67,060	123,50	8 281,91	0,000
8	1625011021	Odvoz zeminy do 5 km + dovoz humusovej vrstvy	M3	294,150	174,50	51 329,18	0,000
9	171101101	Násyp humusovej vrstvy	M3	20,100	85,10	1 710,51	0,000
10	1711011012	Zriadenie násypu z bentonitu zo zhutnením hr. 7 cm	M3	173,000	87,20	15 085,60	0,000
11	581284501	Dodávka natrifikovaného bentonitu	m3	50,030	4 960,00	248 148,80	50,030
12	180406113	Založenie trávnik parkového mačínovaním na svahu nad 1:2 do 1:1	M2	723,000	130,00	93 990,00	0,026
13	005722701	Zobratie mačiny dmv vrátane dovozu	m2	473,000	325,00	153 725,00	0,473
2	Zakladanie					122 879,90	18,104
14	2119711221	Položenie geotextílie	M2	1 225,000	25,30	30 992,50	0,000
15	693665140	Geotextílie netkané polypropyl. Tatrax pp 400	m2	1 218,500	45,00	54 832,50	0,487
16	278311021	Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého tr.B10,objem 1 otvoru do 0,02 m3	m3	71,000	301,90	21 434,90	17,616
17	3110500450	Spojovacie prvky - papuče pre stĺpiky	ks	71,000	220,00	15 620,00	0,000
5	Komunikácie					562 700,62	451,674
18	564211113	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 70 mm	M2	483,000	97,70	47 189,10	68,431
19	564211PC1	Armovanie humusovej vrstvy drevenou tyčovinou	M2	541,000	107,60	58 211,60	0,426
20	594511111	Dlažba do lôžka z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. b7,5(zn.0)	M2	0,000	603,40	0,00	0,000
21	594611111	Dlažba do lôžka z lomového kameňa do lôžka zo	M2	107,000	521,70	55 821,90	62,081
22	596831111	Kladenie dlažby komunikácii pre peších do lôžka z vápennej malty	m2	497,000	254,00	126 238,00	71,242
23	592285401	Vegetačná tvárnica	kus	2 300,000	96,00	220 800,00	211,600
24	597161111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.B 7,5 (zn. 0) hr.100 mm, z lomového kameňa	M2	44,400	847,30	37 620,12	37,893
25	597PC1	Vrtánie otvorov pre osadenie zábradlí opomých múrov	ks	71,000	236,90	16 819,90	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					65 967,87	41,729
26	622461216	Vonkajšia omietka stien šfachtená postrek s prínavou prísadou v stupni zložitosti 3	m2	158,620	128,40	20 366,81	1,944
27	631315511	Mazanina z betónu pre terénne schody hr. nad 120 do 240 mm, tr.B15(zn.II)	M3	4,500	3 657,20	16 457,40	10,703
28	6313620211	Výstuž bet dosky pod terénne schody zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	T	0,300	46 800,00	14 040,00	0,316
29	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) pod chodník a schodiská	M3	15,140	997,60	15 103,66	28,766

99	Presun hmôt HSV				398 539,73	0,000	
30	998312011	Presun hmôt pre hydromeliorácie-sanácia územia akéhokoľvek rozsahu	T	562,036	709,10	398 539,73	0,000
	PSV	Práce a dodávky PSV				149 113,60	2,424
	762	Konštrukcie tesárske				57 863,73	2,374
31	762222141	Montáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti stĺpkov do 1500 mm	m	69,300	410,60	28 454,58	0,235
32	6051507600	Hranolky SM/JD akost I prierez 76-100 dl 400-650	m3	3,865	6 750,00	26 088,75	2,126
33	762295000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, glej, impregnácia	m3	3,865	214,40	828,66	0,013
34	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	553,720	4,50	2 491,74	0,000
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				79 811,88	0,023
35	767211112	Montáž schodov rovných a podiast, osadených na oceľovú konštrukciu zvaraním	KG	250,000	117,90	29 475,00	0,014
36	553PC1	Dodávka oceľových schodov z anglického dvorca	kus	1,000	46 900,00	46 900,00	0,009
37	767222110	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele do muriva s hmotnosťou 1m zábradlia do 20 kg	M	0,000	138,10	0,00	0,000
38	553PC2	Dodávka oceľového zábradlia z jaklových profilov	kus	0,000	77 690,00	0,00	0,000
39	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	763,750	4,50	3 436,88	0,000
	783	Dokončovacie práce - nátery				11 438,00	0,027
40	783222100	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	M2	86,000	88,30	7 593,80	0,021
41	783226100	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	M2	86,000	44,70	3 844,20	0,007
	Celkom					1 991 815,52	564,460

746/75

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 2049/2007

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, medzi týmito zmluvnými stranami :

1.1. OBJEDNÁVATEĽOM : *Slovenské banské múzeum*

ul. Kamerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica
štatutárny orgán : PhDr. Jozef Labuda – riaditeľ múzea
Zástupca na rokovanie vo veciach :
a) technických oprávnený : Zdenko Šlúch
b) zmluvných oprávnený : PhDr. Jozef Labuda – riaditeľ múzea
Bankové spojenie : Štátna pokladnica Č. účtu : 7000242669/8180
IČO : 359 986 52

a

1.2. ZHOTOVITEĽOM : *SimKor, s. r. o.*

L. Svobodu 26, 969 01 Banská Štiavnica
Zastúpeným : Ing. Korgo Milan – konateľ
Šimek Miloš - konateľ
Bankové spojenie : PKB a.s. pobočka Banská Štiavnica
Č. účtu : 1467538001/5600
IČO : 36014354 DRČ : 36014354/686
Registrácia : Okresný súd Banská Bystrica vložka č. 3690 / S

n a s l e d o v n e :

II. Predmet dodatku.

Z dôvodu zámeny množstva merných jednotiek a druhu použitého materiálu bez vplyvu na celkovú cenu diela na základe požiadaviek objednávateľa sa čl. III. Predmet plnenia mení nasledovne :

1. Odsek 3.2 sa mení a dopĺňa tak, že znie :

3.2. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa poskytnutých súťažných podkladov, a to v kvalite určenej projektovou dokumentáciou a v množstve určenom výkazom výmer, predloženým objednávateľom ako súťažný podklad a v súlade so špecifikáciou zámeny materiálov a zmeny rozsahu vykonávaných prác podľa prílohy č. 1 k dodatku č.1 k ZoD.

2. Odsek 3.3 sa mení a dopĺňa tak, že znie :


3.3. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác, výkonov, strojov a zariadení použitých na stavbe a v súlade so špecifikáciou zámeny materiálov podľa prílohy č. 1 k dodatku č.1 k ZoD .

3. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy zostávajú bezo zmeny.

III.
Ostatné ujednania.


1. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy :
Príloha č. 1 – ocenený výkaz výmer - zámena stavebných prác a dodávok
2. Tento dodatok je vyhotovený v 4-roch vyhotoveniach, z ktorých každý účastník dostane po 2 paré.

Banská Štiavnica dňa : 13. 11. 2007



Objednávateľ

Slovenské banské múzeum
Kammerhofská 2 ①
Štiavnica



Zhotoviteľ

SIMKOR
s. r. o.
L. Svobodu 26 ①
969 00 Banská Štiavnica
IČO: 36 014 384, IČ DPH: SK202006 0120

ROZPOČET

Stavba: Sanácia svahu nad domami 48-50

Objekt: Záměna stavebných prác a dodávok

Časť:

Objednávateľ: SBM Banská Štiavnica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

SIMKOR
s.r.o. Banská Štiavnica

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		Hmotnosť celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	
HSV Práce a dodávky HSV						0,01	-138,752	
1	Zemné práce						250 419,61	-0,391
1	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehod. do 3 m alebo nalož. v hornine 3 nad 100 do 1000 m ³	M3	-200,000	108,90	-21 780,00	0,000	
2	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	-27,500	34,50	-948,75	0,000	
3	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	70,500	34,50	2 432,25	0,000	
4	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	243,000	845,50	205 456,50	0,000	
5	1622012011	Ručné premiestnenie výkopu + humus + bentonit	M3	355,820	725,00	257 969,50	0,000	
6	162201209	Priplatok za každých ďalších 10 m	M3	387,970	123,50	47 914,30	0,000	
7	1625011021	Odvoz zeminy do 5 km + dovoz humusovej vrstvy	M3	-294,150	174,50	-51 329,18	0,000	
8	171101101	Násyp humusovej vrstvy	M3	141,900	85,10	12 075,69	0,000	
9	180402113	Založenie trávniká parkového výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	723,000	32,00	23 136,00	0,000	
10	0057211200	Travné semeno parková zmes	kg	108,450	214,00	23 208,30	0,108	
11	180406113	Založenie trávniká parkového mačínovaním na svahu nad 1:2 do 1:1	M2	-723,000	130,00	-93 990,00	-0,026	
12	005722701	Zobratie mačiny dmov vrátane dovozu	m2	-473,000	325,00	-153 725,00	-0,473	
5	Komunikácie						-152 030,56	-138,361
13	564211113	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 70 mm	M2	-186,409	97,70	-18 212,16	-26,410	
14	596831111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z vápenej malty	m2	-497,000	254,00	-126 238,00	-71,242	
15	592285401	Vegetačná tvárnica	kus	-2 300,000	96,00	-220 800,00	-211,600	
16	596831111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z vápenej malty	m2	334,200	254,00	84 886,80	47,906	
17	592285401	Vegetačná tvárnica	kus	1 336,800	96,00	128 332,80	122,986	
99	Presun hmôt HSV						-98 389,04	0,000
18	998312011	Presun hmôt pre hydrometeorácie-sanácia územia akéhokoľvek rozsahu	T	-138,752	709,10	-98 389,04	0,000	
Celkom						0,01	-138,752	



777/48

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 2049/2007

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, medzi týmito zmluvnými stranami :

1.1. OBJEDNÁVATEĽOM : Slovenské banské múzeum

ul. Kamerhofska 2, 969 01 Banská Štiavnica
štatutárny orgán : PhDr. Jozef Labuda – riaditeľ múzea
Zástupca na rokovanie vo veciach :
a) technických oprávnený : Zdenko Šlúch
b) zmluvných oprávnený : PhDr. Jozef Labuda – riaditeľ múzea
Bankové spojenie : Štátna pokladnica Č. účtu : 7000242669/8180
IČO : 359 986 52

a

1.2. ZHOTOVITEĽOM : SimKor, s. r. o.

L. Svobodu 26, 969 01 Banská Štiavnica
Zastúpeným : Ing. Korgo Milan – konateľ
Šimek Miloš - konateľ
Bankové spojenie : PKB a.s. pobočka Banská Štiavnica
Č. účtu : 1467538001/5600
IČO : 36014354 DRČ : 36014354/686
Registrácia : Okresný súd Banská Bystrica vložka č. 3690 / S

nasledovne :

II.

Predmet dodatku.

Z dôvodu zámeny množstva merných jednotiek a druhu použitého materiálu bez vplyvu na celkovú cenu diela na základe požiadaviek objednávateľa sa čl. III. Predmet plnenia mení nasledovne :

1. Odsek 3.2 sa mení a dopĺňa tak, že znie :

3.2. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa poskytnutých súťažných podkladov, a to v kvalite určenej projektovou dokumentáciou a v množstve určenom výkazom výmer, predloženým objednávateľom ako súťažný podklad, v súlade so špecifikáciou zámeny materiálov a zmeny rozsahu vykonávaných prác podľa prílohy č. 1 k dodatku č.1 k ZoD a v súlade so špecifikáciou zámeny materiálov a zmeny rozsahu vykonávaných prác podľa prílohy č. 1 k dodatku č.2 k ZoD

2. Odsek 3.3 sa mení a dopĺňa tak, že znie :

3.3. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác, výkonov, strojov a zariadení použitých na stavbe, v súlade so špecifikáciou zámeny materiálov podľa prílohy č. 1 k dodatku č.1 k ZoD a v súlade so špecifikáciou zámeny materiálov podľa prílohy č. 1 k dodatku č.2 k ZoD.


3. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy zostávajú bezo zmeny.

III. Ostatné ujednania.


1. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy :
Príloha č. 1 – ocenený výkaz výmer - zámena stavebných prác a dodávok
2. Tento dodatok je vyhotovený v 4-roch vyhotoveniach, z ktorých každý účastník dostane po 2 paré.

Banská Štiavnica dňa : 11.09.2008


Slovenské banské múzeum
Kammerhofská 2 @
969 01 Banská Štiavnica



Objednávateľ



Zhotoviteľ


STIAKOR
S. r. o.
K. Štefánikova 26
969 01 Banská Štiavnica

→

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Sanácia svahu nad domami 48-50
 Názov objektu: Zámena nerealizovaných prác za oporný múr
 Názov časti:

JKSO:
 EČO:
 Miesto: Banská Štiavnica

Objednávateľ: SBM Banská Štiavnica
 Projektant: Atelier S, Ing. Arch. Snoha, Zvolen
 Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

IČO:
 IČ DPH:

Rozpočet číslo: Spracoval:

Dňa:

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	-126 152	8 Práca nadčas	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž	205 964	9 Bez pevnej podl.	14	Územné vplyvy 0,00%
3	PSV Dodávky	-46 900	10 Kultúrna pamiatka	15	Mimostav. doprava 0,00%
4	Montáž	-32 912	11	16	Prevádzk. vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky	0		17	Ostatné 0,00%
6	Montáž	0		18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	0	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	0	21 Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis
 Objednávateľ
 11.09.2008



Dátum a podpis
 Zhotoviteľ
 11.09.2008



23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
24	19 %	0,00
25	Cena s DPH (f. 23-24)	0,00

Celkové náklady v EUR	
Celkom bez DPH	0,00
Cena s DPH	0,00
Prevodný kurz	EUR = 30,1260 SKK

E Prípočty a odpočty		
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kľzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie +-	0

ROZPOČET

Stavba: Sanácia svahu nad domami 48-50

Objekt: Záměna nerealizovaných prác za oporný múr

Časť:

Objednávateľ: SBM Banská Štiavnica

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica



P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV						79 811,88
1 Zemné práce						-88 703,21
1	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	24,300	1 089,90	26 484,57
2	132301109	Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	24,300	138,50	3 365,55
3	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	24,300	79,20	1 924,56
4	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	24,300	157,30	3 822,39
5	1711011012	Zriadenie násypu z bentonitu zo zhutnením hr. 7 cm	M3	-86,480	87,20	-7 541,06
6	581284501	Dodávka natrifikovaného bentonitu	m3	-25,596	4 960,00	-126 956,16
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,329	22,60	549,84
8	184004721	Výsadba sadenic kríkov, výšky do 250 mm, do jamky s priemerom 250 mm, hl. 250 mm	ks	243,000	4,70	1 142,10
9	0265151400	Skalkin-Cotoneaster dammeri,krík d,20-30 cm	ks	243,000	35,00	8 505,00
2 Zakladanie						67 791,42
10	274313311	Betón základových pásov, prostý tr.B10	m3	24,298	2 790,00	67 791,42
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						108 514,58
11	326211311	Murivo nadzákladové z lomového kameňa,objemu nad 3 m3 neomiernuté	m3	29,250	3 255,00	95 208,75
12	326211901	Priplatok k cene za lícovanie rubu muriva	m3	29,250	454,90	13 305,83
5 Komunikácie						-42 771,91
13	594611111	Dlažba do lôžka z lomového kameňa do lôžka zo	M2	-9,875	521,70	-5 151,79
14	597161111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.B 7,5 (zn. 0) hr.100 mm, z lomového kameňa	M2	-44,400	847,30	-37 620,12
8 Rúrové vedenie						-9 805,40
15	899202111	Osadenie liatinových mreží vrátane rámov a košov na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	KU S	-2,500	841,80	-2 104,50
16	552425100	Mreža pre vozovku s nálevkou	kus	-1,000	6 579,90	-6 579,90
17	555179100	Koše kovové Tmava na blato a kaly	kus	-1,000	1 121,00	-1 121,00
99 Presun hmôt HSV						44 786,40
18	998231111	Presun hmôt na objektoch rekultivácie území ovplyvnených banskou a hutníckou činnosťou	t	74,644	600,00	44 786,40
PSV Práce a dodávky PSV						-79 811,88
767 Konštrukcie doplnkové kovové						-79 811,88
19	767211112	Montáž schodov rovných a podiast, osadených na oceľovú konštrukciu zvaraním	KG	-250,000	117,90	-29 475,00
20	553PC1	Dodávka oceľových schodov z anglického dvorca	kus	-1,000	46 900,00	-46 900,00
21	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	-4,500	-763,75	-3 436,88

Celkom

0,00

