


Zmluva o dielo


„Rekonštrukcia suterénnych priestorov UZ – Dom hostí Košice“

č. ZOD/Sts III./01/2001
zo dňa 19.03.2001

uzatvorená medzi

OBJEDNÁVATEĽOM : **Správa zariadení Úradu vlády SR**
Námestie Slobody 1, Bratislava
 zástupca : **Ing.. Miroslav Gašpárek**
- riaditeľ SZÚV
 Osoby oprávnené konať vo veciach technických : 
- vedúci UZ Dom hostí
 Bankové spojenie : **NBS Bratislava**
 číslo účtu : **11820012/0720**
 IČO : **002895**
 Telefón/Fax : **095/6322226-8, 6322229**

a

ZHOTOVITEĽOM : **STAVOTERMSERVIS s. r. o. Košice**
Charkovská 22, 040 22 Košice
 štatutárny zástupca : **PaedDr. Milan Seman – konateľ**
Ing. Jarmila Bokorová – konateľ
 Osoby oprávnené konať vo veciach súvisiacich s plnením zmluvy, vo veciach
 technických : 
 Bankové spojenie : **Tatra banka a.s., pobočka Košice**
 číslo účtu : **2622710209/1100**
 IČO : **36199699**
 DRČ : **36199699/697**
 Telefón/Fax : **095/625 32 56**

Článok I
Predmet a rozsah dodávky

1.1 Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je dodávka diela:

„Rekonštrukcia suterénnych priestorov UZ – Dom hostí Košice“

a to všetko v rozsahu ponuky zhotoviteľa zo dňa 12. 3. 2001

1.2 Objednávateľ prehlasuje, že rozsah diela podľa bodu 1.1 je vymedzený tak, aby zhotovené dielo bolo funkčné a užívania schopné.

1.3 Miesto plnenia :

- Košice, Mánesova č. 1

Článok II
Čas plnenia

2.1 Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny realizácie výstavby diela :

2.2.1 Termín zahájenia : 02.04.2001

2.2.2 Termín ukončenia : 31.05.2001

Článok III
Cena diela

3.1 Zmluvné strany dohodli zmluvnú cenu diela, v zmysle zákona o cenách ako maximálnu na základe ponuky zo dňa 12. 3. 2001 vo výške :

	926 372,20 Sk bez DPH
z toho DPH 23 %	55 234,40 Sk
DPH 10 %	68 622,30 Sk
Cena spolu s DPH	1 050 228,90 Sk

3.2 V prípade navyše prác požadovaných objednávatelom oproti výkazu výmer bude cena upravená na základe dohody zmluvných strán.

Článok IV Platobné podmienky a fakturovanie

- 4.1 Zmluvné strany dohodli platobné podmienky nasledovne :
Strany dohodli mesačnú fakturáciu prác a dodávok na podklade faktúr vystavených zhotoviteľom.
Rozdiel ceny včítane DPH uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe konečnej faktúry v lehote splatnosti po ukončení diela zo strany zhotoviteľa. Pre mesačné faktúry a konečnú faktúru strany dohodli lehotu splatnosti 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 4.2 Objednávateľ zadrží zhotoviteľovi 10 % z celkovej ceny diela do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov diela pri odovzdávanom a preberacom konaní, prípadne do odstránenia všetkých väd, nedostatkov a nedorobkov.

Článok V Stavenisko

- 5.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne podľa bodu 2.1.1 tejto zmluvy.
- 5.2 Stavenisko bude spôsobilé na nehatené vykonávanie prác počas celej doby výstavby. Podrobné náležitosti staveniska, montážnej zóny, prístupových trás, povolenia k vjazdu motorových vozidiel, záberu verejných plôch a priestranstiev, zdrojov energií a médií, prípadne ďalších podmienok spolupráce objednávateľa strany dohodnú v zápisnici o odovzdaní a prevzatí staveniska.
Uvedené dohody budú strany považovať za dohody, resp. záväzky podľa tejto zmluvy. Prípadné nedostatky zistené pri preberaní staveniska pokiaľ nebudú prekážať jeho prevzatiu, budú uvedené v zápisnici o jeho prevzatí. Objednávateľ je povinný ich odstrániť v leh otách tam uvedených a pokiaľ tieto nebudú stanovené, potom do 10 dní od spísania zápisnice o prevzatí staveniska.
- 5.3 Súčasne s odovzdaním staveniska, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi náčrtok všetkých podzemných a nadzemných trás, vedení a inžinierskych sietí na stavenisku.
Pre prípad nesplnenia tejto povinnosti, resp. omeškania s jej splnením, objednávateľ zodpovedá zhotoviteľovi za akúkoľvek škodu, ktorá jemu resp. inej osobe jeho činnosťou z tohoto titulu vznikne. V prípade potreby budú tieto trasy upresnené vztýčením jednotlivými správami týchto sietí na náklady a nebezpečenstvo objednávateľa.
- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu, odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vzniknú jeho činnosťou a zabezpečiť, aby neznečistoval okolie.

Článok VI Projektová dokumentácia

- 6.1 Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní prác prekážky, týkajúce sa stavebného povolenia, alebo miesta vykonávania prác a ak tieto prekážky podľa jeho názoru znemožňujú vykonávanie prác dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný bezodkladne to oznámiť objednávateľovi. Ak zmluvné strany do jedného týždňa od oznámenia prekážok objednávateľovi nedohodnú ďalší postup, zhotoviteľ bude oprávnený práce prerušiť.
- 6.2 Pri vlastnej realizácii diela sa zaväzuje zhotoviteľ vychádzať z noriem uvažovaných v realizačnom projekte a z predpisov obecne platných na území SR
- 6.3 Dodržanie požadovaných kvalitatívnych parametrov sa zaväzuje zabezpečovať zhotoviteľ s plnou zodpovednosťou.
- 6.4 Zmluvné strany dohodli, že všetky zmeny a zámeny materiálov oproti dodanému realizačnému projektu sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa a zhotoviteľa cestou stavebného denníka.

Článok VII Ostatné ujednania

- 7.1 Objednávateľ sa zaväzuje pred nástupom na práce písomne informovať zhotoviteľa o predpisoch BOZ a PO platných na stavenisku, inak sa predpokladá, že platia iba všeobecné podmienky.
- 7.2 Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje nebezpečenstvo.
- 7.4 Nakoľko práce na stavenisku bude zhotoviteľ realizovať počas prevádzky objednávateľa, objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť koordináciu prác zhotoviteľa s prevádzkou objednávateľa a ochrániť stroje a zariadenia tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo ich poškodenia zo strany zhotoviteľa z titulu realizácie prác jeho pracovníkmi.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého bude zapisovať postup prác a všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Denne bude zaznamenávať popis vykonaných prác, prípadne zmeny materiálov oproti realizačnému projektu, naviac práce, záznamy o prevzatí zakrývaných prác technickým dozorm obstarávateľa a iné skutočnosti rozhodné pre plnenie diela.
- 7.6 Objednávateľ je povinný cestou občasného technického dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. To isté platí pre zhotoviteľa.

- 7.7 Objednávateľ prehlasuje, že na stavbe bude vykonávať po celú dobu občasný dozor.
Meno technického dozorca s presným údajom jeho adresy oznámi objednávateľ pri odovzdaní staveniska.
Technický dozor objednávatel'a bude oprávnený s konečnou platnosťou voči zhotoviteľovi odsúhlasovať všetky skutočnosti a zmeny oproti projektovej dokumentácii o kvalite a upresnení projektového riešenia, odchýlky a zmeny oproti projektovej dokumentácii a dať pracovníkom zhotoviteľ'a príkaz prerušiť práce, pokiaľ zodpovedný pracovník zhotoviteľ'a nie je dosaziteľný a ak je ohrozená bezpečnosť realizovanej stavby, život alebo zdravie pracovníkov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne hospodárske škody. Technický dozor je oprávnený sprostredkovať a záväzne dojednávať rozsah požadovaných naviacprác zo strany objednávatel'a.
Termínovú a cenovú stránku viacprác dohodnú so zhotoviteľom zmluvou splnomocnené osoby objednávatel'a dodatkom k tejto zmluve písomnou formou.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný ihneď informovať objednávatel'a o akomkoľvek hroziacom oneskorení plnenia termínov dohodnutých v harmonograme.

Článok VIII Splnenie dodávky

- 8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením. Termín ukončenia diela oznámi zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku.
- 8.2 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, platí, že odovzdávanie a prevzatie diela sa uskutoční ako celok. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný objednávatel'ovi oznámiť písomne zápisom v stavebnom denníku najneskôr 7 dní vopred. Zhotoviteľ je povinný všetky práce vykonať a dodávky dodať v zmysle platných STN, ON a technických podmienok zodpovedajúcich materiálov a kvalite, ktorá musí byť v súlade s STN a ON.
- 8.3 Ak sa pri odovzdávanom a preberacom konaní zistí, že dielo vykazuje drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu zo strany objednávatel'a, tento sa zaväzuje dielo riadne prevziať a dohodnúť so zhotoviteľom termíny odstránenia drobných väd prípadne nedorobkov. Z odovzdávacieho a preberacieho konania strany spíšu protokoly, v ktorých bude uvedené, či práce boli zrealizované v súlade s projektom a podmienkami tejto zmluvy, ako aj skutočnosť, že objednávatel' dielo odovzdáva a zhotoviteľ preberá.

- 8.4 V prípade, že zhotoviteľ nebude môcť dielo dokončiť z dôvodov na strane objednávateľa, je objednávateľ povinný uhradiť mu všetky zdokladované náklady vynaložené na neukončené.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní predmetu zmluvy usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie do 15 dní odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 8.6 Nebezpečenstvo poškodenia, resp. zničenia diela prechádza na objednávateľa splnením dodávky.

Článok IX

Zodpovednosť za vady a záruka, zmluvné pokuty

- 9.1 Dielo je splnené riadne, ak bolo ukončené a zrealizované podľa tejto zmluvy, projektu, ktorý dodal zhotoviteľovi objednávateľ a noriem v ňom uvažovaných.
- 9.2 Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku.
- 9.3 Záručná doba na dielo je **60 mesiacov** s výnimkou zabudovaných výrobkov, dodávaných zhotoviteľom, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. Na ne sa vzťahuje záručná doba garantovaná dodávateľom výrobkov minimálne 12 mesiacov. Obidve záručné doby začínajú plynúť dňom písomného prevzatia diela objednávateľom. V zápisoch o odovzdaní a prevzatí zhotoviteľ uvedie všetky zariadenia, na ktoré platí záručná doba 12 mesiacov.
- 9.4 Všetky vady, ktoré sa objavia počas záručnej doby budú odstránené zhotoviteľom, pokiaľ vada nie je spôsobená opotrebovaním alebo nesprávnou obsluhou a údržbou. Zhotoviteľ je povinný na základe oznámenia – reklamácie objednávateľa dostaviť sa k posúdeniu vady a odstrániť vadu v dohodnutom termíne. V reklamácií musí byť uvedené, o akú vadu sa jedná a akým spôsobom sa vada prejavuje.
- 9.5 **Zmluvné pokuty:**
Pre prípad omeškania zhotoviteľa s termínom ukončenia prác o viac ako 15 kalendárnych dní, zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedokončených prác diela bez DPH.
Zhotoviteľ nebude v omeškaní a zbaví sa povinností platiť zmluvnú pokutu, ak sa dostane do omeškania z dôvodov, že objednávateľ bol v omeškaní so splnením svojich zmluvných povinností, resp. z dôvodov neposkytnutia súčinností dohodnutých v tejto zmluve, resp. uplatnených

zhotoviteľom v stavebnom denníku. Ďalej sa zhotoviteľ zbaví svojej povinnosti platiť zmluvnú pokutu aj v prípadoch ostatných prekážok v realizácii prác, prekážok týkajúcich sa projektovej dokumentácie, staveniska, prípadne iných, ktoré nie sú na jeho strane. V hore uvedených prípadoch bude objednávateľ na návrh zhotoviteľa povinný pristúpiť na primeranú úpravu tejto zmluvy, najmä odsunúť termín ukončenia diela minimálne o dobu, po ktorú bol objednávateľ v omeškaní so splnením svojich zmluvných povinností.

Článok X Záverečné ustanovenia

- 10.1 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka-
- 10.2 Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, po 2 pre každú zmluvnú stranu.
- 10.3 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami odsúhlasenými oboma zmluvnými stranami. Pre platnosť dodatku sa vyžaduje dohoda o celom jeho obsahu.
- 10.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 10.5 Povinnosti objednávateľa uvedené v bodoch 1.2, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.4, 7.6, 7.7, sú podstatnými zmluvnými povinnosťami, od ktorých je závislé riadne splnenie dodávky zhotoviteľa.
Pre prípad omeškania objednávateľa s ich plnením bude mať zhotoviteľ okrem iného nárok na zmenu termínu plnenia minimálne o počet dní, o ktorý bol v omeškaní s plnením svojej povinnosti objednávateľ.

V Košiciach, 19.03.2001

Objednávateľ

Zhotoviteľ



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Názov objektu Názov časti	UZ Dom hostí Úradu vlády SR Rekonštrukcia suterénnych priestorov []	JKSO EČO Miesto	[] Košice
Objednávateľ Projektant Zhotoviteľ	Správa zariadení ÚV SR Stavotermiservis, s. r. o. []	IČO DIČ 112895 36199699 36199699/697	Dňa 9.3.2001 Položiek 211



Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0	8 Práce nadčas	0	13 Zariad. stavenska 0,95%
2	Montáž	143 594	9 Bez pevnej podl.	0	14 Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky	356 982	10 Kultúrna pamiatka	0	15 Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž	291 500	11	0	16 Prevádzk. vplyvy 0,80%
5	"M" Dodávky	76 979			17 Ostatné 0,00%
6	Montáž	27 035			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	896 090	12 DN (r. 8-11)	0	19 VRN (r. 13-18)
20	HZS	14 600	21 Kompl. činnosť	0	22 Ostatné náklady

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 926 372,20 24 10% 686 222,80 DPH 68 622,30 25 23% 240 149,40 DPH 55 234,40 26 Cena s DPH (r.23-25) 1 050 228,90 E Prípochty a odpočty 27 Dodávky objednávateľa 0 28 Kľzavá doložka 0 29 Zvýhodnenie +- 0
---	---

Stavotermiservis, s.r.o.
 Charkovská 22, 040 22 Košice
 IČO: 36199699, DIČ: 36199699/697

ROZPOČET

Stavba : UZ Dom hostí Úradu vlády SR

Objekt : Rekonštrukcia suterénnych priestorov

Objednávateľ : Správa zariadení ÚV SR

Zhotoviteľ : Stavotermservis, s. r. o.

JKSO :

EČO :

Spracoval :

Dátum : 19.3.2001

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
Práce a dodávky HSV							
	1	Zemné práce					
1	001	181301114	Úprava pláne - urovanie povrchu	M2	38,000	52,50	1 995,00
	1	Zemné práce					1 995,00
	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					
2	014	310278841	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzáklad. nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	M3	0,335	3 151,20	1 055,65
3	014	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	M3	1,015	3 006,50	3 051,60
4	011	311272014	Murivo HEBEL HL 599x249x250 P2-500 hr.250 mm	m3	0,553	3 083,10	1 704,95
5	011	311272017	Murivo HEBEL HL 599x249x300 P2-400 hr.300 mm	m3	4,060	2 977,50	12 088,65
6	011	342272012	Priecky HEBEL HL 599x249x75 P2-500 hr.75 mm	m2	13,910	314,30	4 371,91
7	011	342272016	Priecky HEBEL HL 599x249x125 P2-500 hr.125 mm	m2	26,000	436,50	11 349,00
	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					33 621,76
	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
8	014	611421321	Oprava omietok stropov v množstve do 30 % hladkých	M2	86,580	77,60	6 718,61
9	014	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	M2	92,540	54,90	5 080,45
10	011	612421626	Vnútorná omietka vápenná alebo vápenocementová v podlaží a v schodisku hladká	M2	19,840	98,70	1 958,21
11	011	612456212	Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií na stenách maltou cementovou, hr. jadra 8 mm	M2	131,640	84,70	11 149,91
12	011	631315411	Mazanina z betónu prostého (z kameniva) hladená drev. hlad. hr. nad 120 do 240 mm, tr.B10(zn.I)	M3	2,006	2 294,80	4 603,37
13	011	631315511	Mazanina z betónu prostého (z kameniva) hladená drev. hlad. hr. nad 120 do 240 mm, tr.B15(zn.II)	M3	1,320	2 345,30	3 095,80
14	011	631315811	Príplatok (bez rozdielu tr. betónu) za hr. nad 50 mm do 80 mm	M3	2,006	146,70	294,28
15	011	631319175	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	M3	1,320	38,50	50,82
16	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvráňaných sieť z drôtov typu KARI	T	0,047	24 757,30	1 163,59
17	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	M3	5,270	714,60	3 765,94
18	011	632451032	Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 30 mm	M2	61,200	116,40	7 123,68
19	011	632451051	Poter pieskovo cementový hr. do 10 mm	M2	57,100	82,50	4 710,75
	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					49 715,41
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
20	003	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 m	M2	18,000	31,40	565,20
21	003	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1051	M2	18,000	20,50	369,00
22	003	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m a výšky do 24 m	M2	18,000	18,00	324,00
23	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	M2	86,800	39,30	3 411,24
24	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	M2	86,800	48,70	4 227,16
25	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm - 0,196 t	M2	28,740	56,00	1 609,44
26	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu -1,905 t	M3	3,160	379,10	1 197,96
27	013	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzáklad. -2,200t	M3	9,130	1 120,50	10 230,17
28	013	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, betónových alebo z liateho asfaltu - 2,200 t	M3	0,264	1 193,40	315,06
29	013	965043321	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom - 2,200 t	M3	0,690	1 330,40	917,98
30	013	965081812	Búranie diažieb, z kamen, cement, terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -0,065 t	M2	52,180	46,30	2 415,93
31	013	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubomvúbúraní otvorov, v murive teh. na maltu -0,057 t	M2	3,000	61,80	185,40
32	013	967031732	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm -0,183 t	M2	7,530	80,50	606,17
33	013	968061112	Vývesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. okenného krídla do 1,5 m2	KUS	1,000	5,40	5,40

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
34	013	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1,5 m2	KUS	2,000	9,20	18,40
35	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	KUS	10,000	7,90	79,00
36	013	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	M2	0,900	211,10	189,99
37	013	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	M2	3,420	124,80	426,82
38	013	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	M2	14,970	93,50	1 399,70
39	013	968062991	Vybúranie drevených vnútorných obložení výkladov, ostenia a obkladov stien -0,004 t	M2	59,610	4,80	286,13
40	013	968062992	Vybúranie drevených vnútorných obložení výkladov, ostenia a obkladov sauny -0,008 t	M2	38,860	10,50	408,03
41	013	971033361	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr.do 600 mm - 0,105 t	KUS	1,000	214,80	214,80
42	013	973031151	Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0,25 m2 -1,800 t	M3	0,260	1 517,90	394,65
43	013	973031813	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm -0,010 t	M	18,200	101,30	1 843,66
44	013	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenno-cementových v rozsahu do 30 % -0,010 t	M2	86,580	11,90	1 030,30
45	013	978021141	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 30 % - 0,012 t	M2	92,540	21,80	2 017,37
46	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	M2	44,330	39,40	1 746,60
47	013	978071421	Odstránenie tepelnej izolácie hr. 5 cm, sauny -0,004 t	M2	38,860	112,00	4 352,32
48	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	44,599	188,80	8 420,33
49	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	401,393	7,00	2 809,75
50	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	44,599	114,40	5 102,15
51	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	89,198	12,80	1 141,74
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				58 261,85
			HSV Celkom				143 594,02
			Práce a dodávky PSV				
721			Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
52	721	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	M	3,000	225,80	677,40
53	721	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	M	6,000	287,20	1 723,20
54	721	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	M	8,000	189,00	1 512,00
55	721	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	M	2,500	194,60	486,50
56	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40x1,8	KUS	5,000	32,40	162,00
57	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1,8	KUS	2,000	35,90	71,80
58	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2,3	KUS	2,000	53,30	106,60
59	721	721300912	Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	KUS	1,000	159,70	159,70
60	721	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	M	10,000	84,50	845,00
61	721	721300932	Prečistenie šikmého pripojovacieho potrubia do DN 100	M	30,000	78,90	2 367,00
62	721	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	81,36	81,36
721			Zdravotech. vnútorná kanalizácia				8 192,56
722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
63	721	722130211	Potrubie z rúrok DN 15	M	8,500	205,20	1 744,20
64	721	722130212	Potrubie z rúrok DN 20	M	10,400	208,00	2 163,20
65	721	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	M	18,900	18,20	343,98
66	721	722190221	Prípojka vodovodná pre pevné pripojenie DN 15	SUB	11,000	945,80	10 403,80
67	721	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre baténu G 1/2	PČR	16,000	174,00	2 784,00
68	721	722290226	Tiaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	18,900	21,90	413,91
69	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700	173,17	121,22
722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				17 974,31
725			Zdravotechnika - zariad. predmety				
70	721	725119107	Montáž splachovacej nádržky bez rohového ventilu nízkopoložených	KUS	2,000	174,20	348,40
71	MAT	552621200	Splachovacia súprava pre WC do steny	kus	2,000	4 752,00	9 504,00
72	721	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	SUB	2,000	501,90	1 003,80
73	MAT	642327720	WC misa z komplet biela závesná	KUS	2,000	3 245,20	6 490,40
74	721	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	M2	4,000	47,30	189,20

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
75	721	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muřiva	SUB	3,000	430,50	1 291,5
76	MAT	642157010	Umývadlo biele bez zadnej steny spríslušenstvom	kus	3,000	927,10	2 781,3
77	721	725219601	Montáž pólnohy umývadla	SUB	5,000	50,20	251,0
78	MAT	642220190	Pólnoha umývadla	kus	5,000	1 027,60	5 138,0
79	721	725249101	Montáž sprchovej kabíny komplet	SUB	1,000	220,90	220,9
80	MAT	552221120	Kabína sprchová standard komplet	kus	1,000	11 007,60	11 007,60
81	721	725249102	Montáž sprchovej kabíny a misy z oceleového smaltovaného plechu sprchových mís	SUB	2,000	138,20	276,40
82	MAT	552220100	Misa sprchova b 900 1a	kus	2,000	3 410,40	6 820,80
83	721	725249103	Montáž sprchovej kabíny - montáž dverok	SUB	2,000	198,20	396,40
84	MAT		Dodávka dverok do sprch. kabin	ks	2,000	5 400,00	10 800,00
85	721	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	SUB	1,000	388,10	388,10
86	MAT	642711220	Vylevka biela keramická	kus	1,000	2 697,60	2 697,60
87	721	725819401	Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2	SUB	16,000	90,90	1 454,40
88	MAT	551012380	Ventil rohový 1/2	kus	16,000	121,00	1 936,00
89	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	KUS	1,000	118,60	118,60
90	MAT	551430970	Bateria drezová nástenná V 150	kus	1,000	2 085,20	2 085,20
91	721	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	KUS	3,000	123,20	369,60
92	MAT	551436020	Umývadlová batéria s odtok.súpravou, vyťah. výtokom	kus	3,000	2 944,80	8 834,40
93	721	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	KUS	3,000	165,90	497,70
94	MAT	551436070	Sprchová batéria so sprch.súpravou	kus	3,000	3 372,00	10 116,00
95	721	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300	869,18	260,75
		725	Zdravotechnika - zariad. predmety				85 278,05
		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				
96	731	733111102	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 10	M	50,000	153,20	7 660,00
97	731	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	M	12,000	153,50	1 842,00
98	731	733113112	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 10	KUS	6,000	46,70	280,20
99	731	733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	KUS	1,000	48,90	48,90
100	731	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	M	62,000	5,60	347,20
101	731	733191111	Manžeta priestupová pre rúry DN 20	KUS	10,000	101,30	1 013,00
102	731	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,400	111,91	156,68
		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				11 347,98
		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				
103	731	734211111	Ventil odzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	KUS	6,000	31,30	187,80
104	731	734261322	Závitový medzikus Ve 4301 - rohový G 3/8	KUS	12,000	61,50	738,00
105	731	734292312	Kohútik dvojregulačný V 4523 - rohový G 3/8	KUS	6,000	234,00	1 404,00
106	731	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,250	23,30	5,82
		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				2 335,62
		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				
107	731	735117110	Vykurovacie telesá liatinové odpojenie	M2	29,800	26,10	777,78
108	731	735228150	Tlaková skúška registra vodou prameňov do DN 50	M	50,000	7,60	380,00
109	731	735291123	Montáž telesa vykurovacieho rebríkového	SUB	6,000	566,00	3 396,00
110	MAT	484594210	Rebrík vykurovací 770/1820	KUS	5,000	10 947,00	54 735,00
111	MAT	484594208	Rebrík vykurovací 450/940	KUS	1,000	6 542,00	6 542,00
112	731	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,600	658,31	1 053,29
		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				66 884,07
		764	Konštrukcie kľampiarske				
113	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	M	3,600	14,00	50,40
114	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie kľampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	0,50	0,93
		764	Konštrukcie kľampiarske				51,33
		766	Konštrukcie stolárske				
115	766	76664204R	Montáž balk dverí kompletiz. zdvojených do drev.konstr.2kríd.š.do 1,8m bez nadsvetlika	KUS	1,000	1 741,70	1 741,70
116	MAT	611607970	Dvere vonkajšie drevené dvojkřídlové zasklené 168x197 s Al žalúziou	kus	1,000	27 741,00	27 741,00
117	766	76666111R	Montáž dverového křídla kompletiz. otváračného do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokřídlové	KUS	5,000	166,20	831,00
118	MAT	611601920	Dvere vnútorné hladké plné jednokřídlové 80x197	kus	1,000	4 372,00	4 372,00
119	MAT	611601320	Dvere vnútorné hladké plné jednokřídlové 60x197	kus	3,000	3 705,00	11 115,00

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
120	MAT	611605270	Dvere vonkajšie hiadké jednokrídlové zasklené 88x197 s Al žalúziou	kus	1,000	13 742,00	13 742,00
121	766	76666141R	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého protipožiar. jednokrídlových, š. do 800 mm bez priezoru	KUS	3,000	1 106,70	3 320,10
122	MAT	611601190	Dvere vnútorné hladké piné jednokrídlové 60x197 protipožiarne	kus	1,000	10 634,00	10 634,00
123	MAT	611601860	Dvere vnútorné hladké piné jednokrídlové 80x197 protipožiarne	kus	2,000	12 055,00	24 110,00
124	766	766667919	Montáž drevenej zárubne	%	391,470	10,00	3 914,70
125	MAT		Drevená zárubňa pre dvere 60/197	ks	4,000	3 725,00	14 900,00
126	MAT		Drevená zárubňa pre dvere 80/197	ks	3,000	3 996,00	11 988,00
127	MAT		Drevená zárubňa pre dvere 88/197 atyp	ks	1,000	5 565,00	5 565,00
128	MAT		Drevená zárubňa pre dvere dvojkřídlové 168/197	ks	1,000	6 580,00	6 580,00
129	766	766832410	Dodávka a montáž sauny vstavanej	KPL	1,000	170 000,00	170 000,00
130	766	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	3 228,800	0,55	1 775,84
		766	Konštrukcie stolárske				312 330,34
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
131	767	767584643	Montáž podhládov ostatných z dosiek sadrokartónových na oc. konštrukcii	M2	30,680	290,00	8 897,20
132	MAT	553932120	Podhlád sadrokartónový, oc. konštr.	m2	33,748	690,00	23 286,12
133	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	321,83	289,65
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				32 472,97
		771	Podlahy z dlaždíc				
134	771	771441011	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných 100x100 mm	M	19,530	55,70	1 087,82
135	771	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hiadkých 200x200 mm	M2	31,700	223,00	7 069,10
136	771	771575206	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 200x200 mm	M2	25,400	250,40	6 360,16
137	MAT	597640500	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lica A 200x200	m2	32,330	413,70	13 374,92
138	MAT	597643900	Dlaždice keramické s reliefovaným povrchom lica úprava 1 A 200x200	m2	25,910	459,60	11 908,24
139	771	771579791	Montáž podláh z dlaždíc keramických Príplatok k cene za plochu do 5 m2 jednotlivito	M2	12,400	6,70	83,08
140	771	771579795	Príplatok k cene za špárovanie špárovacou hmotou	M2	57,100	37,00	2 112,70
141	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550	419,96	1 490,86
		771	Podlahy z dlaždíc				43 486,88
		776	Podlahy povlakové				
142	775	776572100	Položenie povlakových podláh textilných všivaných a vpichovaných lepenie z pásov	M2	25,600	48,30	1 236,48
143	MAT	697100000	Dodávka koberca	m2	26,880	580,00	15 590,40
144	775	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,350	168,27	58,89
		776	Podlahy povlakové				16 885,77
		781	Dokončovacie práce a obklady				
145	771	781441107	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty veľ. 200 x 200 mm	M2	50,100	327,90	16 427,79
146	MAT	597658200	Obkladačky keramické glazované hladké 300x200	m2	51,102	442,00	22 587,08
147	771	781449705	Príplatok za škárovanie škárovacou hmotou	M2	137,070	33,00	4 523,31
148	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	435,38	870,76
		781	Dokončovacie práce a obklady				44 408,94
		783	Dokončovacie práce - nátery				
149	783	783425150	Nátery kov. potr. a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom	M	62,000	24,00	1 488,00
		783	Dokončovacie práce - nátery				1 488,00
		784	Dokončovacie práce - maľby				
150	784	78445227P	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farnal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	M2	137,070	39,00	5 345,73
		784	Dokončovacie práce - maľby				5 345,73
			PSV Celkom				648 482,55
			Práce a dodávky M				
		21-M	Elektromontáže				
151	921	210010002	Rúrka chybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	M	15,000	17,80	267,00
152	MAT	345072220	Trubka PVC 2316	m	15,000	4,80	72,00
153	921	210010003	Rúrka chybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	M	6,000	18,30	109,80
154	MAT	345072240	Trubka PVC 2323	m	6,300	5,90	37,17

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
155	921	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	KUS	15,000	20,30	304,50
156	MAT	345090320	Krabica prístrojová KP 68	kus	15,000	6,40	96,00
157	921	210010322	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) kruhová	KUS	22,000	89,30	1 964,60
158	MAT	345090600	Krabica rozbočná KR 97	ks	22,000	57,00	1 254,00
159	921	210020332	Káblový žľab elektroinštalačný lakovaný alebo poolovený 25 x 150 x 25 mm	M	12,000	40,50	486,00
160	MAT	345130050	I-Žľab MAK 50/100	m	12,000	226,20	2 714,40
161	921	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	KUS	8,000	86,90	695,20
162	MAT	345023560	Vypínač jednopólový zapustený	kus	8,000	154,00	1 232,00
163	921	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	KUS	7,000	61,00	427,00
164	MAT	345031770	Zásuvka 4FN 15037 BM jedn.	ks	7,000	144,00	1 008,00
165	921	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za 1 pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	KUS	1,000	1 104,60	1 104,60
166	MAT	357017810	Rozvádzač RSA - plast. skrinka IP40/IP20 s výzbrojou	kus	1,000	23 422,00	23 422,00
167	921	210200004	Svietidlo žiarovkové - typ 211 03 03 - 60 W, stropné	KUS	4,000	65,10	260,40
168	MAT	348012190	Svietidlo stropné 1x60W	ks	4,000	1 249,00	4 996,00
169	921	210200027	Svietidlo žiarovkové - typ 213 02 01 - 60 W, nástenné, obj. B 22	KUS	8,000	75,10	600,80
170	MAT	348013415	Svietidlo nástenné 1x60W	ks	8,000	1 350,00	10 800,00
171	921	210800547	Vodič NN a VN pevne uložený CY 6	M	40,000	20,30	812,00
172	MAT	341040340	Vodič medený CY 06 zz	m	40,000	10,00	400,00
173	921	210802331	Šnúra a bankský kábel /v mm2/ pevne uložené CYSY 2x0,75	M	65,000	20,30	1 319,50
174	MAT	341056060	Šnúra medená CYSY 2Ax0,75	m	65,000	10,80	702,00
175	921	210802337	Šnúra a bankský kábel /v mm2/ pevne uložené CYSY 3x1	M	30,000	20,30	609,00
176	MAT	341056140	Šnúra medená CYSY 3Ax1	m	30,000	13,00	390,00
177	921	210802341	Šnúra a bankský kábel /v mm2/ pevne uložené CYSY 4x0,75	M	65,000	20,30	1 319,50
178	MAT	341056180	Šnúra medená CYSY 4Bx0,75 B	m	65,000	13,50	877,50
179	921	210802351	Kábel SYKFY 3x2x0,5	M	35,000	12,50	437,50
180	MAT	341465120	Vodič medený SYKFY 3x2x0,5	m	35,000	12,10	423,50
181	921	210810041	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1,5	M	30,000	20,30	609,00
182	MAT	341010300	Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5	m	30,000	11,00	330,00
183	921	210810042	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x2,5	M	16,000	20,30	324,80
184	MAT	341010310	Kábel silový medený CYKY 2Ax02,5	m	16,000	14,00	224,00
185	921	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	M	120,000	20,30	2 436,00
186	MAT	341010630	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	120,000	13,20	1 584,00
187	921	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	M	48,000	20,30	974,40
188	MAT	341010290	Kábel silový medený CYBY 3Cx02,5	m	48,000	19,10	916,80
189	921	210810049	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x1,5	M	35,000	20,30	710,50
190	MAT	341010760	Kábel silový medený CYKY 4Bx01,5	m	35,000	16,40	574,00
191	921	210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1,5	M	20,000	20,30	406,00
192	MAT	341010920	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	20,000	17,60	352,00
193	921	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2,5	M	25,000	20,30	507,50
194	MAT	341010930	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	25,000	30,30	757,50
195	921	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	M	10,000	21,20	212,00
196	MAT	341010940	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	10,000	48,00	480,00
197	921	210810110	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 4x35	M	6,000	37,70	226,20
198	MAT	341015944	Kábel silový medený CYKY - CYKYm 4Bx35	m	6,000	281,00	1 686,00
199	921	210860221	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrárni pevne uložený JY TY s Al fóliou 2x1 mm	M	120,000	20,30	2 436,00
200	MAT	341030600	Kábel oznamovací medený JYTY 02Ax1	m	120,000	11,70	1 404,00
		21-M	Elektromontáže				76 292,67
		24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení				
201	924	240010307	Montáž zariadenia č.7	KPL	1,000	7 475,00	7 475,00
202	MAT	542012010	Potrúbný rediálny ventilátor 300 m3/hod	kus	2,000	4 375,00	8 750,00
203	MAT	542012011	Odvodný ventil s príslušenstvom d 160	kus	3,000	548,00	1 644,00
204	MAT	542012014	Odvodný ventil s príslušenstvom d 100	kus	3,000	417,00	1 251,00

P.Č.	k.CN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
205	MAT	542012012	Ohybná hadica d 160 mm	m	10,000	431,00	4 310,00
206	MAT	542012013	Ohybná hadica d 100 mm	m	5,000	365,00	1 825,00
207	MAT	542012015	Dverová mriežka IMOS 520x220	kus	1,000	2 466,00	2 466,00
		24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení				27 721,00
			M Celkom				104 013,67
			Práce a dodávky Ostatné				
		001	Ostatné				
208	HZS	HZS-001	Revízie elektroinštalácie	hod	16,000	350,00	5 600,00
209	HZS	HZS-004	Nešpecifikované práce - demontáže ZTI, ÚK, ELI	hod	24,000	250,00	6 000,00
210	HZS	HZS-007	Skúšobná prevádzka - vykurovací skúška	hod	6,000	250,00	1 500,00
211	HZS	HZS-008	Skúšobná prevádzka - vzduchotechniky	hod	6,000	250,00	1 500,00
		001	Ostatné				14 600,00
			Ostatné Celkom				14 600,00
			<u>Celkom</u>				<u>910 690,24</u>