



ZMLUVA O DIELO

na rekonštrukciu a modernizáciu sociálnych zariadení

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

Číslo u objednávateľa: ZML - 1 - 31/2004 - 130
 Číslo u zhotoviteľa: 107/04

Zmluvné strany

Objednávateľ: Štatistický úrad Slovenskej republiky
 Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26
Zastúpený: RNDr. Petrom Machom, predsedom
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000072444/8180
IČO: 00166197

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Ing. Peter Horváth DELTA BX
 Bazovského 2342, 955 01 Topoľčany
Zastúpený: Ing. Petrom Horváthom
Bankové spojenie: VUB Topoľčany
Číslo účtu: 1220143155/0200
IČO: 35035421
IČ DPH: SK 1020449947
Zapísaný: živnostenský register č. 406-7476

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je: „Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení na I. poschodí pravého krídla kaštieľa Školiaceho strediska Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej len ŠÚ SR) v Klátovej Novej Vsi.“
2. Práce a dodávky sú špecifikované v rozpočte ako príloha č. 1 tejto zmluvy.

Článok II.

Miesto a čas plnenia

1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je kaštieľ Školiaceho strediska ŠÚ SR v Klátovej Novej Vsi.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo v zmysle predmetu zmluvy do 8 (ôsmych) týždňov od prevzatia priestorov v súlade s článkom VII. bodu 1 zmluvy.

- Objednávateľ nebude bezdôvodne obmedzovať výkon prác na predmete diela v mieste jeho plnenia okrem uplatnenia článku VII. bodu 2 zmluvy.

Článok III. *Cena za dielo*

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 466 635,- Sk bez DPH a 555 296,- Sk s DPH.
2. Kalkulácia ceny je súčasťou prílohy č. 1 tejto zmluvy.

Článok IV. *Platobné podmienky*

1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na možnosti čiastkovej úhrady ceny za dielo. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru – daňový doklad po podpísaní čiastkového dokladu o prevzatí prác a dodávok objednávateľom, v zastúpení Ing. Tiborom Svoradom, zamestnancom ŠÚ SR v školiacom stredisku.
2. Konečnú faktúru zhotoviteľ vystaví po ukončení diela na základe potvrdeného dokladu o prevzatí prác a dodávok objednávateľom, v zastúpení Ing. Tiborom Svoradom, zamestnancom ŠÚ SR v školiacom stredisku, do 5 dní od písomného prevzatia diela.
3. Daňový doklad – faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v súlade s § 15 zákona NR SR č. 289/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4. Splatnosť faktúry je 20 dní od jej obdržania objednávateľom.
5. Realizované dielo sa stáva majetkom objednávateľa po úhrade celej ceny diela zhotoviteľovi.

Článok V. *Záručná doba*

1. Záručná doba diela je dohodnutá na 36 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela najneskôr do 10 pracovných dní od nahlásenia tejto vady.

Článok VI. *Zmluvné pokuty, úrok z omeškania*

1. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní so splnením predmetu zmluvy, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, má zhotoviteľ nárok vymáhať úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
3. Ak zhotoviteľ neodstráni včas vady diela v zmysle článku V. zmluvy, tak objednávateľ je oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.

Článok VII.

Vzájomné spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

1. Objednávateľ sprístupní zhotoviteľovi priestory na realizáciu diela v zmysle predmetu zmluvy do 10 dní po podpise zmluvy.
2. Obstarávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela v rozsahu a kvalite realizovaných prác a dodávok prostredníctvom Ing. Tibora Svorada, zamestnanca ŠÚ SR v školiacom stredisku.
3. Zhotoviteľ zodpovedá, že dielo bude realizované v súlade s projektovou dokumentáciou a platnými technickými normami Slovenskej republiky a EÚ.
4. Zhotoviteľ zodpovedá počas celej doby plnenia predmetu zmluvy a v čase odstránenia väd diela za dodržiavanie BOZP a PO na pracovisku a v celom areáli Školiaceho strediska ŠÚ SR v Klátovej Novej Vsi.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude udržiavať disciplínu a poriadok na pracovisku, zamedzí poškodzovaniu majetku obstarávateľa a nespôsobí ujmu tretím osobám zdržiavajúcim sa v objekte a areáli Školiaceho strediska ŠÚ SR. V prípade, že by sa tak stalo zaväzuje sa škodu uhradiť.

Článok VIII.

Záverčné ustanovenia

1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi.
2. Prípadné zmeny a doplnky k tejto zmluve budú zmluvné strany riešiť formou písomných dodatkov.
3. Táto zmluva nadobúda právoplatnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli dôkladne oboznámené, že nebola uzavretá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a súhlasia s jej obsahom.
5. Zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

23 AUG. 2004

V Topoľčanoch, dňa 5.8.2004.....





V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ:

DELTA BX
 Stavebné podnikanie
 M. Bazovského 2342
 955 01 Topoľčany
 tel.: 0815/23 184

Objednávateľ:



Predbežnú finančnú kontrolu vykonal za:			
	meno	podpis	dátum
gestorský útvár č. 150	CALETKOVA		20.8.04
verejné obstarávanie	MAJSTAN		20.8.04
financie a rozpočet	KOKLA		20.8.2004
právnú stránku	PUŠKAROVA		20.8.04

Krycí list rozpočtu

Rekonštrukcia a modernizácia soc. zariadení školiaceho strediska ŠÚ SR

JKSO

KP

Rozpočet

Spracoval: Ing. Horváth

Miesto: Klátova Nová Ves

Zmluva č. 107/04

Dňa: 05.08.2004

Odberateľ: Štatistický úrad SR
52467 Bratislava

IČO: 00166197
Miletičova 3

DIČ:

Dodávateľ: Delta BX - Ing. Peter Horváth
95501 Topoľčany OÚ, Žo-97/01709/000

IČO: 35035421
Bazovského 2342, r.č. 1572/97

DIČ: SK 1020449947

Projektant:

IČO:

DIČ:

1 M3 OP	555 296 Sk	za M3 OP	1 M	555 296 Sk	za M
1 M2 ZP	555 296 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	555 296 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie práce	specif materiál	spolu ZRN	B	IN	individuálne náklady
1	HSV:	92 210		92 210	6	Práce nadčas	
2	PSV	227 135	105 276	332 411	7	Murárske výpomocy	
3	MCE:	11 075	30 939	42 014	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:	330 420	136 215	466 635	10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavy	D	Ost - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletovačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár, cenár:	E	Celkové náklady:
Dátum:	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 466 635
Pečiatka:	22	DPH 19 % z: 441 820 83 945,80
Podpis:	23	DPH 19 % z: 24 815 4 714,90
	24	Súčet riadkov 21 až 23: 555 296


odberateľ, obsluhávateľ:	F	Odpočet - prípočet
Dátum:		
Pečiatka:		
Podpis:		
dodávateľ, zhotoviteľ:		
Dátum: 5. 8. 2004		
Pečiatka: DELTA BX Stavebné podnikan M.A. Bazovského 234 955 01 Topoľč. tel.: 0815/23 184		
Podpis:		

Prehľad rozpočtových nákladov

číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	45.11.21..132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	7,660	m3	551,43	4 223,95		19
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			4 223,95	Sk		4 223,95		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
2	45.25.50..311231114	Murivo nosné z tehál 29 cm dl. P15 na maltu MVC-2,5	1,164	m3	3 560,00	4 143,84		19
3	45.25.32..317321311	Preklady zo železobetónu tr. B 20	0,550	m3	2 340,00	1 287,00		19
4	45.25.32..317351101	Debnenie klenbových pásov s podper. konštr. do 4m	3,828	m2	398,00	1 523,54		19
5	45.25.32..317351102	Debnenie klenbových pásov s podper. konštr. do 4m odstrán.	3,828	m2	100,00	382,80		19
6	45.25.32..317361221	Výstuž prekladov, ríms 10216	0,035	t	28 700,00	1 004,50		19
7	45.25.50..342255001	Priečky z tvárníc pórobetónových YPOR P3-580 hr. 100 mm	22,000	m2	359,00	7 898,00		19
8	45.25.50..342255003	Priečky z tvárníc pórobetónových YPOR P3-580 hr. 150 mm	32,700	m2	483,00	15 794,10		19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			32 033,78	Sk		32 033,78		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
9	45.41.10..612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	124,100	m2	113,00	14 023,30		19
10	45.41.10..612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	124,100	m2	150,00	18 615,00		19
11	45.41.10..612474102	Vnút. omietka stien zo suchých zmesí štuková Baumit	9,016	m2	190,00	1 713,04		19
12	45.25.32..632452151	Poter pieskocement. 600 kg cem./m3 bez prísad hr. do 5 cm	26,200	m2	183,00	4 794,60		19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			39 145,94	Sk		39 145,94		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13	45.11.11..965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	1,400	m3	1 680,00	2 352,00		19
14	45.11.11..971028661	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive zmiešanom hr. do 60 cm	1,400	m3	2 080,00	2 912,00		19
15	45.11.11..974031122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	51,220	m	48,00	2 458,56		19
16	45.11.11..974031132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	15,140	m	61,00	923,54		19
17	45.11.11..974031154	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 15 cm	12,000	m	90,50	1 086,00		19
18	45.11.11..978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	124,100	m2	57,00	7 073,70		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			16 805,80	Sk		16 805,80		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			92 209,47	Sk		92 209,47		
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
71 - IZOLÁCIE								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
19	45.22.20..711111001	Izolácia proti vlhkosti za studena vodor. naterom asfalt. lak.	124,100	m2	13,70	1 700,17		19
20	45.22.20..711112011	Izolácia proti vlhkosti za studena zvisla naterom suspenz.	25,200	m2	21,30	536,76		19
21	26.82.13..111633000	Tmel asfaltový ART ALUMATOL hoboky	0,016	t	31 900,00		510,40	19
22	45.22.20..711141559	Izolácia proti vlhkosti priľavením vodor. NAIP	26,000	m2	181,67	4 723,42		19
23	21.12.56..628321340	Pás ťažký asfaltový BITAGIT SI PE	59,800	m2	72,10		4 311,58	19
24	45.22.20..711142559	Izolácia proti vlhkosti priľavením zvisla NAIP	10,900	m2	55,00	599,50		19
25	21.12.56..628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	14,320	m2	95,50		1 367,56	19
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			13 749,39	Sk		7 559,85	6 189,54	
71 - IZOLÁCIE spolu :			13 749,39	Sk		7 559,85	6 189,54	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
721 - Vnúťorná kanalizácia								
26	45.33.20..721141105	Potrubie kanal. z liat. rúr odpadné DN 100	1,710	m	1 436,00	2 455,56		19

Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
				Montáž	Dodávka	
3.	4.	5.	6.	7.	8.	
721171106 Potrubie kanal. z PVC rúr hrdlových odpadné D 63X1,8	11,000	m	288,40	3 172,40		19
45.320..721171107 Potrubie kanal. z PVC rúr hrdlových odpadné D 75X1,8	21,650	m	299,00	6 473,35		19
45.33.20..721171109 Potrubie kanal. z PVC rúr hrdlových odpadné D 110X2,3	9,200	m	315,00	2 898,00		19
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu :	14 999,31	Sk		14 999,31		
722 - Vnúťorný vodovod						
30 45.33.20..722171211 Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ľažk. rPE D 20/2,0	23,000	m	208,00	4 784,00		19
31 45.33.20..722171212 Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ľažk. rPE D 25/2,7	48,300	m	223,00	10 770,90		19
32 45.33.20..722171213 Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ľažk. rPE D 32/3,4	29,100	m	262,00	7 624,20		19
33 45.33.20..722181111 Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	100,400	m	21,89	2 197,75		19
34 45.33.20..722223113 Armat. vodov. s 1 závitom, ventil priv. odvzduš. T1070 G 3/4	3,000	kus	332,00	996,00		19
35 45.33.20..722229101 Montáž vodov. armatúr s 1 závitom, ostatné typy G 1/2	14,000	kus	69,00	966,00		19
36 45.33.20..722290215 Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 100	100,400	m	76,50	7 680,60		19
722 - Vnúťorný vodovod spolu :	35 019,45	Sk		35 019,45		
725 - Zariadenie predmety						
37 45.33.20..725112332 Záchodová mísa z bieleho diturvitu komplet č. 290P/292	4,000	súbor	4 593,00	18 372,00		19
38 45.33.20..725122111 Písôrové záchody z bieleho diturvitu bez nádrže č. 5102/9	2,000	súbor	2 193,00	4 386,00		19
39 45.33.20..725212267 Umývadlo z bieleho diturvitu č. 1433 so zápach. uzáv. T 1015	3,000	súbor	1 934,00	5 802,00		19
40 45.33.20..725244112 Sprchové misy z ocelového smalt. plechu B 900	1,000	súbor	4 273,00	4 273,00		19
41 45.33.20..725530118 Zásobník elektr. prepádový s batériou EZ 940 1 10 l	2,000	súbor	3 267,00	6 534,00		19
42 45.33.20..725530137 Zásobník elektr. tlakový vč. ventila EO 25 C.2	1,000	súbor	23 811,20	23 811,20		19
43 45.33.20..725810403 Ventil rohový s pripojovacou rúrkou T 67 G 1/2	12,000	súbor	359,00	4 308,00		19
44 45.33.20..725820378 Batéria umývadlová stojanková TE 842 V G 1/2	3,000	kus	3 159,00	9 477,00		19
45 45.33.20..725840202 Batéria sprchová nástenná TE 1326 G 1/2	1,000	súbor	3 209,00	3 209,00		19
725 - Zariadenie predmety spolu :	80 172,20	Sk		80 172,20		
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	130 190,96	Sk		130 190,96		
76 - KONŠTRUKCIE						
766 - Konštrukcie stolárske						
46 45.42.13..766411113 Montáž obloženia do 1m2 palub. z mäk. dreva š. do100mm	2,200	m2	517,00	1 137,40		19
47 45.42.13..766411812 Demontáž obloženia zárubní z panelov pl. nad 1,5m2	5,500	m2	279,60	1 537,80		19
48 45.42.11..766661112 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	8,000	kus	213,00	1 704,00		19
49 45.42.11..766661122 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	1,000	kus	299,00	299,00		19
50 20.30.11..611105180 Rám pevne zasklený bez krídel 86x73,5	1,000	kus	5 454,00		5 454,00	19
51 20.30.11..611603200 Dvere vnúťorné plné 60x197 DA1	5,000	kus	1 990,00	9 950,00		19
52 20.30.11..611603210 Dvere vnúťorné plné 70x197 DA1	2,000	kus	2 150,00	4 300,00		19
53 20.30.11..611603220 Dvere vnúťorné plné 80x197 DA1	1,000	kus	2 312,00	2 312,00		19
54 20.30.11..611810590 Zárubne drevené skl. 90x197 pre hĺbku 174 mm	1,000	kus	6 919,00	6 919,00		19
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	33 613,20	Sk		4 678,20	28 935,00	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	33 613,20	Sk		4 678,20	28 935,00	
77 - PODLAHY						
771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
55 45.43.12..771575107 Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	25,400	m2	468,00	11 887,20		19
56 26.30.10..59764048 DLAZDICA KER 200/200/9	27,940	m2	476,48		13 312,85	19
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	25 200,05	Sk		11 887,20	13 312,85	
77 - PODLAHY spolu :	25 200,05	Sk		11 887,20	13 312,85	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
57 45.43.12..781471110 Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 300x200 do malty	124,300	m2	454,96	56 551,52		19
58 26.30.10..597658300 Obkl. hut. B 1 far. hl. 300x200 OT3 1A	136,730	m2	415,70		56 838,66	19

Popis položky, slavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH		
				Montáž	Dodávka			
3.	4.	5.	6.	7.	8.			
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :				113 390,18	Sk			
783 - Nátery						56 551,52	56 838,66	
44.2*..783122210	Nátery ocel. konštr. A syntetické jednonás.+2x email	26,900	m2	172,50		4 640,25		19
45.44.2*..783122510	Nátery ocel. konštr. A syntetické dvojnás.+1x email	12,550	m2	154,50		1 938,97		19
61 45.44.22..783614300	Nátery stolár. výrobkov olejové dvojnás.+1x email+2x plné	11,275	m2	214,00		2 412,85		19
783 - Nátery spolu :				8 992,07	Sk	8 992,07		
784 - Maľby								
62 45.11.11..784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m	55,000	m2	21,50		1 182,50		19
63 45.44.21..784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	84,500	m2	18,50		1 563,25		19
64 45.44.21..784452371	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	126,510	m2	35,80		4 529,05		19
784 - Maľby spolu :				7 274,80	Sk	7 274,80		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				129 657,07	Sk	72 818,41	56 838,66	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				332 410,67	Sk	227 134,62	105 276,05	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
65 45.31.1*..210010321	Krabica odbočná KR 68 vrátane zapojenia	9,000	kus	98,50		886,50		19
66 45.31.1*..210010322	Krabica odbočná KR 97 vrátane zapojenia	9,000	kus	112,50		1 012,50		19
67 45.31.1*..210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači vrát. zapojenia 2,5	88,000	kus	28,53		2 510,64		19
68 45.31.1*..210110001	Spínač nástenný jednopól. obyčajný	5,000	kus	78,61		393,05		19
69 45.31.1*..210110003	Spínač nástenný sériový obyč.	2,000	kus	89,50		179,00		19
70 45.31.1*..210110027	Spínač nástenný trojpólový 25A	6,000	kus	195,00		1 170,00		19
71 31.20.23..358221090	Istic LSN 10B/1	3,000	ks	185,00			555,00	19
72 31.20.23..358224020	Istic LSN 20B/3	2,000	ks	446,00			892,00	19
73 29.72.11..541422200	Kachle elektrické U 20 RB 2000W	2,000	kus	3 120,00			6 240,00	19
74 29.72.11..541422210	Kachle elektrické U 30 RB 3000W	1,000	kus	3 735,00			3 735,00	19
75 45.31.1*..210200026	Svietidlá žiarovkový typ 2121201 100W závesné	7,000	kus	159,50		1 116,50		19
76 31.20.25..345357910	Spínač 10A kolískový R 5A 3553-51289	6,000	kus	264,00			1 584,00	19
77 31.20.25..345363980	Spínač 25A páčkový 39563-23C	3,000	kus	421,00			1 263,00	19
78 31.50.25..348284020	Svietidlo bytové nástenné jednopólicové DZ26-2x11/24V	7,000	kus	2 120,00			14 840,00	19
79 31.20.25..358148230	Spínač koncový 10 A UER 10G 41/7	3,000	kus	610,00			1 830,00	19
80 45.31.1*..210800033	Vodič CYKYL 3x1,5 uložený pod omietkou	58,600	m	15,50		908,30		19
81 45.31.1*..210800034	Vodič CYKYL 3X2,5 uložený pod omietkou	62,400	m	21,40		1 335,36		19
82 45.31.1*..210800109	Kábel CYKY 750V 4x1,5 uložený pod omietkou	31,100	m	22,10		687,31		19
83 45.31.1*..210800110	Kábel CYKY 750V 4x2,5 uložený pod omietkou	36,500	m	24,00		876,00		19
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				42 014,16	Sk	11 075,16	30 939,00	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				42 014,16	Sk	11 075,16	30 939,00	
Za rozpočet celkom :				466 634,31	Sk	330 419,26	136 215,05	



 23.18