

Zmluva o dielo č. 02/2004
uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka
/ďalej len ZOD/

Čl. 1
Zmluvné strany

1/ Objednávateľ:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava
IČO: 31753604
Bankové spojenie: VÚB BA
č.ú. 153933-012/0200
štatutárny zástupca: doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc. - riaditeľ

2/ Zhotoviteľ:

KVZ Invest s.r.o.
Medená 5/B
811 02 Bratislava
IČO: 35 730 200
DIČ: 2020268800
IČpD: SK2020268800
Zapísaný v OR SR Bratislava I, vložka 15774/B, oddiel: Sro
Bankové spojenie: Ľudová banka, a.s. Bratislava
č.ú. 4030038008/3100
štatutárny zástupca: Ing. Tibor Pavlovič, konateľ spoločnosti
Ing. Danka Mrázová, konateľ spoločnosti

ČL. 2
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je oprava fasády budovy Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Mlynskej ulici č. 1 v Bratislave podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a spracovaného výkazu výmer.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa článku 2 ods. 1 tejto zmluvy v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou a za cenu podľa položkového rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy, vypracovaného podľa spracovaného výkazu výmer.

Čl. 3
Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude plniť dielo v nasledujúcich termínoch :
 - zahájenie prác : do 14 dní od podpísania zmluvy o dielo
 - ukončenie prác : 54 dní od termínu zahájenia prác



Čl. 4

Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

1. Cena za dodávku predmetu zmluvy podľa čl.2 ods. 1 a 2 tejto zmluvy, v zmysle spracovaného položkového rozpočtu uvedeného v prílohe č.1 tejto zmluvy, je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa Zákona o cenách č. 18/1996 Zz. v sume:

bez DPH	4.773.073,- Sk
DPH 19%	906.883,90 Sk
S DPH	5.679.956,90 Sk

Slovom: päťmiliónovšesťstosedemdesiatdeväťtisícdeväťstopäťdesiatšesť slov. korún, 90 halierov

2. K uvedenej cene bude pripočítaná DPH v zmysle platných predpisov v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
3. Fakturácia a platenie prác sa bude vykonávať mesačne, formou mesačných faktúr, vystavených na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulý mesiac, vrátane hodnoty zabudovaného tovaru. Celková fakturovaná suma bude vyplatená maximálne do výšky 90% z celkovej zmluvnej ceny za realizované dielo. Zvyšných 10% bude uhradených až po odovzdaní a prevzatí celého diela bez vád a nedorobkov.
4. Objednávateľ za zaväzuje uhrádzať faktúry do 14 dní odo dňa ich vystavenia zhotoviteľom.
5. Ak vystavená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných predpisov, objednávateľ ju vráti na doplnenie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia doplnenej faktúry.

Čl. 5

Spolupôsobenie zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať práce včas a kvalitne, v súlade s projektom stavby, platnými zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami.
2. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia okolitých priestorov vrátane dodržiavania nočného a nedeľného klľudu.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať a plniť ustanovenia predpisov BOZP a PO v zmysle zákona o NR SR č. 330/96 Zz. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhl. SÚBP č. 374/90 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zák.číslo 126/85 Zb.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVSR 82/96 o zabezpečovaní a organizovaní požiarnej ochrany.
4. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach a dodávkach ktoré vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizovaných zmluvných prác. Stavebný denník sa vedie od doby prevzatia a odovzdania diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady. Zmluvné strany považujú stavebný denník za

základný dokument o priebehu zmluvných prác, na ktorý je možné sa odvolať v ďalšom konaní / napr. zmena projektového riešenia, zmena materiálu, práce navyše a pod./.

5. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy:

- stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca
- technický dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca
- projektant stavby

Zhotoviteľ určil pre vykonávanie funkcie hlavného stavbyvedúceho Ing. Tibora Pavloviča.

6. Objednávateľ je povinný sprístupniť zhotoviteľovi včas priestory na výkon prác a vytvoriť podmienky na riadne a včasné plnenie, vrátane poskytnutia potrebnej súčinnosti. Zhotoviteľovi sa týmto umožňuje práce vykonávať v predpokladanom pracovnom čase od 6⁰⁰ do 20⁰⁰ hod. v pracovných dňoch a v sobotu.
7. Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do 7 dní pred termínom začatia prác na zhotovení diela odovzdať zhotoviteľovi stavenisko.
8. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi miestnosť pre skládku materiálu podľa potreby, vodu, elektrickú prípojku a šatňu pre 10 pracovníkov.
9. Objednávateľ je povinný vykonávať na pracovisku technický dozor. Na nedostatky zistené v priebehu prác musí bez meškania upozorniť zápisom do stavebného denníka.
10. Objednávateľ zabezpečí na stavbe technický dozor.
11. Objednávateľ zabezpečí vo svojom mene vydanie potrebných povolení od príslušných orgánov štátnej resp. miestnej správy na realizáciu predmetu tejto zmluvy o dielo.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo uhradí spôsobenú škodu v plnej výške na účet poškodeného.
13. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku formou dodatku k tejto zmluve v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zásadne zmenia východiskové podklady, alebo zo strany objednávateľa uplatnia nové požiadavky, ktoré nie je technicky možné splniť v pôvodne dohodnutom termíne plnenia. To isté platí aj v prípade, ak dôjde k omeškaniu so splnením povinností spolupôsobenia objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve.

Čl. 6

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

1. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s termínom ukončenia diela nezavinenom objednávateľom zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý i začatý deň omeškania.
2. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry alebo iného peňažného záväzku, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania.
3. Sankciami uvedenými v čl. 6 ods.č. 1 až 2 tejto zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody zmluvných strán.

Čl. 7

Odovzdanie a prevzatie ceny diela, záručná doba a zodpovednosť za vady.

1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr do 4 dní vopred zápisom v stavebnom denníku, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu zhotoviteľa, objednávateľ zvolá pozvánkou preberacie

konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program prehliadky odovzdávaného diela.

2. K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný pripraviť a objednávateľovi odovzdať tieto doklady:
 - výkresy s označenými zmenami, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby
 - doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vyplývajúcich z platných právnych predpisov
 - kópie listov stavebného denníka.
3. Objednávateľ prevezme zhotovené dielo aj s prípadnými drobnými vadami a nedorobkami, pokiaľ tieto nebránia, nesťažujú užívanie diela, alebo jeho časti.
4. O odovzdaní a prevzatí diela spíše zhotoviteľ preberáciu zápisnicu v 4-och vyhotoveniach, z ktorých po 2 vyhotoveniach obdržia obe zmluvné strany.
5. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení väd a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku zmluvy o dielo.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na zrealizované práce bude trvať 5 rokov od termínu ukončenia prác. Záručná doba začína plynúť odo dňa písomného odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov hlavným objednávateľom a je ňou určená doba zodpovednosti za vady diela.
7. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta.
8. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi doručeným listom, bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek vynaloženej odbornej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté vady). V oznámení objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne doloží dôkazné prostriedky, ktoré umožnia overiť oprávnenosť objednávateľovho nároku.
9. Zhotoviteľ za účelom posúdenia oprávnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvolá písomnou pozvánkou reklamačné konanie, na ktoré prizve aj prípadných poddodávateľov. Po uznaní reklamovanej vady za oprávnenú, dohodne s objednávateľom termín jej odstránenia.
10. Ak reklamuje objednávateľ u zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný tieto odstrániť bez zbytočného odkladu bezplatne. Pokiaľ by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny diela bez odstránenia vady.
11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov zo strany objednávateľa, ak na nevhodnosť týchto pokynov objednávateľ písomne upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval.
12. Zhotoviteľ taktiež nezodpovedá za vady diela, ak tieto boli spôsobené použitím materiálov, určených objednávateľom ak na túto skutočnosť objednávateľ písomne upozornil a objednávateľ na ich použití trval.



Čl. 8
Obchodné tajomstvo

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že technické, cenové, obchodné a iné informácie a skutočnosti, s ktorými bude objednávateľ alebo zhotoviteľ oboznámený v priebehu platnosti tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú oznámené tretej osobe.
2. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, tvoriacich obchodné tajomstvo zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa zmluvy, a to bez časového obmedzenia.

Čl. 9
Spoločné a záverečné ustanovenia


1. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka / zák. č. 513/1991/ Zb. v znení neskorších predpisov/ a ostatnými všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať len formou písomného dodatku k tejto zmluve odsúhlaseného a podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve a zhotoviteľ dve vyhotovenia. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
 - príloha č.1 – položkový rozpočet
4. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla alebo čísla účtu, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej strane.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú ustanovenia tejto zmluvy dobrovoľne plniť.
7. Zástupcovia zmluvných strán zhodne vyhlasujú, že celý text zmluvy prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak svojho súhlasu so zmlúvou ju podpísali.

V Bratislave, dňa *24.06.2004*

22. VI. 2004

za objednávateľa:

Leucy



za zhotoviteľa:

Falko

konateľ

Murjanský

konateľ

KVZI
invest

spol. s r.o.
Meďená 5
811 02 Bratislava
SLOVAKIA

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Štátny geologický ústav D. Štúra
KVZ Invest s.r.o.

	cena spolu	konštr. a práce	špec. mater.
PRÁCE A DODÁVKY HSV			
6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne	2 241 854,50 Sk	2 241 854,50 Sk	- Sk
9 - Ostatné konštrukcie a práce spolu	647 192,43 Sk	647 192,43 Sk	- Sk
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	2 889 046,90 Sk	2 889 046,93 Sk	- Sk
PRÁCE A DODÁVKY PSV			
71 - Izolácie	15 257,73 Sk	7 298,50 Sk	7 959,23 Sk
76 - Konštrukcie	1 030 092,78 Sk	979 792,78 Sk	50 300,00 Sk
77 - Podlahy	30 738,32 Sk	24 798,32 Sk	5 940,00 Sk
78 - Dokončovacie práce	591 399,41 Sk	586 749,41 Sk	4 650,00 Sk
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	1 667 488,23 Sk	1 598 639,00 Sk	68 849,23 Sk
PRÁCE A DODÁVKY M			
M21 - 155 Elektromontáže	4 000,00 Sk	4 000,00 Sk	- Sk
M25 - 209 Povrch. úpravy zar.	142 000,00 Sk	142 000,00 Sk	- Sk
PRÁCE A DODÁVKY M spolu	146 000,00 Sk	146 000,00 Sk	- Sk
VRN 1,5%	70 538,03 Sk		
CENA CELKOM BEZ DPH	4 773 073,00 Sk		
DPH 19%	906 883,90 Sk		
CENA CELKOM S DPH	5 679 956,90 Sk		



spol. s r.o.
Médená 5
811 02 Bratislava
SLOVAKIA

PRÁCE A DODAVKY HSV

jed. cena konštr. a práce špecif. mater.

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1	Malta na ochr. výstuže podhľadov MAPFER (pevn. most.)	30,000 m ²	53,50 Sk	1 605,00 Sk	
2	Vyspr. podhľadu reprof. maltou MAPEGROUT TIX hr. 2,5	30,000 m ²	1 235,00 Sk	37 050,00 Sk	
3	Vyspr. podhľadu vyhladzov. maltou MAPEFINISH hr.2mm + sieť.	30,000 m ²	255,00 Sk	7 650,00 Sk	
4	Oprava omietok váp. st. člen 1-2 štukov. 10-20% - jadro	3429,000 m ²	36,00 Sk	123 444,00 Sk	
5	Postrek vonk. omietky štukom lyžicou	575,000 m ²	42,50 Sk	24 437,50 Sk	
6	Sklotextilná sieťka Kolora - D + M	3546,000 m ²	48,00 Sk	170 208,00 Sk	
7	Vonk. omietka stien tenkovrstvová (Kolora SLE)	3546,000 m ²	170,00 Sk	602 820,00 Sk	
8	Vonk. om.ušl.stien (Kolora spachtelputz) štr. strednozrn. 1,5-2mm	3469,000 m ²	220,00 Sk	763 180,00 Sk	
9	Vonk. om.ušl.stien (Kolora spachtelputz) štr. strednozrn. 1,5-2mm	3616,000 m ²	19,50 Sk	70 512,00 Sk	
10	Príplatok za farebný odtien tenkovrstvovej omietky	259,000 m ²	55,00 Sk	14 245,00 Sk	
11	Hydrofobizácia kamenn. fasády Mapei KERASEAL z lešenia	3469,000 m ²	44,00 Sk	152 636,00 Sk	
12	Náter vonk. stien zlož. I-III z lešenia Kolora Siligrund 1 x	3469,000 m ²	22,50 Sk	80 460,00 Sk	
13	Impregnácia vonk. omietok stien (Kolora Silimpregner) 1 x	3576,000 m ²	25,60 Sk	1 920,00 Sk	
14	Očistenie škár. plôch	75,000 m ²	25,60 Sk	1 920,00 Sk	
15	Očistenie vonk. omietky vysokotlak. súpravou WAP	3429,000 m ²	15,00 Sk	51 435,00 Sk	
16	Tmelenie vonk. škár trvale pruž. tmel	3204,000 m	38,00 Sk	121 752,00 Sk	
17	Škárovanie stien z kameňa maltou cement. MC	100,000 m ²	185,00 Sk	18 500,00 Sk	
				2 241 854,50 Sk	- Sk

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

17	Dilatáčn. lišta pás typu Kolora	90,000 m	325,00 Sk	29 250,00 Sk	
18	Dilat. páska pogumov. MAPEBAND + tmel MAPESIL AC D+M	20,000 m	175,00 Sk	3 500,00 Sk	
19	Vyčistenie plôch bet. konštr. tlakovou vodou	147,000 m ²	15,00 Sk	2 205,00 Sk	
20	Vyčistenie plôch bet. konštr. ocel. kefami	12,000 m ²	95,00 Sk	1 140,00 Sk	
21	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š do 1,2m v do 30m	4053,348 m ²	45,00 Sk	182 400,66 Sk	
22	Príplatok za prvý a každý ďalší mes. použitia leš. k pol. 21	4053,348 m ²	45,00 Sk	182 400,66 Sk	
23	Demontáž lešenia ľahk. radového s podl.š do 1,2m v do 30m	4053,348 m ²	30,00 Sk	121 600,44 Sk	
24	Lešenie ľahké prac. . pomocné výš. podlahy do 1,9m	34,000 m ²	55,00 Sk	1 870,00 Sk	
25	Lešenie ľahké prac. . pomocné výš. podlahy do 1,9m	12,950 m ²	320,00 Sk	4 144,00 Sk	
26	Odpratanie piesku po tryskaní s odvozom do 1000m	375,550 t	5,50 Sk	2 065,53 Sk	
27	Príplatok za každých ďalších 1000m	63,120 m ²	85,00 Sk	5 365,20 Sk	
28	Búranie priečok zo sklen. tvárnic hr. do 10cm	12,000 m ²	49,00 Sk	588,00 Sk	
29	Búranie dlažieb xylolit alebo keram. hr. do 1cm do 1m ²	11,000 kus	4,40 Sk	48,40 Sk	
30	Vyvesenie alebo zaves. drev. krídel okien do 1,5m ²	13,000 kus	8,50 Sk	110,50 Sk	
31	Vyvesenie alebo zaves. drev. krídel okien nad 1,5m ²				

Položkový rozpočet
ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1

31	Vybúranie rámov okien drev. dvíjčitých alebo zdvojen. do 1m2	6,660 m2	150,00 Sk	999,00 Sk	
32	Vybúranie rámov okien drev. dvíjčitých alebo zdvojen. do 2m2	1,980 m2	110,00 Sk	217,80 Sk	
33	Vybúranie rámov okien drev. dvíjčitých alebo zdvojen. do 4m2	37,800 m2	90,00 Sk	3 402,00 Sk	
34	Vybúranie drev. vrát do 5m2	3,600 m2	65,00 Sk	234,00 Sk	
35	Vybúranie kov. dver. zárubní nad 2m2	1,000 m2	110,00 Sk	110,00 Sk	
36	Vybúranie kamen. krycích dosák na murive hr. do 10cm	0,900 m2	215,00 Sk	193,50 Sk	
37	Otlčenie vonk. omietok brizolitových 10 - 20%	3576,000 m2	12,00 Sk	42 912,00 Sk	
38	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	45,015 t	205,00 Sk	9 228,08 Sk	
39	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	112,537 t	118,00 Sk	13 279,37 Sk	
40	Odvoz sute a vybúr. hmôt na skládku do 1km	45,015 t	235,00 Sk	10 578,53 Sk	
41	Odvoz sute a vybúr. hmôt na skládku každý ďalší 1km	1305,435 t	8,00 Sk	10 443,48 Sk	
42	Vnútrostavenisk. doprava sute a vybúr. hmôt do 10m	45,015 t	175,00 Sk	7 877,63 Sk	
43	Vnútrostavenisk. doprava sute a vybúr. hmôt každých ďalších 5m	450,150 t	20,00 Sk	9 003,00 Sk	
44	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	45,015 t	45,00 Sk	2 025,68 Sk	
45	Uloženie sute na skládku s hrubým urovnáním bez zhutn.	45,015 t	11,00 Sk	495,17 Sk	
46	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedz. skládkach	45,015 t	315,00 Sk	14 179,73 Sk	
47	Presun hmôt pre opravy v objektoch do v 25m	110,848 t	425,00 Sk	47 110,40 Sk	
48	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4	60,000 hod	140,00 Sk	8 400,00 Sk	
				647 192,43 Sk	- Sk

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu

PRÁCE A DODAVKY HSV SPOLU		2 889 046,93 Sk	2 889 046,93 Sk	- Sk
----------------------------------	--	------------------------	------------------------	-------------

PRÁCE A DODAVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

712 - Povlakové krytiny

49	Povl. krytina striech do 10 st. udr. za horúca náter asfalt.	73,150 m2	30,00 Sk	2 194,50 Sk	
50	Asfalt AZIT 105 bubny	0,110 t	15 000,00 Sk		1 650,00 Sk
51	Povl. krytina striech do 10st. za hor. pretr. spojov a zalep. presahov	73,150 m2	15,00 Sk	1 097,25 Sk	
52	Povl. krytina striech do 10 st prítavením NAIP	73,150 m2	45,00 Sk	3 291,75 Sk	
53	Pás ťažký asfalt. HYDROBIT V 60 S 35	84,123 m2	75,00 Sk		6 309,23 Sk
54	Presun hmôt pre izol. povlakové v objektoch do v 24 m	110,000 %	6,50 Sk	715,00 Sk	
				7 298,50 Sk	7 959,23 Sk

712 - Povlakové krytiny spolu

71 - IZOLÁCIE SPOLU

7 298,50 Sk **7 959,23 Sk**

76 - KONŠTRUKCIE

764 - Konštrukcie klampiarske

55	Lem ZnTi múrov plochá strecha rš 250	165,300 m	515,00 Sk	85 129,50 Sk	
56	Žlab ZnTi pododkvapný 4 hranný rš 400,5m	165,800 m	550,00 Sk	91 190,00 Sk	
57	Žlab ZnTi kotlík 4 hranný 200x300x400	10,000 kus	655,00 Sk	6 550,00 Sk	
58	Klamp. demont. lem. múrov na ploch. strechách rš 330 - 30st	165,300 m	13,00 Sk	2 148,90 Sk	
59	Klamp. demont. žlaby pododkvapové štvorhran rš 400 - 30st	165,800 m	18,50 Sk	3 067,30 Sk	
60	Klamp. demont. kotlík zberný	10,000 kus	24,00 Sk	240,00 Sk	
61	Klamp. demont. rúr odpadových štvorhran 100	93,000 m	20,00 Sk	1 860,00 Sk	
62	Oplechovanie ZnTi ríms rš 200	22,400 m	320,00 Sk	7 168,00 Sk	
63	Odpadové rúry ZnTi štvorcové 120	93,000 m	570,00 Sk	53 010,00 Sk	
64	Presun hmôt pre klamp. konštr. v obj. v do 24 m	2504,000 %	2,00 Sk	5 008,00 Sk	
				255 371,70 Sk	- Sk

764 - Konštrukcie klampiarske spolu

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

65	Okná plast. vrát. parap. - D + M	109,560 m2	6 200,00 Sk	679 272,00 Sk	
66	Montáž dverí, dokončenie okovania do oc. zárubne otvár. dvojkríd.	1,000 kus	325,00 Sk	325,00 Sk	
67	montáž dverí plast. dvojkríd. 1800x2000mm	1,000 kus	1 195,00 Sk	1 195,00 Sk	
68	Dvere vchodové plastové 1800x2000mm pesklené bezp. sklo	1,000 kus	37 800,00 Sk		37 800,00 Sk
69	Montáž atyp. staveb. doplnk. konštrukcií do 50kg	350,000 kg	26,80 Sk	9 380,00 Sk	
70	Ochranná mreža v ráme 1400x600mm - dodávka	10,000 m	1 250,00 Sk		12 500,00 Sk
71	Demontáž ostatných doplnkov do 50kg	200,000 kg	27,00 Sk	5 400,00 Sk	
72	Demontáž ostatných doplnkov do 250kg	450,000 kg	18,00 Sk	8 100,00 Sk	
73	Demontáž ostatných doplnkov do 500kg	600,000 kg	15,50 Sk	9 300,00 Sk	
74	Presun hmôt pre kovov. stav. doplnk. konštr. v objektoch v do 24m	7632,720 %	1,50 Sk	11 449,08 Sk	
				724 421,08 Sk	50 300,00 Sk

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu

979 792,78 Sk 50 300,00 Sk

76 - KONŠTRUKCIE spolu

77 - PODLAHY

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

75	Montáž podláh z dlažd. keram. rež.hlad.200x200 do tmelu	12,000 m2	380,00 Sk	4 560,00 Sk	
76	Dlaždice keramické mrazuvzd. ULTRACOLOR 200/200/8	13,200 m2	450,00 Sk		5 940,00 Sk
77	Príplatok za škárovanie pružným tmelom	12,000 m2	65,00 Sk	780,00 Sk	
78	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch do v 24m	113,172 %	6,50 Sk	735,62 Sk	
				6 075,62 Sk	5 940,00 Sk

771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu

777 - Podlahy zo syntetických hmôt

79	Špeciálna podlaha liata elastická hr. 6mm	12,000 m2	950,00 Sk	11 400,00 Sk	
80	Oprava podláh spojovací mostík 1x náter PLANICRETE+TOPCEM	12,000 m2	145,00 Sk	1 740,00 Sk	
81	Oprava podláh hydroizolač. stierkou Mapelastic hr 2mm	12,000 m2	275,00 Sk	3 300,00 Sk	
82	Oprava podláh TOPCEM	12,000 m2	95,00 Sk	1 140,00 Sk	
83	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 24m	175,800 %	6,50 Sk	1 142,70 Sk	

777 - Podlahy zo syntetických hmôt

18 722,70 Sk - Sk

77 - PODLAHY spolu

24 798,32 Sk 5 940,00 Sk

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

782 - Obklady z kameňa

84	Nosný rošt obkladu stien GRES 300x300mm D+M	147,000 m2	2 200,00 Sk	323 400,00 Sk	
85	Obklad stien KERAMILA GRESS 300x300mm D+M	147,000 m2	750,00 Sk	110 250,00 Sk	
86	Montáž obl. stĺpov mäk. kam. rovné líce hr. 40-50mm	1,500 m2	1 450,00 Sk	2 175,00 Sk	
87	Doska obkladová brúsená hr. 5cm	1,500 m2	3 100,00 Sk		4 650,00 Sk
88	Presun hmôt pre kamenné obklady v obj. v do 60m	4404,750 %	3,50 Sk	15 416,63 Sk	

782 - Obklady z kameňa spolu

451 241,63 Sk 4 650,00 Sk

783 - Nátery

89	Nátery kov. stav. dopln. konšt. synt. dvojn. + 1xemail s tmel	462,760 m2	115,00 Sk	53 217,40 Sk	
90	Nátery kov. stav. dopln. konšt. synt. základné	462,760 m2	45,00 Sk	20 824,20 Sk	
91	Prípl. za nátery pevných mreží pri oprave syntet. kov. konštr.	259,900 m2	10,20 Sk	2 650,98 Sk	
92	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	30,000 m	2,30 Sk	69,00 Sk	
93	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 150mm	9,000 m	3,80 Sk	34,20 Sk	
94	Nátery syntet. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email + zákl.	30,000 m	34,50 Sk	1 035,00 Sk	
95	Nátery synt.kov. potrubia do DN 50mm základné	30,000 m	8,70 Sk	261,00 Sk	
96	Nátery synt. potrubia do DN 150mm dvojnás. 1x email + zákl.	9,000 m	56,50 Sk	508,50 Sk	
97	Nátery synt. kov. potrubia do DN 150mm základné	9,000 m	12,50 Sk	112,50 Sk	
98	Odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov	454,360 m2	125,00 Sk	56 795,00 Sk	

783 - Nátery spolu

135 507,78 Sk - Sk

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu

586 749,41 Sk 4 650,00 Sk

PRACE A DODAVKY PSV spolu

1 667 488,23 Sk

1 598 639,00 Sk 68 849,23 Sk

Položkový rozpočet
ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 ELEKTROMONTÁŽE

99	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5	16,000 hod.	250,00 Sk	4 000,00 Sk	
	M21 - 155 ELEKTROMONTÁŽE spolu			4 000,00 Sk	- Sk

M25 - 209 POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZARIADENÍ PRI EXTERNÝCH

100	Otryskávanie pieskom tr. IV v 1,9 - 5 m	284,000 m2	500,00 Sk	142 000,00 Sk	
	M25 - 209 POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZARIADENÍ PRI EXTERNÝCH spolu			142 000,00 Sk	- Sk

PRÁCE A DODÁVKY M spolu

146 000,00 Sk

146 000,00 Sk

- Sk