

Dodatok č.1
k zmluve o dielo,
uzavretý podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
číslo zmluvy 10/2002/Dxd.

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD**
Budatínska č. 30
851 05 Bratislava

Štatutárny zástupca : Mgr. Ján Mojžiš
Riaditeľ NBÚ

Zástupca k rokovaniam vo veciach :

- zmluvných :

- technických :

Bankové spojenie : NBS Bratislava
č.ú. 1136-882/0720
IČO : 36061701

1.2 Zhotoviteľ : **DOMEX spol. s r.o.**
Komárňanská č.2
821 09 Bratislava

Štatutárny zástupca : Ing. Jozef Markulják
riaditeľ spoločnosti

Zástupca k rokovaniam vo veciach :

- zmluvných :

- technických :

Bankové spojenie : Tatrabanka a. s.
č.ú. 2629530024/1100

IČO : 00603376

II. Predmet dodatku :

2 Zmluvné strany sa dohodli na týchto úpravách základnej zmluvy na zhotovenie diela - stavby „ **Stavebné úpravy v budove Národného bezpečnostného úradu**“ :

2.1 **Rozširujeme bod č. 3.1** základnej zmluvy o nasledovné práce a dodávky :

- Odklimatizovanie miestností na 3.poschodí (miestnosti číslo 14, 15, 20, 21)
- Odklimatizovanie miestností na 11.poschodí (miestnosti číslo 19, 27, 28)
- Doplnenie kuchýň na 9, 10 a 11 poschodí vstavanými chladničkami a presvetlovacím oknom
- Doplnenie kuchyne na 3. poschodí vstavanými spotrebičmi (chladničkou, kávovarom) a presvetlovacím oknom
- Úprava chodby pri zasadacej miestnosti, úprava stropu (podhľad) v zasadacej miestnosti, výmena podlahoviny v zasadacej miestnosti (koberec)
- Vybudovanie priečky na 11. podlaží

2.2 **Meníme bod č. 5.1** základnej zmluvy na znenie :

5.1 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za práce navyše definované dodatkom č.1 a rozpočtovou dokumentáciou pre realizáciu stavby, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohoto dodatku č.1, cenu :

v sume : **872 042,- Sk**
slovom : Osemstsedemdesiatdvatisícštyridsaťdva slovenských korún bez dane z pridanej hodnoty

daň z pridanej hodnoty k uvedenému dielu je :

| | |
|-----------|--------------------|
| DPH 23% | 131 993,- Sk |
| DPH 10% | <u>29 816,- Sk</u> |
| DPH spolu | 161 809,- Sk |

cena diela s DPH spolu je : **1 033 851,- Sk**
slovom : Jedenmilióntridesiattritisícťriosemstopäťdesiatjeden slovenských korún, s daňou z pridanej hodnoty.


2.3 Zostávajúce články základnej zmluvy ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.

III. Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok je platný a účinný dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

- 3.2 Meniť a dopĺňovať tento dodatok alebo základnú zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 3.3 Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda v celom texte.
- 3.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.
- 3.5 Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Objednávateľ :



Mgr. Ján Mojžiš

V Bratislave 15.07.2002

Zhotoviteľ :

DOMEX spol. s r.o.

Komárňanská 2
821 09 BRATISLAVA
SLOVAKIA
IČO: 00603376 DRČ: 00603376/601

Ing. Jozef Markulják

V Bratislave 15. 07. 2002

PREHLAD NÁKLADOV

Formulár A 1

ODBYTOVÉHO ROZPOČTU PREVÁDZKOVÉHO SÚBORU*)

STAVEBNÉHO OBJEKTU*)

Str. 1

| STAVBA | | MÁRODŇ BEZPEČNOSNÝ ÚRAD BRATISLAVA | | PREVÁDZKOVÝ SÚBOR*) | | STAVEBNÝ OBJEKT*) | |
|--|---|------------------------------------|---|--|--|-------------------------|--|
| NÁZOV | | ČÍSLO A NÁZOV | | KOD JKOV*) JKSO*) | | SPRACOVATEĽ PREV. PROJ. | |
| INVESTOR | | EVIDENČNÉ Č. TYP. PROJ. | | DODÁVATEĽ | | ZAKAZKOVÉ ČÍSLO | |
| GENERÁLNY PROJEKTANT | | EVIDENČNÉ ČÍSLO OPAK. PROJ. | | POČET MERNÝCH JEDNOTIEK | | POČET STRÁN | |
| IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO INVESTORA | | NAKLADY NA MERNÚ JEDNOTIKU | | FAKTRACHY CELOK C. | | | |
| REGISTRAČNÉ ČÍSLO STAVBY | | | | | | | |
| Rozpočtové náklady v Kčs | | | | | | | |
| A | | B | | C | | D | |
| Rozpočtové náklady prev. súboru hl. I*) | | DRN → Doplnkové rozpočtové náklady | | VRN → Veľfajšie rozpočtové náklady hl. VI | | | |
| stavovadného objektu hl. III*) | | | | | | | |
| 1. | Dodávky | 573.883,00 | 1. Minoritného sťaženú dopravnú podmielky | 1 | Zariadenie stavebniska | 23.116,30 | |
| 2. | Montáž | 96.950,00 | 2. Doprava zamestnancov na pracovisko | 2 | Presun staveb. kapacit | | |
| 3. | HSV | 29.165,60 | 3. Nadčesové práce v noci a v dňoch pracovného pokoja | 3 | Územie so sťaženými výrob. podmienkami | 51.812,40 | |
| 4. | PSV | 97.114,50 | 4. Práce vykonávané bez pevnej pracovnej podlahy | 4 | Preferenčné odlučné | | |
| 5. | ZRN spolu | 797.113,10 | 5. Mimostavenskú dopravu**) | 5 | Horská oblasť | | |
| 6. | Náklady HZS (NHZS)*) Iné náklady patriace do hl. II*) alebo do hl. III*) | | 6. Malý rozsah ***) | 6 | Minoritne sťažené pracovné prostredie | | |
| 7. | Súčet r. 5+6+DRN | | 7. | 7. | Oborová prídržka | | |
| 8. | Náklady PS*, SO*) podľa súhrnného rozpočtu | | 8. | 8. | VRN spolu | 74.928,70 | |
| Rozpočet | Meno | Podpis | Dátum | Prejednanie rozpočtu podľa § 56 alebo § 58 vyhlásky č. 105/81 Zb. bolo uzavreté zápisom zo dňa | | | |
| Vypracoval | | | | Dohoda o odbytových nákladoch bola uzavretá zápisom zo dňa | | | |
| Kontroloval | | | | | | | |
| Pečiatka organizácie, ktorá vypracovala rozpočet | | | | | | | |
| Miesto | | | | | | | |
| Podpis | | | | | | | |
| Dátum | | | | | | | |
| ZRN + VRN: | | 872.041,80 | | | | | |
| DNI 23 %: | | 131.993,10 | | | | | |
| DNI 10 %: | | 29.815,90 | | | | | |
| SPOLU: | | 1.033.850,80 | | | | | |

*) Nehodiace sa prečiknite **) Iba podľa Pravidiel pre stanovenie cien stavebných prác ***) Iba podľa Pravidiel pre stanovenie cien montážnych prác a podľa Pravidiel pre stanovenie cien banských stavebných prác

SEVT - 05 220 2

VIII/85

G-2119-T Z1 43-6 3130-03

| REKAPITULÁCIA PRÁC | | | | | |
|--------------------|--|----------|-----------|----------------------|----------------------|
| P.č. | Popis zariadenia | Množstvo | J. M | Dodávka | Montáž |
| 1 | Klimatizácia 3. poschodie | | | 236 005,00 Sk | 36 000,00 Sk |
| 2 | Klimatizácia 11. poschodie | | | 198 000,00 Sk | 27 000,00 Sk |
| 3 | Rozvody elektroinštalácie pre klimatizáciu | | | - Sk | 31 450,00 Sk |
| 4 | Kuchyňa 3. poschodie | | | 68 862,00 Sk | 5 375,00 Sk |
| 5 | Kuchyňa 9., 10., 11. poschodie | | | 35 976,00 Sk | 16 125,00 Sk |
| 6 | Chodba 3. poschodie | | | - Sk | 14 556,00 Sk |
| 7 | Zasadačka 3. poschodie - podhlľad | | | 35 040,00 Sk | 39 192,00 Sk |
| 8 | Zasadačka 3. poschodie - koberec | | | - Sk | 30 877,50 Sk |
| 9 | Bežné stavebné práce - 11. poschodie | | | - Sk | 7 665,60 Sk |
| 10 | Maľby - 11. poschodie | | | - Sk | 729,00 Sk |
| 11 | Stolárske konštrukcie - 11. poschodie | | | - Sk | 11 760,00 Sk |
| 12 | Elektroinštalácia | | | - Sk | 2 500,00 Sk |
| | Medzisúčet: | | | 573 883,00 Sk | 223 230,10 Sk |
| | Spolu: | | | | 797 113,10 Sk |
| | <u>VRN</u> | | | | |
| | GZS | % | 797113,10 | | 23 116,3 Sk |
| | ÚV | % | 797113,10 | | 51 812,4 Sk |
| | VRN spolu: | | | | 74 928,7 Sk |

ZRN + VRN SPOLU:

872 041,8 Sk

3. poschodie

| Klimatizácia kancelárií | | | | | | |
|-------------------------|---|----------|------|--------------|----------------------|--|
| P.č. | Popis zariadenia | Množstvo | J. M | J. C | Dodávka | |
| | 3. Poschodie | | | | | |
| 1 | Multisplit systém - (1 x 3,4 kW + 1 x 2,6 kW) - m.č. 14 a 15 | 1 | ks | 82 500,00 Sk | 82 500,00 Sk | |
| 3 | Multisplit systém - (2 x 2,63 kW) - m.č. 20 a 21 | 1 | ks | 77 000,00 Sk | 77 000,00 Sk | |
| 5 | Cu potrubie, izolácia, elektroprervoj, chladiivo | 40 | bm | 1 045,00 Sk | 41 800,00 Sk | |
| 6 | Odvod kondenzátu | 21 | bm | 165,00 Sk | 3 465,00 Sk | |
| 7 | Čerpadlo kondenzátu (ak nebude možno odvieť kondenzát gravitačne) | 4 | ks | 7 260,00 Sk | 29 040,00 Sk | |
| 8 | Montážny materiál | 1 | ks | 2 200,00 Sk | 2 200,00 Sk | |
| | Dodávka spolu: | | | | 236 005,00 Sk | |
| | Montáž: | | | | 36 000,00 Sk | |
| | Spolu: | | | | 272 005,00 Sk | |
| | Uvedené ceny sú bez DPH | | | | | |

11. poschodie

| Klimatizácia kancelárií | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|------|--------------|----------------------|--|
| P.č. | Popis zariadenia | Množstvo | J. M | J. C | Dodávka | |
| | 11. Poschodie | | | | | |
| 1 | Multisplit systém - (1 x 3,4 kW + 1 x 2,6 kW) - m.č. 27 a 28 | 1 | ks | 82 500,00 Sk | 82 500,00 Sk | |
| 2 | Multisplit systém - (1 x 3,4 kW) - m.č. 19 | 1 | ks | 44 000,00 Sk | 44 000,00 Sk | |
| 4 | Cu potrubie, izolácia, elektropr:poj, chladiivo | 40 | bm | 1 045,00 Sk | 41 800,00 Sk | |
| 5 | Odvod kondenzátu | 38 | bm | 165,00 Sk | 6 270,00 Sk | |
| 6 | Čerpadlo (ak nebude možno od viesť kondenzát gravitačne) | 3 | ks | 7 260,00 Sk | 21 780,00 Sk | |
| 7 | Montážny materiál | 1 | ks | 1 650,00 Sk | 1 650,00 Sk | |
| | Dodávka spolu: | | | | 198 000,00 Sk | |
| | Montáž: | | | | 27 000,00 Sk | |
| | Spolu: | | | | 225 000,00 Sk | |
| | Uvedené ceny sú bez DPH | | | | | |

3. poschodie

| Kuchyňa | | | | | | |
|---------|--------------------------------------|----------|------|--------------|---------------------|--|
| P.č. | Popis zariadenia | Množstvo | J. M | J. C | Dodávka | |
| | 3. Poschodie | | | | | |
| 1 | Kávovar MIELE CVA 620 na zabudovanie | 1 | ks | 56 870,00 Sk | 56 870,00 Sk | |
| 2 | Chladnička ARG - 417 | 1 | ks | 11 992,00 Sk | 11 992,00 Sk | |
| 3 | Montáž plastového okna 1150 x 600 | 1 | ks | 875,00 Sk | 875,00 Sk | |
| 4 | Dodávka plastového okna 1150 x 600 | 1 | ks | 4 500,00 Sk | 4 500,00 Sk | |
| | Spolu: | | | | 74 237,00 Sk | |
| | Uvedené ceny sú bez DPH | | | | | |

9., 10., 11. poschodie

| Kuchynä | | | | | | |
|---------|------------------------------------|----------|------|--------------|---------------------|--|
| P.č. | Popis zariadenia | Množstvo | J. M | J. C | Dodávka | |
| | 9., 10., 11. Poschodie | | | | | |
| 1 | Chladnička ARG 580 na zabudovanie | 3 | ks | 11 992,00 Sk | 35 976,00 Sk | |
| 2 | Montáž plastového okna 1150 x 600 | 3 | ks | 875,00 Sk | 2 625,00 Sk | |
| 3 | Dodávka plastového okna 1150 x 600 | 3 | ks | 4 500,00 Sk | 13 500,00 Sk | |
| | Spolu: | | | | 52 101,00 Sk | |
| | Uvedené ceny sú bez DPH | | | | | |

NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD, Budatínska 30, Bratislava - STAVEBNÉ ÚPRAVY

Str. 7

| P.č. | Položka | Kód | Skrátový názov položka | Merná jednotka | Množstvo | Za jednotku | Spolu | Hmotnosť | |
|-----------------------------------|------------------|------|---|----------------|----------|-------------|---------------|--------------------|--|
| 3. Poschodie | | | | | | | | | |
| | <u>Chodba</u> | | <u>Maľby</u> | | | | | | |
| 1.) | 784 45 | 1921 | Maľba vnútorná biela strop | m2 | 36,00 | 40,50 | 1 458,0 Sk | | |
| 2.) | 612 45 | 9999 | Úprava stien presieťkovaním + kleber + sietka + maľba | m2 | 47,20 | 277,50 | 13 098,0 Sk | | |
| | | | | | | | Spolu: | 14 556,0 Sk | |
| Sadrokartónové konštrukcie | | | | | | | | | |
| | <u>Zasadačka</u> | | <u>Sadrokartónové konštrukcie</u> | | | | | | |
| 1.) | | | Dodávka+montáž kazet, podhlad. ROCKFOAM | m2 | 50,00 | 684,00 | 34 200,0 Sk | | |
| 2.) | | | Demontáž svietidiel | ks | 16,00 | 132,00 | 2 112,0 Sk | | |
| 3.) | | | Dodávka svietidiel 600/600 | ks | 16,00 | 1800,00 | 28 800,0 Sk | | |
| 4.) | | | Zdroj 18 W / 33 | ks | 16,00 | 390,00 | 6 240,0 Sk | | |
| 5.) | | | Montáž a zapojenie | ks | 16,00 | 180,00 | 2 880,0 Sk | | |
| | | | | | | | Spolu: | 74 232,0 Sk | |
| Koberce | | | | | | | | | |
| 1.) | | | Dodávka + nalepenie koberca LYMBURG včetně soklika | m2 | 57,50 | 537,00 | 30 877,5 Sk | | |

NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD, Ľudatínska 30, Bratislava - STAVEBNÉ ÚPRAVY

Str. 8

| P.č. | Položka | Kód | Skrátený názov položka | Merná jednotka | Množstvo | Za jednotku | Spolu | Hmotnosť |
|--|---------|------|--------------------------------------|----------------|----------|-------------|--------------------|----------|
| 11. Poschodie | | | | | | | | |
| <u>Vybudovanie priečky na II. Poschodí</u> | | | | | | | | |
| <u>Bežné stavebné práce</u> | | | | | | | | |
| 1.) | 342 25 | 4901 | Priečky Sipo ex hr. 10 cm | m2 | 9,00 | 400,00 | 3 600,0 Sk | 0,097 |
| 2.) | 612 42 | 1637 | Omietka štuková | m2 | 18,00 | 170,00 | 3 060,0 Sk | 0,047 |
| | | | | Medzisúčet: | | | 6 660,0 Sk | 1,719 |
| 3.) | 999 28 | 1112 | Presun hmôt | t | 1,719 | 585,00 | 1 005,6 Sk | |
| | | | | Spolu: | | | <u>7 665,6 Sk</u> | |
| <u>Maľby</u> | | | | | | | | |
| 1.) | 784 45 | 1921 | Maľba vnútorná biela | m2 | 18,00 | 40,50 | 729,0 Sk | |
| <u>Stolárske konštrukcie</u> | | | | | | | | |
| 1.) | 766 65 | | Montáž interier. nakladaných zárubní | ks | 1,00 | 1250,00 | 1 250,0 Sk | |
| 2.) | 611 617 | | Dodávka zárubní | ks | 1,00 | 3500,00 | 3 500,0 Sk | |
| 3.) | 611 617 | | Dodávka dvier 80/197 | ks | 1,00 | 7010,00 | 7 010,0 Sk | |
| | | | | Spolu: | | | <u>11 760,0 Sk</u> | |

NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD, Budatínska 30, Bratislava - STAVEBNÉ ÚPRAVY

Str. 9

| P.č. | Položka | Kód | Skrátený názov položka | Merná jednotka | Množstvo | Za jednotku | Spolu | Hmotnosť |
|------|---------|-----|------------------------|----------------|----------|-------------|-------|----------|
|------|---------|-----|------------------------|----------------|----------|-------------|-------|----------|

Elektroinštalácia - úpravy

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|----|------|---------|-------------------|--|
| 1.) | | | Demontáž + montáž svietidiel včetně úpravy ovládania | ks | 1,00 | 2500,00 | <u>2 500,0 Sk</u> | |
|-----|--|--|--|----|------|---------|-------------------|--|