

č. ú. : 221/221/2006
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo

uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany:

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov

Cesta pod Hradovou 13/a

041 77 Košice

IČO : 00 493 546

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Č.ú.:7000151337/8180

Zastúpená: MVDr. Jozef Pokorný – riaditeľ a štatutárny zástupca
(ďalej len objednávateľ)

a

2. Dušan Beľuš - BELSTAV

044 45 Košický Klečenov 65

IČO: 32559666

Č.ú.: 36 4444-542/0200

Bankové spojenie: VÚB a.s. Košice - centrum

Zastúpená: Dušanom Beľušom

(ďalej len zhotoviteľ)

uzatvárajú túto zmluvu o dielo:

Podľa časti V. bodu 3 Zmluvy o dielo:

- v časti **I. Predmet zmluvy** v bode 1. rozšíriť o písm. b/ dodávka a montáž 79,240 m² keramickej dlažby, vrátane soklov a škárovania v 1. nadzemnej časti (podľa prehľadu rozpočtových nákladov zo dňa 03.11.2006), o písm.

c/ stavebné práce podľa prehľadu rozpočtových nákladov zo dňa 03.11.2006 (prehľad tvorí súčasť dodatku č.2). Priebeh stavebných prác bude zaznamenávaný do stavebného denníka, a o písm.

d/ výmena radiátorov, ventilov zo dňa 03.11.2006.

- v časti **II. Čas plnenia** doplniť text o zhotoviteľ vykoná dielo v čase od:

b/ 4.11.2006 do 30.11.2006,

c/ 14.12.2006 do 31.01.2007,

d/ 27.12.2006 do 31.01.2007,

podľa dohody oboch zúčastnených strán,

- v časti **III. Cena a platobné podmienky:**

Celková cena za dielo je súčtom cien za jednotlivé etapy. Uvádzaná je bez DPH, 19% DPH a spolu s DPH. Platba za vykonané dielo bude realizovaná podľa skutočne vykonaných prác.

Cena za jednotlivé etapy je:

1.etapa: cena bez DPH je vo výške 43 318,84 Sk bez DPH, 19% DPH je 22 900,36 Sk a celková cena je 66 219,20 Sk.

2. etapa: cena bez DPH je 44 103.- Sk 19 % DPH je 8379,58 a celková cena je 52 482,58 Sk.

3.etapa: cenová ponuka na 1 bunku v sume 20 562,42 bez DPH, 19%DPH je 1786,22 a celková suma s DPH je 22 348,65 Sk. Cena za každú bunku bude podľa skutočne vykonaných prác, zaznamenaných v stavebnom denníku. Celkový počet buniek je 6, pričom celková cena za túto etapu je súčtom jednotlivých cien.

Celková cena je súčtom cien s DPH za jednotlivé etapy.

- v časti VII. bod 8. Súčasťou dodatku č.3 k Zmluve o dielo sú aj 3 ks prehľadu rozpočtových nákladov zo dňa 03.11.2006.

V Košiciach dňa 4.11.2006


V Košiciach dňa 4.11.2006

Za zhotoviteľa:



p. Dušan Bejuš

Za objednávateľa:


MUDr. Jozef Pokorný
riaditeľ IVVL



010 - Výmena radiátorov a ventilov

Prehľad rozpočtových nákladov

STAVOSERVIS spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE							
733 - Rozvod potrubia							
1	73311214	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolni, stroj. DN 20	2,500	m	398,40	996,00	
2	733120815	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 38	30,000	m	40,80	1 224,00	
3	733123110	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 22/2,6	2,000	kus	114,37	228,75	
4	733123111	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 25/2,6	2,000	kus	114,37	228,75	
5	733124113	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých 25/15	2,000	kus	537,60	1 075,20	
6	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	2,500	m	8,37	20,93	
7	733390902	Potrubie kur. z rúrok PP rad ľažk. D 20/2,9	14,000	m	142,50	1 995,00	
8	733390903	Potrubie kur. z rúrok PP rad ľažk. D 25/3,2	16,000	m	185,00	2 960,00	
9	733390942	Opr. potrubia z PE, spojky pre rúrky z rPE K285 G 1/2	10,000	kus	178,75	1 787,50	
10	733390943	Opr. potrubia z PE, spojky pre rúrky z rPE K285 G 3/4	6,000	kus	205,00	1 230,00	
11	733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	30,000	m	10,00	300,00	
12	998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	120,461	%	1,87	225,86	
733 - Rozvod potrubia spolu :			12 272,00	Sk		12 272,00	
734 - Armatúry							
13	734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	5,000	kus	90,00	450,00	
14	734200822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	2,000	kus	120,00	240,00	
15	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	5,000	kus	63,60	318,00	
16	734209114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	4,000	kus	77,40	309,60	
17	734221414	Ventil regulačný závitový V 4232 priamy G 3/4	2,000	kus	391,20	782,40	
18	734231214	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 3/4	2,000	kus	230,40	460,80	
19	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	253,300	%	1,50	379,95	
734 - Armatúry spolu :			2 940,75	Sk		2 940,75	
735 - Vykurovacie telesá							
20	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	4,300	m2	214,80	923,64	
21	735159611	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-10S Hdo400/Ldo2000mm	5,000	kus	423,60	2 118,00	
22	484526901	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33K s krytmi H4	5,000	kus	5 616,00		28 080,00
23	735999905	Spustenie a napustenie systému	21,000	hod	242,00	5 082,00	
24	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	370,850	%	2,87	1 066,19	
735 - Vykurovacie telesá spolu :			37 269,83	Sk		9 189,83	28 080,00
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :			52 482,58	Sk		24 402,58	28 080,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			52 482,58	Sk		24 402,58	28 080,00
Za rozpočet celkom :			52 482,58	Sk		24 402,58	28 080,00



Refer: BELSTAV stavebno - montážna firma

Projektant :

Spracoval : Kristian Ján

JKSO :


Dátum : 03.11.2006

003 - Montáž dlažby v chodbe pri kuchyni

Prehľad rozpočtových nákladov

STAVOSERVIS spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	979083116	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 5000 m	0,326	t	255,20	83,19	
2	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	0,326	t	96,86	31,57	
3	979087214	Poplatok za skládku	0,326	t	350,00	114,10	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			228,87	Sk		228,87	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			228,87	Sk		228,87	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
77 - PODLAHY							
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
4	771474114	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 15cm	62,160	m	68,44	4 254,23	
5	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	69,910	m2	364,00	25 447,24	
6	597634000	Dlaž. neglaz. GEMINY 300x300x9 I	79,240	m2	289,00		22 900,36
7	771579792	Pripl. za vyrovnanie povrchu k montáži ker. dlažby	69,910	m2	36,00	2 516,76	
8	771589796	Pripl. za škárovanie	69,100	m2	41,76	2 885,61	
9	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	491,955	%	4,40	2 168,53	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :			60 172,74	Sk		37 272,38	22 900,36
776 - Podlahy povlakové							
10	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových	62,160	m	10,09	627,31	
11	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	69,910	m2	73,08	5 109,02	
12	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	50,028	%	1,62	81,24	
776 - Podlahy povlakové spolu :			5 817,58	Sk		5 817,58	
77 - PODLAHY spolu :			65 990,33	Sk		43 089,97	22 900,36
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			65 990,33	Sk		43 089,97	22 900,36
Za rozpočet celkom :			66 219,20	Sk		43 318,84	22 900,36



009 - 1 Oprava omietoka malieb na 3 posch. po zatečení

Prehľad rozpočtových nákladov

STAVOSERVIS spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	612425921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	3,500	m2	256,00	896,00	
2	612451320	Oprava vnút. cem. omiet. stien a stropov hladkých 10-30%	12,650	m2	183,00	2 314,95	
3	612473187	Montáž armovacej siete k vnút. omietke zo suchých zmesí	12,650	m2	86,00	1 087,90	
4	612476010	Penetračný náter muriva	12,650	m2	22,00	278,30	
5	648952421	Demon. parapet. z plas. a príprava povrchu pre spätnú montáž	1,800	m	98,00	176,40	
6	648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	1,800	m	106,50	191,70	
7	648991113	Pretmelenie spojov okien a parapetných dosák	2,200	m	42,50	93,50	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			5 038,75	Sk		5 038,75	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
8	978021141	Otlčenie vnút. omietok stien a stropov cementových do 30 %	12,650	m2	97,40	1 232,11	
9	978021161	Oškrabanie nerovného povrchu po osekání omietok	12,650	m2	36,00	455,40	
10	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,837	t	219,24	402,74	
11	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	5,511	t	133,40	735,16	
12	979081111	Odvos sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,837	t	269,12	494,37	
13	979081121	Odvos sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	9,185	t	9,51	87,36	
14	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	1,837	t	96,86	177,93	
15	979087214	Poplatok za skládku	1,837	t	350,00	642,95	
16	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2,628	t	512,72	1 347,42	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			5 575,47	Sk		5 575,47	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			10 614,22	Sk		10 614,22	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
725 - Zariadenie predmety							
17	725229103	Výškrabanie starého tmelu na spojoch vaničky	1,000	súbor	92,50	92,50	
18	725229104	Oprava vaničiek pretesnenie rohov vaničky	1,000	súbor	168,00	168,00	
725 - Zariadenie predmety spolu :			260,50	Sk		260,50	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :			260,50	Sk		260,50	
76 - KONŠTRUKCIE							
766 - Konštrukcie stolárske							
19	766691610	Krycie lišty pre prekrytie spojov s podtmelením	39,800	m	105,60	4 202,88	
20	283776200	Krycia lišta VIDELLA N35	40,596	m	44,00		1 786,22
21	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	22,324	%	1,00	22,32	
766 - Konštrukcie stolárske spolu :			6 011,42	Sk		4 225,20	1 786,22
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			6 011,42	Sk		4 225,20	1 786,22
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
783 - Nátery							
22	783271225	Nátery oceľových konštrukcií syntetické 1 x vrchný náter	3,000	m2	159,00	477,00	
783 - Nátery spolu :			477,00	Sk		477,00	

Prehľad rozpočtových nákladov

STAVOSERVIS spol. s r.o.

Kč číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
784 - Maľby							
23	784452371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	169,000	m2	29,50	4 985,50	
		784 - Maľby spolu :	4 985,50	Sk		4 985,50	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	5 462,50	Sk		5 462,50	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	11 734,42	Sk		9 948,20	1 786,22
		Za rozpočet celkom :	22 348,65	Sk		20 562,42	1 786,22

