

**Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo č. 197-100- 2006 zo dňa 7.7.2006 uzatvorenej
v súlade s čl. X. ods. 10.3 Zmluvy o Dielo.**

medzi :

1. Zhotoviteľ : **Ing. Miroslav Michalica**, ul. M. Hattalu 2160/ 52 -109,
02601 Dolný Kubín
IČO : 37 356 305
DIČ : 102 1355 005
IČ DPH : SK 102 135 5005
bankové spojenie: VÚB Dolný Kubín , č.ú : 1924664258/ 0200
zastúpený : Ing. Miroslav Michalica
osoba zodpovedná za realizáciu diela: Ing. Miroslav Michalica

a

2. Objednávateľ: **Slovenský hydrometeorologický ústav**
Jeséniová 17, 833 15 Bratislava
Zastúpený : generálnym riaditeľom ústavu Ing. Peter Rončák,Csc.
IČO: 00156 884
bankové spojenie : Štátna pokladnica , 7000075928 / 8180
DIČ : 2020749852
IČO : 00156884
IČ DPH : 2020749852
osoba zodpovedná za realizáciu diela : Ing. Ján Lukačko,
Mgr. Gabriela Botková, Ing. Milan Živora

Zmluvné strany sa dohodli na úprave znenia nasledujúcich článkov dodatku zmluvy :

I.

Východiskové podklady

Dodatok č.1 k Zmluve o Dielo je uzatvorený na základe požiadaviek o vykonanie navyše prác podľa zápisu objednávateľa v stavebnom denníku, list.číslo :001539, 0015231, 0015235,0015237, 0015226 ,0015215, 0015206, 0015219, predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa, ktoré tvoria prílohu číslo 1 a 2 tohoto dodatku zmluvy a v súlade s čl. IV. bod 4.3. zmluvy o dielo.

Zmluvné strany sa dohodli na doplnení čl. II. Predmet zmluvy takto :

II.

Predmet zmluvy

- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa navyše práce, ktoré neboli zahrnuté do pôvodného predmetu zmluvy, ktorých vykonanie sa v priebehu realizácie ukázalo ako nevyhnutné a ktoré pozostávajú najmä z dodávky stavebných úprav a udrzovacích prác na administratívnej budove : povrch

fasády, výmena okien a dverí, dodávka a montáž hydroizolácie, dlažba – terasa, omietka Baunit a klampiarske a zámočnicke práce na plničke balónov. Presný popis navyše prác s cenovým rozpočtom je uvedený v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 – tohoto dodatku k zmluve a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

- 2.5. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na tom, že časť pôvodne objednaného plnenia nebude vykonaná. Rozsah a cenová kalkulácia prác, o ktoré sa predmet plnenia **zužuje**, je uvedený v prílohe č. 3 tohoto dodatku zmluvy.

Čl. III. Termíny plnenia sa doplňuje o bod 3.3. a 3.4.

III. Termíny plnenia

- 3.3. Navyše práce uvedené v prílohe č. 1 tohoto dodatku k zmluve na sumu 343.670,69 Sk sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať do 15. 12. 2006.
- 3.4. Navyše práce uvedené v prílohe č. 2 tohoto dodatku k zmluve na sumu 237.958,34 Sk sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať do 15.05. 2007.

Čl. IV. Cena za dielo sa doplňuje o body 4.4., 4.5. a 4.6. takto :

IV.

Cena za dielo.

- 4.4. Cena diela dohodnutá v bode 4.1. tohto článku zmluvy sa zvyšuje o cenu navyše vykonaných práce v súlade s prílohou č. 1 a 2. dodatku č. 1 zmluvy o dielo o sumu 343.670,69 Sk a sumu 237.958,34 Sk, **t.j. spolu o sumu 581 629,03 Sk, vrátane DPH.**
- 4.5. Cena diela dohodnutá v bode 4.1. tohto článku zmluvy sa znižuje o cenu prác uvedenú v prílohe č. 3 tohoto dodatku č. 1 k zmluve o dielo t.j. o sumu **178.225,60 Sk, vrátane DPH.**
- 4.6. Celková cena za dielo sa zvyšuje o sumu 403 403,43 Sk a predstavuje spolu : **3.351.142,93 Sk, vrátane DPH.**

Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia, sankcie sa doplňuje o body 5.12. , 5.13, 5.14 takto

V.

Platobné podmienky, fakturácia, sankcie

- 5.12. Zmluvné strany uvádzajú, že zhotoviteľ ku dňu uzavretia tohto dodatku vykonal a vyúčtoval práce v hodnote 1.844.391.- Sk, ktorú sumu objednávateľ zhotoviteľovi zaplatil. Bola zúčtovaná vyplatená záloha uvedená v bode 5.1. zmluvy o dielo : 884.322.- Sk.
- 5.13. Navyše práce vykonané na základe tohto dodatku a špecifikované v prílohe č. 1 tejto dodatku č.1. k zmluve o dielo na sumu 343.670,69 Sk zhotoviteľ vyfakturuje po podpísaní čiastkového preberacieho protokolu v roku 2006.
- 5.14. Navyše práce vykonané na základe tohto dodatku a špecifikované v prílohe č. 2 na sumu 237.958,34 Sk zhotoviteľ vyfakturuje v roku 2007 po podpísaní čiastkového preberacieho protokolu.

Závazok uvedený v bode 5.3. čl. V : zmluvy o dielo nie je týmto dotknutý. T.j. zhotoviteľ do podpísania záverečného preberacieho protokolu na základe čiastkových faktúr môže účtovať iba do výšky 80% celkovej ceny diela.


X.


Ostatné podmienky a záverečné ustanovenia.


10.3 Ostatné časti zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti a všetky podmienky dohodnuté v zmluve o dielo sa vzťahujú aj na navyše práce dohodnuté v tomto dodatku k zmluve o dielo.

v Bratislave dňa 11.12.2006

v Dolnom Kubíne dňa 12.12.2006


.....
Ing. Peter Rončák, CSc.
generálny riaditeľ




.....
Ing. Miroslav Michalica
konateľ firmy

Ing. Miroslav Michalica
Hattalu 2160/52
020 01 DOLNÝ KUBÍN
IČO: 67 556 305

Príloha č. 1/naviac práce/ za rok 2006.

4

**REALIZOVANÉ PRÁCE NAVIAC, SHMÚ Gánovce,
Ing. Michalica, zmluva č. 197-100-2006, cenová ponuka**

p.č.	Názov položky	m.j	množstvo	Cena m. j.	Cena celkom
------	---------------	-----	----------	------------	-------------

Povrch fasáda (nové položky)

Položky 1a a 2b, Zápis v stavebnom denníku, č. str. 0015237, 10.10.2006

1a	Zateplenie, doska polystyrén 1.2x0.5x0.05m - severná strana , stĺpiky okien 29.7m ² - južná strana stĺpiky okien 29.7m ² - východná strana stĺpiky okien 12.51m ² - podperná stena terasy izby 38.36m ² - balkon, ľava vnút. Strana 3.25m ² - južná strana 1, poschodie pás /0.4x4.2m / 1.68m ² - západná strana pás 2ks x0.85x4.2m - terasa 7.14m ² - stĺpik- mala terasa 4.48m ²	m ²	126.82	843.50	106 972.70
2b	Stierka – akrylátová, škrabaná 2 mm Rozpis plôch, umiestnenie plôch a výmery totožné s textom pod 1a	m ²	126.82	376.-	47 684.30

Výmena okien a dverí- PLAST (nové položky)

Položky 24c až 24g, Zápis v stavebnom denníku, č. str. 0015226, 23.9.2006

24c	Demontáž okien 2 ks, 1. poschodie, severná a južná strana, rozmer 2.7 x 0.6m	m	1.2	405.-	486.-
24d	Zamurovanie 2 ks okien 2.7x0.6m POROTERMOM	m ²	3.24	465.-	1506.60
24e	Demontáž vetracích mriežok 1, poschodie, severná a južná strana	ks	2	512.-	1 024.-
24f	Domurovanie otvorov vetracích mriežok rozmeru 0.6x 0.6m – 2 kusy, porotermom	m ²	0.72	465.-	334.80
24g	Domurovanie otvoru 0.7x0.7m, balkon- miestnosť technikov- porotermom	m ²	0.49	465.-	227.85

Hydroizolácia (nové položky miesto pôvodných č.30 až č.33)

Položky 30 až 35, Zápis v stavebnom denníku, č. str. 0015215, 7.9.2006

30	AQUAFIN 2K/M minerál. hydroizolácia	m ²	100	428.-	42 800.-
31	ASO- PASKA š 12 cm	m	50	117	5 850.-
32	Montáž hydroizolácie	m ²	100	37.-	3 700.-
33	Styrodur hrúbka 2 cm / POLYSTYREN/	m ²	3	152.-	456.-

Dlažba (nová položka miesto pôvodnej č.35)

35	Dlažba mrazuvzdorná, grez, hrúbka 0,8 cm rozmer 30cm x30 cm	m ²	100	600.-	60 000.-
----	---	----------------	-----	-------	----------

Klmpiarské a zámočnicke práce (nové položky)

Položka 41.1, Zápis v stavebnom denníku, č. str. 0015226, 23.9.2006

Položky 41.2 až 64, Zápis v stavebnom denníku, č. str. 0015206, 25.8.2006

41.1	Oplechovanie strechy, okapové plechy	m	113	95.-	10 735.-
41.2	Plnička plynov , vnútorné parapety okien kovových	m	5.6	198.50	1 111.60

Plnička balonov, sklad plynov (nové položky)

62	Jadrova omietka Baumit hrubá, hr. 3.5cm	m2	10	275.-	2 750.-
63	Omietka BAUMIT jemná	m2	10	211.-	2 110.-
64	Osekanie starej omietky, prednástretek cementový	M2	10	105.-	1 050.-

REKAPITULÁCIA, položky 1a/ až 64, spolu : 288 798.90 Sk

DPH 19% : 54 871.79 Sk

Cena celkom : 343 670.69 Sk

Súhlasím, stavebný dozor :



Príloha č. 2 / naviac práce za rok 2007.

1

PRÁCE NAVIAC, REALIZÁCIA V ROKU 2007, SHMÚ Gánovce
Ing. Michalica, zmluva č. 197- 100-2006, cenová ponuka

P.č.	Názov položky	m.j.	množstvo	cena m.j.	cena celkom
------	---------------	------	----------	-----------	-------------

Klmpiarské práce

Položky 1 až 6, Zápis v stavebnom denníku, č. str. 0015239, 12.10.2006

1	Oplechovanie okapu balkona	m	8,35	290,-	2 421,50
2	Oplechovanie okapu terasy- vstup domovníka	m	5,76	290,-	1 670,40
3	Oplechovanie terasy z izby č 29	m	6,43	290,-	1 864,70

Spolu : 5 956,60 Sk

Úpravy povrchov

4	Balkon, poter pieskovo-cementový	M3	0,973	3300,-	3 210,90
5	Terasa- vstup domovníka, poter pieskovo-cementový	M3	0,54	3300,-	1 782,-
6	Terasa- izba č. 29, poter pieskovo-cementový	M3	1,97	3300,-	6 501,-

Spolu: 11 493,90 Sk

Búracie práce

Položky 1 až 6, Zápis v stavebnom denníku, č. str. 0015239, 12.10.2006

1	Balkon- terasova dlažba + lepenka	M2	13,9	190,-	2 641,-
2	Terasa domovník, terasova dlažba	M2	7,75	177,-	1 371,75
3	Terasa izby č. 29, terasova dlažba	M2	28,08	177,-	4 970,16
4	Balkon, betonový podklad dlažby	M2	13,9	227,-	3 155,30
5	Terasa domovník, betonový podklad dlažby	M2	7,75	227,-	1 759,25
6	Terasa izby č.29, betonový podklad dlažby	M2	28,08	227,-	6 374,16

Spolu : 20 271,62 Sk

Hydroizolácia

Položky 1 až 12, Zápis v stavebnom denníku, č. str. 0015239, 12.10.2006

1	Balkon, AQUAFIN 2K/M, minerálna hydroizolácia	M2	13,9	428,-	5 949,20
2	ASO -páska šírka 12 cm	m	16,5	117,-	1 930,50
3	Balkon, montáž hydroizolácie	M2	13,9	37,-	514,30
4	Balkon, polystyrén extrudovaný 2 cm	M2	1,14	152,-	173,28
5	Terasa domovník, AQUAFIN 2 K/M, hydroizolácia	M2	7,75	428,-	3 317,-
6	Terasa domovník, páska ASO šírka 12 cm	m	10,86	117,-	1 270,62
7	Terasa domovník, montáž hydroizolácie	M2	7,75	37,-	286,75
8	Terasa domovník, polystyrén extrudovaný 2 cm	M2	0,765	152,-	116,28
9	Terasa izby č.29, AQUAFIN 2K/M, hydroizolácia	M2	28,08	428	12 018,24
10	Terasa izby č.29, páska ASO-šírka 12 cm	m	22,5	117,-	2 632,50
11	Terasa izby č.29, montáž hydroizolácie	M2	28,08	37,-	1 038,96
12	Terasa izby č.29, polystyrén extrudovaný 2 cm	M2	2,72	152,-	413,44

Spolu : 29 661,07 Sk

Dlažba

Položky 1 až 9, Zápis v stavebnom denníku, č. str. 0015239, 12.10.2006

1	Balkon, mrazuvzdorná dlažba GREZ, 0,8 cmx30x30	M2	13,9	600,-	8 340,-
2	Balkon, montáž dlažby	M2	13,9	411,-	5 712,90
3	Balkon, d+montáž sokel	m	5,1	410,-	2 091,-

4	Terasa domovník , mrazuvzdorná dlažba GREZ, 0,8cmx30x30 cm	M2	7,75	600,-	4 650,-
5	Terasa domovník , montáž dlažby	M2	7,75	411,-	3 185,25
6	Terasa domovník , d + montáž sokel	m	1,9	410,-	779,-
7	Terasa izba č.29, mrazuvzdorná dlažba GREZ, 0,8 cm x30 x30cm	M2	28,08	600	16 848,-
8	Terasa izba č.29 , montáž dlažby	M2	28,08	411,-	11 540,88
9	Terasa izby č.29 , d+ montáž sokel	m	16	410	6 560,-
					Spolu : 59 707,03 Sk

Oprava povrchu kominového telesa

Položky 1 až 6, Zápis v stavebnom denníku, č. str. 0015231, 29.9.2006

1	Montáž lešenia ľahkého	M2	50,05	39,50	1 976,97
2	Demontáž lešenia ľahkého	M2	50,05	24,-	1 201,20
3	Priplatok za 1. a každý ďalší mesiac používania	M2	50,05	24	1 201,20
4	Vyspravenie omietky stien	M2	27,65	205,-	5 668,25
5	Odstránenie starého náteru omietky	M2	27,65	29,-	801,85
6	Vonkajšia omietka akrylátova škrabaná 1,5	M2	27,65	370	10 230,50
					Spolu : 21 079,97 Sk

Presun hmôt a likvidácia odpadu

Položky 1 až 4, Zápis v stavebnom denníku, č. str. 0015239, 12.10.2006

1	Presun hmôt pre opravu objektu	t	13,7	629,-	8 617,30
2	Odvoz sutiny a vybraných hmôt do 1 km	t	12,5	321,-	4 012,50
3	Odvoz sutiny a vybúr.hmôt, každý ďalší km	t	10,2	450,-	4 590,-
4	Poplatok za skladku a likvidáciu odpadu	t	12,5	930,-	11 625,-
					Spolu: 28 844,80 Sk

Náter podhládov fasády budovy fasádnou farbou, penetrácia


Položka 1, Zápis v stavebnom denníku, č. str. 0015235, 5.10.2006

1	Náter, penetrácia, podhládov hlavnej budovy farba fasádna biela	M2	135	170,-	22 950,-
					Spolu : 22 950,- Sk

SUMARIZÁCIA PRÁC A DODÁVOK PRE ROK 2007 /SHMÚ Gánovce /

Klmpiarské práce	5 956,60
Úpravy povrchov	11 493,90
Búracie práce	20 271,62
Hydroizolácia	29 661,07
Dlažba	59 707,03
Oprava povrchu komínového telesa	21 079,97
Presun hmôt	28 844,80
Náter podhládov hlavnej budovy	22 950,-
SPOLU	199 964,99 Sk
DPH 19 %	37 993,35 Sk
CENA CELKOM :	237 958,34 Sk

Súhlasím, stavebný dozor :



Príloha č. 3 / ne realizované práce za rok 2006

6

**NEREALIZOVANÉ PRÁCE, SHMÚ Gánovce,
Ing. Michalica, zmluva č. 197-100-2006**

p.č.	Názov položky	m.j.	množstvo	cena m.j.	cena celkom
------	---------------	------	----------	-----------	-------------

Položky 30 až 36, Zápis v stavebnom denníku, č. str. 0015215, 7.9.2006

30	Penetračný náter za studena-vodorovný	m2	90	12.-	1 080.-
31	Lak asfaltový-ALP PENETRAL	t	0.032	32 340.-	1 034.90
32	Izolácia proti vlhkosti NAIP pritavením v.	m2	90	32.50	2 925.-
33	Pásky ťažké asfalt. ELASTOBIT ST 40	m2	103.50	145.-	15 007.50
Spolu :					20 047.40

35	Dlažba PREMAC "DEKA" 0.5x0.5x0.04	m2	99	677.-	67 023.-
36	Montáž dlažby PREMAC "DEKA"	m2	99	411.-	40 689.-
Spolu :					107 712.-

Položky 59 a 60, Zápis v stavebnom denníku, č. str. 0015219, 13.9.2006

59	Dod. + montáž ohrady na sklad plynov	kpl	1	20 320.-	20 320.-
60	Uzemnenie konštrukcie-sklad plynov	kpl	1	1 690.-	1 690.-
Spolu :					22 010.-

REKAPITULÁCIA, položky 30 až 60 spolu : 149 769.40 Sk
DPH 19 % : 28. 456.20 Sk
Cena celkom : 178. 225.60 Sk

Súhlasím, stavebný dozor :

Michalica