

DODATOK č.1 ku zmluve č.:

Evidenčné číslo zmluvy zhotoviteľa: 090179/RE/2009-4

Evidenčné číslo zmluvy objednávateľa: 312/2009 – Z (PR SVP, š. p. Žilina) a 90/2009/7 (SVP, š. p., OZ Piešťany)

**ČI. I
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Zhotoviteľ: **QUADRIQ, a.s.**
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš, a.s.
Štatutárny orgán: Ing. Pavel Vrbičan, predseda predstavenstva
Ing. Štefan Šintaj, člen predstavenstva
IČO: 30 225 582
IČ pre DPH: SK 2020427959
DIČ: 2020427959
Bankové spojenie 1: UniCredit Bank Slovakia, číslo účtu: 6605708033/1111
Bankové spojenie 2: Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2623714148/1100
Osoba oprávnená rokovať vo veciach obchodných: Ing. Erik Kubík
technických a realizačných: Peter Vrbičan

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, vložka č. 10415/L

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“)

1.2 Objednávateľ: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**
Nám. gen. M.R.Štefánika 1
010 71 Žilina
Štatutárny orgán: Ing. Peter Nemčok, CSc., generálny riaditeľ
IČO: 36 022 047
IČ pre DPH: SK 2020066213
DIČ: 2020066213
Obchodný register: OS Žilina, oddiel Pš, vložka č. 10017/L
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 1400149001/5600
Osoba oprávnená rokovať vo veciach obchodných: Ing. Milan Málek
technických a realizačných: Ing. Peter Caban

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Pš, vložka č.10017/L

(ďalej len ako „**objednávateľ**“)(zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spolu len ako „**zmluvné strany**“)

Čl. II PREDMET DODATKU

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo vymedzené v tomto dodatku v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v tomto dodatku. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na dohodnutom mieste. **Dohodnutým miestom plnenia je VS Krpeľany.**

2.2 Dielom podľa tohto dodatku je:

- Doplnenie kamerového systému PTZ otočnou kamerou so zoomom na budovu strojovne.
- Doplnenie poplachového systému na hlásenie narušenia (PSN) na zabezpečenie dielni a vstupu do objektu.

Čl. III ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II tohto dodatku vykonať do **6 týždňov** od podpisu dodatku a doručenia zhotoviteľov.

Čl. IV CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene diela vo výške bez DPH:

Cena bez DPH :	5.530,80 EUR	(166.620,88 SK)
DPH sadzba:	19%	
Výška DPH:	1.050,85 EUR	(31.657,97 SK)
Cena vrátane DPH:	6.581,65 EUR	(198.278,85 SK)

(ďalej len ako „cena za dielo“)

K uvedenej cene za dielo bude zhotoviteľom účtovaná príslušná DPH podľa platných právnych predpisov.

4.2 Dohodnutá cena za dielo obsahuje všetky oprávnené náklady zhotoviteľa súvisiace s vytvorením diela podľa podmienok uvedených v tomto dodatku.


4.3 Kalkulácia ceny za dielo tvorí prílohu č.1 k tomuto dodatku.

Čl. V
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 5.1. Tento dodatok ku zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.
- 5.2. Dodatok ku zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami.
- 5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pre tento dodatok platia všetky ustanovenia zo zmluvy o dielo č. 090179/RE/2009-4, 312/2009 – Z (PR SVP, š. p. Žilina) a 90/2009/7 (SVP, š.p., OZ Piešťany), pokiaľ nie sú upravené v tomto dodatku.
- 5.4. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali a následne ho podpísali na znak súhlasu s jej obsahom a toho, že ju pochopili a bez výhrad prijali a že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.
- 5.5. Súčasťou tohto dodatku ku zmluve o dielo sú nasledovné prílohy :
- Príloha č. 1 - Kalkulácia ceny diela

Za zhotoviteľa:

V Liptovskom Mikuláši dňa :



Ing. Pavel Vrbičan
predseda predstavenstva
QUADRIQ, a.s.



Ing. Štefan Šintaj
člen predstavenstva
QUADRIQ, a.s.

Quadriq, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 015 132
IČ DPH: SK2020427959

-31-

Za objednávateľa:

V Žiline dňa : 23. 11. 2009



Ing. Peter Nemčok, CSc.
generálny riaditeľ

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
štátny podnik

Nám. gen. M. R. Štefánika 1
010 71 ŽILINA

⑤

Rozpočet (kalkulácia ceny)

Čl. V
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 5.1. Tento dodatok ku zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.
- 5.2. Dodatok ku zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami.
- 5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pre tento dodatok platia všetky ustanovenia zo zmluvy o dielo č. 090179/RE/2009-4, 312/2009 – Z (PR SVP, š. p. Žilina) a 90/2009/7 (SVP, š.p., OZ Piešťany), pokiaľ nie sú upravené v tomto dodatku.
- 5.4. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali a následne ho podpísali na znak súhlasu s jej obsahom a toho, že ju pochopili a bez výhrad prijali a že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.
- 5.5. Súčasťou tohto dodatku ku zmluve o dielo sú nasledovné prílohy :
- Príloha č. 1 - Kalkulácia ceny diela

Za zhotoviteľa:

V Liptovskom Mikuláši dňa :



Ing. Pavel Vrbičan
predseda predstavenstva
QUADRIQ, a.s.



Ing. Štefan Šintaj
člen predstavenstva
QUADRIQ, a.s.

Quadriq, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš -31-
IČO 39 025 532
IČ DPH: SK2020427959

Za objednávateľa:

V Žiline dňa : 23. 11. 2009



Ing. Peter Nemčok, CSc.
generálny riaditeľ

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
štátny podnik

Nám. gen. M. R. Štefánika 1
010 71 ŽILINA

15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **VS Krpeľany - ochrana objektov**

Názov objektu Dodatok č. 1

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

VS Krpeľany

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., OZ Piešťany

Projektant

QUADRIQ, a. s. Liptovský Mikuláš

Zhotoviteľ

QUADRIQ, a. s. Liptovský Mikuláš

36022047

SK 2020066213

30225582

SK 2020427959

30225582

SK 2020427959

Rozpočet číslo Spracoval

090321

Ilavská

Dňa

07.10.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	9	Práce nadčas	0,00	14	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	10	Bez pevnej podl.	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Kultúrna pamiatka	0,00	16	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	12		0,00	17	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	3 059,27				18	Ostatné	0,00%	0,00
6		Nosný mat.	1 006,21				19	VRN z rozpočtu		0,00
7		Montáž	1 347,05							
8	ZRN (r. 1-7)		5 412,53	13	DN (r. 9-12)	0,00	20	VRN (r. 14-19)		0,00
21	HZS		118,27	22	Kompl. činnosť	0,00	23	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

24 Súčet 8, 13, 20-23

5 530,80

25 19 %

5 530,80 DPH

1 050,85

26 Cena s DPH (r. 24-25)

6 581,65

E Prípochty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa

0,00

28 Kľzáva doložka

0,00

29 Zvýhodnenie

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	VS Krpeľany - ochrana objektov	JKSO	
Názov objektu	PS922 Kamerový systém	EČO	
Názov časti	Dodatok č. 1	Miesto	VS Krpeľany
Objednávateľ	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., OZ Piešťany	IČO	IČ DPH
Projektant	QUADRIQ, a. s. Liptovský Mikuláš	36022047	SK 2020066213
Zhotoviteľ	QUADRIQ, a. s. Liptovský Mikuláš	30225582	SK 2020427959
		30225582	SK 2020427959
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
090321	Ilavská	07.10.2009	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	9	Práce nadčas	0,00	14	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	10	Bez pevnej podl.	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Kultúrna pamiatka	0,00	16	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	12		0,00	17	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	2 725,90				18	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Nosný mat.	972,81				19	VRN z rozpočtu		0,00	
7		Montáž	783,58								
8	ZRN (r. 1-7)		4 482,29	13	DN (r. 9-12)	0,00	20	VRN (r. 14-19)		0,00	
21	HZS		84,05	22	Kompl. činnosť	0,00	23	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			24	Súčet 8, 13, 20-23	4 566,34
Pečiatka			25	19 % 4 566,34 DPH	867,60
Objednávateľ			26	Cena s DPH (r. 24-25)	5 433,94
Dátum a podpis			E Prípochty a odpochty		
Pečiatka			27	Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ			28	Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis			29	Zvýhodnenie + -	0,00
Pečiatka					

ROZPOČET

Stavba: VS Krepelany - ochrana objektov

Objekt: PS822 Kameryový systém

Časť: Dodatok č. 1

Projektant popis: QUADRIQ, a.s. Lipitovský Mikuláš
Objedávateľ: SVP, š.p., Odsiepený závod Piesťany
Zhotoviteľ: QUADRIQ, a.s. Lipitovský MikulášSpracoval: Ilavský
Dátum: 7.10.2009

EUR

P.č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Nosný materiál	Montáž	Ostatné	Cena celkom bez DPH
D M											
D 10											
Práce a dodávky M											
Dodávka											
1	M	219SNCRZ50/OUTDOOR	SNC-RZ50/Outdoor. Kamera PTZ IP exteriérová farebná Day/Night, 1/4" Super HAD CCD, varfokálny objektív 3.5-91mm, 28x optický zoom,príslušenstvo CD so softvérom, držák na strop, zdroj 12 VDC,kryt 7" s vyhrievaním 24 VAC	ks	1,000	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	2 242,00
2	M	KonzAmp	Konzola - amp	ks	1,000	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	23,40
3	M	178DEVICE	09430000 DLK Licencia pre jednu sieťovú kameru	ks	1,000	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
D 17											
Nosný materiál											
4	M	1CYKVC3CX1.5	Kábel CYKY-J 3CX1.5	m	100,000	0,51	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00
5	M	2ADQZNB2Y4G5	A-DQZNB2Y WB F 4 väkna optický kábel G5 multimódové vlákno 50/125 CLT PE rodení Harmony	m	100,000	1,15	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00
6	M	1FKXVR90	FKXVR90 ohybná rúrka z tvrdného HDPE,elektronšlaciačná,pre vysoké,medl,namáhanie	m	100,000	1,81	0,00	181,00	0,00	0,00	181,00
D 17DR											
Dátový TC viedzic											
7	M	200E2000SC-SC/2	Patch kábel 50/125SC-SC/2, 2metre	ks	2,000	19,12	0,00	38,24	0,00	0,00	38,24
8	M	34IMC21MST	IMC-21-M-ST. prevodník premyseľný IMC-21-M-ST 10/100TX RJ45 na multimode 100Fx ST, -10 až +60°C	ks	1,000	133,89	133,89	0,00	0,00	0,00	133,89
D 17KS											
Kameryová škrinka KS											
9	M	1M190301	M 90301škrinka 300x450x170, nepreľadné veko, IP65, šedá farba, na povrch	ks	1,000	48,81	0,00	48,81	0,00	0,00	48,81
10	M	NK	Časť napájania kamery		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	M	1M1MP3	M1 MP3 montážna doska	ks	1,000	10,62	0,00	10,62	0,00	0,00	10,62
12	M	1M1FM15	M1 FM15,FP15pnr.3xPq16.4kin	ks	1,000	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	3,30
13	M	1M1FP20	M1 FP 20 príruha	ks	1,000	4,45	0,00	4,45	0,00	0,00	4,45
14	M	1OPV1	Poiskový odpojovač OPV 10/1, 10x38 I	ks	1,000	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	2,80
15	M	1OPV101GG	Valcová poiska do odpojovača PV10 14AG	ks	2,000	0,67	0,00	1,34	0,00	0,00	1,34
16	M	1DA27SDJ	DA 275 DJ modul na lištu DIN 35 mm, signalizácia poruchy, ochr. napá. ved. 230V/50Hz, III. stupen,	ks	1,000	42,44	0,00	42,44	0,00	0,00	42,44
17	M	1RSB47	RSB 4.0/7 4.0mm2 hnedá pruž. svorkovnica	ks	3,000	0,67	0,00	2,01	0,00	0,00	2,01
18	M	1RSB41	RSB 4.0/1 4.0mm2 modrá pruž. svorkovnica	ks	3,000	0,56	0,00	1,68	0,00	0,00	1,68
19	M	1RSB2.57	RSB 2.5/7 svorkovnica, 2,5mm2, hnedá	ks	3,000	0,47	0,00	1,41	0,00	0,00	1,41
20	M	1BP43	BP 4/3 prepoj.mosik 3-svorkovnic	ks	2,000	0,79	0,00	1,58	0,00	0,00	1,58
21	M	1BP2.53	BP 2.5/3 prepj.mosik 3-svorkovnice	ks	1,000	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00	0,65
22	M	1RSAP442	RSAP4 0.5-4mm2 svorka zelenožltá	ks	3,000	1,57	0,00	4,71	0,00	0,00	4,71
23	M	1RSAP1.52	RSAP1 1.5 0.15-1.5mm svorka zelenožltá	ks	1,000	1,56	0,00	1,56	0,00	0,00	1,56
24	M	1PRS	PRS/0 príloška k RS2.5-10	ks	4,000	0,08	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32
25	M	1RSD88	RSD 88 koncová zviska	ks	7,000	0,14	0,00	0,98	0,00	0,00	0,98
26	M	1DIN35100	DIN lišta TS35/100	ks	0,250	1,70	0,00	0,43	0,00	0,00	0,43
27	M	212TRL009ST41	Transformátor TRL 009ST41 230Vac24Vac 80VA + poiskové puzdra (na prímr. aj sek. strane)	ks	1,000	17,28	0,00	17,28	0,00	0,00	17,28
28	M	PP4	Plastová prepážka,atyp	ks	2,000	2,49	0,00	4,98	0,00	0,00	4,98
29	M	1PG11	Priechodka PG 11	ks	2,000	0,52	0,00	1,04	0,00	0,00	1,04
30	M	24ADA120/1004	Stabilizovaný zdroj 12ADA120/10.04, 12V/1A, vsť.vodič, výst.vodič, upevn samolepkou	ks	1,000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	26,99
31	M	NO	Časť napájania osvetlenia		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	M	PP4	Plastová prepážka,atyp	ks	1,000	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	2,49
33	M	1OPV1	Poiskový odpojovač OPV 10/1, 10x38 I	ks	1,000	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	2,80
34	M	1OPV106GG	Valcová poiska do odpojovača PV10 6AG F94236	ks	1,000	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,72
35	M	1RSB47	RSB 4.0/7 4.0mm2 hnedá pruž. svorkovnica	ks	9,000	0,67	0,00	6,03	0,00	0,00	6,03
36	M	1RSB41	RSB 4.0/1 4.0mm2 modrá pruž. svorkovnica	ks	3,000	0,56	0,00	1,68	0,00	0,00	1,68
37	M	1RSAP102	RSAP10 2.5-10mm2 svorka zelenožltá	ks	3,000	2,15	0,00	6,45	0,00	0,00	6,45
38	M	1RSAP1.52	RSAP1 1.5 0.15-1.5mm svorka zelenožltá	ks	1,000	1,56	0,00	1,56	0,00	0,00	1,56
39	M	1PRS	PRS/0 príloška k RS2.5-10	ks	2,000	0,08	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
40	M	1BP43	BP 4/3 prepj.mosik 3-svorkovnic	ks	4,000	0,79	0,00	3,16	0,00	0,00	3,16
41	M	1PRS	PRS/0 príloška k RS2.5-10	ks	1,000	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
42	M	1RSD88	RSD 88 koncová zviska	ks	5,000	0,14	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70
43	M	1DIN35100	DIN lišta TS35/100	ks	0,250	1,70	0,00	0,43	0,00	0,00	0,43
44	M	1PG21	Priechodka PG 21	ks	1,000	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00	1,04
						2 631,18	944,46	739,24	84,05		4 398,93
						2 363,43	0,00	0,00	0,00		2 363,43

Objekt: PS922 Kamerový systém
Časť: Dodatok č. 1

Objednávateľ: SVP, š.p., Odsepný závod Piešťany
Zhotoviteľ: QUADRIQ, a.s., Lipovský Mikuláš

Spracoval: Ilavský
Dátum: 7.10.2009

EUR

P.č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Nosný materiál	Montáž	Ostatné	Cena celkom bez DPH
45	M	1PG13.5	Priečiodka PG 13.5	ks	2,000	0,51	0,00	1,02	0,00	0,00	1,02
46	M	1PG9	Priečiodka PG 9	ks	2,000	0,48	0,00	0,96	0,00	0,00	0,96
47	M	1RSB2.50	RSB 2,5/0 svorkovnica, 2,5mm2, prirod.	ks	1,000	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
D 17KSO Kamerová siftníka, optiky KSO											
48	M	1M90301	M 90301 skrinka 300x450x170, neprehľadné veko, IP65, šedá farba, na povrch	ks	1,000	48,81	0,00	48,81	0,00	0,00	48,81
49	M	1MMP3	M 1MP3 montážna doska	ks	1,000	10,62	0,00	10,62	0,00	0,00	10,62
50	M	1MFM15	M 1FM15, FP 15prf, 3xP916, 4klín	ks	1,000	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	3,30
51	M	1MFP20	M 1FP 20 prf, 3xP916, 4klín	ks	1,000	4,45	0,00	4,45	0,00	0,00	4,45
52	M	1DIN35100	DIN lišta TS35/100	ks	0,070	1,70	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
53	M	1PG111VM	Priečiodka TVM PG 11	ks	3,000	0,22	0,00	0,66	0,00	0,00	0,66
54	M	200FISTCTB2.4BOX	FIST-CTB2.4.4 BOX prepájacia krabica pre optiku	ks	1,000	125,47	0,00	125,47	0,00	0,00	125,47
55	M	200HSTMO66G50B1	200-HST-MO.66 ST-MM pigtail G50/1	ks	4,000	5,97	0,00	23,88	0,00	0,00	23,88
56	M	200FISTREI01ST	FIST-REI-01-ST relainer	ks	4,000	1,59	0,00	6,36	0,00	0,00	6,36
57	M	200HMASTSO25	121-MST-SO.25 adapter	ks	4,000	3,98	0,00	15,92	0,00	0,00	15,92
58	M	200E2000S-ST/1	Patch kábel 50/125/SC/PC - ST/1, 1meter	ks	2,000	25,29	0,00	50,58	0,00	0,00	50,58
59	M	200FISTSMOULV112	FIST-SMOULV120-02 ochranná zvazur	ks	4,000	0,40	0,00	1,60	0,00	0,00	1,60
60	M	34IMC21MST	IMC-21-M-ST, prevodník priemyselny IMC-21-M-ST 10/100T x RJ45 na multimode 100T x ST, -10 až +60°C	ks	1,000	133,89	0,00	133,89	0,00	0,00	133,89
61	M	1W261306	261-306 svorka WAGO, oranž, jednoduchá do 2,5mm2	ks	6,000	0,36	0,00	2,16	0,00	0,00	2,16
62	M	1W261307	261-307 svorka WAGO, zliž, jednoduchá do 2,5mm2	ks	2,000	0,37	0,00	0,74	0,00	0,00	0,74
63	M	1W261361	261-361 koncová dosička WAGO sivá	ks	2,000	0,08	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
64	M	1W209123	209-123 adapter Wago pre TS35	ks	3,000	0,30	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90
65	M	1W261402	261-402 WAGO prepájací moslik pre dve svorky	ks	2,000	0,24	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48
66	M	1OPV1	Pojiskový odpínač OPV 10/1, 10x38 l	ks	1,000	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	2,80
67	M	1OPV101GG	Valcová poistka do odpínača PV10 1AGG	ks	1,000	0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	0,67
68	M	1RSB2.57	RSB 2,5/7 svorkovnica, 2,5mm2, hnedá	ks	3,000	0,47	0,00	1,41	0,00	0,00	1,41
69	M	1RSD88	RSD 88 koncová zviska	ks	2,000	0,14	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28
70	M	125IU08565	LUK08565 termosiat kúrenia	ks	1,000	10,26	0,00	10,26	0,00	0,00	10,26
71	M	125IU08342	LUK08342 kúrenie 45W/10	ks	1,000	37,92	0,00	37,92	0,00	0,00	37,92
72	M	1DIN35020	DIN lišta TS35/020	ks	1,000	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,51
D 15 HZS											
73	K	HZS-001a	Východzia revízia	hod	2,000	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22
74	K	HZS-002b	Zostavenie kamerovej skriníky	hod	3,000	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83
75	K	HZS-002bo	Zostavenie kamerovej skriníky optiky	hod	2,000	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22
76	K	HZS-005a	Projekt	ks	1,000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
D 21K3 Elektrifikácia											
77	K	210010135	Rúčka pevná ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorne do D 80 mm	m	100,000	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
78	K	210120311	Prepáťova ochrana	ks	1,000	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52
79	K	210190001	Montáž rozvodnice do vlny 20 kg	ks	3,000	4,57	0,00	13,71	0,00	0,00	13,71
80	K	210191052	Montáž modulu, izolátorov, expandrov, rozhraní, prevodníka	ks	2,000	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18
81	K	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKVM 750 V 3x1,5	m	100,000	0,82	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00
D 22K3 Montáž oznamu, a zabudov. zariadení											
82	K	220300081zv1	Montáž optického vlákna	ks	8,000	9,96	0,00	0,00	79,68	0,00	79,68
83	K	220410001	Montáž sieť transformátora s výkonom 7,5 až 500 VA do zariadenia so zapojením vodičov a preskúšaním	ks	1,000	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40
84	K	220730222op	Kábel optický v trube resp. elektrifik. lišta bez ukonč. a zapojenia	m	100,000	1,16	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00
85	K	220731002	Konzola pripojená na stenu do výšky nad 3 m, nosnosť do 5 kg	ks	1,000	5,36	0,00	0,00	5,36	0,00	5,36
86	K	220731022	Montáž kamery na kryle, prípoj. skúšobného monitora, nastavenie parametrov	ks	1,000	15,81	0,00	0,00	15,81	0,00	15,81
87	K	220731042	Nastavenie kamery v kryle, prípoj. skúšobného monitora, nastavenie parametrov	ks	1,000	47,52	0,00	0,00	47,52	0,00	47,52
88	K	220731063	Uved. rozvodu do chodu, prípoj. zariadenia, previeranie a premeranie, nastavenie kamery diaľkovo ovládaná	ks	1,000	91,09	0,00	0,00	91,09	0,00	91,09
89	K	220731091	Montáž monitora, pripojenie a uloženie monitora, pripojenie sieťového a koax. kábla, nastavenie param.	ks	1,000	21,45	0,00	0,00	21,45	0,00	21,45
90	K	220731146	Montáž diaľkovo ovládaná objektívu, odkrytie objektívu a zakrytie kamery.	ks	1,000	9,14	0,00	0,00	9,14	0,00	9,14
91	K	220731181	Montáž zdroja pre kamery, pripojenie, preukáženie, nastavenie, pripojenie, prepájanie	ks	1,000	13,74	0,00	0,00	13,74	0,00	13,74
92	K	757800166	Montáž sieťového zdroja	ks	1,000	22,42	0,00	0,00	22,42	0,00	22,42
D OST Ostatné											
					94,72	28,35	44,34	0,00			167,41

Objekt: PS922 Kamerový systém
Časť: Dodatok č. 1

Objednávateľ: SVP, š. p. s., Odštepny závod Priešťany
Zhotoviteľ: QUADRIQ, a. s. Liptovský Mikuláš

Spracoval: Ilavská
Dátum: 7.10.2009

EUR

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Nosný materiál	Montáž	Ostatné	Cena celkom bez DPH
D C01											
93	K	Pr-10	Doprava	%	3,800	26,31	94,72	0,00	0,00	0,00	94,72
94	K	Pr-17	Podružný materiál	%	3,000	9,45	0,00	28,35	0,00	0,00	28,35
95	K	Pr-PPV	PPV	%	6,000	7,39	0,00	0,00	44,34	0,00	44,34
					2 725,90	972,91	702,56	84,05			
											4 506,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	VS Krpeľany - ochrana objektov	JKSO	
Názov objektu	PS921 Poplachový systém na hlásenie narušenia	EČO	
Názov časti	Dodatok č. 1	Miesto	VS Krpeľany
Objednávateľ	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., OZ Piešťany	IČO	IČ DPH
Projektant	QUADRIQ, a. s. Liptovský Mikuláš	36022047	SK 2020066213
Zhotoviteľ	QUADRIQ, a. s. Liptovský Mikuláš	30225582	SK 2020427959
		30225582	SK 2020427959
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
090321	Ilavská	07.10.2009	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	9	Práce nadčas		0,00	14	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	10	Bez pevnej podl.		0,00	15	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Kultúrna pamiatka		0,00	16	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	12			0,00	17	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	333,37					18	Ostatné	0,00%	0,00
6		Nosný mat.	33,40					19	VRN z rozpočtu		0,00
7		Montáž	563,47								
8	ZRN (r. 1-7)		930,24	13	DN (r. 9-12)		0,00	20	VRN (r. 14-19)		0,00
21	HZS		34,22	22	Kompl. činnosť		0,00	23	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				24	Súčet 8, 13, 20-23		964,46
Pečiatka				25	19 %	964,46 DPH	183,25
Objednávateľ				26	Cena s DPH (r. 24-25)		1 147,71
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty			
Pečiatka				27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ				28	Kľzáva doložka		0,00
Dátum a podpis				29	Zvýhodnenie + -		0,00
Pečiatka							

ROZPOČET

Stavba: VS Kriepľany - ochrana objektov

Objekt: PS921 Poplachový systém na hlásenie narušenia

Časť: Dodatok č. 1

Projektant popis: QUADRIQ, a. s. Liptovský Mikuláš
Objednávateľ: SVP, š. p. Odsťepný závod Plešťany
Zhotoviteľ: QUADRIQ, a. s. Liptovský MikulášSpracoval: Iľavská
Dátum: 7.10.2009

EUR

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Nosný materiál	Montáž	Ostatné	Cena celkom bez DPH
D M											
D 10											
Práce a dodávky M											
Dodávka											
1	M	8ESP728	Ústredňa PARADOX ESPRIT728 (9 až 10 slučiek, komunikátor)	ks	1,000	58,25	58,25	0,00	0,00	0,00	58,25
2	M	8ESP636	Kľučovňa ESPRIT636	ks	1,000	58,86	58,86	0,00	0,00	0,00	58,86
3	M	10PRESTIGE MI	PRESTIGE MI PIR s prechodovou konzolou, zrkadlová optika, 90°/15 m dosah, analóg, -35/55°C, 10 mA	ks	4,000	30,85	123,40	0,00	0,00	0,00	123,40
4	M	8BS2031	BS 2031 magnetický kontakt s krytou svorkovnicou	ks	1,000	1,94	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94
5	M	10SF4002	SP-4002 externá piezo siréna s blikacím flash, zabudovaný akumulátor, 120 dB, plast, pleschový kryt	ks	1,000	54,48	54,48	0,00	0,00	0,00	54,48
6	M	10AKU1212	1212 Akumulátor 12 V/12 Ah	ks	1,000	24,85	24,85	0,00	0,00	0,00	24,85
D 17											
Nosný materiál											
7	M	1SYKPY3x2x0,5	Kábel SYKPY 3x2x0,5	m	40,000	0,27	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80
8	M	1CYKY3Cx1,5	Kábel CYKY-J 3Cx1,5	m	15,000	0,51	0,00	7,65	0,00	0,00	7,65
9	M	1L18x13LV	Lišta PVC 18x13 LV KO	m	15,000	0,38	0,00	5,70	0,00	0,00	5,70
10	M	1L40x15LV2	Lišta PVC 40x15 LV KO	m	5,000	0,81	0,00	4,05	0,00	0,00	4,05
11	M	1LSN6B1	Isiáč 1f LSN 6,0B/1	ks	1,000	4,24	0,00	4,24	0,00	0,00	4,24
D 19											
HŽS											
12	K	HŽS-001a	Vychodzia revízia	hod	2,000	16,61	0,00	0,00	0,00	33,22	33,22
13	K	HŽS-005a	Projekt	ks	1,000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
D 21-23											
Elektronika											
14	K	210010101	Lišta elektronikačná do 20x20mm, vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc,	m	15,000	1,53	0,00	0,00	22,95	0,00	22,95
15	K	210010102	Lišta elektronikačná do 40x40mm, vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc,	m	5,000	1,54	0,00	0,00	7,70	0,00	7,70
16	K	210810005	Služba kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYM 750 V 3x1,5	m	15,000	0,41	0,00	0,00	6,15	0,00	6,15
D 22-24											
Montáže vzhľadom na zabezpečenie											
17	K	220280206	Kábel do 7 mm vonk. priemeru v rúrkach, jsiách, bez odvieč. a zavieč. krabíc	m	40,000	0,58	0,00	0,00	23,20	0,00	23,20
18	K	220320906a	Montáž ústredne PSN alebo kontroléra, programovanie, oživenie, uvedenie do prevádzky	ks	1,000	282,15	0,00	0,00	282,15	0,00	282,15
19	K	220321711a	Montáž ovl. panelu PSN kompletne zapojenie vr. kontroly správnej funkcie	ks	1,000	31,53	0,00	0,00	31,53	0,00	31,53
20	K	220321741a	Montáž magnetického spínača	ks	1,000	13,64	0,00	0,00	13,64	0,00	13,64
21	K	220321751a	Montáž pasívneho snímača PIR, upevnenie zapojenie káblov, nastavenie a smerovanie	ks	4,000	30,77	0,00	0,00	123,08	0,00	123,08
22	K	220330166a	Montáž poplachovej sirény zapojenie, preskúšanie	ks	1,000	14,94	0,00	0,00	14,94	0,00	14,94
23	K	220410572	Montáž akumulátorovej batérie, pripojenie ochrana svoriek	ks	1,000	6,21	0,00	0,00	6,21	0,00	6,21
D											
OST											
Ostatné											
24	K	Pr-10	Doprava	%	3,600	3,22	11,59	0,00	0,00	0,00	11,59
25	K	Pr-17	Podružný materiál	%	3,000	0,32	0,00	0,96	0,00	0,00	0,96
26	K	Pr-PPV	PPV	%	6,000	5,32	0,00	0,00	31,92	0,00	31,92
Celkom											
							321,78	32,44	531,55	34,22	919,99
							321,78	0,00	0,00	0,00	321,78

Z á p i s

z rokovania ohľadom naviac prác oproti pôvodnej projektovej dokumentácii na stavbe „VS Krpeľany – ochrana objektov“, konaného v Piešťanoch, dňa 19. 10. 2009.

Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval:

QUADRIQ, a. s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš

Zodpovedný projektant: Ing. Jozef Barbier – autorizovaný stavebný inžinier

Registračné číslo: 3010*Z*5-3 Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

Číslo zákazky: 08-0503

Dátum: XII-08

Zhotoviteľ prác a technológie na tejto stavbe QUADRIQ, a. s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, bol vybratý v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmluva o dielo číslo zhotoviteľa 090179/RE/2009-4, číslo objednávateľa 312/2009 – Z (PR SVP, š. p. Žilina) a 90/2009/7 (SVP, š. p., OZ Piešťany) vo výške 63 256,66 EUR bez DPH (1 905 671,30 SKK bez DPH) bola uzavretá dňa 11. 6. 2009.

Projektová dokumentácia stavby a Zmluva o dielo riešila inštaláciu zariadení a rozvodov uzavretého televízneho okruhu (UTO) a inštaláciu prvkov poplachového systému na hlásenie narušenia (PSN) v objektoch VS Krpeľany.

Po ukončení realizácie prác a technológie na tejto stavbe v zmysle schválenej projektovej dokumentácie stavby a uzavretej Zmluvy o dielo, objednávateľ vzniesol požiadavku na realizáciu ďalších prác, ktoré neboli súčasťou projektovej dokumentácie stavby, ale ktoré sú potrebné na úplné zabezpečenie ochrany objektov VS Krpeľany.

Oproti projektovej dokumentácii stavby ide o nasledujúce naviac práce:

- Doplnenie kamerového systému PTZ otočnou kamerou so zoomom na budovu strojovne. Z budovy strojovne bude kamera monitorovať malú vodnú elektrárňu pod priehradným múrom a zároveň umožní monitorovanie časti priehradného múru, vodné dielo a priepust, ktoré nebolo možné sledovať osadenou kamerou.
- Doplnenie poplachového systému na hlásenie narušenia (PSN) na zabezpečenie dielni a vstupu do objektu.

Z dôvodu hore uvedených skutočností dôjde k zvýšeniu rozpočtových nákladov stavby, ktoré si vyžaduje uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo číslo zhotoviteľa 090179/RE/2009-4, číslo objednávateľa 312/2009 – Z (PR SVP, š. p. Žilina) a 90/2009/7 (SVP, š. p., OZ Piešťany), ktorá bola uzavretá dňa 11. 6. 2009.

Dodatkom č. 1 sa rozpočtové náklady stavby zvýšia o 5 530,80 EUR bez DPH.

Na rokovaní predložil zhotoviteľ rozpočet naviac prác oproti projektovej dokumentácii stavby. Objednávateľ posúdil tento rozpočet naviac prác a skontroloval jednotkové ceny položiek, ktoré boli súčasťou verejného obstarávania, či sú zhodné s jednotkovými cenami, ktoré uviedol zhotoviteľ vo svojej ponuke.

Objednávateľ súhlasí s predloženým rozpočtom naviac prác oproti projektovej dokumentácii stavby a vyzval zhotoviteľa na predloženie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

V Piešťanoch, dňa 19. 10. 2009

Za zhotoviteľa:

Ing. Erik Kubík

Quadrig, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš -31-
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959

Za objednávateľa:

Ing. Marián Gálik

Ing. Elena Koníková

OBJEDNÁVATEĽ
PRÍLOHA
K ZMLUVE
O DILO
ČÍSLO
090179/RE/2009-4
OBJEDNÁVATEĽ
PRÍLOHA
K ZMLUVE
O DILO
ČÍSLO
312/2009 - Z
02.10.2009
PRÍLOHA
K ZMLUVE
O DILO
ČÍSLO
90/2009/7
02.10.2009
PRÍLOHA
K ZMLUVE
O DILO
ČÍSLO
090179/RE/2009-4
OBJEDNÁVATEĽ
PRÍLOHA
K ZMLUVE
O DILO
ČÍSLO
312/2009 - Z
02.10.2009
PRÍLOHA
K ZMLUVE
O DILO
ČÍSLO
90/2009/7
02.10.2009
PRÍLOHA
K ZMLUVE
O DILO
ČÍSLO
090179/RE/2009-4

Príloha:

- rozpočet naviac prác oproti projektovej dokumentácii stavby.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **VS Krpeľany - ochrana objektov**

Názov objektu Dodatok č. 1

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

VS Krpeľany

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., OZ Piešťany**

Projektant **QUADRIQ, a. s. Liptovský Mikuláš**

Zhotoviteľ **QUADRIQ, a. s. Liptovský Mikuláš**

Rozpočet číslo Spracoval

090321

Ilavská

Dňa

07.10.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	9	Práce nadčas	0,00		14	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	10	Bez pevnej podl.	0,00		15	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Kultúrna pamiatka	0,00		16	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	12		0,00		17	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	3 059,27					18	Ostatné	0,00%	0,00
6		Nosný mat.	1 006,21					19	VRN z rozpočtu		0,00
7		Montáž	1 347,05								
8	ZRN (r. 1-7)		5 412,53	13	DN (r. 9-12)	0,00		20	VRN (r. 14-19)		0,00
21	HZZ		118,27	22	Kompl. činnosť	0,00		23	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Quadriq, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš -31-
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959

Pečiatka

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
Mestný podnik
OZ PIEŠŤANY
Nám. Ľudovíta Kráľovského 3
921 00 PIEŠŤANY -9-

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

24	Súčet 8, 13, 20-23		5 530,80
25	19 %	5 530,80 DPH	1 050,85

26 Cena s DPH (r. 24-25) **6 581,65**

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa		0,00
28	Kľúčová doložka		0,00
29	Zvýhodnenie		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **VS Krpeľany - ochrana objektov**
 Názov objektu **PS922 Kamerový systém**
 Názov časti **Dodatok č. 1**

JKSO
 EČO
 Miesto **VS Krpeľany**
 IČO
 IČ DPH

Objednávateľ **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., OZ Piešťany**
 Projektant **QUADRIQ, a. s. Liptovský Mikuláš**
 Zhotoviteľ **QUADRIQ, a. s. Liptovský Mikuláš**

36022047 SK 2020066213
 30225582 SK 2020427959
 30225582 SK 2020427959

Rozpočet číslo **090321** Spracoval **Ilavská**

Dňa **07.10.2009**

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	9	Práce nadčas	0,00	14	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	10	Bez pevnej podl.	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Kultúrna pamiatka	0,00	16	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	12		0,00	17	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	2 725,90				18	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Nosný mat.	972,81				19	VRN z rozpočtu		0,00	
7		Montáž	783,58								
8	ZRN (r. 1-7)		4 482,29	13	DN (r. 9-12)	0,00	20	VRN (r. 14-19)		0,00	
21	HZS		84,05	22	Kompl. činnosť	0,00	23	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

24	Súčet 8, 13, 20-23	4 566,34
25	19 % 4 566,34 DPH	867,60
26	Cena s DPH (r. 24-25)	5 433,94

E Prípochy a odpochy

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: VS Kriepfany - ochrana objektov
Objekt: PS922 Kamerový systém
Časť: Dodatok č. 1

Projektant popis: QUADRIQ, a. s. Liptovský Mikuláš
Objednávateľ: SVF, s. p. o. Odštepný závod Plešterany
Zhotoviteľ: QUADRIQ, a. s. Liptovský Mikuláš

Spracoval: Iľavský
Dátum: 7.10.2009

EUR

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Nosný materiál	Montáž	Ostatné	Cena celkom bez DPH
Práce a dodávky M											
D M 19 Externá kamera											
1	M	219SNCR250/OUTDOOR	SNC-R250/Outdoor Kamera PTZ IP exteriérová farebná Day/Night, 1/4" Super HAD CCD varifokálny objektív 3,5-91mm, 26x optický zoom, príslušenstvo CD so softvérom, dĺžka na strop, zdroj 12 VDC, kryt 7" s vyhrievaním 24 VAC	ks	1,000	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	2 242,00
2	M	Konzola	Konzola - alu	ks	1,000	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	23,40
3	M	17BDEVCE	09430000 DLK Licencia pre jednu sieťovú kameru	ks	1,000	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
17 Nosný materiál											
4	M	1CYKY3CX1,5	Kábel CYKY-J 3CX1,5	m	100,000	0,51	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00
5	M	2ADQZNBZV4G5	A-DQZNBZV WBF 4 väzba optický kábel G5 multimódové vlákno 50/125, CLT PE rodent Harmony	m	100,000	1,15	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00
6	M	1FXKVR90	FXKVR90 ohybná rúrka z tvrdého HDPE, elektroinštalácia pre vysoké mechanické namáhanie	m	100,000	1,81	0,00	181,00	0,00	0,00	181,00
D 17DR Džbojový tvízdač											
7	M	200E2000SC-SC2	Patch kábel 50/125/SC-SC2, 2 metre	ks	2,000	19,12	0,00	38,24	0,00	0,00	38,24
8	M	34IMC21MST	IMC-21-M-ST prevodník priemyselný IMC-21-M-ST 10/100Tx RJ45 na multimode 100Fx ST, -10 až +60°C	ks	1,000	133,89	133,89	0,00	0,00	0,00	133,89
3 17KS Kamerovalá skrinka KS											
9	M	11M90301	M1 90301 skrinka 300x450x170, nepriehľadné veko, IP65, šedá farba, na povrch	ks	1,000	48,81	0,00	48,81	0,00	0,00	48,81
10	M	11NK	Časť napájania kamery	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	M	11MMP3	M1 MP3 montážna doska	ks	1,000	10,62	0,00	10,62	0,00	0,00	10,62
12	M	11MFM15	M1 FM15,FP15prf. 3xP6 16,4klm	ks	1,000	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	3,30
13	M	11MFP20	M1 FP 20 príruha	ks	1,000	4,45	0,00	4,45	0,00	0,00	4,45
14	M	10PVI	Posikový odpojovač OPV 10/1, 10x38 I	ks	1,000	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	2,80
15	M	10PVI101G	Valcová poistka do odpojovača PV10 1AGG	ks	2,000	0,67	0,00	1,34	0,00	0,00	1,34
16	M	10A275DJ	DA 275 DJ modul na lištu DIN 35 mm, signalizácia poruchy, ochr. napájac. ved. 230V/50Hz, III. stupeň,	ks	1,000	42,44	0,00	42,44	0,00	0,00	42,44
17	M	1RSB47	RSB 4,0/7 4,0mm2 hnedá pruž. svorkovnica	ks	3,000	0,67	0,00	2,01	0,00	0,00	2,01
18	M	1RSB41	RSB 4,0/1 4,0mm2 modrá pruž. svorkovnica	ks	3,000	0,56	0,00	1,68	0,00	0,00	1,68
19	M	1RSB2,57	RSB 2,5/7 svorkovnica, 2,5mm2, hnedá	ks	3,000	0,47	0,00	1,41	0,00	0,00	1,41
20	M	1BP43	BP 4/3 prepoj. mostík 3-svorkovnic	ks	2,000	0,79	0,00	1,58	0,00	0,00	1,58
21	M	1BP2,53	BP 2,5/3 prepoj. mostík 3-svorkovnice	ks	1,000	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00	0,65
22	M	1RSAP42Z	RSAP4 0,5-4mm2 svorka zelenožltá	ks	3,000	1,57	0,00	4,71	0,00	0,00	4,71
23	M	1RSAP1,5Z	RSAP1 1,5 0,15-1,5mm svorka zelenožltá	ks	1,000	1,56	0,00	1,56	0,00	0,00	1,56
24	M	1PRS	PRS0 príložka k RS2,5-10	ks	4,000	0,08	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32
25	M	1RSD88	RSD 88 koncová zvierka	ks	7,000	0,14	0,00	0,98	0,00	0,00	0,98
26	M	1DIN35100	DIN lišta TS35/100	ks	0,250	1,70	0,00	0,43	0,00	0,00	0,43
27	M	2121TRL009ST141	Transformátor TRL 009/ST141 230V/24V/24V 80VA + posikové púzdra (na prímr. aj sek. strane)	ks	1,000	17,28	0,00	17,28	0,00	0,00	17,28
28	M	PP4	Plastová prepážka alu	ks	2,000	2,49	0,00	4,98	0,00	0,00	4,98
29	M	1PG11	Priečhodka PG 11	ks	2,000	0,52	0,00	1,04	0,00	0,00	1,04
30	M	24ADA120/1004	Stabilizovaný zdroj 12ADA120/10,04, 12V/1A, vst-vodíc, vyst-vodíc, upravený samolepkou	ks	1,000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	26,99
31	M	NO	Časť napájania osvetlenia	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	M	PP4	Plastová prepážka alu	ks	1,000	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	2,49
33	M	10PVI	Posikový odpojovač OPV 10/1, 10x38 I	ks	1,000	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	2,80
34	M	10PVI06G	Valcová poistka do odpojovača PV10 6AGG F94236	ks	1,000	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,72
35	M	1RSB47	RSB 4,0/7 4,0mm2 hnedá pruž. svorkovnica	ks	9,000	0,67	0,00	6,03	0,00	0,00	6,03
36	M	1RSB41	RSB 4,0/1 4,0mm2 modrá pruž. svorkovnica	ks	3,000	0,56	0,00	1,68	0,00	0,00	1,68
37	M	1RSAP10Z	RSAP10 2,5-10mm2 svorka zelenožltá	ks	3,000	2,15	0,00	6,45	0,00	0,00	6,45
38	M	1RSAP1,5Z	RSAP1 1,5 0,15-1,5mm svorka zelenožltá	ks	1,000	1,56	0,00	1,56	0,00	0,00	1,56
39	M	1PRS	PRS0 príložka k RS2,5-10	ks	2,000	0,08	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
40	M	1BP43	BP 4/3 prepoj. mostík 3-svorkovnic	ks	4,000	0,79	0,00	3,16	0,00	0,00	3,16
41	M	1PRS	PRS0 príložka k RS2,5-10	ks	1,000	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
42	M	1RSD88	RSD 88 koncová zvierka	ks	5,000	0,14	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70
43	M	1DIN35100	DIN lišta TS35/100	ks	0,250	1,70	0,00	0,43	0,00	0,00	0,43
44	M	1PG21	Priečhodka PG 21	ks	1,000	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00	1,04

Objekt: PS922 Kamerový systém
Časť: Dodatok č. 1

Objednávateľ: SVP, š. p., Odšepný závod Priešťany
Zhotoviteľ: QUADRIQ, a. s. Lipovský Mikuláš

Spracoval: JIvská
Dátum: 7.10.2009

EUR

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	M.J	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Nosný materiál	Montáž	Ostatné	Cena celkom bez DPH
45	M	1PG13.5	Priečkodka PG 13.5	ks	2,000	0,51	0,00	1,02	0,00	0,00	1,02
46	M	1PG9	Priečkodka PG 9	ks	2,000	0,48	0,00	0,96	0,00	0,00	0,96
47	M	1RSB2.50	RSB 2,50 svorkovnica, 2,5mm2, prírod.	ks	1,000	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
D 17KSO.							133,99	350,95	0,90	0,00	483,95
48	M	1M1B0301	M 90301 skrinka 300x450x170, nepriehľadné veko, IP65, šedá farba, na povrch	ks	1,000	48,81	0,00	48,81	0,00	0,00	48,81
49	M	1M1MP3	M1 MP3 montážna doska	ks	1,000	10,62	0,00	10,62	0,00	0,00	10,62
50	M	1M1FM15	M1 FM15, FP15prf. 3xP616, 4kin	ks	1,000	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	3,30
51	M	1M1FP20	M1 FP 20 príručka	ks	1,000	4,45	0,00	4,45	0,00	0,00	4,45
52	M	1DIN35100	DIN lišta TS35/100	ks	0,070	1,70	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
53	M	1PG11TVM	Priečkodka TVM PG 11	ks	3,000	0,22	0,00	0,66	0,00	0,00	0,66
54	M	200FISTCTB2-4BOX	FIST-CTB2-4-4 BOX prepájacia krabica pre optiku	ks	1,000	125,47	0,00	125,47	0,00	0,00	125,47
55	M	200FISTMO6G5051	200-HST-MO-66 ST-MM pigtail G50/1	ks	4,000	5,97	0,00	23,88	0,00	0,00	23,88
56	M	200FISTRET101ST	FIST-RET-01-ST retainer	ks	4,000	1,59	0,00	6,36	0,00	0,00	6,36
57	M	200HMTSO25	121-MST-SO-25 adapter	ks	4,000	3,98	0,00	15,92	0,00	0,00	15,92
58	M	200E2000S-ST/1	Patch kábel 50/125/SC/PC - ST/1, 1meter	ks	2,000	25,29	0,00	50,58	0,00	0,00	50,58
59	M	200FISTSMOULV12	FIST-SMOULV120-02 ochrana zvanu	ks	4,000	0,40	0,00	1,60	0,00	0,00	1,60
60	M	34MCMC21MST	IMC-21-M-ST prevodník premenšný IMC-21-M-ST 10/100/1T-RJ45 na multimode 100F-X-ST, -10 až +60°C	ks	1,000	133,89	133,89	0,00	0,00	0,00	133,89
61	M	1W261306	261-306 svorka WAGO, oranž. jednoducha do 2,5mm2	ks	6,000	0,36	0,00	2,16	0,00	0,00	2,16
62	M	1W261307	261-307 svorka WAGO, zlt. jednoducha do 2,5mm2	ks	2,000	0,37	0,00	0,74	0,00	0,00	0,74
63	M	1W261361	261-361 koncová dosička WAGO sivá	ks	2,000	0,08	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
64	M	1W209123	209-123 adapter Wago pre TS35	ks	3,000	0,30	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90
65	M	1W261402	261-402 WAGO prepájací mostík pre dve svorky	ks	2,000	0,24	0,00	0,48	0,00	0,00	0,48
66	M	1OPV1	Poistkový odpojovač OPV 10/1, 10x38 I	ks	1,000	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	2,80
67	M	1OPV101GG	Valcová poisťka do odpojovača PV10 1AGG	ks	1,000	0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	0,67
68	M	1RSB2.57	RSB 2,57 svorkovnica, 2,5mm2, hnedá	ks	3,000	0,47	0,00	1,41	0,00	0,00	1,41
69	M	1RSD88	RSD 88 koncová zvierka	ks	2,000	0,14	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28
70	M	125IU08565	LUK08565 termoplast kúrenia	ks	1,000	10,26	0,00	10,26	0,00	0,00	10,26
71	M	125IU08342	LUK08342 kúrenia 45W/10	ks	1,000	37,92	0,00	37,92	0,00	0,00	37,92
72	M	1DIN35020	DIN lišta TS35/020	ks	1,000	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,51
D 14							0,00	0,00	33,22	84,05	117,27
73	K	HZS-001a	Vychodzia revízia	hod	2,000	16,61	0,00	0,00	0,00	33,22	33,22
74	K	HZS-002b	Zostavenie kamerovej skrinky	hod	3,000	16,61	0,00	0,00	0,00	49,83	49,83
75	K	HZS-002bo	Zostavenie kamerovej skrinky optiky	hod	2,000	16,61	0,00	0,00	0,00	33,22	33,22
76	K	HZS-005a	Projekt	ks	1,000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
D 21+7							0,00	0,00	269,41	0,00	269,41
77	K	210010135	Rúrka pevná ochranná z PE, novoduro ap., uložená pevne vnútorne do D 80 mm	m	100,000	1,33	0,00	0,00	133,00	0,00	133,00
78	K	210120311	Prepätová ochrana	ks	1,000	3,52	0,00	0,00	3,52	0,00	3,52
79	K	210190001	Montáž rozvodnice do výšky 20 kg	ks	3,000	4,57	0,00	0,00	13,71	0,00	13,71
80	K	210191052	Montáž modulu, izolátorov, expandrov, rozhraní, prevodníka	ks	2,000	18,59	0,00	0,00	37,18	0,00	37,18
81	K	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYM 750 V 3x1,5	m	100,000	0,82	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00
D 22+31							0,00	0,00	436,51	0,00	436,51
82	K	220300081zv1	Zväzanie optického vlákna	ks	8,000	9,96	0,00	0,00	79,68	0,00	79,68
83	K	220410001	Montáž sieť. transformátora s výkonom 7,5 až 500 VA do zariadenia so zapojením vodičov a preskúšaním	ks	1,000	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40
84	K	220730222op	Kábel optický v rúčke resp. elektrónišť lište bez ukonč. a zapojenia	m	100,000	1,16	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00
85	K	220731002	Konzola pripojená na stenu do výšky nad 3 m, nosnosť do 5 kg	ks	1,000	5,36	0,00	0,00	5,36	0,00	5,36
86	K	220731022	Montáž kamery v klye, na konzolu, priskrutkovanie, pripojenie, mechanické nastavenie	ks	1,000	15,81	0,00	0,00	15,81	0,00	15,81
87	K	220731042	Nastavenie kamery v klye, prípoj. skúšobného monitora nastavenie parametrov	ks	1,000	47,52	0,00	0,00	47,52	0,00	47,52
88	K	220731063	Uved. rozvodu do chodu, prepáj. zariadenia, prevetrenie a premeranie, nastavenie kamery diaľkovo ovládaná	ks	1,000	91,09	0,00	0,00	91,09	0,00	91,09
89	K	220731091	Montáž monitora, pripojenie a uloženie monitora, pripojenie sieťového a koax. kábla nastavovanie param.	ks	1,000	21,45	0,00	0,00	21,45	0,00	21,45
90	K	220731146	Montáž diaľkovo ovládaná objektívu, odkrytie a zakrytie kamery,	ks	1,000	9,14	0,00	0,00	9,14	0,00	9,14
91	K	220731181	Montáž zdroja pre kamery, pripojenie, prekrúšenie, nastavenie, pripojenie, prepájanie	ks	1,000	13,74	0,00	0,00	13,74	0,00	13,74
92	K	757800166	Montáž sieťového zdroja	ks	1,000	22,42	0,00	0,00	22,42	0,00	22,42
D OST							94,72	28,35	44,34	0,00	167,41
Ostatné											

1

P.č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Nosný materiál	Montáž	Ostatné	Cena celkom bez DPH
D	001		Ostatné				94,72	28,35	44,34	0,00	167,41
93	K	Pn-10	Doprava	%	3,600	26,31	94,72	0,00	0,00	0,00	94,72
94	K	Pn-17	Podružný materiál	%	3,000	9,45	0,00	28,35	0,00	0,00	28,35
95	K	Pn-PPV	PPV	%	6,000	7,39	0,00	0,00	44,34	0,00	44,34
CELKOM:											
							4776,30	272,51	781,58	84,05	4766,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **VS Krpeľany - ochrana objektov**
 Názov objektu PS921 Poplachový systém na hlásenie narušenia
 Názov časti Dodatok č. 1

JKSO
 EČO
 Miesto VS Krpeľany
 IČO IČ DPH

Objednávateľ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., OZ Piešťany
 Projektant QUADRIQ, a. s. Liptovský Mikuláš
 Zhotoviteľ QUADRIQ, a. s. Liptovský Mikuláš

36022047	SK 2020066213
30225582	SK 2020427959
30225582	SK 2020427959

Rozpočet číslo Spracoval

090321

Ilavská

Dňa

07.10.2009

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	9	Práce nadčas	0,00	14	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	10	Bez pevnej podl.	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Kultúrna pamiatka	0,00	16	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	12		0,00	17	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	333,37				18	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Nosný mat.	33,40				19	VRN z rozpočtu		0,00	
7		Montáž	563,47								
8	ZRN (r. 1-7)		930,24	13	DN (r. 9-12)	0,00	20	VRN (r. 14-19)		0,00	
21	HZS		34,22	22	Kompl. činnosť	0,00	23	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

24	Súčet 8, 13, 20-23	964,46
25	19 % 964,46 DPH	183,25

26 Cena s DPH (r. 24-25)

1 147,71

E Prípochy a odpochy

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Stavba: VS Krepelany - ochrana objektov

Objekt: PS921 Poplachový systém na hlásenie narušenia
Časť: Dodatok č. 1Projektant popis: QUADRIQ, a. s. Liptovský Mikuláš
Objednávateľ: SVP, š. p. Odšlepný závod Priešťany
Zhotoviteľ: QUADRIQ, a. s. Liptovský MikulášSpracoval: Ilavská
Dátum: 7.10.2009

EUR

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Nosný materiál	Montáž	Ostatné	Cena celkom bez DPH
D M											
			Práce a dodávky M								
			Podávka								
1	M	8ESP728	Ústredňa PARADOX ESPRIT728 (9 až 10 slušiek, komunikátor)	ks	1,000	58,25	321,78	32,44	531,55	34,22	919,99
2	M	8ESP636	Klávesnica ESPRIT636	ks	1,000	58,86	58,25	0,00	0,00	0,00	58,25
3	M	10PRESTIGE MI	PRESTIGE MI PIR s prechodovou konzolou, zrkadlová optika, 90°/15 m dosah, analóg, -35/55°C, 10 mA	ks	4,000	30,85	123,40	0,00	0,00	0,00	123,40
4	M	8BS2031	BS 2031 magnetický kontakt s krytú svorkovnicou	ks	1,000	1,94	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94
5	M	10SP4002	SP-4002, externá piezo siréna s blikacom flash, zabudovaný akumulátor, 120 dB, plast, plechový kryt	ks	1,000	54,48	54,48	0,00	0,00	0,00	54,48
6	M	10AKU1212	1212 Akumulátor 12 V/12 Ah	ks	1,000	24,85	24,85	0,00	0,00	0,00	24,85
			Nosný materiál								
7	M	1SYKFEV3x2x0,5	Kábel SYKFEV 3x2x0,5	m	40,000	0,27	0,00	10,80	0,00	0,00	32,44
8	M	1CYKY3CX1,5	Kábel CYKY-J 3CX1,5	m	15,000	0,51	0,00	7,65	0,00	0,00	10,80
9	M	1L18x13LV	Lišta PVC 18x13 LV KO	m	15,000	0,38	0,00	5,70	0,00	0,00	7,65
10	M	1L40x15LV2	Lišta PVC 40x15 LV KO	m	5,000	0,81	0,00	4,05	0,00	0,00	5,70
11	M	1LSNB81	Isťič 11 LSN 6.0B/1	ks	1,000	4,24	0,00	4,24	0,00	0,00	4,05
			HZS								
12	K	HZS-001a	Východzia revízia	hod	2,000	16,61	0,00	0,00	0,00	34,22	34,22
13	K	HZS-005a	Projekt	ks	1,000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	33,22
			Elektromontáž								
14	K	210010101	Lišta elektroinštalácia do 20x20mm, vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc,	m	15,000	1,53	0,00	0,00	22,95	0,00	22,95
15	K	210010102	Lišta elektroinštalácia do 40x40mm, vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc,	m	5,000	1,54	0,00	0,00	7,70	0,00	7,70
16	K	210810005	Služby kábel 750 - 1000 V /mm2 voľne uložený CYKY-CYKYM 750 V 3x1,5	m	15,000	0,41	0,00	0,00	6,15	0,00	6,15
			Montáže oznam. a zabezp. zariadení								
17	K	220280206	Káble do 7 mm vonk. priemeru v rúrkach, lištách, bez odviac. a zavieč. krabic	m	40,000	0,58	0,00	0,00	23,20	0,00	23,20
18	K	220320906a	Montáž ústredne PSN alebo kontrolera, programovanie, oživenie, uvedenie do prevádzky	ks	1,000	282,15	0,00	0,00	282,15	0,00	282,15
19	K	220321711a	Montáž ovl. panelu PSN, kompletné zapojenie vr. kontroly správnej funkcie	ks	1,000	31,53	0,00	0,00	31,53	0,00	31,53
20	K	220321741a	Montáž magnetického spínača	ks	1,000	13,64	0,00	0,00	13,64	0,00	13,64
21	K	220321751a	Montáž pasívneho snímača PIR, upevnenie zapojenie káblov, nastavenie a smerovanie	ks	4,000	30,77	0,00	0,00	123,08	0,00	123,08
22	K	220330166a	Montáž poplachovej sirény, zapojenie, preskúšanie	ks	1,000	14,94	0,00	0,00	14,94	0,00	14,94
23	K	220410572	Montáž akumulátorovej batérie, pripojenie, ochrana svoriek	ks	1,000	6,21	0,00	0,00	6,21	0,00	6,21
			Ostatné								
			Ostatné								
24	K	Pr-10	Doprava	%	3,600	3,22	11,59	0,96	31,92	0,00	44,47
25	K	Pr-17	Podružný materiál	%	3,000	0,32	0,96	0,00	0,00	0,00	11,59
26	K	Pr-PPV	PPV	%	6,000	5,32	0,00	0,00	31,92	0,00	96,46
CELKOM											
							321,78	32,44	531,55	34,22	919,99
							0,00	0,00	0,00	0,00	321,78