

130/041/2009
460000134

DODATOK Č.1
KU ZMLUVE O DIELO
na zhotovenie stavby uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 31.03.2009

I.
Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Sídlo: Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15
Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Peter Lukáč, predseda úradu
Osoby oprávnené rokovať :
 vo veciach zmluvných: JUDr. Zuzana Oprchalová, vedúca služobného úradu
 vo veciach technických: Ing. Zuzana Bučinová, riaditeľka odboru ekonomiky a správy majetku
IČO: 30 810 710
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000068787/8180

a

- 1.2. Zhotoviteľ:** PEMAX PLUS, spol. s r.o.
Sídlo: Kostiviarska 4949, 974 11 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: RNDr. Anton Hrnčár, konateľ
Konanie vo veciach zmluvných: RNDr. Anton Hrnčár, konateľ
Konanie vo veciach technických: Ing. Michal Hrnčár, konateľ
IČO: 31 627 421
DIČ: 2020461663
IČ DPH: SK 2020461663
Tel.: (+421) 902 959 307
Fax: (+421) (48) 471 24 23
E-mail: pemaxplus@pemaxplus.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 2651/S.

II.
Preambula

- 2.1** Dňa 31.03.2009 zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo (ďalej len ZMLUVA) na uskutočnenie rekonštrukciu sociálnych zariadení v priestoroch objednávateľa na Štefanovičovej ulici č. 3 v Bratislave za podmienok stanovených v tejto zmluve v 2. etapách a v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Arch. Petrom Žalmanom, CSc., Bratislava 08/2008.
- 2.2** Zápisom do stavebného denníka bola uplatnená požiadavka objednávateľa na rozšírenie predmetu ZMLUVY a na zmenu technického riešenia. Zmluvné strany sa preto v zmysle článku 4. bodu 4.3. písmeno a) a písmeno c) dohodli na tomto Dodatku č.1 ku ZMLUVE.

III.
Predmet dodatku

3.1 V článku IV. Zmluvná cena, sa pôvodná cena uvedená v bode 4.2. mení v zmysle bodu 2.2. nasledovne:

pôvodná cena:	cena bez DPH	99 650,00 EUR
	DPH 19 %	18 933,50 EUR
	cena vrátane DPH	118 583,50 EUR
navýšenie ceny :	cena bez DPH	8 540,68 EUR
	DPH 19 %	1 622,73 EUR
	cena vrátane DPH	10 163,41 EUR
nová celková cena:	cena bez DPH	108 190,68 EUR
	DPH 19 %	20 556,23 EUR
	cena vrátane DPH	128 746,91 EUR


Ocenený výkaz výmer, ktorý je predmetom tohto dodatku, tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

IV.
Záverečné ustanovenia

- 4.1** Všetky ostané ustanovenia Zmluvy o dielo číslo zo dňa 31.03.2009, ktoré neboli týmto dodatkom zmenené alebo doplnené zostávajú v platnosti v doterajšom znení.
- 4.2** Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 4.3** Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok číslo 1 uzavreli slobodne a vážne, bez nátlaku, pred podpisom si ho prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.


V Bratislave dňa *22. 4. 2009*

Za objednávateľa:


Ing. Mgr. Peter Lukáč
predseda ÚNMS SR

V Banskej Bystrici dňa *22. 4. 2009*

Za zhotoviteľa:


RNDr. Anton Hrnčár
konateľ spoločnosti

PENAX PLUS spol. s r.o.
Kostlivárska 4949
974 11 Banská Bystrica
IČO: 31 627 421 ①
IČ DPH: SK2020461663

Rekapitulácia objektov stavby

Konverzný kur. 1 EUR = 30,1260 SKK

Stavba: Úrad pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Objednávate Úrad pre normalizáciu, metrologiu a skúšob. SR

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	Cena bez DPH SKK	DPH EUR	Cena s DPH EUR	Cena s DPH SKK	ZRN EUR	HZS EUR	VRN EUR
	Úrad pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky	8 540,68	257 296,53	1 622,73	10 163,41	306 182,89	8 414,46	0,00	126,22
01	Rekonštrukcia sociálnych miestností - navyiac práce - dodatok č.1	8 540,68	257 296,53	1 622,73	10 163,41	306 182,89	8 414,46	0,00	126,22

PEMAX PLUS spol. s r.o.
Kostivcovská 4949
974 11 Baršed, Bystrička
IČO: 31 627 421 ①
IČ DPH: SK200041683

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Úrad pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
 Objekt: Rekonštrukcia sociálnych miestností - naviac práce - dodatok č.1

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
 Objednávateľ: Úrad pre normalizáciu, metrologiu a skúšob. SR
 Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

HSV Práce a dodávky HSV 4 213,28 126 929,24

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 163,63 35 055,46									
1	012	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	8,000	5,708	171,96	45,66	1 375,67
			"1. a 3.np"8		8,000				
2	595	5953172500	Preklad nerenosný YTONG 1250x249x100 sv.7010	ks	8,080	17,347	522,60	140,16	4 222,58
			8"1,01		8,080				
3	011	342272102	Priečky z tváric YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100,P3-550	m2	42,563	22,973	692,08	977,80	29 457,20
			"2.np"		0,000				
			"wc muži" 2,55*(1,3*3+0,8*2)-(0,7*2)*2		11,225				
			"wc ženy" 2,55*(1,3*2+0,8*2)-(0,7*2)*2		7,910				
			Medzisúčet		19,135				
			"1.np a 3.np" 7+7+9,4+9,4-9,372		23,428				
			Medzisúčet		23,428				
			Súčet		42,563				

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 407,28 42 395,57									
4	014	612462241	Vnútrná omietka stien sanačná	m2	17,200	32,000	964,03	550,40	16 581,35
5	011	612481119	Potohnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mrežkou	m2	194,700	4,401	132,58	856,88	25 814,22
			"wc ženy" 26,4*3		79,200				
			"wc muži" 38,5*3		115,500				
			Súčet		194,700				

		1 497,82					45 123,36		
6	013	962031132	Búranie priečok z tvárnic alebo priečokiev hr. do 150 mm -0,117 t	m2	47,695	3,731	112,40	177,95	5 360,92
			"podkrovia sú priečky sadrokartónové"		0,000				
			"2.np wc muži" 2,55*(1,3*3+0,8*2)		14,025				
			-0,7*2*2		-2,800				
			"2.np wc ženy" 2,55*(1,3*2+0,8*2)		10,710				
			-0,7*2*2		-2,800				
			Medzisúččet		19,135				
			"1.np a 3.np" 7,14*4		28,560				
			Medzisúččet		28,560				
			Súččet		47,695				
7	013	962084131	Búranie priečok doskových, sadrových, sadrokartónových hr.do 100 mm -0,100 t	m2	24,599	4,252	128,10	104,60	3 151,03
			"podkrovia - búranie sádrokart.priečky / časť s nosnou konštrukciou priečky"1,35*2,7+0,9*2,7		6,075				
			"časť bez nosnej konštrukcii priečky" 2,1*(1,621+1,25+1,7+0,75+0,2+0,8+1,7+0,8)		18,524				
			Súččet		24,599				
8	013	968061125		ks	3,000	0,648	19,52	1,94	58,56
			"2.np wc muži"1		1,000				
			"1.np a 3.np" 2		2,000				
			Súččet		3,000				
9	013	968062745	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklenených alebo výkladných -0,024 t - vybúranie OK sadrokart.priečky	m2	6,075	2,580	77,73	15,67	472,19
			"podkrovia - vybur.OK sadrokart.priečky hr.100mm" 1,35*2,7+0,9*2,7		6,075				
10	013	968072455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 - 0,076 t	m2	5,000	3,848	115,92	19,24	579,62
			"2.np - wc muži" 0,9*2		1,800				
			"1.np a 3.np"0,8*2*2		3,200				
			Súččet		5,000				
11	013	978013191	Otlčenie omietok MV MVC do 100 % -0,050 t	m2	17,200	2,776	83,63	47,75	1 438,43
12	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	9,666	18,019	542,84	174,17	5 247,11
13	013	979011141	Priplátok za každých ďalších 3.5 m	t	19,320	5,655	170,36	109,26	3 291,42
			9,66*2		19,320				
14	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,666	12,805	385,76	123,77	3 728,79

15	0 13	979081121	Odvoz sutiny a vyburanych hmot na sklادku za každý ďalší 1 km (do 24km)	t	222,318	0,462	13,92	102,71	3 094,27
			9,666*23		222,318				
16	0 13	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburanych hmot do 10 m	t	9,666	8,137	245,14	78,65	2 369,47
17	0 13	9790821200	Poplatok za uloženie sute na sklادku	t	9,666	56,084	1 689,59	542,11	16 331,55

99 Presun hmôt HSV 144,56 4 354,86

18	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,578	31,576	951,26	144,56	4 354,86
----	-----	-----------	---	---	-------	--------	--------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 4 008,16 120 749,68

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 55,49 1 671,54

19	721	722260902	Demontáž starého a montáž nového ventilu - hlavný prívod	komplet	1,000	26,560	800,15	26,56	800,15
20	286	2863201600	Ventil guľový - hlavný prívod	ks	1,000	28,397	855,49	28,40	855,49
21	721	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,960	0,550	16,57	0,53	15,91

725 Zdravotechnika - zariad. predmety -113,45 -3 417,92

22	721	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej "4.NP" 1	ks	1,000	10,117	304,78	10,12	304,78
23	551	5514513100	Batéria sprchová páková + hadica s ručnou sprchou	ks	1,000	82,477	2 484,70	82,48	2 484,70
24	642	6427111000	MIRA výlevka plast. mriežka	ks	-1,000	180,838	5 447,93	-180,84	-5 447,93
25	551	55143129000	GALA nástenná batéria 150mm s 20cm výtokovým ramenom, chróm	ks	-1,000	24,704	744,23	-24,70	-744,23
26	721	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,448	-1,129	-34,01	-0,51	-15,24

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 306,54 9 234,67

27	731	735151821	mm	ks	10,000	3,603	108,54	36,03	1 085,44
			"podkrovie" 1		1,000				
			"ostatné" 3		3,000				
			"1.np a 3.np" 6		6,000				
			Sučet		10,000				
28	731	735153211	Vykurovacie teleso panelové KORADO 500 osadenie + dodávka	ks	1,000	82,482	2 484,85	82,48	2 484,85
			"podkrovie" 1		1,000				
29	731	735153211	Vykurovacie teleso panelové - osadenie po demontáži + úpravy na pripojovacom potrubí	ks	9,000	20,187	608,15	181,68	5 473,38
			"2.np a podkrovie" 3		3,000				
			"1.np a 3.np" 6		6,000				

		Súčet								
30	731	998735203	m			9,000				
			%			2,112	3,002	90,44	6,34	191,00
763		Konštrukcie - drevostavby								2 488,08
31	763	763115212	Priečky sadrokartónové impregnované hrúbka priečky 100mm + tepelná izolácia + nosná konštrukcia	m2	10,125	53,020		1 597,28	536,83	16 172,48
			"podkroviu" 2,7*(2,15+0,9+0,7)		10,125					
32	763	7631152121	Priečky sadrokartónové impregnované hrúbka priečky 100mm + tepelná izolácia + bez nosnej konštrukcii	m2	18,524	45,248		1 363,14	838,17	25 250,83
33	763	7631152122	Priečky sadrokartónové impregnované - z jednej strany - bez tepelnej izolácie - bez nosnej konštrukcii	m2	34,465	28,364		854,49	977,57	29 450,12
34	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	5,760	23,526		708,74	135,51	4 082,37
766		Konštrukcie stolárske								1 235,76
35	766	7666611001	M+D Kovanie, klasický zámok cena upravená po upresnení špecifikácie investorom	ks	2,000	37,992		1 144,55	75,98	2 289,09
36	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletz otvárajúceho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové š. do 800mm	ks	2,000	7,802		235,04	15,60	470,09
37	611	6116017900	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197, dýha, cena bude upravená po upresnení špecifikácie investorom	ks	2,000	231,921		6 986,85	463,84	13 973,70
38	766	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	6,000	3,391		102,16	20,35	612,94
			"4. np - 60cm" 2		2,000					
			"3. np - 80cm" 1		1,000					
			"2. np - 60cm" 1		1,000					
			"1. np - 80cm" 1		1,000					
			Súčet		1,000					
			Súčet		6,000					
39	611	6118711600	Prah dubový dĺžky 60 cm	ks	3,000	5,100		153,64	15,30	460,93
40	611	6118715600	Prah dubový dĺžky 80 cm	ks	3,000	6,799		204,83	20,40	614,48
41	766	766702111	mm	ks	2,000	78,163		2 354,74	156,33	4 709,48
42	611	6117103020	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk	ks	2,000	227,716		6 860,17	455,43	13 720,34
43	766	998766203	24 m	%	1,024	12,232		368,50	12,53	377,36
771		Podlahy z dlaždíc								35,76
44	771	7715712050	Montáž podláh z dlaždíc keramických protiskizových, gresových	m2	0,600	23,210		699,22	13,93	419,53
			"2. np"		0,000					
			"wc ženy - po osekani sokla v predsienke nový v.12cm" 0,12*(1,65*4-0,8*2)		0,600					

45	59764048010	I7C STYLE BROWN-BLACK 60X60 CM		m2	0,612	32,754	986,75	20,05	603,88
		0,6*1,02			0,612				
46	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,248	0,340	10,24	1,78	53,74
			Práce a dodávky M					193,02	5 815,04
			21-M					193,02	5 815,04
47	1921	210200004	Demontáž jestvujúceho + montáž nového svietidla	ks	2,000	29,745	896,10	59,49	1 792,20
48	348	3480121900	Svietidlo	ks	2,000	66,767	2 011,42	133,53	4 022,85

Celkom

8 414,46 253 493,96