

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. 109/2008/0/4 u Zhotoviteľa

č. 26/2008 u Objednávateľa

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

názov diela:

Letisko Sliač – zväčšenie odletových priestorov a triediareň batožín I.etapa

č. diela: 1 0 6 7

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: Letisko Sliač, a.s.
Sídlo: letisko Sliač
962 31 Sliač
Právna forma: akciová spoločnosť
Štatutárny organ: Ing. Peter Ťapuška – predseda predstavenstva
Doc. Ing. Stanislav Szabo PhD. – člen predstavenstva
Členovia oprávnení
k podpisom zmlúv: Ing. Peter Ťapuška – predseda predstavenstva
Doc. Ing. Stanislav Szabo PhD. – člen predstavenstva
Zástupca vo veciach
organizačno-technických: Ing. Miroslav Borbély, technický riaditeľ
ekonomických: Ing. Ivan Gargulák, finančný riaditeľ
IČO: 36 633 283
DIČ: 2021915093
IČ pre DPH: SK2021915093
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Zvolen
číslo účtu: 4001909927/7500
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa.Číslo vložky 808/S

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Doprastav a.s.
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
realizačný závod: závod Zvolen, Hronská 3211/1, 960 93 Zvolen
Právna forma: akciová spoločnosť
V zastúpení: Ing. Dušan Mráz, podpredseda predstavenstva
Ing. Ján Záhradník, člen predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen na základe plnej moci
vo veciach technických: Ing. Ivan Romšák, výrobný námestník závodu Zvolen
Ing. František Tomek, obchodno-technický námestník
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK2020372497
bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s., Bratislava
číslo účtu: 6600837004/1111
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa,
vložka č.: 581/B.

Článok II.

Po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán v súlade s článkom II. Predmet zmluvy, bod 2.2. na základe prehodnotenia výkazu výmer sa mení položkovitý rozpočet pre jednotlivé objekty s uvedením špecifikácie v Prílohe č. 1 tohto dodatku. Celková zmluvná cena diela sa nemení.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú naďalej v platnosti.
2. Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 109/2008/0/4 zo dňa 1. 7. 2008.
3. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo je vyhotovený v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
4. Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Sliachi, dňa 29. 9. 2008

V Bratislave, dňa 29. 9. 2008

za objednávateľa:

Ing. Peter Ľapuška
podpredseda predstavenstva

doc. Ing. Stanislav Szabo PhD.
člen predstavenstva

Letisko Sliach, a.s.
Letisko Sliach,
962 31 SLIACH
-1-

za zhotoviteľa:

Dopravný, a. s.
Orlieňová 27, 826 56 Bratislava
01501

Ing. Dušan Mráz
podpredseda predstavenstva

Ing. Ján Záhradník
člen predstavenstva

Rekapitulácia objektov stavby

Príloha č.1


Stavba Letisko Sliač - Zväčšenie odletových priestorov a triediareň batožín 1.etapa

Objednávateľ: Letisko Sliač a.s.

Zhotoviteľ: Doprastav a.s.

Kód	Zákazka	Cena podľa ZoD	Dodatok č.1	Cena s dodatkom
SLIAC	Letisko Sliač - Zväčšenie odletových priestorov a triediareň batožín 1.etapa	13 781 586,20	0,00	13 781 586,20
1	SO-03 Parkovisko, spevnené plochy, oplotenie	10 460 915,40	137 703,50	10 598 618,90
1.1	SO-03.1 Zásobník vody pre budúcu požiarňu nádrž	675 483,50	0,00	675 483,50
2	SO-04 Dažďová kanalizácia	1 216 522,30	-110 464,30	1 106 058,00
3	SO-06 Vodovodná prípojka	122 598,90	-27 239,20	95 359,70
7a	SO-07 Vonkajšie rozvody elektro	990 723,00	0,00	990 723,00
10	SO-7a Dodávka a nos. materiál ELO	674 451,00	0,00	674 451,00
8	SO-7b Montáž ELO rozvodov	115 150,00	0,00	115 150,00
9	SO-7c Zemné práce a výkopy ELO rozvodu	201 122,00	0,00	201 122,00
7b	SO-07.1 Vonkajšie slaboprúdové rozvody	315 343,10	0,00	315 343,10
4	SO-7.1a Dodávka a nosný materiál ELS	174 728,40	0,00	174 728,40
5	SO-07.1b Montáž SLP rozvodov	73 653,40	0,00	73 653,40
6	SO-7.1c Zemné práce a výkopy SLP rozvodu	66 961,30	0,00	66 961,30

Zvolen, dňa 29.9.2008



Ing. Ján Záhradník
člen predstavenstva



Doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
01501

Odpočet a prípočet

Stavba: Letisko Sliač - Zväčšenie odletových priestorov a triediareň batožín 1.etapa

Časť: SO 03 - Parkovisko, spevn.plochy, oplatenie

Objednávateľ: Letisko Sliač a.s.

Zhotoviteľ: Doprastav a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

SO 03 - Parkovisko, spevn.plochy, oplatenie

47	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	2,000	5 555,00	11 110,00
48	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' prstenec pre mrežu 10a	ks	2,000	321,80	643,60
49	5922384500	Prefabrikát betónový-uličná vpust' skruž horná 5b	ks	2,000	804,40	1 608,80
50	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' skruž s otvorom 3a	ks	2,000	977,60	1 955,20
51	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpust' dno s kalovou priehlbňou 2a	ks	2,000	853,90	1 707,80
52	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivu nad 150 kg	ks	2,000	786,70	1 573,40
53	5524251000	Mreža pre vozovku s rámom	ks	2,000	5 225,00	10 450,00
54	5551791000	Koše kovové na blato a kaly 385x250 B1	ks	2,000	804,40	1 608,80
31	338171122a	Osadenie stĺpika oceľ plotového nad výšky 2.60m zaliatím cem.mal.	ks	93,000	192,20	17 874,60
32	338171131	Montáž L profilov na oceľ. HEB 120	m	573,000	33,80	19 367,40
35	5624900124	Oceľ. profil HEB 120 - pozink.	m	409,000	1 435,97	587 311,73
36	5624900125	Oceľ. profil L 30x30x4 mm rovnoramenný, pozink.	m	573,000	256,00	146 688,37

Prípočet:

801 899,70

SO 03 - Parkovisko, spevn.plochy, oplatenie

31	338171121a	Osadenie stĺpika plastového plotového nad výšky 2.60m zaliatím cem.mal.	ks	-93,000	192,20	-17 874,60
32	338171130	Montáž L profilov na stĺpiky plast	m	-573,000	33,80	-19 367,40
35	5624900122	Plastový profil I 120	m	-409,000	1 164,60	-476 321,40
36	5624900123	Plastový profil L 30x30x4 mm rovnoramenný	m	-573,000	103,10	-59 076,30
65	919721211	Dilatačné škáry vkladane v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	-707,000	129,50	-91 556,50

-664 196,20

Odpočet:

-664 196,20

Celkom prípočet

801 899,70

Celkom odpočet

-664 196,20

Celkom

137 703,50

Odpočet a prípočet

Stavba: Letisko Sliach - Zväčšenie odletových priestorov a triediareň batožín 1.etapa

Časť: SO 03.1 - Zásobník vody pre bud.pož.nádrž

Objednávateľ: Letisko Sliach a.s.

Zhotoviteľ: Doprastav a.s.

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

SO 03.1 - Zásobník vody pre bud.pož.nádrž

893115120	Retenčná nádrž RN ALFA 50 m3	ks	1,000	498 761,19	498 761,19
-----------	------------------------------	----	-------	------------	------------

498 761,19

Prípočet:

498 761,19

SO 03.1 - Zásobník vody pre bud.pož.nádrž

279321311	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.B20(C 16/20)	m3	-11,228	3 445,10	-38 681,58
279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie tradičné	m2	-52,610	693,50	-36 485,04
279361721	Výstuž základových múrov z ocele 10425	t	-1,610	41 624,47	-67 015,40
411321313	Betón stropov doskových, železový tr.B20(C 16/20)	m3	-5,088	3 278,79	-16 682,48
411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	-25,203	417,70	-10 527,29
411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	-20,451	243,00	-4 969,59
631313511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 80 do 120 mm	m3	-2,758	2 644,31	-7 293,01
893115120	Plastová nádrž na požiaru vodu 6,0x3,16 m dod +mont + dopr kompl	ks	-1,000	315 335,60	-315 335,60
941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	-18,000	98,40	-1 771,20

-498 761,19

Odpočet:

-498 761,19

Celkom prípočet

498 761,19

Celkom odpočet

-498 761,19

Celkom

0,00

Odpočet a prípočet

Stavba: Letisko Sliac - Zväčšenie odletových priestorov a triediareň batožín 1.etapa

Časť: SO 04 - Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Letisko Sliac a.s.

Zhotoviteľ: Doprastav a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

SO 04 - Dažďová kanalizácia

Cenník AQEX	ORL LO ALFA EKO 55l/s + ORL LO ALFA 125l/s dodávka + montáž	ks	1,000	514 206,80	514 206,80
-------------	---	----	-------	------------	------------

514 206,80

Prípočet:

514 206,80

SO 04 - Dažďová kanalizácia

1	115 10-1201	Čerpanie vody do 10m do 500 l	h	-20,000	77,20	-1 544,00
6	151 10-1101	Zriadenia paženia a rozpaženia rýh pre podz. ved.	m2	-342,270	183,30	-62 738,10
21	894 11-1121	Šachty kanalizačné z bet.dielcov výšky do 1,5 m	ks	-2,000	19 519,70	-39 039,40
25	899 10-2111	Osadenie liatinových poklopov do 100 kg	ks	-2,000	591,80	-1 183,60
29	Cenník Random	Šachtový poklop betón-liatina B125 (ŠK1-ŠK4)	ks	-2,000	2 979,60	-5 959,20
	Cenník AQEX	LO(S)/AU15 + LO(S)/AU10 dodávka + montáž	ks	-1,000	514 206,80	-514 206,80

-624 671,10

Odpočet:

-624 671,10

Celkom prípočet

514 206,80

Celkom odpočet

-624 671,10

Celkom

-110 464,30

Odpočet a prípočet

Stavba: Letisko Sliach - Zväčšenie odletových priestorov a triediareň batožín 1.etapa

Časť: SO 06 - Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Letisko Sliach a.s.

Zhotoviteľ: Doprastav a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

SO 06 - Vodovodná prípojka

						0,00
--	--	--	--	--	--	------

0,00

Prípočet:

0,00

SO 06 - Vodovodná prípojka

1	115 10-1201	Čerpanie vody do 10m do 500 l	h	-32,000	71,50	-2 288,00
6	151 10-1101	Zriadenia paženia a rozpaženia rýh pre podz.ved.	m2	-77,220	87,50	-6 756,80
7	151 10-1111	Odstránenie paženia ryhy do 2,0m	m2	-77,220	16,40	-1 266,40
20	722 22-1134	Ventil výtokvý KE 3T-G1/2 (vypúšť. ventil)	ks	-2,000	405,00	-810,00
21	722 22-1134.1	Ventil výtokvý KE 3T-G3/4 (kalník)	ks	-1,000	535,00	-535,00
22	722 23-0106	Ventil priamy KE 83T-G2 (DN 50)	ks	-3,000	1 120,00	-3 360,00
23	722 23-1066	Spätný ventil Ve3030 DN50	ks	-1,000	735,00	-735,00
24	722 26-3417	Vodomer závitový suchobežný DN1"	ks	-1,000	4 440,00	-4 440,00
25	850 26-5121	Výrez alebo výsek na potrubí DN100	ks	-1,000	2 090,00	-2 090,00
26	Cenník Hawle	Navrtávací pás so závitovým výstupom	ks	-1,000	4 958,00	-4 958,00

-27 239,20

Odpočet:

-27 239,20

Celkom prípočet

0,00

Celkom odpočet

-27 239,20

Celkom

-27 239,20