

ZMLUVA O DIELO č. 137/2006
Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Objednávateľ | : | Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
29. august, 058 01 Poprad |
| Štatutárny zástupca: | : | Ing. Štefan PRIBILINEC |
| IČO | : | 00805203 |
| Bankové spojenie | : | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu | : | 0000007000172461/8180 |
| Oprávnený rokovať vo veciach tech. | : | Eduard Palubjak |
| | | |
| 1.2. Zhotoviteľ | : | Ing. Orth Romuald |
| Sídlo | : | Baštova 7, Košice |
| Zastúpený | : | Ing. Romuald ORTH |
| IČO | : | 10826912 |
| DIČO | : | 1024129975 |
| Bankové spojenie | : | SLSP Košice - mesto |
| Č. účtu | : | 82172083-0900 |

II. PREDMET PLNENIA

- 2.1. Predmetom zmluvy je:

„Revízie plynu “

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

- 2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 2. október 2006
 - dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 20. október 2006
- 3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.
- 3.3. V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.



- 3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. MIESTO PLNENIA

- 4.1. Miestom plnenia je objekt VOS Poprad, VÚ 8838 Stráže, VÚ 5574/92 Nemecká, DK Kežmarok, VVP Zaľubica, DK Poprad

V. CENA DIELA

- 5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.
- 5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

VOS Poprad	79 454,-
VÚ 8838 Stráže	118 757,-
VÚ 5574/92 Nemecká	89 658,-
DK Kežmarok	119 026,-
VVP Zaľubica	109 011,-
DK Poprad	107 157,-
Cena celkom	623 063,-

Nie je platcom DPH

- 5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľ alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

- 6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektivej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.
- 6.3. Objávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplataenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.



- 6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia prác objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.

VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

- 8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.3. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská alebo skladujú materiály.
- 8.4. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Jozef Dvornický
- 8.5. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- revízne správy
- 8.6. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Práce budú odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že ich preberá.

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
- 9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.



X. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedočižia kvalitu zhotovenia diela a vady zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
 - ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
 - ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby
- 10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.
- 10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne .V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod ,pre ktorý strana od zmluvy odstupuje .Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady ,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .
- 10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb.- O ochrane utajovaných skutočností a o zmene a o doplnení niektorých zákonov
Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami , podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch ,z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: 29. september 2006


objednávateľ



Ing. ORTH Romuald
skúšky plynových a tlakových
zariadení
0905/424 831
IČO 10826912 DIČ 1024129975
zhotoviteľ



K A L K U L A C I A V Y K O N A N Ý C H P R A C

ORGANIZACIA : POSADKOVA SPRAVA BUDOV	OBJEDNAVKA : zmluva
ULICA : ul.29.augusta	FAKTURA : 02 27 26
MESTO : 058 45 Poprad	ICO : 00805203
CINNOST : PREHLIADKA A SKUSKA PLYNOVEHO ZARIADENIA STRAZE	

V zmysle zakona 18/96 Zb
Cennik: VC 7/222/95

skupina:5050 - regulacne stanice plynu

polozka	jed.cena	ks	suma
01 kontrola umiestnenia reg. stanice	279.00	1	279,-
02 kontr. budovy reg. stanice	294.00	1	294,-
03 kontr. vetrania	254.00	1	254,-
04 kontr. izolacnej spojky	244.00	1	244,-
05 kontrola vodiveho prepojenia	215.00	1	215,-
06 kontrola predohrevu plynu	292.00	1	292,-
-kontrola strojneho vybavenia			
09 supatko do DN 150 vrchne	285.00	2	570,-
11 kulovy uzaver do DN 150	189.00	12	2268,-
14 supatko nad DN 150 -zemne	281.00	1	281,-
17 kontrola filtra	234.00	2	468,-
18 kontrola filtra v rozobratom stave	286.00	2	572,-
19 kontr. nastavenia hodnot BR	254.00	3	762,-
20 funkna skuska bezp.rychlouzaveru	201.00	3	603,-
21 kontr. nastavenia hodnot regulatora	280.00	3	840,-
22 funkna skuska regulatoru	298.00	3	894,-
23 kontr. nastavenia hodnot hlavneho PV	250.00	3	750,-
24 kontrola funkcie hlavneho poistneho ventil	290.00	1	290,-
25 kontrola odfukoveho zariadenia	222.00	1	222,-
26 kontrola obtokoveho potrubia	298.00	1	298,-
27 kontrola plynomeru	206.00	1	206,-
28 kontr. funkcie zapisovacieho zariadenia	206.00	1	206,-
29 kontr. napojenia manometra	279.00	1	279,-
30 kontrola teplomeru	279.00	1	279,-
31 kontrola spravnej funkcie(manometra,tepl.)	298.00	5	1490,-
32 kontrola tesnosti priruboveho spoja	297.00	26	7722,-
36 kontr. ochrany voci korozii	254.00	1	254,-
37 kontr. bezp. ustanoveni	291.00	1	291,-
38 kontrola filtra pred RS	269.00	1	269,-
39 kontrola odstranenia zavrad	222.00	1	222,-
Spolu			21614,-
			x index 1.15
Spolu - regulacna stanica plynu.....			24856,10

skupina:5074/96 - plynovy spotrebic

polozka	jed.cena	ks	suma
03 kontr. umiestnenia a napojenia PZ			
s vykonom do 1000 kW	3250,00	1	3250,-
04 kontr. napojenia a funkcie odvzdušno- vacieho potrubia.....	598.00	1	598,-
05 kontr. celkoveho stavu PZ.....	2270,00	1	2270,-
06 kontr. instalacie meracieho, regulacneho a poistneho zariadenia.....	261.00	5	1305,-
08 kontr. merania pretlaku plynu pred horakom -stredotlak	561,00	3	1683,-

09	kontr. tesnosti spojov penotvornym roztoko	584,00	12	7008,-
10	kontr. tesnosti spojov detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
11	kontr. tesnosti priruboveho spoja penotvornym roztoko	584,00	12	7008,-
12	kontr. tesnosti priruboveho spoja detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
13	kontr. funkcie kohuta kuzeloveho uzaveru	211,00	3	633,-
14	kontr. funkcie supatka	227,00	1	227,-
17	uvadenie kotla do prevadzky s vykonom nad 1000 kW	2620,00	1	2620,-
19	kontr. funkcie havarijneho STOP tlacitka	840,00	1	840,-
20	kontr. funkcie regulacnych prvkov a nastavenych hodnot	725,00	7	5075,-
21	kontr. funkcie prevadzkeho termostatu manostatu	830,00	5	4150,-
22	kontr. funkcie havarijneho termostatu manostatu	730,00	1	730,-
23	kontr. funkcie manostatu tlaku spalovacieho vzduchu	730,00	1	730,-
24	kontr. funkcie manostatu tlaku plynu	730,00	1	730,-
25	kontr. funkcie ventilatoru pre privod spalovacieho vzduchu	326,00	1	326,-
26	kontr. funkcie prevetrania kureniska	324,00	1	324,-
27	kontr. funkcie expl. klapky resp. hladitok	332,00	1	332,-
28	kontr. tesnosti sopuchu, jeho kompletntost	259,00	1	259,-
29	kontr. odpocet spotreby plynu na min. vyko	180,00	1	180,-
30	kontr. odpocet spotreby plynu na max. vyko	180,00	1	180,-
31	kontr. horenia a stabilita plamena hlavneho horak	224,00	1	224,-
32	kontr. funkcie a tepelneho vykonu pevneho zapalovacieho horacik	207,00	1	207,-
33	meranie CO v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
34	meranie CO v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
35	meranie CO2 v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
36	meranie CO2 v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
37	meranie teploty spalin na max. vykon	541,00	1	541,-
38	meranie teploty spalin na min. vykon	541,00	1	541,-
39	meranie zbytkoveho kyslika na max. vykon	312,00	1	312,-
40	meranie zbytkoveho kyslika na min. vykon	140,00	1	140,-
41	kontrola funkcie tahu	132,00	1	132,-
42	kontr. funkcie podtlaku a pretlaku kureniska	132,00	1	132,-
43	kontr. funkcie rucneho zapalovacieho horaciku	139,00	1	139,-
44	kontr. zapalovacieho a pozorovacieho otvor	482,00	1	482,-
45	kontr. funkcie injektoroveho horaku	224,00	1	224,-
47	kontr. funkcie dvojstupnovej bezp. klapky	169,00	1	169,-
48	kontr. funkcie pomeroveho regulatoru zmesy plyn-vzduch	121,00	1	121,-
49	kontr. funkcie sustavy miesic- nulovy regulator.....	340,00	1	340,-
50	kontr. funkcie poistky proti poklesu tlaku plynu.....	140,00	1	140,-
51	kontr. obsahu CO v ovzdusi	312,00	1	312,-
52	kontr. odstranenia zavrad z predchadzajucej revizie.....	420,00	1	420,-

Spolu 49354,-
x index 1.10

Spolu - plynovy spotrebic.baus 186 c.1..... 54289,40

skupina:5074/96 - plynovy spotrebič

polozka		jed.cena	ks	suma
03	kontr. umiestnenia a napojenia PZ s vykonom do 1000 kW	3250,00	1	3250,-
04	kontr. napojenia a funkcie odvzduš- vacieho potrubia.....	598,00	1	598,-
05	kontr. celkoveho stavu PZ.....	2270,00	1	2270,-
06	kontr. instalacie meracieho, regulacneho a poistneho zariadenia.....	261,00	5	1305,-
08	kontr. merania pretlaku plynu pred horakom -stredotlak	561,00	3	1683,-
09	kontr. tesnosti spojov penotvornym roztoko	584,00	12	7008,-
10	kontr. tesnosti spojov detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
11	kontr. tesnosti priruboveho spoja penotvornym roztoko	584,00	12	7008,-
12	kontr. tesnosti priruboveho spoja detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
13	kontr. funkcie kohuta kuzeloveho uzaveru	211,00	3	633,-
14	kontr. funkcie supatka	227,00	1	227,-
17	uvadenie kotla do prevadzky s vykonom nad 1000 kW	2620,00	1	2620,-
19	kontr. funkcie havarijneho STOP tlacitka	840,00	1	840,-
20	kontr. funkcie regulacnych prvkov a nastavenych hodnot	725,00	7	5075,-
21	kontr. funkcie prevadzkového termostatu manostatu	830,00	5	4150,-
22	kontr. funkcie havarijneho termostatu manostatu	730,00	1	730,-
23	kontr. funkcie manostatu tlaku spalovacieho vzduchu	730,00	1	730,-
24	kontr. funkcie manostatu tlaku plynu	730,00	1	730,-
25	kontr. funkcie ventilatoru pre privod spalovacieho vzduchu	326,00	1	326,-
26	kontr. funkcie prevetrania kureniska	324,00	1	324,-
27	kontr. funkcie expl. klapky resp. hladitok	332,00	1	332,-
28	kontr. tesnosti sopuchu, jeho kompletntost	259,00	1	259,-
29	kontr. odpočet spotreby plynu na min. vyko	180,00	1	180,-
30	kontr. odpočet spotreby plynu na max. vyko	180,00	1	180,-
31	kontr. horenia a stabilita plamena hlavneho horak	224,00	1	224,-
32	kontr. funkcie a tepelneho vykonu pevneho zapalovacieho horacik	207,00	1	207,-
33	meranie CO v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
34	meranie CO v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
35	meranie CO2 v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
36	meranie CO2 v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
37	meranie teploty spalin na max. vykon	541,00	1	541,-
38	meranie teploty spalin na min. vykon	541,00	1	541,-
39	meranie zbytkoveho kyslika na max. vykon	312,00	1	312,-
40	meranie zbytkoveho kyslika na min. vykon	140,00	1	140,-
41	kontrola funkcie tahu	132,00	1	132,-
42	kontr. funkcie podtlaku a pretlaku kureniska	132,00	1	132,-
43	kontr. funkcie rucneho zapalovacieho horaciku	139,00	1	139,-
44	kontr. zapalovacieho a pozorovacieho otvor	482,00	1	482,-
45	kontr. funkcie injektoroveho horaku	224,00	1	224,-
47	kontr. funkcie dvojstupnovej bezp. klapky	169,00	1	169,-
48	kontr. funkcie pomeroveho regulatoru zmesy plyn-vzduch	121,00	1	121,-
49	kontr. funkcie sustavy miesic- nulovy regulator.....	340,00	1	340,-

50 kontr. funkcie poistky proti poklesu tlaku plynu.....	140,00	1	140,-
51 kontr. obsahu CO v ovzduši	312,00	1	312,-
52 kontr. odstranenia zavrad z predchadzajúcej revizie.....	420,00	1	420,-

Spolu			49354,-
			x index 1.10

Spolu - plynovy spotrebič.baus 186 c.2.....		54289,40

Spolu			
požiadka			suma

Spolu - regulačná stanica plynu.....		24856,10
Spolu - plynovy spotrebič.baus 186 c.1.....		54289,40
Spolu - plynovy spotrebič.baus 186 c.2.....		54289,40

Spolu.....			133434,90

Celkom k uhrade zaokruhlene: 133.435,-

Cena robodou po zlave:.....118 757,-Sk

Ing. ORTH Romuald
 skúšky plynových a tlačových
 zariadení
 0905/424 831
 IČO 10826912 DIČ 1024129975

 dodavateľ

 odberateľ

K A L K U L A C I A V Y K O N A N Y C H P R A C

ORGANIZACIA : POSADKOVA SPRAVA BUDOV	OBJEDNAVKA : zmluva
ULICA : ul.29.augusta	FAKTURA : 06 27 26
MESTO : 058 45 Poprad	ICO : 00805203
CINNOST : PREHLIADKA PLYNOVEHO ZARIADENIA reg.st. GD ZALUBICA	

V zmysle zakona 18/96 Zb
Cennik: VC 7/222/95

skupina:5050 - regulacne stanice plynu-
polozka

	jed.cena	ks	suma
01 kontrola umiestnenia reg. stanice	179.00	1	179,-
02 kontr. budovy reg. stanice	194.00	1	194,-
03 kontr. vetrania	154.00	1	154,-
04 kontr. izolacnej spojky	144.00	1	144,-
05 kontrola vodiveho prepojenia	115.00	1	115,-
-kontrola strojneho vybavenia			
09 supatko do DN 150 vrchne	185.00	5	925,-
11 kulovy uzaver do DN 150	89.00	1	89,-
17 kontrola filtra	134.00	1	134,-
19 kontr. nastavenia hodnot BR	154.00	1	154,-
20 funkna skuska bezp.rychlouzaveru	201.00	1	201,-
21 kontr. nastavenia hodnot regulatora	180.00	1	180,-
22 funkna skuska regulatoru	198.00	1	198,-
25 kontrola odfukoveho zariadenia	132.00	1	132,-
26 kontrola obtokoveho potrubia	198.00	1	198,-
27 kontrola plynomeru	106.00	1	106,-
29 kontr. napojenia manometra	179.00	4	716,-
30 kontrola teplomeru	179.00	5	895,-
31 kontrola spravnej funkcie(manometra,tepl.)	198.00	5	990,-
32 kontrola tesnosti priruboveho spoja	197.00	24	4728,-
36 kontr. ochrany voci korozii	154.00	1	154,-
37 kontr. bezp. ustanoveni	191.00	1	191,-
39 kontrola odstranenia zavad	122.00	2	244,-
Spolu			11021,-
			x index 1.40
Spolu - regulacna stanica plynu-		 15429,40

skupina:5074/96 - plynovy spotrebitel

polozka		jed.cena	ks	suma
03	kontr. umiestnenia a napojenia PZ s vykonom nad 1000 kW	3250,00	1	3250,-
04	kontr. napojenia a funkcie odvzdusno- vacieho potrubia.....	98,00	1	98,-
05	kontr. celkoveho stavu PZ.....	2270,00	1	2270,-
06	kontr. instalacie meracieho, regulacneho a poistneho zariadenia.....	261,00	1	261,-
08	kontr. merania pretlaku plynu pred horakom -stredotlak	61,00	1	61,-
10	kontr. tesnosti spojov detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
12	kontr. tesnosti priruboveho spoja detekcnym pristrojo	128,00	8	1024,-
13	kontr. funkcie kohuta kuzeloveho uzaveru	11,00	3	33,-
14	kontr. funkcie supatka	27,00	2	54,-
17	uvadenie kotla do prevadzky s vykonom nad 1000 kW	2620,00	1	2620,-
19	kontr. funkcie havarijneho STOP tlacitka	840,00	1	840,-
20	kontr. funkcie regulacnych prvkov a nastavenych hodnot	725,00	1	725,-
21	kontr. funkcie prevadzkeho termostatu manostatu	830,00	1	830,-
22	kontr. funkcie havarijneho termostatu manostatu	730,00	1	730,-
23	kontr. funkcie manostatu tlaku spalovacieho vzduchu	730,00	1	730,-
24	kontr. funkcie manostatu tlaku plynu	730,00	1	730,-
25	kontr. funkcie ventilatoru pre privod spalovacieho vzduchu	326,00	1	326,-
26	kontr. funkcie prevetrania kureniska	324,00	1	324,-
27	kontr. funkcie expl. klapky resp. hladitok	332,00	1	332,-
28	kontr. tesnosti sopuchu, jeho kompletntost	259,00	1	259,-
29	kontr. odpocet spotreby plynu na min. vyko	180,00	1	180,-
30	kontr. odpocet spotreby plynu na max. vyko	180,00	1	180,-
31	kontr. horenia a stabilita plamena hl.hora	224,00	1	224,-
33	meranie CO v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
34	meranie CO v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
35	meranie CO2 v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
36	meranie CO2 v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
37	meranie teploty spalin na max. vykon	41,00	1	41,-
38	meranie teploty spalin na min. vykon	41,00	1	41,-
42	kontr. funkcie podtlaku a pretlaku kurenis	132,00	1	132,-
48	kontr. funkcie pomeroveho regulatoru zmesy plyn-vzduch	121,00	1	121,-
51	kontr. obsahu CO v ovzduasi	312,00	1	312,-
52	kontr. odstranenia zavad z predchadzajucej revizie.....	225,00	1	225,-
Spolu				19737,-
				x index 4.00
Spolu				78948,-

SPOLU polozka		suma
Spolu - regulacna stanica plynu-	15429,40
Spolu		78948,-
SPOLU.....		94377,40

Celkom k uhrade zaokruhlene: 94.377,-

=====
Cena dohodou po zlave:... 5%.....89 658,-Sk

Ing. ORTH Romuald
skúšky plynových a tlakových
zariadení

0905/424 831

----- IČO 10826912 DIČ 102412997
dodavateľ

odberateľ

K A L K U L A C I A V Y K O N A N Y C H P R A C

ORGANIZACIA : POSADKOVA SPRAVA BUDOV	OBJEDNAVKA : zmluva
ULICA : ul.29.augusta	FAKTURA : 05 27 26
MESTO : 058 45 Poprad	ICO : 00805203
CINNOST : -odborna skuska pl.zar. KASARNE Kezmarok	

V zmysle zakona 18/96 Zb
Cennik: VC 7/222/95

skupina:5050 - regulacne stanice plynu
polozka

	jed.cena	ks	suma
01 kontrola umiestnenia reg. stanice	179.00	1	179,-
02 kontr. budovy reg. stanice	194.00	1	194,-
03 kontr. vetrania	154.00	1	154,-
04 kontr. izolacnej spojky	144.00	1	144,-
05 kontrola vodiveho prepojenia	115.00	1	115,-
06 kontrola predohrevu plynu	192.00	1	192,-
-kontrola strojneho vybavenia			
09 supatko do DN 150 vrchne	285.00	2	570,-
11 kulovy uzaver do DN 150	189.00	12	2268,-
14 supatko nad DN 150 -zemne	281.00	1	281,-
17 kontrola filtra	134.00	2	268,-
18 kontrola filtra v rozobratom stave	186.00	2	372,-
19 kontr. nastavenia hodnot BR	154.00	3	462,-
20 funkna skuska bezp.rychlouzaveru	201.00	3	603,-
21 kontr. nastavenia hodnot regulatora	180.00	3	540,-
22 funkna skuska regulatoru	198.00	3	594,-
23 kontr. nastavenia hodnot hlavneho PV	150.00	3	450,-
24 kontrola funkcie hlavneho poistneho ventil	190.00	1	190,-
25 kontrola odfukoveho zariadenia	132.00	1	132,-
26 kontrola obtokoveho potrubia	198.00	1	198,-
27 kontrola plynomeru	106.00	1	106,-
28 kontr. funkcie zapisovacieho zariadenia	106.00	1	106,-
29 kontr. napojenia manometra	179.00	1	179,-
30 kontrola teplomeru	179.00	1	179,-
31 kontrola spravnej funkcie(manometra,tepl.)	198.00	5	990,-
32 kontrola tesnosti priruboveho spoja	197.00	26	5122,-
36 kontr. ochrany voci korozii	154.00	1	154,-
37 kontr. bezp. ustanoveni	191.00	1	191,-
38 kontrola filtra pred RS	169.00	1	169,-
39 kontrola odstranenia zavrad	122.00	1	122,-
Spolu			15224,-
			x index 1.15
Spolu - regulacna stanica plynu.BAUMS.....		 17507,60

skupina:5050 - regulacne stanice plynu-
polozka

polozka	jed.cena	ks	suma
01 kontrola umiestnenia reg. stanice	179.00	1	179,-
02 kontr. budovy reg. stanice	194.00	1	194,-
03 kontr. vetrania	154.00	1	154,-
04 kontr. izolacnej spojky	144.00	1	144,-
05 kontrola vodiveho prepojenia -kontrola strojneho vybavenia	115.00	1	115,-
09 supatko do DN 150 vrchne	185.00	5	925,-
11 kulovy uzaver do DN 150	89.00	1	89,-
17 kontrola filtra	134.00	1	134,-
19 kontr. nastavenia hodnot BR	154.00	1	154,-
20 funkna skuska bezp.rychlouzaveru	201.00	1	201,-
21 kontr. nastavenia hodnot regulatora	180.00	1	180,-
22 funkna skuska regulatoru	198.00	1	198,-
25 kontrola odfukoveho zariadenia	132.00	1	132,-
26 kontrola obtokoveho potrubia	198.00	1	198,-
27 kontrola plynomeru	106.00	1	106,-
29 kontr. napojenia manometra	179.00	4	716,-
30 kontrola teplomeru	179.00	5	895,-
31 kontrola spravnej funkcie(manometra,tepl.)	198.00	5	990,-
32 kontrola tesnosti priruboveho spoja	197.00	24	4728,-
36 kontr. ochrany voci korozii	154.00	1	154,-
37 kontr. bezp. ustanoveni	191.00	1	191,-
39 kontrola odstranenia zavad	122.00	2	244,-
Spolu			11021,-
			x index 1.40
Spolu - regulacna stanica plynu- KSA		15429,40

skupina:5074/96 - plynovy spotrebic
polozka

polozka	jed.cena	ks	suma
03 kontr. umiestnenia a napojenia PZ s vykonom do 1000 kW	3250,00	1	3250,-
04 kontr. napojenia a funkcie odvzdušno- vacieho potrubia.....	98.00	1	98,-
05 kontr. celkoveho stavu PZ.....	2270,00	1	2270,-
06 kontr. instalacie meracieho, regulacneho a poistneho zariadenia.....	261.00	5	1305,-
08 kontr. merania pretlaku plynu pred horakom -stredotlak	61,00	3	183,-
09 kontr. tesnosti spojov penotvornym roztoko	84,00	12	1008,-
10 kontr. tesnosti spojov detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
11 kontr. tesnosti priruboveho spoja penotvornym roztoko	84,00	12	1008,-
12 kontr. tesnosti priruboveho spoja detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
13 kontr. funkcie kohuta kuzeloveho uzaveru	11,00	3	33,-
14 kontr. funkcie supatka	27,00	1	27,-
17 uvedenie kotla do prevadzky s vykonom nad 1000 kW	2620,00	1	2620,-
19 kontr. funkcie havarijneho STOP tlacitka	840,00	1	840,-
20 kontr. funkcie regulacnych prvkov a nastavenych hodnot	725,00	7	5075,-
21 kontr. funkcie prevadzkeho termostatu manostatu	830,00	5	4150,-
22 kontr. funkcie havarijneho termostatu manostatu	730,00	1	730,-
23 kontr. funkcie manostatu tlaku spalovacieho vzduchu	730,00	1	730,-

24	kontr. funkcie manostatu tlaku plynu	730,00	1	730,-
25	kontr. funkcie ventilatoru pre privod spalovacieho vzduchu	326,00	1	326,-
26	kontr. funkcie prevetrania kureniska	324,00	1	324,-
27	kontr. funkcie expl. klapky resp. hladitok	332,00	1	332,-
28	kontr. tesnosti sopuchu, jeho kompletnost	259,00	1	259,-
29	kontr. odpocet spotreby plynu na min. vyko	180,00	1	180,-
30	kontr. odpocet spotreby plynu na max. vyko	180,00	1	180,-
31	kontr. horenia a stabilita plamena hlavneho horak	224,00	1	224,-
32	kontr. funkcie a tepelneho vykonu pevneho zapalovacieho horacik	207,00	1	207,-
33	meranie CO v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
34	meranie CO v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
35	meranie CO2 v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
36	meranie CO2 v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
37	meranie teploty spalin na max. vykon	41,00	1	41,-
38	meranie teploty spalin na min. vykon	41,00	1	41,-
39	meranie zbytkoveho kyslika na max. vykon	312,00	1	312,-
40	meranie zbytkoveho kyslika na min. vykon	140,00	1	140,-
41	kontrola funkcie tahu	132,00	1	132,-
42	kontr. funkcie podtlaku a pretlaku kureniska	132,00	1	132,-
43	kontr. funkcie rucneho zapalovacieho horaciku	139,00	1	139,-
44	kontr. zapalovacieho a pozorovacieho otvor	82,00	1	82,-
45	kontr. funkcie injektoroveho horaku	224,00	1	224,-
47	kontr. funkcie dvojstupnovej bezp. klapky	169,00	1	169,-
48	kontr. funkcie pomeroveho regulatoru zmesy plyn-vzduch	121,00	1	121,-
49	kontr. funkcie sustavy miesic- nulovy regulator.....	340,00	1	340,-
50	kontr. funkcie poistky proti poklesu tlaku plynu.....	140,00	1	140,-
51	kontr. obsahu CO v ovzdusi	312,00	1	312,-
52	kontr. odstranenia zavad z predchadzajucej revizie.....	20,00	1	20,-
Spolu				32754,-
				x index 1.40
Spolu - plynovy spotrebic.baums 186 c.1.....				45855,60

skupina:5074/96 - plynovy spotrebič

polozka		jed.cena	ks	suma
03	kontr. umiestnenia a napojenia PZ s vykonom nad 1000 kW	2550,00	1	2550,-
04	kontr. napojenia a funkcie odvzdušno- vacieho potrubia.....	98,00	1	98,-
05	kontr. celkoveho stavu PZ.....	2270,00	1	2270,-
06	kontr. instalacie meracieho, regulacneho a poistneho zariadenia.....	261,00	1	261,-
08	kontr. merania pretlaku plynu pred horakom -stredotlak	61,00	1	61,-
10	kontr. tesnosti spojov detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
12	kontr. tesnosti priruboveho spoja detekcnym pristrojo	128,00	8	1024,-
13	kontr. funkcie kohuta kuzeloveho uzaveru	11,00	3	33,-
14	kontr. funkcie supatka	27,00	2	54,-
17	uvadenie kotla do prevadzky s vykonom nad 1000 kW	2620,00	1	2620,-
19	kontr. funkcie havarijneho STOP tlacitka	840,00	1	840,-
20	kontr. funkcie regulacnych prvkov a nastavenych hodnot	725,00	1	725,-
21	kontr. funkcie prevadzkového termostatu manostatu	830,00	1	830,-
22	kontr. funkcie havarijneho termostatu manostatu	730,00	1	730,-
23	kontr. funkcie manostatu tlaku spalovacieho vzduchu	730,00	1	730,-
24	kontr. funkcie manostatu tlaku plynu	730,00	1	730,-
25	kontr. funkcie ventilatoru pre privod spalovacieho vzduchu	326,00	1	326,-
26	kontr. funkcie prevetrania kureniska	324,00	1	324,-
27	kontr. funkcie expl. klapky resp. hladitok	332,00	1	332,-
28	kontr. tesnosti sopuchu, jeho kompletntost	259,00	1	259,-
29	kontr. odpocet spotreby plynu na min. vyko	180,00	1	180,-
30	kontr. odpocet spotreby plynu na max. vyko	180,00	1	180,-
31	kontr. horenia a stabilita plamena hlavneho horak	224,00	1	224,-
33	meranie CO v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
34	meranie CO v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
35	meranie CO2 v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
36	meranie CO2 v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
37	meranie teploty spalin na max. vykon	41,00	1	41,-
38	meranie teploty spalin na min. vykon	41,00	1	41,-
42	kontr. funkcie podtlaku a pretlaku kurenis	132,00	1	132,-
48	kontr. funkcie pomeroveho regulatoru zmesy plyn-vzduch	121,00	1	121,-
51	kontr. obsahu CO v ovzdusi	312,00	1	312,-
52	kontr. odstranenia zavrad z predchadzajucej revizie.....	245,00	1	245,-
Spolu				19057,-
				x index 1.40
Spolu BAUMS 115.....				26679,80

skupina:5074/96 - plynovy spotrebič

polozka		jed.cena	ks	suma
03	kontr. umiestnenia a napojenia PZ s vykonom nad 1000 kW	2550,00	1	2550,-
04	kontr. napojenia a funkcie odvzdusno- vacieho potrubia.....	98,00	1	98,-
05	kontr. celkoveho stavu PZ.....	2270,00	1	2270,-
06	kontr. instalacie meracieho, regulacneho a poistneho zariadenia.....	261,00	1	261,-
08	kontr. merania pretlaku plynu pred horakom -stredotlak	61,00	1	61,-
10	kontr. tesnosti spojov detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
12	kontr. tesnosti priruboveho spoja detekcnym pristrojo	128,00	8	1024,-
13	kontr. funkcie kohuta kuzeloveho uzaveru	11,00	3	33,-
14	kontr. funkcie supatka	27,00	2	54,-
17	uvadenie kotla do prevadzky s vykonom nad 1000 kW	2620,00	1	2620,-
19	kontr. funkcie havarijneho STOP tlacitka	840,00	1	840,-
20	kontr. funkcie regulacnych prvkov a nastavenych hodnot	725,00	1	725,-
21	kontr. funkcie prevadzkového termostatu manostatu	830,00	1	830,-
22	kontr. funkcie havarijneho termostatu manostatu	730,00	1	730,-
23	kontr. funkcie manostatu tlaku spalovacieho vzduchu	730,00	1	730,-
24	kontr. funkcie manostatu tlaku plynu	730,00	1	730,-
25	kontr. funkcie ventilatoru pre privod spalovacieho vzduchu	326,00	1	326,-
26	kontr. funkcie prevetrania kureniska	324,00	1	324,-
27	kontr. funkcie expl. klapky resp. hladitok	332,00	1	332,-
28	kontr. tesnosti sopuchu, jeho kompletntost	259,00	1	259,-
29	kontr. odpocet spotreby plynu na min. vyko	180,00	1	180,-
30	kontr. odpocet spotreby plynu na max. vyko	180,00	1	180,-
31	kontr. horenia a stabilita plamena hlavneho horak	224,00	1	224,-
33	meranie CO v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
34	meranie CO v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
35	meranie CO2 v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
36	meranie CO2 v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
37	meranie teploty spalin na max. vykon	41,00	1	41,-
38	meranie teploty spalin na min. vykon	41,00	1	41,-
42	kontr. funkcie podtlaku a pretlaku kurenis	132,00	1	132,-
48	kontr. funkcie pomeroveho regulatoru zmesy plyn-vzduch	121,00	1	121,-
51	kontr. obsahu CO v ovzdusi	312,00	1	312,-
52	kontr. odstranenia zavad z predchadzajucej revizie.....	245,00	1	245,-
Spolu				19057,-
				x index 1.40
Spolu kotly KSA.....				26679,80

SPOLU polozka		suma
Spolu - regulacna stanica plynu.BAUMS.....	17507,60
Spolu - regulacna stanica plynu- KSA	15429,40
Spolu - plynovy spotrebič.baums 186 c.1.....	45855,60
Spolu BAUMS 115.....		26679,80
Spolu kotly KSA.....		26679,80
SPOLU.....		132152,20

Celkom k uhrade zaokruhlene: 132.152,-

Cena dohodou po zlave...10 %...:119 026,-

Ing. ORTH Romuald
skúšky plynových a tlakových
zariadení

dodavateľ **0905/424 831**
ICO 10826912 DIČ 1024129975

odberateľ

K A L K U L A C I A V Y K O N A N Y C H P R A C

ORGANIZACIA : POSADKOVA SPRAVA BUDOV OBJEDNAVKA : zmluva
 ULICA : ul.29.augusta FAKTURA : 03 27 26
 MESTO : 058 45 Poprad ICO : 00805203
 CINNOST : PREHLIADKA A SKUSKA PLYNOVEHO ZARIADENIA ZALUBICA 1301

V zmysle zakona 18/96 Zb
 Cennik: VC 7/222/95

Zoznam zariadeni:

-
- Regulacna stanica plynu pre CMTZ-1 ks RTP
- Nizkotlaky plynovod pre kotolnu CMTS-2 ks kotlov
- Plynove spotrebice kotolne CMTZ
-
- Regulacna stanica plynu pre OSETROVNU-1 ks RTP
- Nizkotlaky a stredotlaky plynovod pre kotolnu OSETROVNU
- Plynove spotrebice kotolne OSETROVNA-3 ks kotlov
-
- Regulacna stanica plynu pre STRAZNU SLUZBU-1 ks RTP
- Nizkotlaky a stredotlaky plynovod pre kotolnu STRAZNA SLUZBA
- Plynove spotrebice kotolne STRAZNA SLUZBA-1 ks kotol
-
- Regulacna stanica plynu pre PREVADZKOVA BUDOVA-4 ks RTP
- Nizkotlaky a stredotlaky plynovod pre kotolnu PREVADZKOVA BUDOVA a KUCHYNA
- Plynove spotrebice kotolne PREVADZKOVA BUDOVA-2 ks kotlov
-

skupina:5050 - regulacne stanice plynu-4 ks RS- 7 ks RTP

polozka	jed.cena	ks	suma
01 kontrola umiestnenia reg. stanice	179.00	4	716,-
02 kontr. budovy reg. stanice	194.00	4	776,-
03 kontr. vetrania	154.00	4	616,-
04 kontr. izolacnej spojky	144.00	4	576,-
05 kontrola vodiveho prepojenia	115.00	4	460,-
06 kontrola predohrevu plynu	192.00	1	192,-
-kontrola strojneho vybavenia			
09 supatko do DN 150 vrchne	185.00	3	555,-
11 kulovy uzaver do DN 150	89.00	17	1513,-
17 kontrola filtra	134.00	7	938,-
19 kontr. nastavenia hodnot BR	154.00	7	1078,-
20 funkna skuska bezp. rychlouzaveru	201.00	7	1407,-
21 kontr. nastavenia hodnot regulatora	180.00	7	1260,-
22 funkna skuska regulatoru	198.00	7	1386,-
25 kontrola odfukoveho zariadenia	132.00	3	396,-
26 kontrola obtokoveho potrubia	198.00	3	594,-
27 kontrola plynomeru	106.00	4	424,-
29 kontr. napojenia manometra	179.00	5	895,-
30 kontrola teplomeru	179.00	3	537,-
31 kontrola spravnej funkcie (manometra, tepl.)	198.00	6	1188,-
32 kontrola tesnosti priruboveho spoja	197.00	4	788,-
36 kontr. ochrany voci korozii	154.00	2	308,-
37 kontr. bezp. ustanoveni	191.00	2	382,-
39 kontrola odstranenia zavad	122.00	2	244,-

Spolu			17229,-
			x index 1.40

Spolu - regulacna stanica plynu.....			24120,60

kupina:5060/89 - Nizkotlaky plynovod
 polozka ABHR c.18/97

	jed.cena	ks	suma
-kontrola plynovodu v sulade s PD			
01 plynovod do 20 m	117.70	4	470,80
03 plynovod nad 50 m aj za kazdych zap.20m	95.50	5	477,50
-vyhladanie plynovodu bez dokumentaci			
04 plynovod do 20 m	170.90	4	683,60
06 plynovod od 50m aj za kazdych zap. 20m	113.20	5	566,-
-zistenie stavu plynovodu			
07 plynovod do 20 m	157.60	4	630,40
09 plynovod od 50m aj za kazdych zap. 20m	91.00	5	455,-
-kotrola hlavneho uzaveru			
-kontrola dielcich uzaverov			
13 kohut, kulovy uzaver	15.50	17	263,50
20 kotrola tesnosti spojov	15.50	56	868,-
-skuska tesnosti			
-kontrola plynovodu pred natlakovanim			
27 plynovod do DN 50-20 bm	48,00	4	192,-
31 plynovod do DN 50-80 nad 50 bm 20 bmxn	82,00	5	410,-
33 odstavenie spotrebica z prevadzky	15,00	5	75,-
34 prevedenie skusky tesnosti	102,00	5	510,-
35 odvdusnenie plynovodu do DN 50-20 bm	42,00	4	168,-
38 odvdusnenie plynovodu do DN 50-80 do 20 b	54,00	5	270,-
41 uvedenie spotrebica do prevadzky	15,00	11	165,-
43 kontr. odstranenia zavrad z minulej revizie	4.00	5	20,-
Spolu			6224,80
			x index 1.35
Spolu - Nizkotlake plynovody.....		8403,48

skupina:5062 - stredotlaky plynovod
 polozka STL

	jed.cena	ks	suma
01 kontrola nadzemneho plynovodu do 50 m	244.00	1	244,-
04 kontrola zemneho plynovodu do 100 m	231.00	4	924,-
08 kontrola cuchacky	138.00	1	138,-
10 kontrola supatka-zemne	172.00	4	688,-
14 kontrola tesnosti spoja detektorom	138.00	12	1656,-
16 kontr.tesnosti prir. spoja detektorom	138.00	5	690,-
22 kontrola pripojku na hlavny uzaver	148.00	4	592,-
22 kontrola odstranenia zavrad	22.00	4	88,-
Spolu			5020,-
			x index 1.30
Spolu - stredotlaky plynovod.....		6526,-

skupina:5072/92 - plynove kotly do 50 kW

polozka AbHR c.18/97

	jed.cena	ks	suma
01 kontr. umiestnenia a pripojenia kotla	266.40	2	532,80
02 kontr. celkoveho stavu kotla	44.40	2	88,80
04 kontrola tesnosti spoja	15.50	8	124,-
05 kontrola funkcie uzaveru (kohut)	7.50	1	7,50
07 kontr. mer. pretlaku plynu	113.20	2	226,40
08 uvedenie kotla do prevadzky	88.80	2	177,60
09 odpocet spotreby plynu	66.60	2	133,20
10 kontr. funkcie regulacnych prvkov	22.20	2	44,40
11 kontr. funkcie prevadzkového termostatu	55.50	2	111,-
12 kontr. funkcie havarijného termostatu	55.50	2	111,-
13 kontr. funkcie priestorového termostatu	66.60	2	133,20
15 kontr. funkcie zapalovacieho horaciku	37.70	2	75,40
16 kontr. funkcie termoelektrickej poistky	66.60	2	133,20
17 kontr. horenia hlavneho horaku	53.30	2	106,60
18 kontr. odtahu spalin	55.50	2	111,-
19 kontr. CO v spalinach	88.80	2	177,60
20 kontr. CO2 v spalinach	88.80	2	177,60
21 kontr. teploty spalin	75.50	2	151,-
22 kontr. tahu	88.80	2	177,60
23 kontr. CO v ovzdusi	75.50	2	151,-
24 kontr. odstranenia zavrad	113.20	1	113,20
Spolu			3064,10
			x index 1.30
Spolu - plynove kotly do 50 kW.....			3983,33

skupina:5073/96 - plynove kotly nad 50 kW

polozka

	jed.cena	ks	suma
01 kontr. umiestnenia a pripojenia kotla	820.00	4	3280,-
02 kontr. celkoveho stavu kotla	740.00	4	2960,-
03 kontr.napojenia a funkcie odvzd.potrubia	170.00	4	680,-
04 kontr. meracieho a regulacneho zariadenia	760.00	4	3040,-
06 kontr. tesnosti spoja	128.00	4	512,-
07 kontrola funkcie uzaveru (kohut)	33.00	4	132,-
08 kontrola funkcie uzaveru (supatko)	33.00	4	132,-
10 uvedenie kotla do prevadzky	780.00	4	3120,-
11 odpocet spotreby plynu	62.00	4	248,-
13 kontr. funkcie prevadzkového termostatu	230.00	4	920,-
14 kontr. funkcie havarijného termostatu	230.00	4	920,-
15 kontr. funkcie priestorového termostatu	230.00	4	920,-
16 kontr. funkcie kominovej klapky	121.00	4	484,-
17 kontr. funkcie zapalovacieho horaciku	230.00	4	920,-
18 kontr. funkcie termoelektrickej poistky	230.00	4	920,-
19 kontr. horenia hlavneho horaku	230.00	4	920,-
20 kontr. funkcie STOP tlacitka	230.00	4	920,-
21 kontr. odtahu spalin	41.00	4	164,-
22 kontr.meranie odtahu spalin	41.00	4	164,-
23 kontr. CO v spalinach	312.00	4	1248,-
24 kontr. CO2 v spalinach	321.00	4	1284,-
25 kontr. teploty spalin	41.00	4	164,-
26 obsah CO v priestore	312.00	4	1248,-
27 kontr. odstranenia zavrad	20.00	1	20,-
Spolu			25320,-
			x index 1.40
Spolu - plynove kotly nad 50 kW.....			35448,-

skupina:5074/96 - plynovy spotrebitel kotol WIESSMAN c.1

polozka		jed.cena	ks	suma
03	kontr. umiestnenia a napojenia PZ s vykonom nad 1000 kW	3250,00	1	3250,-
04	kontr. napojenia a funkcie odvzduš- vacieho potrubia.....	98,00	1	98,-
05	kontr. celkoveho stavu PZ.....	2270,00	1	2270,-
06	kontr. instalacie meracieho, regulacneho a poistneho zariadenia.....	261,00	1	261,-
08	kontr. merania pretlaku plynu pred horakom -stredotlak	61,00	1	61,-
10	kontr. tesnosti spojov detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
12	kontr. tesnosti priruboveho spoja detekcnym pristrojo	128,00	8	1024,-
13	kontr. funkcie kohuta kuzeloveho uzaveru	11,00	3	33,-
14	kontr. funkcie supatka	27,00	2	54,-
17	uvadenie kotla do prevadzky s vykonom nad 1000 kW	2620,00	1	2620,-
19	kontr. funkcie havarijneho STOP tlacitka	840,00	1	840,-
20	kontr. funkcie regulacnych prvkov a nastavenych hodnot	725,00	1	725,-
21	kontr. funkcie prevadzkového termostatu manostatu	830,00	1	830,-
22	kontr. funkcie havarijneho termostatu manostatu	730,00	1	730,-
23	kontr. funkcie manostatu tlaku spalovacieho vzduchu	730,00	1	730,-
24	kontr. funkcie manostatu tlaku plynu	730,00	1	730,-
25	kontr. funkcie ventilatoru pre privod spalovacieho vzduchu	326,00	1	326,-
26	kontr. funkcie prevetrania kureniska	324,00	1	324,-
27	kontr. funkcie expl. klapky resp. hladitok	332,00	1	332,-
28	kontr. tesnosti sopuchu, jeho kompletntost	259,00	1	259,-
29	kontr. odpočet spotreby plynu na min. vyko	180,00	1	180,-
30	kontr. odpočet spotreby plynu na max. vyko	180,00	1	180,-
31	kontr. horenia a stabilita plamena hl.hora	224,00	1	224,-
33	meranie CO v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
34	meranie CO v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
35	meranie CO2 v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
36	meranie CO2 v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
37	meranie teploty spalin na max. vykon	41,00	1	41,-
38	meranie teploty spalin na min. vykon	41,00	1	41,-
42	kontr. funkcie podtlaku a pretlaku kurenis	132,00	1	132,-
48	kontr. funkcie pomeroveho regulatoru zmesy plyn-vzduch	121,00	1	121,-
51	kontr. obsahu CO v ovzdusi	312,00	1	312,-
52	kontr. odstranenia zavad z predchadzajúcej revizie.....	225,00	1	225,-
Spolu				19737,-
				x index 1.15
Spolu - plynovy spotrebitel.WIESSMAN c.1.....				22697,55

skupina:5074/96 - plynovy spotrebic kotol WIESSMAN c.2

polozka		jed.cena	ks	suma
03	kontr. umiestnenia a napojenia PZ s vykonom nad 1000 kW	3250,00	1	3250,-
04	kontr. napojenia a funkcie odvzdusno- vacieho potrubia.....	98,00	1	98,-
05	kontr. celkoveho stavu PZ.....	2270,00	1	2270,-
06	kontr. instalacie meracieho, regulacneho a poistneho zariadenia.....	261,00	1	261,-
08	kontr. merania pretlaku plynu pred horakom -stredotlak	61,00	1	61,-
10	kontr. tesnosti spojov detekcnym pristrojo	128,00	12	1536,-
12	kontr. tesnosti priruboveho spoja detekcnym pristrojo	128,00	8	1024,-
13	kontr. funkcie kohuta kuzeloveho uzaveru	11,00	3	33,-
14	kontr. funkcie supatka	27,00	2	54,-
17	uvadenie kotla do prevadzky s vykonom nad 1000 kW	2620,00	1	2620,-
19	kontr. funkcie havarijneho STOP tlacitka	840,00	1	840,-
20	kontr. funkcie regulacnych prvkov a nastavenych hodnot	725,00	1	725,-
21	kontr. funkcie prevadzkeho termostatu manostatu	830,00	1	830,-
22	kontr. funkcie havarijneho termostatu manostatu	730,00	1	730,-
23	kontr. funkcie manostatu tlaku spalovacieho vzduchu	730,00	1	730,-
24	kontr. funkcie manostatu tlaku plynu	730,00	1	730,-
25	kontr. funkcie ventilatoru pre privod spalovacieho vzduchu	326,00	1	326,-
26	kontr. funkcie prevetrania kureniska	324,00	1	324,-
27	kontr. funkcie expl. klapky resp. hladitok	332,00	1	332,-
28	kontr. tesnosti sopuchu, jeho kompletntost	259,00	1	259,-
29	kontr. odpocet spotreby plynu na min. vyko	180,00	1	180,-
30	kontr. odpocet spotreby plynu na max. vyko	180,00	1	180,-
31	kontr. horenia a stabilita plamena hl.hora	224,00	1	224,-
33	meranie CO v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
34	meranie CO v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
35	meranie CO2 v spalinach na max. vykon	312,00	1	312,-
36	meranie CO2 v spalinach na min. vykon	312,00	1	312,-
37	meranie teploty spalin na max. vykon	41,00	1	41,-
38	meranie teploty spalin na min. vykon	41,00	1	41,-
42	kontr. funkcie podtlaku a pretlaku kurenis	132,00	1	132,-
48	kontr. funkcie pomeroveho regulatoru zmesy plyn-vzduch	121,00	1	121,-
51	kontr. obsahu CO v ovzdusi	312,00	1	312,-
52	kontr. odstranenia zavrad z predchadzajucej revizie.....	225,00	1	225,-
Spolu '.....				19737,-
				x index 1.15
Spolu - plynovy spotrebic.WIESSMAN c.2.....				22697,55

SPOLU polozka	suma
Spolu - regulacna stanica plynu..... 24120,60
Spolu - Nizkotlake plynovody..... 8403,48
Spolu - stredotlaky plynovod..... 6526,-
Spolu - plynove kotly do 50 kW..... 3983,33
Spolu - plynove kotly nad 50 kW..... 35448,-
Spolu - plynovy spotrebic.WIESSMAN c.1..... 22697,55
Spolu - plynovy spotrebic.WIESSMAN c.2..... 22697,55
SPOLU.....	123876,51

Celkom k uhrade zaokruhlene: 123.877,-

=====
Cena dohodou po zlave:.....109 011,-Sk

Ing. ORTH Romua
skúšky plynových a tlakových
zariadení

0905/424 831

----- IČO 10826912 DIČ 10241299

dodavateľ

odberateľ

K A L K U L A C I A V Y K O N A N Y C H P R A C

ORGANIZACIA : POSADKOVA SPRAVA BUDOV	OBJEDNAVKA : zmluva
ULICA : ul.29.augusta	FAKTURA : 01 27 26
MESTO : 058 45 Poprad	ICO : 00805203
CINNOST : PREHLIADKA A SKUSKA PLYNOVEHO ZARIADENIA DK POPRAD	

V zmysle zakona 18/96 Zb
Cennik: VC 7/222/95

Zoznam zariadeni:

- Regulacna stanica plynu pre HLAVNU KOTOLNU
- Priemyselny plynovod pre HLAVNU KOTOLNU-3 ks kotlov
- Stredotlaky plynovod pripojky
- Plynove spotrebice HLAVNEJ KOTOLNE 3 ks kotlov
- Plynove spotrebice GAMAT

skupina:5050 - regulacne stanice plynu-1 ks RS- 1 ks RTP

polozka	jed.cena	ks	suma
01 kontrola umiestnenia reg. stanice	179.00	1	179,-
02 kontr. budovy reg. stanice	194.00	1	194,-
03 kontr. vetrania	154.00	1	154,-
04 kontr. izolacnej spojky	144.00	1	144,-
05 kontrola vodiveho prepojenia	115.00	1	115,-
-kontrola strojneho vybavenia			
09 supatko do DN 150 vrchne	185.00	5	925,-
11 kulovy uzaver do DN 150	89.00	1	89,-
17 kontrola filtra	134.00	1	134,-
19 kontr. nastavenia hodnot BR	154.00	1	154,-
20 funkna skuska bezp.rychlouzaveru	201.00	1	201,-
21 kontr. nastavenia hodnot regulatora	180.00	1	180,-
22 funkna skuska regulatoru	198.00	1	198,-
25 kontrola odfukoveho zariadenia	132.00	1	132,-
26 kontrola obtokoveho potrubia	198.00	1	198,-
27 kontrola plynomeru	106.00	1	106,-
29 kontr. napojenia manometra	179.00	4	716,-
30 kontrola teplomeru	179.00	5	895,-
31 kontrola spravnej funkcie (manometra, tepl.)	198.00	5	990,-
32 kontrola tesnosti priruboveho spoja	197.00	24	4728,-
36 kontr. ochrany voci korozii	154.00	1	154,-
37 kontr. bezp. ustanoveni	191.00	1	191,-
39 kontrola odstranenia zavrad	122.00	2	244,-

Spolu		11021,-
		x index 1.40

Spolu - regulacna stanica plynu-HLAVNA KOTOLNA	15429,40

skupina:5060/89 - Stredotlaky plynovod-HLAVNA KOTOLNA+TLAKOVA SKUSKA
 polozka ABHR c.18/97 jed.cena ks suma

	jed.cena	ks	suma
-kontrola plynovodu v sulade s PD			
01 plynovod do 20 m	117.70	1	117,70
03 plynovod nad 50 m aj za kazdych zap.20m	95.50	1	95,50
-vyhladanie plynovodu bez dokumentaci			
04 plynovod do 20 m	170.90	1	170,90
06 plynovod od 50m aj za kazdych zap. 20m	113.20	1	113,20
-zistenie stavu plynovodu			
07 plynovod do 20 m	157.60	1	157,60
09 plynovod od 50m aj za kazdych zap. 20m	91.00	1	91,-
-kotrola hlavneho uzaveru			
-kontrola dielcich uzaverov			
13 kohut, kulovy uzaver	15.50	7	108,50
20 kotrola tesnosti spojov	15.50	23	356,50
-skuska tesnosti			
-kontrola plynovodu pred natlakovanim			
27 plynovod do DN 50-20 bm	48,00	1	48,-
31 plynovod do DN 50-80 nad 50 bm 20 bmxn	82,00	1	82,-
33 odstavenie spotrebica z prevadzky	15,00	3	45,-
34 prevedenie skusky tesnosti	102,00	1	102,-
35 odvdusnenie plynovodu do DN 50-20 bm	42,00	1	42,-
38 odvdusnenie plynovodu do DN 50-80 do 20 b	54,00	1	54,-
41 uvedenie spotrebica do prevadzky	15,00	3	45,-
43 kontr. odstranenia zavad z minulej revizie	4.00	1	4,-

Spolu 1632,90
 x index 1.40

 Spolu - Stredotlaky plynovod HLAVNA KOTOLNA... 2286,06

skupina:5062 - stredotlaky plynovod-pripojky
 polozka STL

jed.cena ks suma

	jed.cena	ks	suma
01 kontrola nadzemneho plynovodu do 50 m	244.00	1	244,-
04 kontrola zemneho plynovodu do 100 m	231.00	4	924,-
08 kontrola cuchacky	138.00	1	138,-
10 kontrola supatka-zemne	172.00	4	688,-
14 kontrola tesnosti spoja detektorom	138.00	12	1656,-
16 kontr.tesnosti prir. spoja detektorom	138.00	5	690,-
22 kontrola pripojku na hlavny uzaver	148.00	4	592,-
22 kontrola odstranenia zavad	22.00	4	88,-

Spolu 5020,-
 x index 1.30

 Spolu - stredotlaky plynovod-pripojky..... 6526,-

skupina:5074/96 - plynovy spotrebic kotol KDVE nad 100 kW 3 ks

polozka		jed.cena	ks	suma
03	kontr. umiestnenia a napojenia PZ s vykonom nad 1000 kW	3250,00	3	9750,-
04	kontr. napojenia a funkcie odvzdusno- vacieho potrubia.....	98,00	3	294,-
05	kontr. celkoveho stavu PZ.....	2270,00	3	6810,-
06	kontr. instalacie meracieho, regulacneho a poistneho zariadenia.....	261,00	3	783,-
08	kontr. merania pretlaku plynu pred horakom -stredotlak	61,00	3	183,-
10	kontr. tesnosti spojov detekcnym pristrojo	128,00	24	3072,-
12	kontr. tesnosti priruboveho spoja detekcnym pristrojo	128,00	24	3072,-
13	kontr. funkcie kohuta kuzeloveho uzaveru	11,00	9	99,-
14	kontr. funkcie supatka	27,00	3	81,-
17	uvadenie kotla do prevadzky s vykonom nad 1000 kW	2620,00	3	7860,-
19	kontr. funkcie havarijneho STOP tlacitka	840,00	3	2520,-
20	kontr. funkcie regulacnych prvkov a nastavenych hodnot	725,00	3	2175,-
21	kontr. funkcie prevadzkového termostatu manostatu	830,00	6	4980,-
22	kontr. funkcie havarijneho termostatu manostatu	730,00	3	2190,-
23	kontr. funkcie manostatu tlaku spalovacieho vzduchu	730,00	3	2190,-
24	kontr. funkcie manostatu tlaku plynu	730,00	3	2190,-
25	kontr. funkcie ventilatoru pre privod spalovacieho vzduchu	326,00	3	978,-
26	kontr. funkcie prevetrania kureniska	324,00	3	972,-
27	kontr. funkcie expl. klapky resp. hladitok	332,00	3	996,-
28	kontr. tesnosti sopuchu, jeho kompletntost	259,00	3	777,-
29	kontr. odpocet spotreby plynu na min. vyko	180,00	3	540,-
30	kontr. odpocet spotreby plynu na max. vyko	180,00	3	540,-
31	kontr. horenia a stabilita plamena hl.hora	224,00	3	672,-
33	meranie CO v spalinach na max. vykon	312,00	3	936,-
34	meranie CO v spalinach na min. vykon	312,00	3	936,-
35	meranie CO2 v spalinach na max. vykon	312,00	3	936,-
36	meranie CO2 v spalinach na min. vykon	312,00	3	936,-
37	meranie teploty spalin na max. vykon	41,00	3	123,-
38	meranie teploty spalin na min. vykon	41,00	3	123,-
42	kontr. funkcie podtlaku a pretlaku kurenis	132,00	3	396,-
48	kontr. funkcie pomeroveho regulatoru zmesy plyn-vzduch	121,00	3	363,-
51	kontr. obsahu CO v ovzdusi	312,00	3	936,-
52	kontr. odstranenia zavrad z predchadzajucej revizie.....	225,00	3	675,-
Spolu				60084,-
				x index 1.40
Spolu - plynovy spotrebic.kotol KDVE-3 ks.....				84117,60

skupina:5070/97 - lokalne spotrebice
polozka - topidlo ABHR c.18/97

	jed.cena	ks	suma
19 kontr. pripojenia spotrebica a uzveru pl.	113.20	13	1471,60
20 kontr. funkcie zap. zariadenia a horaciku	37.70	13	490,10
21 kontr. zapaleni a horenia hlavneho horaku	53.30	13	692,90
22 kontr. funkcie poistky plamena	66.60	13	865,80
23 kontr. zostavenia odtahu spalin	37.70	13	490,10
24 kontrola odtahu	75.50	13	981,50
25 kontrola CO nad spotrebicom	91.00	13	1183,-
26 kontrola CO v spalinach	75.50	13	981,50
27 kontr. technickeho stavu	37.70	13	490,10
Spolu			7646,60
			x index 1.40
Spolu - topidlo.....			10705,24

SPOLU polozka	suma
Spolu - regulacna stanica plynu-HLAVNA KOTOLNA 15429,40
Spolu - Stredotlaky plynovod HLAVNA KOTOLNA... 2286,06
Spolu - stredotlaky plynovod-pripojky..... 6526,-
Spolu - plynovy spotrebic.kotel KDVE-3 ks..... 84117,60
Spolu - topidlo..... 10705,24
SPOLU.....	119064,30

Celkom k uhrade zaokruhlene: 119.064,-

Cena dohodou po zlave:10 %.....107 157,-Sk


Ing. ORTH Romuald
skúšky plynových a tlakových
zariadení

0905/424-831
IČO 10826912 DIČ 1024129975

odberateľ

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-137/2006 s originálom.


Zlatica Kováčová - OR PSB Prešov