Príloha č. 4 zmluvy o NFP – **ROZPOČET PROJEKTU**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : 1	Názov objektu : *Stavebné náklady*	JKSO :
Stavba : *2008019*	Názov stavby : *REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠKOLY OU HLOHOVEC*	K S :

Projektant :	Počet merných jednotiek : 0
Objednávateľ :	Náklady na MJ : 0
Počet listov :	Zákázkové číslo :
Spracovateľ projektu :	Zhotoviteľ :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY v €

OBJEKT,ČASŤ:	ZRN	VRN	Spolu
E1.1-Architektúra	223 704,45	11 185,22	234 889,67
E1.3-Zdravotechnika	48 210,65	2 410,53	50 621,18
E1.5-Elektroinštalácia	27 046,93	527,76	27 574,69
E1.6-Plynoinštalácia	1 484,03	69,86	1 553,89
E1.7-VZT	8 093,34	0,00	8 093,34
E1.8-Bleskozvod	4 585,81	129,75	4 715,56
E1.9-Prípojka NN	2 763,04	77,67	2 840,71
E1.10-Prípojka kanalizácie	2 733,86	136,69	2 870,55
Spolu			333 159,59

Vypracoval	Za zhotoviteľa	Za objednávateľa
Dátum :	Meno : Dátum : Podpis:	Meno : Dátum : Podpis :
Základ pre DPH	19 %:	333 159,59 €
DPH	19 %:	63 300,32 €
Základ pre DPH	0 %:	0,00 €
DPH	0 %:	0,00 €
CENA ZA OBJEKT CELKOM		**396 459,91 €**

Poznámka :

Súhrnný rozpočet stavby v €

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠKOLY OU HLOHOVEC

OBJEKT,ČASŤ:		ZRN	VRN	Spolu	DPH19%
E1.1-Architektúra		223 704,45	11 185,22	234 889,67	44 629,04
E1.3-Zdravotechnika		48 210,65	2 410,53	50 621,18	9 618,02
E1.5-Elektroinštalácia		27 046,93	527,76	27 574,69	5 239,19
E1.6-Plynoinštalácia		1 484,03	69,86	1 553,89	295,24
E1.7-VZT		8 093,34	0,00	8 093,34	1 537,73
E1.8-Bleskozvod		4 585,81	129,75	4 715,56	895,96
E1.9-Prípojka NN		2 763,04	77,67	2 840,71	539,73
E1.10-Prípojka kanalizácie		2 733,86	136,69	2 870,55	545,40
Spolu		318 622,11	14 537,48	333 159,59	63 300,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : **1**	Názov objektu : ***E1.1-Architektúra***	JKSO :
Stavba : **2008019**	Názov stavby : ***REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠKOLY OU HLOHOVEC***	K S :

Projektant :		Počet merných jednotiek :	0
Objednávateľ :		Náklady na MJ :	0
Počet listov :		Zákázkové číslo :	
Spracovateľ projektu :		Zhotoviteľ :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedľajšie rozpočtové náklady	
	Dodávka celkom	0,00	Sťažené výrobné podmienky	4 474,09
Z	Montáž celkom	0,00	Oborová prirážka	0,00
R	HSV celkom	74 151,46	Presun stavebných kapacít	0,00
N	PSV celkom	149 552,99	Mimostavenisková doprava	0,00
ZRN celkom		223 704,45	Zariadenie staveniska	6 711,13
		0,00	Prevádzka investora	0,00
HZS		0,00	Kompletačná činnosť (IČD)	0,00
RN II.a III.hlavy		223 704,45	Ostatné VRN	0,00
ZRN+VRN+HZS		234 889,67	VRN celkom	11 185,22

Vypracoval	Za zhotoviteľa	Za objednávateľa
Dátum :	Meno : Dátum : Podpis:	Meno : Dátum : Podpis :

Základ pre DPH	19 %:	234 889,67 €
DPH	19 %:	44 629,04 €
Základ pre DPH	0 %:	0,00 €
DPH	0 %:	0,00 €
CENA ZA OBJEKT CELKOM		**279 518,71 €**

Poznámka :

Stavba :	*2008019 REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠKOLY OU HLOHOVEC*
Objekt :	*1 E1.1-Architektúra*

REKAPITULÁCIA STAVEBNÝCH DIELOV v €

	Stavebný diel	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	4 924,90	0,00	0	0	0
6	ÚPRAVY POVRCHU,PODLAHY	52 404,69	0,00	0	0	0
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE,BÚRANIE	15 302,53	0,00	0	0	0
99	PRESUN HMÔT	1 519,34	0,00	0	0	0
712	ŽIVIČNÉ KRYTINY	0,00	19 275,63	0	0	0
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ	0,00	19 190,33	0	0	0
763	DREVOSTAVBY	0,00	17 908,97	0	0	0
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	0,00	5 626,06	0	0	0
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	4 701,10	0	0	0
767	KONŠTRUKCIE ZÁMOČNÍCKE	0,00	5 687,80	0	0	0
769	OTVOROVÉ PRVKY Z PLASTU	0,00	32 949,65	0	0	0
771	PODLAHY Z DLAŽDÍC A OBKLADY	0,00	21 158,29	0	0	0
781	OBKLADY KERAMICKÉ	0,00	16 101,54	0	0	0
783	NÁTERY	0,00	1 752,64	0	0	0
784	MAĽBY	0,00	4 931,45	0	0	0
950	HASIACE PRÍSTROJE	0,00	269,53	0	0	0
	CELKOM OBJEKT	**74 151,46**	**149 552,99**	**0**	**0**	**0**

VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Názov VRN	€	%	Základňa	€
Sťažené výrobné podmienky	0	2,0	223 704,45	4 474,09
Oborová prirážka	0	0,0	223 704,45	0,00
Presun stavebných kapacít	0	0,0	223 704,45	0,00
Mimostavenisková doprava	0	0,0	223 704,45	0,00
Zariadenie staveniska	0	3,0	223 704,45	6 711,13
Prevádzka investora	0	0,0	223 704,45	0,00
Kompletačná činnosť (IČD)	0	0,0	223 704,45	0,00
Rezerva rozpočtu	0	0,0	223 704,45	0,00
CELKOM VRN				**11 185,22**

Položkový rozpočet

Stavba :	*2008019 REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠKOLY OU HLOHOVEC*
Objekt :	*1 E1.1-Architektúra*

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	MJ/Sk	MJ/€	cena €
Diel:	**3**	**ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE**					
1	310239411O00	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive a kejkoľvek hr. na maltu MC	m3	22,50	5 569,00	184,86	4 159,28
2	342243111O00	Priečky POROTHERM P10 HR115mm 11,5X50X23,8 P+D	m2	35,00	659,00	21,87	765,62
	Celkom za	***3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE***					**4 924,90**
Diel:	**6**	**ÚPRAVY POVRCHU,PODLAHY**					
3	612474102O00	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	m2	160,00	309,00	10,26	1 641,11
4	622421121O00	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	m2	60,00	178,00	5,91	354,51
5	622465112O00	Vonk. om.stien zo zm.Terranova Terra-Marmolit mramorové zrná strednozrnná	m2	107,50	700,00	23,24	2 497,84
6	622475110O00	Omietka vonk. stien Silikátová Baumit hr. 2mm škrabaná štrukt.	m2	875,00	352,00	11,68	10 223,73
7	625991203O00	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén hr. 60 mm	m2	875,00	1 050,00	34,85	30 496,91
8	629991102O00	Spevnenie rohov a ostení otvorov SAKRET-klasik polystyrén EPS	m	49,60	88,00	2,92	144,88
9	629991202O00	Spevnenie rohov a ostení otvorov SAKRET-minerál vlna TF	m	625,00	116,00	3,85	2 406,56
10	629991306O00	Soklový profil zakladací SAKRET-ZSP č.9146 pre 6cm hr. fasádne izol.dosky	m	163,70	162,00	5,38	880,28
11	629993401O00	Zatepl.vonk.ostenia šírka do100mm om.su.zm.SKP1,5 SAKRET-Klasik EPS70 hr.30mm	m	285,25	157,00	5,21	1 486,56
12	642942222O00	Osadenie zárub. rámov pl. otv. 4 5m2	kus	1,00	855,00	28,38	28,38
13	642942611O00	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s montážnou penou	kus	6,00	431,00	14,31	85,84
14	642952720O00	Osadenie dverných zárubní drevených do 4 m2 s montážnou penou	kus	1,00	419,00	13,91	13,91
15	648991113O00	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	52,50	94,50	3,14	164,68
16	553319810	Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm P	kus	8,00	620,00	20,58	164,64
17	553319840	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm L	kus	22,00	595,00	19,75	434,51
18	553329100	Zárubňa ocelová 240x210 cm atyp	kus	1,00	2 450,00	81,33	81,33
19	5533B0212	Zárubňa dvojkrídlová š.1400 - čierny plech, komaxi	kus	1,00	2 380,00	79,00	79,00
20	6116D2114	Zárubňa - hr.steny 16-25 cm - FÓLIOVANÉ, šír.stav.	kus	1,00	8 404,00	278,96	278,96
21	6119A0202	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.250 mm	m	52,50	540,00	17,92	941,05
	Celkom za	***6 ÚPRAVY POVRCHU,PODLAHY***					**52 404,69**
Diel:	**9**	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE,BÚRANIE**					
23	776511820O00	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložko u	m2	34,60	61,00	2,02	70,06
24	941941051O00	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1, 5 m v. do 10 m	m2	1 175,00	49,00	1,63	1 911,14
25	941941391O00	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1051	m2	1 175,00	33,50	1,11	1 306,60
26	941941851O00	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	1 175,00	24,00	0,80	936,07
27	943943221O00	Montáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. d o 10 m	m3	847,00	11,00	0,37	309,27
28	943943821O00	Demontáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	m3	847,00	6,30	0,21	177,13
29	943955021O00	Montáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v.do 10 m	m2	423,80	25,50	0,85	358,72
30	943955821O00	Demontáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m	m2	423,80	13,70	0,45	192,73
31	952901411O00	Vyčistenie ostatných objektov	m2	768,50	26,00	0,86	663,25
32	962032231O00	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov na d 4 m2	m3	11,25	555,00	18,42	207,25
33	962081141O00	Búranie priečok zo sklenených tvárnic copilit	m2	72,30	139,00	4,61	333,59
34	965081813O00	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	m2	584,30	95,00	3,15	1 842,54
35	968061136O00	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel vrát do 4 m2	kus	6,00	43,00	1,43	8,56
36	968062456O00	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	m2	22,00	132,00	4,38	96,40
37	968071113O00	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 1,5 m2	kus	19,00	18,70	0,62	11,79
38	968071136O00	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát do 4 m2	kus	6,00	58,00	1,93	11,55
39	968072355O00	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 2 m2	m2	3,50	224,00	7,44	26,02
40	968072356O00	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 4 m2	m2	60,50	152,00	5,05	305,25
41	968072357O00	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených nad 4 m2	m2	52,00	120,00	3,98	207,13
42	968072455O00	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	8,00	220,00	7,30	58,42
43	968072456O00	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	23,10	171,00	5,68	131,12
44	978059531O00	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	203,00	81,00	2,69	545,81
45	978059631O00	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2-sokel	m2	110,00	105,00	3,49	383,39
46	979011111O00	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	97,34	262,00	8,70	846,58
47	979081111O00	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	97,34	278,00	9,23	898,28

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	MJ/Sk	MJ/€	cena €
48	979081121O00	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalš í 1 km	t	973,44	9,00	0,30	290,81
49	979082111O00	Vnútrostavenisková dopr. sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	97,34	230,00	7,63	743,18
50	979082121O00	Vnútrost. dopr. sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5m	t	389,38	25,50	0,85	329,59
51	979131409O00	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzenýc h skládkach "O"-ostatný odpad	t	97,34	650,00	21,58	2 100,30
	Celkom za	*9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE,BÚRANIE*					**15 302,53**
Diel:	99	PRESUN HMÔT					
52	999281111O00	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	74,43	615,00	20,41	1 519,34
	Celkom za	*99 PRESUN HMÔT*					**1 519,34**
Diel:	712	ŽIVIČNÉ KRYTINY					
53	1	EPDM Firestone hr.1,14mm vodorovne lepená	m2	830,00	591,00	19,62	16 282,61
54	2	EPDM Firestone hr.1,14mm zvisle lepená	m2	80,00	627,90	20,84	1 667,40
55	3	Ukončenie EPDM na stene lištou	m	48,00	259,90	8,63	414,10
56	4	Montáž a dodávka strešného vtoku	kus	8,00	1 250,00	41,49	331,94
57	998712202O00	Presun hmôt pre izolácie povlak. v objektoch výšky do 12 m	%	5 632,37	3,10	0,10	579,58
	Celkom za	*712 ŽIVIČNÉ KRYTINY*					**19 275,63**
Diel:	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ					
58	713131121O00	Montáž tep. izolácie stien, pripevnenie drôtom	m2	48,00	58,50	1,94	93,21
59	713141111O00	Montáž tep. izolácie striech, prilepenie na plno	m2	830,00	74,50	2,47	2 052,55
60	713191120O00	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólie	m2	950,00	49,00	1,63	1 545,18
61	194856123	Polyuretánové lepidlo Bauder	kg	272,00	205,00	6,80	1 850,89
62	2831C0205	Tepelná izolácia Bauder PIR M hr.100mm	m2	830,00	450,00	14,94	12 397,93
63	283763300	Doska z extrud. polystyrénu STYRODUR 2000 1250x600	m2	48,96	595,00	19,75	966,98
64	998713202O00	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	5 695,84	1,50	0,05	283,60
	Celkom za	*713 IZOLÁCIE TEPELNÉ*					**19 190,33**
Diel:	763	DREVOSTAVBY					
65	763114115O00	Priečky sadrokartónové W116 2x12 mm GKB 220 mm	m2	11,00	1 580,00	52,45	576,91
66	763135090O00	Montáž nosnej konštr. Rigips kazetového podhľadu, hrana A	m2	423,80	291,00	9,66	4 093,67
67	763135094O00	Kazetový podhľad Rigips, hrana A	m2	423,80	860,00	28,55	12 098,12
68	998763201O00	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	5 051,74	6,80	0,23	1 140,27
	Celkom za	*763 DREVOSTAVBY*					**17 908,97**
Diel:	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					
69	764323240O00	Klamp. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 400	m	75,00	365,00	12,12	908,68
70	764323840O00	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 400	m	75,00	26,00	0,86	64,73
71	764410259O00	Montáž oplechovania parapetov AL	m	52,50	298,00	9,89	519,32
72	764410850O00	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	51,00	26,50	0,88	44,86
73	764430240O00	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 500	m	162,00	429,00	14,24	2 306,91
74	764430840O00	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	m	162,00	29,50	0,98	158,63
75	764900900	Strešný výlez do 1,0m2 z Pz plechu	kus	1,00	6 930,00	230,03	230,03
76	764989625	Demontáž strešného výlezu do 1,0 m2	kus	1,00	840,00	27,88	27,88
77	5534C2504	Parapeta vonkajšia hliníková šír.210 mm bronz.elox	m	52,50	498,00	16,53	867,86
78	5534C2514	Parapeta vonkajšia hliníková - bočné čelo šír.260-	pár	66,00	184,00	6,11	403,11
79	998764202O00	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12m	%	1 666,58	1,70	0,06	94,04
	Celkom za	*764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE*					**5 626,06**
Diel:	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					
80	766661472O00	Montáž dvier kom. otv. s olov. vložkou do zár. 1-k r. do 0,8m	kus	34,00	302,00	10,02	340,84
81	766662142O00	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 2-krídl. nad 1,45m	kus	1,00	685,00	22,74	22,74
82	611500950	Kovanie klučky štítky+vložka EVVA	kus	20,00	680,00	22,57	451,44
83	611617130	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované dub	kus	10,00	2 380,00	79,00	790,02
84	611617210	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované dub	kus	24,00	2 380,00	79,00	1 896,04
85	611617400	Dvere vnútorné plné 165x197 dyhované dub	kus	1,00	4 750,00	157,67	157,67
86	611900990	Systém 1.klúča EVVA	kus	1,00	30 000,00	995,82	995,82
87	998766202O00	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12m	%	1 402,23	1,00	0,03	46,55
	Celkom za	*766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE*					**4 701,10**
Diel:	767	KONŠTRUKCIE ZÁMOČNÍCKE					
88	767134802O00	Demontáž oplechovania stien plechmi zoskrutkovanými	m2	758,00	50,50	1,68	1 270,63
89	767135831O00	Demontáž roštov pre steny a priečky pre oplechovanie z lamiel	m2	758,00	26,00	0,86	654,19
90	767581801O00	Demontáž podhľadov, kazety	m2	365,90	135,00	4,48	1 639,66
91	767582800O00	Demontáž podhľadov, roštov	m2	365,90	29,50	0,98	358,30
92	767641120O00	Montáž dverí, dokončenie okovania do oc.zárubne otvár., dvojkríd.	kus	1,00	296,00	9,83	9,83
93	767995102O00	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií d o 10 kg	kg	66,50	69,00	2,29	152,31
94	767995103O00	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií d o 20 kg	kg	505,20	49,00	1,63	821,71
95	133315300	Uholník rovnoramenný 11373 60x60x5 mm	t	0,07	24 800,00	823,21	57,62
96	133354280	Uholník nerovnoramenný 11373 120x80x10 mm	t	0,27	28 800,00	955,98	258,12
97	133840300	Tyč oceľová U 10000 označenie prierezu 120	t	0,24	28 000,00	929,43	223,06
98	553410720	Dvere kov. vlys. zám. FAB 746576.1 145x248 L	kus	1,00	5 270,00	174,93	174,93

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	MJ/Sk	MJ/€	cena €
99	998767202O00	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1 693,19	1,20	0,04	67,44
	Celkom za	*767 KONŠTRUKCIE ZÁMOČNÍCKE*					**5 687,80**
Diel:	769	OTVOROVÉ PRVKY Z PLASTU					
100	769000010R00	Montáž plastových okien s vypenením	m	283,44	275,50	9,14	2 592,04
101	769500690	Dodávka a montáž vnútorných horizont.žalúzií	m2	61,11	950,00	31,53	1 927,06
102	61101	O1-Okno plastové dvojkrídlové 1300x1950mm	kus	15,00	12 675,00	420,73	6 310,99
103	61102	O2-Okno plastové atyp 3000x2950mm	kus	1,00	41 200,00	1 367,59	1 367,59
104	61103	O3-Okno plastové 9-krídlové 4500x2950mm	kus	3,00	71 685,00	2 379,51	7 138,52
105	61104	O4-Okno plastové jednokrídlové 1200x1500mm	kus	2,00	8 640,00	286,80	573,59
106	61105	O5-Okno plastové dvojkrídlové 2400x1500mm	kus	5,00	18 000,00	597,49	2 987,45
107	61106	O6-Okno plastové dvojkrídlové 1500x1500mm	kus	1,00	14 400,00	477,99	477,99
108	61107	O7-Okno plastové dvojkrídlové 2400x1200mm	kus	3,00	14 400,00	477,99	1 433,98
109	61108	O8-Okno plastové 8-krídlové 4800x2400mm	kus	1,00	62 200,00	2 064,66	2 064,66
110	61109	O9-Okno plastové 4-krídlové 2400x2400mm	kus	1,00	32 600,00	1 082,12	1 082,12
111	611434600	Dvere vstupné plastové 90x210 celosklené	kus	1,00	21 800,00	723,63	723,63
112	611434604	Plastové dvere dvojkrídlové 192x270mm-celosklenné	kus	1,00	39 620,00	1 315,14	1 315,14
113	611434720	Dvere vstupné plastové 170x210 celosklené	kus	1,00	36 400,00	1 208,26	1 208,26
114	611434770	Dvere vstupné plastové 240x210 plné	kus	1,00	38 400,00	1 274,65	1 274,65
115	998769201T00	Presun hmôt pre plast. doplnk. konštr. do 6 m	%	9 479,37	1,50	0,05	471,99
	Celkom za	*769 OTVOROVÉ PRVKY Z PLASTU*					**32 949,65**
Diel:	771	PODLAHY Z DLAŽDÍC A OBKLADY					
116	771575109O00	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	756,90	354,00	11,75	8 894,06
117	597637600	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	m2	772,04	440,00	14,61	11 275,89
118	998771202O00	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12m	%	6 076,40	4,90	0,16	988,33
	Celkom za	*771 PODLAHY Z DLAŽDÍC A OBKLADY*					**21 158,29**
Diel:	781	OBKLADY KERAMICKÉ					
119	781471106O00	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x100 do malty	m2	507,00	555,00	18,42	9 340,27
120	597656400	Obkl. hut. B 1 far. hl. 200x100 OT3 1A	m2	517,14	371,00	12,31	6 368,55
121	998781202O00	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12m	%	4 732,44	2,50	0,08	392,72
	Celkom za	*781 OBKLADY KERAMICKÉ*					**16 101,54**
Diel:	783	NÁTERY					
122	783812110O00	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	m2	240,00	220,00	7,30	1 752,64
	Celkom za	*783 NÁTERY*					**1 752,64**
Diel:	784	MAĽBY					
123	784452271V08	Maľba zo zmesí tekut.1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m - Jupol Citro biela	m2	3 455,00	43,00	1,43	4 931,45
	Celkom za	*784 MAĽBY*					**4 931,45**
Diel:	950	HASIACE PRÍSTROJE					
124	953943124O00	Osadenie hasiacich prístrojov do muriva	ks	4,00	220,00	7,30	29,21
125	1	Hasiaci prístroj práškový PD 6 GA II Gloria 6kg	ks	4,00	1 810,00	60,08	240,32
	Celkom za	*950 HASIACE PRÍSTROJE*					**269,53**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : **1**	Názov objektu : ***E1.3-Zdravotechnika***	JKSO :
Stavba : **2008019**	Názov stavby : ***REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠKOLY OU HLOHOVEC***	K S :

Projektant :		Počet merných jednotiek :	0
Objednávateľ :		Náklady na MJ :	0
Počet listov :		Zákázkové číslo :	
Spracovateľ projektu :		Zhotoviteľ :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedľajšie rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkom	0,00	Sťažené výrobné podmienky	964,21
	Montáž celkom	0,00	Oborová prirážka	0,00
R	HSV celkom	21 275,69	Presun stavebných kapacít	0,00
N	PSV celkom	26 934,96	Mimostavenisková doprava	0,00
ZRN celkom		48 210,65	Zariadenie staveniska	1 446,32
			Prevádzka investora	0,00
HZS		0,00	Kompletačná činnosť (IČD)	0,00
RN II.a III.hlavy		48 210,65	Ostatné VRN	0,00
ZRN+VRN+HZS		50 621,18	VRN celkom	2 410,53

Vypracoval	Za zhotoviteľa	Za objednávateľa
Dátum :	Meno : Dátum : Podpis:	Meno : Dátum : Podpis :

Základ pre DPH	19 %:	50 621,18 €
DPH	19 %:	9 618,02 €
Základ pre DPH	0 %:	0,00 €
DPH	0 %:	0,00 €
CENA ZA OBJEKT CELKOM		**60 239,20 €**

Poznámka :

Stavba :	*2008019 REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠKOLY OU HLOHOVEC*
Objekt :	*1 E1.3-Zdravotechnika*

REKAPITULÁCIA STAVEBNÝCH DIELOV v €

	Stavebný diel	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	ZEMNÉ PRÁCE	3 585,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5	KOMUNIKÁCIE	372,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ÚPRAVY POVRCHU,PODLAHY	1 130,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8	POTRUBNÉ VEDENIE	1 762,18	0,00	0,00	0,00	0,00
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE,BÚRANIE	12 298,87	0,00	0,00	0,00	0,00
99	PRESUN HMÔT	2 125,99	0,00	0,00	0,00	0,00
721	VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA	0,00	6 618,70	0,00	0,00	0,00
722	VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00	11 471,46	0,00	0,00	0,00
725	ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00	8 844,80	0,00	0,00	0,00
	CELKOM OBJEKT	**21 275,69**	**26 934,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Názov VRN	€	%	Základňa	€
Sťažené výrobné podmienky	0,00	2,00	48 210,65	964,21
Oborová prirážka	0,00	0,00	48 210,65	0,00
Presun stavebných kapacít	0,00	0,00	48 210,65	0,00
Mimostavenisková doprava	0,00	0,00	48 210,65	0,00
Zariadenie staveniska	0,00	3,00	48 210,65	1 446,32
Prevádzka investora	0,00	0,00	48 210,65	0,00
Kompletačná činnosť (IČD)	0,00	0,00	48 210,65	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	48 210,65	0,00
CELKOM VRN				**2 410,53**

Položkový rozpočet

Stavba :	2008019 REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠKOLY OU HLOHOVEC
Objekt :	1 E1.3-Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	MJ/€	celkom €
Diel:	1	ZEMNÉ PRÁCE					
1	132201101O00	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	79,50	524,00	17,39	1 382,79
2	132201109O00	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	39,00	139,00	4,61	179,94
3	133201101O00	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	8,63	784,00	26,02	224,59
4	133201109O00	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	8,63	113,00	3,75	32,37
5	161101101O00	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	88,13	64,60	2,14	188,98
6	162701105O00	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr.1-4	m3	32,10	196,10	6,51	208,95
7	171201299T00	Poplatok za skládku zeminy	m3	32,10	245,00	8,13	261,05
8	174101101O00	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objek tu	m3	56,03	81,50	2,71	151,58
9	175101101O00	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	21,40	298,00	9,89	211,68
10	175101109O00	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	21,40	176,00	5,84	125,02
11	451573111O00	Lôžko pod potrubie,stoky v otv.výk.z piesku a štrkopiesku	m3	10,70	935,00	31,04	332,09
12	583313700	Kamenivo ťažené drobné 0-4 D	t	40,70	212,00	7,04	286,41
	Celkom za	1 ZEMNÉ PRÁCE					3 585,46
Diel:	5	KOMUNIKÁCIE					
13	113106600O00	Rozobratie zámkovej dlažby	m2	15,80	48,50	1,61	25,44
14	113107113O00	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	15,80	130,00	4,32	68,18
15	564231111O00	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	m2	15,80	86,00	2,85	45,10
16	564762111O00	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63mm s výpl. kamenivom hr. 20cm	m2	15,80	236,00	7,83	123,77
17	596911212O00	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr.8cm sk.A do 300m2	m2	15,80	210,00	6,97	110,14
	Celkom za	5 KOMUNIKÁCIE					372,63
Diel:	6	ÚPRAVY POVRCHU,PODLAHY					
18	612403399O00	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m2	42,30	235,00	7,80	329,96
19	631315311O00	Mazanina z betónu prostého tr. B 7,5 hr. 12-24 cm	m3	7,96	3 030,00	100,58	800,60
	Celkom za	6 ÚPRAVY POVRCHU,PODLAHY					1 130,56
Diel:	8	POTRUBNÉ VEDENIE					
20	386942111O00	Montáž odlučovačov tuku veľkosť T 2	kus	1,00	1 060,00	35,19	35,19
21	871313121O00	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	9,00	14,00	0,46	4,18
22	877313123O00	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	kus	2,00	37,00	1,23	2,46
23	894411111O00	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN	kus	1,00	9 600,00	318,66	318,66
24	899103111O00	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 15 0 kg	kus	1,00	585,00	19,42	19,42
25	286110100	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x50	kus	1,90	660,00	21,91	41,63
26	286506510	Koleno kanalizačné PVC d110/45°	kus	1,00	56,50	1,88	1,88
27	286508100	Prechodka kanalizačná šachtová PVC d 110mm	kus	1,00	232,00	7,70	7,70
28	286800350	Lapač tuku AS FAKU 2 ER	kus	1,00	27 600,00	916,15	916,15
29	552434400	Poklop vstupný šachtový d 600 C	kus	1,00	3 540,00	117,51	117,51
30	592243500	Skruž šachtová TBS 7-100 29x100x9	kus	8,00	980,00	32,53	260,24
31	592243800	Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9	kus	1,00	1 120,00	37,18	37,18
	Celkom za	8 POTRUBNÉ VEDENIE					1 762,18
Diel:	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE,BÚRANIE					
32	767581802O00	Demontáž podhľadov, lamely	m2	14,60	109,00	3,62	52,82
33	969011121O00	Vybúranie vedenia vodovod., plynovodného DN do 52mm	m	202,00	29,00	0,96	194,45
34	969011131O00	Vybúranie vedenia vodovod., plynovodného DN do 125mm	m	60,00	33,50	1,11	66,72
35	974031132O00	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	m	86,00	84,50	2,80	241,22
36	974032143O00	Vysekanie rýh v murive z dutých tehál do 7 x 10 cm	m	55,00	54,50	1,81	99,50
37	974042577O00	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 20 cm š. do 3 0 cm	m	50,00	575,00	19,09	954,33
38	974042585O00	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 25 cm š. do 2 0 cm	m	13,00	530,00	17,59	228,71
39	974042587O00	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 25 cm š. do 3 0 cm	m	243,00	640,00	21,24	5 162,32
40	974042589O00	Príplatok za každýchďalších 10 cm šírky a 25 cm hĺ bky	m	243,00	157,00	5,21	1 266,38
41	979011111O00	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	75,36	262,00	8,70	655,39
42	979081111O00	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	75,36	278,00	9,23	695,42
43	979081121O00	Odvoz sute a vybúr. hmôt na skládku každý ďalší 1km	t	753,60	9,00	0,30	225,14
44	979082111O00	Vnútrostavenisk.doprava sute a vybúraných hmôt do 10m	t	75,36	230,00	7,63	575,35
45	979082121O00	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5m	t	301,44	25,50	0,85	255,15
46	979131409O00	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	75,36	650,00	21,58	1 625,98
	Celkom za	9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE,BÚRANIE					12 298,87
Diel:	99	PRESUN HMÔT					
47	998276101O00	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	101,66	630,00	20,91	2 125,99
	Celkom za	99 PRESUN HMÔT					2 125,99
Diel:	721	VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA					
48	721170905O00	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 50	kus	6,00	188,00	6,24	37,44

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	MJ/€	celkom €
49	721170909O00	Opr.PVC potrubia,vsadenie odbočky do potrubia D110,114	kus	28,00	432,00	14,34	401,51
50	721170915O00	Opr. PVC potrubia, ohyb potrubia D 50	kus	22,00	34,00	1,13	24,83
51	721171109O00	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpad. D110x2,2	m	152,00	384,00	12,75	1 937,46
52	721171111O00	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpad. D140x2,8	m	38,00	545,00	18,09	687,45
53	721171112O00	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D160/3,2	m	34,00	595,00	19,75	671,51
54	721171113O00	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D200/4,9	m	20,00	635,00	21,08	421,56
55	721173203O00	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 32x1.8	m	4,00	212,00	7,04	28,15
56	721173205O00	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	118,00	254,00	8,43	994,89
57	721194103O00	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	kus	2,00	48,50	1,61	3,22
58	721194105O00	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	21,00	57,00	1,89	39,73
59	721194109O00	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	11,00	85,00	2,82	31,04
60	721223418O00	Zápachové uzávery podlahové T 1023	kus	2,00	310,00	10,29	20,58
61	721274300T00	Ventilačné hlavice privetrávacie HL900	kus	3,00	1 310,00	43,48	130,45
62	721290111O00	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	274,00	16,40	0,54	149,16
63	721290112O00	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	92,00	22,00	0,73	67,18
64	721890145	Podlahový vpust HL71	kus	9,00	3 036,00	100,78	906,99
65	998721202O00	Presun hmôt pre vnút.kanalizáciu v objekt. výšky do 12m	%	1 974,21	1,00	0,03	65,53
	Celkom za	***721 VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA***					**6 618,70**
Diel:	**722**	**VNÚTORNÝ VODOVOD**					
66	722130211O00	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 D N 15	m	118,00	296,00	9,83	1 159,40
67	722130212O00	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 D N 20	m	160,00	301,00	9,99	1 598,62
68	722130213O00	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 D N 25	m	50,00	463,00	15,37	768,44
69	722130214O00	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 D N 32	m	54,00	496,00	16,46	889,07
70	722130215O00	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 D N 40	m	54,00	585,00	19,42	1 048,60
71	722131911O00	Opr.vodov.ocel.potr.záv.vsadenie odbočky do potr. DN15	súbor	4,00	434,00	14,41	57,62
72	722131912O00	Opr.vodov.ocel.potr.záv.vsadenie odbočky do potr. DN20	súbor	12,00	525,00	17,43	209,12
73	722171211O00	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	m	130,00	279,00	9,26	1 203,94
74	722171212O00	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2,7	m	45,00	290,00	9,63	433,18
75	722182111O00	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	118,00	23,50	0,78	92,05
76	722182112O00	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	290,00	32,50	1,08	312,85
77	722182113O00	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	205,00	27,50	0,91	187,13
78	722182114O00	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	50,00	30,00	1,00	49,79
79	722182115O00	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	54,00	40,50	1,34	72,60
80	722182116O00	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	m	54,00	49,00	1,63	87,83
81	722190401O00	Prípojky vod.ocel. rúrky záv.poz.11353 upev.výpust.DN15	kus	48,00	150,00	4,98	239,00
82	722190402O00	Prípojky vod.ocel.rúrky záv.poz.11353 upev.výpust.DN20	kus	7,00	150,00	4,98	34,85
83	722190901O00	Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia	kus	8,00	54,00	1,79	14,34
84	722190901O00	Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia	kus	6,00	54,00	1,79	10,75
85	722220111O00	Arm.vod. s 1závitom, nástenka K247 pre výt. ventil G1/2	kus	115,00	158,00	5,24	603,13
86	722229101O00	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G1/2	kus	28,00	89,50	2,97	83,18
87	722239101O00	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	12,00	77,50	2,57	30,87
88	722239102O00	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	25,00	96,00	3,19	79,67
89	722239103O00	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	2,00	105,00	3,49	6,97
90	722239104O00	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	2,00	124,00	4,12	8,23
91	722239105O00	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4	kus	2,00	140,00	4,65	9,29
92	722290226O00	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	611,00	34,00	1,13	689,57
93	722290234O00	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	611,00	21,50	0,71	436,05
94	722900999	Závesy potrubia klzné uloženie D do 50mm	kus	96,00	205,00	6,80	653,26
95	551135000	Kohút guľový BOSSINI voda 1/2	kus	12,00	92,50	3,07	36,85
96	551135010	Kohút guľový BOSSINI voda 3/4	kus	25,00	136,00	4,51	112,86
97	551135020	Kohút guľový BOSSINI voda 1	kus	2,00	140,00	4,65	9,29
98	551135030	Kohút guľový BOSSINI voda 5/4	kus	2,00	204,00	6,77	13,54
99	551135040	Kohút guľový BOSSINI voda 6/4	kus	2,00	352,00	11,68	23,37
100	551135150	Kohút guľový BOSSINI vypúšťací 1/2	kus	28,00	136,00	4,51	126,40
101	998722202O00	Presun hmôt pre vnút.vodovod v objektoch výšky do 12m	%	3 431,87	0,70	0,02	79,74
	Celkom za	***722 VNÚTORNÝ VODOVOD***					**11 471,46**
Diel:	**725**	**ZARIAĎOVACIE PREDMETY**					
102	725119213O00	Montáž záchodových mís závesných	kus	10,00	860,00	28,55	285,47
103	725119405T00	Montáž rámov Geberit Kombofix,Duofix pre WC	súbor	10,00	755,00	25,06	250,61
104	725219401O00	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	súbor	11,00	620,00	20,58	226,38
105	725219601O00	Montáž stĺpa keramic k umývadlu	súbor	11,00	81,50	2,71	29,76
106	725249107O00	Montáž sprchových kútov ostatných typov	súbor	3,00	2 220,00	73,69	221,07
107	725339101O00	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výt ok armat. a s	súbor	5,00	960,00	31,87	159,33
108	725810401T00	Ventil rohový bez pripojovacej rúrky T66 G1/2"	súbor	31,00	210,00	6,97	216,09
109	725821300O00	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	súbor	11,00	1 330,00	44,15	485,63
110	725840200O00	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	3,00	3 150,00	104,56	313,68
111	725869210O00	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	kus	3,00	217,00	7,20	21,61
112	456789123	Zápachový uzáver sprchový HL 510NPr	kus	3,00	545,00	18,09	54,27
113	5521A0601	Vanička Elita 90x90x16,5 - biela	kus	3,00	1 640,00	54,44	163,31
114	5521D0707	Dvere sprchové - bezp.sklo	kus	3,00	18 000,00	597,49	1 792,47

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	MJ/€	celkom €
115	592614520	Montážny rám Geberit Kombifix pre WC +tlačitko sam	kus	10,00	6 860,00	227,71	2 277,10
116	6421E0201	Stĺp k umyvadlu	kus	2,00	690,00	22,90	45,81
117	6421K0303	Umývadlo OLYMP 55 cm 1064.1, biele	kus	11,00	1 164,00	38,64	425,01
118	6423E0451	Klozet závesný OLYMP 2064.0 006, biely	kus	10,00	3 331,00	110,57	1 105,69
119	6427A0101	Výlevka MIRA 5104.6, biela	kus	5,00	4 489,00	149,01	745,04
120	998725202O00	Presun hmôt pre zariaď.predmety v objekt. výšky do 12m	%	2 656,62	0,30	0,01	26,46
	Celkom za	***725 ZARIAĎOVACIE PREDMETY***					**8 844,80**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : **1**	Názov objektu : ***E1.5-Elektroinštalácia***	JKSO :
Stavba : **2008019**	Názov stavby : ***REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠKOLY OU HLOHOVEC***	K S :

Projektant :		Počet merných jednotiek :	0
Objednávateľ :		Náklady na MJ :	0
Počet listov :		Zákázkové číslo :	
Spracovateľ projektu :		Zhotoviteľ :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedľajšie rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkom	8 758,28	Sťažené výrobné podmienky	0,00
R	Montáž celkom	17 591,84	Oborová prirážka	0,00
N	HSV celkom	0,00	Presun stavebných kapacít	0,00
	PSV celkom	0,00	Mimostavenisková doprava	0,00
ZRN celkom		26 350,12	Zariadenie staveniska	527,76
			Prevádzka investora	0,00
HZS		696,81	Kompletačná činnosť (IČD)	0,00
RN II.a III.hlavy		27 046,93	Ostatné VRN	0,00
ZRN+VRN+HZS		27 574,69	VRN celkom	527,76

Vypracoval	Za zhotoviteľa	Za objednávateľa
Dátum :	Meno : Dátum : Podpis:	Meno : Dátum : Podpis :

Základ pre DPH	19 %:	27 574,69 €
DPH	19 %:	5 239,19 €
Základ pre DPH	0 %:	0,00 €
DPH	0 %:	0,00 €
CENA ZA OBJEKT CELKOM		**32 813,88 €**

Poznámka :

Stavba :	*2008019 REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠKOLY OU HLOHOVEC*
Objekt :	*1 E1.5-Elektroinštalácia*

REKAPITULÁCIA STAVEBNÝCH DIELOV v €

Stavebný diel		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21	ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	8 758,28	17 591,84	696,81
CELKOM OBJEKT		**0,00**	**0,00**	**8 758,28**	**17 591,84**	**696,81**

VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Názov VRN	€	%	Základňa	€
Sťažené výrobné podmienky	0	0,0	0,00	0,00
Oborová prirážka	0	0,0	0,00	0,00
Presun stavebných kapacít	0	0,0	0,00	0,00
Mimostaveniskova doprava	0	0,0	0,00	0,00
Zariadenie staveniska	0	3,0	17 591,84	527,76
Prevádzka investora	0	0,0	0,00	0,00
Kompletačná činnosť (IČD)	0	0,0	0,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0,00	0,00
CELKOM VRN				**527,76**

Položkový rozpočet

Stavba :	2008019 REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠKOLY OU HLOHOVEC
Objekt :	1 E1.5-Elektroinštalácia

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	MJ/€	celkom €
Diel:	M21	ELEKTROMONTÁŽE					
1	210010006O00	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 48 mm	m	180,00	27,80	0,92	166,10
2	210010243O00	Rúrka oceľová pevne uložená 80/2-4 mm	m	24,00	136,90	4,54	109,06
3	210100213O00	Ukončenie šnúry v gumovej hadici 4x25	kus	5,00	232,00	7,70	38,50
4	210110021O00	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	kus	8,00	111,00	3,68	29,48
5	210110024O00	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.6	kus	4,00	116,00	3,85	15,40
6	210110041O00	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	23,00	38,00	1,26	29,01
7	210110044O00	Spínač zapustený IP20, dvojitý rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6	kus	8,00	95,50	3,17	25,36
8	210110045O00	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	24,00	43,50	1,44	34,65
9	210110046O00	Prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	8,00	49,00	1,63	13,01
10	210110511O00	Prepínač vačkový S 25VP,VL 01,02	kus	10,00	173,00	5,74	57,43
11	210111011O00	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	76,00	78,00	2,59	196,77
12	210111062O00	Zásuvka nástenná 16A - 380V, 3P+N+Z	kus	40,00	143,00	4,75	189,87
13	210111112O00	Zásuvka priemys. nástenná IP67, 32A/500V, 2P+Z	kus	4,00	116,00	3,85	15,40
14	210192721O00	Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch-skrutkov.	kus	250,00	21,00	0,70	174,27
15	210201037O00	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 1x36W	kus	14,00	227,00	7,54	105,49
16	210201038O00	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 1x58W	kus	5,00	227,00	7,54	37,68
17	210201042O00	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	kus	26,00	245,00	8,13	211,45
18	210201045O00	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x18W	kus	76,00	346,00	11,49	872,87
19	210220022O00	Vedenie uzemňov.v zemi FeZn D8-10mm, vrátane svoriek	m	6,00	35,00	1,16	6,97
20	210800646O00	Vodič Cu prepojovací pevne uložený CYA 6	m	200,00	26,00	0,86	172,61
21	210800647O00	Vodič Cu prepojovací pevne uložený CYA 10	m	160,00	26,00	0,86	138,09
22	210800649O00	Vodič Cu prepojovací pevne uložený CYA 25	m	25,00	26,00	0,86	21,58
23	210802692O00	Šnúra gumená pevne uložená CGTG 5x2,5	m	75,00	26,00	0,86	64,73
24	210802693O00	Šnúra gumená pevne uložená CGTG 5x4	m	80,00	27,00	0,90	71,70
25	210810041O00	Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5	m	290,00	26,00	0,86	250,28
26	210810045O00	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	1 255,00	26,00	0,86	1 083,12
27	210810046O00	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	1 085,00	26,00	0,86	936,40
28	210810055O00	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5	m	94,00	26,00	0,86	81,13
29	210810056O00	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5	m	160,00	26,00	0,86	138,09
30	210810057O00	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	m	145,00	27,00	0,90	129,95
31	210860263O00	Kábel signálny ,dátový pevne uložený	m	420,00	26,00	0,86	362,48
32	211010011O00	Osadenie HM 10 do tvrdého kameňa, betónu a železobet.	kus	1 400,00	25,50	0,85	1 185,02
33	211200101O00	Svietidlo núdzové orientačné NOO 1/MM	kus	12,00	200,00	6,64	79,67
34	220260042O00	Škatuľa KP 68 na povrchu	kus	123,00	40,50	1,34	165,36
35	220260043O00	Škatuľa KR 68 na povrchu	kus	92,00	125,00	4,15	381,73
36	220260045O00	Škatuľa KR 97 na povrchu	kus	28,00	141,00	4,68	131,05
37	220260053O00	Škatuľa KT 250 na príchytky	kus	1,00	399,00	13,24	13,24
38	220260103O00	Škatuľa Acidur, 4 vývody	kus	12,00	222,00	7,37	88,43
39	220370562O00	Montáž regul hlasitosti, pod omietku - 6 drôtový	kus	4,00	68,50	2,27	9,10
40	220380313O00	Montáž repro DR na stenu	kus	8,00	79,50	2,64	21,11
41	300033	Rozvádzač RH	kus	1,00	135 000,00	4 481,18	4 481,18
42	301027	Svietidlo stropné 2315743 40W	kus	14,00	498,00	16,53	231,43
43	301028	Svietidlo IN-72/14 100W IP64 osmont	kus	5,00	560,00	18,59	92,94
44	301225	Svietidlo žiarivkové Philips TBS 160 4xTL-D 18W D	kus	76,00	1 254,00	41,63	3 163,51
45	319614	Svietidlo žiarivk. stropné TCW 095236D AC 2xTLD36W	kus	26,00	920,00	30,54	794,00
46	300018	krabica acidur	kus	12,00	102,00	3,39	40,63
47	300621	Vačkový spínač S25 JPU 1104 IP54	kus	10,00	598,50	19,87	198,67
48	300781	Zásuvka CGZ 3253 32A	kus	4,00	235,00	7,80	31,20
49	300810	Spínač AL 3553-01750 vodotesný	kus	8,00	211,40	7,02	56,14
50	300813	Spínač AL 3553-06750 vodotesný	kus	4,00	213,60	7,09	28,36
51	300820	Spínač veľkoplošný 3553-01280	kus	23,00	97,50	3,24	74,44
52	300823	Spínač veľkoplošný 3553-52280	kus	8,00	190,70	6,33	50,64
53	300824	Spínač veľkoplošný 3553-06280	kus	24,00	189,30	6,28	150,81
54	300825	Spínač veľkoplošný 3553-07280	kus	8,00	194,60	6,46	51,68
55	301001	Svietidlo núdzové helpLux Cronus Led	kus	12,00	1 450,00	48,13	577,57
56	301403	FeZn H 10mm	m	2,00	48,90	1,62	3,25
57	301595	Káblové oko príložkové pre Cu 7580-08 25/8	kus	20,00	25,60	0,85	17,00
58	301710	Svorka Wago 273-102	kus	100,00	5,70	0,19	18,92
59	301711	Svorka Wago 273-104	kus	90,00	5,40	0,18	16,13
60	301714	Svorka Wago 273-205	kus	80,00	8,10	0,27	21,51
61	301790	D-zásuvka 2xRJ45 biela	kus	12,00	437,50	14,52	174,27
62	304720	Označovací štítok skrutkový C4	kus	250,00	2,80	0,09	23,24
63	305152	Hmoždinka Hm 10	kus	1 400,00	1,50	0,05	69,71

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	MJ/€	celkom €
64	310641	Regulátor hlasitosti 6 drôtový	kus	4,00	565,00	18,75	75,02
65	310649	Repro DR na stenu 6W	kus	6,00	1 252,00	41,56	249,35
66	310714	FTP 4x2x24AWG CAT 5e	m	420,00	18,70	0,62	260,71
67	311500	Páska viaz.839.52120/2,5x135c	kus	800,00	1,10	0,04	29,21
68	311523	Zásuvková skriňa ROS 1605 2xIE1653+4x230V/16A	kus	1,00	2 420,00	80,33	80,33
69	321005	Trubka FXP 40 IEC	m	180,00	30,40	1,01	181,64
70	321008	príchytka CL 32	kus	500,00	6,60	0,22	109,54
71	341005M16	Vodič CYY 6,0 zel/žltý	m	200,00	26,30	0,87	174,60
72	341005M20	Vodič CYY 10 zel/žltý	m	100,00	43,60	1,45	144,73
73	341005M26	Vodič CYY 25 zel/žltý	m	25,00	105,00	3,49	87,13
74	341160M24	Šnúra ťažká Cu jadro CGTG 5x2,50	m	75,00	81,80	2,72	203,64
75	341160M25	Šnúra ťažká Cu jadro CGTG 5x4	m	80,00	128,00	4,25	339,91
76	341201M01	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Ax1,5	m	290,00	14,60	0,48	140,54
77	341201M13	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1,5	m	440,00	20,70	0,69	302,33
78	341201M14	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Bx1,5	m	95,00	20,70	0,69	65,28
79	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	m	720,00	20,70	0,69	494,72
80	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	m	1 085,00	33,90	1,13	1 220,92
81	341201M21	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx4	m	45,00	54,10	1,80	80,81
82	341201M42	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx2,5	m	160,00	55,00	1,83	292,11
83	341201M44	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx4	m	145,00	86,90	2,88	418,26
84	345003	Trubka ochranná oceľ.H 80/2-4mm	m	24,00	195,00	6,47	155,35
85	345400A401	Zásuvka 1-nás. 5517-2380 veľkoplošná	kus	52,00	92,00	3,05	158,80
86	345433A701	Zásuvka 1-nás. : 5515-3600, IP55	kus	40,00	246,00	8,17	326,63
87	345600D01	Škatuľa KP prístrojová 6400-231 (KU 68/2-1901), D7	kus	123,00	3,50	0,12	14,29
88	345610D01	Škatuľa KO odbočovacia 6400-211 (KU68/2-1902) D72x	kus	92,00	5,30	0,18	16,19
89	345611K04	Škatuľa KO odbočovacia hranatá KT 250, 255x205x68	kus	1,00	154,50	5,13	5,13
90	34571522	Krabica prístrojová odbočná kruhová z PH KO 97	ks	28,00	70,40	2,34	65,43
91	3475P010	Žiarivka lineár. TL-D 36W/830	kus	128,00	92,00	3,05	390,89
92	3475P084	Žiarivka lineár. TL-D STANDART 18W/33	kus	304,00	42,00	1,39	423,82
93	204 T00	Priražka na podružný materiál	%	2 444,70	3,00	0,10	243,45
94	205 R00	Murárske výpomoci M21 čl.13-5c	%	4 884,46	6,00	0,20	972,81
95	211 T00	Stratné	%	2 444,70	5,00	0,17	405,75
96	999999005O00	Konštrukcie a práce montážne, HZS T5 Východisková odborná prehliadka	hod	64,00	328,00	10,89	696,81
	Celkom za	***M21 ELEKTROMONTÁŽE***					**27 046,93**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : **1**	Názov objektu : ***E1.6-Plynoinštalácia***	JKSO :
Stavba : **2008019**	Názov stavby : ***REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠKOLY OU HLOHOVEC***	K S :

Projektant :		Počet merných jednotiek :	0
Objednávateľ :		Náklady na MJ :	0
Počet listov :		Zákázkové číslo :	
Spracovateľ projektu :		Zhotoviteľ :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedľajšie rozpočtové náklady	
	Dodávka celkom	0,00	Sťažené výrobné podmienky	27,95
Z	Montáž celkom	0,00	Oborová prirážka	0,00
R	HSV celkom	144,19	Presun stavebných kapacít	0,00
N	PSV celkom	1 253,08	Mimostavenisková doprava	0,00
ZRN celkom		1 397,27	Zariadenie staveniska	41,92
			Prevádzka investora	0,00
HZS		86,76	Kompletačná činnosť (IČD)	0,00
RN II.a III.hlavy		1 484,03	Ostatné VRN	0,00
ZRN+VRN+HZS		1 553,89	VRN celkom	69,86

Vypracoval	Za zhotoviteľa	Za objednávateľa
Dátum :	Meno : Dátum : Podpis:	Meno : Dátum : Podpis :
Základ pre DPH	19 %:	1 553,89 €
DPH	19 %:	295,24 €
Základ pre DPH	0 %:	0,00 €
DPH	0 %:	0,00 €
CENA ZA OBJEKT CELKOM		**1 849,13 €**

Poznámka :

Stavba :	*2008019 REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠKOLY OU HLOHOVEC*
Objekt :	*1 E1.6-Plynoinštalácia*

REKAPITULÁCIA STAVEBNÝCH DIELOV v €

	Stavebný diel	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE,BÚRANIE	144,19	0,00	0,00	0,00	0,00
723	VNÚTORNÝ PLYNOVOD	0,00	1 168,79	0,00	0,00	86,76
783	NÁTERY	0,00	84,29	0,00	0,00	0,00
	CELKOM OBJEKT	**144,19**	**1 253,08**	**0,00**	**0,00**	**86,76**

VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Názov VRN	€	%	Základňa	€
Sťažené výrobné podmienky	0	2,0	1 397,27	27,95
Oborová prirážka	0	0,0	1 397,27	0,00
Presun stavebných kapacít	0	0,0	1 397,27	0,00
Mimostavenisková doprava	0	0,0	1 397,27	0,00
Zariadenie staveniska	0	3,0	1 397,27	41,92
Prevádzka investora	0	0,0	1 397,27	0,00
Kompletačná činnosť (IČD)	0	0,0	1 397,27	0,00
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 397,27	0,00
CELKOM VRN				**69,86**

Položkový rozpočet

Stavba :	*2008019 REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠKOLY OU HLOHOVEC*
Objekt :	*1 E1.6-Plynoinštalácia*

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	MJ/€	celkom €
Diel:	**9**	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE,BÚRANIE**					
1	599121111O00	Živičná zálievka škár 10x10cm	m	8,00	330,00	10,95	87,63
2	974042553O00	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 10 cm š. do 1 0 cm	m	8,00	213,00	7,07	56,56
	Celkom za	***9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE,BÚRANIE***					**144,19**
Diel:	**723**	**VNÚTORNÝ PLYNOVOD**					
3	723120203O00	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11 353 DN20	m	8,00	410,00	13,61	108,88
4	723120205O00	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11 353 DN32	m	38,00	519,00	17,23	654,65
5	723130204T00	Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltojut. závit 11353 DN 25	m	4,00	392,00	13,01	52,05
6	723130205O00	Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltojut. závit 11353 DN 32	m	4,00	496,00	16,46	65,86
7	723150365O00	Chránička plyn. potrubia D 38/2.6	m	0,50	287,00	9,53	4,76
8	723150367O00	Chránička plyn. potrubia D 57/2.9	m	2,50	407,00	13,51	33,77
9	723190203O00	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	súbor	4,00	1 130,00	37,51	150,04
10	723190907O00	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie pot rubia	m	54,00	20,50	0,68	36,75
11	723190915O00	Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 32	kus	1,00	241,00	8,00	8,00
12	723190918O00	Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 65	kus	1,00	377,00	12,51	12,51
13	723231115O00	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 5/4	kus	2,00	480,00	15,93	31,87
14	998723201O00	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	350,92	0,80	0,03	9,32
15	999997005O00	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5 revízia plyn. prípojky	hod	8,00	328,00	10,89	87,10
	Celkom za	***723 VNÚTORNÝ PLYNOVOD***					**1 255,55**
Diel:	**783**	**NÁTERY**					
16	783424340O00	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1xemail+zákl.	m	46,00	45,00	1,49	68,71
17	783424740O00	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	m	46,00	10,20	0,34	15,57
	Celkom za	***783 NÁTERY***					**84,29**