


Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojím podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. 753-14-65/2009
s originálom.


Erika VAŠKOVÁ - OR PSB Prešov



MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Prešov

Č. p.: PSB-14-65/2009

Prešov júla 2009

Výtlačok číslo : 3

Počet listov : 5

Počet príloh : 1/12

Zmluva o dielo č. PSB- 14-65 /2009
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Zastúpený :

Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ PSB Prešov

IČO:

30 845 572

Kontaktná adresa :

Čapajevova 38, 080 01 Prešov

Bankové spojenie :

Štátna pokladnica

Číslo účtu :

7000171928/8180

Oprávnený rokovať vo veciach
technických :

Imrich Čekan – odborný referent

Telefón :

0960 524 219

Fax/email :

0960 524 288/ juraj.sidorjak@mil.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ :

Ing. Miroslav MULARČÍK - MOVYROB

Železničiarska 4, 080 01 Prešov

Zastúpený :

Ing. Miroslav MULARČÍK - majiteľ

Právna forma :

fyzická osoba

IČO :

10739254

IČ DPH :

SK 1020737850

DIČ :

1020737850

Bankové spojenie :

VÚB a.s., pobočka Prešov

Číslo účtu :

60944-572/0200

Zapísaný v :

Živnostenský register ObÚ v Prešov, č. 707-3128

Oprávnený rokovať vo veciach
technických :

Martin Dvorščák

Telefón/Fax :

051 7723527, 0905 852602

(ďalej len „zhotoviteľ“)



Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom zmluvy je výmena dverí a prahov, oprava podláh, maľba stien, náter dverí a oprava strešnej krytiny, oprava schodov, oprava sprchovacích kútov, oprava elektroinštalácie, oprava okien v budove č. 50 v rozsahu ponukového rozpočtu (príloha č.1) na akciu „Oprava budovy č. 50“ na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III. Termín plnenia zmluvy

- 3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác :8.7. 2009
Ukončenie prác :28. 8. 2009
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- 3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia prác, uvedenom v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju činnosť súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa alebo v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu prác.

Článok IV. Cena

- 4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č.1).
- 4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.
- 4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.II je:
Cena bez DPH : 113 566,04 €
DPH : 21 577,55 €
Cena s DPH : 135 143,59 €
Slovom : stotridsaťpäťtisícstoštyridsaťtri 59/100 EUR

Článok V. Platobné podmienky

- 5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.



- 5.2 Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ďalej musí obsahovať:
- označenie, že ide o faktúru
 - IČO oboch zmluvných strán
 - IČ DPH zhotoviteľa
 - DIČ zhotoviteľa
 - obchodné meno a sídlo zhotoviteľa
 - obchodné meno a sídlo objednávateľa
 - číslo dokladu
 - názov, miesto a množstvo plnenia
 - číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
 - deň vystavenia faktúry
 - dátum dodania
 - termín splatnosti faktúry
 - formu úhrady
 - sumu k úhrade
 - meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
 - pečiatku vystavovateľa faktúry
 - bankové spojenie
- 5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a kópie faktúr (dodacie listy, pokladničné bloky) od dodaného (použitého) materiálu s uvedením nákupnej ceny materiálu.
- 5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť a vyhotoviť novú.
- 5.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal alebo vykonal bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 5.7. Zhotoviteľ zašle faktúru (daňový doklad) k preplateniu na adresu:
- Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38
080 01 Prešov

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2 Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.



- 6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú pri jeho plnení v zmysle ustanovení § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok VII. Dodávka elektrickej energie a vody pre stavebné účely

- 7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.
- 7.2 V rozsahu a za nižšie uvedených podmienok objednávateľ nezabezpečuje dodávku elektrickej energie ani vody. Zhotoviteľ pre potreby stavebných prác zabezpečí dodávku elektrickej energie vlastnou elektrocentrálou a dovozom úžitkovej vody vlastnou cisternou.

Článok VIII. Podmienky vykonania diela

- 8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v zmysle zákona NR SR č.223/2001 Z.z. a vyhláškami MŽP SR č.283/2001 Z.z. a č.284/2001 Z.z.
- 8.4 Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne demontážou alebo búraním.
- 8.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je vedenie stavebného denníka a schválenie preberacieho protokolu zmluvnými stranami. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží certifikáty použitých stavebných výrobkov a materiálov, ktoré musia spĺňať podmienky a požiadavky zákona NR SR č.314/2004 Z.z. o stavebných výrobkoch.
- 8.6 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne zákony, predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
- 8.7 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom stavebného dozoru za objednávateľa sa poveruje Imrich Čekan, č. oprávnenia 08966*10*.
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na skontrolovanie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Tieto zaznamenané v montážnom denníku. V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady na dodatočné odkrytie.
- 8.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác : Martina Dvorščáka



Článok IX. Sankčné ustanovenia

- 9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. II tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z ceny diela, za každý deň omeškania.
- 9.2 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
- 9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa čl. VI v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.
- 9.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok X. Osobitné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2.1 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarimi zamestnancom, ktorí vykonávajú práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3 Zhotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až sobota v dobe od 7,00 hod. do 19.00 hod.
- 10.4 Zhotoviteľ berie na vedomie zákaz akýchkoľvek prác súvisiacich s plnením diela v dňoch pracovného klúdu a počas štátnych sviatkov.
- 10.5 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
- 10.6 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.
- 10.7 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacimi a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 10.8 Zhotoviteľ predloží pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu pred zahájením prác objednávateľovi zoznam pracovníkov a motorových vozidiel, ktorý bude obsahovať čísla občianskych preukazov a bydlisko pracovníkov, typy a evidenčné čísla motorových vozidiel.
- 10.9 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť okamžite od zmluvy ak zhotoviteľ závažným spôsobom poruší podmienky tejto zmluvy.
- 10.10 Odstúpenie od zmluvy sa musí vykonať písomnou formou.



Článok XI. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Na základe ustanovení § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) a zákona NR SR č. 562/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“), z dôvodu určenia povinnosti vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a v akom rozsahu, sa podľa ustanovení tohto článku zmluvy obe zmluvné strany dohodli na podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi takto:

- a) miestom vstupu (vjazdu) do vojenského objektu Kasárne SNP Prešov je hlavný vchod (vjazd) do objektu; prístupové komunikácie na pracoviská sú vnútorné komunikácie vedúce od hlavného vchodu najbližším smerom k pracoviskám uvedeným v predmete zmluvy o dielo,
- b) pracovníci zhotoviteľa nesmú vykonávať práce a činnosti, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, schopnostiam a na ktoré nemajú oprávnenia alebo povolenia podľa osobitných predpisov,
- c) zdrojmi a faktormi ohrozujúcimi život a zdravie pracovníkov zhotoviteľa zo strany objednávateľa vo vojenskom objekte je ich zrazenie vozidlami,
- d) vo všetkých budovách a priestoroch vojenského objektu je pracovníkom zhotoviteľa zakázané fajčiť, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, požívať alkoholické nápoje alebo psychotropné a omamné látky a vstupovať do týchto priestorov pod ich vplyvom; fajčiť je povolené len vo vonkajších priestoroch na označených miestach vyhradených na fajčenie,
- e) zhotoviteľ je v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov povinný pre vykonávanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktorými sú činnosti uvedené v § 1 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, plniť príslušné opatrenia podľa § 3 až 12 citovanej vyhlášky,
- f) pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri jazde vozidlom v priestoroch vojenského objektu dodržiavať platné pravidlá premávky na pozemných komunikáciách a súčasne dodržiavať pravidlá premávky podľa stanovených dopravných značiek a označení, najmä značiek na obmedzenie rýchlosti pri vedení motorových vozidiel,
- g) pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri svojom pohybe peším spôsobom používať v prvom rade chodníky, prípadne sa pohybovať po krajniciach komunikácií v priestoroch vojenského objektu,
- h) pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri vzniku požiaru, ktorý spozorujú v priestoroch vojenského objektu alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, ihneď vyhlásiť požiarne poplach, zabezpečiť záchranu ohrozených osôb, začať hasiť požiar dostupnými vhodnými prostriedkami na ochranu pred požiarmi, a bezodkladne zabezpečiť ohlásenie vzniku požiaru na ohlasovňu požiarov v objekte K SNP budova č. 13 na tel. č.: 0960 527 123,
- i) zhotoviteľ zabezpečí pre svojich pracovníkov potrebné príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky a zodpovedá za kontrolu ich používania nimi pri vykonávaní dohodnutých prác,
- j) zhotoviteľ zabezpečí k vykonaniu dohodnutých prác vhodné druhy a počty prostriedkov na hasenie prípadného požiaru, ktorý vznikne jeho činnosťou, a oboznámi svojich pracovníkov s ich umiestnením, použitím a činnosťou pri vzniku požiaru,



- k) pracovník zhotovitel'a je povinný bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému a osobe vykonávajúcej dozor za objednávateľ'a podľa tejto zmluvy vznik každého úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, každého úrazu, ktorého bol svedkom, iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch vojenského objektu, nebezpečnej udalosti a bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie,
- l) prvú pomoc pri úraze alebo náhlom zhoršení zdravotného stavu sú pracovníci zhotovitel'a povinní si navzájom poskytnúť; ak bude potrebné lekárske ošetrenie, toto oznámia na ohlasovňu požiarov v objekte K SNP budova č. 13 na tel. č.: 0960 527 123,
- m) za zrozumiteľné a preukázateľné oboznámenie pracovníkov zhotovitel'a s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, bezpečnými pracovnými postupmi, pravidlami o ochrane pred požiarom a za overenie ich znalostí vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác v objekte vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zodpovedá zhotoviteľ,
- n) za poskytnutie potrebných informácií zhotoviteľovi a za poučenie zhotovitel'a na zaistenie BOZP a zabezpečenie ochrany pred požiarom vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zo strany objednávateľ'a zodpovedá objednávateľ,
- o) zhotoviteľ po potvrdení tejto zmluvy svojou zastúpenou osobou považuje údaje uvedené v tomto článku za preukázateľné oboznámenie a informovanie a za poučenie zhotovitel'a zo strany objednávateľ'a za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zabezpečenia ochrany pred požiarom vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác,
- p) za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotovitel'a o základných zásadách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarom v objekte vykonávania dohodnutých prác zodpovedá objednávateľ, pričom zabezpečiť účasť pracovníkov zhotovitel'a na tomto oboznámení a informovaní pred začiatkom vykonávania dohodnutých prác je povinný zhotoviteľ; potvrdenie účasti pracovníkov zhotovitel'a na predložení záznamu o tomto oboznámení a informovaní je podmienkou ich vstupu do objektu vykonávania predmetných dohodnutých prác,
- r) za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotovitel'a s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred požiarom, ktoré sa vzťahujú na vykonávané pracovné činnosti zhotovitel'a, zodpovedá zhotoviteľ; o faktoroch a zdrojoch, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pracovníkov na pracovisku, a o prijatých opatreniach na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia je týchto pracovníkov povinný oboznámiť a informovať zhotoviteľ,
- s) za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarom podľa tohto článku zo strany zhotovitel'a zodpovedá zhotoviteľ,
- t) za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarom podľa tohto článku zo strany objednávateľ'a zodpovedá objednávateľ,
- u) kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a kontrolu dodržiavania podmienok na zaistenie BOZP a na zaistenie ochrany pred požiarom podľa tohto článku sú oprávnení vykonávať:
- za zhotovitel'a - Martin Dvorščák,
 - za objednávateľ'a - Imrich Čekan, odborný referent PSB Prešov.



Článok XII. Závěrečné ustanovenia

- 12.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
12.2. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
12.3. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.
12.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy ju podpísali.
12.5. Zmluvné strany si finančné náležitosti vysporiadajú pred ukončením vzťahu. V prípade ak v rámci zmluvného vzťahu medzi stranami dôjde k sporu, tento sa bude prednostne riešiť rokovaním (dohodou). V prípade neukončenia a nevyjasnenia sporu, dotknutá strana má právo vec riešiť súdnou cestou
12.6. Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany prehlasujú za originál.


Rozdeľovník výtlačkov : Výtlačok číslo 1. pre zhotoviteľa
3. pre SAPaÚ
4.- 6. pre objednávateľa

Článok XIII. Prílohy

Príloha č. 1 - Cenová ponuka

V Prešove, dňa: 7.7.2009

Za objednávateľa :



Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

Za zhotoviteľa :

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850



Ing. Miroslav MULARČÍK
majiteľ



Krycí list rozpočtu v EUR

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov

Stavba : Oprava budovy č. 50 , Kasárne SNP Prešov				JKSO :		
Objekt : Oprava budovy č. 50				Rozpočet :		
<i>ROZPOČETIE STAVBY - 1 - 104 / 2009</i>				Spracoval :		
Miesto : Prešov		Zmluva č.		Dňa : . .		
Odberateľ : PSB PREŠOV		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
Dodávateľ : Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB		IČO : 10739254		DIČ : 1020737850		
08001 Prešov		Železničarska 4		IČ DPH : SK 1020737850		
Projektant :		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
1 M3 OP		135 144 EUR za M3 OP		1 M 135 144 EUR za M		
1 M2 ZP		135 144 EUR za M2 ZP				
1 M2 UP		135 144 EUR za M2 UP				
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B IN - individuálne náklady	
1	HSV :	21 209,42		21 209,42	6 Práce nadčas	
2	PSV :	32 688,79	49 947,67	82 636,46	7 Murárske výpomoci	
3	MCE :	9 720,16		9 720,16	8 Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9	
5	Súčet :	63 618,37	49 947,67	113 566,04	10 Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby				D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Sťažované podmienky				18	Projektové práce
14					19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :				20	Súčet riadkov 16 až 19 :
projektant, rozpočtár, cenár :					E	Celkové náklady :
Dátum : Podpis :					21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :
Pečiatka :					22	DPH 19 % z :
					23	
odberateľ, obstarávateľ :					24	Súčet riadkov 21 až 23 :
Dátum : Podpis :					F	Odpočít - prípočet
Pečiatka : Posádková správa budov PREŠOV					Celkové náklady v SKK	
dodávateľ, zhotoviteľ :					Celkom bez DPH	
ING. MIROSLAV MULARČÍK					3 421 290,52	
MOVYROB					Cena s DPH	
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV					4 071 335,79	
IČO : 10739254 DIČ : 1020737850					Konverzný kurz	
IČ DPH : SK 1020737850					30,1260 SKK = 1 EUR	



Stavba : Oprava budovy č. 50 , Kasárne SNP Prešov
Objekt : Oprava budovy č. 50

Odberteľ : PSB PREŠOV
Dodávateľ : Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
Projektant :

JKSO :
Dátum :
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Súť v Spolu
							Montáž	Dodávka			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1	014-340239212	Zamurovanie otvoru do 4 m ² tehliami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	1,360	m ²	31,50	948,97	42,84		1 290,60	0,363	
---	---------------	---	-------	----------------	-------	--------	-------	--	----------	-------	--

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 42,84 EUR

1 290,60 0,363

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

2	014-612421231	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 5-10%	4 773,320	m ²	1,54	46,39	7 350,91		221 453,51	27,590	
3	014-612421431	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	68,030	m ²	5,95	179,25	404,78		12 194,40	1,936	
4	011-612421615	Omietka vnút. stien vápenná hrubá zatretá	20,930	m ²	5,80	174,73	121,39		3 657,00	1,008	
5	011-612421637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	11,820	m ²	9,00	271,13	106,38		3 204,80	0,665	
6	011-632451055	Poler pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladný alebo liaty hr. do 5 cm	2,250	m ²	9,25	278,67	20,81		626,92	0,247	
7	011-632477005	Nivelačná sietka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	1 224,900	m ²	7,90	238,00	9 676,71		291 520,57	5,635	

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : 17 680,98 EUR

17 680,98 532 657,20 37,070

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8	011-952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	1 224,900	m ²	2,07	62,36	2 535,54		76 385,68	0,024	
9	013-965081712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m ²	2,250	m ²	2,38	71,70	5,36		161,48	0,045	
10	013-968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dre. krídla dverí do 2 m ²	50,000	kus	0,38	11,45	19,00		572,39		
11	013-978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m ²	18,210	m ²	2,81	84,65	51,17		1 541,55	1,238	
12	013-979011111	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	1,283	t	9,25	278,67	11,87		357,60		
13	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,283	t	9,75	293,73	12,51		376,88		
14	013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	12,830	t	0,32	9,64	4,11		123,82		
15	013-979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,283	t	8,10	244,02	10,39		313,01		
	013-979082121	Vnútroš. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	12,830	t	0,93	28,02	11,93		359,40		
	013-979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,283	t	16,60	500,09	21,30		641,68		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ing. Miroslav Mulařík - MOVYROB, Prešov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merňa jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Súť v Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

DPH

18 014-999281111

Presun hmotí pre opravy v objektoch výšky do 25 m

37,322 t

21,50

647,71

802,42

24 173,70

0,024

1,283

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

3 485,60 EUR

3 485,60

105 007,19

0,024

1,283

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

21 209,42 EUR

21 209,42

638 954,99

37,457

1,283

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

19 711-711493111

Izolácia proti tlakovej vode vodoc. AQUAFIN-2K

2,250 m2

35,00 ✓

1 054,41

78,75

2 372,42

0,010

19

20 711-711493121

Izolácia proti tlakovej vode zvislá AQUAFIN-2K

18,210 m2

36,00 ✓

1 084,54

655,56

19 749,40

0,091

19

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :

734,31 EUR

734,31

22 121,82

0,101

712 - Povlakové krytiny

21 712-712300831

Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 1-vrstnovej

101,426 m2

0,23 ✓

6,93

23,33

702,84

0,609

19

22 712-712300841

Odstránenie machu oškrabáním z povl. krytiny striech do 10°

1 014,260 m2

0,30 ✓

9,04

304,28

9 166,74

2,029

19

23 712-712300921

Oprava povl. krytiny striech do 10° príslatok za oprav. kus natavením NALP

101,426 kus

1,04 ✓

31,33

105,48

3 177,69

0,046

19

24 712-712311102

Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. lakom

1 014,260 m2

0,23 ✓

6,93

233,28

7 027,79

0,649

19

25 712-712341559

Zhotov. povl. krytiny striech do 10° príslatok NALP v plnej ploche

2 028,520 m2

1,66 ✓

50,01

3 367,34

101 444,48

0,649

19

26 712-712341963

Výkonanie údržby povl. krytiny vpusťov, vent. komín, pásni NALP príslatok

17,000 kus

4,51 ✓

135,87

76,67

2 309,76

0,003

19

27 MAT-111631560

Penetračný asfaltový náter

375,650 l

2,42 ✓

72,90

909,07

27 386,64

375,650

19

28 MAT-628329220

ELASTOBIT - podkladné pásy

1 115,686 m2

6,12 ✓

184,37

6 828,00

205 700,33

5,411

19

29 MAT-628329300

ELASTOBIT - vrchné pásy s posypom

1 115,686 m2

7,62 ✓

229,56

8 501,53

256 117,09

6,917

19

712 - Povlakové krytiny spolu :

20 348,98 EUR

4 110,38

16 238,60

388,676

2,637

71 - IZOLÁCIE spolu :

21 083,29 EUR

4 844,69

16 238,60

388,777

2,637

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

721 - Vnútorná kanalizácia

30 721-721170962

Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 63

2,000 kus

7,80 ✓

234,98

15,60

469,97

0,001

19

721-721171106

Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8

2,000 m

14,10 ✓

424,78

28,20

849,55

0,003

19

721-721171803

Demonitáž potrubia z PVC rúr D do 75

2,000 m

0,28 ✓

8,44

0,56

16,87

0,003

19



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ing. Miroslav Muliarek - MOVY/ROB, Prešov

Ing. Miroslav Mulatřík - MOVYROB, Prešov											
Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Memá jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
33	721-721220801	Demontáž zápachových uzáverov DN 70	2,000	kus	2,90 ✓	87,37	5,80		174,73		0,006
34	721-721223418	Zápachové uzávery podlahové T 1023	2,000	kus	11,00 ✓	331,39	22,00		662,77	0,001	19
35	721-721300943	Opr. kanaliz. prečistenie podlahových vpustov do DN 70	2,000	kus	1,29 ✓	38,86	2,58		77,73		19
36	721-998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,747	%	1,00 ✓	30,13	0,75		22,59		19
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :			75,49	EUR			75,49		2 214,21	0,005	0,010
722 - Vnútorný vodovod											
37	721-722170804	Demontáž potrubia z rúrok PH tlakových do D50	17,200	m	0,77 ✓	23,20	13,24		398,87		0,017
38	721-722170942	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúčky z rPE K285 G 1/2	8,000	kus	6,50 ✓	195,82	52,00		1 566,55	0,001	19
39	721-722171212	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2,7	11,200	m	10,10 ✓	304,27	113,12		3 407,85	0,003	19
40	721-722171213	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 32/3,4	6,000	m	11,60 ✓	349,46	69,60		2 096,77	0,003	19
41	721-722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	11,200	m	0,93 ✓	28,02	10,42		313,91	0,001	19
42	721-722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	6,000	m	1,03 ✓	31,03	6,18		186,18		19
43	721-998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	2,646	%	0,60 ✓	18,08	1,59		47,90		19
722 - Vnútorný vodovod spolu :			266,15	EUR			266,15		8 018,03	0,007	0,017
725 - Zariadenovacie predmety											
44	721-725840850	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1	4,000	kus	3,80 ✓	114,48	15,20		457,92		0,008
45	MAT-55145374	Batéria sprchová nástenná 1 páková s prísl.	4,000	kus	116,18	3 500,04			14 000,15	0,008	19
46	721-725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	4,000	kus	10,20 ✓	307,29	40,80	464,72		1 229,14	
47	721-998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	5,207	%	0,30 ✓	9,04	1,56		47,00		19
725 - Zariadenovacie predmety spolu :			522,28	EUR			57,56	464,72	15 734,21	0,008	0,008
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :			863,92	EUR			399,20	464,72	26 026,45	0,021	0,035
76 - KONŠTRUKCIE											
764 - Konštrukcie klampiarske											
48	764-764333250	Klampa, PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 500	155,400	m	10,90 ✓	328,37	1 693,86		51 029,23	0,429	19
49	764-764334850	Klampa, demont. lem. múrov lep.kryt.+krycí pl. 500	155,400	m	0,70 ✓	21,09	108,78		3 277,11		0,466
50	764-998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	18,026	%	1,60 ✓	48,20	28,84		868,83		19
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			1 831,48	EUR			1 831,48		55 175,17	0,429	0,466
766 - Konštrukcie stoliarske											

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Pešov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Sut' v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	

51	766-766621922	Oprava okien jednoduchých otvár. s výmenou dielčích prvkov	97,000	m2	20,00 ✓	602,52	1 940,00		58 444,44			19
52	766-766661112	Montáž dverí kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	46,000	kus	6,30 ✓	189,79	289,80		8 730,51			19
53	MAT-611601260	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 vr. kovania	4,000	kus	77,96	2 348,62		311,84	9 394,49	0,055		19
54	MAT-611601920	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 vr. kovania	42,000	kus	87,96	2 649,88		3 694,32	111 295,08	0,672		19
55	MAT-611602180	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 vr. kovania	1,000	kus	97,96	2 951,14		97,96	2 951,14	0,018		19
56	MAT-611603110	Dvere vnútorné hladké plné 145x197 vr. kovania	3,000	kus	155,92	4 697,25		467,76	14 091,74	0,096		19
57	766-766661122	Montáž dverí kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	1,000	kus	6,50 ✓	195,82	6,50		195,82			19
58	766-766661132	Montáž dverí kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. do 1,45m	3,000	kus	10,30 ✓	310,30	30,90		930,89			19
59	766-766661432	Montáž dverí kompl. otv. protipož. do zár. 2-kr. 1,45x1,97	4,000	kus	16,60 ✓	500,09	66,40		2 000,37			19
60	MAT-5491A1104	Samozatvárač TS 68 s aretamenom biely	4,000	kus	86,30	2 599,87		345,20	10 399,50			19
61	MAT-553458360	Dvere protipožiarne drevené 145x197cm	4,000	kus	478,00	14 400,23		1 912,00	57 600,91	0,500		19
62	766-766662811	Demontáž prahov dverí 1-krídlivých	57,000	kus	1,60 ✓	48,20	91,20		2 747,49		0,057	19
63	766-766662812	Demontáž prahov dverí 2-krídlivých	3,000	kus	2,19 ✓	65,98	6,57		197,93		0,006	19
64	766-766669917	Oprava dverí, samozatvárača dverí na zárubeň oceľovú	4,000	kus	19,10 ✓	575,41	76,40		2 301,63			19
65	766-766695212	Montáž prahov dverí 1-krídl. š. do 10cm	57,000	kus	4,04 ✓	121,71	230,28		6 937,42	0,001		19
66	MAT-611871160	Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm	7,000	kus	10,45	314,82		73,15	2 203,72	0,006		19
67	MAT-611871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	48,000	kus	12,45	375,07		597,60	18 003,30	0,059		19
68	MAT-611871760	Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm	2,000	kus	11,45	344,94		22,90	689,89	0,003		19
69	MAT-611872610	Prah dubový dĺžka 147 šírka 15cm	3,000	kus	18,45	555,82		55,35	1 667,47	0,010		19
70	766-766695233	Montáž prahov dverí 2-krídl. š. nad 10cm	3,000	kus	5,75 ✓	173,22	17,25		519,67			19
71	766-998766201	Presun hmôt pre konštr. stolažské v objektoch výšky do 6 m	103,334	%	0,60 ✓	18,08	62,00		1 867,81			19
766 - Konštrukcie stolažské spolu :			10 395,38	EUR			2 817,30	7 578,08	313 171,22	1,420	0,063	

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

72	767-767631800	Demontáž okien, dverí pre beztlmel. zasklenie so zasklením	9,560	m2	3,89 ✓	117,19	37,19		1 120,39	0,621		19
73	767-767641242	Montáž dverí plastových dvojkridlových 1900 x 2100 mm	2,000	kus	58,00 ✓	1 747,31	116,00		3 494,62	0,002		19
74	MAT-611434740	Dvere vstupné plastové 197x205, vr. samozatvárača	2,000	kus	1 693,00	51 003,32		3 386,00	102 006,64	0,132		19
767-998767201		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	35,392	%	0,80 ✓	24,10	28,31		852,87			19



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ing. Miroslav Muliarik - MOVYPROB, Prešov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Memó	J. cena	J. cena	Náklady spolu		Cena spolu	Hmotnosť v	Sut v
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		výkaz výmer	Výmera	jednotka	EUR	SKK	Montáž	Dodávka	SKK	Spolu	Spolu

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :

3 567,50 EUR

181,50

3 386,00

107 474,51

0,134

0,621

76 - KONŠTRUKCIE spolu :

15 794,36 EUR

4 830,28

10 964,08

475 820,89

1,982

1,151

77 - PODLAHY

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

76	771-771551810	Demonitáž podlah z dlaždíc teracových kladených do malty	2,700 m2	3,16	✓	95,20	8,53		256,97		
77	771-771554111	Montáž podlahy teraco do flexib. lepidla do 6ks/m2	2,700 m2	10,50	✓	316,32	28,35		854,07	0,016	
78	771-771559194	Príslušenstvo na podl. teraco - nerovný povrch	2,700 m2	18,30	✓	551,31	49,41		1 488,53	0,043	
79	MAT-593735010	Schody teracové rovné cena za bm	9,000 m	79,67		2 400,14		717,03	21 601,25		
80	771-771575107	Montáž podlah z dlaždíc keram. rez. hlad. 200x200 do tmeľu	2,250 m2	11,30	✓	340,42	25,43		766,10	0,011	
81	MAT-597636820	Dlaž. neglaz. 200x200x9 l	2,500 m2	18,26		550,10		45,65	1 375,25	0,048	
82	771-998771201	Presun hmot. pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	8,744 %	3,80	✓	114,48	33,23		1 001,09		
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :					144,95	762,68	27 343,26	0,118	

776 - Podlahy povlakové

83	775-776401800	Demonitáž soklikov alebo lišt gumených alebo plastových	939,100 m	0,28	✓	8,44	262,95		7 921,63		
84	775-776421100	Lepenie podlahových soklikov alebo lišt z mäččených plastov	939,100 m	0,55	✓	16,57	516,51		15 560,38	0,019	
85	775-776511820	Odstáranie povlakových podlah lepených s podložkou	1 224,900 m2	2,14	✓	64,47	2 621,29		78 968,98		
86	MAT-2841A0601	Krytina podlahová, hr. 2,0, š. 1450 mm	1 286,145 m2	15,95		480,51		20 514,01	618 005,07		1,225
87	MAT-2841A9001	Sokel 3/3	939,100 m	0,75		22,59		704,33	21 218,65		
88	775-776521100	Lepenie povlakových podlah plastových pásov	1 224,900 m2	3,18	✓	95,80	3 895,18		117 346,19	0,441	
89	775-776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, ziarovanie podlahovín	1 224,900 m	0,57		17,17	698,19		21 033,67		
90	775-998776201	Presun hmot. pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	292,125 %	0,40	✓	12,05	116,85		3 520,22		
		776 - Podlahy povlakové spolu :					8 110,97	21 218,34	883 574,79	0,460	1,225

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

77 - PODLAHY spolu :

30 236,94 EUR

8 255,92

21 981,02

910 918,05

0,577

1,225

781 - Obklady z obkladaciek a dosiek

771-781415014	Montáž obkladov vnútr. z obklad. porovin. 200x100 do tmeľu	18,210 m2	15,60	✓	469,97	284,08			8 558,19	0,043	
MAT-5974A3001	Obkladacia 200 x 200 x 7 mm - Nk, biela - 1, l.tr.	20,030 m2	14,94		450,08		299,25		9 015,21		



Ing. Miroslav Mularčik - MOVYROB, Prešov

1 1

1

1000

1000

5,048

19

05RA.

Krycí list rozpočtu v EUR

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov

Stavba : Oprava budovy č.50, Kasárne SNP Prešov				JKSO :		
Objekt : Oprava budova č.50 - elektroinštalácia				Rozpočet :		
				Spracoval : Dvorščák Martin		
Miesto :		Zmluva č.		Dňa : . . .		
Odberateľ : Mnísterstvo obrany SK / Posádková správa budov Prešov 08001 Prešov		IČO : 30845572 Čapajevová 38		DIČ : IČ DPH :		
Dodávateľ : Ing.Miroslav Mularčík - MOVYROB 08001 Prešov		IČO : Železničiarska 4		DIČ : IČ DPH :		
Projektant :		IČO :		DIČ : IČ DPH :		
1 M3 OP		8 927 EUR za M3 OP		1 M 8 927 EUR za M		
1 M2 ZP		8 927 EUR za M2 ZP				
1 M2 UP		8 927 EUR za M2 UP				
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B IN - individuálne náklady	
1	HSV :				6 Práce nadčas	
2	PSV :				7 Murárske výpomoc	
3	MCE :	3 281,92	4 219,53	7 501,45	8 Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9	
5	Súčet :	3 281,92	4 219,53	7 501,45	10 Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby				D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Sťaženie podmienky				18	Projektové práce
14					19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :				20	Súčet riadkov 16 až 19 :
projektant, rozpočtár, cenár :					E	Celkové náklady :
Dátum : Podpis :					21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 7 501,45
Pečiatka :					22	DPH 19 % z : 7 501,45 1 425,28
					23	
odberateľ, obstarávateľ :					24	Súčet riadkov 21 až 23 : 8 926,73
Dátum : Podpis :					F	Odpočet - prípočet
Pečiatka : Posádková správa budov PREŠOV					Celkové náklady v SKK	
dodávateľ, zhotoviteľ :					Celkom bez DPH 225 988,68	
Dátum : Podpis : ING. MIROSLAV MULARČÍK MOVYROB					Cena s DPH 268 926,67	
Pečiatka : Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV IČO: 10220234 DIČ: 1020737850 IČ DPH: SK 1020737850					Konverzný kurz 30,1260 SKK = 1 EUR	



Stavba : Oprava budovy č.50, Kasárne SNP Prešov
Objekt : Oprava budova č.50 - elektroinštalácia

Odberteľ : Ministerstvo obrany SK / Posadková správa budov Prešov
Dodávateľ : Ing.Miroslav Mularčík - MOVYROB
Projektant :

JKSO :
Dátum :
Spracoval : Dvorčák Martin

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Súť v Spolu
							Montáž	Dodávka			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
1	921-210010102	LISTA PH L 40 PRETAHOVACIA									
2	MAT-3457101008	Lišta MİK 25/40	83,000	m	1,70	51,21	141,10		4 250,78		
3	921-210110003	SPINAC NASTENNY SERIOVY OBYC	83,000	m	3,36	101,22		278,88	8 401,54		
4	MAT-345313C400	Prepínač rad.5. AYA0300221	112,000	kus	3,25	97,91	364,00		10 985,86		
5	921-210111022	ZASUVKA DOMOV V SKAT 2P+Z XYZAPOJ	112,000	kus	3,13	94,29			10 560,97		
6	MAT-345410C501	Zásuvka 2-nás. AYA2800521	128,000	kus	4,39	132,25	561,92		16 928,40		
7	921-210111218	ZASUVKOVÁ KRABICA vr.istenia	128,000	kus	4,83	145,51		618,24	18 625,10		
8	921-210120463	Prúdový chránič	1,000	kus	21,00	632,65	21,00		632,65		
9	MAT-3585306R11	Istič 3P 10kA C-32A	3,000	kus	9,85	296,74	29,55		890,22		
10	MAT-3585500R41	Chránič 40/40,03	3,000	kus	22,65	682,35		67,95	2 047,06		
11	MAT-921AN18923	Zásuvková krabica vrátane istenia	3,000	kus	72,61	2 187,45		217,83	6 562,35		
12	921-210120511	MONTAZ ISTICA C323	1,000	kus	212,36	6 397,56		212,36	6 397,56		
13	921-210190008	DOKONC PRACE NA ROZV DO 150KG	2,000	kus	2,83	85,26	5,66		170,51		
14	921-210200007	SVIET ZIAR 1-2x40W DEMONTÁŽ	1,000	kus	29,00	873,65	29,00		873,65		
15	921-210201011	SVIET ZIARI 1x40W STROP	41,000	kus	4,11	123,82	168,51		5 076,53		
16	MAT-3482B3031	Svetidlo 1x36W, PLAST M PRISM	8,000	kus	8,00	241,01	64,00		1 928,06		
17	MAT-3482B3037	Svetidlo 2x36W, PLAST M PRISM	8,000	kus	38,40	1 156,84		307,20	9 254,71		
18	921-210201067	SVIET ZIARI 2x40W STROP	33,000	kus	39,12	1 178,53		1 290,96	38 891,46		
19	MAT-921AN2323	Trubica 36W/31/830 OSRAM	33,000	kus	9,25	278,67	305,25		9 195,96		
20	921-210203043	Demontáž vypínača	74,000	kus	3,25	97,91		240,50	7 245,30		
21	921-210203045	Demontáž zásuvky	112,000	kus	1,39	41,88	155,68		4 690,02		
22	921-210203045	Demontáž zásuvky	128,000	kus	2,38	71,70	304,64		9 177,58		



Objekt : Oprava budova č.50 - elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ing. Miroslav Mulařík - MOVYROB, Prešov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memó jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Súč v Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
22	921-210290842	DEMONT.MONT.KRYTU OCPLECH ROZV.NAD	4,000	kus	1,70	51,21	6,80		204,86		
23	921-210292019	PREZK STUP HLAV VEDENIA,PREZV.OZNAC	2,000	kus	3,27	98,51	6,54		197,02		
24	MAT-999000090	OSTATNY MATERIAL - M	0,060	%	3 980,69	119 922,27		238,84	7 195,29		
25	921-210292022	VYPNUTIE VED.ZAIST.PREZK.TAB.ZAPN	2,000	kus	1,78	53,62	3,56		107,25		
26	921-210810057	KABEL SIL.CYKY 750V 5X4-16 PEV	141,000	m	0,94	28,32	132,54		3 992,90		
27	MAT-341203M330	Kábel CYKY-J 5x6	141,000	m	2,81	84,65		396,21	11 936,22		
28	921-213280060	PPV (POMOCNÉ A PODRUŽNÉ VÝKONY)	0,060	%	3 096,15	93 274,61	185,77		5 596,51		
29	921-213290010	ZAISTENIE VYPNUTIEHO STAVU	2,000	hod	11,50	346,45	23,00		692,90		
30	921-213290030	SKUŠOBNÁ PREVADZKA	24,000	hod	11,50	346,45	276,00		8 314,78		
31	921-213290040	DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO ZARIADENIA	6,000	hod	11,50	346,45	69,00		2 078,69		
32	921-213290060	ÚPRAVA VNÚT. ZAPOJENIA ROZVÁDZAČA	4,000	hod	11,50	346,45	46,00		1 385,80		
33	921-213291000	SPRACOVANIE VÝCH. REVIZIE A SPRÁVY	24,000	hod	11,50	346,45	276,00		8 314,78		
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	7 395,05	EUR			3 175,52	4 219,53	222 783,28		
34	921-460680022	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon									
		PRIERAZ MUR TEHLA 30 CM	8,000	kus	13,30	400,68	106,40		3 205,41		
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	106,40	EUR			106,40		3 205,41		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	7 501,45	EUR			3 281,92	4 219,53	225 988,68		
		Za rozpočet celkom :	7 501,45	EUR			3 281,92	4 219,53	225 988,68		

ING. MIROSLAV MULAŘÍK
MOVYROB
Železničarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10789254, DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850



Krycí list rozpočtu v EUR

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov

Práva budovy č.50, Kasárne SNP Prešov				JKSO :	
Projekt : Oprava budovy č.50 - bleskozvod				Rozpočet :	
				Spracoval : Dvorščák Martin	
Miesto :		Zmluva č.		Dňa : . . .	
Odberateľ : Mnisterstvo obrany SK / Posadková správa budov Prešov 08001 Prešov		IČO : 30845572 Čapajevová 38		DIČ : IČ DPH :	
Dodávateľ : Ing.Miroslav Mularčík - MOVYROB 08001 Prešov		IČO : Železničiarska 4		DIČ : IČ DPH :	
Projektant :		IČO :		DIČ : IČ DPH :	

1 M3 OP	2 640 EUR	za M3 OP	1 M	2 640 EUR	za M
1 M2 ZP	2 640 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	2 640 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :				6	Práce nadčas
2	PSV :				7	Murárske výpomocce
3	MCE :	2 093,12	125,59	2 218,71	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	2 093,12	125,59	2 218,71	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár :		E		Celkové náklady :	
Dátum :	Podpis :	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 218,71	
Pečiatka :		22	DPH 19 % z :	2 218,71	421,55
		23			
		24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 640,26	

odberateľ, obstarávateľ :		F		Odpočet - prípočet	
Dátum :	Podpis :				
Pečiatka :					

dodávateľ, zhotoviteľ :		Celkové náklady v SKK	
Dátum :	Podpis :	Celkom bez DPH	66 840,86
Pečiatka :		Cena s DPH	79 540,47
		Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR



Stavba : Oprava budovy č.50, Kasárne SNP Prešov
Objekt : Oprava budovy č.50 - bleskozvod

Odberteľ : Ministerstvo obrany SK / Posadková správa budov Prešov
Dodávateľ : Ing.Miroslav Mularčík - MOVYROB
Projektant :

JKSO :
Dátum :
Spracoval : Dvoriščák Martin

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu		Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
1	921-210220001	VEDENIE UZEM FEZN DO 120 MM2 POVRCH	214,000	m	3,05	✓ 91,88	652,70		19 663,24		19
2	921-210220002	VEDENIE UZEM FEZN D 10 MM POVRCH	164,000	m	1,78	✓ 53,62	291,92		8 794,38		19
3	921-210220212	TYC JIMAC, UPEV-STRES HREB 3MKONSTR	6,000	kus	9,45	✓ 284,69	56,70		1 708,14		19
4	921-210220301	SVORKA HROMOZVOD ZSKRUTKY/SS,SR 03/	76,000	kus	2,52	✓ 75,92	191,52		5 769,73		19
5	921-210220302	SVORKA HROMOZVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/	68,000	kus	3,52	✓ 106,04	239,36		7 210,96		19
6	921-210220431	TVAROVANIE MONT DIEI-JIMACA,TR,UHOL	6,000	kus	2,82	✓ 84,96	16,92		509,73		19
7	921-213290040	DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO ZARIADENIA	40,000	hod	11,50	✓ 346,45	460,00		13 867,96		19
8	921-213291000	SPRACOVANIE VÝCH. REVIZIE A SPRÁVY	16,000	hod	11,50	✓ 346,45	184,00		5 543,18		19
9	MAT-9999000090	OSTATNÝ MATERIAL - M	0,060	%	2 093,12	✓ 63 067,33		125,59	3 783,52		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	2 218,71	EUR			2 093,12		66 840,86		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 218,71	EUR			2 093,12		66 840,86		
		Za rozpočet celkom :	2 218,71	EUR			2 093,12	125,59	66 840,86		

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Želiezniarska 4.-080 01 PREŠOV
ICO: 10739264 DIČ: 1020737850
IČDPH: SK 1020737850

