


Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-14-95/2009
s originálom.

Erika VAŠKOVÁ – OR PSB Prešov



13922

Prešov 4. októbra 2009
Výtlačok číslo : 3
Počet listov : 5
Počet príloh : 1/7

Zmluva o dielo č. PSB-14-95/2009
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Zastúpený : Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ PSB Prešov
IČO: 30 845 572
Kontaktná adresa : Čapajevova 38, 080 01 Prešov
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach
technických : Michal Tkáč – odborný referent
Telefón : 0960 522 564
Fax/email : 0960 524 288/juraj.sidorjak@mil.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ : SBK s.r.o., Boženy Nemcovej 1, Vranov nad
Topľou
Zastúpený : Ľubomír Boroš – konateľ
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO : 36470694
IČ DPH : SK 2020001313
DIČ : 2020001313
Bankové spojenie : VÚB a.s. Vranov nad Topľou a.s.,
Číslo účtu : 1450691958/0200
Zapísaný v : Obchodný register Okr. súdu Prešov oddiel Sro,
vložka číslo 12579/P
Telefón/Fax : 09035570746
(ďalej len „zhotoviteľ“)



Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom zmluvy je oprava priestorov budovy č.2 v objekte Sokolovských kasární v rozsahu ponukového rozpočtu (príloha č.1) na akciu „Oprava priestorov budovy č.2“ na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III. Termín plnenia zmluvy

- 3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác : 05.10.2009
Ukončenie prác : 19.11.2009
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- 3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia prác, uvedenom v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju činnosť súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu prác.

Článok IV. Cena

- 4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č.1).
- 4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.
- 4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.II je:
Cena bez DPH : 24 828,23 €
DPH : 4 717,36 €
Cena s DPH : 29 545,59 €
Slovom : Dvadsaťdeväťtisícpäťstoštyridsaťpäť59/100 EUR

Článok V. Platobné podmienky

- 5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.
- 5.2 Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ďalej musí obsahovať:

- označenie, že ide o faktúru
 - IČO oboch zmluvných strán
 - IČ DPH zhotoviteľa
 - DIČ zhotoviteľa
 - obchodné meno a sídlo zhotoviteľa
 - obchodné meno a sídlo objednávateľa
 - číslo dokladu
 - názov, miesto a množstvo plnenia
 - číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
 - deň vystavenia faktúry
 - dátum dodania
 - termín splatnosti faktúry
 - formu úhrady
 - sumu k úhrade
 - meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
 - pečiatku vystavovateľa faktúry
 - bankové spojenie
- 5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené dozorom objednávateľa a kópie faktúr (dodacie listy, pokladničné bloky) od dodaného (použitého) materiálu s uvedením nákupnej ceny materiálu.
- 5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť a vyhotoviť novú.
- 5.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- 5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal alebo vykonal bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 5.7. Zhotoviteľ zašle faktúru (daňový doklad) k preplateniu na adresu:
- Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38
080 01 Prešov

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2 Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.
- 6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne



odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.

- 6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú pri jeho plnení v zmysle ustanovení § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok VII. Dodávka elektrickej energie a vody pre stavebné účely

- 7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.
- 7.2 V rozsahu a za nižšie uvedených podmienok objednávateľ nezabezpečuje dodávku elektrickej energie ani vody. Zhotoviteľ pre potreby stavebných prác zabezpečí dodávku elektrickej energie vlastnou elektrocentrálou a dovoz úžitkovej vody vlastnou cisternou.

Článok VIII. Podmienky vykonania diela

- 8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v zmysle zákona NR SR č.223/2001 Z.z. a vyhláškami MŽP SR č.283/2001 Z.z. a č.284/2001 Z.z.
- 8.4 Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne demontážou alebo búraním.
- 8.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je vedenie montážneho denníka a schválenie preberacieho protokolu zmluvnými stranami.
- 8.6 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne zákony, predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
- 8.7 Objednávateľ bude vykonávať dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom dozoru za objednávateľa sa poveruje Michal Tkáč – odborný referent.
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na skontrolovanie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Tieto zaznamenané v montážnom denníku. V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady na dodatočné odkrytie.
- 8.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác : Vladimír Dravecký

Článok IX. Sankčné ustanovenia

- 9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. II tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z ceny diela, za každý deň omeškania.
- 9.2 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

- 9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa čl. VI v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.
- 9.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok X. Osobitné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2.1 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3 Zhotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až sobota v dobe od 7,00 hod. do 18.00 hod.
- 10.4 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
- 10.5 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.
- 10.6 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacimi a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 10.7 Zhotoviteľ predloží pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu pred zahájením prác objednávateľovi zoznam pracovníkov a motorových vozidiel, ktorý bude obsahovať čísla občianskych preukazov a bydlisko pracovníkov, typy a evidenčné čísla motorových vozidiel.
- 10.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť okamžite od zmluvy ak zhotoviteľ závažným spôsobom poruší podmienky zmluvy.
- 10.9 Odstúpenie od zmluvy sa musí vykonať písomnou formou.

Článok XI. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Na základe ustanovení § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) a zákona NR SR č. 562/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“), z dôvodu určenia povinnosti vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a v akom rozsahu, sa podľa ustanovení tohto článku zmluvy obe zmluvné strany dohodli na podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi takto:



- a) miestom vstupu (vjazdu) do vojenského objektu je hlavný vchod (vjazd) do objektu; prístupové komunikácie na pracoviská sú vnútorné komunikácie vedúce od hlavného vchodu najbližším smerom k pracoviskám uvedeným v predmete zmluvy o dielo,
- b) pracovníci zhotoviteľa nesmú vykonávať práce a činnosti, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, schopnostiam a na ktoré nemajú oprávnenia alebo povolenia podľa osobitných predpisov,
- c) zdrojmi a faktormi ohrozujúcimi život a zdravie pracovníkov zhotoviteľa zo strany objednávateľa vo vojenskom objekte je ich zrazenie vozidlami,
- d) vo všetkých budovách a priestoroch vojenského objektu je pracovníkom zhotoviteľa zakázané fajčiť, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, požívať alkoholické nápoje alebo psychotropné a omamné látky a vstupovať do týchto priestorov pod ich vplyvom; fajčiť je povolené len vo vonkajších priestoroch na označených miestach vyhradených na fajčenie,
- e) zhotoviteľ je v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov povinný pre vykonávanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktorými sú činnosti uvedené v § 1 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, plniť príslušné opatrenia podľa § 3 až 12 citovanej vyhlášky,
- f) pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri jazde vozidlom v priestoroch vojenského objektu dodržiavať platné pravidlá premávky na pozemných komunikáciách a súčasne dodržiavať pravidlá premávky podľa stanovených dopravných značiek a označení, najmä značiek na obmedzenie rýchlosti pri vedení motorových vozidiel,
- g) pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri svojom pohybe peším spôsobom používať v prvom rade chodníky, prípadne sa pohybovať po krajniciach komunikácií v priestoroch vojenského objektu,
- h) pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri vzniku požiaru, ktorý spozorujú v priestoroch vojenského objektu alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, ihneď vyhlásiť požiarne poplach, zabezpečiť záchranu ohrozených osôb, začať hasiť požiar dostupnými vhodnými prostriedkami na ochranu pred požiarmi, a bezodkladne zabezpečiť ohlásenie vzniku požiaru na ohlasovňu požiarov v objekte Sokolovských kasární na tel. č.: 0960 524 349,
- i) zhotoviteľ zabezpečí pre svojich pracovníkov potrebné príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky a zodpovedá za kontrolu ich používania nimi pri vykonávaní dohodnutých prác,
- j) zhotoviteľ zabezpečí k vykonaniu dohodnutých prác vhodné druhy a počty prostriedkov na hasenie prípadného požiaru, ktorý vznikne jeho činnosťou, a oboznámi svojich pracovníkov s ich umiestnením, použitím a činnosťou pri vzniku požiaru,
- k) pracovník zhotoviteľa je povinný bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému a osobe vykonávajúcej dozor za objednávateľa podľa tejto zmluvy vznik každého úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, každého úrazu, ktorého bol svedkom, iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch vojenského objektu, nebezpečnej udalosti a bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie,
- l) prvú pomoc pri úraze alebo náhlom zhoršení zdravotného stavu sú pracovníci zhotoviteľa povinní si navzájom poskytnúť; ak bude potrebné lekárske ošetrovanie, toto oznámia na ohlasovňu požiarov v objekte Sokolovských kasární na tel. č.: 0960 524 349,
- m) za zrozumiteľné a preukázateľné oboznámenie pracovníkov zhotoviteľa s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej

- práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, bezpečnými pracovnými postupmi, pravidlami o ochrane pred požiarimi a za overenie ich znalostí vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác v objekte vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zodpovedá zhotoviteľ,
- n) za poskytnutie potrebných informácií zhotoviteľovi a za poučenie zhotoviteľa na zaistenie BOZP a zabezpečenie ochrany pred požiarimi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,
- o) zhotoviteľ po potvrdení tejto zmluvy svojou zastúpenou osobou považuje údaje uvedené v tomto článku za preukázateľné oboznámenie a informovanie a za poučenie zhotoviteľa zo strany objednávateľa za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zabezpečenia ochrany pred požiarimi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác,
- p) za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa o základných zásadách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarimi v objekte vykonávania dohodnutých prác zodpovedá objednávateľ, pričom zabezpečiť účasť pracovníkov zhotoviteľa na tomto oboznámení a informovaní pred začiatkom vykonávania dohodnutých prác je povinný zhotoviteľ; potvrdenie účasti pracovníkov zhotoviteľa na predloženom zázname o tomto oboznámení a informovaní je podmienkou ich vstupu do objektu vykonávania predmetných dohodnutých prác,
- r) za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred požiarimi, ktoré sa vzťahujú na vykonávané pracovné činnosti zhotoviteľa, zodpovedá zhotoviteľ; o faktoroch a zdrojoch, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pracovníkov na pracovisku, a o prijatých opatreniach na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia je týchto pracovníkov povinný oboznámiť a informovať zhotoviteľ,
- s) za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarimi podľa tohto článku zo strany zhotoviteľa zodpovedá zhotoviteľ,
- t) za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarimi podľa tohto článku zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,
- u) kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a kontrolu dodržiavania podmienok na zaistenie BOZP a na zaistenie ochrany pred požiarimi podľa tohto článku sú oprávnení vykonávať:
- za zhotoviteľa : Vladimír Dravecký - stavbyvedúci,
 - za objednávateľa : Michal Tkáč, Stanislav Staškovič - odborní referenti PSB.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 12.2. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 12.3. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.
- 12.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy ju podpísali.



12.5. Zmluvné strany si finančné náležitosti vysporiadajú pred ukončením vzťahu. V prípade ak v rámci zmluvného vzťahu medzi stranami dôjde k sporu, tento sa bude prednostne riešiť rokovaním (dohodou). V prípade neukončenia a nevyjasnenia sporu, dotknutá strana má právo vec riešiť súdnou cestou

12.6. Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany prehlasujú za originál.

Rozdeľovník výtlačkov : Výtlačok číslo 1. pre zhotoviteľa

2. pre SAPaÚ

3.- 6. pre objednávateľa

Článok XIII. Prílohy

Príloha č. 1 - Cenová ponuka

V Prešove, dňa: 1. 10. 2009

Za objednávateľa :



Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

Za zhotoviteľa :



SBK s.r.o.
B. Němcovej 1
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36 47 06 94
IČ DPH: SK202000 313

Ľubomír Boroš
konateľ

Odberateľ: MOSR - Posádková správa budov Prešov

Projektant:

Dodávateľ: SBK, s.r.o, Vranov nad Topľou

Stavba :Prešov, Sok. kasárne - úprava priestorov b. č.2 pre brig. obväzisko

Spracovali:

JKSO :

Dátum: . . .

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného dielu, remesia | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | | Súť v tonách | |
|--|------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|--------|--------------|-------|
| | | | | Spolu | Spolu | Spolu | Spolu |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | 729,60 | 0,00 | 729,60 | 4,74441 | 0,000 | 0,000 | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | 8 084,14 | 116,40 | 8 200,54 | 30,90398 | 0,000 | 0,000 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | 4 807,74 | 0,00 | 4 807,74 | 0,25576 | 36,881 | 36,881 | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 13 621,48 | 116,40 | 13 737,88 | 35,90415 | 36,881 | 36,881 | |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu : | 14,49 | 84,78 | 99,27 | 0,04815 | 0,000 | 0,000 | |
| 713 - Izolácie tepelné spolu : | 42,69 | 647,98 | 690,67 | 0,05986 | 0,000 | 0,000 | |
| 71 - IZOLÁCIE spolu : | 57,18 | 732,76 | 789,94 | 0,10801 | 0,000 | 0,000 | |
| 721 - Vnútna kanalizácia spolu : | 435,01 | 0,00 | 435,01 | 0,04613 | 0,048 | 0,048 | |
| 722 - Vnútny vodovod spolu : | 540,30 | 209,00 | 749,30 | 0,04605 | 0,050 | 0,050 | |
| 725 - Zariadenie predmety spolu : | 240,47 | 250,00 | 490,47 | 0,07102 | 0,000 | 0,000 | |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu : | 1 215,78 | 459,00 | 1 674,78 | 0,16320 | 0,098 | 0,098 | |
| 766 - Konštrukcie stolárske spolu : | 27,38 | 181,66 | 209,04 | 0,02396 | 0,000 | 0,000 | |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | 410,02 | 2 020,80 | 2 430,82 | 0,37759 | 0,000 | 0,000 | |
| 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | 437,40 | 2 202,46 | 2 639,86 | 0,40155 | 0,000 | 0,000 | |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu : | 1 152,90 | 656,78 | 1 809,68 | 0,40949 | 0,000 | 0,000 | |
| 775 - Podlahy vlysové a parketové spolu : | 1 086,08 | 177,30 | 1 263,38 | 0,11596 | 0,000 | 0,000 | |
| 77 - PODLAHY spolu : | 2 238,98 | 834,08 | 3 073,06 | 0,52545 | 0,000 | 0,000 | |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu : | 1 225,00 | 1 083,26 | 2 308,26 | 1,60193 | 0,000 | 0,000 | |
| 783 - Nátery spolu : | 149,76 | 0,00 | 149,76 | 0,00360 | 0,000 | 0,000 | |
| 784 - Malby spolu : | 415,28 | 0,00 | 415,28 | 0,06615 | 0,000 | 0,000 | |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | 1 790,04 | 1 083,26 | 2 873,30 | 1,67168 | 0,000 | 0,000 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 5 739,38 | 5 311,56 | 11 050,94 | 2,86989 | 0,098 | 0,098 | |
| M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab | 7,20 | 41,50 | 48,70 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 7,20 | 41,50 | 48,70 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | |
| OSTATNÉ spolu : | -9,29 | 0,00 | -9,29 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | |
| Rozpočet celkom : | 19 358,77 | 5 469,46 | 24 828,23 | 38,77404 | 36,979 | 36,979 | |



Objedávateľ: MOSR - Posádková správa budov Prešov

Projektant:

Dodávateľ: SBK, s.r.o, Vranov nad Topľou

Stavba :Prešov, Sok. kasárne - úprava priestorov b. č.2 pre brig. obväzisko

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | |
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|------------|-------|-------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu |

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|---|--------|----------------|-------|--------|--|--|--------|---------|--|--|---------|
| 1 | 014 | 31023-7241 | Zamurovanie otvoru do 0,25 m ² pák. tehliami v murive hr. do 30 cm | 4,000 | kus | 15,50 | 62,00 | | | 62,00 | 0,12218 | | | 0,48872 |
| 2 | 014 | 31023-7281 | Zamurovanie otvoru do 0,25 m ² pák. tehliami v murive hr. do 90 cm | 3,000 | kus | 49,00 | 147,00 | | | 147,00 | 0,40300 | | | 1,20900 |
| 3 | 011 | 34225-5000 | Priečky z tvárnic pôrobetónových YPOR P3-580 hr. 75 mm | 2,000 | m ² | 14,60 | 29,20 | | | 29,20 | 0,06668 | | | 0,13336 |
| 4 | 253 | 34624-4461 | Zamurovanie rýh-potrúbie hr. 6,5cm | 5,400 | m ² | 28,00 | 151,20 | | | 151,20 | 0,12873 | | | 0,69514 |
| 5 | 253 | 34624-4471 | Zamurovanie rýh-potrúbie hr. 14cm | 8,100 | m ² | 42,00 | 340,20 | | | 340,20 | 0,27385 | | | 2,21819 |
| | | | | 729,60 | | | 729,60 | | | 729,60 | | | | 4,74441 |

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|---|----------|----------------|--------|----------|-------|--------|----------|---------|--|--|----------|
| 6 | 014 | 61240-3399 | Zaplnenie rýh v stenách maltou | 12,000 | m ² | 8,30 | 99,60 | | | 99,60 | 0,10704 | | | 1,28448 |
| 7 | 011 | 61242-1626 | Omiečka vnút. stien vápenná hladká | 80,600 | m ² | 7,40 | 596,44 | | | 596,44 | 0,05415 | | | 4,36449 |
| 8 | 011 | 61246-4243 | Vnútnomá omietka stien BAUMIT tenkovrst.miner.uslachtliť základ,hladená hr.5 mm | 367,500 | m ² | 13,00 | 4 777,50 | | | 4 777,50 | 0,00930 | | | 3,41775 |
| 9 | 011 | 61246-5112 | Príprava podkl.BAUMIT, pod omietku vnút.stien, strojne, nanášanie ručne hr.4 mm | 367,500 | m ² | 4,14 | 1 521,45 | | | 1 521,45 | 0,01000 | | | 3,67500 |
| 10 | 011 | 63131-3311 | Mazanina z betónu prostého tr. B 7,5 hr. 8-12 cm | 4,640 | m ³ | 109,00 | 505,76 | | | 505,76 | 2,48161 | | | 11,51467 |
| 11 | 011 | 63245-1055 | Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladný alebo liaty hr. do 5 cm | 59,600 | m ² | 9,25 | 551,30 | | | 551,30 | 0,10966 | | | 6,53574 |
| 12 | MAT | 553 325650 | Zárubňa oceľová 012MZJS 60x197 2001 P | 1,000 | kus | 38,00 | | 38,00 | | 38,00 | 0,01324 | | | 0,01324 |
| 13 | 014 | 64294-4121 | Osadenie dver. zárubní ocel. dodatočne do 2,5 m ² | 1,000 | kus | 16,70 | 16,70 | | | 16,70 | 0,05265 | | | 0,05265 |
| 14 | 011 | 64899-1111 | Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm | 5,200 | m | 2,96 | 15,39 | | | 15,39 | 0,00884 | | | 0,04597 |
| 15 | MAT | 611 9A0201 | Parapeta vnútnomá komôrková plastová šír.180 mm | 5,200 | m | 13,50 | | | 70,20 | 70,20 | | | | |
| 16 | MAT | 611 9A0206 | Parapeta vnútnomá - koncovka plastová biela | 4,000 | pár | 2,05 | | | 8,20 | 8,20 | | | | |
| | | | | 8 200,54 | | | 8 084,14 | | 116,40 | 8 200,54 | | | | 30,90398 |

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|---|---------|----------------|-------|--------|--|--|--------|---------|--|--|---------|
| 17 | 003 | 94195-5002 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m | 131,800 | m ² | 3,16 | 416,49 | | | 416,49 | 0,00166 | | | 0,21879 |
| 18 | 011 | 95290-1111 | Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 131,800 | m ² | 2,11 | 278,10 | | | 278,10 | 0,00002 | | | 0,00264 |
| 19 | 013 | 96508-2923 | Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m ² | 4,644 | m ³ | 10,90 | 50,62 | | | 50,62 | 0,00034 | | | 0,00109 |
| 20 | 013 | 96703-1743 | Prisekanie plošné v murive tehlovom na maltu MC hr. do 15 cm | 3,200 | m ² | 12,00 | 38,40 | | | 38,40 | 0,00120 | | | 0,00192 |
| 21 | 013 | 96807-2455 | Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m ² | 1,600 | m ² | 7,70 | 12,32 | | | 12,32 | 0,00060 | | | 0,00360 |
| 22 | 013 | 96902-1111 | Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm | 6,000 | m | 3,64 | 21,84 | | | 21,84 | 0,00060 | | | 0,00360 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,222 |



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | | Hmotnosť v tonách | | Súč v tonách | |
|------------|-------------|-------------|--|---|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|----------|------------|-------------------|------------|--------------|------------|
| | | | | | | | | | Spolu | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | Jednotková |
| 23 | 013 | 97103-5581 | Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. na MC hr. do 90 cm | 2,650 | m3 | 81,50 | 215,98 | | 215,98 | 0,00360 | 0,00136 | 1,950 | 5,168 | |
| 24 | 013 | 97103-5641 | Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. na MC hr. do 30 cm | 6,810 | m3 | 46,00 | 313,26 | | 313,26 | 0,01273 | 0,00187 | 1,950 | 13,280 | |
| 25 | 013 | 97104-2341 | Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 30 cm | 3,000 | kus | 16,50 | 49,50 | | 49,50 | 0,00102 | 0,00034 | 0,059 | 0,177 | |
| 26 | 013 | 97104-2361 | Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 60 cm | 2,000 | kus | 40,00 | 80,00 | | 80,00 | 0,00272 | 0,00136 | 0,119 | 0,238 | |
| 27 | 013 | 97303-1812 | Vysek. kopies pre zaviazanie nových priečok v murive tehel. hr. do 10 cm | 2,200 | m | 4,46 | 9,81 | | 9,81 | | | 0,007 | 0,015 | |
| 28 | 013 | 97403-1153 | Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm | 9,100 | m | 3,69 | 33,58 | | 33,58 | 0,00050 | 0,00050 | 0,018 | 0,164 | |
| 29 | 013 | 97403-1155 | Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 20 cm | 6,200 | m | 6,20 | 38,44 | | 38,44 | 0,00050 | 0,00050 | 0,038 | 0,236 | |
| 30 | 013 | 97404-2587 | Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 25 cm š. do 30 cm | 12,000 | m | 22,50 | 270,00 | | 270,00 | | | 0,165 | 1,980 | |
| 31 | 013 | 97801-3141 | Očišenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 % | 367,500 | m2 | 0,79 | 290,33 | | 290,33 | | | 0,010 | 3,675 | |
| 32 | 013 | 97801-3191 | Očišenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % | 80,600 | m2 | 2,25 | 181,35 | | 181,35 | | | 0,046 | 3,708 | |
| 33 | 013 | 97805-9631 | Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 | 7,600 | m2 | 2,82 | 21,43 | | 21,43 | | | 0,068 | 0,517 | |
| 34 | 013 | 97901-1111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 36,979 | t | 9,30 | 343,90 | | 343,90 | | | | | |
| 35 | 013 | 97908-1111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 36,979 | t | 9,75 | 360,55 | | 360,55 | | | | | |
| 36 | 013 | 97908-1121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km /8 km/ | 295,832 | t | 0,32 | 94,67 | | 94,67 | | | | | |
| 37 | 013 | 97908-2111 | Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m | 36,979 | t | 8,15 | 301,38 | | 301,38 | | | | | |
| 38 | 013 | 97913-1409 | Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 36,979 | t | 16,60 | 613,85 | | 613,85 | | | | | |
| 39 | 014 | 99899-1111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 35,904 | t | 21,50 | 771,94 | | 771,94 | | | | | |
| | | | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | 4 807,74 | | 4 807,74 | | 4 807,74 | | | 0,25576 | 36,881 | |
| | | | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 13 737,88 | | 13 621,48 | | 116,40 | | 13 737,88 | 35,90415 | 36,881 | |

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|---|--|-------|----------|-------|--|-------|--|---------|---------|--|
| 40 | 711 | 71111-1001 | Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. | 46,400 | m2 | 0,17 | 7,89 | | 7,89 | | | | |
| 41 | MAT | 111 631500 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy | 0,014 | t | 1 520,00 | 21,28 | | 21,28 | | 1,00000 | 0,01400 | |
| 42 | 711 | 71113-1101 | Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásami AIP na sucho vodor. | 46,400 | m2 | 0,08 | 3,71 | | 3,71 | | | | |
| 43 | MAT | 628 111300 | Pás asfaltovaný A400H | 53,360 | m2 | 1,19 | 63,50 | | 63,50 | | 0,00064 | 0,03415 | |
| 44 | 711 | 99871-1202 | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m | 0,964 | % | 3,00 | 2,89 | | 2,89 | | | | |
| | | | | 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu : | 99,27 | | 14,49 | | 84,78 | | 0,04815 | | |

713 - Izolácie tepelné

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|--|--------------------------------|--------|-------|--------|--|--------|--|---------|---------|--|
| 45 | 713 | 71312-1111 | Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie | 46,400 | m2 | 0,70 | 32,48 | | 32,48 | | 0,00003 | 0,00139 | |
| 46 | MAT | 283 763250 | Doska z extrud. polystyrenu STYRODUR 2000 1250x600x40mm | 48,720 | m2 | 13,30 | 647,98 | | 647,98 | | 0,00120 | 0,05846 | |
| 47 | 713 | 99871-3202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m | 6,805 | % | 1,50 | 10,21 | | 10,21 | | | | |
| | | | | 713 - Izolácie tepelné spolu : | 690,67 | | 647,98 | | 647,98 | | 0,05986 | 0,10801 | |
| | | | | 71 - IZOLÁCIE spolu : | 789,94 | | 732,76 | | 57,18 | | | | |

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

721 - Vnútorná kanalizácia



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť v tonách | | Spolu | Spolu | |
|------------|-------------|-------------|--|---------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | | Jednotková | Spolu |
| 48 | 721 | 72114-0802 | Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100 | 2,000 m | m | 3,88 | 7,76 | | | | 7,76 | 0,014 | 0,024 |
| 49 | 721 | 72114-0915 | Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100 | 3,000 kus | kus | 16,70 | 50,10 | | | | 50,10 | | |
| 50 | 721 | 72117-1105 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8 | 8,000 m | m | 13,20 | 105,60 | | | | 105,60 | 0,01080 | |
| 51 | 721 | 72117-1106 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8 | 6,000 m | m | 14,20 | 85,20 | | | | 85,20 | 0,00894 | |
| 52 | 721 | 72117-1109 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2 | 13,000 m | m | 13,40 | 174,20 | | | | 174,20 | 0,02639 | |
| 53 | 721 | 72117-1803 | Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75 | 6,000 m | m | 0,28 | 1,68 | | | | 1,68 | 0,002 | 0,012 |
| 54 | 721 | 72117-1808 | Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114 | 8,000 m | m | 0,77 | 6,16 | | | | 6,16 | 0,001 | 0,008 |
| 55 | 721 | 99872-1202 | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m | 4,307 % | % | 1,00 | 4,31 | | | | 4,31 | | |
| | | | 721 - Vnútrná kanalizácia spolu : | 435,01 | | | 435,01 | | | | 435,01 | 0,04613 | 0,048 |
| | | | 722 - Vnútrný vodovod | | | | | | | | | | |
| 56 | 721 | 72213-0801 | Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25 | 12,000 m | m | 1,60 | 19,20 | | | | 19,20 | 0,002 | 0,024 |
| 57 | 721 | 72217-0911 | Opr. vodov. potrubia z PE, vsadenie odbočky do potr. D 32 | 4,000 kus | kus | 14,10 | 56,40 | | | | 56,40 | 0,00368 | 0,01472 |
| 58 | 721 | 72217-1211 | Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0 | 24,000 m | m | 9,80 | 235,20 | | | | 235,20 | 0,00014 | 0,00336 |
| 59 | 721 | 72217-1212 | Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2,7 | 6,000 m | m | 10,10 | 60,60 | | | | 60,60 | 0,00023 | 0,00138 |
| 60 | 721 | 72217-3962 | Opr. vodov. potrubia z PE lepenie DN 20 | 4,000 kus | kus | 0,89 | 3,56 | | | | 3,56 | | |
| 61 | 721 | 72218-1111 | Ochrana potrubia pístovými pásmi do DN 20 | 24,000 m | m | 0,96 | 23,04 | | | | 23,04 | 0,00013 | 0,00312 |
| 62 | 721 | 72218-1113 | Ochrana potrubia pístovými pásmi DN 25 | 6,000 m | m | 1,18 | 7,08 | | | | 7,08 | 0,00016 | 0,00096 |
| 63 | 721 | 72222-0111 | Arm. vod. s 1 závitom, nástienka K 247 pre výř. ventil G 1/2 | 3,000 kus | kus | 5,70 | 17,10 | | | | 17,10 | 0,00073 | 0,00219 |
| 64 | 721 | 72222-0121 | Arm. vod. s 1 závitom, nástienka K 247 pre batériu G 1/2x150mm | 4,000 pár | pár | 11,40 | 45,60 | | | | 45,60 | 0,00176 | 0,00704 |
| 65 | 721 | 72222-0855 | Demontáž armatúr vodov. s 1 závitom G do 2 1/2 | 1,000 kus | kus | 0,95 | 0,95 | | | | 0,95 | 0,005 | 0,005 |
| 66 | 721 | 72222-0865 | Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G 2 1/2 | 3,000 kus | kus | 1,79 | 5,37 | | | | 5,37 | 0,007 | 0,021 |
| 67 | 721 | 72222-2218 | Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací K 275 M G 3/8 | 3,000 kus | kus | 4,93 | 14,79 | | | | 14,79 | 0,00002 | 0,00006 |
| 68 | 721 | 72222-9101 | Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2 | 3,000 kus | kus | 3,20 | 9,60 | | | | 9,60 | 0,00004 | 0,00012 |
| 69 | MAT | 551 B08040 | Batéria pre umývadlo typ 1007 R-C - chróm | 2,000 kus | kus | 48,50 | 97,00 | 97,00 | | | 97,00 | 0,00200 | 0,00400 |
| 70 | MAT | 551 B43020 | Batéria drezová typ MO 02 - chróm | 2,000 kus | kus | 56,00 | 112,00 | 112,00 | | | 112,00 | 0,00200 | 0,00400 |
| 71 | 721 | 72229-0226 | Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 | 30,000 m | m | 1,22 | 36,60 | | | | 36,60 | 0,00017 | 0,00051 |
| 72 | 721 | 99872-2202 | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m | 7,441 % | % | 0,70 | 5,21 | | | | 5,21 | | |
| | | | 722 - Vnútrný vodovod spolu : | 749,30 | | | 540,30 | 209,00 | | | 749,30 | 0,04605 | 0,050 |
| | | | 725 - Zariadenie predmety | | | | | | | | | | |
| 73 | 721 | 72511-2300 | Záchoďová misa z diturvítu kompletná, štandardná kvalita | 1,000 súbor | súbor | 158,00 | 158,00 | | | | 158,00 | 0,02902 | 0,02902 |
| 74 | 721 | 72521-9401 | Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky | 2,000 súbor | súbor | 22,00 | 44,00 | | | | 44,00 | 0,00008 | 0,00016 |
| 75 | MAT | 642 137010 | Umývadlo biele bez zadnej steny | 2,000 kus | kus | 53,00 | 106,00 | 106,00 | | | 106,00 | 0,01500 | 0,03000 |
| 76 | MAT | 552 313500 | Dvojdrez z nerez 900 501 1A | 1,000 kus | kus | 144,00 | 144,00 | 144,00 | | | 144,00 | 0,00870 | 0,00870 |
| 77 | 721 | 72532-9101 | Montáž drezov dvojitých so zápach uzávierkou | 1,000 súbor | súbor | 37,00 | 37,00 | | | | 37,00 | 0,00314 | 0,00314 |
| 78 | 721 | 99872-5202 | Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m | 4,890 % | % | 0,30 | 1,47 | | | | 1,47 | | |
| | | | 725 - Zariadenie predmety spolu : | 490,47 | | | 240,47 | 250,00 | | | 490,47 | 0,07102 | 0,07102 |



Přehled rozpočtových nákladů v EUR

| Por. číslo | Kód položky | Kód položky | Popis položky, stavebního dílu, remesla, výkaz-výměr | Množstvo | Měrná jednotka | Jednotková cena | Konstrukce a práce | Špecifikační materiál | Spolu | | Spolu | | 0,098 |
|--|-------------|-------------|--|------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------|----------|----------|---------|-------|
| | | | | | | | | | 1 674,78 | 459,00 | 1 674,78 | 0,16320 | |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu : | | | | | | | | | | | | | |
| 76 - KONŠTRUKCIE | | | | | | | | | | | | | |
| 766 - Konstruktie stoliárske | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 766 | 76666-1112 | Montáž dver kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m | 1,000 kus | | 6,35 | ✓ | 6,35 | | 6,35 | | 0,01380 | |
| 80 | MAT | 611 601320 | Dvere vnitřní hladké plně 60x197 Prefa | 1,000 kus | | 38,00 | | 38,00 | | 38,00 | | 0,01380 | |
| 81 | 766 | 76666-9921 | Oprava dver, výměna záruba | 8,000 kus | | 2,37 | ✓ | 18,96 | | 18,96 | | | |
| 82 | MAT | 549 136400 | Ključka a šait dverový 26101 | 8,000 sada | | 4,24 | | 33,92 | | 33,92 | | 0,00336 | |
| 83 | MAT | 549 240010 | Zámok stavebný obyčajný 536A P bal. 1 | 2,000 kus | | 2,64 | | 5,28 | | 5,28 | | 0,00040 | |
| 84 | MAT | 549 264000 | Zámok stavebný vložkový X5130 1/1 L | 6,000 kus | | 4,31 | | 25,86 | | 25,86 | | 0,00100 | |
| 85 | MAT | 921 AN35310 | Vložka 211-9219 zámková | 6,000 kus | | 13,10 | | 78,60 | | 78,60 | | 0,00600 | |
| 86 | 766 | 99876-6202 | Presun hmôt pre konštr. stoliárske v objektoch výšky do 12 m | 2,070 % | | 1,00 | ✓ | 2,07 | | 2,07 | | | |
| | | | | 209,04 | | | 27,38 | 181,66 | | 209,04 | | 0,02396 | |
| 767 - Konstruktie doplnk. kovové stavebné | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 767 | 76763-1176 | Montáž okien plastových jednokridlových 1500 x 1300 mm | 2,000 kus | | 42,00 | ✓ | 84,00 | | 84,00 | | 0,00053 | |
| 88 | 767 | 76764-1201 | Montáž dverí plastových jednokridlových 800 x 2000 mm | 1,000 kus | | 38,00 | ✓ | 38,00 | | 38,00 | | 0,00053 | |
| 89 | MAT | 611 432780 | Dvere vchodové plastové dve priečky | 1,000 kus | | 685,00 | | 685,00 | | 685,00 | | 0,04000 | |
| 90 | MAT | 611 4B0831 | Okno plast.pevné so sítikom P+P -výš.150, šír.260 cm | 1,000 kus | | 427,00 | | 427,00 | | 427,00 | | | |
| 91 | MAT | 553 042210 | Mreže 320x316 s dverami 90x200 cm | 320,000 kg | | 2,84 | | 908,80 | | 908,80 | | 0,00100 | |
| 92 | 767 | 76799-5107 | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 500 kg | 320,000 kg | | 0,81 | ✓ | 259,20 | | 259,20 | | 0,00005 | |
| 93 | 767 | 99876-7202 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m | 24,020 % | | 1,20 | ✓ | 28,82 | | 28,82 | | | |
| | | | | 2 430,82 | | | 410,02 | 2 020,80 | | 2 430,82 | | 0,37759 | |
| | | | | 2 639,86 | | | 437,40 | 2 202,46 | | 2 639,86 | | 0,40155 | |
| 767 - Konstruktie doplnk. kovové stavebné spolu : | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 639,86 | | | 437,40 | 2 202,46 | | 2 639,86 | | 0,40155 | |
| 77 - PODLAHY | | | | | | | | | | | | | |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | 771 | 77157-3810 | Demontáž podlah z dlaždíc keramických lepených | 13,200 m2 | | 1,96 | ✓ | 25,87 | | 25,87 | | | |
| 95 | 771 | 77157-5109 | Montáž podlah z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu | 83,400 m2 | | 12,50 | | 1 042,50 | | 1 042,50 | | 0,00491 | |
| 96 | MAT | 597 3A0309 | Dlažba gres 300 x 300 mm - Gh-16 T, i.tr. | 87,570 m2 | | 7,50 | | 656,78 | | 656,78 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 771 | 99877-1202 | dlažba 83,40 m2 +stratne 5% = 87,57 | 17,251 % | | 4,90 | ✓ | 84,53 | | 84,53 | | | |
| | | | | 1 809,68 | | | 1 152,90 | 656,78 | | 1 809,68 | | 0,40949 | |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu : | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 809,68 | | | 1 152,90 | 656,78 | | 1 809,68 | | 0,40949 | |
| 775 - Podlahy vlysové a parketové | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | 775 | 77541-3210 | Podlahová lišta z dreva pripavená skrutkami | 46,000 m | | 1,01 | ✓ | 46,46 | | 46,46 | | 0,00046 | |
| 99 | 775 | 77541-3320 | Montáž soklikov z dreva pripaveného skrutkami s pretmelením | 42,000 m | | 1,65 | ✓ | 69,30 | | 69,30 | | 0,00294 | |
| 100 | MAT | 553 359200 | Lišty rohové H SML-14 | 46,000 m | | 2,85 | ✓ | 131,10 | | 131,10 | | 0,06440 | |
| 101 | MAT | 614 149600 | Lišty smrekovcové bez N 40x20 mm | 42,000 m | | 1,10 | ✓ | 46,20 | | 46,20 | | 0,00100 | |
| 102 | 775 | 77551-1810 | Demontáž podlah vlysových lepených s lištami pribíjanými | 46,400 m2 | | 1,97 | ✓ | 91,41 | | 91,41 | | | |



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo cenníka | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer | Množstvo | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | |
|--------------------|-----|-------------|--|-----------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------|----------|-------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | výmera | jednotka | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu |
| 103 | 775 | 77559-1902 | Oprava podlah drevených - tmelenie poškodenia palubkových podlah | 65,000 | kus | 1,24 | 80,60 | | 80,60 | 0,00005 | 0,00325 | | | |
| 104 | 775 | 77559-1919 | Oprava podlah drevených - brúsenie celkové | 48,500 | m2 | 3,88 | 188,18 | | 188,18 | 0,00004 | 0,00194 | | | |
| 105 | 775 | 77559-1920 | Oprava podlah drevených - vysatie povrchu | 48,500 | m2 | 0,08 | 3,88 | | 3,88 | | | | | |
| 106 | 775 | 77559-1929 | Oprava podlah drevených - celkové lakovanie | 48,500 | m2 | 12,50 | 606,25 | | 606,25 | 0,00002 | 0,00097 | | | |
| | | | 775 - Podlahy vlysové a parketové spolu : | 1 263,38 | | | 1 086,08 | 177,30 | 1 263,38 | | 0,11596 | | | |
| | | | 77 - PODLAHY spolu : | 3 073,06 | | | 2 238,98 | 834,08 | 3 073,06 | | 0,52545 | | | |
| | | | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | | | | | | | | | | | |
| | | | 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek | | | | | | | | | | | |
| 107 | 771 | 78141-5015 | Montáž obkladov vnút. z obklad. porózn. 300x150 do tmelu | 80,600 | m2 | 14,50 | 1 168,70 | | 1 168,70 | 0,00234 | 0,18860 | | | |
| 108 | MAT | 597 671510 | Obkl. ker. RAKODUR 300x200x8 OT2 II | 84,630 | m2 | 12,80 | | 1 083,26 | 1 083,26 | 0,01670 | 1,41332 | | | |
| 109 | 771 | 99878-1202 | Presun hmôt pre obklady keramiké v objektoch výšky do 12 m | 22,520 | % | 2,50 | 56,30 | | 56,30 | | | | | |
| | | | 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu : | 2 308,26 | | | 1 225,00 | 1 083,26 | 2 308,26 | | 1,60193 | | | |
| | | | 783 - Nátery | | | | | | | | | | | |
| 110 | 783 | 78360-1814 | Odstránenie náterov zo stolár. dvier výplňových oškrabaním | 24,000 | m2 | 1,88 | 45,12 | | 45,12 | | | | | |
| 111 | 783 | 78362-2900 | Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnásobné | 24,000 | m2 | 4,36 | 104,64 | | 104,64 | 0,00015 | 0,00360 | | | |
| | | | 783 - Nátery spolu : | 149,76 | | | 149,76 | | 149,76 | | 0,00360 | | | |
| | | | 784 - Malby | | | | | | | | | | | |
| 112 | 784 | 78445-2471 | Malba zo zmesi tekut. 2 far. dvojnás. miest. do3,8m | 367,500 | m2 | 1,13 | 415,28 | | 415,28 | 0,00018 | 0,06615 | | | |
| | | | 784 - Malby spolu : | 415,28 | | | 415,28 | | 415,28 | | 0,06615 | | | |
| | | | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | 2 873,30 | | | 1 790,04 | 1 083,26 | 2 873,30 | | 1,67168 | | | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 11 050,94 | | | 5 739,38 | 5 311,56 | 11 050,94 | | 2,86989 | | 0,098 | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | | | | | | | |
| | | | M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab | | | | | | | | | | | |
| 113 | 922 | 22058-0004 | Montáž pracoviska MZÚ-56 zvončeka | 1,000 | kus | 7,20 | 7,20 | | 7,20 | | | | | |
| 114 | MAT | 921 AN31618 | Zvonček DZ 1-2 bezdrôtový | 1,000 | kus | 41,50 | | 41,50 | 41,50 | | | | | |
| | | | M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab | 48,70 | | | 7,20 | 41,50 | 48,70 | | | | | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 48,70 | | | 7,20 | 41,50 | 48,70 | | | | | |
| | | | OSTATNÉ | | | | | | | | | | | |
| 115 | NAD | C 01 - | ČINNOSTI HSV a PSV - odpočet za dodávku el. energie a vody | 1,000 | 1000 Sk | -9,29 | -9,29 | | -9,29 | | | | | |
| | | | OSTATNÉ spolu : | -9,29 | | | -9,29 | | -9,29 | | | | | |
| | | | Rozpočet celkom : | 24 828,23 | | | 19 358,77 | 5 469,46 | 24 828,23 | | 38,77404 | | 36,979 | |



SBK S.R.O.
 B. Němcovej 1
 093 01 Vranov nad Topľou
 IČO: 36 47 06 94
 IČ DPH: SK2020001313

