

PSB - 17-50/2006-RV

## ZMLUVA O DIELO č. 50/2006 - RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

### Článok I.

#### Zmluvné strany

- 1.1. Objenávateľ** : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení  
Posádková správa budov Rožňava
- Zastúpený** : riaditeľ PSB Rožňava  
Ing. Milan SMIDA
- IČO** : 00805190
- Bankové spojenie** : Štátna pokladnica
- Číslo účtu** : 7000172330/8180
- 
- 1.2. Zhotoviteľ** : UNISTAV, Štefan BALCO, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
- Zastúpený** : Štefan BALCO
- IČO** : 10749233
- IČ DPH** : SK 1020673412
- DIČ** : 1020673412
- Bankové spojenie** : Slovenská sporiteľňa a.s. , Rožňava
- Číslo účtu** : 0099641042 / 0900

- 1.3.** Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle obchodného zákonníka.

### Článok II.

#### Predmet plnenia

- 2.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

*„Montáž provizórneho prieťahného oplotenia“ Rimavská Sobota  
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu*

- 2.2.** Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

### Článok III.

#### Čas plnenia

- 3.1.** Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
- 3.1.1** Začatie realizácie diela : 20.11.2006
- 3.1.2** Dokončenie diela v termíne: 07.12.2006



- 3.2, Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- 3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
- 3.2.2 Dodat' objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
- 3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych väd a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
- 3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
- 3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
- 3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

#### Článok IV. **Cena diela**

- 4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
- 4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
- 4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :
- |                                  |   |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|
| Základ ceny pre DPH              | : | <b>556 807,34 Sk</b> |
| DPH 19%                          | : | 105 793,40 Sk        |
| Cena o dielo celkom v rátane DPH | : | <b>662 600,74 Sk</b> |
- 4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
- 4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo navyše prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.  
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
- 4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

#### Článok V. **Platobné podmienky, fakturácia**

- 5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
- 5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.



- 5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
  - peňažný ústav, číslo účtu
  - miesto a názov diela
  - číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
  - číslo faktúry, resp. daňového dokladu
  - zdaniteľné obdobie
  - deň odoslania a deň splatnosti faktúry
  - fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
  - prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok
- 5.2.1 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

#### **Článok VI.**

#### **Záručná doba, zodpovednosť za vady**

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.
- 6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

#### **Článok VII.**

#### **Vykonanie diela a jeho odovzdanie**

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
- 7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
- 7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.



- 7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *Stanislav ŠELENG*
- 7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho *Štefan BALCO* č. opr. 09524-10.
- 7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok
- 7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

### Článok VIII. Stavebný denník

- 8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka, v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.
- 8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:  
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, Ing. Stanislav ŠELENG  
Za zhotoviteľa : Štefan BALCO
- 8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
- 8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.
- 8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

### Článok IX. Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

- 9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:  
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania  
- za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, väd reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.
- 9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :  
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
- 9.3 Platobné podmienky.  
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.



**Clánok X.**  
**Záverečné ustanovenia**

- 10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov
- 10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet
  - prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP ( k výtlačku č. 1 a 4 )
- 10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

16.11.2006

V Rožňave dňa .....

Za objednávateľa:

riaditeľ PSB Rožňava  
Ing. Milan SMIDA



16.11. 2006

V Rožňave dňa .....



Za zhotoviteľa:

**UNISTAV**  
STAVEBNO OBCHODNÁ  
FIRMA  
**BALCO ŠTEFAN**  
Gajarská 174,  
049 51 BRZOTÍN  
IČO: 10749233  
IČ DPH: SK1020673412

Štefan BALCO

# Krycí list rozpočtu

UNISTAV - Balco Štefan, Rožňava

Stavba : Montáž provizórneho priehľadného oplatenia - Rimavskej Soboty		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Rimavská Sobotka	Zmluva č.	Dňa : ..
Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava	IČO : 00805190	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín 04951 Brzotín	IČO : 10749233 Gemerská 174	DIČ : 1020673412 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	662 601 Sk za M3 OP	1 M	662 601 Sk za M
1 M2 ZP	662 601 Sk za M2 ZP		
1 M2 UP	662 601 Sk za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	218 510,15	99 440,00	317 950,15	6	Práce nadčas
2	PSV :	100 065,16	138 792,03	238 857,19	7	Murárske výpomocce
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	318 575,31	238 232,03	556 807,34	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Sťažené podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :

D	ON - ostatné náklady :
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19 :

*projektant, rozpočtár, cenár :*

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	556 807,34
22	DPH 19 % z : 556 807,34	105 793,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	662 600,74

**F** Odpočet - prípočet

*odberateľ, obstarávateľ :*

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov  
ROŽŇAVA

Podpis :

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :




**UNISTAV**  
STAVEBNÓ OBCHODNÁ FIRMA  
**BALCO ŠTEFAN**  
Gemerská 174  
049 51 BRZOTÍN  
IČO: 10749233  
IČ DPH: SK1020673412

Posádková správa budov Rožňava  
Miesto: UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín  
Objaviteľ: UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín  
Objaviteľ: UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín

JKSO :  
Dátum : . .  
Spracoval :

## Rekapitulácia

Stavba : Montáž provizórneho priehľadného oplatenia - Rimavskej Soboty

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Pracnosť v NH
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
1 - ZEMNE PRÁCE	1 410,00	1 410,00			4,956
2 - ZÁKLADY	131 157,75	131 157,75		75,931	99,368
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	132 740,00	33 300,00	99 440,00	19,968	53,280
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	52 642,40	52 642,40			132,736
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	317 950,15	218 510,15	99 440,00	95,900	290,340
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	231 783,19	92 991,16	138 792,03	1,001	337,603
76 - KONŠTRUKCIE	231 783,19	92 991,16	138 792,03	1,001	337,603
783 - Nátery	7 074,00	7 074,00		0,012	20,484
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	7 074,00	7 074,00		0,012	20,484
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	238 857,19	100 065,16	138 792,03	1,013	358,087
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>556 807,34</b>	<b>318 575,31</b>	<b>238 232,03</b>	<b>96,913</b>	<b>648,428</b>

Prehľad rozpočtových nákladov

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	45.11.24..131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v hom. tr. 4 do 100 m3	2,000	m3	295,00	590,00		19
2	45.11.24..131301109	Príplatok za lepivosť hominy tr.4	2,000	m3	39,00	78,00		19
3	45.11.21..161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m	2,000	m3	59,00	118,00		19
4	45.11.21..162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m hom. tr. 1-4	2,000	m3	29,00	58,00		19
5	45.11.21..162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m hom. tr. 1-4	2,000	m3	124,00	248,00		19
6	45.11.21..167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	2,000	m3	139,00	278,00		19
7	45.11.24..171201201	Uloženie sypaniny na skládku	2,000	m3	20,00	40,00		19
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>			<b>1 410,00</b>	<b>Sk</b>		<b>1 410,00</b>		
<b>2 - ZÁKLADY</b>								
8	45.25.32..275313511	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15	31,800	m3	2 950,00	93 810,00		19
9	45.25.32..275351215	Debnenie základových páteiek zhotovenie	148,500	m2	212,00	31 482,00		19
10	45.25.32..275351216	Debnenie základových páteiek odstránenie	148,500	m2	39,50	5 865,75		19
<b>2 - ZÁKLADY spolu :</b>			<b>131 157,75</b>	<b>Sk</b>		<b>131 157,75</b>		
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
11	45.21.64..338171122	Osadzovanie stĺpkov plot. ocef. do 2,6 m so zabet.	148,000	kus	225,00	33 300,00		19
12	28.12.10..553464420	Podpery plotové z ocefových rúrok výška 260 cm	10,000	kus	480,00		4 800,00	19
13	28.12.10..553464440	Stĺpky plotové z ocefových rúrok d 44 výška 260cm	134,000	kus	680,00		91 120,00	19
14	28.12.10..553464630	Stĺpky plotové z ocefových rúrok d 63 výška 260 cm	4,000	kus	880,00		3 520,00	19
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>			<b>132 740,00</b>	<b>Sk</b>		<b>33 300,00</b>	<b>99 440,00</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
15	45.11.11..966067111	Rozobratie plotov v. do 2,5m z tyčí, lát, dosák, plech, plet	30,000	m	84,50	2 535,00		19
16	45.11.11..979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,300	t	265,00	79,50		19
17	45.11.11..979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	3,000	t	8,90	26,70		19
18	45.11.11..979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,300	t	209,00	62,70		19
19	45.11.11..979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	3,000	t	23,50	70,50		19
20	45.21.64..998151111	Presun hmôt oplatenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	95,900	t	360,00	34 524,00		19
21	45.21.64..998151115	Príplatok za zväčšený presun do 5 km oplot. zvl. rôzne mur.	95,900	t	160,00	15 344,00		19
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>			<b>52 642,40</b>	<b>Sk</b>		<b>52 642,40</b>		
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>			<b>317 950,15</b>	<b>Sk</b>		<b>218 510,15</b>	<b>99 440,00</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>								
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>								
22	45.42.12..767911130	Montáž oplatenia, pletivom, výšky do 2,0 m	400,000	m	72,50	29 000,00		19
23	27.34.11..156165850	Drôt napínací	128,880	kg	48,00		6 186,24	19
24	28.73.13..313275011	Spoj. materiál	1,000	kpl	20 009,00		20 009,00	19
25	28.73.13..313275030	Pletivo drôt. v. 1,80 m	400,000	m	225,00		90 000,00	19

## Prehľad rozpočtových nákladov

provizórneho priehľadného oplatenia - Rimavskej Soboty

UNISTAV - Balco Štefan, Rožňava

Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
45.42.12..767912110	Montáž oplatenia, ostratým drôtom, výšky do 2,0 m	1 200,000	m	7,30	8 760,00	
27 27.34.11..156161250	Drôt ostratý	134,190	kg	70,00		9 393,30
28 45.42.12..767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	173,080	kg	84,00	14 538,72	
29 28.11.23..553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	173,080	kg	65,50		11 336,74
30 45.42.12..767999905	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5 <i>montáž kotiev - 100 hod. zabrusovanie - 32 hod. SPOLU: 132 hod.</i>	132,000	hod	299,00	39 468,00	
31 28.11.23..553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	28,500	kg	65,50		1 866,75
32 45.42.12..998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,002	t	740,00	741,48	
33 45.42.12..998767192	Pripl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	1,002	t	482,00	482,96	
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b>		<b>231 783,19</b>	<b>Sk</b>		<b>92 991,16</b>	<b>138 792,03</b>
<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>		<b>231 783,19</b>	<b>Sk</b>		<b>92 991,16</b>	<b>138 792,03</b>
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>						
<b>783 - Nátery</b>						
34 45.44.21..783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	36,000	m2	149,00	5 364,00	
35 45.44.21..783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	36,000	m2	47,50	1 710,00	
<b>783 - Nátery spolu :</b>		<b>7 074,00</b>	<b>Sk</b>		<b>7 074,00</b>	
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>		<b>7 074,00</b>	<b>Sk</b>		<b>7 074,00</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>		<b>238 857,19</b>	<b>Sk</b>		<b>100 065,16</b>	<b>138 792,03</b>
<b>Za rozpočet celkom :</b>		<b>556 807,34</b>	<b>Sk</b>		<b>318 575,31</b>	<b>238 232,03</b>

### Krycí list kalkulácie




UNISTAV - Balco Štefan, r.o.

Stavba : Montáž provizórneho priehľadného oplatenia - Rimavskej Sobote	Miesto : Rimavská Sobota	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č. :	Dňa : ..

Odberteľ : Posádková správa budov Rožňava	IČO : 00805190	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín 04951 Brzotín	IČO : 10749233	DIČ : 1020673412	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	662 601 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	662 601 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	662 601 Sk	za M2 ZP	1 M	662 601 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia staby
1	HSV :	218 510,15	99 440,00	317 950,15	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :	100 065,16	138 792,03	238 857,19	7	Murárske výpomoc	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	318 575,31	238 232,03	556 807,34	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :  Podpis :  Dátum :  Pečiatka :	odberateľ, obstarávateľ :  Podpis :  Dátum :  Pečiatka :  Posádková správa budov ROŽŇAVA	dodávateľ, zhotoviteľ :  Podpis :  Dátum :  Pečiatka :  	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 3%;">D</td> <td style="width: 40%;">ON - ostatné náklady :</td> <td style="width: 55%;"></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Kompletizačná činnosť</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19 :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Celkové náklady :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td style="text-align: right;">556 807,34</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % z :</td> <td style="text-align: right;">105 793,40</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td style="text-align: right;">662 600,74</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>Odpočet - prípočet</td> <td></td> </tr> </table>	D	ON - ostatné náklady :		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		17	Inžinierska činnosť		18	Projektové práce		19	Kompletizačná činnosť		20	Súčet riadkov 16 až 19 :		E	Celkové náklady :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	556 807,34	22	DPH 19 % z :	105 793,40	23			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	662 600,74	F	Odpočet - prípočet	
D	ON - ostatné náklady :																																						
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte																																						
17	Inžinierska činnosť																																						
18	Projektové práce																																						
19	Kompletizačná činnosť																																						
20	Súčet riadkov 16 až 19 :																																						
E	Celkové náklady :																																						
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	556 807,34																																					
22	DPH 19 % z :	105 793,40																																					
23																																							
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	662 600,74																																					
F	Odpočet - prípočet																																						

Odberaťel: Posádková správa budov Rožňava

Dodávateľ: UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín

Projektant:

JKSO:

Dátum: . .

Spracoval:

Stavba :Montáž provizórneho priehľadného oplotenia - Rimavskej Soboty

### Rekapitulácia kalkulácie

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>						
1 - ZEMNE PRÁCE	1 410,00	1 410,00				0,25
2 - ZÁKLADY	131 157,75	131 157,75		75,931		23,55
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	132 740,00	33 300,00	99 440,00	19,968		23,83
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	52 642,40	52 642,40			0,300	9,45
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	317 950,15	218 510,15	99 440,00	95,900	0,300	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>						
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	231 783,19	92 991,16	138 792,03	1,001		41,62
76 - KONŠTRUKCIE	231 783,19	92 991,16	138 792,03	1,001		41,62
783 - Nátery	7 074,00	7 074,00		0,012		1,27
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	7 074,00	7 074,00		0,012		1,27
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	238 857,19	100 065,16	138 792,03	1,013		
<b>Za súbor celkom :</b>	<b>556 807,34</b>	<b>318 575,31</b>	<b>238 232,03</b>	<b>96,913</b>	<b>0,300</b>	

**Zoskenovaná** „Zmluva o poskytovaní služby č.PSB-17-50/2006-Rv „Montáž provizórneho priehľadného oplotenia Rimavská Sobota“

**„ Súhlasí s originálom „**

Ing.Katarína Fecková

