

ZMLUVA O DIELO č. PSB 9-24/2008 RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I. Zmluvné strany

- 1.1. Objenávateľ** : Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Rožňava
- Zastúpený** : riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA
- IČO** : 30845572
- Bankové spojenie** : Štátna pokladnica
- Číslo účtu** : 7000172461/8180
- 1.2. Zhotoviteľ** : UNISTAV, Štefan BALCO, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
- Zastúpený** : Štefan BALCO
- IČO** : 10749233
- IČ DPH** : SK 1020673412
- DIČ** : 1020673412
- Bankové spojenie** : Slovenská sporiteľňa a.s., Rožňava
- Číslo účtu** : 0099641042 / 0900
- Obchodný register** : č. živnostenského registra 808-2357
č. Žo-2005/01408/2/ Obvodný úrad Rožňava

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

Článok II. Predmet plnenia

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

*“Oprava vonkajších rozvodov vody“
VÚ Rožňava
v rozsahu podľa priloženého rozpočtu
CPV 45231300-8*

- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu

Článok III. Čas plnenia

- 3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
- 3.1.1 Začatie realizácie diela : 01.04.2008
- 3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 30.04.2008

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- 3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
- 3.2.2 Dodat' objednávateľovi 3 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
- 3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych väd a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
- 3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
- 3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
- 3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV. Cena diela

- 4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
- 4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
- 4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	420 105,72 Sk
DPH 19%	: 79 820,10 Sk
Cena za službu celkom v rátane DPH	: 499 925,82 Sk

- 4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
- 4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo navyše prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektivej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
- 4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V. Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
- 5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.



- 5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.
- 5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
- 5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
 - peňažný ústav, číslo účtu
 - miesto a názov diela
 - číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
 - číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra alebo číslo zápisu v Obchodnom registri
 - zdaniteľné obdobie
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry
 - fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
 - prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok
- 5.2.3 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 5.2.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.

Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.
- 6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.

Vykonanie diela a jeho odovzdanie

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
- 7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.



- 7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
- 7.4 Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.
- 7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje Stanislav ŠELENG
- 7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Štefan BALCO
- 7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok
- 7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII. Stavebný denník

- 8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka, v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.
- 8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milán SMIDA, Stanislav ŠELENG
Za zhotoviteľa : Štefan BALCO
- 8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
- 8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.
- 8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX. Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

- 9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, väd reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.
- 9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.



9.3 Platobné podmienky.

Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.1. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:

- rozpočet
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP (k výťažku č. 1 a 3)

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:

1. výťažok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výťažok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výťažok - pre zhotoviteľa, UNISTAV, Brzotín

27.03.2008

V Rožňave dňa



Za objednávateľa:

riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

27.03.2008

V Rožňave dňa





Za zhotoviteľa: 008

UNISTAV
STAVEBNÁ OBCHODNÁ
FIRMA
BALCO STEFAN
Garnetová 174
049 51 ERZOTÍN
IČD: 10749233
IČ DPH: SK1020673412

Štefan Balco

Krycí list rozpočtu

UNISTAV - Balco Štefan, Rožňava

Stavba : Oprava vonkajších rozvodov vody - Rožňava				JKSO :		
				Rozpočet :		
				Spracoval :		
Miesto : Rožňava		Zmluva č.		Dňa : ..		
Odberateľ : MO SR - Posádková správa budov Rožňava		IČO : 30845572		DIČ :		
				IČ DPH :		
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín		IČO : 10749233		DIČ : 1020673412		
04951 Brzotín		Gemerská 174		IČ DPH :		
Projektant :		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
1 M3 OP		499 926 Sk	za M3 OP	1 M		
1 M2 ZP		499 926 Sk	za M2 ZP	499 926 Sk		
1 M2 UP		499 926 Sk	za M2 UP	za M		
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	
1	HSV :	319 126,08	93 340,64	412 466,72	6	
2	PSV :	7 639,00		7 639,00	7	
3	MCE :				8	
4	iné :				9	
5	Súčet :	326 765,08	93 340,64	420 105,72	10	
					IN - individuálne náklady	
C NUS - náklady umiestnenia staby					D ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce
14					19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :				20	Súčet riadkov 16 až 19 :
projektant, rozpočtár, cenár :					E Celkové náklady :	
Dátum :					21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :
Pečiatka :					22	DPH 19 %/z. 420 105,72
Podpis :					23	
					24	Súčet riadkov 21 až 23 :
					F	Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ :					dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :					Dátum :	
Pečiatka : Posádková správa budov ROŽŇAVA					Pečiatka : 	
Podpis :					Podpis : 	
					UNISTAV STAVEBNO OBCHODNÁ FIRMA BALCO ŠTEFAN Gemerská 174 049 51 BRZOTÍN IČO: 10749233 IČ DPH: SK1020673412	

Tlačivo : ODIS A10

overil by PAVEL FEDUR
číslo odberateľa

Objaviteľ: MO SR - Posádková správa budov Rožňava
Objaviteľ: UNISTAV, Štefan Balco, Gemerská 174, 049 51 Brzotín
Objaviteľ:

JKSO:
Dátum: . .
Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava vonkajších rozvodov vody - Rožňava

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Pracnosť v NH
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	182 694,05	182 293,65	400,40	0,054	604,307
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	19 605,50	19 605,50		37,364	29,220
5 - KOMUNIKÁCIE	23 808,00	23 808,00		23,062	8,221
8 - RÚROVÉ VEDENIA	112 455,84	19 515,60	92 940,24	2,000	64,105
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	73 903,33	73 903,33		0,005	110,409
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	412 466,72	319 126,08	93 340,64	62,484	816,262
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
722 - Vnútny vodovod	7 639,00	7 639,00		0,042	11,836
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	7 639,00	7 639,00		0,042	11,836
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	7 639,00	7 639,00		0,042	11,836
Za rozpočet celkom :	420 105,72	326 765,08	93 340,64	62,527	828,098

Prehľad rozpočtových nákladov

UNISTAV - Balco Štefan, Rožňava

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	45.11.11..113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 30 cm, do 200 m2	18,600	m2	377,00	7 012,20	
2	45.11.11..113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	18,600	m2	740,00	13 764,00	
3	45.11.11..113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 15 cm, do 200 m2	18,600	m2	224,00	4 166,40	
4	45.11.24..132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 4 do 100 m3	72,900	m3	1 230,00	89 667,00	
5	45.11.24..132301109	Priplatok za lepiivosť hominy tr.4	72,900	m3	231,00	16 839,90	
6	45.11.21..151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	243,000	m2	85,00	20 655,00	
7	45.11.21..151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	243,000	m2	15,80	3 839,40	
8	45.11.21..161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m	72,900	m3	63,00	4 592,70	
9	45.11.21..162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m hom. tr. 1-4	72,900	m3	30,50	2 223,45	
10	45.11.21..162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m hom. tr. 1-4	20,900	m3	126,00	2 633,40	
11	45.11.21..167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	72,900	m3	147,00	10 716,30	
12	45.11.24..171201201	Uloženie sypaniny na skládku	20,900	m3	20,50	428,45	
13	45.11.21..174101103	Zásyp zhutnený zárezov pre podzemné vedenie	52,000	m3	71,50	3 718,00	
14	45.11.21..180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	27,000	m2	13,70	369,90	
15	01.11.92..005724200	Zmes trávna parková okrasná	2,800	kg	143,00		400,40
16	45.11.21..182001111	Plošná úprava terénu, nerovností do +10 cm v rovine	27,000	m2	16,40	442,80	
17	45.11.21..183403111	Obrobenie pôdy prekopením do hĺbky 10 cm v rovine	27,000	m2	9,50	256,50	
18	45.11.21..183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	27,000	m2	0,48	12,96	
19	45.11.21..185803111	Ošetrovanie trávniku v rovine	27,000	m2	3,15	85,05	
20	45.11.21..185804311	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo do 20 m2	3,360	m3	259,00	870,24	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			182 694,05	Sk		182 293,65	400,40
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
21	45.21.41..451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	19,500	m3	925,00	18 037,50	
22	45.21.41..452313111	Podkladné bloky z betónu tr. B 7,5 v otv. výk. pod potrubie	0,200	m3	2 720,00	544,00	
23	45.21.41..452353101	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	4,000	m2	256,00	1 024,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			19 605,50	Sk		19 605,50	
5 - KOMUNIKÁCIE							
24	45.23.11..564782111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 30 cm	18,600	m2	339,00	6 305,40	
25	45.23.14..567131115	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr. 20 cm	18,600	m2	540,00	10 044,00	
26	45.23.12..578133122	Liaty asfalt z kameniva stred., hrubozr. š. nad 3 m hr.3,5 cm	18,600	m2	401,00	7 458,60	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			23 808,00	Sk		23 808,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
27	45.21.41..857261121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. hrdl. otv. výk. DN 100	4,000	kus	510,00	2 040,00	
28	27.21.20..552501420	Tvarovka prírubová s hrdlom DN 100	4,040	kus	770,00		3 110,80
29	45.21.41..857262121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. príř. otv. výk. DN 100	4,000	kus	314,00	1 256,00	

Prehľad rozpočtových nákladov

Práca : Oprava vonkajších rozvodov vody - Rožňava

UNISTAV - Balco Štefan, Rožňava

f.č.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
30	27.21.20..552501740	Tvarovka prírubová s hladkým koncom DN 100	4,040	kus	1 650,00		6 666,00
31	45.21.41..871251111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 110	75,000	m	26,50	1 987,50	
32	25.21.22..286102050	Rúrka tlaková PVC d110x4,2x6000 hrdlovaná	12,500	kus	1 880,00		23 500,00
33	45.21.41..891213431	Montáž ventilov regulačných v objektoch DN 50	1,000	kus	187,00	187,00	
34	29.13.11..422144580	Ventil DN 50	1,000	kus	1 430,00		1 430,00
35	45.21.41..891243431	Montáž ventilov regulačných v objektoch DN 80	1,000	kus	254,00	254,00	
36	29.13.11..422144600	Ventil DN 80	1,000	kus	2 440,00		2 440,00
37	45.21.41..891261111	Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 100	2,000	kus	520,00	1 040,00	
38	29.13.13..422243590	Posúvač S20-118-610 P1 DN 100	2,020	kus	8 650,00		17 473,00
39	45.21.41..891263431	Montáž ventilov regulačných v objektoch DN 100	1,000	kus	363,00	363,00	
40	29.13.11..422144610	Ventil DN 100	1,000	kus	3 320,00		3 320,00
41	45.21.41..891267211	Montáž hydrantov nadzemných DN 100	1,000	kus	570,00	570,00	
42	29.13.13..422738070	Hydrant	1,010	kus	15 500,00		15 655,00
43	45.21.41..892271111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125	81,000	m	11,60	939,60	
44	45.21.41..892273111	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	81,000	m	76,00	6 156,00	
45	45.21.41..894402311	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné	2,000	kus	540,00	1 080,00	
46	26.61.11..592240020	Skruž šachtová TBH 100/100S 100x100x9	1,010	kus	2 770,00		2 797,70
47	26.61.11..592246450	Kónus prechodový TZS 100/80 100x80x30	1,010	kus	1 630,00		1 646,30
48	45.21.41..899103111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	1,000	kus	570,00	570,00	
49	28.75.11..552431110	Poklop ťažký s rámom 600x600 104kg	1,010	kus	4 990,00		5 039,90
50	45.21.41..899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	2,000	kus	417,00	834,00	
51	29.13.20..422913500	Príklop posúvačový Y4504	2,020	kus	252,00		509,04
52	45.21.41..899721111	Montáž vyhľadávacieho vodiča na potrubí z PVC DN do 150	86,000	m	18,40	1 582,40	
53	...921AN01934	Vodič vyhľadávaci	86,000	m	88,50		7 611,00
54	45.21.41..899739104	Montáž výstraž PVC fólia-biela vodovod hr.0,4-0,6mm, š.20 až 30cm na obsyp	81,000	m	8,10	656,10	
55	25.21.30..283230388	Výstražná PVC-P fólia hr.0,50mm,š.50cm s potlačou biela-vodovody	81,000	m	21,50		1 741,50
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :			112 455,84	Sk		19 515,60	92 940,24
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
56	45.23.12..919735113	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	62,000	m	360,00	22 320,00	
57	45.11.11..971042451	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v betón. murive hr. do 45 cm	1,000	kus	1 300,00	1 300,00	
58	45.11.11..979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	22,865	t	275,00	6 287,88	
59	45.11.11..979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	228,650	t	9,00	2 057,85	
60	45.11.11..979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	22,865	t	223,00	5 098,90	
61	45.11.11..979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	228,650	t	25,00	5 716,25	
62	45.11.11..979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	22,865	t	473,00	10 815,15	
63	45.21.41..998272201	Presun hmôt pre potrubie z ocel. rúr zvarovaných v otv. výk.	62,484	t	325,00	20 307,30	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			73 903,33	Sk		73 903,33	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			412 466,72	Sk		319 126,08	93 340,64

PRÁCE A DODÁVKY PSV

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

722 - Vnútnomy vodovod

Prehľad rozpočtových nákladov

Práva vonkajších rozvodov vody - Rožňava

UNISTAV - Balco Štefan, Rožňava

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
45.33.20..722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	2,000	m	454,00	908,00	
45.33.20..722140213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. asphaltov. 11353 DN 25	8,000	m	610,00	4 880,00	
45.33.20..722231003	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 1	2,000	kus	383,00	766,00	
45.33.20..722290215	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 100	10,000	m	87,50	875,00	
45.33.20..722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	10,000	m	21,00	210,00	
722 - Vnútorý vodovod spolu :		7 639,00	Sk		7 639,00	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :		7 639,00	Sk		7 639,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :		7 639,00	Sk		7 639,00	
Za rozpočet celkom :		420 105,72	Sk		326 765,08	93 340,64

**Zoskenovaná „ Zmluva č.PSB-9-24-2008-Rv „Oprava vonkajších rozvodov
„ Súhlasí s originálom „**

Ing.Katarína Fecková

