

**Zmluva o dielo č. KaVSÚ-3-322/2010**  
**na zhotovenie diela uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka**

**Čl. I. Zmluvné strany**

- |                                             |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1 Objednávateľ</b>                     | : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku<br>Ministerstva obrany SR Lešť<br>962 63 Pliešovce                                              |
| Statutárny orgán                            | : brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD -<br>riaditeľ                                                                                    |
| Príkazník                                   | : Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ<br>Sekcie majetku a infraštruktúry MO SR<br>( na základe príkaznej zmluvy č. 68/2009 - príkazník) |
| IČO                                         | : 00804932                                                                                                                                  |
| Bankové spojenie                            | : Štátna pokladnica                                                                                                                         |
| Číslo účtu                                  | : 7000167769/8180                                                                                                                           |
| Oprávnený rokovať vo veciach<br>- zmluvných | : MUDr. Pavol MASLÍK, PhD – riaditeľ ÚŠZV Lešť<br>Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ SEMaI                                             |
| - technických                               | : JUDr. Milan Sláviček, PhD.- práv. poradca – VOOdd.<br>Ing. Vladimír Minár –riaditeľ odboru SMŠ a THČ<br>Ing. Svetlana Juchová - OR-Š, IV  |
| <b>1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno</b>       | : <b>Združenie Lešť 2010</b><br>: Zastúpené splnomocneným účastníkom<br>: <b>K.P.A, a.s.</b>                                                |
| Sídlo                                       | : Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava                                                                                                    |
| Právna forma                                | : Akciová spoločnosť                                                                                                                        |
| Označenie registra                          | : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I                                                                                             |
| Číslo zápisu                                | : Oddiel Sa vložka č. 4592/B                                                                                                                |
| V zastúpení                                 | : <b>Ing. Krajčír Jozef</b>                                                                                                                 |
| Osoba oprávnená na rokovanie                | :                                                                                                                                           |
| - vo veciach zmluvných                      | : Ing. Krajčír Jozef                                                                                                                        |
| - vo veciach technických                    | : Ing. Krajčír Jozef                                                                                                                        |
| IČO                                         | : 31 427 006                                                                                                                                |
| DRČ                                         | : SK 2020362641                                                                                                                             |
| Bankové spojenie                            | : Tatra banka a.s. Bratislava                                                                                                               |
| Číslo účtu                                  | : 2929834783/1100                                                                                                                           |
| Číslo telefónu a faxu                       | : 02/45525225, 02/45525226 fax                                                                                                              |

16/

## Čl. II Východiskové podklady a údaje

Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu

2.1

### „Rekonštrukcia a modernizácia objektov Slávia 300“

zmluvu o dielo na stavebné práce, ktorá je v súlade s § 91 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výsledkom zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác (ďalej len: „zmluva“).

Zatriedenie stavby podľa CPV :

2.2

45.21.00.00-2 Stavebné práce na stavbe budov, 45.21.22.22-8 Stavebné práce na telocvičniach, 45.33.11.00-7 Inštalovanie ústredného kúrenia, 45.30.00.00-0 Stavebno-inštalačné práce, 45.40.00.00-1 Kompletizačné (dokončovacie) práce, 45.21.24.12-7 Stavebné práce na objektoch ubytovní, 45.21.51.20-4 Stavebné práce na špeciálnych zdravotníckych budovách.

## Čl. III. Predmet zmluvy

3.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že **v súlade s projektovou dokumentáciou spracovanou firmou AIS-PO, spol. s r.o. Prešov** a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo:

### „Rekonštrukcia a modernizácia objektov Slávia 300“

**s nasledujúcou skladbou stavebných objektov :**

SO 106 Ubytovňa Slávia 300

SO 107 Športový areál

SO 202 Areálové komunikácie a spevnené plochy

SO 405 Areálové osvetlenie

SO 406 Rekonštrukcia trafostanice

SO 502 Plynové hospodárstvo

**a prevádzkových súborov:**

PS 04 Technológia plynového hospodárstva

PS 05 Technológia saunového vybavenia a vírivej vane

PS 06 Výtah

3.1.1 podľa podkladov, ktoré poskytol objednávateľ v procese zadávania zákazky,

3.1.2 podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení č.:02-09-2909 zo dňa 10.09.2009 vydanom Vojenským stavebným úradom Banská Bystrica Ministerstva obrany SR,

3.1.3 podľa oceneného popisu prác a dodávok, odsúhlaseného objednávateľom,

3.1.4 podľa schváleného vecného, časového a finančného harmonogramu prác, spracovaného zhotoviteľom v zmysle bodu 4.1.4 tejto zmluvy,

3.1.5 podľa odsúhlaseného a podľa potreby doplňovaného kontrolného a skúšobného plánu (ďalej len: „skúšobný plán“), spracovaného zhotoviteľom v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 7. a § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. (ďalej len: „zákon o verejných prácach“) v termíne podľa bodu 4.1.2 tejto zmluvy,

- 3.2 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje
- 3.2.1 Zabezpečiť po ukončení diela vyhotovenie geometrického plánu na predmet zmluvy v štyroch vyhotoveniach. Geometrický plán odovzdať objednávateľovi aj v elektronickej podobe vo výmennom formáte VGI.
- 3.2.2 Vypracovať elaborát porealizačného zamerania novovybudovaných inžinierskych sietí v troch vyhotoveniach.
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
- 3.3.1 zhotovené dielo v súlade s projektovou dokumentáciou protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku VI. tejto zmluvy,
- 3.3.2 zabezpečiť spoluprácu projektanta pri vypracovaní skúšobného plánu.

#### Čl. IV. Lehoty realizácie

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :
- 4.1.1 Zrealizovať dielo v termíne :
- a) začiatok realizácie : do 5 dní od termínu odovzdania staveniska
- b) dokončenie diela do : 12 mesiacov od začiatku realizácie diela, pričom tento termín je termínom začatia preberacieho konania stavby.
- 4.1.2 Vypracovať v spolupráci s projektantom skúšobný plán a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr 10 pracovných dní pred uskutočnením prvého pracovného procesu, ktorý je zaradený do skúšobného plánu.
- 4.1.3 Predložiť objednávateľovi menný zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na Stavebných prácach minimálne päť dní pred ich vstupom do objektu ÚŠZV Lešť. Podľa zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov, pred vstupom do uvedeného priestoru zhotoviteľ zabezpečí pre svojich zamestnancov a motorové vozidlá na svoje náklady povolenie k vstupu (pobytu) do VO Lešť v súlade s ustanovením zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch.
- 4.1.4 Dodat' objednávateľovi vecný, časový a finančný harmonogram prác (ďalej len „harmonogram“) vrátane spôsobu zabezpečenia realizácie prác a to do 10 dní od začatia realizácie diela. Tento bude priebežne upresňovaný a minimálne raz za dva týždne vyhodnocovaný. V prípade problémov objednávateľa so zabezpečením finančného krytia výstavby z rozpočtových zdrojov sa zhotoviteľ zaväzuje prerokovať s objednávateľom možnosti zmeny postupu výstavby. Až do ukončenia týchto rokovaní je objednávateľ oprávnený pozastaviť postup prác na zhotovovaní diela.
- 4.1.5 Vyhotovený geometrický plán spracovaný v zmysle čl. 3.2.1 pred úradným overením predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie v deň začatia preberacieho konania stavby.
- 4.1.6 Predložiť objednávateľovi elaborát porealizačného zamerania novovybudovaných inžinierskych sietí spracovaný v zmysle čl. 3.2.2 v deň začatia preberacieho konania stavby.
- 4.1.7 Predložiť objednávateľovi oznámenie o ukončení stavby a výzvu na prevzatie diela najneskôr 14 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela.
- 4.1.8 Uzatvoriť samostatnú dohodu s objednávateľom na odber elektrickej energie a vody najneskôr do dňa vystavenia prvej faktúry za stavebné práce.
- 4.1.9 Do piatich dní od doručenia reklamácie dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia väd a havarijné stavy riešiť okamžite po ich nahlásení objednávateľom.

- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje :
- 4.2.1 Odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do 21 dní po podpísaní zmluvy. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ dodá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v troch vyhotoveniach spolu s 3 výtlačkom stavebného povolenia, ktorý je určený pre zhotoviteľa.
- 4.2.2 Určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu a zaznamenané počiatkové stavy.
- 4.2.3 Odsúhlasiť a vrátiť spracovaný skúšobný plán zhotoviteľovi najneskôr päť pracovných dní pred začatím uskutočnenia príslušného pracovného procesu.
- 4.2.4 Zabezpečiť výkon autorského dozoru u projektanta AIS – PO, spol. s r. o. Prešov počas realizácie diela.
- 4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v bode 4.1.1 písm. b) tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

## Čl. V. Cena

- 5.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Súčasťou zmluvy je ponukový položkový rozpočet zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- 5.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

### **SO 106 Ubytovňa Slávia 300**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Cena za dielo bez DPH | 3.053.708,44 € |
| DPH 19%               | 580.204,58 €   |
| Cena s DPH            | 3.633.913,02 € |

### **SO 107 Športový areál**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Cena za dielo bez DPH | 1.260.432,02 € |
| DPH 19%               | 239.482,06 €   |
| Cena s DPH            | 1.499.914,08 € |

### **SO 202 Areálové komunikácie a spevnené plochy**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Cena za dielo bez DPH | 78.270,60 € |
| DPH 19%               | 14.871,41 € |
| Cena s DPH            | 93.142,01 € |



**SO 405 Areálové osvetlenie**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Cena za dielo bez DPH | 52.908,98 € |
| DPH 19%               | 10.052,70 € |
| Cena s DPH            | 62.961,68 € |

**SO 406 Rekonštrukcia trafostanice**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Cena za dielo bez DPH | 36.225,00 € |
| DPH 19%               | 6.882,80 €  |
| Cena s DPH            | 43.107,80 € |

**SO 502 Plynové hospodárstvo**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Cena za dielo bez DPH | 24.189,43 € |
| DPH 19%               | 4.595,99 €  |
| Cena s DPH            | 28.785,42 € |

**PS 04 Technológia plynového hospodárstva**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Cena za dielo bez DPH | 17.246,21 € |
| DPH 19%               | 3.276,80 €  |
| Cena s DPH            | 20.523,01 € |

**PS 05 Technológia saunového vybavenia a vírivej vane**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Cena za dielo bez DPH | 120.665,10 € |
| DPH 19%               | 22.926,40 €  |
| Cena s DPH            | 143.591,50 € |

**PS 06 Výt'ah**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Cena za dielo bez DPH | 40.184,45 € |
| DPH 19%               | 7.635,00 €  |
| Cena s DPH            | 47.819,45 € |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Cena za celé dielo bez DPH</b> | <b>4.683.830,23 €</b> |
| <b>DPH 19%</b>                    | <b>889.927,74 €</b>   |
| <b>Celková cena diela s DPH</b>   | <b>5.573.757,97 €</b> |

Slovom            **päťmiliónovpäťstosedemdesiattritisícseďemstopäťdesiatseďem**  
**ďeväťdesiatseďem cent**

€

- 5.3 V prípade realizácie objednávateľom akceptovaných naviacprác upravených dodatkom k tejto zmluve budú tieto ocenené nasledovne: pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre obstarávaný predmet (ide o taký druh prác, ktorý bol oceňovaný v rámci pôvodnej ponuky). Pre taký druh naviac prác, ktorý nebol oceňovaný v pôvodnej ponuke, musí zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s objednávateľom.

## Čl. VI. Platobné podmienky, fakturácia

- 6.1 Práce budú priebežne fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentácii. Súpisy vykonaných prác musia byť odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa. Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.2 V prípade, že zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi, je povinný v termíne do 20 dní po zaplatení faktúry objednávateľom preukázať písomným potvrdením poddodávateľa, že si splnil finančné záväzky voči nemu v rozsahu vykonaných prác a že v tomto zmysle nemá voči nemu žiadne záväzky. V prípade, že túto skutočnosť nepreukáže, objednávateľ pozastaví preplácanie faktúr až do objektívneho zistenia stavu veci.  
Na základe zistenia bude zo strany objednávateľa zvolený postup podľa platnej právnej úpravy.
- 6.3 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a okrem povinných údajov uvedených v § 71 ods. 2 zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- 6.3.1 označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH,
  - 6.3.2 miesto a názov diela,
  - 6.3.3 číslo zmluvy,
  - 6.3.4 číslo faktúry resp. daňového dokladu,
  - 6.3.5 deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
  - 6.3.6 fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
  - 6.3.7 pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa, prípadne iné identifikačné údaje,
  - 6.3.8 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť v súlade s touto ZoD
  - 6.3.9 prílohou faktúry bude povereným pracovníkom objednávateľa odsúhlasený súpis prác a dodávok,
- 6.4 Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.6 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry v súlade s bodom 6.1 tejto zmluvy, maximálne do výšky 95 % z celkovej ceny diela v zmysle bodu 5.2 tejto zmluvy. Na zvyšok ceny predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela bez závad objednávateľom. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.
- 6.7 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

## Čl. VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku III. tejto zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy, vzťahujúce sa na predmet plnenia. Na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku päť rokov od jeho odovzdania objednávateľovi, o čom sa spíše zápis. Záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom, najmenej však 24 mesiacov od odovzdania diela.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade s touto zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 7.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4 Vady diela, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.
- 7.5 Reklamácia väd počas záručnej doby bude vykonaná štatutárnym orgánom objednávateľa písomne (činnosť príkazníka končí vykonaním kolaudácie dokončeného diela). Odstránenie väd vykoná zhotoviteľ na svoje vlastné náklady.
- 7.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase najneskôr do 30 dní. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

## Čl. VIII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 8.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko v zmysle bodu 4.2.1 tejto zmluvy.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska v zmysle § 46d stavebného zákona a § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 8.4 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 8.5 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do 5 dní.
- 8.6 Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta, príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 8.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.

- 8.8 Zhotoviteľ bude zabezpečovať realizáciu prác v súlade s harmonogramom spracovaným v zmysle bodu 4.1.4 tejto zmluvy.
- 8.9 Zhotoviteľ vypracuje skúšobný plán tak, aby sa všetky kontrolné, skúšobné alebo inšpekčné úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác podľa spracovaného harmonogramu a plánovaných dielčích termínov.
- 8.10 Zhotoviteľ bude záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach vyplývajúcich zo skúšobného plánu zaznamenávať do knihy medzioperačných kontrol (všetky skúšky a kontroly aj tie, ktoré sú zapísané v stavebnom denníku a na samostatných zápisoch).
- 8.11 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 8.12 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 8.13 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 8.14 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad a stavebnú suť likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, mimo využiteľných vyťažovaných materiálov ( napr. svietidiel, zdravotníckych, dverí a pod.) a kovového šrotu, vrátane technológie kotolne, s ktorou objednávatel' naloží v zmysle zákona č.278/1993 Zb. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Pribežne vyťažovaný materiál bude posudzovaný zástupcom objednávatel'a, ktorí určí ďalšie nakladanie s ním.
- 8.15 Objednávatel' je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ stavebný dozor najmenej 5 pracovných dní vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods.2 Obchodného zákonníka.
- 8.16 Zhotoviteľ vyzve odborný stavebný dozor písomne 5 dní vopred na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.
- 8.17 Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávatel' organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat' ich účastníkom kontrolných dní.
- 8.18 Zhotoviteľ bude zabezpečovať pri realizácii prác na stavenisku všeobecné zásady týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 8.19 Zhotoviteľ na základe zoznamu hnutel'ného majetku od objednávatel'a predloží na preberacom konaní k zoznamu hnutel'ného majetku – názov a typ majetku, výrobné číslo a fakturačnú cenu.
- 8.20 Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku zhotoviteľ poveruje Špano Vladimír tel. kontakt 0915 619 849.
- 8.21 Výkonom stavebného dozoru objednávatel' poveruje Dobrík Peter číslo oprávnenia 01196\*10\* tel. kontakt 0960/412335, ktorého zabezpečí príkazník.
- 8.22 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Ing. Jozef Krajčír číslo oprávnenia 04095\*10\* tel. kontakt 0903 413 715.
- 8.23 Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu Ing. Jozef Krajčír tel. kontakt 0903 413 715.

## **Čl. IX Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy**

- 9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov objednávatel'ovi zmluvnú pokutu :

- 9.1.1 0,05 % z celkovej zmluvnej ceny diela uvedenej v bode 5.2 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním diela podľa bodu 4.1.1 písm. b) tejto zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom. Prvý deň pre uplatnenie pokuty je nasledujúci deň po dni, kedy sa malo plnenie odovzdať,
- 9.1.2 za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, väd reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 50,- € denne, až do ich odstránenia, resp. vypratania staveniska, ktorú však neplatí, ak bezplatne odstráni vady do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.
- 9.1.3 Keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny nevykonaných prác podľa položkového rozpočtu.

Ak vznikne objednávateľovi v súvislosti s odstúpením zhotoviteľa preukázateľná škoda, zhotoviteľ je povinný túto škodu zaplatiť.

- 9.1.4 Ak zhotoviteľ nepredloží súpis hnutel'ného a nehnuteľného majetku podľa bodu 8.19 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- €. Túto pokutu neplatí, ak predloží súpis do troch dní od začiatku preberacieho konania. Pokuta nebude uplatnená ani v prípade, že stavebný dozor objednávateľa preukázateľne neposkytne spolupôsobenie.

- 9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zhotoviteľovi zmluvnú pokutu :

- 9.2.1 za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.

- 9.2.2 Keď objednávateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia zhotoviteľa uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou. Objednávateľ je povinný zaplatiť v tomto prípade aj preukázateľne spôsobenú škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi a ušlý zisk.

- 9.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

- 9.4 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, ak zhotoviteľ hrubo nedodríava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak objednávateľom zistené vady zhotoviteľ neodstráni v dohodnutých termínoch.

- 9.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pri čom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

## **Čl. X. Odovzdanie a prevzatie diela**

- 10.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle tejto zmluvy.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi pripravenosť diela k odovzdaniu.
- 10.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných projektom stavby, normami a zaradených v skúšobnom pláne. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.

- 10.4 Päť dní pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy armatúr a tovarov, energetický certifikát ,ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 10.5 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany vyhotovia preberací protokol v zmysle vyhlášky č.83/2008 Z. z. o verejných prácach, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, uvedie súpis väd a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
- 10.6 Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá dva výťažky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi, ktorý sa stáva jeho výlučným vlastníkom. Ďalej odovzdá jeden výťahok skúšobného plánu, zápisy zo stavebného denníka, ako i knihu medzioperačných kontrol (viď. bod 8.10 tejto zmluvy)
- 10.7 Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je dielo riadne odovzdané a prevzaté podľa prílohy č. 3 k Vyhláške MVR SR č.83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach (preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce).

### **Čl. XI Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)**

- 11.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany napr. živelné pohromy, vojna , a pod. .
- 11.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 11.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na takéto okolnosti, bude mať právo do dvoch mesiacov od ich vzniku odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
- 11.4 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi oprávnené náklady, ktoré mu v súvislosti s tým vznikli. Výška týchto nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami.

### **Čl. XII Ostatné ustanovenia**

- 12.1 Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len: „stavebný zákon“) a projektovej dokumentácie, pričom nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na bezpečnosť pri výstavbe podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení Vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z.z..
- 12.2 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, alebo naviac prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k tejto zmluve.

- 12.3 Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k tejto zmluve zmluvnými stranami. Na dodatok k zmluve predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.
- 12.4 Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:
- 12.4.1 ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
- 12.4.2 je nutné odstrániť následky živelných pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
- 12.5 V prípade naviac prác podľa bodu 5.3 tejto zmluvy :
- 12.5.1 stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje stavebného dozora stavby,
- 12.5.2 ihneď ako je to možné, najneskôr do tretieho pracovného dňa sa k týmto naviac prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby cestou stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa stavby),
- 12.5.3 všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené, zdokumentované a potvrdené oprávnenými pracovníkmi priamych účastníkov výstavby, pričom úhrada môže byť vykonaná až po potvrdení dodatku k zmluve.
- 12.6 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí a zhotoviteľ ich na výzvu objednávateľa na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu objednávateľa neodstráni, urobí tak objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 12.7 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a časový harmonogram prác, ktorý vypracoval zhotoviteľ a odsúhlasil objednávateľ a podmienky tejto zmluvy
- 12.8 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 12.9 Počas realizácie predmetu zmluvy, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody vzniknuté na realizovanej nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť predmet zmluvy alebo jeho vybavenia na vlastné náklady do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení predmetu zmluvy alebo jeho vybavenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky spôsobenej škody bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.
- 12.10 Okamžikom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom, zodpovednosť nebezpečenstva škody prechádza na objednávateľa.
- 12.11 Počas realizácie stavby, až po jej odovzdanie je zhotoviteľ povinný mať túto stavbu na svoje náklady poistenú proti škodám vzniknutým živelnými pohromami, krádežami, vandalizmom, voči rizikám vyplývajúcim z realizácie prác a na svoje náklady musí mať zabezpečené stráženie a osvetlenie staveniska.

### **Čl. XIII. Záverečné ustanovenia**

- 13.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 13.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 13.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

- 13.4 Všetky body tejto zmluvy je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 13.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
- 13.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, 7. MÁJ 2010

V Bratislave, 08. 04. 2010

Objednávateľ

Ing. Jozef SIEKLIK  
generálny riaditeľ  
SEMaI MO SR

Zhotoviteľ

Ing. KATARINA JOZEF

Prílohy: ponukový položkový rozpočet, stavebné  
povolenie



# PLNOMOCENSTVO

Dolu podpísaný Miloš Šimek, konateľ SimKor, s. r. o., so sídlom ul. Trate mládeže 9/A, Banská Štiavnica, IČO : 36 014 354, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel Sro, vložka č. 3980/S týmto s poukazom na ustanovenia Zmluvy o združení, čl. IV. Vzájomné vzťahy účastníkov združenia odsek 2. v mene vyššie uvedeného účastníka združenia

## splnomocňujem

vedúceho účastníka združenia, spoločnosť

K.P.A., a. s. so sídlom Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava, IČO : 31 427 006, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa vložka 4592/B

k podpisu zmluvy so zadávateľom na realizáciu diela :


**„Rekonštrukcia a modernizácia objektov Slávia 300“**

Banská Štiavnica dňa 06. 04. 2010



**SIMKOR**  
s. r. o.  
Trate Mládeže 9/A ④  
969 00 Banská Štiavnica

Miloš Šimek, konateľ



## OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Miloš Šimek, r.č. 610426/6553, dátum narodenia 26.4.1961, bytom Banská Štiavnica, SNP 1752/30, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: EA728379, ktorý(á) listinu predom mnou vlastnoručne podpísal (a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 240995/2010.

Banská Štiavnica dňa 07.04.2010

Upozornenie! Notár legalizáciou  
neosvedčuje pravdivosť skutočností  
uvádzaných v listine (§58 ods. 4  
Notárskeho poriadku)

## **PLNOMOCENSTVO**

Dolu podpísaný Peter Kollár, vedúci organizačnej zložky PURO-KLIMA, a.s. – organizačná zložka, Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany, IČO: 44308281, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, Oddiel Po, vložka č. 10156/T týmto s poukazom na ustanovenia Zmluvy o združení, čl. IV. Vzájomné vzťahy účastníkov združenia odsek 2. v mene vyššie uvedeného účastníka združenia

**splnomocňujem**


vedúceho účastníka združenia, spoločnosť

K.P.A., a. s. so sídlom Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava, IČO: 31 427 006, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa vložka 4592/B

k podpisu zmluvy so zadávateľom na realizáciu diela

**Rekonštrukcia a modernizácia objektov Slávia 300**  
.....

V Bratislave dňa 07.04.2010

  
.....  
Peter Kollár, vedúci organizačnej zložky  
PURO-KLIMA, a.s. – organizačná zložka



## OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Peter Kollár, r.č. 780122/6785, dátum narodenia 22.1.1978, bytom Nitra, Vinohradnícka 244/9, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: SP 590989, ktorý(á) listinu predou mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 238666/2010.

Bratislava dňa 07.04.2010

.....  
Katarína Krišková  
pracovník poverený notárom

Upozornenie! Notár legalizáciou  
neosvedčuje pravdivosť skutočností  
uvádzaných v listine (§58 ods. 4  
Notárskeho poriadku)

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

tllačivo: ODIS A10

Odberateľ: ÚSZV MO SR, 962 63 Lešt'  
Projektant: AIS - PO, spol. s r.o., Prešov  
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Ličáková  
JKSO :  
Dátum: 20.12.2008

Stavba : REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

| Por. číslo                  | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Memá jednotka | J. Cena SKK | J. Cena EUR   | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu EUR | Hmotn. v t |  | Suť v t |  | DPH % |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|------------------------|----------------|------------|--|---------|--|-------|
|                             |             |             |                                                       |                 |               |             |               |                     |                        |                | Spolu      |  | Spolu   |  |       |
| PRÁCE A DODÁVKY INÉ         |             |             |                                                       |                 |               |             |               |                     |                        |                |            |  |         |  |       |
| 1                           | NAD         | PS 04       | Technológia plynového hospodárstva                    | 1,000           | kpl.          |             | 17 246,210    |                     |                        | 17 246,210     |            |  |         |  | 19    |
| 2                           | NAD         | PS 05       | Technológia plynového hospodárstva                    | 1,000           | kpl.          |             | 120 665,100   |                     |                        | 120 665,100    |            |  |         |  | 19    |
| 3                           | NAD         | PS 06       | Výťah                                                 | 1,000           | kpl.          |             | 40 184,450    |                     |                        | 40 184,450     |            |  |         |  | 19    |
| 4                           | NAD         | SO 106      | Ubytovňa SLAVIA 300                                   | 1,000           | kpl.          |             | 3 053 708,440 |                     |                        | 3 053 708,440  |            |  |         |  | 19    |
| 5                           | NAD         | SO 107      | Športový objekt                                       | 1,000           | kpl.          |             | 1 260 432,020 |                     |                        | 1 260 432,020  |            |  |         |  | 19    |
| 6                           | NAD         | SO 202      | Areálové komunikácie a spevnené plochy                | 1,000           | kpl.          |             | 78 270,600    |                     |                        | 78 270,600     |            |  |         |  | 19    |
| 7                           | NAD         | SO 405      | Areálové osvetlenie                                   | 1,000           | kpl.          |             | 52 908,980    |                     |                        | 52 908,980     |            |  |         |  | 19    |
| 8                           | NAD         | SO 406      | Rekonštrukcia trafostanice                            | 1,000           | kpl.          |             | 36 225,000    |                     |                        | 36 225,000     |            |  |         |  | 19    |
| 9                           | NAD         | SO 502      | Plynové hospodárstvo                                  | 1,000           | kpl.          |             | 24 189,430    |                     |                        | 24 189,430     |            |  |         |  | 19    |
| PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu : |             |             |                                                       |                 |               |             |               |                     |                        | 4 683 830,23   |            |  |         |  |       |
| Rozpočet celkom :           |             |             |                                                       |                 |               |             |               |                     |                        | 4 683 830,23   |            |  |         |  |       |
| DPH 19%                     |             |             |                                                       |                 |               |             |               |                     |                        | 889 927,74     |            |  |         |  |       |
| Rozpočet celkom s DPH :     |             |             |                                                       |                 |               |             |               |                     |                        | 5 573 757,97   |            |  |         |  |       |

# Krycí list rozpočtu v Sk

|                                                           |        |                         |  |                                       |  |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300: |        |                         |  | Miesto:                               |  |
| Objekt :PS 04 - TECHNOLOGIA PLYNOVÉHO HOSPODÁRSTVA        |        |                         |  | JKSO :                                |  |
| Rozpočet:                                                 |        | Zmluva č.:              |  | Spracoval:                            |  |
| Dňa: 07.01.2007                                           |        |                         |  |                                       |  |
| Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ                                |        |                         |  | IČO:                                  |  |
|                                                           |        |                         |  | DIČ:                                  |  |
| Dodávateľ:                                                |        |                         |  | IČO:                                  |  |
|                                                           |        |                         |  | DIČ:                                  |  |
| Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov                           |        |                         |  | IČO:                                  |  |
|                                                           |        |                         |  | DIČ:                                  |  |
| 1 M3 OP                                                   |        | 20 523 €                |  | 1 M                                   |  |
| 1 M2 ZP                                                   |        | 20 523 €                |  |                                       |  |
| 1 M2 UP                                                   |        | 20 523 €                |  |                                       |  |
|                                                           |        |                         |  |                                       |  |
| <b>A ZRN</b>                                              |        |                         |  | <b>B IN - Individuálne náklady</b>    |  |
| konštrukcie a práce                                       |        | materiál                |  | spolu ZRN                             |  |
| 1                                                         | HSV:   |                         |  | 54,00                                 |  |
| 2                                                         | PSV:   |                         |  | 7 053,43                              |  |
| 3                                                         | MCE:   |                         |  | 10 138,78                             |  |
| 4                                                         | iné:   |                         |  |                                       |  |
| 5                                                         | Súčet: |                         |  | 17 246,21                             |  |
|                                                           |        |                         |  | 6 Práce nadčas                        |  |
|                                                           |        |                         |  | 7 Murárske výpomoc                    |  |
|                                                           |        |                         |  | 8 Bez pevnej podlahy                  |  |
|                                                           |        |                         |  | 9                                     |  |
|                                                           |        |                         |  | 10 Súčet riadkov 6 až 9:              |  |
| <b>C NUS - náklady umiestnenia stavby</b>                 |        |                         |  | <b>D ON - ostatné náklady</b>         |  |
| 11 Zariadenie :                                           |        |                         |  | 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte |  |
| 12 Prevádzkové vplyvy                                     |        |                         |  | 17 Inžinierska činnosť                |  |
| 13 Sťažené podmienky                                      |        |                         |  | 18 Projektové práce                   |  |
| 14                                                        |        |                         |  | 19 Kompletizačná činnosť              |  |
| 15                                                        |        | Súčet riadkov 11 až 14: |  | 20                                    |  |
|                                                           |        |                         |  | Súčet riadkov 16 až 19:               |  |
| projektant, rozpočtár cenár                               |        | pečiatka:               |  | <b>E Celkové náklady</b>              |  |
| podpis:                                                   |        |                         |  | 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:      |  |
| dátum:                                                    |        |                         |  | 22 DPH 19% z:                         |  |
|                                                           |        |                         |  | 23 DPH 0% z:                          |  |
|                                                           |        |                         |  | 24 Súčet riadkov 21 až 23:            |  |
|                                                           |        |                         |  | 20 523,01                             |  |
|                                                           |        |                         |  | <b>F Odpočet - prípočet</b>           |  |
| odberateľ, obstarávateľ                                   |        |                         |  | dodávateľ, zhotoviteľ                 |  |
| podpis:                                                   |        |                         |  | podpis:                               |  |
| dátum:                                                    |        |                         |  | dátum:                                |  |
| pečiatka:                                                 |        |                         |  | pečiatka:                             |  |

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ  
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 07.01.2007

Stavba : REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:  
Objekt : PS 04 - TECHNOLÓGIA PLYNOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

| Popis položky, stavebného dielu, remesla              | Konštrukcie<br>a práce | Špecifikovaný<br>materiál | Spolu     | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|--------------|
|                                                       |                        |                           |           | Spolu             | Spolu        |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu :                               |                        |                           | 54,00     |                   |              |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :                           |                        |                           | 54,00     |                   |              |
| 723 - Vnútný plynovod spolu :                         |                        |                           | 5 348,83  |                   |              |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :         |                        |                           | 5 348,83  |                   |              |
| 733 - Rozvod potrubia spolu :                         |                        |                           | 71,93     |                   |              |
| 734 - Armatúry spolu :                                |                        |                           | 194,57    |                   |              |
| 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :                     |                        |                           | 266,50    |                   |              |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :     |                        |                           | 1 313,03  |                   |              |
| 76 - KONŠTRUKCIE spolu :                              |                        |                           | 1 313,03  |                   |              |
| 783 - Nátery spolu :                                  |                        |                           | 125,08    |                   |              |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :                       |                        |                           | 125,08    |                   |              |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :                           |                        |                           | 7 053,43  |                   |              |
| I.122 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab |                        |                           | 1 918,66  |                   |              |
| I.123 - 157 Montáž potrubia spolu :                   |                        |                           | 8 158,93  |                   |              |
| I.1CE - ostatné spolu :                               |                        |                           | 61,19     |                   |              |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu :                             |                        |                           | 10 138,78 |                   |              |
| Rozpočet celkom :                                     |                        |                           | 17 246,21 |                   |              |



Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ

Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 07.01.2007

Stavba : REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:

Objekt : PS 04 - TECHNOLÓGIA PLYNOVÉHO HOSPODÁRSTVA

### Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo                                           | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer       | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu           | DPH % |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                           |             |             |                                                             |                 |                |                 |                 |       |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>                               |             |             |                                                             |                 |                |                 |                 |       |
| 1                                                    | 272         | 17540-1101  | Uloženie žltej fólie-plyn na obsyp                          | 100,000         | m              | 0,54            | 54,00           |       |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>                       |             |             |                                                             | 1 240,00        |                |                 | <b>54,00</b>    |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>                   |             |             |                                                             | 1 240,00        |                |                 | <b>54,00</b>    |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                           |             |             |                                                             |                 |                |                 |                 |       |
| <b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>         |             |             |                                                             |                 |                |                 |                 |       |
| <b>723 - Vnútný plynovod</b>                         |             |             |                                                             |                 |                |                 |                 |       |
| 2                                                    | 721         | 72311-0202  | Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15    | 40,000          | m              | 13,07           | 522,65          |       |
| 3                                                    | 721         | 72311-0203  | Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20    | 6,000           | m              | 13,67           | 82,05           |       |
| 4                                                    | 721         | 72311-0205  | Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 32    | 16,000          | m              | 18,02           | 288,33          |       |
| 5                                                    | 721         | 72311-0206  | Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 40    | 12,000          | m              | 20,09           | 241,09          |       |
| 6                                                    | 721         | 72311-0207  | Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50    | 19,000          | m              | 24,54           | 466,28          |       |
| 7                                                    | 721         | 72315-0318  | Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 219/6,3    | 1,500           | m              | 125,56          | 188,34          |       |
| 8                                                    | 721         | 72315-0368  | Chránička plyn. potrubia D 76/3.2                           | 0,500           | m              | 19,02           | 9,51            |       |
| 9                                                    | 721         | 72315-0369  | Chránička plyn. potrubia D 89/3.6                           | 1,000           | m              | 24,31           | 24,31           |       |
| 10                                                   | 721         | 72317-1201  | Pripojky propan-butan inštal. hadica PND 21/409-72 D 8/16   | 4,000           | súbor          | 7,36            | 29,44           |       |
| 11                                                   | 721         | 72321-3201  | Armat. plyn. prírub. kohút guľový K 85 111-616 DN 32        | 1,000           | súbor          | 152,09          | 152,09          |       |
| 12                                                   | 721         | 72321-3202  | Armat. plyn. prírub. kohút guľový K 85 111-616 DN 50        | 1,000           | súbor          | 182,51          | 182,51          |       |
| 13                                                   | 721         | 72321-9101  | Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 32          | 1,000           | kus            | 4,26            | 4,26            |       |
| 14                                                   | 721         | 72321-9102  | Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 50          | 1,000           | kus            | 5,50            | 5,50            |       |
| 15                                                   | 721         | 72322-1133  | Armat. plyn. s 1 závitom, kohút hadicový G 1/2              | 2,000           | súbor          | 6,51            | 13,02           |       |
| 16                                                   | 721         | 72323-1111  | Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 3/8                | 1,000           | kus            | 3,24            | 3,24            |       |
| 17                                                   | 721         | 72323-1112  | Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 1/2                | 7,000           | kus            | 6,39            | 44,76           |       |
| 18                                                   | 721         | 72323-1113  | Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 3/4                | 6,000           | kus            | 9,25            | 55,48           |       |
| 19                                                   | 721         | 72323-1114  | Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 1                  | 2,000           | kus            | 9,09            | 18,17           |       |
| 20                                                   | 721         | 72323-1116  | Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 6/4                | 1,000           | kus            | 29,73           | 29,73           |       |
| 21                                                   | 721         | 72323-4221  | Skrinka plechová 600x500x300                                | 2,000           | kus            | 85,96           | 171,93          |       |
| 22                                                   | 721         | 72323-4231  | Montáž regulátora tlaku plynu                               | 6,000           | súbor          | 109,84          | 659,02          |       |
| 23                                                   | MAT         | 405 B003715 | Regulátor tlaku plynu GOK 0523, 25 kg 0,7 bar               | 4,000           | kus            | 238,05          | 952,20          |       |
| 24                                                   | MAT         | 405 B003720 | Regulátor tlaku plynu 3/4"-3/4" - GOK 5164200               | 1,000           | kus            | 288,71          | 288,71          |       |
| 25                                                   | MAT         | 405 B003725 | Regulátor tlaku plynu 1"/1" - GOK 5164014                   | 1,000           | kus            | 165,31          | 165,31          |       |
| 26                                                   | 721         | 72323-9104  | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 5/4 | 32,000          | kus            | 6,61            | 211,60          |       |
| 27                                                   | 721         | 72323-9108  | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi                     | 2,000           | kus            | 8,34            | 16,68           |       |
| 28                                                   | MAT         | 422 008100  | Elektromagnetický uzatvárací ventil EVH 1020.02             | 1,000           | kus            | 228,14          | 228,14          |       |
| 29                                                   | MAT         | 422 008200  | Elektromagnetický uzatvárací ventil EVH 1025.02             | 1,000           | kus            | 225,88          | 225,88          |       |
| 30                                                   | 721         | 99872-3201  | Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m     | 52,802          | %              | 0,80            | 42,24           |       |
| 31                                                   | 721         | 99872-3292  | Pripl. za zváč. presun hmôt do 100 m pre vnút. plynovod     | 52,802          | %              | 0,50            | 26,40           |       |
| <b>723 - Vnútný plynovod spolu :</b>                 |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>5 348,83</b> |       |
| <b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :</b> |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>5 348,83</b> |       |
| <b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>                     |             |             |                                                             |                 |                |                 |                 |       |
| <b>733 - Rozvod potrubia</b>                         |             |             |                                                             |                 |                |                 |                 |       |
| 32                                                   | 731         | 73319-3917  | Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dienkom pr. 51        | 1,000           | kus            | 6,37            | 6,37            |       |
| 33                                                   | 731         | 73319-3918  | Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dienkom pr. 57        | 3,000           | kus            | 6,85            | 20,56           |       |
| 34                                                   | 731         | 73319-3939  | Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dienkom pr. 219       | 2,000           | kus            | 21,72           | 43,45           |       |
| 35                                                   | 731         | 99873-3201  | Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m        | 0,704           | %              | 1,50            | 1,06            |       |
| 36                                                   | 731         | 99873-3293  | Pripl. za zväčšený presun do 500 m pre potrubie UK          | 0,704           | %              | 0,70            | 0,49            |       |
| <b>733 - Rozvod potrubia spolu :</b>                 |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>71,93</b>    |       |
| <b>734 - Armatúry</b>                                |             |             |                                                             |                 |                |                 |                 |       |

# Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo                                                | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                 | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu     | DPH % |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------|
| 37                                                        | 731         | 73426-1224  | Skrutkovanie priame G 3/4                                             | 2,000           | kus            | 5,97            | 11,94     |       |
| 38                                                        | 731         | 73426-1225  | Skrutkovanie priame G 1                                               | 2,000           | kus            | 8,63            | 17,25     |       |
| 39                                                        | 731         | 73442-1160  | Tlakomery deformačné so spodným prípojom 83322 pr. 100                | 3,000           | kus            | 54,74           | 164,22    |       |
| 40                                                        | 731         | 99873-4201  | Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m                  | 1,934           | %              | 0,20            | 0,39      |       |
| 41                                                        | 731         | 99873-4293  | Pripl. za zväčšený presun do 500 m pre armatúry UK                    | 1,934           | %              | 0,40            | 0,77      |       |
| 734 - Armatúry spolu :                                    |             |             |                                                                       |                 |                |                 | 194,57    |       |
| 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :                         |             |             |                                                                       |                 |                |                 | 266,50    |       |
| <b>76 - KONŠTRUKCIE</b>                                   |             |             |                                                                       |                 |                |                 |           |       |
| <b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>          |             |             |                                                                       |                 |                |                 |           |       |
| 42                                                        | 767         | 76799-5101  | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg              | 200,000         | kg             | 3,77            | 754,40    |       |
| 43                                                        | MAT         | 553 000020  | Oceľové konštrukcie                                                   | 200,000         | kg             | 2,70            | 540,50    |       |
| 44                                                        | 767         | 99876-7201  | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 12,949          | %              | 0,80            | 10,36     |       |
| 45                                                        | 767         | 99876-7292  | Pripl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.        | 12,949          | %              | 0,60            | 7,77      |       |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :         |             |             |                                                                       |                 |                |                 | 1 313,03  |       |
| 76 - KONŠTRUKCIE spolu :                                  |             |             |                                                                       |                 |                |                 | 1 313,03  |       |
| <b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>                            |             |             |                                                                       |                 |                |                 |           |       |
| <b>783 - Nátery</b>                                       |             |             |                                                                       |                 |                |                 |           |       |
| 46                                                        | 783         | 78342-4140  | Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.              | 93,000          | m              | 1,31            | 121,92    |       |
| 47                                                        | 783         | 78342-6160  | Nátery synt. kov. potrubia do DN 150mm dvojnás. a základ.             | 1,500           | m              | 2,10            | 3,16      |       |
| 783 - Nátery spolu :                                      |             |             |                                                                       |                 |                |                 | 125,08    |       |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :                           |             |             |                                                                       |                 |                |                 | 125,08    |       |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :                               |             |             |                                                                       |                 |                |                 | 7 053,43  |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>                                  |             |             |                                                                       |                 |                |                 |           |       |
| <b>M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab</b> |             |             |                                                                       |                 |                |                 |           |       |
| 48                                                        | 922         | 220 -       | Uzemnenie nádrží                                                      | 4,000           | Súb            | 406,99          | 1 627,94  |       |
| 49                                                        | 922         | 22001-0001  | Revízia hromozvodov                                                   | 4,000           | kus            | 72,68           | 290,72    |       |
| M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab        |             |             |                                                                       |                 |                |                 | 1 918,66  |       |
| <b>M23 - 157 Montáž potrubia</b>                          |             |             |                                                                       |                 |                |                 |           |       |
| 50                                                        | 923         | 23006-0004  | Montáž nádrže                                                         | 4,000           | kus            | 46,29           | 185,15    |       |
| 51                                                        | 923         | 23020-0002  | Montáž plynovodných prípojk zváraním 3/4"/20/                         | 12,000          | m              | 5,36            | 64,31     |       |
| 52                                                        | MAT         | 286 1A1002  | Rúrka čierna - 102 - 3/4" - BRALEN                                    | 12,000          | m              | 36,47           | 437,60    |       |
| 53                                                        | 923         | 23020-0003  | Montáž plynovodných prípojk zváraním1" /25/                           | 6,000           | m              | 6,72            | 40,30     |       |
| 54                                                        | MAT         | 286 1A1003  | Rúrka čierna - 103 - 1" - BRALEN                                      | 6,000           | m              | 22,38           | 134,27    |       |
| 55                                                        | 923         | 23020-0004  | Montáž plynovodných prípojk zváraním1 1/4" /32/                       | 66,000          | m              | 8,30            | 548,00    |       |
| 56                                                        | MAT         | 286 1A1004  | Rúrka čierna - 104 - 1 1/4" - BRALEN                                  | 66,000          | m              | 39,50           | 2 607,17  |       |
| 57                                                        | 923         | 23020-0005  | Montáž plynovodných prípojk zváraním1 1/2" /40/                       | 25,000          | m              | 6,91            | 172,79    |       |
| 58                                                        | MAT         | 286 1A1005  | Rúrka čierna - 105 - 1 1/2" - BRALEN                                  | 25,000          | m              | 26,19           | 654,64    |       |
| 59                                                        | 923         | 23021-0014  | Ručné opláštenie ovínutím pásky za studena-4 vrstv.                   | 6,000           | m2             | 31,74           | 190,44    |       |
| 60                                                        | 923         | 23129-00010 | Funkčná, preberacia skúška                                            | 1,000           | hod            | 219,19          | 219,19    |       |
| 61                                                        | 923         | 23129-0004  | Tlaková skúška TNS                                                    | 4,000           | súb            | 109,63          | 438,52    |       |
| 62                                                        | 923         | 23129-0005  | Odborná prehliadka TNS                                                | 4,000           | súb            | 197,55          | 790,19    |       |
| 63                                                        | 923         | 23129-0006  | Úradná skúška TNS                                                     | 4,000           | hod            | 198,38          | 793,50    |       |
| 64                                                        | 923         | 23129-0007  | Tlaková skúška PZ                                                     | 4,000           | hod            | 109,63          | 438,52    |       |
| 65                                                        | 923         | 23129-0008  | Odborná prehliadka PZ                                                 | 1,000           | hod            | 219,54          | 219,54    |       |
| 66                                                        | 923         | 23129-0009  | Úradná skúška PZ                                                      | 1,000           | hod            | 224,83          | 224,83    |       |
| M23 - 157 Montáž potrubia spolu :                         |             |             |                                                                       |                 |                |                 | 8 158,93  |       |
| <b>MCE - ostatné</b>                                      |             |             |                                                                       |                 |                |                 |           |       |
| 67                                                        | 923         | 99023-0301  | Presun hmôt pre M 23 do 500 m                                         | 81,589          | %              | 0,75            | 61,19     |       |
| MCE - ostatné spolu :                                     |             |             |                                                                       |                 |                |                 | 61,19     |       |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu :                                 |             |             |                                                                       |                 |                |                 | 10 138,78 |       |
| Rozpočet celkom :                                         |             |             |                                                                       |                 |                |                 | 17 246,21 |       |

# Krycí list rozpočtu v Sk

|                                                                |  |            |  |                                       |  |
|----------------------------------------------------------------|--|------------|--|---------------------------------------|--|
| Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:      |  |            |  | Miesto:                               |  |
| Objekt :PS 05 - TECHNOLOGIA SAUNOVÉHO VYBAVENIA A VÍRIVEJ VANE |  |            |  | JKSO :                                |  |
| Rozpočet:                                                      |  | Zmluva č.: |  | Spracoval:                            |  |
| Dňa: 07.01.2007                                                |  |            |  |                                       |  |
| Odberteľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ                                      |  |            |  | IČO:                                  |  |
| Dodávateľ:                                                     |  |            |  | DIČ:                                  |  |
| Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov                                |  |            |  | IČO:                                  |  |
|                                                                |  |            |  | DIČ:                                  |  |
| 1 M3 OP                                                        |  | 143 591 €  |  | 1 M                                   |  |
| 1 M2 ZP                                                        |  | 143 591 €  |  |                                       |  |
| 1 M2 UP                                                        |  | 143 591 €  |  |                                       |  |
| 143 591 €                                                      |  |            |  |                                       |  |
| <b>A ZRN</b>                                                   |  |            |  | <b>B IN - Individuálne náklady</b>    |  |
| konštrukcie a práce                                            |  |            |  |                                       |  |
| materiál                                                       |  |            |  |                                       |  |
| spolu ZRN                                                      |  |            |  |                                       |  |
| 1 HSV:                                                         |  |            |  | 6 Práce nadčas                        |  |
| 2 PSV:                                                         |  |            |  | 7 Murárske výpomocy                   |  |
| 3 MCE:                                                         |  |            |  | 8 Bez pevnej podlahy                  |  |
| 4 iné:                                                         |  |            |  | 9                                     |  |
| 5 Súčet:                                                       |  |            |  | 10 Súčet riadkov 6 až 9:              |  |
| 120 665,10                                                     |  |            |  | 120 665,10                            |  |
| <b>C NUS - náklady umiestnenia stavby</b>                      |  |            |  | <b>D ON - ostatné náklady</b>         |  |
| 11 Zariadenie :                                                |  |            |  | 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte |  |
| 12 Prevádzkové vplyvy                                          |  |            |  | 17 Inžinierska činnosť                |  |
| 13 Stažené podmienky                                           |  |            |  | 18 Projektové práce                   |  |
| 14                                                             |  |            |  | 19 Kompletizačná činnosť              |  |
| 15 Súčet riadkov 11 až 14:                                     |  |            |  | 20 Súčet riadkov 16 až 19:            |  |
| 120 665,10                                                     |  |            |  | 120 665,10                            |  |
| projektant, rozpočtár cenár                                    |  |            |  | <b>E Celkové náklady</b>              |  |
| pečiatka:                                                      |  |            |  | 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:      |  |
| podpis:                                                        |  |            |  | 120 665,10                            |  |
| dátum:                                                         |  |            |  | 22 DPH 19% z:                         |  |
|                                                                |  |            |  | 120 665,10                            |  |
|                                                                |  |            |  | 23 DPH 0% z:                          |  |
|                                                                |  |            |  | 24 Súčet riadkov 21 až 23:            |  |
|                                                                |  |            |  | 143 591,50                            |  |
|                                                                |  |            |  | <b>F Odpočet - pripočet</b>           |  |
| odberateľ, obstarávateľ                                        |  |            |  | dodávateľ, zhotoviteľ                 |  |
| podpis:                                                        |  |            |  | podpis:                               |  |
| dátum:                                                         |  |            |  | dátum:                                |  |
| pečiatka:                                                      |  |            |  | pečiatka:                             |  |

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ  
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 07.01.2007

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:  
Objekt :PS 05 - TECHNOLOGIA SAUNOVÉHO VYBAVENIA A VÍRIVEJ VANE

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie<br>a práce | Špecifikovaný<br>materiál | Spolu      | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|-------------------|--------------|
|                                          |                        |                           |            | Spolu             | Spolu        |
| MCE - ostatné spolu :                    | 0,00                   | 0,00                      | 120 665,10 | 0,00000           | 0,000        |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu :                | 0,00                   | 0,00                      | 120 665,10 | 0,00000           | 0,000        |
| Rozpočet celkom :                        | 0,00                   | 0,00                      | 120 665,10 | 0,00000           | 0,000        |

Odberteľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ  
 Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 07.01.2007

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:  
 Objekt :PS 05 - TECHNOLOGIA SAUNOVÉHO VYBAVENIA A VÍRIVEJ VANE

# Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo                       | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu             | DPH % |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>         |             |             |                                                       |                 |                |                 |                   |       |
| <b>MCE - ostatné</b>             |             |             |                                                       |                 |                |                 |                   |       |
| 1                                | 900         | 99999-9000  | Vírivka OLYMPIA 3,8x2,5x0,9 m                         | 1,000           | kompl.         | 24 276,13       | 24 276,13         |       |
| 2                                | 900         | 99999-9001  | Preprava vírivky                                      | 1,000           | kompl.         | 877,19          | 877,19            |       |
| 3                                | 900         | 99999-9002  | Vyrovňavacia nádrž 2x1,5x1 m " PP "                   | 1,000           | kus            | 737,51          | 737,51            |       |
| 4                                | 900         | 99999-9003  | Úpravňa pr vírivku 16412CE001                         | 1,000           | kompl.         | 12 353,17       | 12 353,17         |       |
| 5                                | 900         | 99999-9004  | Rozvodné potrubie - voda /vzduch , armatúry           | 1,000           | kompl.         | 2 003,15        | 2 003,15          |       |
| 6                                | 900         | 99999-9005  | Technologická elektroinštalácia                       | 1,000           | kompl.         | 741,90          | 741,90            |       |
| 7                                | 900         | 99999-9006  | Prepravné náklady                                     | 480,000         | km             | 0,66            | 314,64            |       |
| 8                                | 900         | 99999-9007  | Montáž položiek 00-06                                 | 1,000           | kompl.         | 2 194,96        | 2 194,96          |       |
| 9                                | 900         | 99999-9011  | Hydroterapeutická vaňa OCEAN DE LUXE                  | 2,000           | kus            | 16 368,12       | 32 736,25         |       |
| 10                               | 900         | 99999-9012  | Masážna hadica                                        | 2,000           | kus            | 1 053,57        | 2 107,15          |       |
| 11                               | 900         | 99999-9013  | Chromatoterapia pre Ocean de luxe                     | 2,000           | kus            | 714,18          | 1 428,37          |       |
| 12                               | 900         | 99999-9014  | Montáž vane                                           | 2,000           | kus            | 76,82           | 153,64            |       |
| 13                               | 900         | 99999-9021  | Ochladzovací bazén 2,4x2,4x1,5 m " PP "               | 1,000           | kus            | 1 504,86        | 1 504,86          |       |
| 14                               | 900         | 99999-9022  | Skimmer                                               | 1,000           | kus            | 135,52          | 135,52            |       |
| 15                               | 900         | 99999-9023  | Výpust                                                | 1,000           | kus            | 38,19           | 38,19             |       |
| 16                               | 900         | 99999-9024  | Solenoid DN40 - výpust                                | 1,000           | kus            | 365,24          | 365,24            |       |
| 17                               | 900         | 99999-9025  | Potrubie                                              | 1,000           | kompl.         | 73,76           | 73,76             |       |
| 18                               | 900         | 99999-9026  | Rebrik nerezový                                       | 1,000           | kus            | 539,96          | 539,96            |       |
| 19                               | 900         | 99999-9027  | Montáž položiek 21-26                                 | 1,000           | kompl.         | 877,98          | 877,98            |       |
| 20                               | 900         | 99999-9031  | D+M Kombinovanej savny - suchá / infra 302x787x210 cm | 1,000           | kompl.         | 20 290,32       | 20 290,32         |       |
| 21                               | 900         | 99999-9032  | D+M Parnej sauny plocha sauny 9,35 m2 , objem 20 m3   | 1,000           | kompl.         | 16 915,22       | 16 915,22         |       |
| <b>MCE - ostatné spolu :</b>     |             |             |                                                       |                 |                |                 | <b>120 665,10</b> |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b> |             |             |                                                       |                 |                |                 | <b>120 665,10</b> |       |
| <b>Rozpočet celkom :</b>         |             |             |                                                       |                 |                |                 | <b>120 665,10</b> |       |

# Krycí list rozpočtu v Sk

|                                                           |  |            |  |                 |  |
|-----------------------------------------------------------|--|------------|--|-----------------|--|
| Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300: |  |            |  | Miesto:         |  |
| Objekt :PS 06 - VÝŤAH                                     |  |            |  | JKSO :          |  |
| Rozpočet:                                                 |  | Zmluva č.: |  | Spracoval:      |  |
|                                                           |  |            |  | Dňa: 07.01.2007 |  |
| Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ                                |  |            |  | IČO:            |  |
|                                                           |  |            |  | DIČ:            |  |
| Dodávateľ:                                                |  |            |  | IČO:            |  |
|                                                           |  |            |  | DIČ:            |  |
| Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov                           |  |            |  | IČO:            |  |
|                                                           |  |            |  | DIČ:            |  |

|         |          |     |          |
|---------|----------|-----|----------|
| 1 M3 OP | 47 819 € | 1 M | 47 819 € |
| 1 M2 ZP | 47 819 € |     |          |
| 1 M2 UP | 47 819 € |     |          |

|          |        |                     |          |           |          |                           |
|----------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|---------------------------|
| <b>A</b> | ZRN    | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN | <b>B</b> | IN - Individuálne náklady |
| 1        | HSV:   |                     |          |           | 6        | Práce nadčas              |
| 2        | PSV:   |                     |          |           | 7        | Murárske výpomocy         |
| 3        | MCE:   |                     |          | 40 184,45 | 8        | Bez pevnej podlahy        |
| 4        | iné:   |                     |          |           | 9        |                           |
| 5        | Súčet: |                     |          | 40 184,45 | 10       | Súčet riadkov 6 až 9:     |

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| <b>C</b> | NUS - náklady umiestnenia stavby |
| 11       | Zariadenie :                     |
| 12       | Prevádzkové vplyvy               |
| 13       | Stažené podmienky                |
| 14       |                                  |
| 15       | Súčet riadkov 11 až 14:          |

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| <b>D</b> | ON - ostatné náklady               |
| 16       | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |
| 17       | Inžinierska činnosť                |
| 18       | Projektové práce                   |
| 19       | Kompletizačná činnosť              |
| 20       | Súčet riadkov 16 až 19:            |

|                                                          |                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| projektant, rozpočtár cenár<br><br>podpis:<br><br>dátum: | pečiatka:<br><br><br><br><br><br> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| <b>E</b> | Celkové náklady               |
| 21       | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: |
| 22       | DPH 19% z:                    |
| 23       | DPH 0% z:                     |
| 24       | Súčet riadkov 21 až 23:       |

|          |                    |
|----------|--------------------|
| <b>F</b> | Odpočet - prípočet |
|----------|--------------------|

|                                                                       |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| odberateľ, obstarávateľ<br><br>podpis:<br><br>dátum:<br><br>pečiatka: | dodávateľ, zhotoviteľ<br><br>podpis:<br><br>dátum:<br><br>pečiatka: |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ  
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 07.01.2007

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:  
Objekt :PS 06 - VÝŤAH

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie<br>a práce | Špecifikovaný<br>materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------|-------------------|--------------|
|                                          |                        |                           |       | Spolu             | Spolu        |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, sklad. zari | 40 184,45 |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu :                          | 40 184,45 |
| Rozpočet celkom :                                  | 40 184,45 |

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ  
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 07.01.2007

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:  
Objekt :PS 06 - VÝŤAH

**Prehľad rozpočtových nákladov v Sk**

| Por.<br>číslo | Kód<br>cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla,<br>výkaz-výmer | Množstvo<br>výmera | Merná<br>jednotka | Jednotková<br>cena | Spolu | DPH<br>% |
|---------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------|----------|
|---------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------|----------|

**PRÁCE A DODÁVKY M**

**M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, sklad. zari**

|   |     |       |                                                             |       |        |           |           |  |
|---|-----|-------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|--|
| 1 | 933 | 330 - | Dodávka a montáž osobného výťahu UTB 630 4/4 vrátane skúšok | 1,000 | kompl. | 40 184,45 | 40 184,45 |  |
|---|-----|-------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|--|

|  |  |  |                                                           |  |  |  |                  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|--|
|  |  |  | <b>M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, sklad. zari</b> |  |  |  | <b>40 184,45</b> |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|--|

|  |  |  |                                  |  |  |  |                  |  |
|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|--|
|  |  |  | <b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b> |  |  |  | <b>40 184,45</b> |  |
|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|--|

|  |  |  |                          |  |  |  |                  |  |
|--|--|--|--------------------------|--|--|--|------------------|--|
|  |  |  | <b>Rozpočet celkom :</b> |  |  |  | <b>40 184,45</b> |  |
|--|--|--|--------------------------|--|--|--|------------------|--|



Odberateľ: ÚŠZV MO SR , 962 63 Lešť  
Projektant: AIS - PO , spol. s r.o. , Prešov  
Dodávateľ:

Spracovali: Ing. Ličáková  
JKSO :  
Dátum: 20.12.2008

Stavba : REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300  
Objekt : SO 106 - UBYTOVNÁ SLÁVIA 300

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

| Por. číslo | Kód penzlika | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výner | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu |  | Hmotn. v t |  | Suť v t |  | DPH % |
|------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|------------|--|------------|--|---------|--|-------|
|            |              |             |                                                       |                 |                |             |             |                     |                        | EUR        |  | Spolu      |  | Spolu   |  |       |

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

|                         |     |            |                                                         |         |    |  |        |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------|---------|----|--|--------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 1                       | 001 | 13130-1102 | Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3  | 375,593 | m3 |  | 7,303  |  |  | 2 742,768 |  |  |  |  |  |  |
| 2                       | 001 | 13130-1109 | Príplatok za lepiivosť hominy tr.4                      | 375,593 | m3 |  | 1,415  |  |  | 531,276   |  |  |  |  |  |  |
| 3                       | 001 | 13230-1101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3      | 45,377  | m3 |  | 37,950 |  |  | 1 722,057 |  |  |  |  |  |  |
| 4                       | 001 | 13230-1109 | Príplatok za lepiivosť hominy tr.4                      | 45,377  | m3 |  | 3,933  |  |  | 178,468   |  |  |  |  |  |  |
| 5                       | 001 | 13231-1101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne            | 40,492  | m3 |  | 42,550 |  |  | 1 722,935 |  |  |  |  |  |  |
| 6                       | 001 | 16270-1105 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 | 461,462 | m3 |  | 7,878  |  |  | 3 635,167 |  |  |  |  |  |  |
| 7                       | 001 | 17120-1201 | Uloženie sypaniny na skládku                            | 461,462 | m3 |  | 0,759  |  |  | 350,250   |  |  |  |  |  |  |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : |     |            |                                                         |         |    |  |        |  |  | 10 882,92 |  |  |  |  |  |  |

2 - ZÁKLADY

|    |     |            |                                                            |         |    |  |         |  |  |            |  |  |  |  |  |  |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------|---------|----|--|---------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| 8  | 002 | 27157-1111 | Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného               | 179,673 | m3 |  | 44,275  |  |  | 7 955,022  |  |  |  |  |  |  |
| 9  | 011 | 27331-3511 | Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15) | 339,954 | m3 |  | 126,500 |  |  | 43 004,181 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011 | 27431-3611 | Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)         | 48,764  | m3 |  | 131,100 |  |  | 6 392,960  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011 | 27435-1217 | Debenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie     | 51,986  | m2 |  | 9,258   |  |  | 481,260    |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011 | 27435-1218 | Debenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie    | 51,986  | m2 |  | 2,841   |  |  | 147,666    |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 002 | 28997-0113 | Vrstva z geotextílie Tatratex PP 500g/m2 prísypaním        | 254,193 | m2 |  | 4,336   |  |  | 1 102,054  |  |  |  |  |  |  |

2 - ZÁKLADY spolu :

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

|    |     |            |                                                               |         |     |  |           |  |  |            |  |  |  |  |  |  |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----|--|-----------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| 14 | 011 | 31127-2204 | Muriwo nosné z bet.tvárníc PREMAC DT40 hr.400mm s vyplňou B20 | 9,279   | m3  |  | 173,650   |  |  | 1 611,298  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 011 | 31127-2448 | Muriwo presné porobet tvárnice PPT-hlad. Ytong, 365mm, P4-600 | 75,858  | m3  |  | 164,450   |  |  | 12 474,848 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011 | 31131-1811 | Nadzákladové mury nosné z betónu tr. B 12,5- B 15             | 2,913   | m3  |  | 125,350   |  |  | 365,145    |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 011 | 31132-1411 | Nadzákladové mury nosné zo železobetónu tr. B 25-B 30         | 13,927  | m3  |  | 146,050   |  |  | 2 034,038  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 011 | 31135-1101 | Debenie nadzákladových múrov nosných 1-stranné zhotovenie     | 158,360 | m2  |  | 10,063    |  |  | 1 593,498  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011 | 31135-1102 | Debenie nadzákladových múrov nosných 1-stranné odstránenie    | 158,360 | m2  |  | 5,555     |  |  | 879,611    |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 011 | 31136-1821 | Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505                     | 0,356   | t   |  | 1 403,000 |  |  | 499,468    |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 011 | 31136-2021 | Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sietí KARI | 0,799   | t   |  | 1 587,000 |  |  | 1 268,013  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011 | 31714-2326 | Preklady nenosné Ytong 1250x125x250 mm                        | 172,000 | kus |  | 19,205    |  |  | 3 303,260  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011 | 31732-1411 | Preklady zo železobetónu tr. B 25-B 30                        | 1,109   | m3  |  | 146,050   |  |  | 161,969    |  |  |  |  |  |  |

# Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

| Por. číslo                                 | Kód penzika | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                    | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu EUR | Hmotn. v t |       | Suť v t |       | DPH % |  |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|------------|-------|---------|-------|-------|--|
|                                            |             |             |                                                                          |                 |                |             |             |                     |                        |                | Spolu      | Spolu | Spolu   | Spolu |       |  |
| 24                                         | 011         | 31735-1107  | Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie                    | 19,477          | m2             |             | 16,445      |                     |                        | 320,299        |            |       |         |       |       |  |
| 25                                         | 011         | 31735-1108  | Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie                   | 19,477          | m2             |             | 4,853       |                     |                        | 94,522         |            |       |         |       |       |  |
| 26                                         | 011         | 31794-1123  | Osadenie valc. nosníkov I, U, L číslo 14-22                              | 0,903           | t              |             | 248,400     |                     |                        | 224,305        |            |       |         |       |       |  |
| 27                                         | MAT         | 133 833250  | Tyč oceľová IPE 11373 označenie prierezu 140                             | 0,903           | t              |             | 760,725     |                     |                        | 686,935        |            |       |         |       |       |  |
| 28                                         | 011         | 34227-2248  | Priečky PPP Ytong hr. 75mm 600kg/m3                                      | 71,545          | m2             |             | 15,985      |                     |                        | 1 143,647      |            |       |         |       |       |  |
| 29                                         | 011         | 34227-2436  | Priečky PPP Ytong hr. 125mm 550kg/m3                                     | 4 030,792       | m2             |             | 22,655      |                     |                        | 91 317,593     |            |       |         |       |       |  |
| 30                                         | 011         | 34227-2536  | Priečky PPP Ytong hr. 150mm 550kg/m3                                     | 118,297         | m2             |             | 26,450      |                     |                        | 3 128,956      |            |       |         |       |       |  |
| 31                                         | 011         | 34294-8111  | Ukötvenie priečok k tehelným konštrukciám                                | 122,000         | m              |             | 12,420      |                     |                        | 1 515,240      |            |       |         |       |       |  |
| 32                                         | 011         | 34294-8112  | Ukötvenie priečok k betónovým konštrukciám                               | 732,000         | m              |             | 7,475       |                     |                        | 5 471,700      |            |       |         |       |       |  |
| 33                                         | 011         | 34624-4821  | Izolačné prímurovky z tehál 29 cm dl. na maltu MC-10 hr. 14 cm           | 18,304          | m2             |             | 39,675      |                     |                        | 726,211        |            |       |         |       |       |  |
|                                            |             |             |                                                                          |                 |                |             |             |                     |                        |                | 128 820,56 |       |         |       |       |  |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : |             |             |                                                                          |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       |       |  |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                  |             |             |                                                                          |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       |       |  |
| 34                                         | 011         | 41132-1414  | Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30                             | 3,705           | m3             |             | 142,600     |                     |                        | 528,333        |            |       |         |       |       |  |
| 35                                         | 011         | 41135-1101  | Debnenie stropov doskových zhotovenie                                    | 15,392          | m2             |             | 10,350      |                     |                        | 159,307        |            |       |         |       |       |  |
| 36                                         | 011         | 41135-1102  | Debnenie stropov doskových odstránenie                                   | 15,392          | m2             |             | 4,290       |                     |                        | 66,024         |            |       |         |       |       |  |
| 37                                         | 011         | 41135-4231  | Debnenie stropov zabud. oceľ. rebr. lesklý v. vlny 30 cm hr. 0,8 mm      | 192,400         | m2             |             | 18,860      |                     |                        | 3 628,664      |            |       |         |       |       |  |
| 38                                         | 011         | 41136-1821  | Výstuž stropov 10505                                                     | 0,092           | t              |             | 1 437,500   |                     |                        | 132,250        |            |       |         |       |       |  |
| 39                                         | 011         | 41732-1313  | Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20                          | 4,037           | m3             |             | 135,700     |                     |                        | 547,821        |            |       |         |       |       |  |
| 40                                         | 011         | 41735-1115  | Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie                           | 21,589          | m2             |             | 6,900       |                     |                        | 148,964        |            |       |         |       |       |  |
| 41                                         | 011         | 41735-1116  | Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie                          | 21,589          | m2             |             | 2,381       |                     |                        | 51,393         |            |       |         |       |       |  |
| 42                                         | 011         | 41736-1821  | Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505                                   | 0,402           | t              |             | 1 380,000   |                     |                        | 554,760        |            |       |         |       |       |  |
|                                            |             |             |                                                                          |                 |                |             |             |                     |                        |                | 5 817,52   |       |         |       |       |  |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :          |             |             |                                                                          |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       |       |  |
| 5 - KOMUNIKÁCIE                            |             |             |                                                                          |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       |       |  |
| 43                                         | 221         | 56427-1111  | Podklad zo štrkopiesku hr. 25 cm                                         | 161,971         | m2             |             | 10,293      |                     |                        | 1 667,087      |            |       |         |       |       |  |
| 44                                         | 002         | 56479-1121  | Podklad z kameniva okrasného                                             | 40,492          | m3             |             | 60,375      |                     |                        | 2 444,705      |            |       |         |       |       |  |
|                                            |             |             |                                                                          |                 |                |             |             |                     |                        |                | 4 111,79   |       |         |       |       |  |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu :                    |             |             |                                                                          |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       |       |  |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE       |             |             |                                                                          |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       |       |  |
| 45                                         | 011         | 61099-1111  | Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcii               | 1 029,634       | m2             |             | 1,173       |                     |                        | 1 207,761      |            |       |         |       |       |  |
| 46                                         | 011         | 61142-1133  | Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková                               | 3 350,990       | m2             |             | 13,570      |                     |                        | 45 472,934     |            |       |         |       |       |  |
| 47                                         | 011         | 61240-1r01  | penetračný náter Duvilaxom stien a stropov pre zvýšenie priľnav. omietok | 12 023,286      | m2             |             | 1,311       |                     |                        | 15 762,528     |            |       |         |       |       |  |
| 48                                         | 011         | 61242-1637  | Omietka vnút. stien vápenná štuková                                      | 6 217,730       | m2             |             | 10,638      |                     |                        | 66 141,103     |            |       |         |       |       |  |
| 49                                         | 011         | 61245-1232  | Omietka vnút. stien cem. štuková                                         | 2 606,920       | m2             |             | 7,878       |                     |                        | 20 536,012     |            |       |         |       |       |  |
| 50                                         | 011         | 61248-1113  | Potiahnutie stien sklotextilnou sieťkou do lepidla                       | 8 672,296       | m2             |             | 5,566       |                     |                        | 48 270,000     |            |       |         |       |       |  |
| 51                                         | 014         | 61548-1111  | Potiahnutie valcovaných nosníkov rabic. pletivom                         | 29,405          | m2             |             | 8,568       |                     |                        | 251,927        |            |       |         |       |       |  |
| 52                                         | 011         | 62099-1121  | Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia                                | 700,556         | m2             |             | 1,254       |                     |                        | 878,147        |            |       |         |       |       |  |
| 53                                         | 011         | 62599-1503  | Zatepl vonk stien om.such.zm.SKP1,5 polystyrén EPS70 hr.60mm             | 1 732,205       | m2             |             | 36,800      |                     |                        | 63 745,144     |            |       |         |       |       |  |
| 54                                         | 011         | 62599-4010  | Zatepl vonk sokla STYRODUR hr. 100 mm a omiet. Marmolit ALFADEKOR S      | 121,112         | m2             |             | 78,200      |                     |                        | 9 470,958      |            |       |         |       |       |  |

# Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

| Por. číslo | Kód peníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                      | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu EUR | Hmotn. v t |       | Súv v t |  | DPH % |
|------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|------------|-------|---------|--|-------|
|            |            |             |                                                                            |                 |                |             |             |                     |                        |                | Spolu      | Spolu |         |  |       |
| 55         | 011        | 62999-1102  | Spevnenie rohov a ostien otvorov SAKRET-klasik polystyrén EPS              | 1 389,687 m     |                |             | 3,657       |                     |                        | 5 082,085      |            |       |         |  |       |
| 56         | 011        | 62999-1306  | Soklový profil zakladací č.9146 pre 6cm hr. fasádne izol.dosky             | 178,925 m       |                |             | 6,670       |                     |                        | 1 193,430      |            |       |         |  |       |
| 57         | 011        | 62999-3504  | Zatepl.vonk.ostenia šírka do 200mm om.su.zm.SKP1,5 EPS70 hr.30mm           | 1 122,082 m     |                |             | 10,235      |                     |                        | 11 484,509     |            |       |         |  |       |
| 58         | 011        | 63131-2511  | Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm                      | 122,174 m3      |                |             | 140,300     |                     |                        | 17 141,012     |            |       |         |  |       |
| 59         | 011        | 63131-3511  | Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm                     | 112,730 m3      |                |             | 134,550     |                     |                        | 15 167,822     |            |       |         |  |       |
| 60         | 011        | 63131-9151  | Príplatok za prehľad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 8 cm     | 122,174 m3      |                |             | 25,875      |                     |                        | 3 161,252      |            |       |         |  |       |
| 61         | 011        | 63131-9153  | Príplatok za prehľad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 12 cm    | 112,730 m3      |                |             | 12,995      |                     |                        | 1 464,926      |            |       |         |  |       |
| 62         | 011        | 63131-9171  | Prípl. za sťahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm        | 122,174 m3      |                |             | 7,878       |                     |                        | 962,426        |            |       |         |  |       |
| 63         | 011        | 63131-9173  | Prípl. za sťahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm       | 112,730 m3      |                |             | 3,922       |                     |                        | 442,071        |            |       |         |  |       |
| 64         | 011        | 63134-2722  | Mazanina z polystyrénbetónu hr. 5-8 cm                                     | 75,962 m3       |                |             | 170,200     |                     |                        | 12 928,732     |            |       |         |  |       |
| 65         | 011        | 63136-2021  | Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sieť Kari                         | 6,289 t         |                |             | 1 587,000   |                     |                        | 9 980,643      |            |       |         |  |       |
| 66         | 011        | 63245-1031  | Vyrovn. poter z cem malty MC-15 v ploche na prefá stropoch hr. do 2 cm     | 1 519,223 m2    |                |             | 5,198       |                     |                        | 7 896,921      |            |       |         |  |       |
| 67         | 011        | 63245-1032  | Vyrovn. poter z cem malty MC-15 v ploche na prefá stropoch hr. do 3 cm     | 250,120 m2      |                |             | 6,728       |                     |                        | 1 682,682      |            |       |         |  |       |
| 68         | 011        | 63245-1062  | Poter pieskocement. mín. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 2 cm      | 1 168,633 m2    |                |             | 6,095       |                     |                        | 7 122,818      |            |       |         |  |       |
| 69         | 011        | 63247-7007  | Nivelačná sferka podlahová KNAUF hrúbky 5mm                                | 2 616,080 m2    |                |             | 11,040      |                     |                        | 28 881,523     |            |       |         |  |       |
| 70         | 011        | 64294-2111  | Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2                  | 181,000 kus     |                |             | 8,050       |                     |                        | 1 457,050      |            |       |         |  |       |
| 71         | MAT        | 553 309480  | Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm L                                          | 75,000 kus      |                |             | 23,127      |                     |                        | 1 734,488      |            |       |         |  |       |
| 72         | MAT        | 553 314190  | Zárubňa oceľová CGU 70x197x16cm P                                          | 3,000 kus       |                |             | 23,000      |                     |                        | 69,000         |            |       |         |  |       |
| 73         | MAT        | 553 319810  | Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm P                                          | 67,000 kus      |                |             | 22,655      |                     |                        | 1 517,885      |            |       |         |  |       |
| 74         | MAT        | 553 319860  | Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm L                                          | 32,000 kus      |                |             | 24,093      |                     |                        | 770,960        |            |       |         |  |       |
| 75         | MAT        | 553 319880  | Zárubňa oceľová CGU 125x197x16cm L                                         | 4,000 kus       |                |             | 29,348      |                     |                        | 117,392        |            |       |         |  |       |
| 76         | 011        | 64294-2221  | Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2                  | 7,000 kus       |                |             | 10,580      |                     |                        | 74,060         |            |       |         |  |       |
| 77         | MAT        | 553 319910  | Zárubňa oceľová CGU 145x197x16cm                                           | 6,000 kus       |                |             | 33,235      |                     |                        | 199,410        |            |       |         |  |       |
| 78         | MAT        | 553 319940  | Zárubňa oceľová CGU 180x197x16cm                                           | 1,000 kus       |                |             | 37,605      |                     |                        | 37,605         |            |       |         |  |       |
|            |            |             |                                                                            |                 |                |             |             |                     |                        |                | 402 307,22 |       |         |  |       |
| 79         | 221        | 91656-1111  | Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou | 161,820 m       |                |             | 6,268       |                     |                        | 1 014,207      |            |       |         |  |       |
| 80         | MAT        | 592 173208  | Obrubník záhonový 100x5x20                                                 | 165,056 kus     |                |             | 3,772       |                     |                        | 622,591        |            |       |         |  |       |
| 81         | 003        | 94194-1042  | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m           | 2 797,161 m2    |                |             | 2,001       |                     |                        | 5 597,119      |            |       |         |  |       |
| 82         | 003        | 94194-1292  | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042       | 19 580,127 m2   |                |             | 2,300       |                     |                        | 45 034,292     |            |       |         |  |       |
| 83         | 003        | 94194-1842  | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m         | 2 797,161 m2    |                |             | 1,288       |                     |                        | 3 602,743      |            |       |         |  |       |
| 84         | 011        | 95290-1111  | Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m      | 4 339,686 m2    |                |             | 2,461       |                     |                        | 10 679,967     |            |       |         |  |       |
| 85         | 014        | 95394-1311  | Osadenie železných rohoží do 0,5 m2                                        | 3,000 kus       |                |             | 13,685      |                     |                        | 41,055         |            |       |         |  |       |
| 86         | MAT        | 553 482r01  | Rohož na obuv exter. EMCO DIPLOMAT G522/10G 900/600 vč. rámu               | 3,000 kus       |                |             | 248,400     |                     |                        | 745,200        |            |       |         |  |       |
| 87         | 014        | 95394-1331  | D+M gumovej čistiacej rohože typ RINGO 900/600 hr. 22 mm vč. Al rámu X17   | 3,000 kus       |                |             | 372,600     |                     |                        | 1 117,800      |            |       |         |  |       |
| 88         | 013        | 96203-1132  | Búranie priečok z tehl MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2               | 134,810 m2      |                |             | 2,933       |                     |                        | 395,330        |            |       |         |  |       |
| 89         | 013        | 96203-1133  | Búranie priečok z tehl MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2               | 2 396,206 m2    |                |             | 3,588       |                     |                        | 8 597,587      |            |       |         |  |       |

## 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

# Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

| Por. číslo | Kód penzika | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                            | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu EUR | Hmotn. v t |       | Suť v t |       | DPH % |
|------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|------------|-------|---------|-------|-------|
|            |             |             |                                                                                  |                 |                |             |             |                     |                        |                | Spolu      | Spolu | Spolu   | Spolu |       |
| 90         | 013         | 96203-2231  | Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2                         | 1,091 m3        |                |             | 21,505      |                     |                        | 23,462         |            |       |         |       |       |
| 91         | 013         | 96208-1131  | Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm                               | 98,325 m2       |                |             | 3,784       |                     |                        | 372,013        |            |       |         |       |       |
| 92         | 013         | 96208-6131  | Búranie obvodového plášťa z porobetónu hr. do 30 cm                              | 395,811 m2      |                |             | 10,408      |                     |                        | 4 119,403      |            |       |         |       |       |
| 93         | 013         | 96208-6141  | Búranie obvodového plášťa z porobetónu hr. do 40 cm                              | 10,290 m2       |                |             | 16,365      |                     |                        | 168,391        |            |       |         |       |       |
| 94         | 013         | 96301-2520  | Búranie stropov zo žb. prefa panelov š. nad 30 hr. nad 14 cm                     | 5,670 m3        |                |             | 73,600      |                     |                        | 417,312        |            |       |         |       |       |
| 95         | 013         | 96504-1441  | Búr. podkl. alebo mazanin škvarobet. hr. nad 10 cm nad 4 m2                      | 189,502 m3      |                |             | 44,850      |                     |                        | 8 499,165      |            |       |         |       |       |
| 96         | 013         | 96504-2141  | Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2                       | 383,263 m3      |                |             | 89,700      |                     |                        | 34 378,691     |            |       |         |       |       |
| 97         | 013         | 96504-2241  | Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2                      | 224,455 m3      |                |             | 73,025      |                     |                        | 16 390,826     |            |       |         |       |       |
| 98         | 013         | 96504-3331  | Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2                             | 1,435 m3        |                |             | 127,650     |                     |                        | 183,178        |            |       |         |       |       |
| 99         | 013         | 96504-3341  | Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2                            | 4,823 m3        |                |             | 92,000      |                     |                        | 443,716        |            |       |         |       |       |
| 100        | 013         | 96508-1713  | Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2                       | 2 160,656 m2    |                |             | 2,139       |                     |                        | 4 621,643      |            |       |         |       |       |
| 101        | 013         | 96508-1813  | Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2                       | 533,910 m2      |                |             | 3,726       |                     |                        | 1 989,349      |            |       |         |       |       |
| 102        | 013         | 96806-1112  | Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2                          | 48,000 kus      |                |             | 0,242       |                     |                        | 11,592         |            |       |         |       |       |
| 103        | 013         | 96806-1113  | Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien nad 1,5 m2                         | 190,000 kus     |                |             | 0,472       |                     |                        | 89,585         |            |       |         |       |       |
| 104        | 013         | 96806-1125  | Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2                            | 141,000 kus     |                |             | 0,426       |                     |                        | 59,996         |            |       |         |       |       |
| 105        | 013         | 96806-2355  | Vybúranie rámov okien drev. dvojíťch alebo zdvoj. do 2 m2                        | 46,176 m2       |                |             | 6,038       |                     |                        | 278,788        |            |       |         |       |       |
| 106        | 013         | 96806-2356  | Vybúranie rámov okien drev. dvojíťch alebo zdvoj. do 4 m2                        | 56,160 m2       |                |             | 4,715       |                     |                        | 264,794        |            |       |         |       |       |
| 107        | 013         | 96806-2357  | Vybúranie rámov okien drev. dvojíťch alebo zdvoj. nad 4 m2                       | 493,506 m2      |                |             | 4,037       |                     |                        | 1 992,037      |            |       |         |       |       |
| 108        | 013         | 96806-2456  | Vybúranie drevených dverových zárubni nad 2 m2                                   | 26,520 m2       |                |             | 5,371       |                     |                        | 142,426        |            |       |         |       |       |
| 109        | 013         | 96806-2747  | Vybúranie drev. stien plyných alebo zasklených nad 4 m2                          | 67,496 m2       |                |             | 1,863       |                     |                        | 125,745        |            |       |         |       |       |
| 110        | 013         | 96807-2455  | Vybúranie kov. dverných zárubni do 2 m2                                          | 225,940 m2      |                |             | 8,913       |                     |                        | 2 013,690      |            |       |         |       |       |
| 111        | 013         | 96807-2456  | Vybúranie kov. dverných zárubni nad 2 m2                                         | 14,950 m2       |                |             | 6,900       |                     |                        | 103,155        |            |       |         |       |       |
| 112        | 013         | 96807-2877  | Vybúranie kov. mreží                                                             | 33,694 m2       |                |             | 3,427       |                     |                        | 115,469        |            |       |         |       |       |
| 113        | 013         | 97502-2251  | Podchyt. nadzákl. muriva v. do 3 m hr. do 45 cm dl. do 5 m                       | 35,000 m        |                |             | 74,750      |                     |                        | 2 616,250      |            |       |         |       |       |
| 114        | 013         | 97505-3141  | Viacrad. podchytenie stropov v. do 3,5 m zaťaž. do 1500 kg/m                     | 2 256,000 m     |                |             | 17,135      |                     |                        | 38 656,560     |            |       |         |       |       |
| 115        | 013         | 97607-1111  | Vybúranie kovových zábradli a madiel                                             | 155,649 m       |                |             | 4,623       |                     |                        | 719,565        |            |       |         |       |       |
| 116        | 013         | 97607-601   | Vybúranie vnútorného parapetu                                                    | 284,500 m       |                |             | 1,610       |                     |                        | 458,045        |            |       |         |       |       |
| 117        | 013         | 97801-1191  | Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %                          | 4 123,483 m2    |                |             | 3,312       |                     |                        | 13 656,976     |            |       |         |       |       |
| 118        | 013         | 97801-3191  | Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %                            | 3 783,618 m2    |                |             | 2,611       |                     |                        | 9 877,135      |            |       |         |       |       |
| 119        | 013         | 97805-9531  | Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2                           | 763,016 m2      |                |             | 3,278       |                     |                        | 2 500,785      |            |       |         |       |       |
| 120        | 013         | 97901-1111  | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                               | 3 231,415 t     |                |             | 10,810      |                     |                        | 34 931,596     |            |       |         |       |       |
| 121        | 013         | 97901-1121  | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie                       | 6 462,830 t     |                |             | 6,555       |                     |                        | 42 363,851     |            |       |         |       |       |
| 122        | 013         | 97908-1111  | Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km                                  | 3 231,415 t     |                |             | 11,328      |                     |                        | 36 603,853     |            |       |         |       |       |
| 123        | 013         | 97908-1121  | Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                         | 80 785,375 t    |                |             | 0,368       |                     |                        | 29 729,018     |            |       |         |       |       |
| 124        | 013         | 97908-2111  | Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m                           | 3 231,415 t     |                |             | 9,488       |                     |                        | 30 658,050     |            |       |         |       |       |
| 125        | 013         | 97908-2121  | Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m                     | 16 157,075 t    |                |             | 1,058       |                     |                        | 17 094,185     |            |       |         |       |       |
| 126        | 013         | 97913-1409  | Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 3 231,415 t     |                |             | 19,090      |                     |                        | 61 687,712     |            |       |         |       |       |

# Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

| Por. | Kód<br>peníka<br>číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla,<br><br>výkaz-výmer | Množstvo<br>výmera | Merná<br>jednotka | J. Cena<br>SKK | J. Cena<br>EUR | Konštrukcie<br>a práce | Špecifikovaný<br>materiál | Cena spolu<br>EUR | Hmotn. v t |  | Sut' v t |  | DPH<br>% |
|------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------|--|----------|--|----------|
|      |                        |             |                                                              |                    |                   |                |                |                        |                           |                   | Spolu      |  | Spolu    |  |          |

|     |     |            |                                                                 |              |  |  |        |  |  |            |  |  |  |  |  |
|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--------|--|--|------------|--|--|--|--|--|
| 127 | 014 | 99928-1111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                | 3 620,182 t  |  |  | 25,300 |  |  | 91 590,605 |  |  |  |  |  |
| 128 | 000 | 99999-0r02 | Stavebné úpravy a hrubé výsťahy po prácach ZTI , ÚK , ELI , ... | 280,000 hod. |  |  | 10,753 |  |  | 3 010,700  |  |  |  |  |  |

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| </ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

| Por. číslo                         | Kód penníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                          | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu  |  | Hmotn. v t |  | Sut v t |  | DPH % |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|--|------------|--|---------|--|-------|
|                                    |             |             |                                                                                |                 |                |             |             |                     |                        | EUR         |  | Spolu      |  | Spolu   |  |       |
| 180                                | 731         | 73100-0r01  | ÚK - pozri samostatný rozpočet                                                 |                 | 1,000 kpl.     |             | 198 204,900 |                     |                        | 198 204,900 |  |            |  |         |  |       |
|                                    |             |             |                                                                                |                 |                |             |             |                     |                        |             |  |            |  |         |  |       |
| 731 - Kotelne spolu :              |             |             |                                                                                |                 |                |             |             |                     |                        |             |  |            |  |         |  |       |
| 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :  |             |             |                                                                                |                 |                |             |             |                     |                        |             |  |            |  |         |  |       |
| 76 - KONŠTRUKCIE                   |             |             |                                                                                |                 |                |             |             |                     |                        |             |  |            |  |         |  |       |
| 761 - Konštrukcie sklobetónové     |             |             |                                                                                |                 |                |             |             |                     |                        |             |  |            |  |         |  |       |
| 181                                | 761         | 76112-4100  | Sklobetónová stena hr. 100 mm z tvaroviek č.1910                               |                 |                |             |             |                     |                        |             |  |            |  |         |  |       |
| 182                                | 761         | 99876-1203  | Presun hmôt pre sklobetón. konštr. v objektoch výšky do 24 m                   | 16,775 m2       |                |             | 131,100     |                     |                        | 2 199,203   |  |            |  |         |  |       |
|                                    |             |             |                                                                                | 21,992 %        |                |             | 2,800       |                     |                        | 61,578      |  |            |  |         |  |       |
|                                    |             |             |                                                                                |                 |                |             |             |                     |                        | 2 260,78    |  |            |  |         |  |       |
| 762 - Konštrukcie tesárske         |             |             |                                                                                |                 |                |             |             |                     |                        |             |  |            |  |         |  |       |
| 183                                | MAT         | 548 951r01  | Svorník - závitová tyč DN 16 250 mm + skrutky a podložky                       | 455,000 kus     |                |             | 8,223       |                     |                        | 3 741,238   |  |            |  |         |  |       |
| 184                                | 762         | 76231-3113  | Montáž svorníkov dĺžky nad 300 do 450 mm                                       | 455,000 kus     |                |             | 2,381       |                     |                        | 1 083,128   |  |            |  |         |  |       |
| 185                                | 762         | 76233-2110  | Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2                             | 2 016,795 m     |                |             | 6,095       |                     |                        | 12 292,366  |  |            |  |         |  |       |
| 186                                | 762         | 76233-2120  | Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2                     | 1 924,912 m     |                |             | 8,108       |                     |                        | 15 606,224  |  |            |  |         |  |       |
| 187                                | 762         | 76233-2130  | Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2                     | 277,563 m       |                |             | 10,983      |                     |                        | 3 048,336   |  |            |  |         |  |       |
| 188                                | MAT         | 605 101000  | Rezivo SM I. tr.                                                               | 53,636 m3       |                |             | 220,800     |                     |                        | 11 842,829  |  |            |  |         |  |       |
| 189                                | 762         | 76234-1210  | Montáž debnenia stiech rovných z dosiek hrubých na zraz                        | 1 372,800 m2    |                |             | 3,554       |                     |                        | 4 878,245   |  |            |  |         |  |       |
| 190                                | MAT         | 605 127130  | Doska SM omietaná 1 18-22x60-160                                               | 30,536 m3       |                |             | 270,250     |                     |                        | 8 252,354   |  |            |  |         |  |       |
| 191                                | 762         | 76234-2204  | Montáž kontralát, rozpätie 80-120 cm                                           | 985,000 m2      |                |             | 0,828       |                     |                        | 815,580     |  |            |  |         |  |       |
| 192                                | MAT         | 605 150020  | Hranolček SM 1 S25-75 L400-650                                                 | 2,783 m3        |                |             | 280,945     |                     |                        | 781,870     |  |            |  |         |  |       |
| 193                                | 762         | 76239-5000  | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov                             | 51,290 m3       |                |             | 59,225      |                     |                        | 3 037,650   |  |            |  |         |  |       |
| 194                                | 762         | 76284-1110  | Montáž podbíjania stropov a stiech rovných z dosiek hrubých na zraz            | 339,900 m2      |                |             | 2,772       |                     |                        | 942,033     |  |            |  |         |  |       |
| 195                                | MAT         | 595 907440  | Doska cementotriesk. CETRIS hr. 26 mm                                          | 373,890 m2      |                |             | 20,424      |                     |                        | 7 636,329   |  |            |  |         |  |       |
| 196                                | 762         | 99876-2203  | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m                     | 739,582 %       |                |             | 4,500       |                     |                        | 3 328,118   |  |            |  |         |  |       |
|                                    |             |             |                                                                                |                 |                |             |             |                     |                        | 77 286,30   |  |            |  |         |  |       |
| 763 - Konštrukcie tesárske spolu : |             |             |                                                                                |                 |                |             |             |                     |                        |             |  |            |  |         |  |       |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby    |             |             |                                                                                |                 |                |             |             |                     |                        |             |  |            |  |         |  |       |
| 197                                | 763         | 76313-3110  | Podhlady sadr. D113 zaves. ocel. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm | 192,400 m2      |                |             | 27,025      |                     |                        | 5 199,610   |  |            |  |         |  |       |
| 198                                | 763         | 76316-8711  | Obklad stĺpkov ľubov. prierezu GKB 12,5 mm                                     | 151,926 m2      |                |             | 20,010      |                     |                        | 3 040,039   |  |            |  |         |  |       |
| 199                                | 763         | 99876-3201  | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                          | 82,396 %        |                |             | 6,800       |                     |                        | 560,296     |  |            |  |         |  |       |
|                                    |             |             |                                                                                |                 |                |             |             |                     |                        | 8 799,95    |  |            |  |         |  |       |
| 764 - Konštrukcie klampiarske      |             |             |                                                                                |                 |                |             |             |                     |                        |             |  |            |  |         |  |       |
| 200                                | 764         | 76432-3220  | Klampa. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 250                                  | 128,300 m       |                |             | 11,960      |                     |                        | 1 534,468   |  |            |  |         |  |       |
| 201                                | 764         | 76434-8211  | Klampa. PZ pl. sneh. chytáče                                                   | 900,000 kus     |                |             | 12,184      |                     |                        | 10 965,825  |  |            |  |         |  |       |
| 202                                | 764         | 76434-8213  | Klampa. bodový odvetrávač pri hrebeni DIAMOND                                  | 60,000 kus      |                |             | 5,532       |                     |                        | 331,890     |  |            |  |         |  |       |
| 203                                | 764         | 76434-9210  | Klampa. PZ pl. ochrana aktívneho zachytávača                                   | 1,000 kus       |                |             | 8,148       |                     |                        | 8,148       |  |            |  |         |  |       |
| 204                                | 764         | 76435-2207  | Klampa. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 500 dl 5m-                         | 128,300 m       |                |             | 19,136      |                     |                        | 2 455,149   |  |            |  |         |  |       |
| 205                                | 764         | 76435-2800  | Klampa. demont. žľaby polkruhové rš 250-30ST                                   | 26,450 m        |                |             | 0,867       |                     |                        | 22,935      |  |            |  |         |  |       |
| 206                                | 764         | 76435-9212  | Klampa. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125                           | 6,000 kus       |                |             | 19,734      |                     |                        | 118,404     |  |            |  |         |  |       |

# Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

| Por. | Kód<br>peníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla,<br>výkaz-výmer                          | Množstvo<br>výmera | Merná<br>jednotka | J. Cena<br>SKK | J. Cena<br>EUR | Konštrukcie<br>a práce | Špecifikovaný<br>materiál | Cena spolu<br>EUR | Hmožn. v t | Suť v t | DPH<br>% |
|------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------|---------|----------|
|      |               |             |                                                                                   |                    |                   |                |                |                        |                           |                   | Spolu      | Spolu   |          |
| 207  | 764           | 76435-9810  | Klomp. demont. kotlík konický d-150 -30ST                                         | 3,000 kus          |                   |                | 1,390          |                        |                           | 4,171             |            |         |          |
| 208  | 764           | 76436-2240  | Klomp. strešný výlez VELUX GVT 103 540/830 D+M                                    | 4,000 kus          |                   |                | 388,700        |                        |                           | 1 554,800         |            |         |          |
| 209  | 764           | 76439-1240  | Klomp. PZ pl. lišta záveterná rš 500                                              | 64,100 m           |                   |                | 13,754         |                        |                           | 881,631           |            |         |          |
| 210  | 764           | 76439-2240  | Klomp. PZ pl. užíabie rš 500                                                      | 24,000 m           |                   |                | 8,970          |                        |                           | 215,280           |            |         |          |
| 211  | 764           | 76441-0850  | Klomp. demont. parapetov rš 330                                                   | 284,500 m          |                   |                | 1,390          |                        |                           | 395,555           |            |         |          |
| 212  | 764           | 76443-0240  | Klomp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 500                                           | 27,800 m           |                   |                | 17,641         |                        |                           | 490,420           |            |         |          |
| 213  | 764           | 76443-0840  | Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 500                                          | 239,500 m          |                   |                | 1,570          |                        |                           | 375,955           |            |         |          |
| 214  | 764           | 76445-4203  | Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120                                         | 115,400 m          |                   |                | 13,530         |                        |                           | 1 561,333         |            |         |          |
| 215  | 764           | 76445-4801  | Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-100                                     | 12,300 m           |                   |                | 0,867          |                        |                           | 10,665            |            |         |          |
| 216  | 764           | 99876-4203  | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m                     | 209,266 %          |                   |                | 1,700          |                        |                           | 355,753           |            |         |          |
|      |               |             | 764 - Konštrukcie klampiarske spolu :                                             |                    |                   |                |                |                        |                           | 21 282,38         |            |         |          |
| 217  | 765           | 76590-1122  | Zakrytie šik. stiech podstreš. hydroiz. fóliou Jutafol D140                       | 1 372,800 m2       |                   |                | 1,127          |                        |                           | 1 547,146         |            |         |          |
| 218  | 765           | 76590-1237  | Zakr šikm stiech parotesnou zábranou Jutafol N 140 Speciál                        | 1 168,633 m2       |                   |                | 1,449          |                        |                           | 1 693,349         |            |         |          |
| 219  | 765           | 99876-5203  | Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m                          | 32,405 %           |                   |                | 7,200          |                        |                           | 233,316           |            |         |          |
|      |               |             | 765 - Krytiny tvrdé spolu :                                                       |                    |                   |                |                |                        |                           | 3 473,81          |            |         |          |
| 220  | 766           | 76641-2112  | Montáž oblož. stien nad 1m2 palub. z mäk. dreva š. do 80mm                        | 36,400 m2          |                   |                | 9,545          |                        |                           | 347,438           |            |         |          |
| 221  | MAT           | 611 916850  | Obloženie palubové smrek hr. 20mm š. 61-80mm                                      | 40,040 m2          |                   |                | 9,948          |                        |                           | 398,298           |            |         |          |
| 222  | 766           | 76641-7111  | Montáž podkladového roštu pre obloženie stien                                     | 120,120 m          |                   |                | 7,188          |                        |                           | 863,363           |            |         |          |
| 223  | MAT           | 605 150010  | Hranolček SM 1 S25-75cm2 L200-375                                                 | 0,330 m3           |                   |                | 258,635        |                        |                           | 85,350            |            |         |          |
| 224  | 766           | 76666-1r01  | D+M dvier plných jednokr. otoč. hladkých dých. , vč. prahu a kov. 60/197 + VM 1/D | 65,000 kus         |                   |                | 283,360        |                        |                           | 18 418,400        |            |         |          |
| 225  | 766           | 76666-1r03  | D+M dvier plných jednokr. otoč. hladkých dých. , vč. prahu a kov. 70/197 + VM 3/D | 1,000 kus          |                   |                | 294,745        |                        |                           | 294,745           |            |         |          |
| 226  | 766           | 76666-1r04  | D+M dvier plných jednokr. otoč. hladkých dých. , vč. prahu a kov. 80/197 + VM 4/D | 4,000 kus          |                   |                | 302,209        |                        |                           | 1 208,834         |            |         |          |
| 227  | 766           | 76666-1r10  | D+M dvier plných jednokr. otoč. hladkých dých. , vč. prahu a kov. 60/197 10/D     | 1,000 kus          |                   |                | 256,922        |                        |                           | 256,922           |            |         |          |
| 228  | 766           | 76666-1r11  | D+M dvier plných jednokr. otoč. hladkých dých. , vč. prahu a kov. 70/197 11/D     | 2,000 kus          |                   |                | 256,922        |                        |                           | 513,843           |            |         |          |
| 229  | 766           | 76666-1r12  | D+M dvier plných jednokr. otoč. hladkých dých. , vč. prahu a kov. 80/197 D12      | 65,000 kus         |                   |                | 264,512        |                        |                           | 17 193,248        |            |         |          |
| 230  | 766           | 76666-1r13  | D+M dvier plných jednokr. otoč. hladkých dých. , vč. prahu a kov. 90/197 D13      | 6,000 kus          |                   |                | 273,999        |                        |                           | 1 643,994         |            |         |          |
| 231  | 766           | 76666-1r14  | D+M dv. pl. jednokr. otoč. hlad. dých. pož., vč. pr. kov. a samozatv. 80/197 D14  | 30,000 kus         |                   |                | 547,998        |                        |                           | 16 439,940        |            |         |          |
| 232  | 766           | 76666-1r15  | D+M dv. pl. jednokr. otoč. hlad. dých. pož., vč. pr. kov. a samozatv. 90/197 D15  | 27,000 kus         |                   |                | 570,515        |                        |                           | 15 403,905        |            |         |          |
| 233  | 766           | 76666-1r16  | D+M dvier plných dvojk. otoč. hladkých dých. , vč. prahu a kov. 140/197 D16       | 2,000 kus          |                   |                | 476,146        |                        |                           | 952,292           |            |         |          |
| 234  | 766           | 76666-1r17  | D+M dvier pln. dvojk. otoč. hlad. dých. pož., vč. prahu ,kov. samoz. 140/197 D17  | 1,000 kus          |                   |                | 1 080,816      |                        |                           | 1 080,816         |            |         |          |
| 235  | 766           | 76666-1r18  | D+M dvier plných dvojk. otoč. hladkých dých. , vč. prahu a kov. 120/197 D18       | 4,000 kus          |                   |                | 430,821        |                        |                           | 1 723,284         |            |         |          |
| 236  | 766           | 76666-1r20  | D+M dv. pl. jednokr. posuv. hlad. dých. , vč. kov. ,bez prahu 125/295 D20         | 8,000 kus          |                   |                | 2 144,681      |                        |                           | 17 157,448        |            |         |          |
| 237  | 766           | 76666-1r21  | D+M dv. pl. jednokr. otv. hlad. dých. , vč. kov.a prahu 90/155 D21                | 1,000 kus          |                   |                | 631,109        |                        |                           | 631,109           |            |         |          |
| 238  | 766           | 76666-1r22  | D+M dv. pl. jednokr. otoč., hlad. dých. , vč. kov. ,bez prahu 60/170 D22          | 12,000 kus         |                   |                | 441,359        |                        |                           | 5 296,302         |            |         |          |
| 239  | 766           | 76666-1r29  | D+M dvier pln. dvojk. otoč. hlad. dých. pož., vč. prahu ,kov. samoz. 140/197 D29  | 1,000 kus          |                   |                | 1 080,816      |                        |                           | 1 080,816         |            |         |          |



Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

| Por. číslo                                | Kód penlinka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer                            | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu EUR | Hmotn. v t |   | Suť v t |   | DPH % |
|-------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|------------|---|---------|---|-------|
|                                           |              |             |                                                                                  |                 |                |             |             |                     |                        |                | Spolu      | % | Spolu   | % |       |
| 240                                       | 766          | 76666-1r30  | D+M dv.preskl. dvojkř. otoč. hlad. dýh. pož., vč. prahu ,kov. samoz. 180/197 D30 | 1,000 kus       |                |             | 4 708,836   |                     |                        | 4 708,836      |            |   |         |   |       |
| 241                                       | 766          | 76666-2811  | Demontáž prahov dvier 1-křídlových                                               | 141,000 kus     |                |             | 1,886       |                     |                        | 265,926        |            |   |         |   |       |
| 242                                       | 766          | 76666-2812  | Demontáž prahov dvier 2-křídlových                                               | 15,000 kus      |                |             | 2,599       |                     |                        | 38,985         |            |   |         |   |       |
| 243                                       | 766          | 76669-7r01  | D+M identifikačných štítkov a piktogramov dverí                                  | 266,000 kus     |                |             | 16,215      |                     |                        | 4 313,190      |            |   |         |   |       |
| 244                                       | 766          | 76681-2111  | Montáž kuchynských líniiek dřev. na stenu dl. do 120cm                           | 13,000 kus      |                |             | 44,850      |                     |                        | 583,050        |            |   |         |   |       |
| 245                                       | MAT          | 615 812250  | Súbor kuchynský 85cm drevo                                                       | 13,000 súbor    |                |             | 372,945     |                     |                        | 4 848,285      |            |   |         |   |       |
| 246                                       | 766          | 76681-2115  | Montáž kuchynských líniiek dřev. na stenu dl. do 240cm                           | 2,000 kus       |                |             | 66,700      |                     |                        | 133,400        |            |   |         |   |       |
| 247                                       | MAT          | 615 812r01  | Súbor kuchynský 320 cm drevo                                                     | 2,000 súbor     |                |             | 1 426,713   |                     |                        | 2 853,426      |            |   |         |   |       |
| 248                                       | 766          | 99876-6203  | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m                      | 1 187,354 %     |                |             | 1,000       |                     |                        | 1 187,354      |            |   |         |   |       |
| 766 - Konštrukcie stolárske spolu :       |              |             |                                                                                  |                 |                |             |             |                     |                        |                | 119 922,80 |   |         |   |       |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné |              |             |                                                                                  |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |   |         |   |       |
| 249                                       | 767          | 76722-1r01  | D+M nerezového zábradlia vonkajšieho schodiska N01                               | 1,000 ks        |                |             | 716,800     |                     |                        | 716,800        |            |   |         |   |       |
| 250                                       | 767          | 76722-1r02  | D+M nerezového zábradlia vonkajšieho schodiska N02                               | 1,000 ks        |                |             | 820,024     |                     |                        | 820,024        |            |   |         |   |       |
| 251                                       | 767          | 76722-1r03  | D+M nerezového zábradlia vonkajšieho schodiska N03                               | 1,000 ks        |                |             | 2 118,926   |                     |                        | 2 118,926      |            |   |         |   |       |
| 252                                       | 767          | 76722-1r04  | D+M nerezového zábradlia vonkajšej rampy N04                                     | 2,000 ks        |                |             | 2 515,022   |                     |                        | 5 030,045      |            |   |         |   |       |
| 253                                       | 767          | 76722-1r05  | D+M nerezového zábradlia vnútorného schodiska N05                                | 4,000 ks        |                |             | 1 037,199   |                     |                        | 4 148,795      |            |   |         |   |       |
| 254                                       | 767          | 76722-1r06  | D+M nerezového zábradlia vnútorného schodiska N06                                | 2,000 ks        |                |             | 1 002,892   |                     |                        | 2 005,784      |            |   |         |   |       |
| 255                                       | 767          | 76722-1r07  | D+M nerezového zábradlia vnútorného schodiska N07                                | 2,000 ks        |                |             | 483,837     |                     |                        | 967,674        |            |   |         |   |       |
| 256                                       | 767          | 76722-1r08  | D+M nerezového zábradlia vnútorného schodiska pri okne medzipod. N08             | 6,000 ks        |                |             | 851,598     |                     |                        | 5 109,588      |            |   |         |   |       |
| 257                                       | 767          | 76763-1r01  | D+M plast. okna dvojkřidl. OS+O 240/180 vč. vnút. a vonk. parap. O/01            | 89,000 kus      |                |             | 687,856     |                     |                        | 61 219,220     |            |   |         |   |       |
| 258                                       | 767          | 76763-1r02  | D+M plast. okna jednokřidl. OS 125/180 vč. vnút. a vonk. parap. O/02             | 3,000 kus       |                |             | 362,903     |                     |                        | 1 088,710      |            |   |         |   |       |
| 259                                       | 767          | 76763-1r03  | D+M plast. okna dvojkřidl. OS+O 200/180 vč. vnút. a vonk. parap. O/03            | 6,000 kus       |                |             | 632,095     |                     |                        | 3 792,571      |            |   |         |   |       |
| 260                                       | 767          | 76763-1r04  | D+M plast. okna jednokřidl. OS 77,5/100 vč. vnút. a vonk. parap. O/04            | 4,000 kus       |                |             | 234,986     |                     |                        | 939,946        |            |   |         |   |       |
| 261                                       | 767          | 76763-1r05  | D+M plast. okna pevn. 4P 230/267 vč. vnút. a vonk. parap. O/05                   | 1,000 kus       |                |             | 711,335     |                     |                        | 711,335        |            |   |         |   |       |
| 262                                       | 767          | 76763-1r06  | D+M plast. okna pevn. 8P 360/267 vč. vnút. a vonk. parap. O/06                   | 2,000 kus       |                |             | 1 182,218   |                     |                        | 2 364,437      |            |   |         |   |       |
| 263                                       | 767          | 76763-1r07  | D+M plast. okna dvojkřidl. S+P 225/100 vč. vnút. a vonk. parap. O/07             | 4,000 kus       |                |             | 420,182     |                     |                        | 1 680,730      |            |   |         |   |       |
| 264                                       | 767          | 76763-1r08  | D+M plast. okna dvojkřidl. S+P 240/100 vč. vnút. a vonk. parap. O/08             | 14,000 kus      |                |             | 434,553     |                     |                        | 6 083,739      |            |   |         |   |       |
| 265                                       | 767          | 76763-1r09  | D+M plast. okna pevn. 8P 495/270 vč. vnút. a vonk. parap. O/09                   | 1,000 kus       |                |             | 1 553,015   |                     |                        | 1 553,015      |            |   |         |   |       |
| 266                                       | 767          | 76763-1r10  | D+M plast. okna trojkřidl. OS+2P 330/120 vč. vnút. a vonk. parap. O/10           | 1,000 kus       |                |             | 640,697     |                     |                        | 640,697        |            |   |         |   |       |
| 267                                       | 767          | 76763-1r11  | D+M plast. okna jednokřidl. OS 120/120 vč. vnút. a vonk. parap. O/11             | 1,000 kus       |                |             | 303,904     |                     |                        | 303,904        |            |   |         |   |       |
| 268                                       | 767          | 76763-1r12  | D+M plast. okna pevn. 4P 230/280 vč. vnút. a vonk. parap. O/12                   | 3,000 kus       |                |             | 732,536     |                     |                        | 2 197,609      |            |   |         |   |       |
| 269                                       | 767          | 76763-1r13  | D+M plast. okna pevn. 2S+6P 360/280 vč. vnút. a vonk. parap. O/13                | 6,000 kus       |                |             | 1 453,434   |                     |                        | 8 720,606      |            |   |         |   |       |
| 270                                       | 767          | 76763-1r14  | D+M plast. okna trojkřidl. 2P+OS 330/180 vč. vnút. a vonk. parap. O/14           | 5,000 kus       |                |             | 807,272     |                     |                        | 4 036,362      |            |   |         |   |       |
| 271                                       | 767          | 76763-1r15  | D+M plast. okna jednokřidl. OS 120/180 vč. vnút. a vonk. parap. O/15             | 5,000 kus       |                |             | 356,629     |                     |                        | 1 783,144      |            |   |         |   |       |
| 272                                       | 767          | 76763-1r16  | D+M plast. okna dvojkřidl. OS+O 240/150 vč. vnút. a vonk. parap. O/16            | 3,000 kus       |                |             | 609,629     |                     |                        | 1 828,886      |            |   |         |   |       |
| 273                                       | 767          | 76763-1r17  | D+M plast. okna dvojkřidl. 225/180 vč. vnút. a vonk. parap. O/17                 | 4,000 kus       |                |             | 668,325     |                     |                        | 2 673,299      |            |   |         |   |       |
| 274                                       | 767          | 76763-1r18  | D+M plast. okna pevn. OS+3P 230/267 vč. vnút. a vonk. parap. O/18                | 1,000 kus       |                |             | 825,691     |                     |                        | 825,691        |            |   |         |   |       |

# Přehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

| Por. číslo | Kód penníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer                             | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu |            | Hmotn. v t |  | Suť v t |  | DPH % |
|------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|------------|------------|------------|--|---------|--|-------|
|            |             |             |                                                                                   |                 |                |             |             |                     |                        | EUR        |            | Spolu      |  | Spolu   |  |       |
| 275        | 767         | 76763-1r19  | D+M plast. okna pevn. OS+3P 230/280 vč. vnút. a vonk. parap. O/19                 | 1,000 kus       |                |             | 852,104     |                     |                        | 852,104    | 852,104    |            |  |         |  |       |
| 276        | 767         | 76763-1r20  | D+M plast. okna pevn. OS+3P 230/180 vč. vnút. a vonk. parap. O/20                 | 2,000 kus       |                |             | 852,104     |                     |                        | 1 704,208  | 1 704,208  |            |  |         |  |       |
| 277        | 767         | 76763-1r21  | D+M plast. šveľ. pevn. trojkr. 3P 255/40 O/21                                     | 17,000 kus      |                |             | 268,079     |                     |                        | 4 557,340  | 4 557,340  |            |  |         |  |       |
| 278        | 767         | 76763-1r22  | D+M plast. šveľ. pevn. jednokr. P 125/40 O/22                                     | 29,000 kus      |                |             | 121,541     |                     |                        | 3 524,695  | 3 524,695  |            |  |         |  |       |
| 279        | 767         | 76763-1r23  | D+M oceľ. okna jednokr. požiar. P EW 30 75/160 O/23                               | 1,000 kus       |                |             | 1 042,967   |                     |                        | 1 042,967  | 1 042,967  |            |  |         |  |       |
| 280        | 767         | 76763-1r24  | D+M plast. steny vonk. 550/295 s 2x dvojk. dverami O/24                           | 1,000 kus       |                |             | 5 430,999   |                     |                        | 5 430,999  | 5 430,999  |            |  |         |  |       |
| 281        | 767         | 76763-1r25  | D+M plast. steny vnút. 550/295 s 2x dvojk. dverami O/25                           | 1,000 kus       |                |             | 5 430,999   |                     |                        | 5 430,999  | 5 430,999  |            |  |         |  |       |
| 282        | 767         | 76763-1r26  | D+M plast. steny vonk. 330/270 s dvojk. dverami O/26                              | 1,000 kus       |                |             | 2 588,190   |                     |                        | 2 588,190  | 2 588,190  |            |  |         |  |       |
| 283        | 767         | 76763-1r27  | D+M plast. steny vnút. 330/295 s dvojk. dverami O/27                              | 1,000 kus       |                |             | 2 836,995   |                     |                        | 2 836,995  | 2 836,995  |            |  |         |  |       |
| 284        | 767         | 76763-1r28  | D+M oceľ. steny vnút. požiar EW 30/D3-C 300/295 s dvojk. dverami O/28             | 1,000 kus       |                |             | 8 539,033   |                     |                        | 8 539,033  | 8 539,033  |            |  |         |  |       |
| 285        | 767         | 76763-1r29  | D+M oceľ. steny vnút. požiar EW 30/D3-C 330/295 s dvojk. dverami O/29             | 6,000 kus       |                |             | 9 394,310   |                     |                        | 56 365,860 | 56 365,860 |            |  |         |  |       |
| 286        | 767         | 76763-1r30  | D+M plast. steny vnút. 472,5/295 s posuvn. dverami O/30                           | 1,000 kus       |                |             | 1 838,096   |                     |                        | 1 838,096  | 1 838,096  |            |  |         |  |       |
| 287        | 767         | 76763-1r31  | D+M plast. steny vnút. 400/295 pevnej s dverami otočn. O/31                       | 1,000 kus       |                |             | 3 127,586   |                     |                        | 3 127,586  | 3 127,586  |            |  |         |  |       |
| 288        | 767         | 76764-1r02  | D+M plast. dveri jednokr. plných 60/197 vč. zár. , prahu a kov. + VM D2           | 7,000 kus       |                |             | 584,111     |                     |                        | 4 088,779  | 4 088,779  |            |  |         |  |       |
| 289        | 767         | 76764-1r05  | D+M plast. dveri jednokr. plných 80/197 vč. zár. , prahu a kov. + VM D5           | 2,000 kus       |                |             | 778,815     |                     |                        | 1 557,630  | 1 557,630  |            |  |         |  |       |
| 290        | 767         | 76764-1r06  | D+M plast. dveri jednokr. plných 90/197 vč. zár. , prahu a kov. + VM D6           | 1,000 kus       |                |             | 731,797     |                     |                        | 731,797    | 731,797    |            |  |         |  |       |
| 291        | 767         | 76764-1r07  | D+M plast. dveri jednokr. plných 60/197 vč. zár. , prahu a kov. D7                | 3,000 kus       |                |             | 564,909     |                     |                        | 1 694,726  | 1 694,726  |            |  |         |  |       |
| 292        | 767         | 76764-1r08  | D+M plast. dveri jednokr. plných 80/197 vč. zár. , prahu a kov. D8                | 8,000 kus       |                |             | 771,832     |                     |                        | 6 174,657  | 6 174,657  |            |  |         |  |       |
| 293        | 767         | 76764-1r09  | D+M plast. dveri jednokr. plných 90/197 vč. zár. , prahu a kov. D9                | 1,000 kus       |                |             | 580,620     |                     |                        | 580,620    | 580,620    |            |  |         |  |       |
| 294        | 767         | 76764-1r23  | D+M Al dveri jednokr. posuvn. s nadsveť. 125/295 vč. zár. , prahu a kov. D23      | 7,000 kus       |                |             | 3 216,045   |                     |                        | 22 512,314 | 22 512,314 |            |  |         |  |       |
| 295        | 767         | 76764-1r24  | D+M Al dveri jednokr. posuvn. s nadsveť. 140/295 vč. zár. , prahu a kov. D23      | 2,000 kus       |                |             | 3 598,470   |                     |                        | 7 196,939  | 7 196,939  |            |  |         |  |       |
| 296        | 767         | 76764-1r26  | D+M plast. dveri dvojk. plných 130/197 vč. zár. a kov. D26                        | 2,000 kus       |                |             | 1 265,516   |                     |                        | 2 531,032  | 2 531,032  |            |  |         |  |       |
| 297        | 767         | 76764-1r27  | D+M plast. dveri jednokr. plných 60/197 vč. zár. a kov. D27                       | 1,000 kus       |                |             | 584,111     |                     |                        | 584,111    | 584,111    |            |  |         |  |       |
| 298        | 767         | 76764-1r28  | D+M plast. dveri jednokr. plných 90/197 vč. zár. a kov. D28                       | 1,000 kus       |                |             | 610,180     |                     |                        | 610,180    | 610,180    |            |  |         |  |       |
| 299        | 767         | 76764-1r32  | D+M Al steny preskl. lexan , s posuvn. dv. 210/295 vč. zár. , prahu a kov. O32    | 1,000 kus       |                |             | 5 388,976   |                     |                        | 5 388,976  | 5 388,976  |            |  |         |  |       |
| 300        | 767         | 76764-1r33  | D+M drevo steny preskl. lexan , s posuvn. dv. 235/270 vč. zár. , prahu a kov. O33 | 1,000 kus       |                |             | 3 309,847   |                     |                        | 3 309,847  | 3 309,847  |            |  |         |  |       |
| 301        | 767         | 76799-5101  | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg                          | 149,400 kg      |                |             | 3,319       |                     |                        | 495,912    | 495,912    |            |  |         |  |       |
| 302        | 767         | 76799-5103  | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg                         | 951,900 kg      |                |             | 1,771       |                     |                        | 1 685,815  | 1 685,815  |            |  |         |  |       |
| 303        | 767         | 76799-5104  | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg                         | 731,600 kg      |                |             | 0,982       |                     |                        | 718,168    | 718,168    |            |  |         |  |       |
| 304        | MAT         | 553 000010  | Oceľové konštrukcie - kotvenie KT-1 , ...KT-3                                     | 1 832,900 kg    |                |             | 2,216       |                     |                        | 4 062,220  | 4 062,220  |            |  |         |  |       |
| 305        | 767         | 76799-5106  | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg                        | 13 830,200 kg   |                |             | 0,860       |                     |                        | 11 896,738 | 11 896,738 |            |  |         |  |       |
| 306        | MAT         | 134 833250  | Týč oceľový U 11373 označenie prierezu 240                                        | 9,330 t         |                |             | 908,077     |                     |                        | 8 472,357  | 8 472,357  |            |  |         |  |       |
| 307        | MAT         | 553 000020  | Oceľové konštrukcie - strop I. NP.                                                | 4 500,200 kg    |                |             | 2,378       |                     |                        | 10 702,376 | 10 702,376 |            |  |         |  |       |
| 308        | 767         | 99876-7203  | Presun hmoty pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m           | 3 161,958 %     |                |             | 1,200       |                     |                        | 3 794,350  | 3 794,350  |            |  |         |  |       |
|            |             |             |                                                                                   |                 |                |             |             |                     |                        |            | 319 990,15 |            |  |         |  |       |
|            |             |             |                                                                                   |                 |                |             |             |                     |                        |            | 553 016,16 |            |  |         |  |       |

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :

76 - KONŠTRUKCIE spolu :

77 - PODLAHY

# Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz ( SKKEUR ) = 30,1260

| Por. číslo | Kód penníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Mená jednotka | J. Cena SKK | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu |  | Hmotn. v t |  | Suř v t |  | DPH % |
|------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|------------|--|------------|--|---------|--|-------|
|            |             |             |                                                       |                 |               |             |             |                     |                        | EUR        |  | Spolu      |  | Spolu   |  |       |

## 771 - Podlahy z dlaždíc keramických

|     |     |            |                                                             |              |  |  |        |  |  |            |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----|------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| 309 | 771 | 77127-1133 | Montáž obl. stupňov sklz.teracových do malty do 30cm        | 220,500 m    |  |  | 8,395  |  |  | 1 851,098  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | MAT | 597 628r01 | Nástupnica terazzová 2000/300/35                            | 12,000 ks    |  |  | 45,080 |  |  | 540,960    |  |  |  |  |  |  |
| 311 | MAT | 597 628r02 | Nástupnica terazzová 1500/300/30                            | 132,000 ks   |  |  | 29,555 |  |  | 3 901,260  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 771 | 77127-1242 | Montáž obl. podstup sklz.terazových do malty do 20cm        | 220,500 m    |  |  | 4,497  |  |  | 991,478    |  |  |  |  |  |  |
| 313 | MAT | 597 628r03 | Podstupnica terazzová 2000/160/40                           | 12,000 ks    |  |  | 23,920 |  |  | 287,040    |  |  |  |  |  |  |
| 314 | MAT | 597 628r04 | Podstupnica terazzová 1500/180/30                           | 132,000 ks   |  |  | 17,480 |  |  | 2 307,360  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 771 | 77147-3112 | Montáž soklov keram.rovnych do lepidla do 9cm               | 822,905 m    |  |  | 2,243  |  |  | 1 845,364  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | MAT | 597 636r01 | Soklik keramický 80 mm                                      | 839,363 m    |  |  | 4,485  |  |  | 3 764,543  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | 771 | 77147-5112 | Montáž soklov terazzových rovných do lepidla do 9cm         | 55,800 m     |  |  | 3,358  |  |  | 187,376    |  |  |  |  |  |  |
| 318 | MAT | 597 630r01 | Soklik terazzový GRANEX 400/70/20                           | 56,916 m     |  |  | 5,175  |  |  | 294,540    |  |  |  |  |  |  |
| 319 | 771 | 77147-5132 | Montáž soklov terazzových stupňov. do lepidla do 9cm        | 68,640 m     |  |  | 3,623  |  |  | 248,648    |  |  |  |  |  |  |
| 320 | MAT | 592 472r02 | Dlaždice teracové protišmykové tryskané 400/400/35          | 27,209 m2    |  |  | 18,975 |  |  | 516,291    |  |  |  |  |  |  |
| 321 | MAT | 597 630r01 | Soklik terazzový GRANEX 400/70/20                           | 70,013 m     |  |  | 5,175  |  |  | 362,317    |  |  |  |  |  |  |
| 322 | 771 | 77155-1030 | Montáž, podláh z dlaždíc teracových 300x300 do malty        | 93,515 m2    |  |  | 15,123 |  |  | 1 414,181  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | MAT | 592 472r01 | Dlaždice teracové GRANEX brúsené 400/400/20                 | 68,177 m2    |  |  | 16,963 |  |  | 1 156,452  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | 771 | 77157-5107 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu  | 540,350 m2   |  |  | 16,790 |  |  | 9 072,477  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | MAT | 597 630r02 | Dlaž. keramická PLURAL 200/200/8                            | 551,157 m2   |  |  | 18,515 |  |  | 10 204,672 |  |  |  |  |  |  |
| 326 | 771 | 77157-5109 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu  | 1 166,680 m2 |  |  | 18,170 |  |  | 21 198,576 |  |  |  |  |  |  |
| 327 | MAT | 597 628r10 | Ker. dlažba AGROBUCHTAL ORLANDO R9 300/300/9,5              | 1 190,014 m2 |  |  | 34,270 |  |  | 40 781,780 |  |  |  |  |  |  |
| 328 | 771 | 77157-9r01 | Pripl. za lepidlo MONOFLEX                                  | 518,820 m2   |  |  | 1,725  |  |  | 894,965    |  |  |  |  |  |  |
| 329 | 771 | 77157-9r02 | Pripl. za lepidlo UNIFIX 2K                                 | 1 273,090 m2 |  |  | 2,300  |  |  | 2 928,107  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 771 | 99877-1203 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m | 1 047,495 %  |  |  | 5,100  |  |  | 5 342,224  |  |  |  |  |  |  |

## 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :

### 775 - Podlahy výšové a parketové

|     |     |            |                                                                                 |            |  |  |        |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 331 | 775 | 77591-9115 | Montáž komplet parket podláh laminát š. do 200mm pláv s lep spoj v drážke(clic) | 659,180 m2 |  |  | 8,970  |  |  | 5 912,845 |  |  |  |  |  |  |
| 332 | MAT | 611 941r01 | Parkety laminátové hr. 7 mm vč. lišt a príslušenstva                            | 725,098 m2 |  |  | 13,110 |  |  | 9 506,035 |  |  |  |  |  |  |
| 333 | MAT | 611 955190 | Folia MIRELON 3MM                                                               | 450,538 m  |  |  | 0,736  |  |  | 331,596   |  |  |  |  |  |  |
| 334 | 775 | 99877-5203 | Presun hmôt pre podlahy výšové v objektoch výšky do 24 m                        | 157,505 %  |  |  | 0,900  |  |  | 141,754   |  |  |  |  |  |  |

## 775 - Podlahy výšové a parketové spolu :

### 776 - Podlahy povlakové

|     |     |            |                                                                          |              |  |  |        |  |  |            |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| 335 | 775 | 77651-1820 | Odstáranie povlakových podláh lepených s podložkou                       | 1 078,150 m2 |  |  | 2,507  |  |  | 2 702,922  |  |  |  |  |  |  |
| 336 | 775 | 77659-1r01 | D+M podlahy z plastových pásov GERFLOOR TARALAY vč. olišťovania a obruby | 711,620 m2   |  |  | 46,863 |  |  | 33 348,292 |  |  |  |  |  |  |
| 337 | 775 | 77659-1r02 | D+M podlahy z plastových pásov GERFLOOR SURFACE vč. olišťovania a obruby | 78,600 m2    |  |  | 68,713 |  |  | 5 400,803  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | 775 | 99877-6203 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m              | 414,520 %    |  |  | 0,600  |  |  | 248,712    |  |  |  |  |  |  |

## 776 - Podlahy povlakové spolu :

### 777 - Podlahy zo syntetických hmôt

41 700,73

# Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

| Por. číslo                                          | Kód penziónka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                   | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu EUR | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|------------------|---------------|-------|
| 339                                                 | 773           | 77755-101   | Podlaha zo stierky NIBOFLOOR S s penetr. NIBOGRUND G 17 do hr. 5 mm D+M | 790,220 m2      |                |             | 7,710       |                     |                        | 6 092,596      |                  |               |       |
|                                                     |               |             |                                                                         |                 |                |             |             |                     |                        |                | 6 092,60         |               |       |
|                                                     |               |             |                                                                         |                 |                |             |             |                     |                        |                | 173 777,26       |               |       |
| 77 - PODLAHY spolu :                                |               |             |                                                                         |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE                             |               |             |                                                                         |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek                |               |             |                                                                         |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| 340                                                 | 771           | 78147-1107  | Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty               | 1 632,930 m2    |                |             | 19,895      |                     |                        | 32 487,142     |                  |               |       |
| 341                                                 | MAT           | 597 670900  | Obkl. ker. 200x200x8                                                    | 1 665,589 m2    |                |             | 14,720      |                     |                        | 24 517,470     |                  |               |       |
| 342                                                 | 771           | 78148-2100  | Montáž obkladov vnút. z mozaik. lepen. sklen. 20x20 do malty            | 45,340 m2       |                |             | 27,945      |                     |                        | 1 267,026      |                  |               |       |
| 343                                                 | MAT           | 597 4A4709  | Mozaika 20 x 20 x 3 mm                                                  | 46,247 m2       |                |             | 21,735      |                     |                        | 1 005,179      |                  |               |       |
| 344                                                 | 771           | 99878-1203  | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m             | 592,768 %       |                |             | 2,600       |                     |                        | 1 541,197      |                  |               |       |
|                                                     |               |             |                                                                         |                 |                |             |             |                     |                        |                | 60 818,01        |               |       |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :        |               |             |                                                                         |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| 783 - Nátery                                        |               |             |                                                                         |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| 345                                                 | 783           | 78322-2100  | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnasobné                   | 327,230 m2      |                |             | 4,681       |                     |                        | 1 531,600      |                  |               |       |
| 346                                                 | 783           | 78322-6100  | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné                      | 957,200 m2      |                |             | 2,208       |                     |                        | 2 113,498      |                  |               |       |
| 347                                                 | 783           | 78352-2000  | Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnasobné a zákl. náter              | 317,424 m2      |                |             | 5,532       |                     |                        | 1 755,831      |                  |               |       |
| 348                                                 | 783           | 78362-6300  | Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakov 3x lakovaním                  | 336,120 m2      |                |             | 6,325       |                     |                        | 2 125,959      |                  |               |       |
| 349                                                 | 783           | 78378-2203  | Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)  | 5 861,372 m2    |                |             | 3,910       |                     |                        | 22 917,965     |                  |               |       |
| 350                                                 | 783           | 78389-501   | Nátery vnút. omiet. DULUX TRADE dvojnasobné umývateľné                  | 928,650 m2      |                |             | 3,197       |                     |                        | 2 968,894      |                  |               |       |
|                                                     |               |             |                                                                         |                 |                |             |             |                     |                        |                | 33 413,75        |               |       |
| 783 - Nátery spolu :                                |               |             |                                                                         |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| 784 - Maľby                                         |               |             |                                                                         |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| 351                                                 | 784           | 78444-1111  | Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m                  | 344,326 m2      |                |             | 3,358       |                     |                        | 1 156,247      |                  |               |       |
| 352                                                 | 784           | 78445-2271  | Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnas. v miest. do 3,8m - Primalex Polar | 9 568,720 m2    |                |             | 1,139       |                     |                        | 10 893,988     |                  |               |       |
|                                                     |               |             |                                                                         |                 |                |             |             |                     |                        |                | 12 050,23        |               |       |
|                                                     |               |             |                                                                         |                 |                |             |             |                     |                        |                | 106 281,99       |               |       |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :                     |               |             |                                                                         |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| 79 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV                |               |             |                                                                         |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| 791 - Zariadenia veľkokuchyne                       |               |             |                                                                         |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| 353                                                 | 791           | 79111-101   | Zariadenie výdajne, jedálne a bufetu                                    | 1,000 súbor     |                |             | 68 247,370  |                     |                        | 68 247,370     |                  |               |       |
|                                                     |               |             |                                                                         |                 |                |             |             |                     |                        |                | 68 247,37        |               |       |
|                                                     |               |             |                                                                         |                 |                |             |             |                     |                        |                | 68 247,37        |               |       |
|                                                     |               |             |                                                                         |                 |                |             |             |                     |                        |                | 1 498 004,02     |               |       |
| 791 - Zariadenia veľkokuchyne spolu :               |               |             |                                                                         |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| 79 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV spolu :        |               |             |                                                                         |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :                         |               |             |                                                                         |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                   |               |             |                                                                         |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| M21 - 155 Elektromontáže                            |               |             |                                                                         |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| 354                                                 | 921           | 21001-002   | ELI - pozri samostatný rozpočet                                         | 1,000 kpl.      |                |             | 249 385,400 |                     |                        | 249 385,400    |                  |               |       |
| 355                                                 | 921           | 21020-101   | Svietidlo žiarívkové stropné IP20, 4x36W - demontáž                     | 224,000 kus     |                |             | 9,235       |                     |                        | 2 068,528      |                  |               |       |
|                                                     |               |             |                                                                         |                 |                |             |             |                     |                        |                | 251 453,93       |               |       |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu :                    |               |             |                                                                         |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab |               |             |                                                                         |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| 356                                                 | 921           | 22001-001   | Slaboproudové rozvody - pozri samostatný rozpočet                       | 1,000 kpl.      |                |             | 31 906,050  |                     |                        | 31 906,050     |                  |               |       |

# Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

| Por. číslo | Kód peníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer         | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu EUR | Hmotn. v t |  | Sut' v t |  | DPH % |
|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|------------|--|----------|--|-------|
|            |            |             |                                                               |                 |                |             |             |                     |                        |                | Spolu      |  | Spolu    |  |       |
| 357        | 921        | 22001-0r02  | MaR - pozri samostatný rozpočet                               | 1,000           | kpl.           |             | 10 330,250  |                     |                        | 10 330,250     |            |  |          |  |       |
|            |            |             | M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab            |                 |                |             |             |                     |                        | 42 236,30      |            |  |          |  |       |
|            |            |             | M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su            |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |  |          |  |       |
| 358        | 921        | 24001-0r01  | VZT - pozri samostatný rozpočet                               | 1,000           | kpl.           |             | 78 805,030  |                     |                        | 78 805,030     |            |  |          |  |       |
|            |            |             | M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su            |                 |                |             |             |                     |                        | 78 805,03      |            |  |          |  |       |
|            |            |             | PRÁCE A DODÁVKY M spolu :                                     |                 |                |             |             |                     |                        | 372 495,26     |            |  |          |  |       |
|            |            |             | OSTATNÉ                                                       |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |  |          |  |       |
| 359        | NAD        | 45343-220-1 | Instalovanie hasiacich pristrojov vč. značenia a dokumentácie | 24,000          | ks             |             | 21,965      |                     |                        | 527,160        |            |  |          |  |       |
| 360        | MAT        | 449 845r01  | Ručný hasiaci pristroj práškový 6 kg                          | 12,000          | kus            |             | 36,110      |                     |                        | 433,320        |            |  |          |  |       |
| 361        | MAT        | 449 845r02  | Ručný hasiaci pristroj snehový 9 kg                           | 12,000          | kus            |             | 68,195      |                     |                        | 818,340        |            |  |          |  |       |
|            |            |             | OSTATNÉ spolu :                                               |                 |                |             |             |                     |                        | 1 778,82       |            |  |          |  |       |
|            |            |             | Rozpočet celkom :                                             |                 |                |             |             |                     |                        | 3 053 708,44   |            |  |          |  |       |

# Krycí list rozpočtu v Sk

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                     |                                                                                                                                                             |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|----------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|------------|--------------------|----------|-----------------------|-----------|-------------------------|--|----|-------------------------|---|-----------|--|--|-----------|---|------|--|--|--|---|--------|--|--|-----------|
| Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                     |                                                                                                                                                             | Miesto:      |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| Objekt :SO 106 - UBYTOVNÁ SLÁVIA 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                     |                                                                                                                                                             | JKSO :       |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| Časť :Slaboprúdové rozvody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                                                                                             |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| Rozpočet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | Zmluva č.:          |                                                                                                                                                             | Spracoval:   |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| Dňa: 15.12.2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                     |                                                                                                                                                             |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                                                                                             | IČO:         |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                     |                                                                                                                                                             | DIČ:         |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| Dodávateľ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                     |                                                                                                                                                             | IČO:         |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                     |                                                                                                                                                             | DIČ:         |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                     |                                                                                                                                                             | IČO:         |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                     |                                                                                                                                                             | DIČ:         |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| 1 M3 OP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | 37 968 €            |                                                                                                                                                             | 1 M 37 968 € |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| 1 M2 ZP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | 37 968 €            |                                                                                                                                                             |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| 1 M2 UP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | 37 968 €            |                                                                                                                                                             |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;"><b>A</b></td> <td style="width:15%;">ZRN</td> <td style="width:30%;">konštrukcie a práce</td> <td style="width:20%;">materiál</td> <td style="width:20%;">spolu ZRN</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>HSV:</td> <td></td> <td></td> <td>17 082,79</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE:</td> <td></td> <td></td> <td>14 823,26</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>iné:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet:</td> <td></td> <td></td> <td>31 906,05</td> </tr> </table> |                                    |                     |                                                                                                                                                             |              |  | <b>A</b> | ZRN                              | konštrukcie a práce | materiál                           | spolu ZRN | 1                   | HSV:       |                    |          | 17 082,79             | 2         | PSV:                    |  |    |                         | 3 | MCE:      |  |  | 14 823,26 | 4 | iné: |  |  |  | 5 | Súčet: |  |  | 31 906,05 |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZRN                                | konštrukcie a práce | materiál                                                                                                                                                    | spolu ZRN    |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HSV:                               |                     |                                                                                                                                                             | 17 082,79    |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PSV:                               |                     |                                                                                                                                                             |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MCE:                               |                     |                                                                                                                                                             | 14 823,26    |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iné:                               |                     |                                                                                                                                                             |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Súčet:                             |                     |                                                                                                                                                             | 31 906,05    |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;"><b>B</b></td> <td style="width:95%;">IN - Individuálne náklady</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Práce nadčas</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Murárske výpomocy</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Súčet riadkov 6 až 9:</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                     |                                                                                                                                                             |              |  | <b>B</b> | IN - Individuálne náklady        | 6                   | Práce nadčas                       | 7         | Murárske výpomocy   | 8          | Bez pevnej podlahy | 9        |                       | 10        | Súčet riadkov 6 až 9:   |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| <b>B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IN - Individuálne náklady          |                     |                                                                                                                                                             |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Práce nadčas                       |                     |                                                                                                                                                             |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Murárske výpomocy                  |                     |                                                                                                                                                             |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bez pevnej podlahy                 |                     |                                                                                                                                                             |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                     |                                                                                                                                                             |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Súčet riadkov 6 až 9:              |                     |                                                                                                                                                             |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;"><b>C</b></td> <td style="width:95%;">NUS - náklady umiestnenia stavby</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie :</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Sťažené podmienky</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Súčet riadkov 11 až 14:</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                     |                                                                                                                                                             |              |  | <b>C</b> | NUS - náklady umiestnenia stavby | 11                  | Zariadenie :                       | 12        | Prevádzkové vplyvy  | 13         | Sťažené podmienky  | 14       |                       | 15        | Súčet riadkov 11 až 14: |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| <b>C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NUS - náklady umiestnenia stavby   |                     |                                                                                                                                                             |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zariadenie :                       |                     |                                                                                                                                                             |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prevádzkové vplyvy                 |                     |                                                                                                                                                             |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sťažené podmienky                  |                     |                                                                                                                                                             |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                     |                                                                                                                                                             |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Súčet riadkov 11 až 14:            |                     |                                                                                                                                                             |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;"><b>D</b></td> <td style="width:95%;">ON - ostatné náklady</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Kompletizačná činnosť</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19:</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                            |                                    |                     |                                                                                                                                                             |              |  | <b>D</b> | ON - ostatné náklady             | 16                  | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | 17        | Inžinierska činnosť | 18         | Projektové práce   | 19       | Kompletizačná činnosť | 20        | Súčet riadkov 16 až 19: |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| <b>D</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ON - ostatné náklady               |                     |                                                                                                                                                             |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |                     |                                                                                                                                                             |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inžinierska činnosť                |                     |                                                                                                                                                             |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Projektové práce                   |                     |                                                                                                                                                             |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kompletizačná činnosť              |                     |                                                                                                                                                             |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Súčet riadkov 16 až 19:            |                     |                                                                                                                                                             |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;"><b>E</b></td> <td style="width:95%;">Celkové náklady</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> <td>31 906,05</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19% z:</td> <td>31 906,05</td> <td>6 062,10</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23:</td> <td></td> <td>37 968,15</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                   |                                    |                     |                                                                                                                                                             |              |  | <b>E</b> | Celkové náklady                  | 21                  | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:      | 31 906,05 | 22                  | DPH 19% z: | 31 906,05          | 6 062,10 | 23                    | DPH 0% z: |                         |  | 24 | Súčet riadkov 21 až 23: |   | 37 968,15 |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| <b>E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Celkové náklady                    |                     |                                                                                                                                                             |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:      | 31 906,05           |                                                                                                                                                             |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DPH 19% z:                         | 31 906,05           | 6 062,10                                                                                                                                                    |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DPH 0% z:                          |                     |                                                                                                                                                             |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Súčet riadkov 21 až 23:            |                     | 37 968,15                                                                                                                                                   |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;"><b>F</b></td> <td style="width:95%;">Odpočet - pripočít</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                     |                                                                                                                                                             |              |  | <b>F</b> | Odpočet - pripočít               |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| <b>F</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Odpočet - pripočít                 |                     |                                                                                                                                                             |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 100px;"> <p>projektant, rozpočtár cenár</p> <p>pečiatka:</p> <p>podpis:</p> <p>dátum:</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                     | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 100px;"> <p>odberateľ, obstarávateľ</p> <p>podpis:</p> <p>dátum:</p> <p>pečiatka:</p> </div> |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 100px;"> <p>dodávateľ, zhotoviteľ</p> <p>podpis:</p> <p>dátum:</p> <p>pečiatka:</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                     |                                                                                                                                                             |              |  |          |                                  |                     |                                    |           |                     |            |                    |          |                       |           |                         |  |    |                         |   |           |  |  |           |   |      |  |  |  |   |        |  |  |           |

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ  
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 15.12.2008

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:

Objekt :SO 106 - UBYTOVNĽA SLÁVIA 300

Časť :Slaboprúdové rozvody

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

| Popis položky, stavebného dielu, remesla           | Konštrukcie<br>a práce | Špecifikovaný<br>materiál | Spolu     | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|--------------|
|                                                    |                        |                           |           | Spolu             | Spolu        |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :                        | 0,00                   | 0,00                      | 17 082,79 | 0,00000           | 0,000        |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu :                   | 0,00                   | 0,00                      | 2 817,25  | 0,00000           | 0,000        |
| M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab | 0,00                   | 0,00                      | 11 774,87 | 0,00000           | 0,000        |
| M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon | 0,00                   | 0,00                      | 231,14    | 0,00000           | 0,000        |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu :                          | 0,00                   | 0,00                      | 14 823,26 | 0,00000           | 0,000        |
| Rozpočet celkom :                                  | 0,00                   | 0,00                      | 31 906,05 | 0,00000           | 0,000        |

Odberteľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ  
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov  
Dodávateľ:

Spracovali: Marek Perháč  
JKSO :  
Dátum: 15.12.2008

Stavba : REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:  
Objekt :SO 106 - UBYTOVNÁ SLÁVIA 300  
Časť :Slaboprúdové rozvody

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo          | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu    | DPH % |
|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|----------|-------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV |             |             |                                                       |                 |                |                 |                     |                        |          |       |
| 1                   | MAT         | 246         | 950810                                                | 1,000 kg        |                | 9,20            |                     |                        | 9,20     |       |
| 2                   | MAT         | 341         | 487M18                                                | 450,000 m       |                | 0,70            |                     |                        | 313,65   |       |
| 3                   | MAT         | 341         | 502M02                                                | 1 800,000 m     |                | 0,20            |                     |                        | 360,00   |       |
| 4                   | MAT         | 341         | 502M08                                                | 40,000 m        |                | 1,31            |                     |                        | 52,40    |       |
| 5                   | MAT         | 341         | 502M09                                                | 30,000 m        |                | 1,58            |                     |                        | 47,40    |       |
| 6                   | MAT         | 341         | 801M01                                                | 1,000 ks        |                | 575,00          |                     |                        | 575,00   |       |
| 7                   | MAT         | 341         | 801M02                                                | 1,000 ks        |                | 23,00           |                     |                        | 23,00    |       |
| 8                   | MAT         | 343         | 812400                                                | 5,000 kus       |                | 1,73            |                     |                        | 8,63     |       |
| 9                   | MAT         | 345         | 600K01                                                | 54,000 kus      |                | 0,17            |                     |                        | 9,18     |       |
| 10                  | MAT         | 358         | 782O06                                                | 1,000 kus       |                | 2 247,10        |                     |                        | 2 247,10 |       |
| 11                  | MAT         | 374         | 31A099                                                | 47,000 kus      |                | 10,30           |                     |                        | 484,10   |       |
| 12                  | MAT         | 921         | AN37289                                               | 12,000 kus      |                | 0,21            |                     |                        | 2,52     |       |
| 13                  | MAT         | 921         | AN37371                                               | 3,000 kus       |                | 28,75           |                     |                        | 86,25    |       |
| 14                  | MAT         | 921         | AN37375                                               | 3,000 kus       |                | 11,50           |                     |                        | 34,50    |       |
| 15                  | MAT         | 999         | 990360                                                | 5 530,199 %     |                | 0,00            |                     |                        | 0,00     |       |
| 16                  | MAT         | 999         | 990370                                                | 5 530,199 %     |                | 0,00            |                     |                        | 0,00     |       |
| 17                  | MAT         | 999         | B01365                                                | 1,000 kus       |                | 1 792,85        |                     |                        | 1 792,85 |       |
| 18                  | MAT         | 999         | B01372                                                | 1,000 kus       |                | 1,73            |                     |                        | 1,73     |       |
| 19                  | MAT         | 999         | B01375                                                | 1,000 kus       |                | 2,65            |                     |                        | 2,65     |       |
| 20                  | MAT         | 999         | B01384                                                | 1,000 kus       |                | 287,50          |                     |                        | 287,50   |       |
| 21                  | MAT         | 999         | B01387                                                | 1,000 kus       |                | 36,80           |                     |                        | 36,80    |       |
| 22                  | MAT         | 999         | B01388                                                | 1,000 kus       |                | 11,50           |                     |                        | 11,50    |       |
| 23                  | MAT         | 999         | B01459                                                | 42,000 kus      |                | 165,60          |                     |                        | 6 955,20 |       |
| 24                  | MAT         | 999         | H01278                                                | 2,000 kus       |                | 67,85           |                     |                        | 135,70   |       |
| 25                  | MAT         | 999         | K03552                                                | 10,000 kus      |                | 0,25            |                     |                        | 2,50     |       |
| 26                  | MAT         | 999         | K04313                                                | 50,000 kus      |                | 0,08            |                     |                        | 4,00     |       |
| 27                  | MAT         | 999         | K04407                                                | 500,000 kus     |                | 0,09            |                     |                        | 45,00    |       |
| 28                  | MAT         | 999         | L00435                                                | 1,000 kus       |                | 747,50          |                     |                        | 747,50   |       |



# Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer         | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu            | DPH % |
|------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|------------------|-------|
| 29         | MAT         | 999 L00466  | Základňa pre detektory série 2000, 10 cm, 4 svorky            | 25,000 kus      |                | 5,06            |                     |                        | 126,50           |       |
| 30         | MAT         | 999 L00469  | Základňa k manuálnemu hlásiču                                 | 8,000 kus       |                | 5,06            |                     |                        | 40,48            |       |
| 31         | MAT         | 999 L00470  | DM2000 Manuálny tlačítkový hlásič série 2000                  | 8,000 kus       |                | 63,25           |                     |                        | 506,00           |       |
| 32         | MAT         | 999 L00472  | DP2051 Optický detektor série 2000                            | 25,000 kus      |                | 55,43           |                     |                        | 1 385,75         |       |
| 33         | MAT         | 999 L00529  | AS266 Požiarna siréna viactonová, nezálohovaná, nízka základ  | 4,000 kus       |                | 100,05          |                     |                        | 400,20           |       |
| 34         | MAT         | 999 L00570  | JEHSHR 2x2x0,8 Bezhalogénové požiaru odolné káble, pri požiar | 600,000 m       |                | 0,58            |                     |                        | 348,00           |       |
|            |             |             | <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>                            | 17 082,79       |                |                 |                     |                        | <b>17 082,79</b> |       |
|            |             |             | <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>                                      |                 |                |                 |                     |                        |                  |       |
|            |             |             | <b>M21 - 155 Elektromontáže</b>                               |                 |                |                 |                     |                        |                  |       |
| 35         | 921         | 21004-0734  | Vyrezanie rýh v porobetonovom murive hl.2cm š.4cm frézovaním  | 800,000 m       |                | 2,04            |                     |                        | 1 632,00         |       |
| 36         | 921         | 21010-0301  | Pripílatok za ukončenie tienenia kábla                        | 52,000 kus      |                | 1,81            |                     |                        | 94,12            |       |
| 37         | 921         | 21019-2722  | Štitok označovaci pre prístroje v rozvádzačoch-lepený         | 47,000 kus      |                | 0,27            |                     |                        | 12,69            |       |
| 38         | 921         | 21101-0005  | Osadenie HM 6 do muríva z ostro pálen. tehál alebo kameňa     | 500,000 kus     |                | 0,69            |                     |                        | 345,00           |       |
| 39         | 921         | 21180-0717  | Kábel JEHSHR pevne uložený 2x2x0,8                            | 600,000 m       |                | 1,01            |                     |                        | 606,00           |       |
| 40         | 921         | 21329-1000  | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy       | 24,000 hod      |                | 5,31            |                     |                        | 127,44           |       |
|            |             |             | <b>M21 - 155 Elektromontáže spolu :</b>                       | 2 817,25        |                |                 |                     |                        | <b>2 817,25</b>  |       |
|            |             |             | <b>M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab</b>     |                 |                |                 |                     |                        |                  |       |
| 41         | 922         | 22026-0022  | Škatuľa KP 68 pod omietku vrátane vysek. lôžka                | 54 000 kus      |                | 3,40            |                     |                        | 183,60           |       |
| 42         | 922         | 22028-0101  | Kábel uložený pod omietku : SYKFY 2x2x0,5                     | 1 800,000 m     |                | 2,26            |                     |                        | 4 068,00         |       |
| 43         | 922         | 22028-0224  | Kábel uložený pod omietkou : SYKFY 20x2x0,5                   | 40,000 m        |                | 1,14            |                     |                        | 45,60            |       |
| 44         | 922         | 22028-0225  | Kábel uložený pod omietkou : SYKFY 25x2x0,5                   | 30,000 m        |                | 1,17            |                     |                        | 35,10            |       |
| 45         | 922         | 22028-1251  | Kábel uložený pod omietkou CHKE-V do 2,5 do 2 žil             | 450,000 m       |                | 2,88            |                     |                        | 1 296,00         |       |
| 46         | 922         | 22030-0801  | Forma drôtová do 10 vodičov                                   | 10,000 kus      |                | 11,76           |                     |                        | 117,60           |       |
| 47         | 922         | 22030-1201  | Zásuvka telefónna pod omietkou                                | 47,000 kus      |                | 6,90            |                     |                        | 324,30           |       |
| 48         | 922         | 22030-1212  | Konektor panelový nožová časť                                 | 12,000 kus      |                | 20,19           |                     |                        | 242,28           |       |
| 49         | 922         | 22033-0101  | Montáž tlačítkového hlásiča EPS na omietku                    | 8,000 kus       |                | 5,28            |                     |                        | 42,24            |       |
| 50         | 922         | 22033-0111  | Montáž zásuvky hlásiča EPS na omietku                         | 41,000 kus      |                | 15,64           |                     |                        | 641,24           |       |
| 51         | 922         | 22033-0166  | Montáž poplachovej sirény EZS, EPS                            | 4,000 kus       |                | 34,98           |                     |                        | 139,92           |       |
| 52         | 922         | 22033-0191  | Meranie 1 úseku slučky EPS                                    | 4,000 kus       |                | 6,51            |                     |                        | 26,04            |       |
| 53         | 922         | 22033-0206  | Preskúšanie hlásiča EPS                                       | 32,000 kus      |                | 6,60            |                     |                        | 211,20           |       |
| 54         | 922         | 22033-0301  | Montáž ústredne EPS do 5 slučiek                              | 1,000 kus       |                | 2 659,20        |                     |                        | 2 659,20         |       |
| 55         | 922         | 22033-0361  | Montáž čidla hlásiča EPS                                      | 32,000 kus      |                | 6,78            |                     |                        | 216,96           |       |
| 56         | 922         | 22037-0065  | Meranie rozhlas zariadenia 500W                               | 1,000 kus       |                | 227,70          |                     |                        | 227,70           |       |
| 57         | 922         | 22037-0421  | Montáž jednotky zosilňovača                                   | 1,000 kus       |                | 212,75          |                     |                        | 212,75           |       |
| 58         | 922         | 22037-0441  | Montáž repro v skríni do 10W                                  | 42,000 kus      |                | 8,12            |                     |                        | 341,04           |       |
| 59         | 922         | 22144-0591  | Meranie útlmu páru telefónnej kabeľáže                        | 47,000 kus      |                | 13,12           |                     |                        | 616,64           |       |
| 60         | 922         | 22178-0060  | PPV (pomocné a podružné výkony)                               | 3 742,933 %     |                | 0,00            |                     |                        | 0,00             |       |

# Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód ceníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer      | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu            | DPH % |
|------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------------|------------------|-------|
| 61         | 922        | 22179-0030  | Skúšobná prevádzka                                         | 24,000          | hod           | 0,00            |                     |                        | 0,00             |       |
| 62         | 922        | 22179-0110  | Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia                 | 24,000          | hod           | 5,31            |                     |                        | 127,46           |       |
|            |            |             | <b>M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab</b> | 11 774,87       |               |                 |                     |                        | <b>11 774,87</b> |       |
|            |            |             | <b>M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon</b>  |                 |               |                 |                     |                        |                  |       |
| 63         | 946        | 46068-0021  | Prerazenie murívom v tehlovom mure hrúbky 15cm             | 123,000         | kus           | 1,82            |                     |                        | 223,86           |       |
| 64         | 946        | 46068-0041  | Prerazenie murívom v betón mure hrúbky 15cm                | 4,000           | kus           | 1,82            |                     |                        | 7,28             |       |
|            |            |             | <b>M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon</b>  | 231,14          |               |                 |                     |                        | <b>231,14</b>    |       |
|            |            |             | <b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>                           | 14 823,26       |               |                 |                     |                        | <b>14 823,26</b> |       |
|            |            |             | <b>Rozpočet celkom :</b>                                   | 31 906,05       |               |                 |                     |                        | <b>31 906,05</b> |       |

## Krycí list rozpočtu v SKK

|                                                         |                         |              |           |           |                                                   |                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV Ľ Miesto: |                         |              |           |           |                                                   |                       |
| Objekt: SO 106 - Ubytovňa SLAVIA - ZTI                  |                         |              | Ks:       |           |                                                   |                       |
| Zákazka: 17/2007                                        |                         | Spracoval:   |           | Dňa       | 13.1.2009                                         |                       |
| Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ                              |                         |              | IČO:      |           |                                                   |                       |
|                                                         |                         |              | DIČ:      |           |                                                   |                       |
| Dodávateľ:                                              |                         |              | IČO:      |           |                                                   |                       |
|                                                         |                         |              | DIČ:      |           |                                                   |                       |
| Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov                         |                         |              | IČO:      |           |                                                   |                       |
|                                                         |                         |              | DIČ:      |           |                                                   |                       |
|                                                         |                         |              |           |           |                                                   |                       |
|                                                         |                         |              |           |           |                                                   |                       |
|                                                         |                         |              |           |           |                                                   |                       |
| A                                                       | ZRN                     | Montáž       | Materiál  | ZRN spolu | B    Ďalšie náklady                               |                       |
| 1                                                       | HSV                     | 1 260,0      | 2 679,7   | 20 923,2  | 6    Ostatné náklady                              |                       |
| 2                                                       | PSV                     | 120 803,3    | 39,9      | 120 842,6 | 7    Kompletačná činnosť                          |                       |
| 3                                                       | MONT                    |              |           |           | 8    HZS                                          |                       |
| 4                                                       |                         |              |           |           | 9                                                 |                       |
| 5                                                       | Spolu                   |              |           | 141 765,8 | 10   Spolu                                        |                       |
| C                                                       | VRN                     |              |           |           | D    VRN                                          |                       |
| 11                                                      | Zariadenie staveniska   | 0% z [H+P+M] |           | 0,0       | 16   Mimoriadne sťaž.podmienky    0% z [H+P+M]    |                       |
| 12                                                      | Územie so sťaž. podmien | 0% z [H+P]   |           | 0,0       | 17   Horské oblasti                  0% z [H+P+M] |                       |
| 13                                                      | Prevádzkové vplyvy      | 0% z [H+P+M] |           | 0,0       | 18   Mimostavenisková doprava    0% z [H+P]       |                       |
| 14                                                      |                         |              |           |           | 19                                                |                       |
| 15                                                      |                         |              |           |           | 20   Spolu                                        |                       |
| Projektant,rozpočtár                                    |                         |              |           |           | E    Celkové náklady                              |                       |
|                                                         |                         |              |           |           | 21   Súčet riadkov 5,10,15,20                     | 141 765,8             |
|                                                         |                         |              |           |           | 22   DPH 19% z                                    | 141 765,8    26 935,5 |
|                                                         |                         |              |           |           | 23   DPH 0% z                                     | 0,0         0,0       |
|                                                         |                         |              |           |           | 24   Spolu                                        | 168 701,3             |
| F                                                       |                         |              |           |           |                                                   |                       |
| Odberateľ                                               |                         |              | Dodávateľ |           |                                                   |                       |

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300

| Sadzby DPH |        |
|------------|--------|
| nízka      | vysoká |
| 19%        | 0%     |

| Názov objektu                  | ZRN       | VRN | HZS | Kompl.čin. | Ost. náklady | Cena      |
|--------------------------------|-----------|-----|-----|------------|--------------|-----------|
| SO 106 - Ubytovňa SLAVIA - ZTI | 141 765,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0        | 0,0          | 141 765,8 |
| Celkom bez DPH                 | 141 765,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0        | 0,0          | 141 765,8 |
| DPH 19% z                      | 141 765,8 |     |     |            |              | 26 935,5  |
| DPH 0% z                       | 0,0       |     |     |            |              | 0,0       |
| Celkom                         |           |     |     |            |              | 168 701,3 |

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ  
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov  
Dodávateľ:

Spracoval:  
Ks:  
Dátum: 13.1.2009

Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU SLÁVIA 300  
Objekt: SO 106 - Ubytovňa SLÁVIA - ZTI

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

| Oddiel                                       | Montáž | Materiál  | Spolu   | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|----------------------------------------------|--------|-----------|---------|--------------|---------|
| Práce HSV                                    |        |           |         |              |         |
| ZEMNÉ PRÁCE                                  |        | 0,0       | 0,0     | 13 984,4     |         |
| VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                        |        | 0,0       | 0,0     | 1 662,7      |         |
| POTRUBNÉ ROZVODY                             |        | 0,0       | 2 679,7 | 4 016,2      |         |
| OSTATNÉ PRÁCE                                |        | 1 260,0   | 0,0     | 1 260,0      |         |
| Práce HSV                                    |        | 1 260,0   | 2 679,7 | 20 923,2     |         |
| Práce PSV                                    |        |           |         |              |         |
| IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII |        | 5 625,5   | 0,0     | 5 625,4      |         |
| ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA                     |        | 17 926,5  | 0,0     | 17 926,3     |         |
| ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD                         |        | 35 015,7  | 39,9    | 35 055,3     |         |
| ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE                        |        | 2 580,5   | 0,0     | 2 580,5      |         |
| ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY                    |        | 59 655,1  | 0,0     | 59 655,1     |         |
| Práce PSV                                    |        | 120 803,3 | 39,9    | 120 842,6    |         |
| Celkom                                       |        | 122 063,3 | 2 719,6 | 141 765,8    |         |

Odberteľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ  
 Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 Ks:  
 Dátum: 13.1.2009

Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300  
 Objekt: SO 106 - Ubytovňa SLÁVIA - ZTI

### Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

| Por.č.                       | Cenník  | Kód položky | Názov                                                                      | Mj    | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom     |
|------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|-----------------|
| <b>Práce HSV</b>             |         |             |                                                                            |       |          |        |          |                 |
| <b>ZEMNÉ PRÁCE</b>           |         |             |                                                                            |       |          |        |          |                 |
| 1                            | 1/A 1   | 130001101   | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy                     | M3    | 370,7800 | 12,20  |          | 4523,52         |
| 2                            | 1/A 1   | 132201201   | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hromine 3 do 100 m3                 | M3    | 370,7800 | 12,20  |          | 4523,52         |
| 3                            | 1/A 1   | 132201209   | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                    | M3    | 370,7800 | 0,75   |          | 278,09          |
| 4                            | 1/A 1   | 151101103   | Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložn M2   | M2    | 350,0000 | 7,50   |          | 2625,00         |
| 5                            | 1/A 1   | 151201112   | Odstrán.paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie s uložen M2    | M2    | 350,0000 | 1,98   |          | 693,00          |
| 6                            | 1/A 1   | 174101101   | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo M3     | M3    | 337,7900 | 2,79   |          | 942,43          |
| 7                            | 1/A 1   | 174101101   | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo M3     | M3    | 0,0000   | 2,79   |          | 0,00            |
| 8                            | 1/A 1   | 175101101   | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia s M3      | M3    | 22,9200  | 10,70  |          | 245,24          |
| 9                            | 1/A 1   | 175101209   | Príplatok k cene za prehodenie sypaniny                                    | M3    | 22,9200  | 6,70   |          | 153,56          |
|                              |         |             |                                                                            |       |          |        |          | <b>13984,36</b> |
| <b>ZEMNÉ PRÁCE</b>           |         |             |                                                                            |       |          |        |          |                 |
| <b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b> |         |             |                                                                            |       |          |        |          |                 |
| 10                           | 271/A 1 | 451573111   | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z pies M3   |       | 10,0600  | 39,50  |          | 397,37          |
| 11                           | R/R 0   | 8992        | Vytýčenie podzemných sietí                                                 | subor | 1,0000   | 590,00 |          | 590,00          |
| 12                           | P/PC    | 583371970   | Štrkopiesok 0-32 N1                                                        | m3    | 10,0600  |        | 13,95    | 140,34          |
| 13                           | P/PC    | 8991        | Geodetické poriešiacne zameranie                                           | subor | 1,0000   | 535,00 |          | 535,00          |
|                              |         |             |                                                                            |       |          |        |          | <b>1662,71</b>  |
| <b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b> |         |             |                                                                            |       |          |        |          |                 |
| <b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>      |         |             |                                                                            |       |          |        |          |                 |
| 14                           | 271/A 1 | 871383121   | Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U do DN 300 M       |       | 61,0000  | 9,78   |          | 596,58          |
| 15                           | 271/A 1 | 899102111   | Osadenie poklopov liatinových a ocelových vrátane rámov hmoín. nad KUS     |       | 1,0000   | 20,19  |          | 20,19           |
| 16                           | 271/A 3 | 894411111   | Zhotovenie šachiet kanaliz. s obloženíím dna betónom tr.-(zn.IV) DN dc KUS |       | 1,0000   | 371,12 |          | 371,12          |
| 17                           | P/PC    | 271 pc003   | Skrúž šachtová SR-M 100x500 s kapsovou stúpačkou                           | SK    | 1,0000   | 219,54 |          | 219,54          |
| 18                           | P/PC    | 271 pc05    | Poklop betový liatinový BEGU B12,5t                                        | SK    | 1,0000   | 129,15 |          | 129,15          |

# **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 106 - Ubytovňa SLAVIA - ZTI**

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov                                                                   | Mj | Množstvo   | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|--------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|----------|-------------|
| 19     | P/PC   | 271 pc071   | Šachtový konus s hrdlom SH-M 1000/625x600                               | SK | 1,0000     | 265,65 |          | 265,65      |
| 20     | P/PC   | 271 pc08    | Dno šachtové TBS 100-15 so stúpačkou+ prechodky                         | SK | 1,0000     | 274,91 |          | 274,91      |
| 21     | P/PC   | 271 pc11    | Prestenec vyrovnávací TBS 100-15                                        | SK | 2,0000     | 12,08  |          | 24,16       |
| 22     | P/PC   | 271 pc12    | Rúra kanalizačná hrdlová 160x4,0                                        | m  | 61,0000    | 34,67  |          | 2114,87     |
|        |        |             | POTRUBNÉ ROZVODY                                                        |    |            |        |          | 4016,17     |
|        |        |             | OSTATNÉ PRÁCE                                                           |    |            |        |          |             |
| 23     | 13/B 1 | 967031734   | Búracie práce - plošné prískanie muríva z akýchkoľvek pálených tehál M2 |    | 120,0000   | 10,50  |          | 1260,00     |
|        |        |             | OSTATNÉ PRÁCE                                                           |    |            |        |          | 1260,00     |
|        |        |             | Práce HSV                                                               |    |            |        |          | 20923,24    |
|        |        |             | Práce PSV                                                               |    |            |        |          |             |
|        |        |             | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCII                            |    |            |        |          |             |
| 24     | R/R 0  | 713TUBOT001 | Tep.iz. potrubia hr.9 mm 18x9 pre 17x2                                  | m  | 370,0000   | 0,23   |          | 85,10       |
| 25     | R/R 0  | 713TUBOT01  | Tep.iz. potrubia hr.9 mm 22x9 pre DN15                                  | m  | 175,0000   | 0,26   |          | 45,50       |
| 26     | R/R 0  | 713TUBOT02  | Tep.iz. potrubia hr.9 mm 28x9 pre DN20                                  | m  | 210,0000   | 0,30   |          | 63,00       |
| 27     | R/R 0  | 713TUBOT03  | Tep.iz. potrubia hr.9 mm 35x9 pre DN25                                  | m  | 160,0000   | 0,45   |          | 72,00       |
| 28     | R/R 0  | 713TUBOT04  | Tep.iz. potrubia hr.9 mm 42x9 pre DN32                                  | m  | 140,0000   | 0,92   |          | 128,80      |
| 29     | R/R 0  | 713TUBOT05  | Tep.iz. potrubia hr.9 mm 48x9 pre DN50                                  | m  | 165,0000   | 1,09   |          | 179,85      |
| 30     | R/R 0  | 713TUBOT05  | Tep.iz. potrubia hr.9 mm TUBOLIT DG-A 48x9 pre DN40                     | m  | 50,0000    | 1,13   |          | 56,50       |
| 31     | R/R 0  | 713TUBOT07  | Montáž tep.iz. potrubia                                                 | m  | 1 270,0000 | 1,09   |          | 1384,30     |
| 32     | R/R 0  | 713URSA001  | Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN10                                 | m  | 370,0000   | 2,53   |          | 936,10      |
| 33     | R/R 0  | 713URSA01   | Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN15                                 | m  | 175,0000   | 2,76   |          | 483,00      |
| 34     | R/R 0  | 713URSA03   | Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN25                                 | m  | 160,0000   | 3,21   |          | 513,60      |
| 35     | R/R 0  | 713URSA04   | Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN32                                 | m  | 140,0000   | 3,91   |          | 547,40      |
| 36     | R/R 0  | 713URSA05   | Tep.iz. potrubia hr.20 mm URSA s AL pre DN40                            | m  | 50,0000    | 1,30   |          | 65,00       |
| 37     | R/R 0  | 713URSA10   | Hliniková páska samolepiaca 50mm/50m                                    | ks | 5,0000     | 17,94  |          | 89,70       |
| 38     | R/R 0  | 713URSA12   | Montáž izolácie                                                         | m  | 895,0000   | 1,09   |          | 975,55      |
|        |        |             | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCII                            |    |            |        |          | 5625,40     |
|        |        |             | ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA                                                |    |            |        |          |             |

# Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 106 - Ubytovňa SLAVIA - ZTI

| Por.č. | Cenník  | Kód položky | Názov                                                                                                                                        | Mj  | Množstvo   | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|--------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|----------|-------------|
| 39     | 721/A 1 | 721171107   | Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8 M                                                                         |     | 190,0000   | 13,49  |          | 2563,10     |
| 40     | 721/A 1 | 721171109   | Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2 M                                                                          |     | 320,0000   | 13,50  |          | 4320,00     |
| 41     | 721/A 1 | 721171111   | Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2 M                                                                          |     | 135,0000   | 17,41  |          | 2350,35     |
| 42     | 721/A 1 | 721171112   | Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3 M                                                                          |     | 95,0000    | 22,40  |          | 2128,00     |
| 43     | 721/A 1 | 721173204   | Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8 M                                                                               |     | 95,0000    | 10,43  |          | 990,85      |
| 44     | 721/A 1 | 721173205   | Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8 M                                                                               |     | 205,0000   | 10,33  |          | 2117,65     |
| 45     | 721/A 1 | 721173206   | Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8 M                                                                               |     | 98,0000    | 11,50  |          | 1127,00     |
| 46     | 721/A 1 | 721290112   | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo M                                                                       |     | 350,0000   | 0,77   |          | 269,50      |
| 47     | 721/A 1 | 721290123   | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300 M                                                                          |     | 808,0000   | 0,70   |          | 565,60      |
| 48     | 721/A 1 | 998721203   | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 %<br>Podlahová vpusť s plast. mriežkou 170x240 s košom na nečistoty HL71 |     | 177,4883   | 1,00   |          | 177,49      |
| 49     | R/R 0   | 721HL02     |                                                                                                                                              | KUS | 4,0000     | 30,48  |          | 121,92      |
| 50     | R/R 0   | 721HL06     | Vetracia hlavica HL 810 DN110<br>Zápachová uzavierka pre práčku HL 400                                                                       | KUS | 14,0000    | 27,95  |          | 391,30      |
| 51     | R/R 0   | 721HL14     |                                                                                                                                              | KUS | 2,0000     | 21,28  |          | 42,56       |
| 52     | R/R 0   | 721HL15     | Podlahová vpusť HL70 DN75<br>Vtok so zápachovou uzavierkou a prídavným utávero pre suchý stav HL21                                           | KUS | 12,0000    | 19,78  |          | 237,36      |
| 53     | R/R 0   | 721HL16     |                                                                                                                                              | KUS | 2,0000     | 20,13  |          | 40,26       |
| 54     | R/R 0   | 721HL192    | Zapachová uzavierka HL 555                                                                                                                   | KUS | 2,0000     | 2,16   |          | 4,32        |
| 55     | R/R 0   | 721HL30     | Montáž výrobkov kanalizačných prvkov HL                                                                                                      | KUS | 18,0000    | 7,58   |          | 136,44      |
| 56     | R/R 0   | 721pc 01    | Demotáž vnútornej kanalizácie                                                                                                                | hod | 30,0000    | 7,71   |          | 231,30      |
| 57     | R/R 0   | 721pc 04    | Kanalizačné záslepky<br>ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA                                                                                             | kus | 4,0000     | 27,83  |          | 111,32      |
|        |         |             |                                                                                                                                              |     |            |        |          | 17926,32    |
| 58     | 721/A 2 | 722130221   | Potrubié z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 4:M                                                                         |     | 25,0000    | 11,63  |          | 290,75      |
| 59     | 721/A 2 | 722130222   | Potrubié z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 4:M                                                                         |     | 195,0000   | 11,75  |          | 2291,25     |
| 60     | 721/A 2 | 722130223   | Potrubié z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 4:M                                                                         |     | 125,0000   | 18,16  |          | 2270,00     |
| 61     | 721/A 2 | 722130224   | Potrubié z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 4:M                                                                         |     | 190,0000   | 19,80  |          | 3762,00     |
| 62     | 721/A 2 | 722130225   | Potrubié z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 4:M                                                                         |     | 65,0000    | 22,80  |          | 1482,00     |
| 63     | 721/A 2 | 722130226   | Potrubié z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 4:M                                                                         |     | 115,0000   | 27,86  |          | 3203,90     |
| 64     | 721/A 2 | 722190401   | Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15                                                                                                        | KUS | 238,0000   | 5,46   |          | 1299,48     |
| 65     | 721/A 2 | 722290226   | Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50 M                                                                            |     | 2 169,0000 | 0,99   |          | 2147,31     |



|    |         |            |                                                                   |     |            |       |         |
|----|---------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|---------|
| 66 | 721/A 2 | 722290234  | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80         | M   | 2 169,0000 | 0,78  | 1691,82 |
| 67 | 721/A 2 | 998722203  | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m | %   | 347,0822   | 1,00  | 347,08  |
| 68 | R/R 0   | 722Decon01 | Poistný ventil DUCO 3/4" x 1" KB                                  | KUS | 1,0000     | 43,90 | 43,90   |

Strana: 3

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 106 - Ubytovňa SLAVIA - ZTI

| Por.č. | Cenník  | Kód položky  | Názov                                                              | Mj  | Množstvo   | Montáž  | Materiál | Cena celkom |
|--------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------|----------|-------------|
| 69     | R/R 0   | 722IVAR01    | Guľový kohút EVOLUTION 1/2"                                        | KUS | 7,0000     | 5,70    |          | 39,90       |
| 70     | R/R 0   | 722IVAR03    | Guľový kohút EVOLUTION 3/4"                                        | KUS | 9,0000     | 8,20    |          | 73,80       |
| 71     | R/R 0   | 722IVAR03    | Guľový kohút EVOLUTION 1"                                          | KUS | 40,0000    | 8,75    |          | 350,00      |
| 72     | R/R 0   | 722IVAR04    | Guľový kohút EVOLUTION 5/4"                                        | KUS | 4,0000     | 13,33   |          | 53,32       |
| 73     | R/R 0   | 722IVAR06    | Guľový kohút EVOLUTION 2"                                          | KUS | 4,0000     | 18,46   |          | 73,84       |
| 74     | R/R 0   | 722IVAR10    | Spätná klapka EURA - SPRINT 5/4"                                   | KUS | 1,0000     | 6,05    |          | 6,05        |
| 75     | R/R 0   | 722IVAR15    | Spätná klapka EURA - SPRINT 2"                                     | KUS | 2,0000     | 12,89   |          | 25,78       |
| 76     | R/R 0   | 722pc 01     | Demotáž vnútorného vodovodu                                        | hod | 40,0000    | 7,71    |          | 308,40      |
| 77     | R/R 0   | 722pc01      | Prechodka dxG 63x50                                                | KPL | 2,0000     | 19,48   |          | 38,96       |
| 78     | R/R 0   | 722pc04      | Požiarne hadicový navýjak DN25                                     | KPL | 8,0000     | 308,20  |          | 2465,60     |
| 79     | R/R 0   | 722pc06      | Dom.vodomer suchobežný ZENNER MTK Qn3,5                            | KPL | 1,0000     | 290,49  |          | 290,49      |
| 80     | R/R 0   | 722pc07      | Montáž dom.vodomeru ZENNER MTK 3,5                                 | KPL | 1,0000     | 15,99   |          | 15,99       |
| 81     | R/R 0   | 722REHAU01   | Potrúbie PE, RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 16                         | m   | 750,0000   | 2,14    |          | 1605,00     |
| 82     | R/R 0   | 722REHAU02   | Potrúbie PE, RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 20                         | m   | 289,0000   | 2,88    |          | 832,32      |
| 83     | R/R 0   | 722REHAU03   | Potrúbie PE, RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 25                         | m   | 125,0000   | 4,49    |          | 561,25      |
| 84     | R/R 0   | 722REHAU05   | Potrúbie PE, RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 32                         | m   | 185,0000   | 6,67    |          | 1233,95     |
| 85     | R/R 0   | 722REHAU06   | Potrúbie PE, RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 40                         | m   | 68,0000    | 9,32    |          | 633,76      |
| 86     | R/R 0   | 722REHAU06   | Potrúbie PE, RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 50                         | m   | 22,0000    | 9,78    |          | 215,16      |
| 87     | R/R 0   | 722REHAU06   | Potrúbie PE, RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 63                         | m   | 40,0000    | 10,01   |          | 400,40      |
| 88     | R/R 0   | 722REHAU10   | Tvarovky RAUTITAN potrebnej dimenzie, T-kus, prechody, a dxG       | kus | 320,0000   | 10,24   |          | 3276,80     |
| 89     | R/R 0   | 722REHAU12   | Montáž RAUTITAN                                                    | m   | 1 479,0000 | 1,50    |          | 2218,50     |
| 90     | R/R 0   | 722REHAU30   | RAUTITAN nastenné pripojenie d16                                   | kus | 238,0000   | 6,33    |          | 1506,54     |
|        |         |              | ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD                                               |     |            |         |          | 35055,30    |
|        |         |              | ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE                                              |     |            |         |          |             |
| 91     | 721/A 4 | 998724203    | Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | %   | 25,5495    | 1,00    |          | 25,55       |
| 92     | 731/A 4 | 734421150    | Tlakový deformáčny kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem. 100           | KUS | 1,0000     | 85,89   |          | 85,89       |
| 93     | R/R 0   | 724Grundfo34 | Montáž čerpadla                                                    | KUS | 1,0000     | 21,28   |          | 21,28       |
| 94     | R/R 0   | 732Grund01   | Čerpadlo obehové GRUNDFOS UPS 40-180FB, 230V, č.59545500           | KUS | 1,0000     | 2447,78 |          | 2447,78     |

## ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE

2580,50

## ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY

Strana: 4

## Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 106 - Ubytovňa SLAVIA - ZTI

| Por.č. | Cenník  | Kód položky | Názov                                                                 | Mj  | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|--------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|-------------|
| 95     | 721/A 5 | 725314210   | Drezy jednoduché bez výtokových armatúr nerezové so zápachovou u      | SUB | 3,0000   |        | 19,67    | 59,01       |
| 96     | 721/A 5 | 725314290   | Príslušenstvo k drezu a nerezový drez v kuchynských zostavách         | SUB | 14,0000  |        | 133,38   | 1867,32     |
| 97     | 721/A 5 | 725333230   | Výlevky bez výtokových armatúr a splachovacej nádrže diturvitové č. 7 | SUB | 7,0000   |        | 203,55   | 1424,85     |
| 98     | 721/A 5 | 725810223   | Ventily nástenné T 210 G 1/2                                          | SUB | 3,0000   |        | 5,52     | 16,56       |
| 99     | 721/A 5 | 725810265   | Ventily nástenné T 212 G 1/2                                          | SUB | 1,0000   |        | 5,52     | 5,52        |
| 100    | 721/A 5 | 725810403   | Ventily rohové s pripájacou rúrkou T 67 G 1/2                         | SUB | 165,0000 |        | 7,13     | 1176,45     |
| 101    | 721/A 5 | 998725203   | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 2 % |     | 590,6443 |        | 1,00     | 590,64      |
|        |         |             | Zápachová uzavierka pre drez HL 100                                   |     |          |        |          |             |
| 102    | R/R 0   | 721HL17     |                                                                       | KUS | 7,0000   |        | 4,86     | 34,02       |
| 103    | R/R 0   | 725pc 01    | Demotáž jestvujúcich zariaďovacích predmetov                          | hod | 60,0000  |        | 7,71     | 462,60      |
| 104    | R/R 0   | 725pc02     | Umyvadlo diturvitové dl540 so zapach uzavierkou T1015                 | KPL | 47       |        | 69,46    | 3264,62     |
| 105    | R/R 0   | 725pc023    | Umyvadlo diturvitové do pultu a so zapach uzavierkou                  | KPL | 12       |        | 75,30    | 903,60      |
| 106    | R/R 0   | 725pc04     | WC misa zavesná s doskou so závesnou konštrukciou a tlačítkom         | KPL | 6        |        | 174,80   | 1048,80     |
| 107    | R/R 0   | 725pc042    | WC kombi                                                              | KPL | 44       |        | 229,70   | 10106,80    |
| 108    | R/R 0   | 725pc042    | WC kombi predĺžený a zvýšený s pomocnou konštrukciou pre imobilný     | KPL | 0        |        | 330,05   | 0,00        |
| 109    | R/R 0   | 725pc05     | Pisoárová misa so pisoár zapach. uzáverkou                            | KPL | 2        |        | 156,40   | 312,80      |
| 110    | R/R 0   | 725pc062    | Sprchovacia misa 900x900 štvrtkruhová so sprch. zapach. uzáverkou     | KPL | 32       |        | 750,90   | 24028,80    |
| 111    | R/R 0   | 725pc07     | Bateria stojanková jednopáková umyváková                              | KPL | 60       |        | 77,86    | 4671,60     |
| 112    | R/R 0   | 725pc072    | Bateria nástenná jednopáková                                          | KPL | 10       |        | 77,86    | 778,60      |
| 113    | R/R 0   | 725pc08     | Bateria stojanková jednopáková drezová                                | KPL | 17       |        | 77,80    | 1322,60     |
| 114    | R/R 0   | 725pc09     | Bateria jednopáková sprchovacia                                       | KPL | 39       |        | 124,20   | 4843,80     |
| 115    | R/R 0   | 725pc093    | umyvacie koryto z chrómnikovanej ocele dl 3800mm                      | KPL | 1        |        | 2139,00  | 2139,00     |
| 116    | R/R 0   | 725pc10     | Pisoárový splachovač                                                  | KPL | 2        |        | 298,54   | 597,08      |
|        |         |             | ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY                                             |     |          |        |          | 59655,07    |

## Práce PSV

120842,59

141 765,8

## Celkom

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ  
 Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 23.12.2008

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:  
 Objekt :SO 106 - UBYTOVNÁ SLÁVIA 300  
 Časť :Elektroinštalácia

### Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo                      | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer               | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu     | DPH % |
|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>        |             |             |                                                                     |                 |                |                 |           |       |
| <b>M21 - 155 Elektromontáže</b> |             |             |                                                                     |                 |                |                 |           |       |
| 1                               | 921         | 21001-0021  | Rúrka tuhá izolačná PVC uložená pevne 16 mm (1516)                  | 1 572,000       | m              | 0,77            | 1 204,15  |       |
| 2                               | MAT         | 345 701102  | Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 20 IEC, pancierová                     | 1 572,000       | m              | 0,58            | 913,33    |       |
| 3                               | MAT         | 345 705K32  | Príchytka s čelustami PVC 5320, pre rúrky 1520                      | 6 288,000       | kus            | 0,22            | 1 383,36  |       |
| 4                               | 921         | 21001-0301  | Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia                                | 742,000         | kus            | 0,98            | 724,19    |       |
| 5                               | MAT         | 345 602K02  | Škatuľa KP prístrojová pre zostavy do rady KP 67/2, D72x42          | 742,000         | kus            | 0,17            | 126,14    |       |
| 6                               | 921         | 21001-0321  | Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia                 | 500,000         | kus            | 3,75            | 1 875,00  |       |
| 7                               | MAT         | 345 620K01  | Škatuľa KR rozvodka KU 68-1903, D75x42                              | 500,000         | kus            | 0,30            | 150,00    |       |
| 8                               | 013         | 97303-1616  | Vysek. kapias pre krabice v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm        | 1 220,000       | kus            | 1,15            | 1 403,00  |       |
| 9                               | 921         | 21001-0351  | Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm <sup>2</sup> ( 6455-11)    | 89,000          | kus            | 7,21            | 641,69    |       |
| 10                              | MAT         | 345 680A04  | Škatuľa termoplast 00810, IP44, štvorcová 80x80x40                  | 81,000          | kus            | 1,02            | 82,62     |       |
| 11                              | MAT         | 345 685D01  | Škatuľa KR rozvodka 6455-11, IP66, 4x4+1 / 4mm <sup>2</sup>         | 8,000           | kus            | 2,60            | 20,80     |       |
| 12                              | 921         | 21002-0131  | Káblový rošt šírky do 200 mm, pre uloženie káblov, prefabrikát      | 54,000          | m              | 2,07            | 111,78    |       |
| 13                              | MAT         | 921 AN34014 | Rošt R II-200                                                       | 18,000          | kus            | 19,45           | 350,10    |       |
| 14                              | 921         | 21002-0303  | Žľab káblový kovový do 62/ 50 mm, s vekom (MARS)                    | 64,000          | m              | 6,20            | 396,80    |       |
| 15                              | MAT         | 921 AN36201 | MARS Koleno 62/50 90ST.                                             | 2,000           | kus            | 7,48            | 14,95     |       |
| 16                              | MAT         | 921 AN36234 | MARS Kryt 62 kolena 90ST.                                           | 2,000           | kus            | 4,03            | 8,06      |       |
| 17                              | MAT         | 921 AN36237 | MARS Kryt 62 žľabu                                                  | 32,000          | kus            | 11,50           | 368,00    |       |
| 18                              | MAT         | 921 AN36244 | MARS spoj.MAT. sada 1KS                                             | 2,000           | kus            | 3,45            | 6,90      |       |
| 19                              | MAT         | 921 AN36247 | MARS Spojka 50                                                      | 64,000          | kus            | 0,04            | 2,24      |       |
| 20                              | MAT         | 921 AN36260 | MARS T-kus 62/50                                                    | 4,000           | kus            | 6,66            | 26,64     |       |
| 21                              | MAT         | 921 AN36265 | MARS ukončenie 62/50                                                | 2,000           | kus            | 1,15            | 2,30      |       |
| 22                              | MAT         | 921 AN36273 | MARS žľab 62/50                                                     | 32,000          | kus            | 5,29            | 169,28    |       |
| 23                              | 921         | 21004-0722  | Otvor pre poistnú skriňu 3x100A                                     | 36,000          | kus            | 28,53           | 1 027,08  |       |
| 24                              | 921         | 21004-0734  | Vyrezanie rýh v porobetonovom murive hl.2cm š.4cm frézovaním        | 5 780,000       | m              | 6,59            | 38 090,20 |       |
| 25                              | 921         | 21004-0736  | Vyrezanie rýh v betonovom murive hl.2cm š.4cm frézovaním            | 735,000         | m              | 6,59            | 4 843,65  |       |
| 26                              | 921         | 21004-0737  | Vyrezanie rýh v betonovom murive hl.2,5cm š.4cm frézovaním          | 182,000         | m              | 6,59            | 1 199,38  |       |
| 27                              | 921         | 21004-0754  | Vyrezanie rýh v porobet.murive hl.2cm š.4cm fréz.v priest.prífhľ ks | 3 815,000       | m              | 6,59            | 25 140,85 |       |
| 28                              | 921         | 21010-0001  | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5                    | 867,000         | kus            | 0,60            | 520,20    |       |
| 29                              | MAT         | 541 120990  | Sporák elektrický typ 3170.000 biely                                | 3,000           | kus            | 310,50          | 931,50    |       |
| 30                              | MAT         | 831 30DE006 | Dvojplatnička                                                       | 13,000          | kus            | 207,00          | 2 691,00  |       |
| 31                              | MAT         | 831 30DE022 | Chladnička                                                          | 25,000          | kus            | 158,70          | 3 967,50  |       |
| 32                              | 921         | 21010-0002  | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6                       | 229,000         | kus            | 0,61            | 139,69    |       |
| 33                              | 921         | 21010-0003  | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16                     | 30,000          | kus            | 0,88            | 26,40     |       |
| 34                              | 921         | 21010-0005  | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 35                        | 20,000          | kus            | 2,03            | 40,60     |       |
| 35                              | 921         | 21010-0009  | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 120                       | 10,000          | kus            | 3,60            | 36,00     |       |
| 36                              | 921         | 21010-0012  | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 240                       | 6,000           | kus            | 5,41            | 32,46     |       |
| 37                              | 921         | 21010-0251  | Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10            | 342,000         | kus            | 3,28            | 1 121,76  |       |
| 38                              | 921         | 21010-0252  | Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25            | 2,000           | kus            | 5,31            | 10,62     |       |
| 39                              | 921         | 21010-0351  | Upchávka pre kábel, šnúru do 4 žil + ukonč. do P21                  | 28,000          | kus            | 2,48            | 69,44     |       |
| 40                              | 921         | 21010-0352  | Upchávka pre kábel, šnúru do 4 žil + ukonč. do P36                  | 6,000           | kus            | 4,17            | 25,02     |       |
| 41                              | 921         | 21010-0353  | Upchávka pre kábel, šnúru do 4 žil + ukonč. do P42                  | 2,000           | kus            | 4,84            | 9,68      |       |
| 42                              | 921         | 21010-0701  | Koncovka vonk. pre celopl. káble 1kV do 4x35                        | 4,000           | kus            | 20,74           | 82,96     |       |
| 43                              | 921         | 21010-0703  | Koncovka vonk. pre celopl. káble 1kV do 4x240                       | 6,000           | kus            | 37,19           | 223,14    |       |
| 44                              | MAT         | 354 358R03  | Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0015, 4x(4-35)                    | 4,000           | kus            | 10,97           | 43,88     |       |
| 45                              | MAT         | 354 358R06  | Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0063, 4x(150-400)                 | 6,000           | kus            | 25,99           | 155,94    |       |
| 46                              | 921         | 21011-0021  | Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1                           | 15,000          | kus            | 4,17            | 62,55     |       |
| 47                              | MAT         | 345 378A31  | Prepínač rad.6 3558A-06940 B, IP44, plast - zapustený - Tango, b    | 29,000          | kus            | 13,80           | 400,20    |       |

# Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer              | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu     | DPH % |
|------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------|
| 48         | 921         | 21011-0024  | Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.6                          | 10,000          | kus            | 4,39            | 43,90     |       |
| 49         | 921         | 21011-0025  | Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.7                          | 4,000           | kus            | 5,41            | 21,64     |       |
| 50         | MAT         | 345 381A31  | Prepínač rad.7 3558A-07940 B, IP44, plast - zapustený - Tango, b   | 4,000           | kus            | 10,01           | 40,04     |       |
| 51         | 921         | 21011-0041  | Spínač zapustený IP20, rad.1                                       | 128,000         | kus            | 1,36            | 174,08    |       |
| 52         | MAT         | 345 300A01  | Spínač rad.1,1So 3558-A01340, prístroj bez krytu                   | 128,000         | kus            | 3,24            | 414,72    |       |
| 53         | MAT         | 347 10008   | Žiarovka CLASSIC A CL 60W-E27                                      | 40,000          | kus            | 0,32            | 12,80     |       |
| 54         | MAT         | 347 40124   | Žiarivka kompak. DULUX D/E 13W/ 21 G24-q1                          | 27,000          | kus            | 4,57            | 123,39    |       |
| 55         | MAT         | 347 4P146   | Žiarivka kompak. PL-T 18W/830 GX24d-2                              | 14,000          | kus            | 4,57            | 63,98     |       |
| 56         | MAT         | 347 4P160   | Žiarivka kompak. PL-T 26W/840 GX24q-3                              | 526,000         | kus            | 4,01            | 2 109,26  |       |
| 57         | MAT         | 347 50012   | Žiarivka lineár.LUMILUX PLUS ECO 36W/21                            | 61,000          | kus            | 0,99            | 60,39     |       |
| 58         | MAT         | 347 50258   | Žiarivka lineár.LUMILUX FH PLUS 16mm 28W/840                       | 72,000          | kus            | 6,51            | 468,72    |       |
| 59         | MAT         | 347 5P050   | Žiarivka lineár. TL 5 35W/830                                      | 232,000         | kus            | 6,51            | 1 510,32  |       |
| 60         | MAT         | 348 2B0730  | Svietidlo žiarivkové prisad IP20,2x35W,EVG: CLASSIC ASN/T5 P/      | 102,000         | kus            | 43,70           | 4 457,40  |       |
| 61         | MAT         | 348 2B2659  | Svietidlo žiarivkové prisadené IP20,2x13W,EVG: TUBUS 294 C         | 6,000           | kus            | 40,62           | 243,72    |       |
| 62         | MAT         | 348 2B3084  | Svietidlo žiarivkové lineárne prisadené T5 IP40,1x35W,EVG: PLAS    | 27,000          | kus            | 25,08           | 677,16    |       |
| 63         | MAT         | 348 2B3095  | Svietidlo žiarivkové lineárne prisadené T5 IP40,3x28W,EVG: PLAS    | 28,000          | kus            | 40,62           | 1 137,36  |       |
| 64         | MAT         | 348 2L0162  | Svietidlo interierové žiarivkové SB 118 EP IP 20, svet.zdroj:1x18W | 14,000          | kus            | 25,25           | 353,50    |       |
| 65         | MAT         | 348 200510  | Svietidlo žiarivkové IN - 14 U2/123 13W IP41 J1                    | 9,000           | kus            | 17,25           | 155,25    |       |
| 66         | MAT         | 348 200514  | Svietidlo žiarivkové IN - 16 U2/123 26W IP41 B                     | 58,000          | kus            | 24,15           | 1 400,70  |       |
| 67         | MAT         | 348 200854  | Svietidlo žiarivkové IN - 26 ZK 7/072 2x26W IP20 A                 | 249,000         | kus            | 72,45           | 18 040,05 |       |
| 68         | MAT         | 348 200970  | Svietidlo žiarivkové E - 75/18 18W IP64 J2                         | 24,000          | kus            | 40,87           | 980,88    |       |
| 69         | MAT         | 348 200972  | Svietidlo žiarivkové E - 75/26 26W IP64 R                          | 6,000           | kus            | 25,30           | 151,80    |       |
| 70         | MAT         | 348 3P0090  | Svietidlo stropné žiarivk.TCW 095/136HFB PC 1xTL-D36W IP 65        | 21,000          | kus            | 34,50           | 724,50    |       |
| 71         | MAT         | 348 3P0098  | Svietidlo stropné žiarivk.TCW 095/236HFB PC 2xTL-D36W IP 65        | 15,000          | kus            | 26,11           | 391,65    |       |
| 72         | MAT         | 921 AN07533 | Senzorové svietidlo STEINEL J                                      | 32,000          | kus            | 57,50           | 1 840,00  |       |
| 73         | MAT         | 921 AN27308 | Svietidlo NUDZ. MULTILUX 8W.2 IP44 N                               | 38,000          | kus            | 28,75           | 1 092,50  |       |
| 74         | 921         | 21011-0043  | Spínač zapustený IP20, rad.5                                       | 112,000         | kus            | 1,56            | 174,72    |       |
| 75         | MAT         | 345 313A01  | Prepínač rad.5 3558-A05340, prístroj bez krytu                     | 112,000         | kus            | 4,21            | 471,52    |       |
| 76         | 921         | 21011-0044  | Spínač zapustený IP20, dvojité rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6...       | 2,000           | kus            | 3,60            | 7,20      |       |
| 77         | MAT         | 345 319A01  | Prepínač rad.5B (6+6) 3558-A52340, prístroj bez krytu              | 2,000           | kus            | 3,26            | 6,51      |       |
| 78         | 921         | 21011-0045  | Prepínač zapustený IP20, rad.6                                     | 37,000          | kus            | 1,56            | 57,61     |       |
| 79         | MAT         | 345 325A01  | Prepínač rad.6,6So 3558-A06340, prístroj bez krytu                 | 37,000          | kus            | 3,26            | 120,44    |       |
| 80         | 921         | 21011-0046  | Prepínač zapustený IP20, rad.7                                     | 3,000           | kus            | 1,75            | 5,25      |       |
| 81         | MAT         | 345 328A01  | Prepínač rad.7,7So 3558-A07340, prístroj bez krytu                 | 3,000           | kus            | 4,68            | 14,04     |       |
| 82         | MAT         | 345 51A101  | Kryt kolisky 3558A-A651 B, jednoduchý - Tango, biely               | 170,000         | kus            | 3,19            | 542,30    |       |
| 83         | MAT         | 345 51A141  | Kryt kolisky 3558A-A652 B, delený - Tango, biely                   | 96,000          | kus            | 1,61            | 154,56    |       |
| 84         | MAT         | 345 52A101  | Rámček 1-násobný 3901A-B10 B - Tango, biely                        | 266,000         | kus            | 0,76            | 202,16    |       |
| 85         | 921         | 21011-0082  | Spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3                       | 3,000           | kus            | 4,28            | 12,84     |       |
| 86         | MAT         | 345 308A10  | Šporáková prípojka rad.3 3425A-0344, Tango B                       | 3,000           | kus            | 16,69           | 50,07     |       |
| 87         | 921         | 21011-0507  | Prepínač vačkový S 63V 01 P0-P1                                    | 4,000           | kus            | 7,44            | 29,76     |       |
| 88         | MAT         | 358 118000  | Spínač vačkový S 25 VJ 01                                          | 4,000           | kus            | 14,38           | 57,52     |       |
| 89         | 921         | 21011-1011  | Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová           | 97,000          | kus            | 2,59            | 251,23    |       |
| 90         | MAT         | 345 400A11  | Zásuvka 1-nás. 5518A-A2349 B, Tango                                | 36,000          | kus            | 3,17            | 114,12    |       |
| 91         | 921         | 21011-1012  | Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná         | 326,000         | kus            | 3,49            | 1 137,74  |       |
| 92         | MAT         | 345 410A11  | Zásuvka 2-nás. 5512A-2349 B, Tango, biela                          | 370,000         | kus            | 7,99            | 2 956,30  |       |
| 93         | MAT         | 345 451A32  | Zásuvka 1-nás. 5518A-2999 B, ochr. clonky, IP44, plast - zapust -  | 163,000         | kus            | 15,59           | 2 541,17  |       |
| 94         | MAT         | 831 00DE056 | Termokábel 2-žilový deviflex® DTIP-18, 44 m, 790 W                 | 1,000           | kus            | 158,22          | 158,22    |       |
| 95         | MAT         | 831 00DE057 | Termokábel 2-žilový deviflex® DTIP-18, 52 m, 935 W                 | 2,000           | kus            | 180,90          | 361,80    |       |
| 96         | MAT         | 831 00DE060 | Termokábel 2-žilový deviflex® DTIP-18, 90 m, 1625 W                | 1,000           | kus            | 246,60          | 246,60    |       |
| 97         | MAT         | 831 00DE061 | Termokábel 2-žilový deviflex® DTIP-18, 105 m, 1880 W               | 1,000           | kus            | 266,82          | 266,82    |       |
| 98         | MAT         | 831 00DE063 | Termokábel 2-žilový deviflex® DTIP-18, 130 m, 2295 W               | 2,000           | kus            | 312,25          | 624,50    |       |
| 99         | MAT         | 831 09VS022 | Držiak vykurovacích káblov - SYFOK-B, pre zvody, úžľabia a atyp.   | 600,000         | m              | 2,09            | 1 254,00  |       |
| 100        | 921         | 21011-1031  | Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová     | 163,000         | kus            | 4,28            | 697,64    |       |
| 101        | MAT         | 357 512H002 | Skriňa rozpojovacia SR3-F532 VV 4/0 P3 (12x400A) IP44/2X           | 1,000           | kus            | 534,08          | 534,08    |       |
| 102        | MAT         | 921 AN34533 | Rozvádzač RS2.3 až RS2.7                                           | 5,000           | kus            | 368,00          | 1 840,00  |       |
| 103        | MAT         | 921 AN34536 | Rozvádzač RS1.2                                                    | 1,000           | kus            | 782,00          | 782,00    |       |
| 104        | MAT         | 921 AN34537 | Rozvádzač RS1.4                                                    | 1,000           | kus            | 552,00          | 552,00    |       |

# Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer               | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu     | DPH % |
|------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-------|
| 105        | MAT         | 921 AN34539 | Rozvádzač RS1                                                       | 1,000           | kus            | 1 840,00        | 1 840,00  |       |
| 106        | MAT         | 921 AN34541 | Rozvádzač RS1.1.1                                                   | 1,000           | kus            | 1 288,00        | 1 288,00  |       |
| 107        | MAT         | 921 AN34552 | Rozvádzač RS1.1                                                     | 1,000           | kus            | 1 817,00        | 1 817,00  |       |
| 108        | MAT         | 921 AN34553 | Rozvádzač RS1.3                                                     | 1,000           | kus            | 747,50          | 747,50    |       |
| 109        | MAT         | 921 AN34554 | Rozvádzač RS 2.2                                                    | 1,000           | kus            | 414,00          | 414,00    |       |
| 110        | MAT         | 921 AN34555 | Rozvádzač RS 2.1                                                    | 1,000           | kus            | 736,00          | 736,00    |       |
| 111        | MAT         | 921 AN34580 | Rozvádzač RS 4                                                      | 1,000           | kus            | 787,75          | 787,75    |       |
| 112        | MAT         | 921 AN35276 | Rozvádzač R 4.2 až R4.12                                            | 11,000          | kus            | 379,50          | 4 174,50  |       |
| 113        | MAT         | 921 AN35290 | Rozvádzač RH                                                        | 1,000           | kus            | 2 300,00        | 2 300,00  |       |
| 114        | MAT         | 921 AN35304 | Rozvádzač 4.1                                                       | 1,000           | kus            | 357,65          | 357,65    |       |
| 115        | MAT         | 921 AN35308 | Rozvádzač R3.1 až R3.12                                             | 12,000          | kus            | 345,00          | 4 140,00  |       |
| 116        | MAT         | 921 AN35365 | Rozvádzač R - DEVI                                                  | 1,000           | kus            | 1 667,50        | 1 667,50  |       |
| 117        | 921         | 21020-0012  | Svietidlo žiarovkové IP20, 1x100W                                   | 40,000          | kus            | 4,07            | 162,60    |       |
| 118        | 921         | 21020-1010  | Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 1x36W                            | 109,000         | kus            | 2,91            | 317,19    |       |
| 119        | 921         | 21020-1012  | Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 1x18W                            | 43,000          | kus            | 8,56            | 368,08    |       |
| 120        | 921         | 21020-1016  | Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x18W                            | 6,000           | kus            | 9,24            | 55,44     |       |
| 121        | 921         | 21020-1029  | Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W                            | 213,000         | kus            | 9,24            | 1 968,12  |       |
| 122        | 921         | 21022-0021  | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek          | 20,000          | m              | 0,82            | 16,40     |       |
| 123        | MAT         | 354 900O03  | Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206                                    | 20,000          | m              | 1,82            | 36,40     |       |
| 124        | 921         | 21022-0102  | Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D 70mm                       | 28,000          | m              | 5,81            | 162,68    |       |
| 125        | MAT         | 354 900Z43  | Lano zvodové FeZn 70mm2                                             | 14,000          | kg             | 1,82            | 25,48     |       |
| 126        | MAT         | 354 901Z04  | - podpera vedenia do muriva PV 01h, do hmoždinky                    | 15,000          | kus            | 0,47            | 7,05      |       |
| 127        | MAT         | 354 903Z02  | Svorka SJ 02, pre zemniace tyče                                     | 8,000           | kus            | 1,43            | 11,44     |       |
| 128        | MAT         | 354 903Z23  | Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr                   | 1,000           | kus            | 1,20            | 1,20      |       |
| 129        | MAT         | 354 903Z43  | Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3     | 2,000           | kus            | 1 253,50        | 2 507,00  |       |
| 130        | 921         | 21022-0111  | Vodič zvodový bez podpier FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm                | 18,000          | m              | 2,88            | 51,84     |       |
| 131        | MAT         | 354 900O14  | Kruhový vodič 10 mm. pozinkovaný obj.č.5021103                      | 18,000          | m              | 1,13            | 20,34     |       |
| 132        | 921         | 21022-0221  | Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m na OK, BET           | 1,000           | kus            | 14,27           | 14,27     |       |
| 133        | 921         | 21022-0321  | Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom                               | 186,000         | kus            | 2,82            | 524,52    |       |
| 134        | MAT         | 354 903Z90  | Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás                               | 186,000         | kus            | 0,59            | 109,74    |       |
| 135        | MAT         | 354 903Z91  | Páska Cu uzemňovacia pre Bernard                                    | 186,000         | kus            | 0,68            | 126,48    |       |
| 136        | 921         | 21022-0361  | Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia        | 8,000           | kus            | 15,55           | 124,40    |       |
| 137        | 921         | 21022-0372  | Uholník ochranný s držiakmi do muriva                               | 1,000           | kus            | 9,32            | 9,32      |       |
| 138        | MAT         | 354 904Z03  | Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm                                     | 8,000           | kus            | 17,88           | 143,04    |       |
| 139        | MAT         | 354 905Z02  | Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm                                    | 1,000           | kus            | 7,04            | 7,04      |       |
| 140        | MAT         | 354 905Z20  | Štítok označovací na bleskozvod                                     | 1,000           | kus            | 0,15            | 0,15      |       |
| 141        | MAT         | 354 91X023  | Zachytávač AT-1530, DAT-CONTROLLER PLUS 30, nerez - 1m              | 1,000           | kus            | 1 403,00        | 1 403,00  |       |
| 142        | MAT         | 354 91X083  | Tyč základná CMI 3003, nerez pre DC - 3m                            | 1,000           | kus            | 115,00          | 115,00    |       |
| 143        | MAT         | 354 91X125  | Konzola HPS 2706 (2ks) - pre fixáciu u vertikálnu rúrovú konštrukci | 1,000           | kus            | 23,00           | 23,00     |       |
| 144        | MAT         | 354 91X139  | Stojan na plochu strechu HPP 4523, platňa                           | 1,000           | kus            | 86,25           | 86,25     |       |
| 145        | MAT         | 354 91X206  | Fixácia z PVC - HAR 2545, pre 8mm na plech, šedá                    | 20,000          | kus            | 1,19            | 23,80     |       |
| 146        | MAT         | 354 91X283  | Svorka skúšobná JCH 2708                                            | 1,000           | kus            | 5,80            | 5,80      |       |
| 147        | MAT         | 354 91X284  | Počítadlo bleskových zásahov CCF 4045, pre zachytávače PULSA        | 1,000           | kus            | 373,75          | 373,75    |       |
| 148        | MAT         | 354 91X285  | Skrinka CCS 4046, pre počítadlo bleskových zásahov (CCF 4045)       | 1,000           | kus            | 17,25           | 17,25     |       |
| 149        | 921         | 21022-0452  | Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-16 mm2, pevne uložené            | 2 012,000       | m              | 1,36            | 2 736,32  |       |
| 150        | MAT         | 341 000M34  | Vodič CY (H07V-U 4) 4,00 drôt, zel/žltý                             | 832,000         | m              | 0,48            | 399,36    |       |
| 151        | MAT         | 341 000M40  | Vodič CY (H07V-U 6) 6,00 drôt, zel/žltý                             | 950,000         | m              | 0,73            | 688,75    |       |
| 152        | MAT         | 341 000M52  | Vodič CY (H07V-U 16) 16,0 drôt, zel/žltý                            | 230,000         | m              | 1,91            | 439,30    |       |
| 153        | MAT         | 341 000M58  | Vodič CY 25 lano, zel/žlté                                          | 52,000          | m              | 3,24            | 168,48    |       |
| 154        | 921         | 21022-0463  | Montáž vysúvacieho rebrika na budovách nad 10 m                     | 1,000           | kus            | 11,50           | 11,50     |       |
| 155        | 921         | 21080-1128  | Vodič Cu prepojavici 750V pevne uložený 25                          | 52,000          | m              | 1,01            | 52,52     |       |
| 156        | 921         | 21080-2319  | Šnúra 500V voľne uložená CYSY 5x2,5                                 | 9,000           | m              | 0,49            | 4,41      |       |
| 157        | MAT         | 341 103M65  | Šnúra Cu jadro 500V CYSY (H05VV-F) 5Cx2,50                          | 9,000           | m              | 1,71            | 15,39     |       |
| 158        | 921         | 21081-0041  | Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5                                 | 1 114,000       | m              | 0,98            | 1 091,72  |       |
| 159        | MAT         | 341 201M01  | Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Ax1,5                                     | 1 114,000       | m              | 0,38            | 423,32    |       |
| 160        | 921         | 21081-0045  | Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5                                 | 11 475,000      | m              | 0,98            | 11 245,50 |       |
| 161        | MAT         | 341 201M13  | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1,5                                     | 2 160,000       | m              | 0,52            | 1 123,20  |       |

# Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo                                                | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer       | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu             | DPH % |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------|
| 162                                                       | MAT         | 341 201M15  | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5                             | 9 315,000       | m              | 0,52            | 4 843,80          |       |
| 163                                                       | 921         | 21081-0046  | Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5                         | 8 180,000       | m              | 0,98            | 8 016,40          |       |
| 164                                                       | MAT         | 341 201M18  | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5                             | 8 180,000       | m              | 0,83            | 6 789,40          |       |
| 165                                                       | 921         | 21081-0048  | Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x6-16                        | 1 208,000       | m              | 0,98            | 1 183,84          |       |
| 166                                                       | MAT         | 341 201M23  | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx6                               | 1 238,000       | m              | 1,96            | 2 426,48          |       |
| 167                                                       | 921         | 21081-0055  | Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5                         | 2 543,000       | m              | 0,98            | 2 492,14          |       |
| 168                                                       | MAT         | 341 201M40  | Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx1,5                             | 2 543,000       | m              | 0,83            | 2 110,69          |       |
| 169                                                       | MAT         | 341 201M42  | Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx2,5                             | 830,000         | m              | 1,34            | 1 112,20          |       |
| 170                                                       | MAT         | 341 202M10  | Kábel Cu jadro 1kV CYKY 5Cx35                               | 147,000         | m              | 18,30           | 2 690,10          |       |
| 171                                                       | 921         | 21081-0056  | Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5                         | 830,000         | m              | 0,98            | 813,40            |       |
| 172                                                       | 921         | 21081-0057  | Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16                        | 1 151,000       | m              | 1,01            | 1 162,51          |       |
| 173                                                       | MAT         | 341 201M44  | Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx4                               | 207,000         | m              | 2,12            | 438,84            |       |
| 174                                                       | MAT         | 341 201M46  | Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx6                               | 1 547,000       | m              | 3,05            | 4 718,35          |       |
| 175                                                       | MAT         | 341 201M48  | Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx10                              | 84,000          | m              | 5,15            | 432,60            |       |
| 176                                                       | 921         | 21081-0114  | Kábel 1kV pevne uložený CYKY 3x120+50                       | 54,000          | m              | 2,93            | 158,22            |       |
| 177                                                       | MAT         | 921 AN01183 | Kábel NYY-J 4X120                                           | 54,000          | m              | 41,27           | 2 228,58          |       |
| 178                                                       | 921         | 21081-0430  | Kábel 1kV silový pevne uložený CYKY 4x35                    | 147,000         | m              | 2,03            | 298,41            |       |
| 179                                                       | 921         | 21101-0010  | Osadenie HM 8 do tvrdého kameňa, betónu a železobet.        | 2 800,000       | kus            | 0,86            | 2 408,00          |       |
| 180                                                       | MAT         | 562 840K03  | Hmoždinka HM 8/1                                            | 2 800,000       | kus            | 0,18            | 504,00            |       |
| 181                                                       | 921         | 21120-0101  | Svietidlo núdzové orientačné                                | 38,000          | kus            | 7,82            | 297,16            |       |
| 182                                                       | 921         | 21180-0203  | Kábel odporový vyhrievací                                   | 600,000         | m              | 2,13            | 1 278,00          |       |
| 183                                                       | 921         | 21180-0712  | Kábel JYTY-Cu fólia pevne uložený 4x1 mm                    | 150,000         | m              | 0,98            | 147,00            |       |
| 184                                                       | MAT         | 341 602M03  | Kábel signálny JYTY 4x1                                     | 150,000         | m              | 0,67            | 100,50            |       |
| 185                                                       | 921         | 21329-0030  | Skúšobná prevádzka                                          | 32,000          | hod            | 8,40            | 268,80            |       |
| 186                                                       | 921         | 21329-0040  | Demontáž existujúceho zariadenia                            | 1 216,000       | hod            | 2,84            | 3 453,44          |       |
| 187                                                       | 921         | 21329-0110  | Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia                  | 32,000          | hod            | 2,84            | 90,88             |       |
| 188                                                       | 921         | 21329-0150  | Drobné elektroinštalačné práce                              | 140,000         | hod            | 2,84            | 397,60            |       |
| 189                                                       | 921         | 21329-1000  | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy     | 150,000         | hod            | 5,31            | 796,50            |       |
| 190                                                       | MAT         | 999 990300  | Podružný materiál                                           | 18 273,670      | %              | 0,00            | 0,00              |       |
| 191                                                       | MAT         | 999 990360  | Doprava materiálu                                           | 10 895,100      | %              | 0,00            | 0,00              |       |
| 192                                                       | MAT         | 999 990370  | Stratné                                                     | 12 890,720      | %              | 0,00            | 0,00              |       |
| <b>M21 - 155 Elektromontáže spolu :</b>                   |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>242 933,04</b> |       |
| <b>M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon</b> |             |             |                                                             |                 |                |                 |                   |       |
| 193                                                       | 946         | 46020-0154  | Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 4                | 20,000          | m              | 6,80            | 136,00            |       |
| 194                                                       | 946         | 46027-0023  | Murovanie piliere s konc dielom, pre skrine SR 3            | 1,000           | kus            | 294,00          | 294,00            |       |
| 195                                                       | 946         | 46027-0081  | Búranie a úprava plota pre pilier SP 3,4,5                  | 1,000           | kus            | 23,00           | 23,00             |       |
| 196                                                       | 946         | 46042-0204  | Rekonštrukcia kábl lôžka š 60cm, ryha š 65cm, zemina, tehly | 3,000           | m              | 4,62            | 13,86             |       |
| 197                                                       | 946         | 46056-0154  | Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 4                  | 20,000          | m              | 1,49            | 29,80             |       |
| 198                                                       | 946         | 46068-0021  | Prerazenie murívom v tehlovom múre hrúbky 15cm              | 218,000         | kus            | 7,30            | 1 591,40          |       |
| 199                                                       | 946         | 46068-0022  | Prerazenie murívom v tehlovom múre hrúbky 30cm              | 144,000         | kus            | 13,50           | 1 944,00          |       |
| 200                                                       | 946         | 46068-0023  | Prerazenie murívom v tehlovom múre hrúbky 45cm              | 73,000          | kus            | 19,10           | 1 394,30          |       |
| 201                                                       | 946         | 46068-0024  | Prerazenie murívom v tehlovom múre hrúbky 60cm              | 12,000          | kus            | 22,50           | 270,00            |       |
| 202                                                       | 946         | 46068-0043  | Prerazenie murívom v betón múre hrúbky 45cm                 | 12,000          | kus            | 63,00           | 756,00            |       |
| <b>M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon</b> |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>6 452,36</b>   |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>                          |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>249 385,40</b> |       |
| <b>Rozpočet celkom :</b>                                  |             |             |                                                             |                 |                |                 | <b>249 385,40</b> |       |

# Krycí list rozpočtu v Sk

|                                                           |  |            |  |                 |  |
|-----------------------------------------------------------|--|------------|--|-----------------|--|
| Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300: |  |            |  | Miesto:         |  |
| Objekt :SO 106 - UBYTOVNÁ SLÁVIA 300                      |  |            |  | JKSO :          |  |
| Časť :Meranie a regulácia                                 |  |            |  |                 |  |
| Rozpočet:                                                 |  | Zmluva č.: |  | Spracoval:      |  |
|                                                           |  |            |  | Dňa: 07.01.2007 |  |
| Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ                                |  |            |  | IČO:            |  |
|                                                           |  |            |  | DIČ:            |  |
| Dodávateľ:                                                |  |            |  | IČO:            |  |
|                                                           |  |            |  | DIČ:            |  |
| Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov                           |  |            |  | IČO:            |  |
|                                                           |  |            |  | DIČ:            |  |

|         |          |     |  |          |
|---------|----------|-----|--|----------|
| 1 M3 OP | 12 293 € | 1 M |  | 12 293 € |
| 1 M2 ZP | 12 293 € |     |  |          |
| 1 M2 UP | 12 293 € |     |  |          |

| A | ZRN    | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN | B  | IN - Individuálne náklady |
|---|--------|---------------------|----------|-----------|----|---------------------------|
| 1 | HSV:   |                     |          |           | 6  | Práce nadčas              |
| 2 | PSV:   |                     |          |           | 7  | Murárske výpomocy         |
| 3 | MCE:   | 7 219,82            | 3 110,43 | 10 330,25 | 8  | Bez pevnej podlahy        |
| 4 | iné:   |                     |          |           | 9  |                           |
| 5 | Súčet: |                     |          | 10 330,25 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9:     |

| C  | NUS - náklady umiestnenia stavby | D  | ON - ostatné náklady               |
|----|----------------------------------|----|------------------------------------|
| 11 | Zariadenie :                     | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |
| 12 | Prevádzkové vplyvy               | 17 | Inžinierska činnosť                |
| 13 | Sťažené podmienky                | 18 | Projektové práce                   |
| 14 |                                  | 19 | Kompletizačná činnosť              |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14:          | 20 | Súčet riadkov 16 až 19:            |

|                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| projektant, rozpočtár cenár<br><br>podpis:<br><br>dátum: | pečiatka:<br><br><br><br> |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|

| E  | Celkové náklady               |           |
|----|-------------------------------|-----------|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 10 330,25 |
| 22 | DPH 19% z:                    | 1 962,70  |
| 23 | DPH 0% z:                     |           |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23:       | 12 292,95 |

| F | Odpočít - pripočít |
|---|--------------------|
|---|--------------------|

|                                                                       |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| odberateľ, obstarávateľ<br><br>podpis:<br><br>dátum:<br><br>pečiatka: | dodávateľ, zhotoviteľ<br><br>podpis:<br><br>dátum:<br><br>pečiatka: |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ  
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 07.01.2007

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:

Objekt :SO 106 - UBYTOVNĽA SLÁVIA 300

Časť :Meranie a regulácia

**Rekapitulácia rozpočtu v Sk**

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie<br>a práce | Špecifikovaný<br>materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------|-------------------|--------------|
|                                          |                        |                           |       | Spolu             | Spolu        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| MATERIÁL spolu :                 | 3 110,43  |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu : | 7 219,82  |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu :        | 10 330,25 |
| Rozpočet celkom :                | 10 330,25 |



Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ  
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 07.01.2008

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:

Objekt :SO 106 - UBYTOVNĽA SLÁVIA 300

Časť :Meranie a regulácia

**Prehľad rozpočtových nákladov v Sk**

| Por. číslo                              | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer   | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu            | DPH % |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------|
| <b>MATERIÁL</b>                         |             |             |                                                         |                 |                |                 |                  |       |
| 1                                       | MAT         | 341 201M01  | Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Ax1,5                         | 30,000          | m              | 0,38            | 11,40            |       |
| 2                                       | MAT         | 341 201M15  | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5                         | 640,000         | m              | 0,52            | 332,16           |       |
| 3                                       | MAT         | 341 201M18  | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5                         | 80,000          | m              | 0,83            | 66,24            |       |
| 4                                       | MAT         | 921 AN34108 | Rozvádzač DT 1                                          | 1,000           | kus            | 2 474,80        | 2 474,80         |       |
| 5                                       | MAT         | 341 201M28  | Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx1,5                         | 178,000         | m              | 0,69            | 123,35           |       |
| 6                                       | MAT         | 341 502M06  | Kábel telefónny Cu jadro SYKFY 10x2x0,5                 | 80,000          | m              | 0,77            | 61,76            |       |
| 7                                       | MAT         | 345 701I01  | Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 16 IEC, pancierová         | 50,000          | m              | 0,33            | 16,50            |       |
| 8                                       | MAT         | 345 701I02  | Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 20 IEC, pancierová         | 40,000          | m              | 0,37            | 14,96            |       |
| 9                                       | MAT         | 345 701I03  | Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 25 IEC, pancierová         | 20,000          | m              | 0,46            | 9,26             |       |
| <b>MATERIÁL spolu :</b>                 |             |             |                                                         |                 |                |                 | <b>3 110,43</b>  |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>                |             |             |                                                         |                 |                |                 |                  |       |
| <b>M21 - 155 Elektromontáže</b>         |             |             |                                                         |                 |                |                 |                  |       |
| 10                                      | 921         | 21006-0181  | Oživenie a uvedenie do prevádzky                        | 1,000           | kus            | 1 811,76        | 1 811,76         |       |
| 11                                      | 921         | 21006-1121  | Montáž-vr.dodávky montáž.a nosného materiálu            | 1,000           | kus            | 4 225,82        | 4 225,82         |       |
| 12                                      | 921         | 21329-1000  | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 16,000          | hod            | 73,89           | 1 182,24         |       |
| <b>M21 - 155 Elektromontáže spolu :</b> |             |             |                                                         |                 |                |                 | <b>7 219,82</b>  |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>        |             |             |                                                         |                 |                |                 | <b>10 330,25</b> |       |
| <b>Rozpočet celkom :</b>                |             |             |                                                         |                 |                |                 | <b>10 330,25</b> |       |

|                                                       |                        |              |           |           |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------------------------|
| <b>Krycí list rozpočtu v SKK</b>                      |                        |              |           |           |                                                |
| Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV Miesto: |                        |              |           |           |                                                |
| Objekt: SO 106 - UBYTOVNÁ SLÁVIA 300 (ÚVK)            |                        |              |           | Ks:       |                                                |
| Zákazka: 17/2007                                      |                        | Spracoval:   |           | Dňa       | 13. 1. 2009                                    |
| Odberateľ: ÚSZV MO SR LEŠŤ                            |                        |              | IČO:      |           |                                                |
|                                                       |                        |              | DIČ:      |           |                                                |
| Dodávateľ:                                            |                        |              | IČO:      |           |                                                |
|                                                       |                        |              | DIČ:      |           |                                                |
| Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov                       |                        |              | IČO:      |           |                                                |
|                                                       |                        |              | DIČ:      |           |                                                |
|                                                       |                        |              |           |           |                                                |
|                                                       |                        |              |           |           |                                                |
|                                                       |                        |              |           |           |                                                |
| A                                                     | ZRN                    | Montáž       | Materiál  | ZRN spolu | B    Ďalšie náklady                            |
| 1                                                     | HSV                    | 0,0          | 0,0       | 1 078,0   | 6    Ostatné náklady                           |
| 2                                                     | PSV                    | 0,0          | 0,0       | 185 784,7 | 7    Kompletáčná činnosť                       |
| 3                                                     | MONT                   | 0,0          | 0,0       | 7 388,8   | 8    HZS                                       |
| 4                                                     |                        |              |           |           | 9                                              |
| 5                                                     | Spolu                  |              |           | 194 251,5 | 10   Spolu                                     |
| C    VRN                                              |                        |              |           |           | D    VRN                                       |
| 11                                                    | Zariadenie staveniska  | 0% z [H+P+M] |           | 0,0       | 16   Mimoriadne sťaž.podmienky    0% z [H+P+M] |
| 12                                                    | Územie so sťaž. podmie | 0% z [H+P]   |           | 0,0       | 17   Horské oblasti    0% z [H+P+M]            |
| 13                                                    | Prevádzkové vplyvy     | 0% z [H+P+M] |           | 0,0       | 18   Mimostavenisková doprava    0% z [H+P]    |
| 14                                                    |                        |              |           |           | 19                                             |
| 15                                                    |                        |              |           |           | 20   Spolu                                     |
| Projektant,rozpočtár                                  |                        |              |           |           | E    Celkové náklady                           |
|                                                       |                        |              |           |           | 21   Súčet riadkov 5,10,15,20                  |
|                                                       |                        |              |           |           | 22   DPH 19% z                                 |
|                                                       |                        |              |           |           | 23   DPH 0% z                                  |
|                                                       |                        |              |           |           | 24   Spolu                                     |
|                                                       |                        |              |           |           | F                                              |
| Odberateľ                                             |                        |              | Dodávateľ |           |                                                |

Odberteľ: ÚZV MO SR LEŠŤ  
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov  
Dodávateľ:

Spracoval:  
Ks:  
Dátum: 13. 1. 2009

Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300  
Objekt: SO 106 - UBYTOVNÁ SLÁVIA 300 (ÚVK)

### Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

| Oddiel                                       | Montáž | Materiál | Spolu     | Hmotnosť (T) | Sut' (T) |
|----------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------------|----------|
| Práce HSV                                    |        |          | 1 078,0   | 0,0000       | 0,0000   |
| OSTATNÉ PRÁCE                                |        |          | 1 078,0   | 0,0000       | 0,0000   |
| Práce HSV                                    |        |          |           |              |          |
| Montážne práce                               |        |          | 7 388,8   | 0,0000       | 0,0000   |
| M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA           |        |          | 7 388,8   | 0,0000       | 0,0000   |
| Montážne práce                               |        |          |           |              |          |
| Práce PSV                                    |        |          | 5 406,4   | 0,0000       | 0,0000   |
| IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII |        |          | 38 919,5  | 0,0000       | 0,0000   |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE                 |        |          | 17 437,5  | 0,0000       | 0,0000   |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE               |        |          | 31 041,1  | 0,0000       | 0,0000   |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA         |        |          | 36 990,7  | 0,3229       | 0,0000   |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY                |        |          | 23 916,4  | 0,2007       | 0,0000   |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ      |        |          | 15 847,7  | 0,0000       | 0,0000   |
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE                 |        |          | 970,3     | 0,0534       | 0,0000   |
| NÁTERY                                       |        |          | 15 255,1  | 0,0000       | 0,0000   |
| PODLAHOVÉ VYKUROVANIE                        |        |          | 185 784,7 | 0,0000       | 0,0000   |
| Práce PSV                                    |        |          |           |              |          |
| HZS                                          |        |          | 3 953,4   | 0,0000       | 0,0000   |
| HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE                      |        |          | 3 953,4   | 0,0000       | 0,0000   |
| HZS                                          |        |          |           |              |          |
| Celkom                                       |        |          | 198 204,9 | 0,0000       | 0,0000   |

Odberteľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ  
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov  
Dodávateľ:

Spracoval:  
Ks:  
Dátum: 13. 1. 2009

Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300  
Objekt: SO 106 - UBYTOVNÁ SLÁVIA 300 (ÚVK)  
Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

| Por.č.                                       | Cenník  | Kód položky | Názov                                                                         | Mj  | Množstvo   | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|----------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|----------|-------------|
| Práce HSV                                    |         |             |                                                                               |     |            |        |          |             |
| OSTATNÉ PRÁCE                                |         |             |                                                                               |     |            |        |          |             |
| 1                                            | R/R 0   |             | 15 Vysprávky a stavebné úpravy po montáži uvk                                 | HOD | 140,0000   |        | 7,70     | 1078,00     |
| OSTATNÉ PRÁCE                                |         |             |                                                                               |     |            |        |          |             |
| Práce HSV                                    |         |             |                                                                               |     |            |        |          |             |
| 1078,00                                      |         |             |                                                                               |     |            |        |          |             |
| 1078,00                                      |         |             |                                                                               |     |            |        |          |             |
| 1078,00                                      |         |             |                                                                               |     |            |        |          |             |
| Montážne práce                               |         |             |                                                                               |     |            |        |          |             |
| M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA           |         |             |                                                                               |     |            |        |          |             |
| 2                                            | 923/M23 |             | 230120041 Čistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním DN 32           | M   | 4 960,0000 |        | 1,40     | 6944,00     |
| 3                                            | 923/M23 |             | 230120042 Čistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním DN 40           | M   | 104,0000   |        | 1,50     | 156,00      |
| 4                                            | 923/M23 |             | 230120043 Čistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním DN 50           | M   | 75,0000    |        | 1,70     | 127,50      |
| 5                                            | 923/M23 |             | 230120044 Čistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním DN 65           | M   | 82,0000    |        | 1,90     | 155,80      |
| 6                                            | 923/M23 |             | 230120046 Čistenie potrubia prefukávaním alebo preplachovaním DN 100          | M   | 2,5000     |        | 2,20     | 5,50        |
| 7388,80                                      |         |             |                                                                               |     |            |        |          |             |
| M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA           |         |             |                                                                               |     |            |        |          |             |
| Montážne práce                               |         |             |                                                                               |     |            |        |          |             |
| 7388,80                                      |         |             |                                                                               |     |            |        |          |             |
| Práce PSV                                    |         |             |                                                                               |     |            |        |          |             |
| IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ |         |             |                                                                               |     |            |        |          |             |
| 7                                            | 713/A 5 |             | 998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m  | %   | 53,1342    |        | 1,15     | 61,10       |
| 8                                            | 713/A 5 |             | 998713293 Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravu | %   | 53,1342    |        | 0,60     | 31,88       |
| 9                                            | R/R 0   |             | 713TUBOT001 Tep.iz. potrubia hr.9 mm TUBOLIT DG-A 18x9 pre 17x2               | m   | 1 771,0000 |        | 0,40     | 708,40      |
| 10                                           | R/R 0   |             | 713TUBOT01 Tep.iz. potrubia hr.9 mm TUBOLIT DG 22x9 pre 20x2                  | m   | 347,0000   |        | 0,30     | 104,10      |
| 11                                           | R/R 0   |             | 713TUBOT03 Tep.iz. potrubia hr.13 mm TUBOLIT DG-A 35x13 pre ocel DN25         | m   | 93,0000    |        | 1,10     | 102,30      |
| 12                                           | R/R 0   |             | 713TUBOT04 Tep.iz. potrubia hr.13 mm TUBOLIT DG-A 42x13 pre ocel DN32         | m   | 279,0000   |        | 1,30     | 362,70      |

# Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 106 - UBYTOVNÁ SLÁVIA 300 (ÚVK)

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov                                                       | Mj | Množstvo   | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|--------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------|----|------------|--------|----------|-------------|
| 13     | R/R 0  | 713TUBOT05  | Tep.iz. potrubia hr.13 mm TUBOLIT DG-A 48x13 pre oceľ DN40  | m  | 79,0000    |        | 0,90     | 71,10       |
| 14     | R/R 0  | 713TUBOT06  | Tep.iz. potrubia hr.13 mm TUBOLIT DG-A 60x13 pre oceľ DN50  | m  | 75,0000    |        | 1,10     | 82,50       |
| 15     | R/R 0  | 713TUBOT07  | Montáž tep.iz. potrubia TUBOLIT DG, DG-A                    | m  | 2 679,0000 |        | 1,10     | 2946,90     |
| 16     | R/R 0  | 713URSA03   | Tep.iz. potrubia hr.20 mm URSA s AL pre DN25                | m  | 8,0000     |        | 4,00     | 32,00       |
| 17     | R/R 0  | 713URSA04   | Tep.iz. potrubia hr.13 mm TUBOLIT DG 70x13 pre oceľ DN65    | m  | 35,0000    |        | 1,50     | 52,50       |
| 18     | R/R 0  | 713URSA05   | Tep.iz. potrubia hr.20 mm URSA s AL pre DN40                | m  | 25,0000    |        | 6,20     | 155,00      |
| 19     | R/R 0  | 713URSA07   | Tep.iz. potrubia hr.30 mm URSA s AL pre DN65                | m  | 47,0000    |        | 7,50     | 352,50      |
| 20     | R/R 0  | 713URSA09   | Tep.iz. Flamcovent isoplus 100                              | ks | 1,0000     |        | 36,90    | 36,90       |
| 21     | R/R 0  | 713URSA09   | Tep.iz. potrubia hr.30 mm URSA s AL pre DN100               | m  | 2,5000     |        | 13,30    | 33,25       |
| 22     | R/R 0  | 713URSA10   | Hliniková páska samolepiaca 50mm/50m                        | ks | 2,0000     |        | 17,90    | 35,80       |
| 23     | R/R 0  | 713URSA112  | Tep.iz. lamel LM 2 hr.40 mm s AL fóliou pre izoláciu RS 150 | m2 | 1,5150     |        | 14,40    | 21,82       |
| 24     | R/R 0  | 713URSA12   | Montáž izolácie URSA                                        | m  | 82,5000    |        | 1,90     | 156,75      |
| 25     | R/R 0  | 713URSA13   | Montáž izolácie URSA rozdeľovačov a zberačov                | ks | 1,0000     |        | 58,90    | 58,90       |
|        |        |             | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ                |    |            |        |          | 5406,40     |

## ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE

|    |         |             |                                                                     |     |          |  |         |          |
|----|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|---------|----------|
| 26 | 731/A 1 | 998731202   | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m   | %   | 382,5010 |  | 1,15    | 439,88   |
| 27 | 731/A 1 | 998731293   | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravu | %   | 382,5010 |  | 0,60    | 229,50   |
| 28 | R/R 0   | 87096410    | Rozširujúca spalínová kaskádová sada pre ďalší kotol                | KPL | 2,0000   |  | 1283,50 | 2567,00  |
| 29 | R/R 0   | 87096410    | Rúra odvodu spalín DN250, L=2000                                    | KPL | 1,0000   |  | 172,50  | 172,50   |
| 30 | R/R 0   | 87096415    | Kaskádová spalínová sada do šachty DN 250                           | KPL | 1,0000   |  | 755,80  | 755,80   |
| 31 | R/R 0   | 87096415    | Rúra odvodu spalín DN250, L=1000                                    | KPL | 1,0000   |  | 1011,70 | 1011,70  |
| 32 | P/P 1   |             | 1 Montáž kotlov Buderus komplet, vrátane odvodu spalín              | sub | 4,0000   |  | 402,50  | 1610,00  |
| 33 | P/P 1   | 300084660   | Regulácia Logamatic 4121                                            | sub | 1,0000   |  | 746,40  | 746,40   |
| 34 | P/P 1   | 5016971     | Prevádzkový modul FM 442                                            | sub | 1,0000   |  | 247,30  | 247,30   |
| 35 | P/P 1   | 5016973     | Príložný snímač teploty FV/FZ                                       | sub | 2,0000   |  | 23,00   | 46,00    |
| 36 | P/P 1   | 5,41044E+11 | BUDERUS Závesný kondenzačný plynový turbo kotol s keramickým hr.k   | ks  | 4,0000   |  | 6072,00 | 24288,00 |
| 37 | P/P 1   | 5,41044E+11 | BUDERUS Regulátor Logamatic 4122                                    | ks  | 1,0000   |  | 459,80  | 459,80   |
| 38 | P/P 1   | 5,41044E+11 | BUDERUS Príslušenstvo - prevádzkový modul FM 445                    | ks  | 1,0000   |  | 277,20  | 277,20   |
| 39 | P/P 1   | 5,41044E+11 | BUDERUS Príslušenstvo - kaskádový modul FM 457                      | ks  | 1,0000   |  | 213,70  | 213,70   |
| 40 | P/P 1   | 5991374     | Plynová armatúra, prestavba na propán obj.č. 7746900197             | sub | 4,0000   |  | 312,80  | 1251,20  |
| 41 | P/P 1   | 630128310   | TL4 - montážna sada pre štyri kotly, hydraulická výhybka vľavo      | sub | 1,0000   |  | 759,00  | 759,00   |
| 42 | P/P 1   | 630159780   | Pripojovacia skupina čerpadla UPER 25-80                            | sub | 4,0000   |  | 759,00  | 3036,00  |

# Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 106 - UBYTOVNÁ SLÁVIA 300 (ÚVK)

| Por.č. | Cenník  | Kód položky  | Názov                                                               | Mj  | Množstvo | Montáž  | Materiál | Cena celkom |
|--------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|----------|-------------|
| 43     | P/P 1   | 7096708      | Základná spalínová kaskádová sada pre 2 kotly, DN 250               | sub | 1,0000   | 808,50  |          | 808,50      |
|        |         |              | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE                                        |     |          |         |          | 38919,48    |
|        |         |              | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE                                      |     |          |         |          |             |
| 44     | 731/A 2 | 732429112    | Montáž čerpadiel (do potrubia) obehových špirálových DN 40          | SUB | 4,0000   | 21,30   |          | 85,20       |
| 45     | 731/A 2 | 998732202    | Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky nad 6 m do 12 m            | %   | 171,3763 | 1,15    |          | 197,08      |
| 46     | 731/A 2 | 998732293    | Príplatek k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravu | %   | 171,3763 | 0,60    |          | 102,83      |
| 47     | R/R 0   | 724Grund01   | Čerpadlo obehové GRUNDFOS UPS 32-50 180                             | KUS | 1,0000   | 222,50  |          | 222,50      |
| 48     | R/R 0   | 724Grund01   | Čerpadlo obehové GRUNDFOS UPS 32-60 F                               | KUS | 1,0000   | 263,40  |          | 263,40      |
| 49     | R/R 0   | 724Grund01   | Čerpadlo obehové GRUNDFOS MAGNA 32-120 F                            | KUS | 1,0000   | 1519,20 |          | 1519,20     |
| 50     | R/R 0   | 724Grundfo02 | Čerpadlo obehové GRUNDFOS UPS 32-60 180                             | KUS | 1,0000   | 767,30  |          | 767,30      |
| 51     | R/R 0   | 724REFLEX1   | Expanzná nádobka reflex N 200/6                                     | KUS | 1,0000   | 365,70  |          | 365,70      |
| 52     | R/R 0   | 732 pc02     | Montáž výmenníka tepla Logalux LSP 4                                | KUS | 1,0000   | 400,80  |          | 400,80      |
| 53     | R/R 0   | 732 racen02  | Združený rozdeľovač, zberač RS KOMBI, M150                          | m   | 2,4500   | 481,40  |          | 1179,43     |
| 54     | R/R 0   | 732 racen04  | Pevná podpora PS 150/700, pre RS M150                               | ks  | 2,0000   | 46,00   |          | 92,00       |
| 55     | R/R 0   | 732 racen05  | Montáž združených rozdeľovačov, zberačov RS KOMBI                   | ks  | 1,0000   | 91,50   |          | 91,50       |
| 56     | R/R 0   | 732bud02     | Montáž zásobníka TUV Logalux SF 1000                                | KUS | 1,0000   | 248,10  |          | 248,10      |
| 57     | R/R 0   | 732bud02     | Úprava vody ERDI 0840 s impulzným vodomermom a obmedzovačom p       | KUS | 1,0000   | 1671,90 |          | 1671,90     |
| 58     | R/R 0   | 732enbra04   | Montáž úpravne vody ERDI 0840                                       | ks  | 1,0000   | 93,20   |          | 93,20       |
| 59     | R/R 0   | 732reflex02  | Montáž nádobky expanznej tlakovej s membránou reflex N 200/6        | KUS | 1,0000   | 13,40   |          | 13,40       |
| 60     | R/R 0   | 732reflex04  | Automatické dopĺňovacie zariadenie reflex fillcontrol, č.6811500    | KUS | 1,0000   | 1069,50 |          | 1069,50     |
| 61     | R/R 0   | 732sob02     | Montáž automatického dopĺňovacieho zariadenia fillcontrol           | KUS | 1,0000   | 89,70   |          | 89,70       |
| 62     | R/R 0   | R005         | Montáž odvzdušňovača Flamcovent DN 100                              | sub | 1,0000   | 105,80  |          | 105,80      |
| 63     | P/P 1   | 2,86054E+11  | Odvzdušňovač Flamcovent DN100 S, privarovací                        | ks  | 1,0000   | 1597,40 |          | 1597,40     |
| 64     | P/P 1   | 5016971      | Montáž neutralizačného zariadenia                                   | sub | 1,0000   | 61,00   |          | 61,00       |
| 65     | P/P 1   | 5,41044E+11  | BUDERUS neutralizačné zariadenie NE 0.1                             | ks  | 1,0000   | 425,60  |          | 425,60      |
| 66     | P/P 1   | 5,41044E+11  | BUDERUS Zásobník na TUV bez zabudovaného výmenníka Logalux S        | ks  | 1,0000   | 2664,60 |          | 2664,60     |
| 67     | P/P 1   | 5,41044E+11  | BUDERUS Výmenník tepla - LSP4, Q=160 kW                             | ks  | 1,0000   | 4110,40 |          | 4110,40     |
|        |         |              | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE                                      |     |          |         |          | 17437,54    |

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA

# Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 106 - UBYTOVNÁ SLÁVIA 300 (ÚVK)

| Por.č.                               | Cenník  | Kód položky | Názov                                                                       | Mj  | Množstvo   | Montáž | Material | Cena celkom |
|--------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|----------|-------------|
| 68                                   | 232/A 4 | 11111111    | Montáž potrubia Rautherm S                                                  | m   | 2 386,0000 |        | 4,40     | 10498,40    |
| 69                                   | 731/A 3 | 733111105   | Potrubié z rúrok závitových ocelových bezošv. STN 42 0250 bežných SM        |     | 93,0000    |        | 12,70    | 1181,10     |
| 70                                   | 731/A 3 | 733111106   | Potrubié z rúrok závitových ocelových bezošv. STN 42 0250 bežných SM        |     | 279,0000   |        | 15,30    | 4268,70     |
| 71                                   | 731/A 3 | 733111107   | Potrubié z rúrok závitových ocelových bezošv. STN 42 0250 bežných SM        |     | 79,0000    |        | 17,30    | 1366,70     |
| 72                                   | 731/A 3 | 733111108   | Potrubié z rúrok závitových ocelových bezošvých bežných DN 50 M             | M   | 75,0000    |        | 21,60    | 1620,00     |
| 73                                   | 731/A 3 | 733111213   | Potrubié z rúrok závitových zosilnených v kotolniciach a strojovniach DNM   |     | 18,0000    |        | 10,10    | 181,80      |
| 74                                   | 731/A 3 | 733111215   | Potrubié z rúrok závitových zosilnených v kotolniciach a strojovniach DNM   |     | 8,0000     |        | 14,60    | 116,80      |
| 75                                   | 731/A 3 | 733111217   | Potrubié z rúrok závitových zosilnených v kotolniciach a strojovniach DNM   |     | 25,0000    |        | 21,10    | 527,50      |
| 76                                   | 731/A 3 | 733113115   | Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocelových rúrok závitových C KUS  |     | 22,0000    |        | 5,10     | 112,20      |
| 77                                   | 731/A 3 | 733113116   | Potrubié z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z o KUS |     | 7,0000     |        | 7,80     | 54,60       |
| 78                                   | 731/A 3 | 733113118   | Potrubié z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z o KUS |     | 4,0000     |        | 11,70    | 46,80       |
| 79                                   | 731/A 3 | 733121121   | Potrubié z rúrok hladkých bezošvých nízkotlakových priemer 70/3,2 M         | M   | 35,0000    |        | 23,60    | 826,00      |
| 80                                   | 731/A 3 | 733121221   | Potrubié z rúrok hladkých v kotolniciach a strojovniach priemer 70/3,2 M    | M   | 47,0000    |        | 29,30    | 1377,10     |
| 81                                   | 731/A 3 | 733121228   | Potrubié z rúrok hladkých v kotolniciach a strojovniach priemer 108/4,0 M   | M   | 2,5000     |        | 48,50    | 121,25      |
| 82                                   | 731/A 3 | 733141102   | Odvzdušňovacie nádoby a striešky z rúrok ocelových akost' 22 533,0 KUS      | KUS | 6,0000     |        | 17,40    | 104,40      |
| 83                                   | 731/A 3 | 733190107   | Ostatné tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok závitových a plastov M    |     | 5 064,0000 |        | 0,30     | 1519,20     |
| 84                                   | 731/A 3 | 733190108   | Ostatné tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok závitových nad 40 cm      |     | 75,0000    |        | 0,50     | 37,50       |
| 85                                   | 731/A 3 | 733190225   | Ostatné tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 60,3/2 M     |     | 82,0000    |        | 0,80     | 65,60       |
| 86                                   | 731/A 3 | 733190232   | Tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5,0 M      |     | 2,5000     |        | 1,30     | 3,25        |
| 87                                   | 731/A 3 | 733191112   | Manžety priestupové pre rúrky nad 20 do DN 32                               | KUS | 20,0000    |        | 7,40     | 148,00      |
| 88                                   | 731/A 3 | 733191113   | Manžety priestupové pre rúrky nad 32 do DN 50                               | KUS | 36,0000    |        | 8,10     | 291,60      |
| 89                                   | 731/A 3 | 998733203   | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m            | %   | 305,0720   |        | 1,15     | 350,83      |
| 90                                   | 731/A 3 | 998733293   | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu doprav. %       | %   | 305,0720   |        | 0,60     | 183,04      |
| 91                                   | R/R 0   | 23          | Demontáž jestvujúcich rozvodov                                              | hod | 160,0000   |        | 7,70     | 1232,00     |
| 92                                   | P/P 1   | 136140      | Rúrka Rautherm S 17x2                                                       | m   | 2 039,0000 |        | 2,00     | 4078,00     |
| 93                                   | P/P 1   | 136160      | Rúrka Rautherm S 20x2                                                       | m   | 347,0000   |        | 2,10     | 728,70      |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA |         |             |                                                                             |     |            |        |          | 31041,08    |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY        |         |             |                                                                             |     |            |        |          |             |
| 94                                   | 731/A 4 | 734109215   | Montáž armatúr prírubových s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65                   | SUB | 12,0000    |        | 39,50    | 474,00      |
| 95                                   | 731/A 4 | 734109217   | Montáž armatúr prírubových s dvomi prírubami PN 1,6 DN 100                  | SUB | 3,0000     |        | 68,30    | 204,90      |
| 96                                   | 731/A 4 | 734109413   | Montáž armatúr prírubových s tromi prírubami PN 1,6 DN 32                   | SUB | 1,0000     |        | 43,30    | 43,30       |
| 97                                   | 731/A 4 | 734163416   | Filtre s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 65                             | SUB | 2,0000     |        | 122,70   | 245,40      |

# Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 106 - UBYTOVNÁ SLÁVIA 300 (ÚVK)

| Por.č. | Cenník  | Kód položky | Názov                                                                              | Mj  | Množstvo   | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|--------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|----------|-------------|
| 98     | 731/A 4 |             | 734173216 Prírubové spoje PN 0,6/1, 200 C , DN 65                                  | KPL | 12,0000    | 140,20 |          | 1682,40     |
| 99     | 731/A 4 |             | 734173418 Priezorníky, medzikusy, prírubové spoje PN 1,6/1, 200° C DN 100          | SUB | 3,0000     | 783,00 |          | 2349,00     |
| 100    | 731/A 4 |             | 734209103 Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2"                             | KUS | 270,0000   | 0,80   |          | 216,00      |
| 101    | 731/A 4 |             | 734209104 Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 3/4                              | KUS | 410,0000   | 0,80   |          | 328,00      |
| 102    | 731/A 4 |             | 734209113 Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2"                             | KUS | 216,0000   | 2,20   |          | 475,20      |
| 103    | 731/A 4 |             | 734209115 Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1                                | KUS | 7,0000     | 2,90   |          | 20,30       |
| 104    | 731/A 4 |             | 734209116 Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 5/4"                             | KUS | 4,0000     | 3,50   |          | 14,00       |
| 105    | 731/A 4 |             | 734209117 Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 6/4                              | KUS | 12,0000    | 4,50   |          | 54,00       |
| 106    | 731/A 4 |             | 734209118 Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 2                                | KUS | 4,0000     | 5,30   |          | 21,20       |
| 107    | 731/A 4 |             | 734209125 Montáž závitových armatúr s 3 závitmi G 1                                | KUS | 1,0000     | 3,80   |          | 3,80        |
| 108    | 731/A 4 |             | 734291113 Ostatné armatúry - kohúty plniace a vypúšťacie STN 13 7061 , PN 1,0/ KUS | KUS | 12,0000    | 6,20   |          | 74,40       |
| 109    | 731/A 4 |             | 734411121 Teploměry technické s ochranným puzdrom rohové typ 160 prevedení KUS     | KUS | 10,0000    | 22,80  |          | 228,00      |
| 110    | 731/A 4 |             | 734421130 Tlakomery deformačné kruhové b s bronzovou trubicou,so spodným pi KUS    | KUS | 2,0000     | 89,10  |          | 178,20      |
| 111    | 731/A 4 |             | 734494213 Návarky s rúrkovým závitom akost' materiálu 22 353.0 G 1/2"              | KUS | 15,0000    | 4,60   |          | 69,00       |
| 112    | 731/A 4 |             | 998734203 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m                 | %   | 363,5450   | 1,15   |          | 418,08      |
| 113    | 731/A 4 |             | 998734293 Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu doprat %     | %   | 363,5450   | 0,60   |          | 218,13      |
| 114    | R/R 0   |             | 722herz01 Regulačný ventil HERZ STROMAX 4217 GM, DN50                              | KPL | 2,0000     | 129,50 |          | 259,00      |
| 115    | R/R 0   |             | 7341var10 Spätná klapka závitová EURA 08030 - 1/2"                                 | KUS | 1,0000     | 13,40  |          | 13,40       |
| 116    | R/R 0   |             | 7341var11 Spätná klapka medziprírubová esbe BF DN65                                | KUS | 2,0000     | 22,10  |          | 44,20       |
| 117    | P/P 1   |             | 232051 Kompaktný rozdeľovač vykurovania Rehau HLV 4-okruhový                       | ks  | 7,0000     | 164,50 |          | 1151,50     |
| 118    | P/P 1   |             | 247226 Skrinka rozdeľovača UP 2                                                    | ks  | 7,0000     | 294,40 |          | 2060,80     |
| 119    | P/P 1   |             | 250287 Dvojité križovacie T kus 17/17/17 s izolačným jadrom                        | ks  | 101,0000   | 43,20  |          | 4363,20     |
| 120    | P/P 1   |             | 250297 Násuvná objímka 17x2                                                        | ks  | 1 034,0000 | 1,30   |          | 1344,20     |
| 121    | P/P 1   |             | 250307 Násuvná objímka 20x2                                                        | ks  | 68,0000    | 2,80   |          | 190,40      |
| 122    | P/P 1   |             | 250607 Pripojovací skrutkový spoj 17                                               | ks  | 34,0000    | 5,80   |          | 197,20      |
| 123    | P/P 1   |             | 258857 Dvojité križovacie T kus 20/17/17 s izolačným jadrom                        | ks  | 20,0000    | 43,20  |          | 864,00      |
| 124    | P/P 1   |             | 258867 Dvojité križovacie T kus 20/17/20 s izolačným jadrom                        | ks  | 7,0000     | 45,10  |          | 315,70      |
| 125    | P/P 1   |             | 261243 Kompaktný rozdeľovač vykurovania Rehau HLV, 7-okruhový                      | ks  | 1,0000     | 242,20 |          | 242,20      |
| 126    | P/P 1   |             | 261243 Kolenová pripojovacia garnitúra 17/250                                      | ks  | 334,0000   | 9,70   |          | 3239,80     |
| 127    | P/P 1   |             | 269249 Rozdeľovač Rehau HLV 3                                                      | ks  | 1,0000     | 147,00 |          | 147,00      |
| 128    | P/P 1   |             | 269251 Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP1                              | ks  | 1,0000     | 143,30 |          | 143,30      |
| 129    | P/P 1   |             | 269254 Skrinka rozdeľovača na stenu AP3                                            | ks  | 1,0000     | 143,30 |          | 143,30      |



# Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 106 - UBYTOVNÁ SLÁVIA 300 (ÚVK)

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov                                                                              | Mj  | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|--------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|-------------|
| 130    | P/P 1  |             | 2,86054E+11 Uzavíracia klapka HERZ DN65, medzi príruby PN16, obj.č. 1 4219 02 ks   | ks  | 10,0000  | 148,40 |          | 1484,00     |
| 131    | P/P 1  |             | 2,86054E+11 HERZ 1/2" spiatčkový ventil HERZ-RL-1, rohový č. 1 3748 01 ks          | ks  | 32,0000  | 6,40   |          | 204,80      |
| 132    | P/P 1  |             | 2,86054E+11 Pripájacia garnitúra Herz 3000, rohová, obj.č. 1 3766 12 ks            | ks  | 134,0000 | 15,60  |          | 2090,40     |
| 133    | P/P 1  |             | 2,86054E+11 Regulátor tlakovej diferencie HERZ 4007, DN32, 200-4200 l/h ks         | ks  | 1,0000   | 288,70 |          | 288,70      |
| 134    | P/P 1  |             | 2,86054E+11 Regulátor tlakovej diferencie HERZ 4007, DN50, 700-9000 l/h ks         | ks  | 2,0000   | 403,10 |          | 806,20      |
| 135    | P/P 1  |             | 2,86054E+11 HERZ 1" ventil STRÖMAX 4217 GM ks                                      | ks  | 6,0000   | 84,80  |          | 508,80      |
| 136    | P/P 1  |             | 2,86054E+11 HERZ 1 1/4" ventil STRÖMAX 4217 GM ks                                  | ks  | 2,0000   | 108,30 |          | 216,60      |
| 137    | P/P 1  |             | 2,86054E+11 Prechodka HERZ G 3/4"x15, obj.č. 1 6276 15 ks                          | ks  | 334,0000 | 12,70  |          | 4241,80     |
| 138    | P/P 1  |             | 2,86054E+11 Uzavíracia klapka HERZ DN100, medzi príruby PN16, obj.č. 1 4219 0 ks   | ks  | 3,0000   | 126,50 |          | 379,50      |
| 139    | P/P 1  |             | 2,86054E+11 Demontáž jestvujúcich armatúr hod                                      | hod | 120,0000 | 7,70   |          | 924,00      |
| 140    | P/P 1  |             | 2,86054E+11 HERZ Ručný ovládač HERZ-Design ks                                      | ks  | 32,0000  | 3,80   |          | 121,60      |
| 141    | P/P 1  |             | 2,86054E+11 HERZ Ručná hlavica "H" pre kompaktné telesá, obj.č. 1 9102 98 ks       | ks  | 7,0000   | 14,70  |          | 102,90      |
| 142    | P/P 1  |             | 2,86054E+11 HERZ Termostatická hlavica "H", priamo na VT M 30 x 1,5, obj.č. 1 9 ks | ks  | 128,0000 | 13,50  |          | 1728,00     |
| 143    | P/P 1  |             | 2,86054E+11 Radiátorový ventil HERZ-TS-90-V, DN15, rohový, obj.č. 1 7738 67 ks     | ks  | 32,0000  | 13,50  |          | 432,00      |
| 144    | P/P 1  |             | 4,84102E+11 Zmiešavací ventil trojcestný ESBE 3 F 32, DN32 ks                      | ks  | 1,0000   | 60,50  |          | 60,50       |
| 145    | P/P 1  |             | 4,84102E+11 Zmiešavací ventil trojcestný ESBE 3 MG25-8, DN25 ks                    | ks  | 1,0000   | 55,30  |          | 55,30       |
| 146    | P/P 1  |             | 4,84102E+11 Motor ku zmiešavacím ventilom ESBE 230 V ks                            | ks  | 2,0000   | 127,10 |          | 254,20      |
| 147    | P/P 1  |             | 4,84102E+11 IVAR Autom.odvzduš.ventil VARIA 1/2" ks                                | ks  | 3,0000   | 5,10   |          | 15,30       |
| 148    | P/P 1  |             | 4,84102E+11 Pripojovací skrutkový spoj G 3/4 x 20 ks                               | ks  | 42,0000  | 9,30   |          | 390,60      |
| 149    | P/P 1  |             | 4,84102E+11 IVAR Gulový ventil voda - PERFEKTA 8363 1/2" ks                        | ks  | 14,0000  | 8,30   |          | 116,20      |
| 150    | P/P 1  |             | 4,84102E+11 Pripájacia garnitúra HERZ 3000, priama, obj.č. 1 3766 02 ks            | ks  | 1,0000   | 15,60  |          | 15,60       |
| 151    | P/P 1  |             | 4,84102E+11 IVAR Gulový ventil voda - PERFEKTA 8363 1" ks                          | ks  | 1,0000   | 11,40  |          | 11,40       |
| 152    | P/P 1  |             | 4,84102E+11 IVAR Gulový ventil voda - PERFEKTA 8363 5/4" ks                        | ks  | 1,0000   | 15,60  |          | 15,60       |
| 153    | P/P 1  |             | 4,84102E+11 IVAR Gulový ventil voda - PERFEKTA 8363 6/4" ks                        | ks  | 8,0000   | 19,80  |          | 158,40      |
| 154    | P/P 1  |             | 4,84102E+11 IVAR Filter mosadzný závitový 1 1/2" ks                                | ks  | 2,0000   | 31,10  |          | 62,20       |
| 155    | P/P 1  |             | 4,84102E+11 IVAR spätná klapka 6/4" ks                                             | ks  | 2,0000   | 134,80 |          | 269,60      |
|        |        |             | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY                                                      |     |          |        |          | 36990,70    |

## ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ

|     |         |           |                                                                      |  |         |       |  |         |
|-----|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--|---------|-------|--|---------|
| 156 | 731/A 5 | 735158110 | Tlakové skúšky telies vodou USSTEEL Košice panelových jednoradov KUS |  | 85,0000 | 2,90  |  | 246,50  |
| 157 | 731/A 5 | 735158120 | Tlakové skúšky telies vodou USSTEEL Košice panelových dvojradový KUS |  | 50,0000 | 5,50  |  | 275,00  |
| 158 | 731/A 5 | 735159514 | Montáž vykurovacích telies panelových USSTEEL Košice jednoradový KPL |  | 85,0000 | 16,60 |  | 1411,00 |

# Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 106 - UBYTOVNÁ SLÁVIA 300 (ÚVK)

| Por.č. | Cenník  | Kód položky | Názov                                                                | Mj   | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|--------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------|-------------|
| 159    | 731/A 5 | 735159523   | Montáž vykurovacích telies panelových USSTEEL Košice dvojradovýc KPL |      | 26,0000  | 19,00  |          | 494,00      |
| 160    | 731/A 5 | 735159524   | Montáž vykurovacích telies panelových USSTEEL Košice výšky do 96 KPL |      | 24,0000  | 20,30  |          | 487,20      |
| 161    | 731/A 5 | 998735202   | Presun hmôt pre vykurovanie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m % |      | 235,0510 | 1,15   |          | 270,31      |
| 162    | 731/A 5 | 998735293   | Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu doprav % |      | 235,0510 | 0,60   |          | 141,03      |
| 163    | R/R 0   | 64          | Demontáž jestvujúcich vykurovacích telies                            | HOD  | 160,0000 | 7,70   |          | 1232,00     |
| 164    | P/P 1   | 54109311352 | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 11 VKP 600/800          | ks   | 5,0000   | 80,60  |          | 403,00      |
| 165    | P/P 1   | 54109311355 | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 11 VKP 600/1000         | ks   | 34,0000  | 90,00  |          | 3060,00     |
| 166    | P/P 1   | 54109311356 | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 11 VKP 600/1200         | ks   | 23,0000  | 99,40  |          | 2286,20     |
| 167    | P/P 1   | 54109311356 | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 11 VKP 600/600          | ks   | 8,0000   | 71,20  |          | 569,60      |
| 168    | P/P 1   | 54109311356 | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 11 VKP 600/1400         | ks   | 11,0000  | 108,80 |          | 1196,80     |
| 169    | P/P 1   | 54109311358 | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 21 VKP 600/800          | ks   | 1,0000   | 99,30  |          | 99,30       |
| 170    | P/P 1   | 54109311358 | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 21 VKP 600/600          | ks   | 2,0000   | 87,00  |          | 174,00      |
| 171    | P/P 1   | 54109311359 | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 21 VKP 600/1000         | ks   | 5,0000   | 111,50 |          | 557,50      |
| 172    | P/P 1   | 54109311361 | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 21 VKP 600/1200         | ks   | 15,0000  | 125,50 |          | 1882,50     |
| 173    | P/P 1   | 54109311362 | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 21 VKP 600/1400         | ks   | 6,0000   | 139,60 |          | 837,60      |
| 174    | P/P 1   | 54109311362 | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 21 VKP 600/1600         | ks   | 1,0000   | 153,80 |          | 153,80      |
| 175    | P/P 1   | 54109311370 | Kúpeľňové rebrikové vykurovanie teleso KRVT 1200/450                 | ks   | 31,0000  | 85,20  |          | 2641,20     |
| 176    | P/P 1   | 54109311372 | Kúpeľňové rebrikové vykurovanie teleso KRVT 1200/750                 | ks   | 1,0000   | 96,60  |          | 96,60       |
| 177    | P/P 1   | 54109311373 | Montáž rebrikových vykurovacích telies                               | ks   | 32,0000  | 14,50  |          | 464,00      |
| 178    | P/P 1   | 54109311380 | Odvzdušňovacia zátka k telesám Korad                                 | ks   | 135,0000 | 1,70   |          | 229,50      |
| 179    | P/P 1   | 54109311381 | Záslepka k telesám Korad                                             | ks   | 135,0000 | 1,70   |          | 229,50      |
| 180    | P/P 1   | 54109311382 | Upevňovacia konzola k telesám Korad                                  | sada | 135,0000 | 1,70   |          | 229,50      |
| 181    | P/P 1   | 5,41093E+11 | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 11 VKP 900/800          | ks   | 4,0000   | 104,10 |          | 416,40      |
| 182    | P/P 1   | 5,41093E+11 | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 21 VKP 600/1800         | ks   | 2,0000   | 167,80 |          | 335,60      |
| 183    | P/P 1   | 5,41094E+11 | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 22 VKP 600/1600         | ks   | 4,0000   | 179,10 |          | 716,40      |
| 184    | P/P 1   | 5,41094E+11 | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 22 VKP 600/1400         | ks   | 5,0000   | 162,50 |          | 812,50      |
| 185    | P/P 1   | 5,41094E+11 | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 22 VKP 600/1200         | ks   | 2,0000   | 146,00 |          | 292,00      |
| 186    | P/P 1   | 5,41094E+11 | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 22 VKP 600/1800         | ks   | 1,0000   | 196,30 |          | 196,30      |
| 187    | P/P 1   | 5,41094E+11 | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 22 VKP 900/1400         | ks   | 2,0000   | 226,10 |          | 452,20      |
| 188    | P/P 1   | 5,41094E+11 | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 33 VKP 600/1200         | ks   | 1,0000   | 199,40 |          | 199,40      |
| 189    | P/P 1   | 5,41094E+11 | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 33 VKP 600/1800         | ks   | 3,0000   | 276,00 |          | 828,00      |

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ

23916,44

# Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 106 - UBYTOVNÁ SLÁVIA 300 (ÚVK)

| Por.č.                       | Cenník  | Kód položky | Názov                                                                             | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------------|
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE |         |             |                                                                                   |    |          |        |          |             |
| 190                          | 767/A 3 |             | 767995102 Kovové konštrukcie - montáž ostatných atypických doplnkových konštru KG |    | 35       |        | 3,68     | 129,80      |
| 191                          | R/R 0   |             | 767pc0 Kovové konštrukcie do 10 kg - dodávka                                      | kg | 35       |        | 449,11   | 15718,85    |
|                              |         |             | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE                                                      |    |          |        |          | 15847,65    |
| NÁTERY                       |         |             |                                                                                   |    |          |        |          |             |
| 192                          | 783/A 1 |             | 783225100 Nátery kovových doplnkových konštrukcií syntetické, na vzduchu schn M2  |    | 10       |        | 5,40     | 54,00       |
| 193                          | 783/A 1 |             | 783226100 Nátery kovových doplnkových konštrukcií syntetické, na vzduchu schn M2  |    | 10       |        | 2,20     | 22,00       |
| 194                          | 783/A 1 |             | 783424140 Nátery kovových potrubí do DN 50 mm, syntetické, na vzduchu schnú M     |    | 559      |        | 1,30     | 726,70      |
| 195                          | 783/A 1 |             | 783424340 Nátery kovových potrubí do DN 50 mm, syntetické, na vzduchu schnú M     |    | 18       |        | 1,80     | 32,40       |
| 196                          | 783/A 1 |             | 783425150 Nátery kovových potrubí do DN 100 mm, syntetické, na vzduchu schnú M    |    | 84,5     |        | 1,60     | 135,20      |
|                              |         |             | NÁTERY                                                                            |    |          |        |          | 970,30      |
| PODLAHOVÉ VYKUROVANIE        |         |             |                                                                                   |    |          |        |          |             |
| 197                          | P/P 1   |             | 111111113 Montáž systému podlahového vykurovania                                  | m2 | 220      |        | 17,00    | 3740,00     |
| 198                          | P/P 1   |             | 136140 Rúrka Rautherm S 17x2                                                      | m  | 2176     |        | 2,40     | 5222,40     |
| 199                          | P/P 1   |             | 239243 Dilatačný profil 1,2 m                                                     | m  | 47,3     |        | 2,10     | 99,33       |
| 200                          | P/P 1   |             | 240041 Rozdeľovač podl. vykurovania HKV-D 11                                      | ks | 1        |        | 629,90   | 629,90      |
| 201                          | P/P 1   |             | 240041 Rozdeľovač podl. vykurovania HKV-D 6                                       | ks | 1        |        | 419,80   | 419,80      |
| 202                          | P/P 1   |             | 246114 Nosná rohož RM 150 pozink. drôt 3 mm                                       | ks | 151      |        | 3,20     | 483,20      |
| 203                          | P/P 1   |             | 247226 Skrinka rozdeľovača UP 4                                                   | ks | 1        |        | 113,30   | 113,30      |
| 204                          | P/P 1   |             | 247226 Skrinka rozdeľovača AP 3                                                   | ks | 1        |        | 79,40    | 79,40       |
| 205                          | P/P 1   |             | 250607 Pripojovací skrutkový spoj 17x2                                            | ks | 34       |        | 5,20     | 176,80      |
| 206                          | P/P 1   |             | 256054 Krycia fólia PE 1200mm x 100 m                                             | m2 | 272      |        | 9,70     | 2638,40     |
| 207                          | P/P 1   |             | 256344 Viazac nosných rohoží                                                      | ks | 494      |        | 1,40     | 691,60      |
| 208                          | P/P 1   |             | 256374 Plastifikátor P                                                            | kg | 56       |        | 5,40     | 302,40      |
| 209                          | P/P 1   |             | 264441 Okrajový dilatačný pás                                                     | m  | 197      |        | 1,00     | 197,00      |
| 210                          | P/P 1   |             | 268162 Otočná úchytká                                                             | ks | 2308     |        | 0,20     | 461,60      |
|                              |         |             | PODLAHOVÉ VYKUROVANIE                                                             |    |          |        |          | 15255,13    |
|                              |         |             | Práce PSV                                                                         |    |          |        |          | 185784,72   |



**LEŠŤ - Rekonštrukcia a modernizácia objektov Slavia 300 - SO 106 Ubytovňa Slávia 300".**

**Časť : Vzduchotechnická**

| Názov                                                                         | Jedn. cena  | Jedn. cena | Množ. |    | Cena        | Montáž     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|----|-------------|------------|
| Zariadenie 1. a 2. - vetranie výdaja stravy a jedálne                         |             |            |       |    |             |            |
| Vetracia jednotka s rekuperáciou<br>DUPLEX 4000 vrátane riadiaceho<br>systému | 10 034,92 € | 1 504,02 € | 1     | ks | 10 034,92 € | 1 504,02 € |
| Výfuková hlavica VHO 400                                                      | 100,77 €    | 25,20 €    | 1     | ks | 100,77 €    | 25,20 €    |
| Protidažď. žaluzia PRG 500 W                                                  | 113,18 €    | 113,18 €   | 1     | ks | 113,18 €    | 113,18 €   |
| Oblúk KS 90°400                                                               | 23,47 €     | 7,06 €     | 3     | ks | 70,41 €     | 21,18 €    |
| PRÍVOD                                                                        |             |            |       |    |             |            |
| Potrúbie nerez dn 315                                                         | 78,64 €     | 23,67 €    | 16    | bm | 1 218,87 €  | 366,84 €   |
| Spiro spojka nerez dn 315                                                     | 19,85 €     | 6,11 €     | 6     | ks | 119,09 €    | 36,64 €    |
| Oblúk nerez KS 45°315                                                         | 69,09 €     | 20,80 €    | 2     | ks | 138,18 €    | 41,61 €    |
| Záslepka nerez dn 315                                                         | 61,08 €     | 18,32 €    | 1     | ks | 61,08 €     | 18,32 €    |
| Odbočka -nerez dn 315/315                                                     | 166,24 €    | 50,00 €    | 1     | ks | 166,24 €    | 50,00 €    |
| Prechod pravouhlý nerez 400/315                                               | 156,32 €    | 46,95 €    | 1     | ks | 156,32 €    | 46,95 €    |
| Oblúk nerez KS 90°400                                                         | 140,29 €    | 42,18 €    | 2     | ks | 280,58 €    | 84,36 €    |
| Odbočka -nerez dn 315/200                                                     | 111,27 €    | 33,40 €    | 1     | ks | 111,27 €    | 33,40 €    |
| Prechod nerez 315/200                                                         | 60,32 €     | 18,14 €    | 1     | ks | 60,32 €     | 18,14 €    |
| Potrúbie nerez dn 200                                                         | 56,12 €     | 16,80 €    | 5     | bm | 252,54 €    | 75,61 €    |
| Oblúk nerez KS 90°200                                                         | 60,12 €     | 18,14 €    | 3     | ks | 180,37 €    | 54,41 €    |
| Výfukové výustky nerez TRN 525x85<br>R1                                       | 54,40 €     | 13,74 €    | 7     | ks | 380,77 €    | 96,20 €    |
| ODVOD                                                                         |             |            |       |    | 0,00 €      | 0,00 €     |
| Spiro potrubie dn 400                                                         | 19,09 €     | 5,73 €     | 4     | bm | 76,36 €     | 22,91 €    |
| Spiro spojka dn 400                                                           | 4,58 €      | 1,53 €     | 2     | ks | 9,15 €      | 3,06 €     |
| Odbočka 90° 400/200                                                           | 26,15 €     | 7,82 €     | 1     | ks | 26,15 €     | 7,82 €     |
| Prechod PRO 400/350                                                           | 12,98 €     | 4,01 €     | 1     | ks | 12,98 €     | 4,01 €     |
| Oblúk OS 90°350                                                               | 18,71 €     | 5,53 €     | 2     | ks | 37,42 €     | 11,06 €    |
| Odbočka 90°350/200                                                            | 23,86 €     | 7,26 €     | 1     | ks | 23,86 €     | 7,26 €     |
| Prechod PRO 350/250                                                           | 12,98 €     | 4,01 €     | 1     | ks | 12,98 €     | 4,01 €     |
| Odbočka 90°250/250                                                            | 16,99 €     | 5,15 €     | 1     | ks | 16,99 €     | 5,15 €     |
| Prechod PRO 250/200                                                           | 9,73 €      | 3,06 €     | 2     | ks | 19,46 €     | 6,12 €     |
| Oblúk OS 90°200                                                               | 10,30 €     | 3,06 €     | 4     | ks | 41,22 €     | 12,24 €    |
| Spiro potrubie dn 350                                                         | 17,18 €     | 5,15 €     | 9     | bm | 146,04 €    | 43,79 €    |
| Spiro potrubie dn 250                                                         | 11,26 €     | 3,44 €     | 1     | bm | 11,26 €     | 3,44 €     |
| Spiro potrubie dn 200                                                         | 9,55 €      | 2,86 €     | 3     | bm | 23,86 €     | 7,16 €     |
| Spiro spojky SS 350                                                           | 3,62 €      | 1,15 €     | 3     | ks | 10,87 €     | 3,45 €     |
| Spiro spojky SS 250                                                           | 2,48 €      | 0,76 €     | 1     | ks | 2,48 €      | 0,76 €     |
| Spiro spojky SS 200                                                           | 2,10 €      | 0,76 €     | 1     | ks | 2,10 €      | 0,76 €     |
| VYDAJ STRAVY                                                                  |             |            |       |    |             |            |
| Digestor Variant N 4000x1200                                                  | 3 802,03 €  | 580,23 €   | 1     | ks | 3 802,03 €  | 580,23 €   |

|                                         |            |          |   |    |            |            |
|-----------------------------------------|------------|----------|---|----|------------|------------|
| Tukové filtre STANDARD 400x400          | 65,85 €    | 9,92 €   | 2 | ks | 131,70 €   | 19,85 €    |
| Digestor STANDARD S 1600x800            | 1 568,91 € | 235,53 € | 2 | ks | 3 137,82 € | 471,06 €   |
| Izolácie na zaizolovanie streš.prestupu | 29,01 €    | 15,27 €  | 2 | m2 | 58,03 €    | 30,54 €    |
| Montážny, spojovací a tesniaci mat.     |            | 877,45 € | 1 |    | 0,00 €     | 877,45 €   |
| 21 047,69 €                             |            |          |   |    |            | 4 708,18 € |

### Zariadenie 3. - Vetranie bazénovej haly wellness a šatní

|                                                                         |             |            |    |    |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----|----|-------------|------------|
| Vetracia jednotka s rekuperáciou DUPLEX 6000 vrátane riadiaceho systému | 13 360,55 € | 1 526,92 € | 1  | ks | 13 360,55 € | 1 526,92 € |
| Výfuková hlavica VHO 400                                                | 104,97 €    | 26,34 €    | 1  | ks | 104,97 €    | 26,34 €    |
| Protidažď. žaluzia PRG 500 W                                            | 113,18 €    | 28,24 €    | 1  | ks | 113,18 €    | 28,24 €    |
| Oblúk OS 90'500                                                         | 35,88 €     | 10,68 €    | 3  | ks | 107,64 €    | 32,05 €    |
| Spiro potrubie dn 500                                                   | 23,09 €     | 7,06 €     | 4  | bm | 80,82 €     | 24,71 €    |
| Spiro spojky SS 500                                                     | 6,30 €      | 1,91 €     | 5  | ks | 31,51 €     | 9,55 €     |
| PRIVOD                                                                  |             |            |    |    |             |            |
| Spiro potrubie dn 500                                                   | 23,09 €     | 7,06 €     | 4  | bm | 80,82 €     | 24,71 €    |
| Spiro potrubie dn 400                                                   | 19,09 €     | 5,73 €     | 26 | bm | 496,34 €    | 148,90 €   |
| Spiro potrubie dn 315                                                   | 13,17 €     | 4,01 €     | 7  | bm | 85,59 €     | 26,09 €    |
| Spiro potrubie dn 200                                                   | 9,55 €      | 2,86 €     | 6  | bm | 57,27 €     | 17,18 €    |
| Oblúk OS 45'500                                                         | 23,86 €     | 7,26 €     | 2  | ks | 47,73 €     | 14,51 €    |
| Záslepka dn 315                                                         | 13,94 €     | 4,20 €     | 1  | ks | 13,94 €     | 4,20 €     |
| Odbočka 90' 500/315                                                     | 44,28 €     | 13,36 €    | 2  | ks | 88,55 €     | 26,73 €    |
| Prechod pravouhlý 500/315                                               | 44,28 €     | 13,36 €    | 1  | ks | 44,28 €     | 13,36 €    |
| Prírodné výustky TRS1 R1 525x85                                         | 25,38 €     | 6,30 €     | 3  | ks | 76,14 €     | 18,91 €    |
| Prírodné výustky TRS1 R1 525x125                                        | 27,29 €     | 6,87 €     | 3  | ks | 81,87 €     | 20,60 €    |
| Prírodné výustky TRS1 R1 525x225                                        | 31,49 €     | 8,02 €     | 1  | ks | 31,49 €     | 8,02 €     |
| Prírodný difúzor DEL 315                                                | 236,87 €    | 47,33 €    | 1  | ks | 236,87 €    | 47,33 €    |
| Prechod dn 315-500/200                                                  | 24,82 €     | 7,44 €     | 1  | ks | 24,82 €     | 7,44 €     |
| Spiro spojky SS 500                                                     | 6,30 €      | 1,91 €     | 8  | ks | 50,42 €     | 15,27 €    |
| Spiro spojky SS 315                                                     | 3,44 €      | 1,15 €     | 7  | ks | 24,07 €     | 8,05 €     |
| ODVOD                                                                   |             |            |    |    |             |            |
| Spiro potrubie dn 500                                                   | 23,09 €     | 7,06 €     | 11 | bm | 254,01 €    | 77,67 €    |
| Spiro potrubie dn 400                                                   | 19,09 €     | 5,73 €     | 15 | bm | 286,35 €    | 85,91 €    |
| Spiro potrubie dn 315                                                   | 13,17 €     | 4,01 €     | 17 | bm | 217,26 €    | 66,22 €    |
| Odbočka 90' 500/315                                                     | 44,28 €     | 13,36 €    | 1  | ks | 44,28 €     | 13,36 €    |
| Prechod PRO 500/400                                                     | 17,94 €     | 5,35 €     | 1  | ks | 17,94 €     | 5,35 €     |
| Oblúk OS 90'500                                                         | 35,88 €     | 10,88 €    | 3  | ks | 107,64 €    | 32,64 €    |
| Oblúk OS 45'500                                                         | 23,86 €     | 7,26 €     | 2  | ks | 47,73 €     | 14,51 €    |
| Odbočka 90' 400/315                                                     | 26,16 €     | 7,82 €     | 1  | ks | 26,16 €     | 7,82 €     |
| Odbočka 90' 315/315                                                     | 29,77 €     | 8,97 €     | 1  | ks | 29,77 €     | 8,97 €     |
| Prechod PRO 400/315                                                     | 12,98 €     | 4,01 €     | 1  | ks | 12,98 €     | 4,01 €     |
| Záslepka dn 315                                                         | 13,94 €     | 4,20 €     | 1  | ks | 13,94 €     | 4,20 €     |
| Oblúk OS 90'400                                                         | 35,88 €     | 10,68 €    | 2  | ks | 71,76 €     | 21,37 €    |
| Oblúk OS 90'315                                                         | 16,41 €     | 4,97 €     | 1  | ks | 16,41 €     | 4,97 €     |

|                                                |          |          |   |    |          |                        |
|------------------------------------------------|----------|----------|---|----|----------|------------------------|
| <i>Spiro spojky SS 500</i>                     | 6,30 €   | 1,91 €   | 4 | ks | 25,21 €  | 7,64 €                 |
| <i>Spiro spojky SS 400</i>                     | 4,58 €   | 1,33 €   | 5 | ks | 22,89 €  | 6,67 €                 |
| <i>Spiro spojky SS 315</i>                     | 3,44 €   | 1,15 €   | 6 | ks | 20,63 €  | 6,90 €                 |
| <i>Výustky nerez TRN 525x85 RN1</i>            | 151,74 € | 37,98 €  | 3 | ks | 455,23 € | 113,95 €               |
| <i>Výustky nerez TRN 525x125 RN1</i>           | 163,19 € | 40,85 €  | 4 | ks | 652,74 € | 163,39 €               |
| <i>Výustky nerez TRN 525x225 RN1</i>           | 188,96 € | 47,33 €  | 1 | ks | 188,96 € | 47,33 €                |
| <i>Odvodný difúzor DEL 315</i>                 | 236,87 € | 47,33 €  | 2 | ks | 473,73 € | 94,67 €                |
| <i>Izolácie na zaizolovanie streš.prestupu</i> | 49,62 €  | 15,27 €  | 2 | m2 | 99,25 €  | 30,54 €                |
| <i>Montážny,spojovací a tesniaci mat.</i>      |          | 877,45 € | 1 |    | 0,00 €   | 877,45 €               |
|                                                |          |          |   |    |          | 18 323,71 € 3 744,65 € |

#### Zariadenie 4. - Vetranie WC, sprch na 1.NP a 2. NP

|                                      |          |         |    |    |            |          |
|--------------------------------------|----------|---------|----|----|------------|----------|
| <i>2.4 Ventilátor RK 160</i>         | 146,40 € | 29,39 € | 1  | ks | 146,40 €   | 29,39 €  |
| <i>Spätná klapka RSK 160</i>         | 6,49 €   | 1,53 €  | 1  | ks | 6,49 €     | 1,53 €   |
| <i>Hygrostat HYG 2</i>               | 73,29 €  | 14,89 € | 1  | ks | 73,29 €    | 14,89 €  |
| <i>Dobehový spínač DT 3</i>          | 17,76 €  | 3,62 €  | 1  | ks | 17,76 €    | 3,62 €   |
| <i>Spiro potrubie dn 160</i>         | 8,21 €   | 2,48 €  | 12 | bm | 98,53 €    | 29,81 €  |
| <i>Spiro spojka dn 160</i>           | 1,71 €   | 0,76 €  | 4  | ks | 6,85 €     | 3,04 €   |
| <i>Flexo potrubie - nerez dn 100</i> | 14,12 €  | 4,97 €  | 4  | bm | 56,49 €    | 19,87 €  |
| <i>Odbočka 90°160/160</i>            | 12,98 €  | 4,01 €  | 2  | ks | 25,97 €    | 8,03 €   |
| <i>Prechod PRO 125/100</i>           | 6,11 €   | 1,91 €  | 1  | ks | 6,11 €     | 1,91 €   |
| <i>Protidažď.strieška RH 160</i>     | 17,15 €  | 4,39 €  | 1  | ks | 17,15 €    | 4,39 €   |
| <i>Tanierovy ventil IT 100</i>       | 6,87 €   | 1,53 €  | 3  | ks | 20,60 €    | 4,59 €   |
|                                      |          |         |    |    |            |          |
| <i>2.5 Ventilátor RK 200</i>         | 167,77 € | 33,59 € | 4  | ks | 671,09 €   | 134,37 € |
| <i>Spätná klapka RSK 200</i>         | 7,64 €   | 1,91 €  | 4  | ks | 30,54 €    | 7,64 €   |
| <i>Hygrostat HYG 2</i>               | 73,29 €  | 14,89 € | 4  | ks | 293,16 €   | 59,57 €  |
| <i>Dobehový spínač DT 3</i>          | 17,76 €  | 3,62 €  | 4  | ks | 71,02 €    | 14,49 €  |
| <i>Protidažď.strieška RH 200</i>     | 19,09 €  | 4,77 €  | 3  | ks | 57,27 €    | 14,32 €  |
| <i>Spiro potrubie dn 200</i>         | 9,55 €   | 2,86 €  | 40 | bm | 381,80 €   | 114,54 € |
| <i>Spiro potrubie dn 160</i>         | 8,21 €   | 2,48 €  | 36 | bm | 295,60 €   | 89,42 €  |
| <i>Spiro spojka dn 200</i>           | 2,10 €   | 0,76 €  | 14 | ks | 29,46 €    | 10,63 €  |
| <i>Spiro spojka dn 160</i>           | 1,71 €   | 0,76 €  | 12 | ks | 20,56 €    | 9,11 €   |
| <i>Flexo potrubie - nerez dn 100</i> | 14,12 €  | 4,97 €  | 5  | bm | 70,61 €    | 24,84 €  |
| <i>Odbočka 90°200/160</i>            | 12,03 €  | 3,62 €  | 4  | ks | 48,12 €    | 14,49 €  |
| <i>Odbočka 90°200/200</i>            | 13,74 €  | 4,20 €  | 1  | ks | 13,74 €    | 4,20 €   |
| <i>Odbočka 90°160/100</i>            | 9,55 €   | 2,86 €  | 6  | ks | 57,27 €    | 17,18 €  |
| <i>Oblúk OS 90°160</i>               | 8,97 €   | 2,67 €  | 4  | ks | 35,88 €    | 10,67 €  |
| <i>Prechod PRO 200/160</i>           | 6,49 €   | 1,91 €  | 4  | ks | 25,94 €    | 7,64 €   |
| <i>Prechod PRO 160/100</i>           | 6,49 €   | 1,91 €  | 8  | ks | 51,89 €    | 15,27 €  |
| <i>Tanierovy ventil IT 100</i>       | 5,35 €   | 1,91 €  | 3  | ks | 16,04 €    | 5,73 €   |
|                                      |          |         |    |    |            |          |
| <i>2.6 Ventilátor RK 250</i>         | 233,05 € | 46,58 € | 5  | ks | 1 165,24 € | 232,88 € |
| <i>Spätná klapka RSK 250</i>         | 11,26 €  | 2,86 €  | 5  | ks | 56,29 €    | 14,32 €  |
| <i>Hygrostat HYG 2</i>               | 73,29 €  | 14,89 € | 5  | ks | 366,45 €   | 74,46 €  |
| <i>Dobehový spínač DT 3</i>          | 17,76 €  | 3,62 €  | 5  | ks | 88,78 €    | 18,11 €  |
| <i>Protidažď.strieška RH 250</i>     | 23,47 €  | 5,92 €  | 5  | ks | 117,36 €   | 29,61 €  |
| <i>Spiro potrubie dn 250</i>         | 11,26 €  | 3,44 €  | 55 | bm | 619,22 €   | 189,12 € |
| <i>Spiro potrubie dn 200</i>         | 9,55 €   | 2,86 €  | 10 | bm | 90,68 €    | 27,20 €  |
| <i>Spiro spojka dn 250</i>           | 2,48 €   | 0,76 €  | 20 | ks | 49,68 €    | 15,18 €  |

|                                                  |            |            |    |    |             |            |
|--------------------------------------------------|------------|------------|----|----|-------------|------------|
| <i>Spiro spojka dn 200</i>                       | 2,10 €     | 0,76 €     | 4  | ks | 8,42 €      | 3,04 €     |
| <i>Flexo potrubie- nerez dn 125</i>              | 17,94 €    | 5,73 €     | 18 | bm | 322,92 €    | 103,09 €   |
| <i>Odbočka 90'250/200</i>                        | 14,12 €    | 4,39 €     | 3  | ks | 42,37 €     | 13,18 €    |
| <i>Odbočka 90'250/125</i>                        | 13,55 €    | 4,01 €     | 1  | ks | 13,55 €     | 4,01 €     |
| <i>Odbočka 90'250/100</i>                        | 13,55 €    | 4,01 €     | 2  | ks | 27,09 €     | 8,03 €     |
| <i>Odbočka 90'200/125</i>                        | 11,26 €    | 3,44 €     | 4  | ks | 45,03 €     | 13,75 €    |
| <i>Odbočka 90'200/100</i>                        | 11,26 €    | 3,44 €     | 2  | ks | 22,52 €     | 6,88 €     |
| <i>Odbočka 90'200/200</i>                        | 13,74 €    | 4,20 €     | 3  | ks | 41,23 €     | 12,59 €    |
| <i>Oblúk OS 90'200</i>                           | 15,27 €    | 4,58 €     | 2  | ks | 30,54 €     | 9,15 €     |
| <i>Prechod PRO 200/125</i>                       | 7,06 €     | 2,10 €     | 4  | ks | 28,24 €     | 8,42 €     |
| <i>Prechod PRO 200/100</i>                       | 7,26 €     | 2,29 €     | 6  | ks | 43,54 €     | 13,73 €    |
| <i>Prechod PRO 250/200</i>                       | 9,73 €     | 3,06 €     | 4  | ks | 38,92 €     | 12,24 €    |
| <i>Tanierovy ventil IT 100</i>                   | 5,35 €     | 1,33 €     | 17 | ks | 90,91 €     | 22,68 €    |
| <i>Tanierovy ventil IT 125</i>                   | 5,73 €     | 1,53 €     | 6  | ks | 34,36 €     | 9,18 €     |
|                                                  |            |            |    |    |             |            |
| <i>2.8 Ventilátor RK 315</i>                     | 332,11 €   | 66,42 €    | 2  | ks | 664,22 €    | 132,85 €   |
| <i>Spätná klapka RSK 315</i>                     | 10,88 €    | 2,67 €     | 2  | ks | 21,76 €     | 5,34 €     |
| <i>Hygrostat HYG 2</i>                           | 73,29 €    | 14,89 €    | 2  | ks | 146,58 €    | 29,79 €    |
| <i>Dobehový spínač DT 3</i>                      | 17,76 €    | 3,62 €     | 2  | ks | 35,51 €     | 7,25 €     |
| <i>Protidažď.strieška RH 315</i>                 | 27,68 €    | 7,06 €     | 2  | ks | 55,36 €     | 14,12 €    |
| <i>Potrubie 150x300</i>                          | 28,64 €    | 8,59 €     | 26 | bm | 744,51 €    | 223,35 €   |
| <i>Prechod dn 315/150x300</i>                    | 11,07 €    | 3,44 €     | 2  | ks | 22,15 €     | 6,88 €     |
| <i>Spiro potrubie dn 315</i>                     | 13,17 €    | 4,01 €     | 4  | bm | 52,67 €     | 16,05 €    |
| <i>Spiro potrubie dn 200</i>                     | 9,55 €     | 2,86 €     | 4  | bm | 38,18 €     | 11,45 €    |
| <i>Spiro spojka dn 315</i>                       | 3,62 €     | 1,15 €     | 2  | ks | 7,25 €      | 2,30 €     |
| <i>Spiro spojka dn 200</i>                       | 1,91 €     | 0,76 €     | 2  | ks | 3,82 €      | 1,52 €     |
| <i>Flexo potrubie- nerez dn 125</i>              | 17,94 €    | 5,35 €     | 6  | bm | 107,64 €    | 32,09 €    |
| <i>Flexo potrubie - nerez dn 100</i>             | 14,12 €    | 4,39 €     | 5  | bm | 70,61 €     | 21,97 €    |
| <i>Odbočka 90' 315/200</i>                       | 18,71 €    | 5,73 €     | 2  | ks | 37,42 €     | 11,45 €    |
| <i>Odbočka 90' 315/125</i>                       | 18,71 €    | 5,73 €     | 2  | ks | 37,42 €     | 11,45 €    |
| <i>Odbočka 90'200/125</i>                        | 11,26 €    | 3,44 €     | 4  | ks | 45,03 €     | 13,75 €    |
| <i>Odbočka 90'200/100</i>                        | 11,26 €    | 3,44 €     | 4  | ks | 45,03 €     | 13,75 €    |
| <i>Oblúk OS 90'315</i>                           | 16,41 €    | 4,97 €     | 2  | ks | 32,82 €     | 9,94 €     |
| <i>Prechod PRO 315/200</i>                       | 10,30 €    | 3,06 €     | 2  | ks | 20,61 €     | 6,12 €     |
| <i>Prechod PRO 200/125</i>                       | 7,06 €     | 2,10 €     | 2  | ks | 14,12 €     | 4,21 €     |
| <i>Prechod PRO 200/100</i>                       | 7,26 €     | 2,29 €     | 2  | ks | 14,51 €     | 4,58 €     |
| <i>Tanierovy ventil IT 100</i>                   | 5,53 €     | 1,71 €     | 6  | ks | 33,19 €     | 10,28 €    |
| <i>Tanierovy ventil IT 125</i>                   | 5,73 €     | 1,91 €     | 8  | ks | 45,82 €     | 15,27 €    |
| <i>Stenová mriežka SMU 12,5<br/>400x150</i>      | 29,59 €    | 7,44 €     | 32 | ks | 946,86 €    | 238,10 €   |
| <i>Izolácie na zaizol.streš.prestupov</i>        | 49,62 €    | 15,27 €    | 22 | m2 | 1 091,70 €  | 335,98 €   |
| <i>Montážny spojovací a tesniaci mat.</i>        | 878,60 €   | 0,00 €     | 1  |    | 878,60 €    | 0,00 €     |
| <i>Zaregulovanie zariadenia</i>                  | 0,00 €     | 1 173,04 € | 1  |    | 0,00 €      | 1 173,04 € |
|                                                  |            |            |    |    | 11 202,33 € | 3 868,88 € |
| <b>Zariadenie 4. - Vetrание kotolne</b>          |            |            |    |    |             |            |
| <i>PŽAL 200x300 R2S</i>                          | 42,56 €    | 10,68 €    | 2  | ks | 85,12 €     | 21,36 €    |
|                                                  |            |            |    |    | 85,12 €     | 21,36 €    |
| <b>Zariadenie 5. - Vetrание kuchynky na I.NP</b> |            |            |    |    |             |            |
| <i>3.1 Digestor Standard S 2500 x 800</i>        | 1 984,23 € | 297,75 €   | 1  | ks | 1 984,23 €  | 297,75 €   |



|                                |          |         |   |    |            |          |
|--------------------------------|----------|---------|---|----|------------|----------|
| Tukové filtre STANDARD 400x400 | 65,85 €  | 9,92 €  | 2 | ks | 131,70 €   | 19,85 €  |
| 2.6 Ventilátor RK 250          | 233,05 € | 46,58 € | 5 | ks | 1 165,24 € | 232,88 € |
| Spiro potrubie dn 160          | 8,21 €   | 2,48 €  | 2 | bm | 16,42 €    | 4,97 €   |
| Spiro potrubie dn 250          | 11,26 €  | 3,44 €  | 8 | bm | 90,07 €    | 27,51 €  |
| Spiro spojka dn 160            | 1,71 €   | 0,76 €  | 1 | ks | 1,71 €     | 0,76 €   |
| Spiro spojka dn 250            | 2,48 €   | 0,95 €  | 3 | ks | 7,45 €     | 2,86 €   |
| Odbočka 90°250/160             | 13,55 €  | 4,01 €  | 1 | ks | 13,55 €    | 4,01 €   |
| Oblúk OS 90°160                | 8,97 €   | 2,67 €  | 2 | ks | 17,94 €    | 5,34 €   |
| Oblúk OS 90°250                | 13,55 €  | 4,01 €  | 1 | ks | 13,55 €    | 4,01 €   |
| Protidažď.strieška RH 250      | 23,47 €  | 5,92 €  | 1 | ks | 23,47 €    | 5,92 €   |
|                                |          |         |   |    | 3 465,33 € | 605,85 € |

**Zariadenie 6. - Vetrание kúpeľní a WC ubytovcích buniek**

|                                        |         |          |     |     |                    |            |
|----------------------------------------|---------|----------|-----|-----|--------------------|------------|
| Zariadenie 6. 1 - Vetrание WC          |         |          |     |     |                    |            |
| 2.2 Nástenný ventilátor BF 100 T       | 26,91 € | 5,35 €   | 33  | ks  | 888,03 €           | 176,47 €   |
| 2.3 Spätná klapka BDS 100              | 4,39 €  | 1,53 €   | 33  | ks  | 144,97 €           | 50,47 €    |
| Žaluzia VK 100                         | 9,35 €  | 2,67 €   | 1   | ks  | 9,35 €             | 2,67 €     |
|                                        |         |          |     |     |                    |            |
| Zariadenie 6. 1 - Vetrание kúpeľní     |         |          |     |     |                    |            |
| 2.2 Nástenný ventilátor BF 150 T       | 37,61 € | 7,64 €   | 30  | ks  | 1 128,15 €         | 229,08 €   |
| 2.3 Spätná klapka BDS 150              | 6,68 €  | 1,71 €   | 30  | ks  | 200,45 €           | 51,41 €    |
| Žaluzia VK 150                         | 31,88 € | 8,40 €   | 2   | ks  | 63,76 €            | 16,79 €    |
| Spiro potrubie dn 160                  | 8,21 €  | 2,48 €   | 160 | bm  | 1 313,76 €         | 397,44 €   |
| Flexo potrubie - nerez dn 100          | 14,12 € | 4,39 €   | 33  | bm  | 466,03 €           | 144,97 €   |
| Flexo potrubie- nerez dn 160           | 22,91 € | 6,87 €   | 30  | bm  | 687,24 €           | 205,97 €   |
| Spiro spojka dn 160                    | 1,71 €  | 0,76 €   | 55  | ks  | 94,24 €            | 41,75 €    |
| Odbočka OBJ 160/100                    | 9,73 €  | 3,06 €   | 33  | ks  | 321,06 €           | 100,95 €   |
| Odbočka OBJ 160/160                    | 11,07 € | 3,24 €   | 30  | ks  | 332,24 €           | 97,29 €    |
| Protidažď.strieška RH 160              | 32,44 € | 8,59 €   | 21  | ks  | 681,27 €           | 180,40 €   |
| Digestory STANDARD recirkulačný        | 89,71 € | 17,94 €  | 13  | ks  | 1 166,25 €         | 233,22 €   |
| Izolácie na zaizol.streš.prestupov     | 49,62 € | 15,27 €  | 22  | m2  | 1 091,70 €         | 335,98 €   |
| Montážny,spojovací a tesniaci materiál |         | 878,60 € | 1   | kpl | 0,00 €             | 878,60 €   |
|                                        |         |          |     |     | 8 588,48 €         | 3 143,44 € |
| <b>dodávka spolu</b>                   |         |          |     |     | <b>62 712,66 €</b> |            |
| <b>montáž</b>                          |         |          |     |     | <b>16 092,37 €</b> |            |

**Celkom za dielo bez DPH**

**78 805,03 €**

**Celkom za dielo s DPH**

**93 777,98 €**



tavba : Rek. a mod objektov Slávia 300  
 Objekt : SO 106 - Ubytovňa Slávia 300  
 Časť : Zariadenie výdajne, jedálne a bufetu  
 Pracoval : Hvišč Marián

MULTI SK s.r.o.  
 Solivarská 28  
 080 01 Prešov

## Výkaz - výmer

| ozíci | Typ                   | Miestnosť/Popis                                                                                                     | Ks | Výrobca  | Cena/ks  | Celkom   |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
|       |                       | <b>Umývanie transportných nádob a termoportov</b>                                                                   |    |          |          |          |
| 1     | RGR                   | Regál roštový nerez, 4 roštové police, rozmery 110x60x160 cm                                                        | 1  | Modular  | 501,93   | 501,93   |
| 2     | US 022                | Umývací dvojrez 50x50, odkapová plocha vpravo, zadný lem, rozmery 160x70x85                                         | 1  | Modular  | 827,97   | 827,97   |
| 2a    | DGDR                  | Umývací systém s tlakovou sprchou                                                                                   | 1  | Modular  | 224,17   | 224,17   |
| 3     | DPCA-406              | Odpadková nádoba nerez s vekom na kolieskách, rozmery d=40cm, h=60cm                                                | 1  | Modular  | 135,85   | 135,85   |
|       |                       | <b>Príprava a výdaj jedál</b>                                                                                       |    |          |          |          |
| 4     | PS 011                | Pracovný stôl nerez s policou, zadný lem rozmery 120x70x85                                                          | 1  | Modular  | 407,55   | 407,55   |
| 5     | FM611E1               | Elektrický parný konvektomat 6xGN1/1,3 regeneračné a ohrievacie programy, poloautomatické umývanie, rozmer 97x77x83 | 1  | AngeloPo | 8 574,28 | 8 574,28 |
| 5a    | LDL                   | Prídavná tlaková sprcha ku konvektomatu                                                                             | 1  | AngeloPo | 64,08    | 64,08    |
| 5b    | TBA610                | Podstava pod konvektomaty FM611/1011                                                                                | 1  | AngeloPo | 520,52   | 520,52   |
| 5c    | TBA610V               | Držiak pre 8+8 GN1/1h40 do podstavy TBA610                                                                          | 1  | AngeloPo | 225,34   | 225,34   |
| 5d    | B 12                  | Zmäkčovač vody ku konvektomatu                                                                                      | 1  | RM       | 100,04   | 100,04   |
| 6     | OVZ                   | Nástenná digestor s filtrami rozmery 120x140x45                                                                     | 1  | Modular  | 1 254,11 | 1 254,11 |
| 6a    |                       | Odtahový ventilátor s regulátorom a klapkou                                                                         | 1  | Multi    |          | 0,00     |
| 7     | PS 011                | Pracovný stôl nerez s policou, zadný lem rozmery 160x60x85                                                          | 1  | Modular  | 447,59   | 447,59   |
| 8     | DC3-604               | Zásuvkový blok 3xGN1/1 do stola hl.60cm, rozmery 40x54x55cm                                                         | 1  | Modular  | 567,71   | 567,71   |
| 9     | NEK10GN               | Pojazdný vozík na 22xGN1/1, rozmer 77x66x160, 4xkolieska, dve s brzdou                                              | 1  | Abner    | 669,24   | 669,24   |
| 10    | EPT 2/V EC            | El.vyhrievaný vozík so zásobníkom na 100 ks tanierov do priemeru 27 cm, rozmer 89x48x90, príkon 1 kW                | 2  | Abner    | 1 162,59 | 2 325,18 |
| 11    | EKG-3/III L           | Výdajný vozík 3xGN1/1-200 s ovládaním na dlhšej strane, rozmer 115x70x90, príkon 2,1 kW                             | 2  | Abner    | 1 261,26 | 2 522,52 |
| 12    | MV-PP 2/53x37 – 11634 | Vozík na tácky a príbory, rozmer 90x61,5x123cm                                                                      | 1  | Abner    | 486,20   | 486,20   |
| 12a   | GN1/4h15              | Gastronádoba do vozíku na príbory                                                                                   | 4  | Abner    |          | 0,00     |

|                                     |               |                                                                                                              |   |            |          |          |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|----------|----------|
| 13                                  | PDT           | Pojazdová dráha trubková 2xzalomená dl. 6,7m                                                                 | 1 | Jipa CZ    | 737,74   | 737,74   |
| 14a                                 | VSO-37015     | Vykryvací stena otvorená šírka 150 mm, rozmer 370x15x90                                                      | 1 | Jipa CZ    | 386,10   | 386,10   |
| 14b                                 | VSO-07515     | Vykryvací stena otvorená šírka 150 mm, rozmer 75x15x90                                                       | 1 | Jipa CZ    | 104,39   | 104,39   |
| 15                                  | VPJH          | Výdajné police s hygienickým zákrytom, ohýbané nerezové trubky a ohýbané sklo, dĺžka 360 cm                  | 1 | Jipa CZ    | 875,16   | 875,16   |
| 16                                  | S020/V-145    | Výdajný stôl skrinkový, rohový, rozmer 145x70x90                                                             | 1 | Jipa CZ    | 965,25   | 965,25   |
| 17                                  | PK 500x500    | Vozík s podávačom košov 500x500, rozmer 72x67x90                                                             | 1 | Abner      | 740,74   | 740,74   |
| 18                                  | S07B/V2-06570 | Výdajný stôl s dvoma policami, rozmer 65x70x90                                                               | 1 | Jipa CZ    | 383,24   | 383,24   |
| 19                                  |               | Termos 10L nerez s výdajným kohútom                                                                          | 1 | Multi      | 98,38    | 98,38    |
| 20                                  | DLMU-305      | Umývadlo nerez s batériou push-stop                                                                          | 1 | Modular    | 284,57   | 284,57   |
| 21                                  | UKS5000       | Chladiaca skriňa 491 l, rozmer 75x72x152                                                                     | 1 | Liebherr   | 1 071,07 | 1 071,07 |
| <b>Umývareň prevádzkového riadu</b> |               |                                                                                                              |   |            |          |          |
| 22                                  | US 022        | Umývací dvojrez 50x50, odkapová plocha vpravo, zadný lem, rozмеры 160x70x85                                  | 1 | Modular    | 827,97   | 827,97   |
| 22a                                 | DGDR          | Umývací systém s tlakovou sprchou                                                                            | 1 | Modular    | 224,17   | 224,17   |
| 23                                  | DPCA-406      | Odpadková nádoba nerez s vekom na kolieskách, rozмеры d=40cm, h=60cm                                         | 1 | Modular    | 135,85   | 135,85   |
| 24                                  | RGR           | Regál roštový nerez, 4 roštové police, rozmer 110x60x160 cm                                                  | 1 | Modular    | 636,35   | 636,35   |
| <b>Umývanie stolového riadu</b>     |               |                                                                                                              |   |            |          |          |
| 25                                  | ATYP          | Nerez parapet do zberného okienka, rozmer 80x30x4cm                                                          | 1 | Jipa CZ    | 107,25   | 107,25   |
| 26                                  | PS 010        | Pracovný stôl nerez otvorený, zadný lem, rozmer 150x55x85                                                    | 1 | Modular    | 407,55   | 407,55   |
| 27                                  | DTCED-715     | Privádzací stôl k umývačke riadu s drezom vľavo, otvor na zhod odpadkov, rozmer 150x70x85                    | 1 | Modular    | 629,20   | 629,20   |
| 27a                                 | DGDR          | Umývací systém s tlakovou sprchou                                                                            | 1 | Modular    | 224,17   | 224,17   |
| 28                                  | DPCA-406      | Odpadková nádoba nerez s vekom na kolieskách, rozмеры d=40cm, h=60cm                                         | 1 | Modular    | 135,85   | 135,85   |
| 29                                  | OPT1210       | Stojanová priebažná umývačka riadu, rohové prevedenie, rozmer 64x71x148, príkon 9 kW                         | 1 | Marels     | 3 670,81 | 3 670,81 |
| 30                                  | DTU-K08       | Odvádzací stôl k umývačke, rozmer 80x55x85                                                                   | 1 | Modular    | 311,74   | 311,74   |
| 31                                  | RG            | Regál nerez 4xpolica, rozmer 140x40x160                                                                      | 1 | Modular    | 516,23   | 516,23   |
| <b>Buffet</b>                       |               |                                                                                                              |   |            |          |          |
| 50                                  | PDT           | Pojazdová dráha trubková dl. 4m                                                                              | 1 | Jipa CZ    | 440,44   | 440,44   |
| 51                                  | ACS           | Digitálna stolná váha do 15 kg                                                                               | 1 | Calibra    | 318,46   | 318,46   |
| 52                                  | PS 011        | Výdajný stôl s policou, rozmer 120x70x90                                                                     | 1 | Jipa CZ    | 407,55   | 407,55   |
| 53                                  | CHVO1-119     | Stolná chladiaca vitrína obslužná, rozmer 119x70x80                                                          | 1 | Jipa CZ    | 3 617,90 | 3 617,90 |
| 54                                  | TOPAZ 250     | Nárezný stroj 250 mm                                                                                         | 1 | Sirman     | 544,83   | 544,83   |
| 55                                  | DLMU-305      | Umývadlo nerez s batériou push-stop                                                                          | 1 | Modular    | 284,57   | 284,57   |
| 56                                  | SAECO         | Espresso poloprofesionálne - zásobník vody 2,4 L, rozmer 40x41x39cm, pripojenie na zásuvku 230V/16A (1,25kW) | 1 | Saeco      | 1 339,91 | 1 339,91 |
| 57                                  | USS374 DT     | Chladiaca skriňa presklená 5xpolica, 410 l, rozmer 60x64x184                                                 | 2 | In-Cool-Ex | 722,15   | 1 444,30 |

|    |            |                                            |    |          |          |                  |
|----|------------|--------------------------------------------|----|----------|----------|------------------|
|    |            | <b>Zázemie buffetu</b>                     |    |          |          |                  |
| 58 | RG         | Regál nerez, 4 police, rozmer 140x40x160cm | 2  | Modular  | 516,23   | 1 032,46         |
| 59 | UKS5000    | Chladiaca skriňa 491 l,rozmer 75x72x152    | 2  | Liebherr | 1 071,07 | 2 142,14         |
|    |            | <b>Jedáleň</b>                             |    |          |          |                  |
|    | Frisby 405 | Jedálenská štvorsedačka                    | 14 | MB       | 1 555,84 | 21 781,76        |
|    |            | <b>Cena dodávky bez DPH</b>                |    |          |          | <b>66 682,37</b> |
|    |            | <b>Doprava a montáž</b>                    |    |          |          | <b>1 565,00</b>  |
|    |            | <b>Cena celkom bez DPH</b>                 |    |          |          | <b>68 247,37</b> |

Neoznačené zariadenia bufetu sú dodávkou  
interiéru

Odberteľ: ÚŠZV MO SR , 962 63 Lešť

Projektant: AIS - PO , spol. s r.o. , Prešov

Dodávateľ:

Spracovali:

JKSO :

Dátum: 20.12.2008

Stavba : REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:

Objekt : SO 107 - Športový objekt

### Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

| Por. číslo                         | Kód ceníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                      | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu EUR | Hmotn. v t | Suť v t | DPH % |
|------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|------------|---------|-------|
|                                    |            |             |                                                                            |                 |                |             |             |                     |                        |                | Spolu      | Spolu   |       |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV                |            |             |                                                                            |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |         |       |
| 1 - ZEMNE PRÁCE                    |            |             |                                                                            |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |         |       |
| 1                                  | 221        | 11310-7111  | Odstánenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm, do 200 m2  | 89,505 m2       |                |             | 2,128       |                     |                        | 190,422        |            |         |       |
| 2                                  | 001        | 13130-1102  | Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3                     | 134,753 m3      |                |             | 7,303       |                     |                        | 984,034        |            |         |       |
| 3                                  | 001        | 13130-1109  | Priplatok za lepivosť horniny tr.4                                         | 134,753 m3      |                |             | 1,415       |                     |                        | 190,608        |            |         |       |
| 4                                  | 001        | 13230-1101  | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3                         | 47,477 m3       |                |             | 37,950      |                     |                        | 1 801,752      |            |         |       |
| 5                                  | 001        | 13230-1109  | Priplatok za lepivosť horniny tr.4                                         | 47,477 m3       |                |             | 3,933       |                     |                        | 186,727        |            |         |       |
| 6                                  | 001        | 13230-1201  | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3                           | 41,249 m3       |                |             | 27,600      |                     |                        | 1 138,472      |            |         |       |
| 7                                  | 001        | 13230-1209  | Priplatok za lepivosť horniny tr.4                                         | 41,249 m3       |                |             | 1,944       |                     |                        | 80,167         |            |         |       |
| 8                                  | 001        | 13231-1101  | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne                               | 31,327 m3       |                |             | 42,550      |                     |                        | 1 332,964      |            |         |       |
| 9                                  | 001        | 16220-1102  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4                       | 120,054 m3      |                |             | 1,518       |                     |                        | 182,242        |            |         |       |
| 10                                 | 001        | 17410-1102  | Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch                                  | 25,800 m3       |                |             | 10,005      |                     |                        | 258,129        |            |         |       |
|                                    |            |             | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu :                                                    |                 |                |             |             |                     |                        | 6 345,52       |            |         |       |
| 2 - ZÁKLADY                        |            |             |                                                                            |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |         |       |
| 11                                 | 002        | 27157-1111  | Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného                               | 153,657 m3      |                |             | 44,275      |                     |                        | 6 803,164      |            |         |       |
| 12                                 | 011        | 27331-3511  | Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)                 | 202,129 m3      |                |             | 126,500     |                     |                        | 25 569,319     |            |         |       |
| 13                                 | 011        | 27336-2021  | Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI                        | 0,040 t         |                |             | 1 587,000   |                     |                        | 63,480         |            |         |       |
| 14                                 | 211        | 27431-4114  | Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15) cement siranovz. | 68,639 m3       |                |             | 132,250     |                     |                        | 9 077,508      |            |         |       |
| 15                                 | 011        | 27435-1217  | Debenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie                     | 37,559 m2       |                |             | 9,258       |                     |                        | 347,702        |            |         |       |
| 16                                 | 011        | 27435-1218  | Debenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie                    | 37,559 m2       |                |             | 2,841       |                     |                        | 106,686        |            |         |       |
| 17                                 | 002        | 28936-3211  | Kotvičky pre výstuž do tmelu hl. 0-200 mm ocel 10216 do 8 mm               | 180,000 kus     |                |             | 3,887       |                     |                        | 699,660        |            |         |       |
| 18                                 | 002        | 28997-0113  | Vrstva z geotextílie Tatrax PP 500g/m2 prisýpaním                          | 179,010 m2      |                |             | 4,336       |                     |                        | 776,098        |            |         |       |
|                                    |            |             | 2 - ZÁKLADY spolu :                                                        |                 |                |             |             |                     |                        | 43 443,62      |            |         |       |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE |            |             |                                                                            |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |         |       |
| 19                                 | 011        | 31127-2204  | Murivo nosné z bet.tvámic PREMAC DT40 hr.400mm s výplňou B20               | 24,830 m3       |                |             | 173,650     |                     |                        | 4 311,730      |            |         |       |
| 20                                 | 011        | 31127-2248  | Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 250mm, P4-600               | 35,031 m3       |                |             | 165,600     |                     |                        | 5 801,134      |            |         |       |
| 21                                 | 011        | 31127-2448  | Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 365mm, P4-600               | 284,505 m3      |                |             | 164,450     |                     |                        | 46 786,847     |            |         |       |
| 22                                 | 011        | 31127-3112  | Murivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong, 200mm, P2-400                | 3,767 m3        |                |             | 159,850     |                     |                        | 602,155        |            |         |       |
| 23                                 | 011        | 31714-2321  | Preklady nenosné Ytong 1250x125x249 mm                                     | 11,000 kus      |                |             | 18,975      |                     |                        | 208,725        |            |         |       |

# Prenhľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

| Por. číslo                                 | Kód ceníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                     | Množstvo výmera | Menná jednotka | J. Cena SKK | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu EUR | Hmotn. v t |  | Suť v t |  | DPH % |
|--------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|------------|--|---------|--|-------|
|                                            |            |             |                                                                           |                 |                |             |             |                     |                        |                | Spolu      |  | Spolu   |  |       |
| 24                                         | 011        | 31714-2336  | Preklady nenosné Ytong 1500x125x250 mm                                    | 3,000 kus       |                |             | 12,075      |                     |                        | 36,225         |            |  |         |  |       |
| 25                                         | 012        | 31714-3522  | Preklady nosné Ytong 1740x250x249mm                                       | 1,000 kus       |                |             | 47,725      |                     |                        | 47,725         |            |  |         |  |       |
| 26                                         | 012        | 31714-3721  | Preklady nosné Ytong 1490x375x249mm                                       | 3,000 kus       |                |             | 69,575      |                     |                        | 208,725        |            |  |         |  |       |
| 27                                         | 012        | 31714-3722  | Preklady nosné Ytong 1740x375x249mm                                       | 1,000 kus       |                |             | 78,775      |                     |                        | 78,775         |            |  |         |  |       |
| 28                                         | 012        | 31714-3724  | Preklady nosné Ytong 1990x375x249mm                                       | 1,000 kus       |                |             | 89,700      |                     |                        | 89,700         |            |  |         |  |       |
| 29                                         | 012        | 31714-3725  | Preklady nosné Ytong 2240x375x249mm                                       | 2,000 kus       |                |             | 99,475      |                     |                        | 198,950        |            |  |         |  |       |
| 30                                         | 012        | 31714-3732  | Preklady nosné Ytong 2590x375x249mm                                       | 1,000 kus       |                |             | 125,350     |                     |                        | 125,350        |            |  |         |  |       |
| 31                                         | 011        | 31732-1411  | Preklady zo železobetónu tr. B 25-B 30                                    | 4,804 m3        |                |             | 146,050     |                     |                        | 701,624        |            |  |         |  |       |
| 32                                         | 011        | 31735-1107  | Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie                     | 40,671 m2       |                |             | 16,445      |                     |                        | 668,835        |            |  |         |  |       |
| 33                                         | 011        | 31735-1108  | Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie                    | 40,671 m2       |                |             | 4,853       |                     |                        | 197,376        |            |  |         |  |       |
| 34                                         | 011        | 31736-1821  | Výstuž prekladov, ríms 10505                                              | 0,133 t         |                |             | 1 575,500   |                     |                        | 209,542        |            |  |         |  |       |
| 35                                         | 011        | 31794-1121  | Osadenie valc. nosníkov I, U, L do čísla 12                               | 0,486 t         |                |             | 270,250     |                     |                        | 131,342        |            |  |         |  |       |
| 36                                         | MAT        | 133 843200  | Týč ocelová U 11373 označenie prierezu 80                                 | 0,486 t         |                |             | 747,500     |                     |                        | 363,285        |            |  |         |  |       |
| 37                                         | 011        | 31794-1123  | Osadenie valc. nosníkov I, U, L číslo 14-22                               | 0,284 t         |                |             | 248,400     |                     |                        | 70,546         |            |  |         |  |       |
| 38                                         | MAT        | 133 833250  | Týč ocelová IPE 11373 označenie prierezu 140                              | 0,284 t         |                |             | 760,150     |                     |                        | 215,883        |            |  |         |  |       |
| 39                                         | 011        | 34227-2248  | Priečky PPP Ytong hr. 75mm 600kg/m3                                       | 6,064 m2        |                |             | 15,985      |                     |                        | 96,933         |            |  |         |  |       |
| 40                                         | 011        | 34227-2336  | Priečky PPP Ytong hr. 100mm 550kg/m3                                      | 21,029 m2       |                |             | 20,125      |                     |                        | 423,209        |            |  |         |  |       |
| 41                                         | 011        | 34227-2436  | Priečky PPP Ytong hr. 125mm 550kg/m3                                      | 119,001 m2      |                |             | 22,655      |                     |                        | 2 695,968      |            |  |         |  |       |
| 42                                         | 011        | 34227-2536  | Priečky PPP Ytong hr. 150mm 550kg/m3                                      | 215,894 m2      |                |             | 26,450      |                     |                        | 5 710,396      |            |  |         |  |       |
| 43                                         | 011        | 34294-8111  | Ukötvenie priečok k tehelným konštrukciám                                 | 55,000 m        |                |             | 12,420      |                     |                        | 683,100        |            |  |         |  |       |
|                                            |            |             |                                                                           |                 |                |             |             |                     |                        | 70 664,08      |            |  |         |  |       |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : |            |             |                                                                           |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |  |         |  |       |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                  |            |             |                                                                           |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |  |         |  |       |
| 44                                         | 011        | 41132-1414  | Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30                              | 15,916 m3       |                |             | 142,600     |                     |                        | 2 269,622      |            |  |         |  |       |
| 45                                         | 011        | 41132-3434  | Klenby alebo škrupiny zo železobetónu tr. B 25-B 30                       | 5,170 m3        |                |             | 144,900     |                     |                        | 749,133        |            |  |         |  |       |
| 46                                         | 011        | 41135-1101  | Debnenie stropov doskových zhotovenie                                     | 93,624 m2       |                |             | 10,350      |                     |                        | 969,008        |            |  |         |  |       |
| 47                                         | 011        | 41135-1102  | Debnenie stropov doskových odstránenie                                    | 93,624 m2       |                |             | 4,290       |                     |                        | 401,600        |            |  |         |  |       |
| 48                                         | 011        | 41135-4171  | Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie                | 156,231 m2      |                |             | 4,589       |                     |                        | 716,866        |            |  |         |  |       |
| 49                                         | 011        | 41135-4172  | Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie               | 156,231 m2      |                |             | 1,426       |                     |                        | 222,785        |            |  |         |  |       |
| 50                                         | 011        | 41135-4235  | Debnenie stropov zabud. ocel. rebr. povr. lesklý v. vlny 50 cm hr. 0,8 mm | 98,791 m2       |                |             | 21,735      |                     |                        | 2 147,222      |            |  |         |  |       |
| 51                                         | 011        | 41135-4236  | Debnenie stropov zabud. ocel. rebr. povr. lesklý v. vlny 50 cm hr. 1 mm   | 57,440 m2       |                |             | 27,025      |                     |                        | 1 552,316      |            |  |         |  |       |
| 52                                         | 011        | 41136-1821  | Výstuž stropov 10505                                                      | 1,402 t         |                |             | 1 437,500   |                     |                        | 2 015,375      |            |  |         |  |       |
| 53                                         | 011        | 41136-1821  | Výstuž stropov 10505                                                      | 0,183 t         |                |             | 1 437,500   |                     |                        | 263,063        |            |  |         |  |       |
| 54                                         | 011        | 41136-2021  | Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI                                  | 0,468 t         |                |             | 1 587,000   |                     |                        | 742,716        |            |  |         |  |       |
| 55                                         | 014        | 41323-2221  | Zamurovanie zhlavla valcov. nosníkov výšky 30 cm                          | 22,000 kus      |                |             | 8,913       |                     |                        | 196,075        |            |  |         |  |       |
| 56                                         | 011        | 41732-1313  | Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20                           | 31,081 m3       |                |             | 135,700     |                     |                        | 4 217,692      |            |  |         |  |       |
| 57                                         | 011        | 41735-1115  | Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie                            | 227,523 m2      |                |             | 6,900       |                     |                        | 1 569,909      |            |  |         |  |       |
| 58                                         | 011        | 41735-1116  | Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie                           | 227,523 m2      |                |             | 2,381       |                     |                        | 541,619        |            |  |         |  |       |

## 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

### 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

# Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

| Por. číslo                                  | Kód ceníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer                    | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu EUR | Hmotn. v t       |       | Suť v t |       | DPH % |
|---------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|------------------|-------|---------|-------|-------|
|                                             |            |             |                                                                          |                 |                |             |             |                     |                        |                | Spolu            | Spolu | Spolu   | Spolu |       |
| 59                                          | 011        | 41736-1821  | Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505                                   | 1,166 t         |                |             | 1 380,000   |                     |                        | 1 609,080      |                  |       |         |       |       |
| 60                                          | 011        | 43032-1414  | Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30                    | 1,258 m3        |                |             | 1 506,500   |                     |                        | 1 895,177      |                  |       |         |       |       |
| 61                                          | 011        | 43036-1821  | Výstuž schodišťových konštrukcií 10505                                   | 0,071 t         |                |             | 1 817,000   |                     |                        | 129,007        |                  |       |         |       |       |
| 62                                          | 011        | 43135-1121  | Debenenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie       | 9,352 m2        |                |             | 19,435      |                     |                        | 181,756        |                  |       |         |       |       |
| 63                                          | 011        | 43135-1122  | Debenenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie      | 9,352 m2        |                |             | 3,105       |                     |                        | 29,038         |                  |       |         |       |       |
| 64                                          | 011        | 43435-1141  | Debenenie stupňov priamočiarych zhotovenie                               | 0,315 m2        |                |             | 10,178      |                     |                        | 3,206          |                  |       |         |       |       |
| 65                                          | 011        | 43435-1142  | Debenenie stupňov priamočiarych odstránenie                              | 0,315 m2        |                |             | 2,565       |                     |                        | 0,808          |                  |       |         |       |       |
| <b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>    |            |             |                                                                          |                 |                |             |             |                     |                        |                | <b>22 423,07</b> |       |         |       |       |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>                      |            |             |                                                                          |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |       |         |       |       |
| 66                                          | 221        | 56427-1111  | Podklad zo štrkopiesku hr. 25 cm                                         | 89,505 m2       |                |             | 10,293      |                     |                        | 921,230        |                  |       |         |       |       |
| 67                                          | 002        | 56479-1121  | Podklad z kameniva okrasného                                             | 22,377 m3       |                |             | 60,375      |                     |                        | 1 351,011      |                  |       |         |       |       |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>              |            |             |                                                                          |                 |                |             |             |                     |                        |                | <b>2 272,24</b>  |       |         |       |       |
| <b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b> |            |             |                                                                          |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |       |         |       |       |
| 68                                          | 011        | 61099-1111  | Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií               | 233,622 m2      |                |             | 1,173       |                     |                        | 274,039        |                  |       |         |       |       |
| 69                                          | 011        | 61142-1133  | Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková                               | 121,446 m2      |                |             | 13,570      |                     |                        | 1 648,022      |                  |       |         |       |       |
| 70                                          | 011        | 61240-1101  | penetračný náter Divilaxom stien a stropov pre zvýšenie prílnav. omietok | 2 034,529 m2    |                |             | 1,311       |                     |                        | 2 667,268      |                  |       |         |       |       |
| 71                                          | 014        | 61242-1431  | Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%                          | 2 034,529 m2    |                |             | 6,958       |                     |                        | 14 155,236     |                  |       |         |       |       |
| 72                                          | 011        | 61242-1637  | Omietka vnút. stien vápenná štuková                                      | 839,797 m2      |                |             | 10,638      |                     |                        | 8 933,341      |                  |       |         |       |       |
| 73                                          | 011        | 61245-6212  | Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cem. s omietkou        | 209,130 m2      |                |             | 5,808       |                     |                        | 1 214,522      |                  |       |         |       |       |
| 74                                          | 253        | 61245-7114  | Vnút. omietka cem. stien štukové                                         | 209,130 m2      |                |             | 7,878       |                     |                        | 1 647,422      |                  |       |         |       |       |
| 75                                          | 011        | 61247-1437  | Úprava vnút. stien 2 x Kerzapet ručným nanašaním a vyhladením            | 2 034,529 m2    |                |             | 3,646       |                     |                        | 7 416,875      |                  |       |         |       |       |
| 76                                          | 011        | 61248-1113  | Potiahnutie stien sklotextílnou sieťou do lepidla                        | 1 522,277 m2    |                |             | 5,566       |                     |                        | 8 472,994      |                  |       |         |       |       |
| 77                                          | 014        | 61548-1111  | Potiahnutie valcovaných nosníkov rabic. pleťvom                          | 14,141 m2       |                |             | 8,568       |                     |                        | 121,153        |                  |       |         |       |       |
| 78                                          | 011        | 62099-1121  | Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia                                | 167,370 m2      |                |             | 1,254       |                     |                        | 209,798        |                  |       |         |       |       |
| 79                                          | 011        | 62599-1601  | Zatepl.vnút.stien om.such.zm.SKP1,5 -Minerál vlna TF hr.20mm             | 14,830 m2       |                |             | 44,275      |                     |                        | 656,598        |                  |       |         |       |       |
| 80                                          | 011        | 62599-1602  | Zatepl.vnút.stien om.such.zm.SKP1,5 -Minerál vlna TF hr.50mm             | 114,150 m2      |                |             | 48,875      |                     |                        | 5 579,081      |                  |       |         |       |       |
| 81                                          | 011        | 62599-1624  | Zatepl.vonk.stien om.such.zm.SKP3,0 -Minerál vlna TF hr.70mm             | 784,545 m2      |                |             | 54,625      |                     |                        | 42 855,771     |                  |       |         |       |       |
| 82                                          | 011        | 62599-1627  | Zatepl.vonk.stien om.such.zm.SKP3,0 -Minerál vlna TF hr.100mm            | 519,329 m2      |                |             | 63,825      |                     |                        | 33 146,173     |                  |       |         |       |       |
| 83                                          | 011        | 62599-4010  | Zatepl.vonk.sokla STYRODUR hr. 100 mm a omiet. Marmolit ALFADEKOR S      | 104,045 m2      |                |             | 78,200      |                     |                        | 8 136,319      |                  |       |         |       |       |
| 84                                          | 011        | 62999-1202  | Spevnenie rohov a ostiení otvorov -minerál vlna TF                       | 472,082 m       |                |             | 4,750       |                     |                        | 2 242,153      |                  |       |         |       |       |
| 85                                          | 011        | 62999-1307  | Soklový profil zakladaci č.9147 pre 7cm hr. fasádne izol.dosky           | 123,096 m       |                |             | 7,130       |                     |                        | 877,674        |                  |       |         |       |       |
| 86                                          | 011        | 62999-1310  | Soklový profil zakladaci č.9150 pre 10cm hr. fasádne izol.dosky          | 76,130 m        |                |             | 8,165       |                     |                        | 621,601        |                  |       |         |       |       |
| 87                                          | 011        | 63131-2511  | Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm                    | 21,046 m3       |                |             | 140,300     |                     |                        | 2 952,754      |                  |       |         |       |       |
| 88                                          | 011        | 63131-3511  | Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm                   | 87,170 m3       |                |             | 134,550     |                     |                        | 11 728,724     |                  |       |         |       |       |
| 89                                          | 011        | 63131-5511  | Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm                  | 5,005 m3        |                |             | 132,250     |                     |                        | 661,911        |                  |       |         |       |       |
| 90                                          | 011        | 63131-9151  | Priplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 8 cm   | 21,046 m3       |                |             | 25,875      |                     |                        | 544,565        |                  |       |         |       |       |
| 91                                          | 011        | 63131-9153  | Priplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 12 cm  | 87,170 m3       |                |             | 12,995      |                     |                        | 1 132,774      |                  |       |         |       |       |





# Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

| Prehľad rozpočtových nákladov v SKK |             |             |                                                                              |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |  |         |  |       |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|------------|--|---------|--|-------|
| Por. číslo                          | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                        | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu EUR | Hmotn. v t |  | Suť v t |  | DPH % |
|                                     |             |             |                                                                              |                 |                |             |             |                     |                        |                | Spolu      |  | Spolu   |  |       |
| 127                                 | 013         | 96504-2241  | Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2                  | 444,553 m3      |                |             | 73,025      |                     |                        | 32 463,483     |            |  |         |  |       |
| 128                                 | 013         | 96508-1713  | Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2                   | 6,786 m2        |                |             | 2,139       |                     |                        | 14,515         |            |  |         |  |       |
| 129                                 | 013         | 96806-1112  | Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2                      | 42,000 kus      |                |             | 0,242       |                     |                        | 10,143         |            |  |         |  |       |
| 130                                 | 013         | 96806-1113  | Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien nad 1,5 m2                     | 17,000 kus      |                |             | 0,472       |                     |                        | 8,016          |            |  |         |  |       |
| 131                                 | 013         | 96806-1125  | Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2                        | 10,000 kus      |                |             | 0,426       |                     |                        | 4,255          |            |  |         |  |       |
| 132                                 | 013         | 96806-1126  | Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier nad 2 m2                       | 6,000 kus       |                |             | 0,713       |                     |                        | 4,278          |            |  |         |  |       |
| 133                                 | 013         | 96806-2354  | Vybúranie rámov okien drev. dvojíťých alebo zdvoj. do 1 m2                   | 6,318 m2        |                |             | 9,948       |                     |                        | 62,848         |            |  |         |  |       |
| 134                                 | 013         | 96806-2355  | Vybúranie rámov okien drev. dvojíťých alebo zdvoj. do 2 m2                   | 5,616 m2        |                |             | 6,038       |                     |                        | 33,907         |            |  |         |  |       |
| 135                                 | 013         | 96806-2357  | Vybúranie rámov okien drev. dvojíťých alebo zdvoj. nad 4 m2                  | 83,070 m2       |                |             | 4,037       |                     |                        | 335,312        |            |  |         |  |       |
| 136                                 | 013         | 96807-1126  | Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m2                                | 3,000 kus       |                |             | 1,162       |                     |                        | 3,485          |            |  |         |  |       |
| 137                                 | 013         | 96807-1137  | Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2                                 | 6,000 kus       |                |             | 3,427       |                     |                        | 20,562         |            |  |         |  |       |
| 138                                 | 013         | 96807-2455  | Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2                                      | 20,020 m2       |                |             | 8,913       |                     |                        | 178,428        |            |  |         |  |       |
| 139                                 | 013         | 96807-2456  | Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2                                     | 36,270 m2       |                |             | 6,900       |                     |                        | 250,263        |            |  |         |  |       |
| 140                                 | 013         | 96807-2559  | Vybúranie kov. vrát nad 5 m2                                                 | 101,088 m2      |                |             | 3,404       |                     |                        | 344,104        |            |  |         |  |       |
| 141                                 | 013         | 96807-2877  | Vybúranie kov. mreží                                                         | 36,504 m2       |                |             | 3,427       |                     |                        | 125,099        |            |  |         |  |       |
| 142                                 | 013         | 97103-3631  | Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm                    | 4,727 m2        |                |             | 5,037       |                     |                        | 23,810         |            |  |         |  |       |
| 143                                 | 013         | 97103-3641  | Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm                    | 0,945 m3        |                |             | 36,225      |                     |                        | 34,233         |            |  |         |  |       |
| 144                                 | 013         | 97105-2441  | Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v železobet. murive hr. do 30 cm                   | 22,000 kus      |                |             | 36,225      |                     |                        | 796,950        |            |  |         |  |       |
| 145                                 | 013         | 97607-1111  | Vybúranie kovových zábradlí a madiel                                         | 11,960 m        |                |             | 4,623       |                     |                        | 55,291         |            |  |         |  |       |
| 146                                 | 013         | 97607-6101  | Vybúranie vnútorného parapetu                                                | 95,610 m        |                |             | 1,610       |                     |                        | 153,932        |            |  |         |  |       |
| 147                                 | 013         | 97801-3161  | Očistenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 50 %                        | 2 034,529 m2    |                |             | 1,311       |                     |                        | 2 667,268      |            |  |         |  |       |
| 148                                 | 013         | 97805-9531  | Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2                       | 39,338 m2       |                |             | 3,278       |                     |                        | 128,930        |            |  |         |  |       |
| 149                                 | 013         | 97908-1111  | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                              | 1 670,369 t     |                |             | 11,328      |                     |                        | 18 921,105     |            |  |         |  |       |
| 150                                 | 013         | 97908-1121  | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                     | 41 759,225 t    |                |             | 0,368       |                     |                        | 15 367,395     |            |  |         |  |       |
| 151                                 | 013         | 97908-2111  | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                    | 1 670,369 t     |                |             | 9,488       |                     |                        | 15 847,626     |            |  |         |  |       |
| 152                                 | 013         | 97908-2121  | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                 | 8 351,845 t     |                |             | 1,058       |                     |                        | 8 836,252      |            |  |         |  |       |
| 153                                 | 013         | 97913-1409  | Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný ( | 1 670,369 t     |                |             | 19,090      |                     |                        | 31 887,344     |            |  |         |  |       |
| 154                                 | 014         | 99928-1111  | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                             | 2 055,113 t     |                |             | 25,300      |                     |                        | 51 994,359     |            |  |         |  |       |
| 155                                 | 000         | 99999-0102  | Stavebné úpravy a hrubé vysprávky po prácach ZTI , UK , ELI , VZT            | 130,000 hod.    |                |             | 10,753      |                     |                        | 1 397,825      |            |  |         |  |       |
|                                     |             |             |                                                                              |                 |                |             |             |                     |                        | 238 472,72     |            |  |         |  |       |
|                                     |             |             |                                                                              |                 |                |             |             |                     |                        | 560 760,06     |            |  |         |  |       |

## PRÁCE A DODÁVKY PSV

### 71 - IZOLÁCIE

#### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

|     |     |            |                                                                           |              |  |  |           |  |  |           |  |  |  |  |  |
|-----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|
| 156 | 711 | 71111-1001 | Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. | 1 281,665 m2 |  |  | 0,782     |  |  | 1 002,262 |  |  |  |  |  |
| 157 | MAT | 111 631500 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy                                           | 0,384 t      |  |  | 1 721,550 |  |  | 661,075   |  |  |  |  |  |
| 158 | 711 | 71111-2001 | Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr. | 35,334 m2    |  |  | 1,001     |  |  | 35,352    |  |  |  |  |  |

## 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

# Prenhľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer               | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu EUR    | Hmotn. v t |       | Suť v t |       | DPH % |
|------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------|-------|---------|-------|-------|
|            |             |             |                                                                     |                 |                |             |             |                     |                        |                   | Spolu      | Spolu | Spolu   | Spolu |       |
| 159        | MAT         | 111 631500  | Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy                                     | 0,012 t         |                |             | 1 721,550   |                     |                        | 20,659            |            |       |         |       |       |
| 160        | 711         | 71114-1559  | Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.              | 1 281,665 m2    |                |             | 2,093       |                     |                        | 2 682,525         |            |       |         |       |       |
| 161        | MAT         | 628 2B0308  | Pas asfaltovaný nataviteľný GLASBIT G 200 S 40                      | 1 473,915 m2    |                |             | 5,187       |                     |                        | 7 644,460         |            |       |         |       |       |
| 162        | 711         | 71114-2559  | Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá              | 35,334 m2       |                |             | 3,439       |                     |                        | 121,496           |            |       |         |       |       |
| 163        | MAT         | 628 2B0308  | Pas asfaltovaný nataviteľný GLASBIT G 200 S 40                      | 42,401 m2       |                |             | 5,187       |                     |                        | 219,943           |            |       |         |       |       |
| 164        | 711         | 71119-3121  | Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K                    | 66,400 m2       |                |             | 25,300      |                     |                        | 1 679,920         |            |       |         |       |       |
| 165        | 711         | 71119-3131  | Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 2K                    | 347,630 m2      |                |             | 26,450      |                     |                        | 9 194,814         |            |       |         |       |       |
| 166        | 711         | 99871-1202  | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m       | 232,625 %       |                |             | 3,000       |                     |                        | 697,874           |            |       |         |       |       |
|            |             |             | <b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :</b>                 |                 |                |             |             |                     |                        | <b>23 960,35</b>  |            |       |         |       |       |
| 167        | 712         | 71236-1703  | <b>712 - Povlakové krytiny</b>                                      |                 |                |             |             |                     |                        | <b>7 426,068</b>  |            |       |         |       |       |
| 168        | MAT         | 628 2B0411  | Zhotov. povl. krytiny stiech do 10° prílepením na celej pl. guma    | 1 207,000 m2    |                |             | 6,153       |                     |                        | 8 843,267         |            |       |         |       |       |
| 169        | 712         | 99871-2202  | Pas asfaltovaný nataviteľný ELASTOBIT PR S 42 H farba červená       | 1 388,050 m2    |                |             | 6,371       |                     |                        | 504,349           |            |       |         |       |       |
|            |             |             | Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m        | 162,693 %       |                |             | 3,100       |                     |                        | <b>16 773,68</b>  |            |       |         |       |       |
| 170        | 713         | 71311-1111  | <b>713 - Izolácie tepelné</b>                                       |                 |                |             |             |                     |                        | <b>1 035,291</b>  |            |       |         |       |       |
| 171        | MAT         | 631 5A0112  | Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch                     | 1 071,730 m2    |                |             | 0,966       |                     |                        | 14 607,964        |            |       |         |       |       |
| 172        | 713         | 71311-1121  | Doska z minerálnej vlny NOBASIL MPN - hr.200 mm                     | 1 093,165 m2    |                |             | 13,363      |                     |                        | 225,596           |            |       |         |       |       |
| 173        | MAT         | 631 5A0102  | Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, prípevnenie drôtom     | 75,450 m2       |                |             | 2,990       |                     |                        | 235,418           |            |       |         |       |       |
| 174        | 713         | 71312-1111  | Doska z minerálnej vlny NOBASIL MPN - hr.40 mm                      | 76,959 m2       |                |             | 3,059       |                     |                        | 731,780           |            |       |         |       |       |
| 175        | MAT         | 283 1C0204  | Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie                           | 978,970 m2      |                |             | 0,748       |                     |                        | 248,293           |            |       |         |       |       |
| 176        | MAT         | 283 1G2403  | Doska z polystyrénu EPS 100, 1000x500x40 mm                         | 2,709 m3        |                |             | 91,655      |                     |                        | 1 198,224         |            |       |         |       |       |
| 177        | MAT         | 283 1G2407  | Doska tepelnoizolačná FLOORMATE 500 - 1250x600x40 mm                | 97,377 m2       |                |             | 12,305      |                     |                        | 26 629,529        |            |       |         |       |       |
| 178        | 713         | 71313-1111  | Doska tepelnoizolačná FLOORMATE 500 - 1250x600x100 mm               | 860,822 m2      |                |             | 30,935      |                     |                        | 56,321            |            |       |         |       |       |
| 179        | 713         | 71313-1121  | Montáž tep. izolácie stien, príbite                                 | 27,360 m2       |                |             | 2,059       |                     |                        | 56,225            |            |       |         |       |       |
| 180        | MAT         | 283 1B0203  | Montáž tep. izolácie stien, prípevnenie drôtom                      | 23,619 m2       |                |             | 2,381       |                     |                        | 280,816           |            |       |         |       |       |
| 181        | MAT         | 283 1B0307  | Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.50 mm                    | 28,728 m2       |                |             | 9,775       |                     |                        | 470,979           |            |       |         |       |       |
| 182        | 713         | 71319-1120  | Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr.100 mm                    | 24,091 m2       |                |             | 19,550      |                     |                        | 3 985,535         |            |       |         |       |       |
| 183        | 713         | 99871-3202  | Izolácia tepelná podláh, stropov, stiech vrchom, položením PE fólia | 2 050,700 m2    |                |             | 1,944       |                     |                        | 746,430           |            |       |         |       |       |
|            |             |             | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m          | 497,620 %       |                |             | 1,500       |                     |                        | <b>50 508,40</b>  |            |       |         |       |       |
|            |             |             | <b>713 - Izolácie tepelné spolu :</b>                               |                 |                |             |             |                     |                        | <b>91 242,43</b>  |            |       |         |       |       |
|            |             |             | <b>71 - IZOLÁCIE spolu :</b>                                        |                 |                |             |             |                     |                        |                   |            |       |         |       |       |
| 184        | 721         | 72110-0r01  | <b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>                        |                 |                |             |             |                     |                        | <b>33 659,100</b> |            |       |         |       |       |
| 185        | 721         | 72199-9r01  | <b>721 - Vnútrotná kanalizácia</b>                                  |                 |                |             |             |                     |                        | <b>115,500</b>    |            |       |         |       |       |
| 186        | 721         | 99872-1202  | ZTI -pozi samostatný rozpočet                                       | 1,000 kpl.      |                |             | 33 659,100  |                     |                        | 337,746           |            |       |         |       |       |
|            |             |             | Demontáž rozv. vody a kanaliz.                                      | 15,000 hod.     |                |             | 7,700       |                     |                        | <b>34 112,35</b>  |            |       |         |       |       |
|            |             |             | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m         | 337,746 %       |                |             | 1,000       |                     |                        |                   |            |       |         |       |       |
|            |             |             | <b>721 - Vnútrotná kanalizácia spolu :</b>                          |                 |                |             |             |                     |                        |                   |            |       |         |       |       |

# Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

| Preníad rozpočtových nákladov v SKK           |             |             |                                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       |       |  |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|------------|-------|---------|-------|-------|--|
| Por. číslo                                    | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                           | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu EUR | Hmotn. v t | Spolu | Sur v t | Spolu | DPH % |  |
| 722 - Vnútrotný vodovod                       |             |             |                                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       |       |  |
| 187                                           | 721         | 72222-0862  | Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 5/4                                    | 2,000 kus       |                |             | 1,231       |                     |                        | 2,461          |            |       |         |       |       |  |
|                                               |             |             |                                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                | 2,46       |       |         |       |       |  |
| 725 - Zariadeniavacie predmety                |             |             |                                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       |       |  |
| 188                                           | 721         | 72511-0811  | Demontáž záchodov splachovacích s nádržou                                       | 2,000 súbor     |                |             | 5,923       |                     |                        | 11,845         |            |       |         |       |       |  |
| 189                                           | 721         | 72512-2813  | Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou                                         | 1,000 súbor     |                |             | 4,393       |                     |                        | 4,393          |            |       |         |       |       |  |
| 190                                           | 721         | 72521-0821  | Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr                                       | 2,000 súbor     |                |             | 3,956       |                     |                        | 7,912          |            |       |         |       |       |  |
| 191                                           | 721         | 72524-0811  | Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatúr                                | 1,000 súbor     |                |             | 7,590       |                     |                        | 7,590          |            |       |         |       |       |  |
| 192                                           | 721         | 72582-0802  | Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru                                       | 2,000 súbor     |                |             | 2,438       |                     |                        | 4,876          |            |       |         |       |       |  |
| 193                                           | 721         | 72584-0850  | Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1                        | 1,000 kus       |                |             | 4,428       |                     |                        | 4,428          |            |       |         |       |       |  |
| 194                                           | 721         | 72586-0811  | Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.                      | 3,000 kus       |                |             | 0,403       |                     |                        | 1,208          |            |       |         |       |       |  |
| 195                                           | 721         | 99872-5202  | Presun hmôt pre zariadení. predmety v objektoch výšky do 12 m                   | 0,423 %         |                |             | 0,300       |                     |                        | 0,127          |            |       |         |       |       |  |
|                                               |             |             |                                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                | 42,38      |       |         |       |       |  |
|                                               |             |             |                                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                | 34 157,18  |       |         |       |       |  |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu : |             |             |                                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       |       |  |
| 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE                     |             |             |                                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       |       |  |
| 731 - Kotle                                   |             |             |                                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       |       |  |
| 196                                           | 731         | 73100-0r01  | ÚK - pozri samostatný rozpočet                                                  | 1,000 kpl.      |                |             | 103 861,200 |                     |                        | 103 861,200    |            |       |         |       |       |  |
| 197                                           | 731         | 73100-0r02  | ÚK - demont. nosníkov, rozv. a technol. v rozvodni ( vč. použ. paliacích súpr.) | 115,000 hod.    |                |             | 7,700       |                     |                        | 885,500        |            |       |         |       |       |  |
|                                               |             |             |                                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                | 104 746,70 |       |         |       |       |  |
|                                               |             |             |                                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                | 104 746,70 |       |         |       |       |  |
| 76 - KONŠTRUKCIE                              |             |             |                                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       |       |  |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby               |             |             |                                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       |       |  |
| 198                                           | 763         | 76313-2420  | Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKFI 15 m  | 75,450 m2       |                |             | 31,050      |                     |                        | 2 342,723      |            |       |         |       |       |  |
| 199                                           | 763         | 76313-3220  | Podhlady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm    | 1 071,730 m2    |                |             | 29,900      |                     |                        | 32 044,727     |            |       |         |       |       |  |
| 200                                           | 763         | 76316-8742  | Obklad stĺpikov ľubov. prierezu GKFI 15 mm                                      | 3,120 m2        |                |             | 24,150      |                     |                        | 75,348         |            |       |         |       |       |  |
| 201                                           | 763         | 99876-3201  | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                           | 344,628 %       |                |             | 6,800       |                     |                        | 2 343,470      |            |       |         |       |       |  |
|                                               |             |             |                                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                | 36 806,27  |       |         |       |       |  |
| 764 - Konštrukcie klampiarske                 |             |             |                                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       |       |  |
| 202                                           | 764         | 76432-3220  | Klamp. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 250                                    | 156,000 m       |                |             | 11,960      |                     |                        | 1 865,760      |            |       |         |       |       |  |
| 203                                           | 764         | 76432-3830  | Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330                                       | 150,830 m       |                |             | 1,196       |                     |                        | 180,393        |            |       |         |       |       |  |
| 204                                           | 764         | 76435-2203  | Klamp. PZ pl. žlaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-                           | 156,000 m       |                |             | 10,988      |                     |                        | 1 714,167      |            |       |         |       |       |  |
| 205                                           | 764         | 76435-2810  | Klamp. demont. žlaby polkruhové rš 330-30ST                                     | 150,830 m       |                |             | 1,061       |                     |                        | 160,099        |            |       |         |       |       |  |
| 206                                           | 764         | 76435-9211  | Klamp. PZ pl. žlaby kotlík konický pre rúry o d-100                             | 12,000 kus      |                |             | 19,286      |                     |                        | 231,426        |            |       |         |       |       |  |
| 207                                           | 764         | 76435-9810  | Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST                                       | 9,000 kus       |                |             | 1,390       |                     |                        | 12,513         |            |       |         |       |       |  |
| 208                                           | 764         | 76441-0850  | Klamp. demont. parapetov rš 330                                                 | 95,610 m        |                |             | 1,390       |                     |                        | 132,931        |            |       |         |       |       |  |
| 209                                           | 764         | 76443-0260  | Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 750                                         | 80,010 m        |                |             | 21,678      |                     |                        | 1 734,417      |            |       |         |       |       |  |
| 210                                           | 764         | 76443-0840  | Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500                                        | 74,670 m        |                |             | 1,570       |                     |                        | 117,213        |            |       |         |       |       |  |

# Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

| Por. číslo | Kód ceníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                           | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu EUR   | Hmotn. v t |       | Suť v t |       | DPH % |
|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|------------------|------------|-------|---------|-------|-------|
|            |            |             |                                                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                  | Spolu      | Spolu | Spolu   | Spolu |       |
| 211        | 764        | 76445-4202  | Klampa. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100                                                      | 62,000 m        |                |             | 12,035      |                     |                        | 746,155          |            |       |         |       |       |
| 212        | 764        | 76445-4802  | Klampa. demont. rúr odpadových kruhových d-120                                                  | 49,250 m        |                |             | 1,061       |                     |                        | 52,276           |            |       |         |       |       |
| 213        | 764        | 99876-4202  | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m                                   | 69,473 %        |                |             | 1,700       |                     |                        | 118,105          |            |       |         |       |       |
|            |            |             | <b>764 - Konštrukcie klampiarske spolu :</b>                                                    |                 |                |             |             |                     |                        | <b>7 065,45</b>  |            |       |         |       |       |
| 214        | 766        | 76621-1400  | Montáž madiel sch. drev. atyp. z 1 kusa dielčích š. do 150mm                                    | 12,845 m        |                |             | 4,623       |                     |                        | 59,382           |            |       |         |       |       |
| 215        | MAT        | 611 000002  | Mladlo drevené 60/50 mm vč. povrch. úpravy                                                      | 12,845 m        |                |             | 31,050      |                     |                        | 398,837          |            |       |         |       |       |
| 216        | 766        | 76666-1r04  | D+M dvier plných jednokr. otoč. hladkých dých. , vč. prahu a kov. 90/197 D4                     | 6,000 kus       |                |             | 268,600     |                     |                        | 1 611,599        |            |       |         |       |       |
| 217        | 766        | 76666-1r05  | D+M dvier plných jednokr. otoč. hladkých dých. , vč. prahu a kov. 90/197 D5                     | 10,000 kus      |                |             | 268,600     |                     |                        | 2 685,998        |            |       |         |       |       |
| 218        | 766        | 76666-1r12  | D+M dvier preskl. dvojk. otoč. hladkých dých. , vč. prahu a kov. 210/197 D12*                   | 5,000 kus       |                |             | 967,938     |                     |                        | 4 839,689        |            |       |         |       |       |
| 219        | 766        | 76666-1r13  | D+M dvier plných dvojk. posuvn. hladkých dých. , vč. prahu a kov. 200/200 D1                    | 1,000 kus       |                |             | 900,755     |                     |                        | 900,755          |            |       |         |       |       |
| 220        | 766        | 76666-1r14  | D+M dv. 1/3 zaskl. dvojk. otoč. dých. , s nadsvetl.vč. pr. kov. 178/290 D14*                    | 1,000 kus       |                |             | 572,907     |                     |                        | 572,907          |            |       |         |       |       |
| 221        | 766        | 76666-1r15  | D+M dv. dvojk. otoč. dých. , vč. pr. kov. 200/205 D15*                                          | 1,000 kus       |                |             | 624,220     |                     |                        | 624,220          |            |       |         |       |       |
| 222        | 766        | 76666-1r16  | D+M dv. jednokr. otoč. dých. , EW 30/D3-C vč. pr. kov. samozatv. 90/202 D16                     | 2,000 kus       |                |             | 1 011,448   |                     |                        | 2 022,896        |            |       |         |       |       |
| 223        | 766        | 76666-2811  | Demontáž prahov dvier 1-kridlových                                                              | 13,000 kus      |                |             | 1,886       |                     |                        | 24,518           |            |       |         |       |       |
| 224        | 766        | 76666-2812  | Demontáž prahov dvier 2-kridlových                                                              | 6,000 kus       |                |             | 2,599       |                     |                        | 15,594           |            |       |         |       |       |
| 225        | 766        | 76669-7r01  | D+M identifikačných štítkov dverí                                                               | 41,000 kus      |                |             | 13,800      |                     |                        | 565,800          |            |       |         |       |       |
| 226        | 766        | 99876-6202  | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m                                     | 143,222 %       |                |             | 1,000       |                     |                        | 143,222          |            |       |         |       |       |
|            |            |             | <b>766 - Konštrukcie stolárske</b>                                                              |                 |                |             |             |                     |                        | <b>14 465,42</b> |            |       |         |       |       |
| 227        | 767        | 76713-5r01  | <b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b><br>D+M obkladu FUNDERMAX hr. 6 mm vč. detailov | 220,000 m2      |                |             | 139,150     |                     |                        | 30 613,000       |            |       |         |       |       |
| 228        | 767        | 76713-5r02  | D+M podkladného roštu pre obklad FUNDERMAX                                                      | 1 535,000 kg    |                |             | 4,485       |                     |                        | 6 884,475        |            |       |         |       |       |
| 229        | 767        | 76716-1110  | Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, do 20 kg                                            | 6,980 m         |                |             | 3,197       |                     |                        | 22,315           |            |       |         |       |       |
| 230        | MAT        | 553 042310  | Zábradlie rovné z profilovej ocele 3IZ                                                          | 60,800 kg       |                |             | 9,315       |                     |                        | 566,352          |            |       |         |       |       |
| 231        | 767        | 76721-1112  | Montáž schodov rovných na oceľ. konštr. zváraním                                                | 663,700 kg      |                |             | 1,346       |                     |                        | 893,008          |            |       |         |       |       |
| 232        | MAT        | 553 042430  | Schody 1IZ, 9IZ                                                                                 | 663,700 kg      |                |             | 5,118       |                     |                        | 3 396,485        |            |       |         |       |       |
| 233        | 767        | 76722-2210  | Montáž zábradlia schodišť na oceľ. konštruk. do 20 kg                                           | 26,270 m        |                |             | 4,807       |                     |                        | 126,280          |            |       |         |       |       |
| 234        | MAT        | 553 042330  | Zábradlie šikmé z profilovej ocele 2IZ , 4IZ, 7IZ , 8IZ                                         | 331,500 kg      |                |             | 10,580      |                     |                        | 3 507,270        |            |       |         |       |       |
| 235        | 767        | 76724-8r01  | Montáž schodisk. stupňov z PE roštov                                                            | 29,000 ks       |                |             | 2,760       |                     |                        | 80,040           |            |       |         |       |       |
| 236        | MAT        | 553 472r01  | Rošty podlahové z PE 250/1200                                                                   | 29,000 kus      |                |             | 37,950      |                     |                        | 1 100,550        |            |       |         |       |       |
| 237        | 767        | 76763-1r01  | D+M plast. okna štvorkridl. 360/120 vč. vnút. a vonk. parap. O/01                               | 6,000 kus       |                |             | 8 984,950   |                     |                        | 53 909,700       |            |       |         |       |       |
| 238        | 767        | 76763-1r02  | D+M plast. okna dvojkridl. 180/150 vč. vnút. a vonk. parap. O/02                                | 6,000 kus       |                |             | 598,575     |                     |                        | 3 591,450        |            |       |         |       |       |
| 239        | 767        | 76763-1r03  | D+M plast. okna dvojkridl. 390/180 vč. vnút. a vonk. parap. O/03                                | 7,000 kus       |                |             | 1 195,885   |                     |                        | 8 371,195        |            |       |         |       |       |
| 240        | 767        | 76763-1r04  | D+M plast. okna štvorkridl. 350/150 vč. vnút. a vonk. parap. O/04                               | 4,000 kus       |                |             | 969,450     |                     |                        | 3 877,800        |            |       |         |       |       |
| 241        | 767        | 76763-1r05  | D+M plast. okna jednokridl. 120/90 vč. vnút. a vonk. parap. O/05                                | 1,000 kus       |                |             | 325,680     |                     |                        | 325,680          |            |       |         |       |       |
| 242        | 767        | 76763-1r06  | D+M plast. okna dvojkridl. 180/90 vč. vnút. a vonk. parap. O/06                                 | 1,000 kus       |                |             | 501,860     |                     |                        | 501,860          |            |       |         |       |       |
| 243        | 767        | 76763-1r07  | D+M plast. okna štvorkridl. 420/180 vč. vnút. a vonk. parap. O/07                               | 1,000 kus       |                |             | 1 238,320   |                     |                        | 1 238,320        |            |       |         |       |       |



# Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

| Prehľad rozpočtových nákladov v SKK |             |             |                                                                        |                 |               |             |             |                     |                        |                |            |         |       |   |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|------------|---------|-------|---|
| Por. číslo                          | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                  | Množstvo výmera | Memá jednotka | J. Cena SKK | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu EUR | Hmotn. v t | Suť v t | DPH % |   |
|                                     |             |             |                                                                        |                 |               |             |             |                     |                        | 98,300         |            |         | Spolu | % |
| 275                                 | 773         | 77351-1360  | Podlahy z príř. teraca hr. 30mm                                        | 5,376 m2        |               |             | 18,285      |                     |                        | 27,326         |            |         |       |   |
| 276                                 | 773         | 77351-9191  | Prípl. za ďalších 10mm hrúbky príř. teraca podláh                      | 10,752 m2       |               |             | 2,542       |                     |                        | 4,146          |            |         |       |   |
| 277                                 | 773         | 99877-3202  | Presun hmôt pre podlahy teracové v objektoch výšky do 12 m             | 1,256 %         |               |             | 3,300       |                     |                        | 129,77         |            |         |       |   |
|                                     |             |             | 773 - Podlahy teracové a syntetické spolu :                            |                 |               |             |             |                     |                        |                |            |         |       |   |
|                                     |             |             | 775 - Podlahy vlysové a parketové                                      |                 |               |             |             |                     |                        |                |            |         |       |   |
| 278                                 | 775         | 77591-9101  | D+M podl. HARO model MNÍCHOV 35 s podl. DLW LINO vč. podkonšt. a prísl | 252,580 m2      |               |             | 157,895     |                     |                        | 39 881,119     |            |         |       |   |
| 279                                 | 775         | 99877-5202  | Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m              | 398,811 %       |               |             | 0,800       |                     |                        | 319,049        |            |         |       |   |
|                                     |             |             | 775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :                              |                 |               |             |             |                     |                        | 40 200,17      |            |         |       |   |
|                                     |             |             | 776 - Podlahy povlakové                                                |                 |               |             |             |                     |                        |                |            |         |       |   |
| 280                                 | 775         | 77651-1820  | Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou                    | 45,720 m2       |               |             | 2,507       |                     |                        | 114,620        |            |         |       |   |
| 281                                 | 775         | 77659-1101  | D+M podlahy z plastových pásov GERFLOOR TARALAY vč. olišťovania a obr  | 456,180 m2      |               |             | 46,863      |                     |                        | 21 377,735     |            |         |       |   |
| 282                                 | 775         | 77659-1102  | D+M podlahy z plastových pásov GERFLOOR SURFACE vč. olišťovania a ob   | 376,030 m2      |               |             | 68,713      |                     |                        | 25 837,961     |            |         |       |   |
| 283                                 | 775         | 99877-6202  | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m            | 473,303 %       |               |             | 0,400       |                     |                        | 189,321        |            |         |       |   |
|                                     |             |             | 776 - Podlahy povlakové spolu :                                        |                 |               |             |             |                     |                        | 47 519,64      |            |         |       |   |
|                                     |             |             | 777 - Podlahy zo syntetických hmôt                                     |                 |               |             |             |                     |                        |                |            |         |       |   |
| 284                                 | 773         | 77755-1101  | Podlaha zo stierky NIBOFLOOR S s penetr. NIBOGRUND G 17 do hr. 5 mm    | 832,210 m2      |               |             | 7,710       |                     |                        | 6 416,339      |            |         |       |   |
| 285                                 | 773         | 99877-7202  | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m           | 64,163 %        |               |             | 0,500       |                     |                        | 32,082         |            |         |       |   |
|                                     |             |             | 777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :                             |                 |               |             |             |                     |                        | 6 448,42       |            |         |       |   |
|                                     |             |             | 77 - PODLAHY spolu :                                                   |                 |               |             |             |                     |                        | 99 829,69      |            |         |       |   |
|                                     |             |             | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE                                                |                 |               |             |             |                     |                        |                |            |         |       |   |
|                                     |             |             | 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek                                   |                 |               |             |             |                     |                        |                |            |         |       |   |
| 286                                 | 771         | 78147-1107  | Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do maľby              | 209,130 m2      |               |             | 19,900      |                     |                        | 4 161,687      |            |         |       |   |
| 287                                 | MAT         | 597 670900  | Obkl. ker. 200x200x8                                                   | 213,313 m2      |               |             | 14,720      |                     |                        | 3 139,967      |            |         |       |   |
| 288                                 | 771         | 99878-1202  | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m            | 73,017 %        |               |             | 2,500       |                     |                        | 182,541        |            |         |       |   |
|                                     |             |             | 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :                           |                 |               |             |             |                     |                        | 7 484,20       |            |         |       |   |
|                                     |             |             | 783 - Nátery                                                           |                 |               |             |             |                     |                        |                |            |         |       |   |
| 289                                 | 783         | 78320-1811  | Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním            | 9,992 m2        |               |             | 1,139       |                     |                        | 11,376         |            |         |       |   |
| 290                                 | 783         | 78322-2100  | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnasobné                  | 213,800 m2      |               |             | 4,681       |                     |                        | 1 000,691      |            |         |       |   |
| 291                                 | 783         | 78322-6100  | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné                     | 213,800 m2      |               |             | 2,208       |                     |                        | 472,070        |            |         |       |   |
| 292                                 | 783         | 78352-2000  | Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnasobné a zákl. náter             | 311,324 m2      |               |             | 5,532       |                     |                        | 1 722,089      |            |         |       |   |
|                                     |             |             | 783 - Nátery spolu :                                                   |                 |               |             |             |                     |                        | 3 206,23       |            |         |       |   |
|                                     |             |             | 784 - Maľby                                                            |                 |               |             |             |                     |                        |                |            |         |       |   |
| 293                                 | 784         | 78440-2802  | Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 5 m oškrabaním             | 2 034,529 m2    |               |             | 1,208       |                     |                        | 2 456,694      |            |         |       |   |
| 294                                 | 784         | 78444-1111  | Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m                 | 445,750 m2      |               |             | 3,358       |                     |                        | 1 496,829      |            |         |       |   |
| 295                                 | 784         | 78444-1121  | Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 5m                   | 717,760 m2      |               |             | 3,427       |                     |                        | 2 459,764      |            |         |       |   |
| 296                                 | 784         | 78445-2271  | Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m                 | 1 140,460 m2    |               |             | 1,139       |                     |                        | 1 298,414      |            |         |       |   |
| 297                                 | 784         | 78445-2272  | Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 5m                   | 1 167,430 m2    |               |             | 1,150       |                     |                        | 1 342,545      |            |         |       |   |

# Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

| Por. číslo                                         | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer           | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu EUR | Hmotn. v t Spolu | Suť v t Spolu | DPH % |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|------------------|---------------|-------|
| 784 - Maľby spolu :                                |             |             |                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :                    |             |             |                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| 79 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV               |             |             |                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| 795 - Lokálne kúrenie                              |             |             |                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| 298                                                | 795         | 79522-1111  | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m    | 2 563,389 %     |                |             | 1,000       |                     |                        | 2 563,389      |                  |               |       |
| 795 - Lokálne kúrenie spolu :                      |             |             |                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| 79 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV spolu :       |             |             |                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :                        |             |             |                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| PRÁCE A DODÁVKY M                                  |             |             |                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| M21 - 155 Elektromontáže                           |             |             |                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| 299                                                | 921         | 21001-0r01  | ELI - pozri samostatný rozpočet                                 | 1,000 kpl.      |                |             | 43 933,950  |                     |                        | 43 933,950     |                  |               |       |
| 300                                                | 921         | 21020-1r01  | Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x36W, na podhlad - demontáž | 38,000 kus      |                |             | 11,300      |                     |                        | 429,400        |                  |               |       |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu :                   |             |             |                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab |             |             |                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| 301                                                | 921         | 22001-0r01  | Slaboprúdové rozvody - pozri samostatný rozpočet                | 1,000 kpl.      |                |             | 1 461,110   |                     |                        | 1 461,110      |                  |               |       |
| 302                                                | 921         | 22001-0r02  | MaR - pozri samostatný rozpočet                                 | 1,000 kpl.      |                |             | 7 617,530   |                     |                        | 7 617,530      |                  |               |       |
| M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab |             |             |                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su |             |             |                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| 303                                                | 921         | 24001-0r01  | VZT - pozri samostatný rozpočet                                 | 1,000 kpl.      |                |             | 69 000,670  |                     |                        | 69 000,670     |                  |               |       |
| M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su |             |             |                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií             |             |             |                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| 304                                                | 943         | 43086-1r01  | D+M oceľ. stĺpov IPE 180 (LPP.)                                 | 115,808 kg      |                |             | 2,990       |                     |                        | 346,266        |                  |               |       |
| 305                                                | 943         | 43086-1r02  | D+M oceľ. konštr. stropu nad l. PP.                             | 1 670,600 kg    |                |             | 3,105       |                     |                        | 5 187,213      |                  |               |       |
| M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu :     |             |             |                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu :                          |             |             |                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| OSTATNÉ                                            |             |             |                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| 306                                                | NAD         | 45343-220-1 | Inštalovanie hasiacich prístrojov vč. značenia a dokumentácie   | 5,000 ks        |                |             | 21,965      |                     |                        | 109,825        |                  |               |       |
| 307                                                | MAT         | 449 845r01  | Ručný hasiaci prístroj práškový 6 kg                            | 2,000 kus       |                |             | 36,110      |                     |                        | 72,220         |                  |               |       |
| 308                                                | MAT         | 449 845r02  | Ručný hasiaci prístroj snehový 9 kg                             | 3,000 kus       |                |             | 68,195      |                     |                        | 204,585        |                  |               |       |
| OSTATNÉ spolu :                                    |             |             |                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| Rozpočet celkom :                                  |             |             |                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |
| 1 260 432,02                                       |             |             |                                                                 |                 |                |             |             |                     |                        |                |                  |               |       |

## Krycí list rozpočtu v Sk

|                                                           |  |                         |  |                                       |  |
|-----------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300: |  |                         |  | Miesto:                               |  |
| Objekt :SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT                          |  |                         |  | JKSO :                                |  |
| Časť :Slaboprúdové rozvody                                |  |                         |  |                                       |  |
| Rozpočet:                                                 |  | Zmluva č.:              |  | Spracoval:                            |  |
| Dňa: 15.12.2008                                           |  |                         |  |                                       |  |
| Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ                                |  |                         |  | IČO:                                  |  |
|                                                           |  |                         |  | DIČ:                                  |  |
| Dodávateľ:                                                |  |                         |  | IČO:                                  |  |
|                                                           |  |                         |  | DIČ:                                  |  |
| Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov                           |  |                         |  | IČO:                                  |  |
|                                                           |  |                         |  | DIČ:                                  |  |
| 1 M3 OP                                                   |  | 1 739 €                 |  | 1 M                                   |  |
| 1 M2 ZP                                                   |  | 1 739 €                 |  |                                       |  |
| 1 M2 UP                                                   |  | 1 739 €                 |  |                                       |  |
| <b>A ZRN</b> konštrukcie a práce materiál spolu ZRN       |  |                         |  | <b>B IN - Individuálne náklady</b>    |  |
| 1 HSV:                                                    |  | 174,37                  |  | 6 Práce nadčas                        |  |
| 2 PSV:                                                    |  |                         |  | 7 Murárske výpomocy                   |  |
| 3 MCE:                                                    |  | 1 286,75                |  | 8 Bez pevnej podlahy                  |  |
| 4 iné:                                                    |  |                         |  | 9                                     |  |
| 5 Súčet:                                                  |  | 1 461,11                |  | 10 Súčet riadkov 6 až 9:              |  |
| <b>C NUS - náklady umiestnenia stavby</b>                 |  |                         |  | <b>D ON - ostatné náklady</b>         |  |
| 11 Zariadenie :                                           |  |                         |  | 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte |  |
| 12 Prevádzkové vplyvy                                     |  |                         |  | 17 Inžinierska činnosť                |  |
| 13 Sťažené podmienky                                      |  |                         |  | 18 Projektové práce                   |  |
| 14                                                        |  |                         |  | 19 Kompletizačná činnosť              |  |
| 15                                                        |  | Súčet riadkov 11 až 14: |  | 20 Súčet riadkov 16 až 19:            |  |
| projektant, rozpočtár cenár                               |  |                         |  | <b>E Celkové náklady</b>              |  |
| pečiatka:                                                 |  |                         |  | 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:      |  |
| podpis:                                                   |  |                         |  | 22 DPH 19% z:                         |  |
| dátum:                                                    |  |                         |  | 23 DPH 0% z:                          |  |
|                                                           |  |                         |  | 24 Súčet riadkov 21 až 23:            |  |
|                                                           |  |                         |  | <b>F Odpočet - prípočet</b>           |  |
| odberateľ, obstarávateľ                                   |  |                         |  | dodávateľ, zhotoviteľ                 |  |
| podpis:                                                   |  |                         |  | podpis:                               |  |
| dátum:                                                    |  |                         |  | dátum:                                |  |
| pečiatka:                                                 |  |                         |  | pečiatka:                             |  |



Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ  
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 15.12.2008

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:

Objekt :SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT

Časť :Slaboprúdové rozvody

**Rekapitulácia rozpočtu v Sk**

| Popis položky, stavebného dielu, remesla           | Konštrukcie<br>a práce | Špecifikovaný<br>materiál | Spolu    | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------|-------------------|--------------|
|                                                    |                        |                           |          | Spolu             | Spolu        |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :                        | 0,00                   | 0,00                      | 174,37   | 0,00000           | 0,000        |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu :                   | 0,00                   | 0,00                      | 433,33   | 0,00000           | 0,000        |
| M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab | 0,00                   | 0,00                      | 817,02   | 0,00000           | 0,000        |
| M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon | 0,00                   | 0,00                      | 36,40    | 0,00000           | 0,000        |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu :                          | 0,00                   | 0,00                      | 1 286,75 | 0,00120           | 0,240        |
| Rozpočet celkom :                                  | 0,00                   | 0,00                      | 1 461,11 | 0,00120           | 0,240        |

Odberteľ: ÚSZV MO SR LEŠŤ  
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 15.12.2008

Stavba : REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:

Objekt : SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT

Časť : Slaboprúdové rozvody

**Prehľad rozpočtových nákladov v Sk**

| Por. číslo                                                | Kód ceníka | Kód položky | Popis položky                                                       | výkaz-výmer | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu         | DPH % |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                                |            |             |                                                                     |             |                 |               |                 |                     |                        |               |       |
| 1                                                         | MAT        | 246 950810  | Tmel tesniaci silikónový                                            |             | 1,000 kg        |               | 9,20            |                     |                        | 9,20          |       |
| 2                                                         | MAT        | 341 502M02  | Kábel telefónny Cu jadro SYKFY 2x2x0,50                             |             | 280,000 m       |               | 0,20            |                     |                        | 56,00         |       |
| 3                                                         | MAT        | 343 812400  | Páska izolačná čierna 50mm/15m                                      |             | 1,000 kus       |               | 1,73            |                     |                        | 1,73          |       |
| 4                                                         | MAT        | 345 600K01  | Škatuľa KP prístrojová KU 68-1901, D75x42                           |             | 6,000 kus       |               | 0,17            |                     |                        | 1,02          |       |
| 5                                                         | MAT        | 374 31A099  | Zásuvka telef. 1-nás. 5013-A123, TZ-Ab, prístroj pre Tango, dig. ús |             | 6,000 kus       |               | 10,30           |                     |                        | 61,80         |       |
| 6                                                         | MAT        | 921 AN37289 | PASIK LSA PLUS 2/10 ROZPOJOV.                                       |             | 1,000 kus       |               | 0,21            |                     |                        | 0,21          |       |
| 7                                                         | MAT        | 921 AN37371 | Rozvádzač 6437/1001-20 KRONE BOX III                                |             | 1,000 kus       |               | 28,75           |                     |                        | 28,75         |       |
| 8                                                         | MAT        | 921 AN37375 | Rám 64372004-20 K KRONE BOX III                                     |             | 1,000 kus       |               | 11,50           |                     |                        | 11,50         |       |
| 9                                                         | MAT        | 999 990360  | Doprava materiálu                                                   |             | 49,427 %        |               | 0,00            |                     |                        | 0,00          |       |
| 10                                                        | MAT        | 999 990370  | Presun materiálu                                                    |             | 49,427 %        |               | 0,00            |                     |                        | 0,00          |       |
| 11                                                        | MAT        | 999 K03552  | Sádra štukatárska 5 kg                                              |             | 3,000 kus       |               | 1,27            |                     |                        | 3,80          |       |
| 12                                                        | MAT        | 999 K04407  | Hmoždinka 910 6x40+skru2351064                                      |             | 4,000 kus       |               | 0,09            |                     |                        | 0,36          |       |
|                                                           |            |             | <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>                                  |             | 174,37          |               |                 |                     |                        | <b>174,37</b> |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>                                  |            |             |                                                                     |             |                 |               |                 |                     |                        |               |       |
| <b>M21 - 155 Elektromontáže</b>                           |            |             |                                                                     |             |                 |               |                 |                     |                        |               |       |
| 13                                                        | 921        | 21004-0736  | Výrezanie rýh v betonovom murive hl.2cm š.4cm frézovaním            |             | 150,000 m       |               | 2,18            |                     |                        | 327,00        |       |
| 14                                                        | 921        | 21010-0301  | Pripípatok za ukončenie tienenia kábla                              |             | 11,000 kus      |               | 1,81            |                     |                        | 19,91         |       |
| 15                                                        | 921        | 21019-2722  | Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch-lepený               |             | 6,000 kus       |               | 0,27            |                     |                        | 1,62          |       |
| 16                                                        | 921        | 21329-1000  | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy             |             | 16,000 hod      |               | 5,30            |                     |                        | 84,80         |       |
|                                                           |            |             | <b>M21 - 155 Elektromontáže spolu :</b>                             |             | 433,33          |               |                 |                     |                        | <b>433,33</b> |       |
| <b>M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab</b> |            |             |                                                                     |             |                 |               |                 |                     |                        |               |       |
| 17                                                        | 922        | 22026-0022  | Škatuľa KP 68 pod omičku vrátane výsek. lôžka                       |             | 6,000 kus       |               | 3,40            |                     |                        | 20,39         |       |
| 18                                                        | 922        | 22028-0101  | Kábel uložený pod omičku : SYKFY 2x2x0,5                            |             | 280,000 m       |               | 2,26            |                     |                        | 632,80        |       |
| 19                                                        | 922        | 22030-0801  | Forma drôtová do 10 vodičov                                         |             | 2,000 kus       |               | 11,76           |                     |                        | 23,52         |       |
| 20                                                        | 922        | 22030-1201  | Zásuvka telefónna pod omičkou                                       |             | 6,000 kus       |               | 6,90            |                     |                        | 41,40         |       |
| 21                                                        | 922        | 22030-1212  | Konektor panelový nožová časť                                       |             | 1,000 kus       |               | 20,19           |                     |                        | 20,19         |       |
| 22                                                        | 922        | 22144-0591  | Meranie útlmu páru telefónnej kabeľáže                              |             | 6,000 kus       |               | 13,12           |                     |                        | 78,72         |       |
| 23                                                        | 922        | 22178-0060  | PPV (pomocné a podružné výkony)                                     |             | 257,491 %       |               | 0,00            |                     |                        | 0,00          |       |

# Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo                                                | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu    | DPH % |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|----------|-------|
| <b>M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab</b> |             |             |                                                       | 817,02          |                |                 |                     |                        | 817,02   |       |
| <b>M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon</b> |             |             |                                                       |                 |                |                 |                     |                        |          |       |
| 24                                                        | 946         | 46068-0021  | Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm        | 15,000          | kus            | 1,82            |                     |                        | 27,30    |       |
| 25                                                        | 946         | 46068-0041  | Prerazenie murivom v betón múre hrúbky 15cm           | 5,000           | kus            | 1,82            |                     |                        | 9,10     |       |
| <b>M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon</b> |             |             |                                                       | 36,40           |                |                 |                     |                        | 36,40    |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>                          |             |             |                                                       | 1 286,75        |                |                 |                     |                        | 1 286,75 |       |
| <b>Rozpočet celkom :</b>                                  |             |             |                                                       | 1 461,11        |                |                 |                     |                        | 1 461,11 |       |

### Krycí list rozpočtu v SKK

|                                               |  |  |  |  |                           |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|
| Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV |  |  |  |  | Miesto:                   |  |
| Objekt: SO 107 - Športový objekt - ZTI        |  |  |  |  | Ks:                       |  |
| Zákazka: 17/2007                              |  |  |  |  | Spracoval: Ing. Šlosárová |  |
|                                               |  |  |  |  | Dňa 13.1.2009             |  |
| Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ                    |  |  |  |  | IČO:                      |  |
| Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov               |  |  |  |  | IČO:                      |  |

| A | ZRN   | Montáž | Materiál | ZRN spolu       | B  | Ďalšie náklady                                             |
|---|-------|--------|----------|-----------------|----|------------------------------------------------------------|
| 1 | HSV   | 0,0    | 0,0      | 5 498,0         | 6  | Ostatné náklady <span style="float: right;">0,0</span>     |
| 2 | PSV   | 0,0    | 0,0      | 28 161,0        | 7  | Kompletačná činnosť <span style="float: right;">0,0</span> |
| 3 | MONT  |        |          |                 | 8  | HZS <span style="float: right;">0,0</span>                 |
| 4 |       |        |          |                 | 9  |                                                            |
| 5 | Spolu |        |          | <b>33 659,1</b> | 10 | Spolu <span style="float: right;"><b>0,0</b></span>        |

| C  | VRN                     | 0% z [H+P+M] | 0% z [H+P] | 0% z [H+P+M] | D  | VRN                                                              |
|----|-------------------------|--------------|------------|--------------|----|------------------------------------------------------------------|
| 11 | Zariadenie staveniska   |              |            | 0,0          | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky <span style="float: right;">0,0</span> |
| 12 | Územie so sťaž. podmier |              |            | 0,0          | 17 | Horské oblasti <span style="float: right;">0,0</span>            |
| 13 | Prevádzkové vplyvy      |              |            | 0,0          | 18 | Mimostavenisková doprava <span style="float: right;">0,0</span>  |
| 14 |                         |              |            |              | 19 |                                                                  |
| 15 |                         |              |            |              | 20 | Spolu <span style="float: right;"><b>0,0</b></span>              |

|                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektant,rozpočtár<br><br><br> |  | <b>E Celkové náklady</b><br>21 Súčet riadkov 5,10,15,20 <span style="float: right;">33 659,1</span><br>22 DPH 19% z <span style="float: right;">33 659,1</span> <span style="float: right;">6 395,2</span><br>23 DPH 0% z <span style="float: right;">0,0</span> <span style="float: right;">0,0</span><br>24 Spolu <span style="float: right;"><b>40 054,3</b></span><br><b>F</b> |
|----------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Odberateľ | Dodávateľ |
|-----------|-----------|

# Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300

| Sadzby DPH |        |
|------------|--------|
| nizka      | vysoká |
| 19%        | 0%     |

| Názov objektu                  | ZRN      | VRN | HZS | Kompl.čin. | Ost. náklady | Cena     |
|--------------------------------|----------|-----|-----|------------|--------------|----------|
| SO 107 - Športový objekt - ZTI | 33 659,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0        | 0,0          | 33 659,1 |
| Celkom bez DPH                 | 33 659,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0        | 0,0          | 33 659,1 |
| DPH 19% z                      | 33 659,1 |     |     |            |              | 6 395,2  |
| DPH 0% z                       | 0,0      |     |     |            |              | 0,0      |
| Celkom                         |          |     |     |            |              | 40 054,3 |

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ  
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov  
Dodávateľ:

Spracoval:  
Ks:  
Dátum: 13.1.2009

Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300  
Objekt: SO 107 - Športový objekt - ZTI

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

| Oddiel                                       | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Sut' (T) |
|----------------------------------------------|--------|----------|-------|--------------|----------|
| Práce HSV                                    |        |          |       |              |          |
| ZEMNÉ PRÁCE                                  |        |          |       | 3 111,0      |          |
| VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                        |        |          |       | 994,0        |          |
| POTRUBNÉ ROZVODY                             |        |          |       | 805,0        |          |
| OSTATNÉ PRÁCE                                |        |          |       | 588,0        |          |
| Práce HSV                                    |        |          |       | 5 498,0      |          |
| Práce PSV                                    |        |          |       |              |          |
| IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ |        |          |       | 1 193,6      |          |
| ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA                     |        |          |       | 3 115,6      |          |
| ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD                         |        |          |       | 8 769,2      |          |
| ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE                        |        |          |       | 599,7        |          |
| ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY                    |        |          |       | 14 483,0     |          |
| Práce PSV                                    |        |          |       | 28 161,0     |          |
|                                              |        |          |       | 33 659,1     |          |
| Celkom                                       |        |          |       |              |          |

Odberteľ: ÚZV MO SR LEŠŤ Spracoval:

Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov Ks:

Dodávateľ: Dátum: 13.1.2009

Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300

Objekt: SO 107 - Športový objekt - ZTI

### Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

| Por.č.                | Cenník  | Kód položky | Názov                                                                                               | Mj    | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|-----------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|-------------|
| Práce HSV             |         |             |                                                                                                     |       |          |        |          |             |
| ZEMNÉ PRÁCE           |         |             |                                                                                                     |       |          |        |          |             |
| 1                     | 1/A 1   | 130001101   | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy                                              | M3    | 86,0000  | 12,20  |          | 1049,20     |
| 2                     | 1/A 1   | 132201201   | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3                                          | M3    | 86,0000  | 12,20  |          | 1049,20     |
| 3                     | 1/A 1   | 132201209   | Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3                                                            | M3    | 86,0000  | 0,79   |          | 67,94       |
| 4                     | 1/A 1   | 151101103   | Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 8 m                 | M2    | 62,0000  | 7,50   |          | 465,00      |
| 5                     | 1/A 1   | 151201112   | Odstrán-paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie s uložením do 3 m záťažné, hĺbky c M2   | M2    | 62,0000  | 1,98   |          | 122,76      |
| 6                     | 1/A 1   | 174101101   | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykoppávke M3 | M3    | 73,6700  | 2,79   |          | 205,54      |
| 7                     | 1/A 1   | 175101101   | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                           | M3    | 8,7000   | 10,70  |          | 93,09       |
| 8                     | 1/A 1   | 175101209   | Príplatok k cene za prehodenie sypaniny                                                             | M3    | 8,7000   | 6,70   |          | 58,29       |
|                       |         |             |                                                                                                     |       |          |        |          | 3111,02     |
| ZEMNÉ PRÁCE           |         |             |                                                                                                     |       |          |        |          |             |
| VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE |         |             |                                                                                                     |       |          |        |          |             |
| 9                     | 271/A 1 | 451573111   | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm M3   | M3    | 3,6300   | 39,50  |          | 143,39      |
| 10                    | R/R 0   | 8992        | Vytýčenie podzemných sietí                                                                          | subor | 1,0000   | 420,00 |          | 420,00      |
| 11                    | P/PC    | 583371970   | Štrkopiesok 0-32 N1                                                                                 | m3    | 3,6300   |        | 13,95    | 50,64       |
| 12                    | P/PC    | 8991        | Geodetické porealizačné zameranie                                                                   | subor | 1,0000   | 380,00 |          | 380,00      |
|                       |         |             |                                                                                                     |       |          |        |          | 994,02      |
| VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE |         |             |                                                                                                     |       |          |        |          |             |
| POTRUBNÉ ROZVODY      |         |             |                                                                                                     |       |          |        |          |             |
| 13                    | 271/A 1 | 871383121   | Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U do DN 300 mm                               | M     | 22,0000  | 1,92   |          | 42,24       |
| 14                    | 271/A 1 | 899102111   | Osadenie poklopop liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 50 do 100 kg                     | KUS   | 0,0000   | 20,19  |          | 0,00        |
| 15                    | P/PC    | 271 pc12    | Rúra kanalizačná hrdlová 160x4,0                                                                    | m     | 22,0000  |        | 34,67    | 762,74      |
|                       |         |             |                                                                                                     |       |          |        |          | 804,98      |
| POTRUBNÉ ROZVODY      |         |             |                                                                                                     |       |          |        |          |             |
| OSTATNÉ PRÁCE         |         |             |                                                                                                     |       |          |        |          |             |

# Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 107 - Športový objekt - ZTI

| Por.č. | Cenník  | Kód položky | Názov                                                                                              | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom    |
|--------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|----------------|
| 16     | 13/B 1  | 967031734   | Búracie práce - plošné prísekanie muriva z akýchkoľvek pálených tehál, na vápennú alebo vápennú M2 |    | 56,0000  | 10,50  |          | 588,00         |
|        |         |             | OSTATNÉ PRÁCE                                                                                      |    |          |        |          | 588,00         |
|        |         |             | <b>Práce HSV</b>                                                                                   |    |          |        |          | <b>5498,02</b> |
|        |         |             | <b>Práce PSV</b>                                                                                   |    |          |        |          |                |
|        |         |             | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ                                                       |    |          |        |          |                |
| 17     | R/R 0   | 713TUBOT001 | Tep.iz. potrubia hr.9 mm 18x9 pre 17x2                                                             | m  | 25,7000  | 0,23   |          | 5,91           |
| 18     | R/R 0   | 713TUBOT01  | Tep.iz. potrubia hr.9 mm 22x9 pre DN15                                                             | m  | 35,0000  | 0,26   |          | 9,10           |
| 19     | R/R 0   | 713TUBOT02  | Tep.iz. potrubia hr.9 mm 28x9 pre DN20                                                             | m  | 15,0000  | 0,30   |          | 4,50           |
| 20     | R/R 0   | 713TUBOT03  | Tep.iz. potrubia hr.9 mm 35x9 pre DN25                                                             | m  | 25,0000  | 0,45   |          | 11,25          |
| 21     | R/R 0   | 713TUBOT04  | Tep.iz. potrubia hr.9 mm 42x9 pre DN32                                                             | m  | 55,0000  | 0,99   |          | 54,45          |
| 22     | R/R 0   | 713TUBOT05  | Tep.iz. potrubia hr.9 mm 48x9 pre DN50                                                             | m  | 36,0000  | 1,09   |          | 39,24          |
| 23     | R/R 0   | 713TUBOT07  | Montáž tep.iz. potrubia                                                                            | m  | 192,0000 | 1,09   |          | 209,28         |
| 24     | R/R 0   | 713URSA001  | Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN10                                                            | m  | 25,7000  | 2,53   |          | 65,02          |
| 25     | R/R 0   | 713URSA01   | Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN15                                                            | m  | 71,0000  | 2,76   |          | 195,96         |
| 26     | R/R 0   | 713URSA03   | Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN25                                                            | m  | 25,0000  | 3,21   |          | 80,25          |
| 27     | R/R 0   | 713URSA04   | Tep.iz. potrubia hr.20 mm s AL pre DN32                                                            | m  | 55,0000  | 3,91   |          | 215,05         |
| 28     | R/R 0   | 713URSA10   | Hliniková páska samolepiaca 50mm/50m                                                               | ks | 4,0000   | 17,94  |          | 71,76          |
| 29     | R/R 0   | 713URSA12   | Montáž izolácie                                                                                    | m  | 212,7000 | 1,09   |          | 231,84         |
|        |         |             | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ                                                       |    |          |        |          | <b>1193,62</b> |
|        |         |             | <b>ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA</b>                                                                    |    |          |        |          |                |
| 30     | 721/A 1 | 721171107   | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8                                 | M  | 3,0000   | 13,49  |          | 40,47          |
| 31     | 721/A 1 | 721171109   | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2                                | M  | 25,0000  | 13,50  |          | 337,50         |
| 32     | 721/A 1 | 721171111   | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8                                | M  | 45,0000  | 17,41  |          | 783,45         |
| 33     | 721/A 1 | 721171112   | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9                                | M  | 26,0000  | 22,40  |          | 582,40         |
| 34     | 721/A 1 | 721173204   | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8                                       | M  | 25,0000  | 10,43  |          | 260,75         |
| 35     | 721/A 1 | 721173205   | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8                                       | M  | 16,5000  | 10,33  |          | 170,45         |
| 36     | 721/A 1 | 721173206   | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8                                       | M  | 21,0000  | 11,50  |          | 241,50         |
| 37     | 721/A 1 | 721290112   | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200                        | M  | 160,0000 | 0,77   |          | 123,20         |
| 38     | 721/A 1 | 721290123   | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300                                  | M  | 35,0000  | 0,70   |          | 24,50          |
| 39     | 721/A 1 | 998721202   | Presun hmot pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m                               | %  | 30,8473  | 1,00   |          | 30,85          |



# Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 107 - Športový objekt - ZTI

| Por.č.                                                              | Cenník  | Kód položky | Názov                                                                                          | Mj  | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|-------------|
| Podlahová vpusť s plast. mriežkou 170x240 s košom na nečistoty HL71 |         |             |                                                                                                |     |          |        |          |             |
| 40                                                                  | R/R 0   | 721HL02     |                                                                                                | KUS | 2,0000   | 44,28  |          | 88,56       |
| 41                                                                  | R/R 0   | 721HL06     | Vetracia hlavica HL 810 DN110                                                                  | KUS | 4,0000   | 36,37  |          | 145,48      |
| 42                                                                  | R/R 0   | 721HL30     | Montáž výrobov kanalizačných prvkov HL                                                         | KUS | 8,0000   | 7,58   |          | 60,64       |
| 43                                                                  | R/R 0   | 721pc 01    | Demotáž vnútornej kanalizácie                                                                  | hod | 25,0000  | 7,71   |          | 192,75      |
| 44                                                                  | R/R 0   | 721pc 04    | Kanalizačné záslepky                                                                           | kus | 2,0000   | 16,54  |          | 33,08       |
| ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA                                            |         |             |                                                                                                |     |          |        |          |             |
| ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD                                                |         |             |                                                                                                |     |          |        |          |             |
| 45                                                                  | 721/A 2 | 722130221   | Potrúbie z ocelových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 42 5710.4 - akosť 10 004.0 DM |     | 36,0000  | 11,63  |          | 418,68      |
| 46                                                                  | 721/A 2 | 722130224   | Potrúbie z ocelových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 42 5710.4 - akosť 10 004.0 DM |     | 79,0000  | 19,80  |          | 1564,20     |
| 47                                                                  | 721/A 2 | 722130226   | Potrúbie z ocelových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 42 5710.4 - akosť 10 004.0 DM | KUS | 72,3000  | 27,86  |          | 2014,28     |
| 48                                                                  | 721/A 2 | 722190401   | Vyvedenie a upevnenie výpuštíek DN 15                                                          |     | 59,0000  | 5,46   |          | 322,14      |
| 49                                                                  | 721/A 2 | 722290226   | Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50                                | M   | 461,3000 | 0,99   |          | 456,69      |
| 50                                                                  | 721/A 2 | 722290234   | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                      | M   | 461,3000 | 0,78   |          | 359,81      |
| 51                                                                  | 721/A 2 | 998722202   | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m                               | %   | 86,8233  | 1,00   |          | 86,82       |
| 52                                                                  | R/R 0   | 722Decon01  | Poistný ventil DUCO 3/4" x 1" KB                                                               | KUS | 1,0000   | 43,90  |          | 43,90       |
| 53                                                                  | R/R 0   | 722IVAR04   | Gulový kohút EVOLUTION 5/4"                                                                    | KUS | 2,0000   | 13,33  |          | 26,66       |
| 54                                                                  | R/R 0   | 722IVAR06   | Gulový kohút EVOLUTION 2"                                                                      | KUS | 4,0000   | 18,46  |          | 73,84       |
| 55                                                                  | R/R 0   | 722IVAR10   | Spätná klapka EURA - SPRINT 5/4"                                                               | KUS | 1,0000   | 6,05   |          | 6,05        |
| 56                                                                  | R/R 0   | 722IVAR15   | Spätná klapka EURA - SPRINT 2"                                                                 | KUS | 1,0000   | 12,89  |          | 12,89       |
| 57                                                                  | R/R 0   | 722pc 01    | Demotáž vnútorného vodovodu                                                                    | hod | 15,0000  | 7,71   |          | 115,65      |
| 58                                                                  | R/R 0   | 722pc01     | Prechodka dxG 63x50                                                                            | KPL | 1,0000   | 19,48  |          | 19,48       |
| 59                                                                  | R/R 0   | 722pc04     | Požiarne hadicový navýjak DN25                                                                 | KPL | 2,0000   | 308,20 |          | 616,40      |
| 60                                                                  | R/R 0   | 722pc06     | Dom.vodomer suchobežný ZENNER MTK Qn3,5                                                        | KPL | 1,0000   | 290,49 |          | 290,49      |
| 61                                                                  | R/R 0   | 722pc07     | Montáž dom.vodomeru ZENNER MTK 3,5                                                             | KPL | 1,0000   | 15,99  |          | 15,99       |
| 62                                                                  | R/R 0   | 722REHAU01  | Potrúbie PE, RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 16                                                     | m   | 51,4000  | 2,14   |          | 110,00      |
| 63                                                                  | R/R 0   | 722REHAU02  | Potrúbie PE, RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 20                                                     | m   | 67,0000  | 2,88   |          | 192,96      |
| 64                                                                  | R/R 0   | 722REHAU03  | Potrúbie PE, RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 25                                                     | m   | 27,3000  | 4,49   |          | 122,58      |
| 65                                                                  | R/R 0   | 722REHAU05  | Potrúbie PE, RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 32                                                     | m   | 42,3000  | 6,67   |          | 282,14      |
| 66                                                                  | R/R 0   | 722REHAU06  | Potrúbie PE, RAUTITAN flex RAU-PE-Xa) d 40                                                     | m   | 27,3000  | 9,32   |          | 254,44      |
| 67                                                                  | R/R 0   | 722REHAU10  | Tvarovky RAUTITAN potrebnej dimenzie, T-kus, prechody, a dxG                                   | kus | 65,0000  | 10,24  |          | 665,60      |
| 68                                                                  | R/R 0   | 722REHAU12  | Montáž RAUTITAN                                                                                | m   | 216,0000 | 1,50   |          | 324,00      |

3115,57



Odberteľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ  
 Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 23.12.2008

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:  
 Objekt :SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT  
 Časť :Elektroinštalácia

### Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo                                     | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                   | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu           | DPH % |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                     |             |             |                                                                         |                 |                |                 |                 |       |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>         |             |             |                                                                         |                 |                |                 |                 |       |
| 1                                              | 003         | 94195-5004  | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m                       | 424,764         | m2             | 4,59            | 1 949,67        |       |
| 2                                              | 003         | 94394-3221  | Montáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m                | 4 091,213       | m3             | 0,40            | 1 636,49        |       |
| 3                                              | 003         | 94394-3292  | Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -3221 a -3222    | 8 182,426       | m3             | 0,24            | 1 963,78        |       |
| 4                                              | 003         | 94394-3821  | Demontáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m              | 4 091,213       | m3             | 0,24            | 981,89          |       |
| 5                                              | 003         | 94395-5021  | Montáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m           | 861,312         | m2             | 0,89            | 766,57          |       |
| 6                                              | 003         | 94395-5191  | Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -5021-3 a -514   | 1 722,624       | m2             | 0,44            | 757,95          |       |
| 7                                              | 003         | 94395-5821  | Demontáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m         | 861,312         | m2             | 0,49            | 422,04          |       |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b> |             |             |                                                                         |                 |                |                 | <b>8 478,39</b> |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>             |             |             |                                                                         |                 |                |                 | <b>8 478,39</b> |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>                       |             |             |                                                                         |                 |                |                 |                 |       |
| <b>M21 - 155 Elektromontáže</b>                |             |             |                                                                         |                 |                |                 |                 |       |
| 8                                              | 921         | 21001-0021  | Rúrka tuhá izolačná PVC uložená pevne 16 mm (1516)                      | 270,000         | m              | 0,77            | 207,90          |       |
| 9                                              | MAT         | 345 701102  | Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 20 IEC, pancierová                         | 270,000         | m              | 0,37            | 99,90           |       |
| 10                                             | 921         | 21001-0301  | Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia                                    | 132,000         | kus            | 0,98            | 129,36          |       |
| 11                                             | MAT         | 345 602K02  | Škatuľa KP prístrojová pre zostavy do rady KP 67/2, D72x42              | 132,000         | kus            | 0,17            | 22,44           |       |
| 12                                             | 921         | 21001-0321  | Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia                     | 85,000          | kus            | 0,17            | 14,45           |       |
| 13                                             | MAT         | 345 620K01  | Škatuľa KR rozvodka KU 68-1903, D75x42                                  | 85,000          | kus            | 0,17            | 14,45           |       |
| 14                                             | 921         | 21001-0351  | Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm2 ( 6455-11)                    | 12,000          | kus            | 7,21            | 86,52           |       |
| 15                                             | MAT         | 345 680A04  | Škatuľa termoplast 00810, IP44, štvorcová 80x80x40                      | 12,000          | kus            | 2,16            | 25,92           |       |
| 16                                             | 921         | 21004-0722  | Otvor pre poistnú skriňu 3x100A                                         | 3,000           | kus            | 28,53           | 85,59           |       |
| 17                                             | 921         | 21004-0731  | Vyrezanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive hl.2,5cm š.4cm fréz       | 900,000         | m              | 2,18            | 1 962,00        |       |
| 18                                             | 921         | 21004-0736  | Vyrezanie rýh v betonovom murive hl.2cm š.4cm frézovaním                | 385,000         | m              | 2,18            | 839,30          |       |
| 19                                             | 013         | 97303-1616  | Vysek. kápies pre krabice v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm            | 208,000         | kus            | 1,15            | 239,20          |       |
| 20                                             | 921         | 21004-0756  | Vyrezanie rýh v beton. murive hl.2cm š.4cm fréz.v priest.príhlh kstropu | 280,000         | m              | 2,18            | 610,40          |       |
| 21                                             | 921         | 21010-0001  | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5                        | 215,000         | kus            | 0,60            | 129,00          |       |
| 22                                             | 921         | 21010-0002  | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6                           | 60,000          | kus            | 0,61            | 36,60           |       |
| 23                                             | 921         | 21010-0003  | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16                         | 20,000          | kus            | 0,88            | 17,60           |       |
| 24                                             | MAT         | 921 AN15420 | Koncovka zmršťov. VE3512 4X6-4X25MM                                     | 8,000           | kus            | 8,23            | 65,84           |       |
| 25                                             | MAT         | 921 AN15422 | Koncovka zmršťov. VE5527 4X70-4X120MM                                   | 2,000           | kus            | 13,80           | 27,60           |       |
| 26                                             | 921         | 21010-0007  | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 70                            | 8,000           | kus            | 2,82            | 22,56           |       |
| 27                                             | 921         | 21010-0251  | Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklpkou do 4x10                 | 78,000          | kus            | 3,28            | 255,84          |       |
| 28                                             | 921         | 21010-0254  | Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklpkou 4x70-95                 | 2,000           | kus            | 14,42           | 28,84           |       |
| 29                                             | 921         | 21011-0021  | Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1                               | 9,000           | kus            | 4,17            | 37,53           |       |
| 30                                             | MAT         | 345 378A31  | Prepínač rad.6 3558A-06940 B, IP44, plast - zapustený - Tango, biely    | 11,000          | kus            | 6,99            | 76,89           |       |
| 31                                             | 921         | 21011-0041  | Spínač zapustený IP20, rad.1                                            | 14,000          | kus            | 1,36            | 19,04           |       |
| 32                                             | MAT         | 345 300A90  | Spínač rad.1 3553-01289 B1, Classic                                     | 14,000          | kus            | 1,82            | 25,48           |       |
| 33                                             | 921         | 21011-0043  | Spínač zapustený IP20, rad.5                                            | 5,000           | kus            | 1,56            | 7,80            |       |
| 34                                             | MAT         | 345 313A90  | Prepínač rad.5 3553-05289 B1, Classic                                   | 5,000           | kus            | 2,89            | 14,45           |       |
| 35                                             | 921         | 21011-0045  | Prepínač zapustený IP20, rad.6                                          | 14,000          | kus            | 1,56            | 21,84           |       |
| 36                                             | MAT         | 345 325A90  | Prepínač rad.6 3553-06289 B1, Classic                                   | 14,000          | kus            | 1,97            | 27,58           |       |
| 37                                             | 921         | 21011-0046  | Prepínač zapustený IP20, rad.7                                          | 3,000           | kus            | 1,75            | 5,25            |       |
| 38                                             | MAT         | 345 328A90  | Prepínač rad.7 3553-07289 B1, Classic                                   | 3,000           | kus            | 3,12            | 9,36            |       |
| 39                                             | 921         | 21011-1012  | Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná              | 77,000          | kus            | 3,50            | 269,50          |       |
| 40                                             | MAT         | 345 400A91  | Zásuvka 1-nás. 5517-2389 B1, Classic                                    | 2,000           | kus            | 1,77            | 3,54            |       |
| 41                                             | MAT         | 345 410A81  | Zásuvka 2-nás. 5512-2249 B1, Classic hranatá, lesklá biela              | 75,000          | kus            | 20,50           | 1 537,50        |       |
| 42                                             | 921         | 21011-1032  | Zásuvka nást. zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná        | 10,000          | kus            | 5,41            | 54,10           |       |
| 43                                             | MAT         | 345 450A32  | Zásuvka 1-nás. 5518A-2989 B, IP44, Tango, plastová zapustená, biely     | 10,000          | kus            | 3,17            | 31,70           |       |

# Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                  | Množstvo výmera | Memná jednotka | Jednotková cena | Spolu    | DPH % |
|------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|-------|
| 44         | 921         | 21014-0432  | Ovládač pomocných obvodov 2-tlač v skrinke                             | 15,000          | kus            | 4,97            | 74,55    |       |
| 45         | MAT         | 345 724L05  | Vývodka káblová 98014, závit 16P- plastová, IP55                       | 15,000          | kus            | 0,18            | 2,70     |       |
| 46         | MAT         | 358 1303C53 | Ovládač 2- tlačidlový (1-1) XB5AW84M5 - LED 230-240V-DC, zelený        | 15,000          | kus            | 6,33            | 94,95    |       |
| 47         | MAT         | 921 AN07583 | Skrinka XALD02 2 OTV. prázdna IP65                                     | 15,000          | kus            | 8,74            | 131,10   |       |
| 48         | 921         | 21019-0001  | Montáž rozvodnice do 20 kg                                             | 4,000           | kus            | 5,41            | 21,64    |       |
| 49         | MAT         | 357 017F510 | Rozvádzač RS 100                                                       | 1,000           | kus            | 828,00          | 828,00   |       |
| 50         | MAT         | 357 021L075 | Rozvádzač RS 300; RS400                                                | 2,000           | kus            | 287,50          | 575,00   |       |
| 51         | MAT         | 357 021L088 | Rozvádzač RS 200                                                       | 1,000           | kus            | 943,00          | 943,00   |       |
| 52         | MAT         | 921 AN34584 | Rozvádzač RH                                                           | 1,000           | kus            | 1 667,50        | 1 667,50 |       |
| 53         | 921         | 21019-0054  | Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 500 kg                           | 1,000           | kus            | 62,03           | 62,03    |       |
| 54         | 921         | 21019-1542  | Montáž piliera PRIS 3                                                  | 1,000           | kus            | 43,35           | 43,35    |       |
| 55         | MAT         | 357 512H002 | Skríňa rozpojovacia SR3-F532 VV 4/0 P3 (12x400A) IP44/2X               | 1,000           | kus            | 534,08          | 534,08   |       |
| 56         | 921         | 21020-0043  | Svietidlo žiarivkové nástenné núdzové, IP20                            | 17,000          | kus            | 5,86            | 99,62    |       |
| 57         | 921         | 21020-1029  | Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W                               | 19,000          | kus            | 9,24            | 175,56   |       |
| 58         | 921         | 21020-1042  | Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x26W                               | 50,000          | kus            | 9,24            | 462,00   |       |
| 59         | 921         | 21020-1076  | Svietidlo žiarivkové stropné IP54, 1x22W                               | 3,000           | kus            | 7,10            | 21,30    |       |
| 60         | MAT         | 348 2B0993  | Svietidlo žiarivkové prisad/záves IP20,2x36W,EVG: CLASSIC AS/T8 F      | 13,000          | kus            | 24,03           | 312,39   |       |
| 61         | MAT         | 348 2B3066  | Svietidlo žiarivkové lineárne prisadené T8 IP50,2x36W,EVG: PLAST C     | 8,000           | kus            | 31,44           | 251,52   |       |
| 62         | MAT         | 348 2B3191  | Svietidlo žiariv. kompaktné pris T-R IP54,1x22W,KVG K: PLAST FORI      | 3,000           | kus            | 27,37           | 82,11    |       |
| 63         | MAT         | 348 2B3640  | Svietidlo žiarivk lin prisadené IP65, 67,2x35W,EVG: TORNADO PC/IT      | 127,000         | kus            | 29,77           | 3 780,79 |       |
| 64         | MAT         | 348 8B0007  | Svietidlo žiarivkové núdzové T5 IP42,8WW,CONTROL UNIT: EMERG           | 17,000          | kus            | 35,42           | 602,14   |       |
| 65         | MAT         | 921 AN28007 | Svietidlo CHARON S37.215.T4 2X26W B                                    | 46,000          | kus            | 33,87           | 1 558,02 |       |
| 66         | 921         | 21020-1077  | Svietidlo žiarivkové stropné IP54, 2x36W,                              | 121,000         | kus            | 10,60           | 1 282,36 |       |
| 67         | 921         | 21022-0021  | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek             | 20,000          | m              | 0,82            | 16,40    |       |
| 68         | MAT         | 354 900O03  | Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206                                       | 20,000          | m              | 1,82            | 36,40    |       |
| 69         | 921         | 21022-0102  | Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D 70mm                          | 28,000          | m              | 5,81            | 162,68   |       |
| 70         | MAT         | 354 900Z43  | Lano zvodové FeZn 70mm2                                                | 14,000          | kg             | 1,82            | 25,48    |       |
| 71         | MAT         | 354 901Z04  | - podpera vedenia do muriva PV 01h, do hmoždinky                       | 15,000          | kus            | 0,47            | 7,05     |       |
| 72         | MAT         | 354 903Z02  | Svorka SJ 02, pre zemniace tyče                                        | 6,000           | kus            | 1,43            | 8,58     |       |
| 73         | MAT         | 354 903Z23  | Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr                      | 1,000           | kus            | 1,20            | 1,20     |       |
| 74         | MAT         | 354 903Z43  | Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm      | 2,000           | kus            | 1,25            | 2,50     |       |
| 75         | 921         | 21022-0111  | Vodič zvodový bez podpier FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm                   | 3,000           | m              | 2,88            | 8,64     |       |
| 76         | MAT         | 354 900O14  | Kruhový vodič 10 mm. pozinkovaný obj.č.5021103                         | 3,000           | m              | 1,14            | 3,42     |       |
| 77         | 921         | 21022-0321  | Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom                                  | 24,000          | kus            | 2,82            | 67,68    |       |
| 78         | MAT         | 354 903Z90  | Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás                                  | 24,000          | kus            | 0,59            | 14,16    |       |
| 79         | MAT         | 354 903Z91  | Páska Cu uzemňovacia pre Bernard                                       | 24,000          | kus            | 0,68            | 16,32    |       |
| 80         | 921         | 21022-0325  | Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie                               | 1,000           | kus            | 2,82            | 2,82     |       |
| 81         | MAT         | 354 305520  | Svorka zemniaca HUS                                                    | 1,000           | kus            | 4,81            | 4,81     |       |
| 82         | 921         | 21022-0361  | Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia           | 3,000           | kus            | 15,55           | 46,65    |       |
| 83         | 921         | 21022-0372  | Uholník ochranný s držiakmi do muriva                                  | 1,000           | kus            | 9,32            | 9,32     |       |
| 84         | MAT         | 354 905Z20  | Štítok označovací na bleskozvod                                        | 1,000           | kus            | 0,15            | 0,15     |       |
| 85         | MAT         | 354 91X023  | Zachytávač AT-1530, DAT-CONTROLLER PLUS 30, nerez - 1m                 | 1,000           | kus            | 1 403,00        | 1 403,00 |       |
| 86         | MAT         | 354 91X083  | Tyč základná CMI 3003, nerez pre DC - 3m                               | 1,000           | kus            | 115,00          | 115,00   |       |
| 87         | MAT         | 354 91X125  | Konzola HPS 2706 (2ks) - pre fixáciu o vertikálnu rúrovú konštrukciu F | 1,000           | kus            | 23,00           | 23,00    |       |
| 88         | MAT         | 354 91X139  | Stojan na plochú strechu HPP 4523, platňa                              | 1,000           | kus            | 86,25           | 86,25    |       |
| 89         | MAT         | 354 91X206  | Fixácia z PVC - HAR 2545, pre 8mm na plech, šedá                       | 20,000          | kus            | 1,19            | 23,70    |       |
| 90         | MAT         | 354 91X283  | Svorka skúšobná JCH 2708                                               | 1,000           | kus            | 5,80            | 5,80     |       |
| 91         | MAT         | 354 91X284  | Počítadlo bleskových zásahov CCF 4045, pre zachytávače PULSAR          | 1,000           | kus            | 373,75          | 373,75   |       |
| 92         | MAT         | 354 91X285  | Skrinka CCS 4046, pre počítadlo bleskových zásahov (CCF 4045)          | 1,000           | kus            | 17,25           | 17,25    |       |
| 93         | 921         | 21022-0452  | Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-16 mm2, pevne uložené               | 225,000         | m              | 1,36            | 306,00   |       |
| 94         | MAT         | 341 000M40  | Vodič CY (H07V-U 6) 6,00 drôt, zel/zltý                                | 180,000         | m              | 0,73            | 131,40   |       |
| 95         | MAT         | 341 000M58  | Vodič CY 25 lano, zel/zlté                                             | 45,000          | m              | 2,89            | 130,05   |       |
| 96         | 921         | 21081-0045  | Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5                                    | 988,000         | m              | 0,98            | 968,24   |       |
| 97         | MAT         | 341 201M13  | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1,5                                        | 310,000         | m              | 0,52            | 161,20   |       |
| 98         | MAT         | 341 201M15  | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5                                        | 753,000         | m              | 0,52            | 391,56   |       |
| 99         | MAT         | 341 201M18  | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5                                        | 628,000         | m              | 0,83            | 521,24   |       |
| 100        | MAT         | 341 201M29  | Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Dx1,5                                        | 26,000          | m              | 0,69            | 17,94    |       |

# Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo                                                | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer   | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu            | DPH % |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------|
| 101                                                       | MAT         | 341 201M40  | Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx1,5                         | 501,000         | m              | 0,83            | 415,83           |       |
| 102                                                       | MAT         | 341 201M42  | Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx2,5                         | 19,000          | m              | 1,34            | 25,46            |       |
| 103                                                       | MAT         | 341 201M44  | Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx4                           | 19,000          | m              | 2,12            | 40,28            |       |
| 104                                                       | MAT         | 341 201M46  | Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx6                           | 95,000          | m              | 3,07            | 291,65           |       |
| 105                                                       | MAT         | 341 201M48  | Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx10                          | 28,000          | m              | 5,15            | 144,20           |       |
| 106                                                       | MAT         | 347 40136   | Žiarivka kompak. DULUX D/E 26W/ 21 G24-q3               | 44,000          | kus            | 4,20            | 184,80           |       |
| 107                                                       | MAT         | 347 40138   | Žiarivka kompak. DULUX D/E 26W/ 31 G24-q3               | 6,000           | kus            | 4,20            | 25,20            |       |
| 108                                                       | MAT         | 347 50012   | Žiarivka lineár. LUMILUX PLUS ECO 36W/21                | 42,000          | kus            | 2,63            | 110,46           |       |
| 109                                                       | MAT         | 347 5P050   | Žiarivka lineár. TL 5 35W/830                           | 242,000         | kus            | 3,76            | 909,92           |       |
| 110                                                       | 921         | 21081-0046  | Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5                     | 828,000         | m              | 0,98            | 811,44           |       |
| 111                                                       | 921         | 21081-0049  | Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x1,5                     | 26,000          | m              | 0,98            | 25,48            |       |
| 112                                                       | 921         | 21081-0055  | Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5                     | 712,000         | m              | 0,98            | 697,76           |       |
| 113                                                       | 921         | 21081-0056  | Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5                     | 19,000          | m              | 0,98            | 18,62            |       |
| 114                                                       | 921         | 21081-0057  | Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16                    | 151,000         | m              | 0,98            | 147,98           |       |
| 115                                                       | 921         | 21090-1093  | Kábel 1kV pevne uložený AYKY 4x70                       | 25,000          | m              | 1,81            | 45,25            |       |
| 116                                                       | MAT         | 341 411M15  | Kábel Al jadro 1kV AYKY 4x70                            | 25,000          | m              | 5,31            | 132,75           |       |
| 117                                                       | 921         | 21095-0101  | Štitok označovací na kábel                              | 154,000         | kus            | 0,24            | 36,96            |       |
| 118                                                       | 921         | 21101-0010  | Osadenie HM 8 do tvrdého kameňa, betónu a železobet.    | 900,000         | kus            | 0,86            | 774,00           |       |
| 119                                                       | 921         | 21329-0020  | Manipulácia v sieti NN                                  | 16,000          | hod            | 5,31            | 84,96            |       |
| 120                                                       | 921         | 21329-0040  | Demontáž existujúceho zariadenia                        | 532,000         | hod            | 5,31            | 2 824,92         |       |
| 121                                                       | 921         | 21329-0100  | Skúšobná prevádzka technologického zariadenia           | 24,000          | hod            | 5,31            | 127,44           |       |
| 122                                                       | 921         | 21329-0110  | Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia              | 8,000           | hod            | 5,31            | 42,48            |       |
| 123                                                       | 921         | 21329-0150  | Drobné elektroinštalačné práce                          | 80,000          | hod            | 5,31            | 424,80           |       |
| 124                                                       | 921         | 21329-1000  | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 80,000          | hod            | 5,31            | 424,80           |       |
| <b>M21 - 155 Elektromontáže spolu :</b>                   |             |             |                                                         |                 |                |                 | <b>34 545,66</b> |       |
| <b>M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon</b> |             |             |                                                         |                 |                |                 |                  |       |
| 125                                                       | 946         | 46068-0021  | Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm          | 54,000          | kus            | 7,30            | 394,20           |       |
| 126                                                       | 946         | 46068-0023  | Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 45cm          | 27,000          | kus            | 19,10           | 515,70           |       |
| <b>M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon</b> |             |             |                                                         |                 |                |                 | <b>909,90</b>    |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>                          |             |             |                                                         |                 |                |                 | <b>35 455,56</b> |       |
| <b>Rozpočet celkom :</b>                                  |             |             |                                                         |                 |                |                 | <b>43 933,95</b> |       |

# Krycí list rozpočtu v Sk

|                                                            |                                  |                     |          |                               |                         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------|-------------------------------|-------------------------|
| Stavba : REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300: |                                  |                     |          | Miesto:                       |                         |
| Objekt : SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT                          |                                  |                     |          | JKSO :                        |                         |
| Časť : Meranie a regulácia                                 |                                  |                     |          |                               |                         |
| Rozpočet:                                                  |                                  | Zmluva č.:          |          | Spracoval:                    |                         |
| Dňa: 07.01.2007                                            |                                  |                     |          |                               |                         |
| Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ                                 |                                  |                     |          | IČO:                          |                         |
|                                                            |                                  |                     |          | DIČ:                          |                         |
| Dodávateľ:                                                 |                                  |                     |          | IČO:                          |                         |
|                                                            |                                  |                     |          | DIČ:                          |                         |
| Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov                            |                                  |                     |          | IČO:                          |                         |
|                                                            |                                  |                     |          | DIČ:                          |                         |
| 1 M3 OP                                                    |                                  | 9 065 €             |          | 1 M                           |                         |
| 1 M2 ZP                                                    |                                  | 9 065 €             |          |                               |                         |
| 1 M2 UP                                                    |                                  | 9 065 €             |          |                               |                         |
|                                                            |                                  |                     |          |                               |                         |
| <b>A</b>                                                   | ZRN                              | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN                     | <b>B</b>                |
| 1                                                          | HSV:                             |                     |          |                               | 6                       |
| 2                                                          | PSV:                             |                     |          |                               | 7                       |
| 3                                                          | MCE:                             | 6 732,68            | 884,85   | 7 617,53                      | 8                       |
| 4                                                          | Iné:                             |                     |          |                               | 9                       |
| 5                                                          | Súčet:                           |                     |          | 7 617,53                      | 10                      |
|                                                            |                                  |                     |          |                               | Súčet riadkov 6 až 9:   |
| <b>C</b>                                                   | NUS - náklady umiestnenia stavby |                     |          |                               | <b>D</b>                |
| 11                                                         | Zariadenie :                     |                     |          |                               | 16                      |
| 12                                                         | Prevádzkové vplyvy               |                     |          |                               | 17                      |
| 13                                                         | Sťažované podmienky              |                     |          |                               | 18                      |
| 14                                                         |                                  |                     |          |                               | 19                      |
| 15                                                         |                                  |                     |          |                               | 20                      |
| Sučet riadkov 11 až 14:                                    |                                  |                     |          |                               | Sučet riadkov 16 až 19: |
| projektant, rozpočtár cenár                                |                                  | pečiatka:           |          | <b>E</b>                      |                         |
| podpis:                                                    |                                  |                     |          | Celkové náklady               |                         |
| dátum:                                                     |                                  |                     |          | 21                            |                         |
|                                                            |                                  |                     |          | Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: |                         |
|                                                            |                                  |                     |          | 22                            |                         |
|                                                            |                                  |                     |          | DPH 19% z:                    |                         |
|                                                            |                                  |                     |          | 7 617,53                      |                         |
|                                                            |                                  |                     |          | 1 447,30                      |                         |
|                                                            |                                  |                     |          | 23                            |                         |
|                                                            |                                  |                     |          | DPH 0% z:                     |                         |
|                                                            |                                  |                     |          | 24                            |                         |
|                                                            |                                  |                     |          | Sučet riadkov 21 až 23:       |                         |
|                                                            |                                  |                     |          | 9 064,83                      |                         |
|                                                            |                                  |                     |          | <b>F</b>                      |                         |
|                                                            |                                  |                     |          | Odpočet - prípočet            |                         |
| odberateľ, obstarávateľ                                    |                                  |                     |          | dodávateľ, zhotoviteľ         |                         |
| podpis:                                                    |                                  |                     |          | podpis:                       |                         |
| dátum:                                                     |                                  |                     |          | dátum:                        |                         |
| pečiatka:                                                  |                                  |                     |          | pečiatka:                     |                         |

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ  
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 07.01.2007

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:  
Objekt :SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT  
Časť :Meranie a regulácia

**Rekapitulácia rozpočtu v Sk**

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie<br>a práce | Špecifikovaný<br>materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------|-------------------|--------------|
|                                          |                        |                           |       | Spolu             | Spolu        |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| MATERIÁL spolu :                 | 884,85   |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu : | 6 732,68 |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu :        | 7 617,53 |
| Rozpočet celkom :                | 7 617,53 |

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ  
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 07.01.2008

Stavba : REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:  
Objekt : SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT  
Časť : Meranie a regulácia

**Prehľad rozpočtových nákladov v Sk**

| Por.<br>číslo                           | Kód<br>cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla,<br>výkaz-výmer | Množstvo<br>výmera | Merná<br>jednotka | Jednotková<br>cena | Spolu           | DPH<br>% |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------|
| <b>MATERIÁL</b>                         |                |             |                                                          |                    |                   |                    |                 |          |
| 1                                       | MAT            | 341 201M01  | Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Ax1,5                          | 30,000             | m                 | 0,38               | 11,40           |          |
| 2                                       | MAT            | 341 201M15  | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5                          | 520,000            | m                 | 0,52               | 269,88          |          |
| 3                                       | MAT            | 341 201M18  | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5                          | 40,000             | m                 | 0,83               | 33,12           |          |
| 4                                       | MAT            | 921 AN34108 | Rozvádzač DT 2                                           | 1,000              | kus               | 345,00             | 345,00          |          |
| 5                                       | MAT            | 341 201M28  | Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx1,5                          | 178,000            | m                 | 0,69               | 123,35          |          |
| 6                                       | MAT            | 341 502M06  | Kábel telefónny Cu jadro SYKFY 10x2x0,5                  | 80,000             | m                 | 0,77               | 61,60           |          |
| 7                                       | MAT            | 345 701I01  | Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 16 IEC, pancierová          | 50,000             | m                 | 0,33               | 16,50           |          |
| 8                                       | MAT            | 345 701I02  | Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 20 IEC, pancierová          | 40,000             | m                 | 0,37               | 14,80           |          |
| 9                                       | MAT            | 345 701I03  | Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 25 IEC, pancierová          | 20,000             | m                 | 0,46               | 9,20            |          |
| <b>MATERIÁL spolu :</b>                 |                |             |                                                          |                    |                   |                    | <b>884,85</b>   |          |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>                |                |             |                                                          |                    |                   |                    |                 |          |
| <b>M21 - 155 Elektromontáže</b>         |                |             |                                                          |                    |                   |                    |                 |          |
| 10                                      | 921            | 21006-0062  | Oživenie a uvedenie do prevádzky                         | 1,000              | kus               | 1 533,16           | 1 533,16        |          |
| 11                                      | 921            | 21006-0532  | Montáž-vr.dodávky montáž.a nosného materiálu             | 1,000              | kus               | 5 114,56           | 5 114,56        |          |
| 12                                      | 921            | 21329-1000  | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy  | 16,000             | hod               | 5,31               | 84,96           |          |
| <b>M21 - 155 Elektromontáže spolu :</b> |                |             |                                                          |                    |                   |                    | <b>6 732,68</b> |          |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>        |                |             |                                                          |                    |                   |                    | <b>7 617,53</b> |          |
| <b>Rozpočet celkom :</b>                |                |             |                                                          |                    |                   |                    | <b>7 617,53</b> |          |



### Krycí list rozpočtu v SKK

|                                                       |  |                        |      |                 |
|-------------------------------------------------------|--|------------------------|------|-----------------|
| Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV Miesto: |  |                        |      |                 |
| Objekt: SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT (ÚVK)                |  |                        | Ks:  |                 |
| Zákazka: 17/2007                                      |  | Spracoval: Ing. Šlosár |      | Dňa 13. 1. 2009 |
| Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ                            |  |                        | IČO: |                 |
| Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov                       |  |                        | IČO: |                 |

| A | ZRN   | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B  | Ďalšie náklady      |
|---|-------|--------|----------|-----------|----|---------------------|
| 1 | HSV   | 0,0    | 0,0      | 231,0     | 6  | Ostatné náklady     |
| 2 | PSV   | 0,0    | 0,0      | 95 979,4  | 7  | Kompletačná činnosť |
| 3 | MONT  | 0,0    | 0,0      | 3 853,6   | 8  | HZS                 |
| 4 |       |        |          |           | 9  |                     |
| 5 | Spolu |        |          | 100 063,9 | 10 | Spolu               |
|   |       |        |          |           |    | 3 797,2             |

| C  | VRN                                | D  | VRN                                    |
|----|------------------------------------|----|----------------------------------------|
| 11 | Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] |
| 12 | Územie so sťaž. podmien 0% z [H+P] | 17 | Horské oblasti 0% z [H+P+M]            |
| 13 | Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]    | 18 | Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]    |
| 14 |                                    | 19 |                                        |
| 15 |                                    | 20 | Spolu                                  |
|    |                                    |    | 0,0                                    |

|                                  |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektant,rozpočtár<br><br><br> | <b>E Celkové náklady</b><br>21 Súčet riadkov 5,10,15,20 103 861,2<br>22 DPH 19% z 103 861,2 19 733,6<br>23 DPH 0% z 0,0 0,0<br>24 Spolu 123 594,8<br><b>F</b> |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Odberateľ | Dodávateľ |
|-----------|-----------|

Odberteľ: ÚSZV MO SR LEŠŤ  
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov  
Dodávateľ:

Spracoval:  
Ks:  
Dátum: 13. 1. 2009

Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300  
Objekt: SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT (ÚVK)

### Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

| Oddiel                                       | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|----------------------------------------------|--------|----------|-------|--------------|---------|
| <b>Práce HSV</b>                             |        |          |       |              |         |
| OSTATNÉ PRÁCE                                |        |          |       | 231,0        |         |
| Práce HSV                                    |        |          |       | 231,0        |         |
| <b>Montážne práce</b>                        |        |          |       |              |         |
| M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA           |        |          |       | 3 853,6      |         |
| Montážne práce                               |        |          |       | 3 853,6      |         |
| <b>Práce PSV</b>                             |        |          |       |              |         |
| IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ |        |          |       | 2 130,4      |         |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE                 |        |          |       | 13 766,6     |         |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE               |        |          |       | 9 879,6      |         |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA         |        |          |       | 9 279,2      |         |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY                |        |          |       | 11 126,7     |         |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ      |        |          |       | 6 848,0      |         |
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE                 |        |          |       | 18 111,6     |         |
| NÁTERY                                       |        |          |       | 339,4        |         |
| PODLAHOVÉ VYKUROVANIE                        |        |          |       | 24 497,8     |         |
| Práce PSV                                    |        |          |       | 95 979,4     |         |
| <b>HZS</b>                                   |        |          |       |              |         |
| HZS                                          |        |          |       | 3 797,2      |         |
| HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE                      |        |          |       | 3 797,2      |         |
| HZS                                          |        |          |       |              |         |
| Celkom                                       |        |          |       | 103 861,2    |         |

Odberteľ: ÚSZV MO SR I Spracoval:

Projektant: IS-PO s.r.o. Pr Ks:

Dodávateľ: Dátum: 13. 1. 2009

Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300

Objekt: SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT (ÚVK)

**Prehľad rozpočtových nákladov v SKK**

Por.č Cenník Kód položky Názov

| Práce HSV                                    |         |           |                                                                                           |  | Mj  | Množstvo   | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|----------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------------|--------|----------|-------------|
| OSTATNÉ PRÁCE                                |         |           |                                                                                           |  |     |            |        |          |             |
| 1                                            | R/R 0   | 15        | Vysprávk a stavebné úpravy po montáži uvk                                                 |  | HOD | 30,0000    | 7,70   |          | 231,00      |
| OSTATNÉ PRÁCE                                |         |           |                                                                                           |  |     |            |        |          | 231,00      |
| Práce HSV                                    |         |           |                                                                                           |  |     |            |        |          | 231,00      |
| Montážne práce                               |         |           |                                                                                           |  |     |            |        |          |             |
| M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA           |         |           |                                                                                           |  |     |            |        |          |             |
| 2                                            | 923/M2: | 230120041 | Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním DN 32                                 |  | M   | 2 674,0000 | 1,40   |          | 3751,62     |
| 3                                            | 923/M2: | 230120042 | Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním DN 40                                 |  | M   | 58,0000    | 1,52   |          | 88,04       |
| 4                                            | 923/M2: | 230120043 | Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním DN 50                                 |  | M   | 5,0000     | 1,67   |          | 8,35        |
| 5                                            | 923/M2: | 230120044 | Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním DN 65                                 |  | M   | 3,0000     | 1,85   |          | 5,55        |
| M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA           |         |           |                                                                                           |  |     |            |        |          | 3853,57     |
| Montážne práce                               |         |           |                                                                                           |  |     |            |        |          | 3853,57     |
| Práce PSV                                    |         |           |                                                                                           |  |     |            |        |          |             |
| IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ |         |           |                                                                                           |  |     |            |        |          |             |
| 6                                            | 713/A 5 | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                 |  | %   | 20,9890    | 1,00   |          | 20,99       |
| 7                                            | 713/A 5 | 998713293 | Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m |  | %   | 20,9890    | 0,50   |          | 10,49       |
| 8                                            | R/R 0   | 3TUBOT001 | Tep.iz. potrubia hr.9 mm TUBOLIT DG-A 18x9 pre 17x2                                       |  | m   | 422,0000   | 0,39   |          | 164,58      |
| 9                                            | R/R 0   | 3TUBOT001 | Tep.iz. potrubia hr.13 mm TUBOLIT DG-A 18x13 pre DN 10                                    |  | m   | 9,0000     | 0,05   |          | 0,45        |
| 10                                           | R/R 0   | 13TUBOT01 | Tep.iz. potrubia hr.9 mm TUBOLIT DG 22x9 pre 20x2                                         |  | m   | 224,0000   | 0,30   |          | 67,20       |
| 11                                           | R/R 0   | 13TUBOT01 | Tep.iz. potrubia hr.13 mm TUBOLIT DG-A 22x13 pre DN15                                     |  | m   | 6,0000     | 0,31   |          | 1,86        |
| 12                                           | R/R 0   | 13TUBOT03 | Tep.iz. potrubia hr.13 mm TUBOLIT DG-A 35x13 pre ocel DN25                                |  | m   | 19,0000    | 0,75   |          | 14,25       |

# **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT (ÚVK)**

| Por.č                        | Cenník  | Kód položky | Názov                                                                                                      | Mj   | Množstvo | Montáž  | Materiál | Cena celkom     |
|------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|----------|-----------------|
| 13                           | R/R 0   | *13TUBOT04  | Tep.iz. potrubia hr.13 mm TUBOLIT DG-A 42x13 pre oceľ DN32                                                 | m    | 60,0000  | 1,29    |          | 77,40           |
| 14                           | R/R 0   | *13TUBOT05  | Tep.iz. potrubia hr.13 mm TUBOLIT DG-A 48x13 pre oceľ DN40                                                 | m    | 10,0000  | 0,94    |          | 9,40            |
| 15                           | R/R 0   | *13TUBOT07  | Montáž tep.iz. potrubia TUBOLIT DG, DG-A                                                                   | m    | 750,0000 | 1,09    |          | 817,50          |
| 16                           | R/R 0   | 713URSA03   | Tep.iz. potrubia hr.30 mm URSA s AL pre DN65                                                               | m    | 3,0000   | 4,03    |          | 12,09           |
| 17                           | R/R 0   | 713URSA04   | Tep.iz. potrubia hr.30 mm URSA s AL pre DN40                                                               | m    | 48,0000  | 6,44    |          | 309,12          |
| 18                           | R/R 0   | 713URSA06   | Tep.iz. potrubia hr.30 mm URSA s AL pre DN50                                                               | m    | 5,0000   | 4,83    |          | 24,15           |
| 19                           | R/R 0   | 713URSA09   | Tep.iz. Flamcovent isoplus 65                                                                              | ks   | 1,0000   | 5,64    |          | 5,64            |
| 20                           | R/R 0   | 713URSA10   | Hliníková páska samolepiaca 50mm/50m                                                                       | ks   | 2,0000   | 17,94   |          | 35,88           |
| 21                           | R/R 0   | *13URSA112  | Tep.iz. lamel LM 2 hr.40 mm s AL fóliou pre izoláciu RS 100                                                | m2   | 1,0000   | 12,42   |          | 12,42           |
| 22                           | R/R 0   | 713URSA12   | Montáž izolácie URSA                                                                                       | m    | 56,0000  | 1,91    |          | 106,96          |
| 23                           | R/R 0   | 713URSA13   | Montáž izolácie URSA rozdeľovačov a zberačov                                                               | ks   | 1,0000   | 58,88   |          | 58,88           |
| 24                           | P/P 1   | 2,8605E+11  | Demontáž existujúcej izolácie                                                                              | hod  | 48,0000  | 7,94    |          | 381,12          |
|                              |         |             | <b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ</b>                                                        |      |          |         |          | <b>2130,38</b>  |
|                              |         |             |                                                                                                            |      |          |         |          |                 |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE |         |             |                                                                                                            |      |          |         |          |                 |
| 25                           | 731/A 1 | 998731201   | Presun hmot pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m                                                 | %    | 135,2322 | 1,20    |          | 162,28          |
| 26                           | 731/A 1 | 998731293   | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m                  | %    | 135,2322 | 0,60    |          | 81,14           |
| 27                           | 731/B 1 | 731201825   | Demontáž žiarorúrkových skriňových automatických s výkonom nad 1160 do 1860 kW                             | KUS  | 2,0000   | 1199,11 |          | 2398,22         |
| 28                           | 731/B 1 | 731202880   | Rozrezanie demontovaných kotlov ocelových s hmotnosťou nad 15000 do 20000 kg                               | KUS  | 2,0000   | 1283,52 |          | 2567,04         |
| 29                           | R/R 0   | 87096410    | Rúra koncentrická PP/Oceľ, DN110/160, L=2000                                                               | KPL  | 1,0000   | 108,91  |          | 108,91          |
| 30                           | R/R 0   | 87096415    | Rúra koncentrická PP/Oceľ, DN110/160, L=1000                                                               | KPL  | 1,0000   | 52,90   |          | 52,90           |
| 31                           | P/P 1   |             | 1 Montáž kotla Buderus komplet, vrátane dymovodu                                                           | sub  | 1,0000   | 402,50  |          | 402,50          |
| 32                           | P/P 1   | 300084660   | Regulácia Logamatic 4121                                                                                   | sub  | 1,0000   | 598,00  |          | 598,00          |
| 33                           | P/P 1   | 5016971     | Prevádzkový modul FM 442                                                                                   | sub  | 1,0000   | 247,25  |          | 247,25          |
| 34                           | P/P 1   | 5016973     | Príložný snímač teploty FV/FZ                                                                              | sub  | 2,0000   | 23,00   |          | 46,00           |
| 35                           | P/P 1   | 5,4104E+11  | BUDERUS Závesný kondenzačný plynový turbo kotol s keramickým horákom Logamax plus GB 162-100, 19-94,5 t ks | t ks | 1,0000   | 5957,00 |          | 5957,00         |
| 36                           | P/P 1   | 5991374     | Plynová armatúra, prestavba na propán obj.č. 7746900197                                                    | sub  | 1,0000   | 138,00  |          | 138,00          |
| 37                           | P/P 1   | 630128310   | TL1 - montážna sada pre jeden kotol                                                                        | sub  | 1,0000   | 58,65   |          | 58,65           |
| 38                           | P/P 1   | 630159780   | Pripojovacia skupina čerpadla UPER 25-80                                                                   | sub  | 1,0000   | 759,00  |          | 759,00          |
| 39                           | P/P 1   | 7096708     | Kominová sada DO DN 110/160                                                                                | sub  | 1,0000   | 189,75  |          | 189,75          |
|                              |         |             | <b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE</b>                                                                        |      |          |         |          | <b>13766,64</b> |

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE



# Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT (ÚVK)

| Por.č | Cenník  | Kód položky | Názov                                                                                             | Mj  | Množstvo   | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|-------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|----------|-------------|
| 70    | 731/A 3 | 733113113   | Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocelových rúrok závitových DN 15                        | KUS | 7,0000     | 2,86   |          | 20,02       |
| 71    | 731/A 3 | 733113115   | Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocelových rúrok závitových DN 25                        | KUS | 8,0000     | 5,08   |          | 40,64       |
| 72    | 731/A 3 | 733113116   | Potruba z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 32 | KUS | 6,0000     | 7,82   |          | 46,92       |
| 73    | 731/A 3 | 733113117   | Potruba z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 40 | KUS | 6,0000     | 9,06   |          | 54,36       |
| 74    | 731/A 3 | 733113118   | Potruba z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 50 | KUS | 2,0000     | 11,67  |          | 23,35       |
| 75    | 731/A 3 | 733113121   | Potruba z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 70/3,2                               | M   | 3,0000     | 23,63  |          | 70,89       |
| 76    | 731/A 3 | 733190107   | Ostatné tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok závitových a plastových Rehau do DN 40          | M   | 2 674,0000 | 0,32   |          | 855,68      |
| 77    | 731/A 3 | 733190108   | Ostatné tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok závitových nad 40 do DN 50                      | M   | 63,0000    | 0,46   |          | 28,98       |
| 78    | 731/A 3 | 733190225   | Ostatné tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 60, 3/2,9 do priem. 89/5           | M   | 3,0000     | 0,77   |          | 2,31        |
| 79    | 731/A 3 | 733191112   | Manžety priestupové pre rúry nad 20 do DN 32                                                      | KUS | 4,0000     | 7,42   |          | 29,68       |
| 80    | 731/A 3 | 998733201   | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m                                         | %   | 91,1517    | 1,20   |          | 109,38      |
| 81    | 731/A 3 | 998733293   | Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m         | %   | 91,1517    | 0,60   |          | 54,69       |
| 82    | R/R 0   | 23          | Demontáž jestvujúcich rozvodov                                                                    | hod | 144,0000   | 7,71   |          | 1110,24     |
| 83    | P/P 1   | 136140      | Rúrka Rautherm S 17x2                                                                             | m   | 422,0000   | 1,96   |          | 827,12      |
| 84    | P/P 1   | 136160      | Rúrka Rautherm S 20x2                                                                             | m   | 224,0000   | 2,13   |          | 477,12      |
|       |         |             | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA                                                              |     |            |        |          | 9279,24     |
|       |         |             | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY                                                                     |     |            |        |          |             |
| 85    | 731/A 4 | 734109215   | Montáž armatúr prírubových s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65                                         | SUB | 3,0000     | 39,51  |          | 118,53      |
| 86    | 731/A 4 | 734173216   | Prírubové spoje PN 0,6/l, 200 C , DN 65                                                           | KPL | 3,0000     | 140,47 |          | 421,41      |
| 87    | 731/A 4 | 734209103   | Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2"                                                      | KUS | 93,0000    | 0,76   |          | 70,68       |
| 88    | 731/A 4 | 734209112   | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/8                                                       | KUS | 6,0000     | 0,78   |          | 4,68        |
| 89    | 731/A 4 | 734209113   | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2"                                                      | KUS | 50,0000    | 2,21   |          | 110,50      |
| 90    | 731/A 4 | 734209114   | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/4                                                       | KUS | 2,0000     | 2,69   |          | 5,38        |
| 91    | 731/A 4 | 734209115   | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1                                                         | KUS | 3,0000     | 2,93   |          | 8,79        |
| 92    | 731/A 4 | 734209116   | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 5/4"                                                      | KUS | 2,0000     | 3,47   |          | 6,94        |
| 93    | 731/A 4 | 734209117   | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 6/4                                                       | KUS | 20,0000    | 4,46   |          | 89,20       |
| 94    | 731/A 4 | 734209118   | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 2                                                         | KUS | 7,0000     | 5,34   |          | 37,38       |
| 95    | 731/A 4 | 734209124   | Montáž závitových armatúr s 3 závitmi G 3/4                                                       | KUS | 1,0000     | 3,45   |          | 3,45        |
| 96    | 731/A 4 | 734209125   | Montáž závitových armatúr s 3 závitmi G 1                                                         | KUS | 1,0000     | 3,81   |          | 3,81        |
| 97    | 731/A 4 | 734291113   | Ostatné armatúry - kohúty plniace a vypúšťacie STN 13 7061, PN 1,0/100 C - G 1/2"                 | KUS | 13,0000    | 6,18   |          | 80,34       |
| 98    | 731/A 4 | 734411121   | Teploměry technické s ochranným puzdrom rohové typ 160 prevedenie "B"                             | KUS | 10,0000    | 22,79  |          | 227,90      |

# Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT (ÚVK)

| Por.č | Cenník | Kód položky | Názov                                                                                                                    | Mj  | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|-------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|-------------|
| 99    | 731/A  | 4           | 734421130 Tlakové deformácie kruhové b s bronzovou trubicou, so spodným prípojom STN 25 7210 roz. 0-10 MPa, nízkotlakové | KUS | 2,0000   | 89,13  |          | 178,25      |
| 100   | 731/A  | 4           | 734494213 Návrhy s rúrkovým závitom akost' materiálu 22 353,0 G 1/2"                                                     | KUS | 16,0000  | 4,65   |          | 74,40       |
| 101   | 731/A  | 4           | 998734201 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m                                                              | %   | 109,2997 | 1,20   |          | 131,16      |
| 102   | 731/A  | 4           | 998734293 Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m                      | %   | 109,2997 | 0,60   |          | 65,58       |
| 103   | R/R    | 0           | 722herz01 Regulačný ventil HERZ STROMAX 4217 GM, DN50                                                                    | KPL | 1,0000   | 129,49 |          | 129,49      |
| 104   | R/R    | 0           | 7341var10 Spätná klapka závitová EURA 08030 - 1/2"                                                                       | KUS | 1,0000   | 13,35  |          | 13,35       |
| 105   | R/R    | 0           | 7341var12 Spätná klapka závitová EURA 08018 - 2"                                                                         | KUS | 1,0000   | 22,14  |          | 22,14       |
| 106   | P/P    | 1           | 232051 Kompaktný rozdeľovač vykurovania Rehau HLV 4-okruhový                                                             | ks  | 1,0000   | 164,45 |          | 164,45      |
| 107   | P/P    | 1           | 247226 Skrinka rozdeľovača AP 2                                                                                          | ks  | 1,0000   | 294,40 |          | 294,40      |
| 108   | P/P    | 1           | 250287 Dvojité križovacie T kus 17/17/17 s izolačným jadrom                                                              | ks  | 17,0000  | 43,13  |          | 733,21      |
| 109   | P/P    | 1           | 250297 Nášuvná objímka 17x2                                                                                              | ks  | 208,0000 | 2,67   |          | 555,36      |
| 110   | P/P    | 1           | 250307 Nášuvná objímka 20x2                                                                                              | ks  | 16,0000  | 2,76   |          | 44,16       |
| 111   | P/P    | 1           | 250607 Pripojovací skrutkový spoj 17                                                                                     | ks  | 6,0000   | 30,26  |          | 181,54      |
| 112   | P/P    | 1           | 258817 Prechod s vonkajším závitom 17-R 1/2                                                                              | ks  | 2,0000   | 4,14   |          | 8,28        |
| 113   | P/P    | 1           | 258857 Dvojité križovacie T kus 20/17/17 s izolačným jadrom                                                              | ks  | 7,0000   | 43,17  |          | 302,19      |
| 114   | P/P    | 1           | 261243 Kolenová pripojovacia garnitúra 17/250                                                                            | ks  | 74,0000  | 6,67   |          | 493,58      |
| 115   | P/P    | 1           | 261243 Kompaktný rozdeľovač vykurovania Rehau HLV, 6-okruhový                                                            | ks  | 1,0000   | 208,73 |          | 208,73      |
| 116   | P/P    | 1           | 261243 Prechod s vonkajším závitom 20 - R 1/2"                                                                           | SUB | 2,0000   | 127,65 |          | 255,30      |
| 117   | P/P    | 1           | 269243 Kolenová pripojovacia garnitúra 17/500                                                                            | ks  | 2,0000   | 9,68   |          | 19,36       |
| 118   | P/P    | 1           | 2,8605E+11 Uzatváracia klapka HERZ DN65, medzi príruby PN16, obj.č. 1 4219 02                                            | ks  | 3,0000   | 119,34 |          | 358,02      |
| 119   | P/P    | 1           | 2,8605E+11 HERZ 1/2"" spiatčokový ventil HERZ-RL-1, priamy                                                               | ks  | 1,0000   | 6,41   |          | 6,41        |
| 120   | P/P    | 1           | 2,8605E+11 HERZ 3/8"" spiatčokový ventil HERZ-RL-1, priamy č.1 3723 40                                                   | ks  | 3,0000   | 6,41   |          | 19,23       |
| 121   | P/P    | 1           | 2,8605E+11 HERZ 1/2"" spiatčokový ventil HERZ-RL-1, rohový č.1 3748 01                                                   | ks  | 1,0000   | 6,41   |          | 6,41        |
| 122   | P/P    | 1           | 2,8605E+11 Regulator tlakovej difference HERZ 4007, DN50, 700-9000 l/h                                                   | ks  | 1,0000   | 403,06 |          | 403,06      |
| 123   | P/P    | 1           | 2,8605E+11 HERZ 1/2"" ventil STRÖMAX 4217 GM                                                                             | ks  | 1,0000   | 66,22  |          | 66,22       |
| 124   | P/P    | 1           | 2,8605E+11 HERZ 3/4"" ventil STRÖMAX 4217 GM                                                                             | ks  | 1,0000   | 71,85  |          | 71,85       |
| 125   | P/P    | 1           | 2,8605E+11 HERZ 1"" ventil STRÖMAX 4217 GM                                                                               | ks  | 1,0000   | 84,80  |          | 84,80       |
| 126   | P/P    | 1           | 2,8605E+11 HERZ 1 1/4"" ventil STRÖMAX 4217 GM                                                                           | ks  | 1,0000   | 108,27 |          | 108,27      |
| 127   | P/P    | 1           | 2,8605E+11 Prechodka HERZ G 3/4"x15, obj.č. 1 6276 15                                                                    | ks  | 76,0000  | 12,69  |          | 964,44      |
| 128   | P/P    | 1           | 2,8605E+11 Demontáž jestvujúcich armatúr                                                                                 | hod | 128,0000 | 7,71   |          | 986,88      |
| 129   | P/P    | 1           | 2,8605E+11 HERZ Ručný ovládač HERZ-Design                                                                                | ks  | 5,0000   | 3,80   |          | 18,98       |
| 130   | P/P    | 1           | 2,8605E+11 HERZ Ručná hlavica "H" pre kompaktné telesá, obj.č. 1 9102 98                                                 | ks  | 7,0000   | 14,70  |          | 102,90      |

# Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT (ÚVK)

| Por.č                                | Cenník  | Kód položky | Názov                                                                                                      | Mj  | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|--------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|-------------|
| 131                                  | P/P 1   | 2,8605E+11  | HERZ Termostatická hlavica "H", priamo na VT M 30 x 1,5, obj.č. 1 9230 98                                  | ks  | 30,0000  | 13,49  |          | 404,70      |
| 132                                  | P/P 1   | 2,8605E+11  | HERZ 1/2"" ventil HERZ-TS-90-V, priamy                                                                     | ks  | 1,0000   | 12,96  |          | 12,96       |
| 133                                  | P/P 1   | 2,8605E+11  | Radiatorový ventil HERZ-TS-90-V, DN15, rohový, obj.č. 1 7738 67                                            | ks  | 1,0000   | 13,50  |          | 13,50       |
| 134                                  | P/P 1   | 2,8605E+11  | Radiatorový ventil HERZ-TS-90-V, DN10, priamy, obj.č. 1 7723 65                                            | ks  | 3,0000   | 13,50  |          | 40,50       |
| 135                                  | P/P 1   | 4,841E+11   | IVAR VSUVKA REDUKOVANÁ 1552G 1/2""x3/8""                                                                   | ks  | 6,0000   | 4,50   |          | 27,00       |
| 136                                  | P/P 1   | 4,841E+11   | Zmiešavací ventil trojcestný ESBE 3 MG20-6,3 DN20                                                          | ks  | 1,0000   | 55,35  |          | 55,35       |
| 137                                  | P/P 1   | 4,841E+11   | Zmiešavací ventil trojcestný ESBE 3 MG25-8, DN25                                                           | ks  | 1,0000   | 55,35  |          | 55,35       |
| 138                                  | P/P 1   | 4,841E+11   | Motor ku zmiešavacím ventilom ESBE 230 V                                                                   | ks  | 2,0000   | 127,09 |          | 254,18      |
| 139                                  | P/P 1   | 4,841E+11   | IVAR Autom. odvzduš. ventil VARIA 1/2""                                                                    | ks  | 7,0000   | 5,12   |          | 35,84       |
| 140                                  | P/P 1   | 4,841E+11   | IVAR Filter mosadzný závitový 2"                                                                           | ks  | 1,0000   | 301,17 |          | 301,17      |
| 141                                  | P/P 1   | 4,841E+11   | Pripojovací skrutkový spoj G 3/4 x 20                                                                      | ks  | 14,0000  | 9,33   |          | 130,62      |
| 142                                  | P/P 1   | 4,841E+11   | IVAR Gulový ventil voda - PERFEKTA 8363 1/2""                                                              | ks  | 8,0000   | 8,33   |          | 66,64       |
| 143                                  | P/P 1   | 4,841E+11   | IVAR Gulový ventil voda - PERFEKTA 8363 3/4""                                                              | ks  | 1,0000   | 8,37   |          | 8,37        |
| 144                                  | P/P 1   | 4,841E+11   | Pripájacia garnitúra HERZ 3000, priama, obj.č. 1 3766 02                                                   | ks  | 37,0000  | 15,64  |          | 578,68      |
| 145                                  | P/P 1   | 4,841E+11   | IVAR Gulový ventil voda - PERFEKTA 8363 1""                                                                | ks  | 2,0000   | 11,39  |          | 22,78       |
| 146                                  | P/P 1   | 4,841E+11   | IVAR Gulový ventil voda - PERFEKTA 8363 5/4""                                                              | ks  | 1,0000   | 15,64  |          | 15,64       |
| 147                                  | P/P 1   | 4,841E+11   | IVAR Gulový ventil voda - PERFEKTA 8363 6/4""                                                              | ks  | 14,0000  | 19,85  |          | 277,90      |
| 148                                  | P/P 1   | 4,841E+11   | IVAR Gulový ventil voda - PERFEKTA 8363 2""                                                                | ks  | 3,0000   | 22,14  |          | 66,42       |
| 149                                  | P/P 1   | 4,841E+11   | IVAR Filter mosadzný závitový 1 1/2""                                                                      | ks  | 3,0000   | 31,07  |          | 93,21       |
| 150                                  | P/P 1   | 4,841E+11   | IVAR spätná klapka 6/4"                                                                                    | ks  | 3,0000   | 134,84 |          | 404,52      |
| <b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATURY</b> |         |             |                                                                                                            |     |          |        |          |             |
| 151                                  | 731/A 5 | 735158110   | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ                                                                    | KUS | 8,0000   | 2,85   |          | 22,80       |
| 152                                  | 731/A 5 | 735158120   | Tlakové skúšky telies vodou USSTEEL Košice panelových jednoradových                                        | KUS | 33,0000  | 5,54   |          | 182,82      |
| 153                                  | 731/A 5 | 735159514   | Montáž vykurovacích telies panelových USSTEEL Košice panelových dvojradových a trojradových                | KPL | 8,0000   | 16,57  |          | 132,56      |
| 154                                  | 731/A 5 | 735159523   | Montáž vykurovacích telies panelových USSTEEL Košice jednoradových s odvzdušnením do 2040 mm               | KPL | 18,0000  | 19,01  |          | 342,18      |
| 155                                  | 731/A 5 | 735159524   | Montáž vykurovacích telies panelových USSTEEL Košice dvojradových a trojradových s odvzdušnením do 1200 mm | KPL | 15,0000  | 20,29  |          | 304,29      |
| 156                                  | 731/A 5 | 998735201   | Presun hmôt pre vykurovanie telesá v objektoch výšky do 6 m                                                | %   | 67,2691  | 1,20   |          | 80,72       |
| 157                                  | 731/A 5 | 998735293   | Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m                  | %   | 67,2691  | 0,60   |          | 40,36       |
| 158                                  | P/P 1   | 5,4109E+11  | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 21 K 600/1000                                                 | ks  | 1,0000   | 87,80  |          | 87,80       |
| 159                                  | P/P 1   | 5,4109E+11  | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 22 K 900/1200                                                 | ks  | 1,0000   | 178,49 |          | 178,49      |
| <b>11126,71</b>                      |         |             |                                                                                                            |     |          |        |          |             |



Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT (ÚVK)

| Por.                                    | Cenník  | Kód položky | Názov                                                                                        | Mj   | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom |
|-----------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------|-------------|
| 160                                     | P/P 1   | 5,4109E+11  | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 33 VKP 600/1400                                 | ks   | 1,0000   | 224,79 |          | 224,79      |
| 161                                     | P/P 1   | 5,4109E+10  | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 11 VKP 600/800                                  | ks   | 4,0000   | 80,57  |          | 322,28      |
| 162                                     | P/P 1   | 5,4109E+10  | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 11 VKP 600/500                                  | ks   | 2,0000   | 66,53  |          | 133,06      |
| 163                                     | P/P 1   | 5,4109E+10  | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 11 VKP 600/1200                                 | ks   | 1,0000   | 99,38  |          | 99,38       |
| 164                                     | P/P 1   | 5,4109E+10  | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 11 VKP 600/600                                  | ks   | 1,0000   | 71,20  |          | 71,20       |
| 165                                     | P/P 1   | 5,4109E+10  | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 21 K 600/800                                    | ks   | 1,0000   | 75,46  |          | 75,46       |
| 166                                     | P/P 1   | 5,4109E+10  | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 21 K 600/1200                                   | ks   | 1,0000   | 101,97 |          | 101,97      |
| 167                                     | P/P 1   | 5,4109E+10  | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 21 VKP 600/800                                  | ks   | 4,0000   | 99,26  |          | 397,04      |
| 168                                     | P/P 1   | 5,4109E+10  | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 21 VKP 600/1000                                 | ks   | 2,0000   | 111,54 |          | 223,08      |
| 169                                     | P/P 1   | 5,4109E+10  | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 21 VKP 600/1200                                 | ks   | 3,0000   | 125,54 |          | 376,62      |
| 170                                     | P/P 1   | 5,4109E+10  | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 21 VKP 600/1400                                 | ks   | 4,0000   | 139,63 |          | 558,52      |
| 171                                     | P/P 1   | 5,4109E+10  | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 21 VKP 600/1600                                 | ks   | 3,0000   | 153,77 |          | 461,31      |
| 172                                     | P/P 1   | 5,4109E+10  | Kúpeľňové rebrikové vykurovacie teleso KRVK 1200/450                                         | ks   | 1,0000   | 85,22  |          | 85,22       |
| 173                                     | P/P 1   | 5,4109E+10  | Montáž rebrikových vykurovacích telies                                                       | ks   | 1,0000   | 14,50  |          | 14,50       |
| 174                                     | P/P 1   | 5,4109E+10  | Odvzdušňovacia zátka k telesám Korad                                                         | ks   | 37,0000  | 1,73   |          | 63,83       |
| 175                                     | P/P 1   | 5,4109E+10  | Záslepka k telesám Korad                                                                     | ks   | 45,0000  | 1,73   |          | 77,85       |
| 176                                     | P/P 1   | 5,4109E+10  | Upevňovacia konzola k telesám Korad                                                          | sada | 41,0000  | 1,73   |          | 70,93       |
| 177                                     | P/P 1   | 5,4109E+11  | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 22 VKP 600/800                                  | ks   | 1,0000   | 112,78 |          | 112,78      |
| 178                                     | P/P 1   | 5,4109E+11  | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 22 VKP 600/1000                                 | ks   | 1,0000   | 129,39 |          | 129,39      |
| 179                                     | P/P 1   | 5,4109E+11  | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 22 VKP 600/1600                                 | ks   | 1,0000   | 179,14 |          | 179,14      |
| 180                                     | P/P 1   | 5,4109E+11  | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 22 VKP 600/1200                                 | ks   | 2,0000   | 145,98 |          | 291,96      |
| 181                                     | P/P 1   | 5,4109E+11  | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 22 VKP 600/1800                                 | ks   | 5,0000   | 195,70 |          | 978,50      |
| 182                                     | P/P 1   | 5,4109E+11  | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 22 VKP 900/1200                                 | ks   | 1,0000   | 200,80 |          | 200,80      |
| 183                                     | P/P 1   | 5,4109E+11  | USS Vyhrievacie ocelové doskové teleso KORAD 22 VKP 900/1400                                 | ks   | 1,0000   | 226,36 |          | 226,36      |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ |         |             |                                                                                              |      |          |        |          |             |
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE            |         |             |                                                                                              |      |          |        |          |             |
| 184                                     | 767/A 3 | 767995102   | Kovové konštrukcie - montáž ostatných atypických doplnkových konštrukcií o hmotnosti 5-10 kg | KG   | 40       | 3,68   |          | 147,20      |
| 185                                     | R/R 0   | 767pc0      | Kovové konštrukcie do 10 kg - dodávka                                                        | kg   | 40       | 449,11 |          | 17964,40    |
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE            |         |             |                                                                                              |      |          |        |          |             |
| NÁTERY                                  |         |             |                                                                                              |      |          |        |          |             |
|                                         |         |             |                                                                                              |      |          |        |          | 18111,60    |

# **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK pre SO 107 - ŠPORTOVÝ OBJEKT (ÚVK)**

| Por.č                          | Cenník  | Kód položky | Názov                                                                                                           | Mj  | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom      |
|--------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|------------------|
| 186                            | 783/A 1 | 783225100   | Nátery kovových doplnkových konštrukcií syntetické, na vzduchu schnúce, dvojnásobné s 1x emailovaním            | M2  | 10       | 5,41   |          | 54,10            |
| 187                            | 783/A 1 | 783226100   | Nátery kovových doplnkových konštrukcií syntetické, na vzduchu schnúce, základné                                | M2  | 10       | 2,16   |          | 21,60            |
| 188                            | 783/A 1 | 783424140   | Nátery kovových potrubí do DN 50 mm, syntetické, na vzduchu schnúce, dvojnásobné so základným náterom           | M   | 157      | 1,31   |          | 205,67           |
| 189                            | 783/A 1 | 783424340   | Nátery kovových potrubí do DN 50 mm, syntetické, na vzduchu schnúce, dvojnásobné s 1x emailovaním so základni M | M   | 30       | 1,77   |          | 53,10            |
| 190                            | 783/A 1 | 783425150   | Nátery kovových potrubí do DN 100 mm, syntetické, na vzduchu schnúce, dvojnásobné so základným náterom          | M   | 3        | 1,63   |          | 4,89             |
|                                |         |             | <b>NÁTERY</b>                                                                                                   |     |          |        |          | <b>339,36</b>    |
| <b>PODLAHOVÉ VYKUROVANIE</b>   |         |             |                                                                                                                 |     |          |        |          |                  |
| 191                            | P/P 1   | 111111113   | Montáž systému podlahového vykurovania - pružná podlaha                                                         | m2  | 250      | 17,02  |          | 4255,00          |
| 192                            | P/P 1   | 136160      | Rúrka Rautherm S 20x2                                                                                           | SUB | 1904     | 4,03   |          | 7673,12          |
| 193                            | P/P 1   | 239243      | Lišta Raufix                                                                                                    | m   | 220      | 3,77   |          | 829,40           |
| 194                            | P/P 1   | 240041      | Rozdeľovač podl. vykurovania HKV-D 8                                                                            | ks  | 1        | 511,41 |          | 511,41           |
| 195                            | P/P 1   | 246114      | Rozdeľovač podl. vykurovania HKV-D 9                                                                            | ks  | 1        | 537,28 |          | 537,28           |
| 196                            | P/P 1   | 247226      | Skrinka rozdeľovača AP 3                                                                                        | ks  | 3        | 247,94 |          | 743,82           |
| 197                            | P/P 1   | 250307      | Násuvná objímka 20x2                                                                                            | ks  | 20       | 1,13   |          | 22,60            |
| 198                            | P/P 1   | 250607      | Prípojovací skrutkový spoj 20x2                                                                                 | ks  | 34       | 5,98   |          | 203,32           |
| 199                            | P/P 1   | 253549      | Spojka REHAU 20                                                                                                 | ks  | 10       | 5,36   |          | 53,60            |
| 200                            | P/P 1   | 256054      | Teplíná izolácia PUR REHAU 70 mm s vopred vyrezanými otvormi                                                    | m2  | 237      | 40,25  |          | 9639,25          |
| 201                            | P/P 1   | 256344      | Príchytka RAUFIX                                                                                                | ks  | 510      | 0,25   |          | 129,03           |
|                                |         |             | <b>PODLAHOVÉ VYKUROVANIE</b>                                                                                    |     |          |        |          | <b>24497,83</b>  |
| <b>Práce PSV</b>               |         |             |                                                                                                                 |     |          |        |          |                  |
|                                |         |             | <b>HZS</b>                                                                                                      |     |          |        |          | <b>95979,37</b>  |
| <b>HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE</b> |         |             |                                                                                                                 |     |          |        |          |                  |
| 202                            | R/R 0   | 62          | Vykurovacía skúška 72 hod., 3 pracovníci                                                                        | HOD | 216      | 7,71   |          | 1664,28          |
| 203                            | R/R 0   | 75          | HZS - pre nepredvídané práce ( po odsúhlasení projektantom a stavebným dozorom stavby)                          | HOD | 100      | 7,70   |          | 770,00           |
| 204                            | R/R 0   | 63          | Vykurovacía skúška, príplatok +14% od 14-20 hod.                                                                | HOD | 54       | 8,79   |          | 474,66           |
| 205                            | R/R 0   | 64          | Vykurovacía skúška, príplatok +28% od 20-06 hod.                                                                | HOD | 90       | 9,87   |          | 888,30           |
|                                |         |             | <b>HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE</b>                                                                                  |     |          |        |          | <b>3797,24</b>   |
|                                |         |             | <b>HZS</b>                                                                                                      |     |          |        |          | <b>3797,24</b>   |
|                                |         |             | <b>Celkom</b>                                                                                                   |     |          |        |          | <b>103861,18</b> |

**"LEŠŤ - Rekonštrukcia a modernizácia objektov Slavia 300 - SO 107 Športový objekt Slávia 300".**

**Časť : Vzduchotechnika**

| Názov                                                                           | Jedn. cena  | Jedn. cena | Množ. | Cena        | Montáž     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|-------------|------------|
| <b>Zariadenie 1. - Vetracie telocvične - miestnosť č. 117</b>                   |             |            |       |             |            |
| Vetracia jednotka s rekuperáciou<br>DUPLEX 6000 vrátane riadiaceho<br>systému   | 13 474,67 € | 1 965,09 € | 1 ks  | 13 474,67 € | 1 965,09 € |
| Spiro potrubie dn 500                                                           | 23,09 €     | 7,06 €     | 62 bm | 1 431,70 €  | 437,78 €   |
| Spiro spojky SS 500                                                             | 6,30 €      | 1,91 €     | 22 ks | 138,64 €    | 42,00 €    |
| Oblúk OS 90°500                                                                 | 35,88 €     | 10,88 €    | 12 ks | 430,56 €    | 130,55 €   |
| Výfuková hlavica VHK 2 S 500                                                    | 127,88 €    | 32,06 €    | 1 ks  | 127,88 €    | 32,06 €    |
| Protidažď. žaluzia PRG 500 W                                                    | 113,18 €    | 28,24 €    | 1 ks  | 113,18 €    | 28,24 €    |
| Výustka TRP1 R1 625x225                                                         | 34,74 €     | 8,77 €     | 18 ks | 625,35 €    | 157,94 €   |
| Záslepka dn 500                                                                 | 16,41 €     | 4,97 €     | 2 ks  | 32,82 €     | 9,94 €     |
| Protipož.klapka PKI 500 DV1                                                     | 246,79 €    | 61,84 €    | 2 ks  | 493,58 €    | 123,67 €   |
| Izolácia na prestup cez strechu                                                 | 24,43 €     | 15,27 €    | 2 m2  | 48,85 €     | 30,54 €    |
| Montážny,spojovací a tesniaci<br>mat.                                           |             | 330,00 €   | 1     |             | 330,00 €   |
|                                                                                 |             |            |       | 16 917,24 € | 3 287,82 € |
| <b>Zariadenie 2. - Vetracie telocvične a posilovne - miestnosť č. 121 a 122</b> |             |            |       |             |            |
| Vetracia jednotka s rekuperáciou<br>DUPLEX 8000 vrátane riadiaceho<br>systému   | 14 488,55 € | 2 117,79 € | 1 ks  | 14 488,55 € | 2 117,79 € |
| Spiro potrubie dn 500                                                           | 23,09 €     | 7,06 €     | 82 bm | 1 893,54 €  | 579,00 €   |
| Spiro potrubie dn 315                                                           | 13,17 €     | 4,01 €     | 18 bm | 237,02 €    | 72,24 €    |
| Spiro spojky SS 500                                                             | 6,30 €      | 1,91 €     | 28 ks | 176,46 €    | 53,45 €    |
| Spiro spojky SS 315                                                             | 3,62 €      | 1,15 €     | 6 ks  | 21,74 €     | 6,90 €     |
| Oblúk OS 90°500                                                                 | 35,88 €     | 10,68 €    | 15 ks | 538,20 €    | 160,25 €   |
| Prechod 500/315                                                                 | 21,38 €     | 6,49 €     | 1 ks  | 21,38 €     | 6,49 €     |
| Výfuková hlavica VHK 2 S 500                                                    | 127,88 €    | 32,06 €    | 1 ks  | 127,88 €    | 32,06 €    |
| Protidažď. žaluzia PRG 500 W                                                    | 113,18 €    | 28,24 €    | 1 ks  | 113,18 €    | 28,24 €    |
| Výustka TRP1 R1 525x125                                                         | 24,62 €     | 6,11 €     | 14 ks | 344,70 €    | 85,49 €    |
| Výustka TRP1 R1 525x85                                                          | 22,91 €     | 5,73 €     | 10 ks | 229,08 €    | 57,27 €    |
| Záslepka dn 315                                                                 | 13,94 €     | 4,20 €     | 2 ks  | 27,88 €     | 8,40 €     |
| Protipož.klapka PKI 500 DV1                                                     | 246,79 €    | 61,84 €    | 2 ks  | 493,58 €    | 123,67 €   |
| Izolácia na prestup cez strechu                                                 | 49,62 €     | 15,27 €    | 2 m2  | 99,25 €     | 30,54 €    |

|                                                            |          |          |    |    |             |            |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|----|----|-------------|------------|
| Montážny, spojovací a tesniaci mat.                        |          | 330,00 € | 1  |    |             | 330,00 €   |
|                                                            |          |          |    |    | 18 812,42 € | 3 691,80 € |
| <b>Zariadenie 3. - Vetranie socialnych zariadení šatní</b> |          |          |    |    |             |            |
| 2.1 Nástenný ventilátor BF 100 T                           | 27,11 €  | 5,53 €   | 1  | ks | 27,11 €     | 5,53 €     |
| Spätná klapka BDS 100                                      | 4,58 €   | 1,33 €   | 1  | ks | 4,58 €      | 1,33 €     |
| 2.2 Nástenný ventilátor BF 150 T                           | 37,61 €  | 7,64 €   | 1  | ks | 37,61 €     | 7,64 €     |
| Spätná klapka BDS 150                                      | 6,68 €   | 1,71 €   | 1  | ks | 6,68 €      | 1,71 €     |
| Flexo potrubie - nerez dn 100                              | 14,12 €  | 5,35 €   | 1  | bm | 14,12 €     | 5,35 €     |
| Flexo potrubie - nerez dn 160                              | 22,91 €  | 7,64 €   | 1  | bm | 22,91 €     | 7,64 €     |
| Odbočka 90°160/100                                         | 9,55 €   | 2,86 €   | 2  | ks | 19,09 €     | 5,73 €     |
| Odbočka 90°160/160                                         | 11,45 €  | 3,44 €   | 2  | ks | 22,91 €     | 6,88 €     |
| Protidažd'.strieška RH 160                                 | 17,18 €  | 4,39 €   | 2  | ks | 34,36 €     | 8,79 €     |
|                                                            |          |          |    |    |             |            |
| 2.3 Ventilátor RK 125                                      | 112,23 € | 22,52 €  | 2  | ks | 224,46 €    | 45,03 €    |
| Protidažd'. žaluzia PRG 125 W                              | 113,18 € | 28,24 €  | 2  | ks | 226,37 €    | 56,49 €    |
| Spätná klapka RSK 125                                      | 6,11 €   | 1,53 €   | 2  | ks | 12,21 €     | 3,06 €     |
| Hygrostat HYG 2                                            | 73,29 €  | 14,89 €  | 2  | ks | 146,58 €    | 29,79 €    |
| Dobehový spínač DT 3                                       | 17,76 €  | 3,62 €   | 2  | ks | 35,51 €     | 7,25 €     |
| Spiro potrubie dn 125                                      | 7,06 €   | 2,10 €   | 10 | bm | 70,61 €     | 21,05 €    |
| Spiro spojka dn 125                                        | 1,53 €   | 0,58 €   | 4  | ks | 6,12 €      | 2,30 €     |
| Flexo potrubie - nerez dn 100                              | 14,12 €  | 4,77 €   | 6  | bm | 84,73 €     | 28,64 €    |
| Odbočka 90°125/100                                         | 8,59 €   | 25,20 €  | 4  | ks | 34,36 €     | 100,79 €   |
| Oblúk OS 90°125                                            | 8,02 €   | 2,48 €   | 2  | ks | 16,03 €     | 4,97 €     |
| Prechod PRO 125/100                                        | 5,73 €   | 1,91 €   | 2  | ks | 11,45 €     | 3,82 €     |
| Protidažd'.strieška RH 125                                 | 15,08 €  | 4,58 €   | 2  | ks | 30,15 €     | 9,15 €     |
| Tanierovy ventil IT 100                                    | 5,97 €   | 1,33 €   | 6  | ks | 35,82 €     | 7,98 €     |
|                                                            |          |          |    |    |             |            |
| 2.4 Ventilátor RK 160                                      | 150,97 € | 30,35 €  | 1  | ks | 150,97 €    | 30,35 €    |
| Spätná klapka RSK 160                                      | 6,68 €   | 1,71 €   | 1  | ks | 6,68 €      | 1,71 €     |
| Protidažd'. žaluzia PRG 160 W                              | 14,12 €  | 3,62 €   | 1  | ks | 14,12 €     | 3,62 €     |
| Hygrostat HYG 2                                            | 73,29 €  | 14,89 €  | 1  | ks | 73,29 €     | 14,89 €    |
| Dobehový spínač DT 3                                       | 17,76 €  | 3,62 €   | 1  | ks | 17,76 €     | 3,62 €     |
| Spiro potrubie dn 160                                      | 8,21 €   | 2,48 €   | 3  | bm | 20,53 €     | 6,21 €     |
| Spiro potrubie dn 125                                      | 7,06 €   | 2,10 €   | 3  | bm | 21,18 €     | 6,31 €     |
| Flexo potrubie - nerez dn 100                              | 14,12 €  | 4,77 €   | 4  | bm | 56,49 €     | 19,09 €    |
| Odbočka 90°160/125                                         | 9,73 €   | 3,06 €   | 1  | ks | 9,73 €      | 3,06 €     |
| Odbočka 90°125/100                                         | 8,59 €   | 2,67 €   | 1  | ks | 8,59 €      | 2,67 €     |
| Protidažd'.strieška RH 160                                 | 17,18 €  | 4,58 €   | 2  | ks | 34,36 €     | 9,15 €     |
| Tanierovy ventil IT 100                                    | 6,87 €   | 1,91 €   | 4  | ks | 27,46 €     | 7,64 €     |
|                                                            |          |          |    |    |             |            |
| 2.5 Ventilátor RK 200                                      | 219,88 € | 44,09 €  | 2  | ks | 439,76 €    | 88,18 €    |
| Protidažd'. žaluzia PRG 200 W                              | 50,39 €  | 12,59 €  | 2  | ks | 100,79 €    | 25,19 €    |
| Spätná klapka RSK 200                                      | 8,02 €   | 2,10 €   | 2  | ks | 16,03 €     | 4,21 €     |
| Hygrostat HYG 2                                            | 73,29 €  | 14,89 €  | 2  | ks | 146,58 €    | 29,79 €    |
| Dobehový spínač DT 3                                       | 17,76 €  | 3,62 €   | 2  | ks | 35,51 €     | 7,25 €     |
| Spiro potrubie dn 200                                      | 9,55 €   | 2,86 €   | 7  | bm | 66,82 €     | 20,04 €    |
| Spiro potrubie dn 160                                      | 8,21 €   | 2,48 €   | 6  | bm | 49,27 €     | 14,90 €    |
| Spiro spojka dn 200                                        | 2,10 €   | 0,95 €   | 2  | ks | 4,21 €      | 1,91 €     |

|                                                                                                   |             |            |    |     |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----|-----|-------------|------------|
| <i>Spiro spojka dn 160</i>                                                                        | 1,91 €      | 0,76 €     | 2  | ks  | 3,82 €      | 1,52 €     |
| <i>Flexo potrubie- nerez dn 125</i>                                                               | 17,94 €     | 5,35 €     | 5  | bm  | 89,70 €     | 26,74 €    |
| <i>Odbočka 90'200/125</i>                                                                         | 11,26 €     | 3,44 €     | 2  | ks  | 22,52 €     | 6,88 €     |
| <i>Odbočka 90'160/125</i>                                                                         | 9,73 €      | 3,06 €     | 2  | ks  | 19,46 €     | 6,12 €     |
| <i>Oblúk OS 90'160</i>                                                                            | 8,97 €      | 2,86 €     | 2  | ks  | 17,94 €     | 5,73 €     |
| <i>Prechod PRO 200/160</i>                                                                        | 6,68 €      | 2,10 €     | 2  | ks  | 13,36 €     | 4,21 €     |
| <i>Prechod PRO 160/125</i>                                                                        | 6,49 €      | 2,10 €     | 2  | ks  | 12,97 €     | 4,21 €     |
| <i>Tanierovy ventil IT 125</i>                                                                    | 7,26 €      | 2,29 €     | 6  | ks  | 43,54 €     | 13,73 €    |
|                                                                                                   |             |            |    |     |             |            |
| <i>2.6 Ventilátor RK 250</i>                                                                      | 233,23 €    | 46,58 €    | 1  | ks  | 233,23 €    | 46,58 €    |
| <i>Protidažď. žaluzia PRG 250 W</i>                                                               | 67,76 €     | 16,99 €    | 1  | ks  | 67,76 €     | 16,99 €    |
| <i>Spätná klapka RSK 250</i>                                                                      | 11,26 €     | 2,86 €     | 1  | ks  | 11,26 €     | 2,86 €     |
| <i>Hygrostat HYG 2</i>                                                                            | 73,29 €     | 14,89 €    | 1  | ks  | 73,29 €     | 14,89 €    |
| <i>Dobehový spínač DT 3</i>                                                                       | 17,76 €     | 3,62 €     | 1  | ks  | 17,76 €     | 3,62 €     |
| <i>Spiro potrubie dn 250</i>                                                                      | 11,26 €     | 3,44 €     | 3  | bm  | 33,78 €     | 10,32 €    |
| <i>Spiro potrubie dn 200</i>                                                                      | 9,55 €      | 2,86 €     | 1  | bm  | 9,55 €      | 2,86 €     |
| <i>Spiro potrubie dn 160</i>                                                                      | 8,21 €      | 2,48 €     | 5  | bm  | 41,06 €     | 12,42 €    |
| <i>Spiro spojka dn 160</i>                                                                        | 1,91 €      | 0,58 €     | 2  | ks  | 3,82 €      | 1,15 €     |
| <i>Flexo potrubie- nerez dn 125</i>                                                               | 17,94 €     | 5,35 €     | 5  | bm  | 89,70 €     | 26,74 €    |
| <i>Flexo potrubie - nerez dn 100</i>                                                              | 14,12 €     | 4,39 €     | 3  | bm  | 35,31 €     | 10,98 €    |
| <i>Odbočka 90'250/160</i>                                                                         | 14,12 €     | 4,39 €     | 1  | ks  | 14,12 €     | 4,39 €     |
| <i>Odbočka 90'250/125</i>                                                                         | 13,55 €     | 4,01 €     | 1  | ks  | 13,55 €     | 4,01 €     |
| <i>Odbočka 90'200/125</i>                                                                         | 15,08 €     | 3,44 €     | 2  | ks  | 30,15 €     | 6,88 €     |
| <i>Odbočka 90'160/100</i>                                                                         | 9,55 €      | 2,86 €     | 1  | ks  | 9,55 €      | 2,86 €     |
| <i>Oblúk OS 90'160</i>                                                                            | 8,97 €      | 2,67 €     | 2  | ks  | 17,94 €     | 5,34 €     |
| <i>Prechod PRO 200/160</i>                                                                        | 6,49 €      | 2,10 €     | 2  | ks  | 12,97 €     | 4,21 €     |
| <i>Prechod PRO 250/200</i>                                                                        | 9,55 €      | 2,86 €     | 1  | ks  | 9,55 €      | 2,86 €     |
| <i>Prechod PRO 160/125</i>                                                                        | 6,30 €      | 1,91 €     | 2  | ks  | 12,60 €     | 3,82 €     |
| <i>Prechod PRO 160/100</i>                                                                        | 6,30 €      | 1,91 €     | 2  | ks  | 12,60 €     | 3,82 €     |
| <i>Tanierovy ventil IT 100</i>                                                                    | 6,87 €      | 1,53 €     | 2  | ks  | 13,73 €     | 3,06 €     |
| <i>Tanierovy ventil IT 125</i>                                                                    | 6,68 €      | 1,53 €     | 4  | ks  | 26,73 €     | 6,12 €     |
| <i>Stenová mriežka SMU 12,5<br/>400x150</i>                                                       | 33,79 €     | 8,40 €     | 32 | ks  | 1 081,18 €  | 268,64 €   |
| <i>Montážny, spojovací a tesniaci<br/>materiál</i>                                                |             | 561,54 €   | 1  | kpl |             | 561,54 €   |
|                                                                                                   |             |            |    |     | 4 518,36 €  | 1 766,76 € |
| <b>Zariadenie 4. - Vetranie kotolne</b>                                                           |             |            |    |     |             |            |
| <i>PŽAL 300x400 R2S</i>                                                                           | 52,11 €     | 12,98 €    | 2  | ks  | 104,21 €    | 25,97 €    |
|                                                                                                   |             |            |    |     |             |            |
| <i>Zaregulovanie zariadenia</i>                                                                   |             | 2 626,17 € | 1  |     |             | 2 626,17 € |
|                                                                                                   |             |            |    |     |             |            |
| <b>Zariadenie 5. - Laboratória<br/>reflexných dejov</b>                                           |             |            |    |     |             |            |
| <i>Vetracia jednotka s rekuperáciou<br/>DUPLEX -S-BCT 900/30/1<br/>vrátane riadiaceho systému</i> | 12 567,85 € | 1 685,18 € | 1  | ks  | 12 567,85 € | 1 685,18 € |
| <i>Spiro potrubie dn 250</i>                                                                      | 11,26 €     | 3,44 €     | 53 | bm  | 596,70 €    | 182,24 €   |
| <i>Spiro potrubie dn 125</i>                                                                      | 7,06 €      | 2,10 €     | 3  | bm  | 21,18 €     | 6,31 €     |
| <i>Oblúk OS 90'125</i>                                                                            | 8,02 €      | 2,48 €     | 27 | ks  | 216,42 €    | 67,07 €    |
| <i>Odbočka 90'250/125</i>                                                                         | 13,55 €     | 4,01 €     | 2  | ks  | 27,09 €     | 8,03 €     |

|                                |          |         |   |    |                    |                    |
|--------------------------------|----------|---------|---|----|--------------------|--------------------|
| Výfuková hlavica VHK 2 S 250   | 60,13 €  | 18,04 € | 1 | ks | 60,13 €            | 18,04 €            |
| Protidažd. žaluzia PRG 250 W   | 67,76 €  | 16,99 € | 1 | ks | 67,76 €            | 16,99 €            |
| Výustka TRP1 R1 525x85         | 22,91 €  | 5,73 €  | 5 | ks | 114,54 €           | 28,64 €            |
| Záslepka dn 250                | 12,63 €  | 3,78 €  | 2 | ks | 25,25 €            | 7,57 €             |
| Protipož.klapka PKI 250 DV1    | 105,09 € | 31,52 € | 2 | ks | 210,17 €           | 63,04 €            |
|                                |          |         |   |    | 14 011,31 €        | 4 735,24 €         |
|                                |          |         |   |    |                    |                    |
|                                |          |         |   |    |                    |                    |
| <b>dodávka spolu</b>           |          |         |   |    | <b>54 259,33 €</b> |                    |
| <b>montáž</b>                  |          |         |   |    |                    | 13 481,63 €        |
| <b>dopravné náklady</b>        |          |         |   |    |                    | 1 259,71 €         |
|                                |          |         |   |    |                    |                    |
| <b>Celkom za dielo bez DPH</b> |          |         |   |    |                    | <b>69 000,67 €</b> |
| <b>Celkom za dielo s DPH</b>   |          |         |   |    |                    | <b>82 110,80 €</b> |

Odberteľ: ÚŠZV MO SR , 962 63 Lešť  
Projektant: AIS - PO , spol. s r.o. , Prešov  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 20.12.2008

Stavba : VO LEŠŤ , MK - rekonštrukcia B. SLÁVIA 300 - súťaž  
Objekt : SO 202 - Areálové komunikácie a spevnené plochy

**Prehľad rozpočtových nákladov v SKK**

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

| Prehľad rozpočtových nákladov v SKK |             |             |                                                                           |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |         |       |  |  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|------------|---------|-------|--|--|
| Por. číslo                          | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                     | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu EUR | Hmotn. v t | Suť v t | DPH % |  |  |
|                                     |             |             |                                                                           |                 |                |             |             |                     |                        |                | Spolu      | Spolu   |       |  |  |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV                 |             |             |                                                                           |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |         |       |  |  |
| 1 - ZEMNE PRÁCE                     |             |             |                                                                           |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |         |       |  |  |
| 1                                   | 001         | 12230-2201  | Odkopávky pre cesty v hom. tr. 4 do 100 m3                                | 59,360          | m3             |             | 12,305      |                     |                        | 730,425        |            |         |       |  |  |
| 2                                   | 001         | 12230-2209  | Príplátok za lepivosť v hom. tr. 4 pre cesty                              | 59,360          | m3             |             | 1,415       |                     |                        | 83,965         |            |         |       |  |  |
| 3                                   | 001         | 16270-1105  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4                    | 53,660          | m3             |             | 7,878       |                     |                        | 422,707        |            |         |       |  |  |
| 4                                   | 001         | 17110-1104  | Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS                           | 5,700           | m3             |             | 3,220       |                     |                        | 18,354         |            |         |       |  |  |
| 5                                   | 001         | 17120-1201  | Uloženie sypaniny na skládku                                              | 53,660          | m3             |             | 0,759       |                     |                        | 40,728         |            |         |       |  |  |
|                                     |             |             | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu :                                                   |                 |                |             |             |                     |                        | 1 296,18       |            |         |       |  |  |
| 5 - KOMUNIKÁCIE                     |             |             |                                                                           |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |         |       |  |  |
| 6                                   | 221         | 56427-1111  | Podklad zo štrkopiesku hr. 25 cm                                          | 446,225         | m2             |             | 10,293      |                     |                        | 4 592,771      |            |         |       |  |  |
| 7                                   | 221         | 56485-1111  | Podklad zo štrkodrtie hr. 15 cm                                           | 446,225         | m2             |             | 5,428       |                     |                        | 2 422,109      |            |         |       |  |  |
| 8                                   | 221         | 56512-1221  | Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 2, š. nad 3m hr. 4 cm               | 170,310         | m2             |             | 9,200       |                     |                        | 1 566,852      |            |         |       |  |  |
| 9                                   | 221         | 56513-1221  | Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 2, š. nad 3m hr. 5 cm               | 2 161,225       | m2             |             | 11,500      |                     |                        | 24 854,088     |            |         |       |  |  |
| 10                                  | 221         | 57321-1111  | Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2                 | 1 868,620       | m2             |             | 0,805       |                     |                        | 1 504,239      |            |         |       |  |  |
| 11                                  | 221         | 57713-1211  | Beťón asfaltový tr. 1 stred. ABS, hrubozr. ABH š. nad 3 m hr. 5 cm        | 2 161,225       | m2             |             | 16,158      |                     |                        | 34 919,993     |            |         |       |  |  |
| 12                                  | 221         | 57713-2111  | Beťón asfaltový tr. 1 stred. ABS, hrubozr. ABH š. nad 3 m hr. 4 cm        | 170,310         | m2             |             | 13,110      |                     |                        | 2 232,764      |            |         |       |  |  |
| 13                                  | 221         | 59796-1111  | Rigol dlaždený z prefabrikátov do lôžka z betónu                          | 42,000          | m              |             | 36,225      |                     |                        | 1 521,450      |            |         |       |  |  |
|                                     |             |             | 5 - KOMUNIKÁCIE spolu :                                                   |                 |                |             |             |                     |                        | 73 614,27      |            |         |       |  |  |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE     |             |             |                                                                           |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |         |       |  |  |
| 14                                  | 221         | 91786-2111  | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatejšo s oporou do lôžka z bet | 96,500          | m              |             | 8,395       |                     |                        | 810,118        |            |         |       |  |  |
| 15                                  | MAT         | 592 174510  | Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25                                    | 98,430          | kus            |             | 6,337       |                     |                        | 623,702        |            |         |       |  |  |
| 16                                  | 221         | 99822-2011  | Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva                              | 905,448         | t              |             | 2,128       |                     |                        | 1 926,341      |            |         |       |  |  |
|                                     |             |             | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :                                   |                 |                |             |             |                     |                        | 3 360,16       |            |         |       |  |  |
|                                     |             |             | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :                                               |                 |                |             |             |                     |                        | 78 270,60      |            |         |       |  |  |
|                                     |             |             | Rozpočet celkom :                                                         |                 |                |             |             |                     |                        | 78 270,60      |            |         |       |  |  |

# Krycí list rozpočtu v Sk

|                                                               |                    |            |                         |                                       |                                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:     |                    |            |                         | Miesto:                               |                                    |
| Objekt :SO 405 - AREÁLOVÉ OSVETLENIE                          |                    |            |                         | JKSO :                                |                                    |
| Rozpočet:                                                     |                    | Zmluva č.: |                         | Spracoval:                            |                                    |
| Dňa: 07.01.2007                                               |                    |            |                         |                                       |                                    |
| Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ                                    |                    |            |                         | IČO:                                  |                                    |
|                                                               |                    |            |                         | DIČ:                                  |                                    |
| Dodávateľ:                                                    |                    |            |                         | IČO:                                  |                                    |
|                                                               |                    |            |                         | DIČ:                                  |                                    |
| Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov                               |                    |            |                         | IČO:                                  |                                    |
|                                                               |                    |            |                         | DIČ:                                  |                                    |
| 1 M3 OP                                                       |                    | 62 962 €   |                         | 1 M                                   |                                    |
| 1 M2 ZP                                                       |                    | 62 962 €   |                         |                                       |                                    |
| 1 M2 UP                                                       |                    | 62 962 €   |                         |                                       |                                    |
|                                                               |                    |            |                         | 62 962 €                              |                                    |
| <b>A ZRN</b> konštrukcie a práce      materiál      spolu ZRN |                    |            |                         | <b>B</b> IN - Individuálne náklady    |                                    |
| 1                                                             | HSV:               |            | 5 927,12                | 6                                     | Práce nadčas                       |
| 2                                                             | PSV:               |            |                         | 7                                     | Murárske výpomoc                   |
| 3                                                             | MCE:               |            | 46 981,86               | 8                                     | Bez pevnej podlahy                 |
| 4                                                             | iné:               |            |                         | 9                                     |                                    |
| 5                                                             | Súčet:             |            | 52 908,98               | 10                                    | Súčet riadkov 6 až 9:              |
| <b>C</b> NUS - náklady umiestnenia stavby                     |                    |            |                         | <b>D</b> ON - ostatné náklady         |                                    |
| 11                                                            | Zariadenie :       |            |                         | 16                                    | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |
| 12                                                            | Prevádzkové vplyvy |            |                         | 17                                    | Inžinierska činnosť                |
| 13                                                            | Sťažené podmienky  |            |                         | 18                                    | Projektové práce                   |
| 14                                                            |                    |            |                         | 19                                    | Kompletizačná činnosť              |
| 15                                                            |                    |            | Súčet riadkov 11 až 14: | 20                                    | Súčet riadkov 16 až 19:            |
| projektant, rozpočtár cenár                                   |                    |            |                         | <b>E</b> Celkové náklady              |                                    |
| pečiatka:                                                     |                    |            |                         | 21      Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: |                                    |
| podpis:                                                       |                    |            |                         | 22      DPH 19% z:                    |                                    |
| dátum:                                                        |                    |            |                         | 23      DPH 0% z:                     |                                    |
|                                                               |                    |            |                         | 24      Súčet riadkov 21 až 23:       |                                    |
|                                                               |                    |            |                         | <b>F</b> Odpočet - prípočet           |                                    |
| odberateľ, obstarávateľ                                       |                    |            |                         | dodávateľ, zhotoviteľ                 |                                    |
| podpis:                                                       |                    |            |                         | podpis:                               |                                    |
| dátum:                                                        |                    |            |                         | dátum:                                |                                    |
| pečiatka:                                                     |                    |            |                         | pečiatka:                             |                                    |



Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ  
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 07.01.2007

Stavba : REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:  
Objekt : SO 405 - AREÁLOVÉ OSVETLENIE

**Rekapitulácia rozpočtu v Sk**

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie<br>a práce | Špecifikovaný<br>materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------|-------------------|--------------|
|                                          |                        |                           |       | Spolu             | Spolu        |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu :                            | 2 964,72  |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :            | 2 962,40  |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :                        | 5 927,12  |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu :                   | 27 014,70 |
| M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon | 19 967,16 |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu :                          | 46 981,86 |
| Rozpočet celkom :                                  | 52 908,98 |

Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ  
 Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 07.01.2007

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:  
 Objekt :SO 405 - AREÁLOVÉ OSVETLENIE

#### Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo                                     | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                   | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu           | DPH % |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                     |             |             |                                                                         |                 |                |                 |                 |       |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>                         |             |             |                                                                         |                 |                |                 |                 |       |
| 1                                              | 001         | 14170-1101  | Pretlačanie s použ. oceľ. rúr v hor.tr. 1-4 hl.do 6 m dl.do 35m do 200l | 12,000          | m              | 247,06          | 2 964,72        |       |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>                 |             |             |                                                                         |                 |                |                 | 2 964,72        |       |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>         |             |             |                                                                         |                 |                |                 |                 |       |
| 2                                              | 003         | 94994-2101  | Hydraulická zdvíhacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m           | 112,000         | hod            | 26,45           | 2 962,40        |       |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b> |             |             |                                                                         |                 |                |                 | 2 962,40        |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>             |             |             |                                                                         |                 |                |                 | <b>5 927,12</b> |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>                       |             |             |                                                                         |                 |                |                 |                 |       |
| <b>M21 - 155 Elektromontáže</b>                |             |             |                                                                         |                 |                |                 |                 |       |
| 3                                              | 921         | 21001-0124  | Rúrka PE uložená voľne 80 mm                                            | 50,000          | m              | 1,68            | 83,95           |       |
| 4                                              | MAT         | 345 70K003  | Rúrka ohybná, chránička KF 09063 - KOPOFLEX 63                          | 50,000          | m              | 1,69            | 84,53           |       |
| 5                                              | 921         | 21002-0131  | Káblový rošt šírky do 200 mm, pre uloženie káblov, prefabrikát          | 9,000           | m              | 2,38            | 21,42           |       |
| 6                                              | MAT         | 921 AN34011 | Rošt š.150                                                              | 3,000           | kus            | 21,05           | 63,14           |       |
| 7                                              | 921         | 21010-0003  | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16                         | 112,000         | kus            | 1,01            | 113,34          |       |
| 8                                              | 921         | 21010-0006  | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 50                            | 16,000          | kus            | 2,85            | 45,63           |       |
| 9                                              | 921         | 21010-0252  | Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25                | 28,000          | kus            | 6,10            | 170,66          |       |
| 10                                             | MAT         | 354 358R03  | Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0015, 4x(4-35)                        | 28,000          | kus            | 15,87           | 444,36          |       |
| 11                                             | 921         | 21015-0411  | Montáž snímača                                                          | 1,000           | kus            | 9,34            | 9,34            |       |
| 12                                             | 921         | 21019-0002  | Montáž rozvodnice do 50 kg                                              | 1,000           | kus            | 10,64           | 10,64           |       |
| 13                                             | MAT         | 921 AN19567 | Rozvádzač RVO P F402 25A P0                                             | 1,000           | kus            | 307,49          | 307,49          |       |
| 14                                             | 921         | 21020-3501  | Svietidlo výbojkové 1x125-400W, montáž na výložníku                     | 15,000          | kus            | 31,25           | 468,68          |       |
| 15                                             | MAT         | 347 6P060   | Výbojka SON 250W E40                                                    | 15,000          | kus            | 40,83           | 612,38          |       |
| 16                                             | MAT         | 348 4P0026  | Svietidlo cestné výbojkové SGS 102 250 :1xSON(-T) IP65-zdroj,IP         | 15,000          | kus            | 319,21          | 4 788,08        |       |
| 17                                             | 921         | 21020-4011  | Stožiar osvetlovací oceľový do 12 m                                     | 15,000          | kus            | 70,69           | 1 060,36        |       |
| 18                                             | MAT         | 316 714E106 | Stožiar osvetľovací ulično - diaľničný, rúrový OS UD 89/10, ŽŽ, výš     | 15,000          | kus            | 561,12          | 8 416,79        |       |
| 19                                             | MAT         | 316 780E573 | Výložník 1-ramenný V1D20-D89, dĺžka ramena A: 2000 mm, ŽŽ               | 15,000          | kus            | 106,11          | 1 591,66        |       |
| 20                                             | MAT         | 921 AN33226 | Výzbroj EKM 2020                                                        | 15,000          | kus            | 27,26           | 408,83          |       |
| 21                                             | 921         | 21020-4103  | Výložník oceľový 1-ramenný do 35 kg                                     | 15,000          | kus            | 35,72           | 535,79          |       |
| 22                                             | 921         | 21020-4201  | Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh                                    | 15,000          | kus            | 16,81           | 252,20          |       |
| 23                                             | 921         | 21022-0025  | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2                               | 640,000         | m              | 2,19            | 1 398,40        |       |
| 24                                             | 921         | 21022-0026  | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm                                | 50,000          | m              | 1,01            | 50,60           |       |
| 25                                             | MAT         | 354 900O03  | Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206                                        | 640,000         | m              | 2,09            | 1 339,52        |       |
| 26                                             | MAT         | 354 900O15  | Kruhový vodič 8 mm obj.č.5021286                                        | 50,000          | m              | 1,31            | 65,55           |       |
| 27                                             | MAT         | 354 903Z02  | Svorka SJ 02, pre zemniace tyče                                         | 16,000          | kus            | 1,64            | 26,31           |       |
| 28                                             | MAT         | 354 903Z22  | Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok                 | 16,000          | kus            | 0,64            | 10,30           |       |
| 29                                             | MAT         | 354 903Z42  | Svorka SR 02, odbočná spojov. pre pásovinu 30x4 (M8)                    | 64,000          | kus            | 0,89            | 56,67           |       |
| 30                                             | MAT         | 354 903Z43  | Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásovinu do 35x3         | 30,000          | kus            | 1,44            | 43,13           |       |
| 31                                             | MAT         | 354 904Z03  | Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm                                         | 8,000           | kus            | 20,56           | 164,50          |       |
| 32                                             | 921         | 21022-0301  | Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)                        | 46,000          | kus            | 3,09            | 142,30          |       |
| 33                                             | 921         | 21022-0302  | Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)               | 88,000          | kus            | 4,32            | 380,51          |       |
| 34                                             | 921         | 21081-0006  | Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x2,5                                     | 220,000         | m              | 0,56            | 123,97          |       |
| 35                                             | MAT         | 341 201M18  | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5                                         | 220,000         | m              | 0,95            | 209,99          |       |
| 36                                             | 921         | 21081-0041  | Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5                                     | 12,000          | m              | 1,13            | 13,52           |       |
| 37                                             | MAT         | 341 602M01  | Kábel signálny JYTY 2x1                                                 | 12,000          | m              | 0,47            | 5,66            |       |
| 38                                             | MAT         | 358 4411C11 | Snímač súmrakový IC 15268, pre nástennú montáž                          | 1,000           | kus            | 28,72           | 28,72           |       |
| 39                                             | 921         | 21090-1015  | Kábel 750V voľne uložený AYKY 4x16                                      | 750,000         | m              | 0,66            | 491,63          |       |
| 40                                             | MAT         | 341 410M18  | Kábel Al jadro 750V AYKY 4Bx16                                          | 750,000         | m              | 1,90            | 1 423,13        |       |
| 41                                             | 921         | 21329-0020  | Manipulácia v sieti NN                                                  | 16,000          | hod            | 6,11            | 97,70           |       |

# Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo                                                | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer   | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu            | DPH % |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------|
| 42                                                        | 921         | 21329-0040  | Demontáž existujúceho zariadenia                        | 160,000         | hod            | 6,11            | 977,04           |       |
| 43                                                        | 921         | 21329-0100  | Skúšobná prevádzka                                      | 4,000           | hod            | 6,11            | 24,43            |       |
| 44                                                        | 921         | 21329-0110  | Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia              | 2,000           | hod            | 6,11            | 12,21            |       |
| 45                                                        | 921         | 21329-0150  | Drobné elektroinštalačné práce                          | 32,000          | hod            | 6,11            | 195,41           |       |
| 46                                                        | 921         | 21329-1000  | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 40,000          | hod            | 6,11            | 244,26           |       |
| <b>M21 - 155 Elektromontáže spolu :</b>                   |             |             |                                                         |                 |                |                 | <b>27 014,70</b> |       |
| <b>M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon</b> |             |             |                                                         |                 |                |                 |                  |       |
| 47                                                        | 946         | 46008-0002  | Betónový základ z prostého betónu do debnenia           | 20,000          | m3             | 158,70          | 3 174,00         |       |
| 48                                                        | 946         | 46008-0101  | Betónový základ - rozbúranie                            | 10,000          | m3             | 89,13           | 891,25           |       |
| 49                                                        | 946         | 46010-0022  | Stožiarové púzdro pre stožiar VO, v trase, D 250x1500mm | 15,000          | kus            | 201,25          | 3 018,75         |       |
| 50                                                        | 946         | 46012-0003  | Zásyp jamy, zemina tr 5-7                               | 15,000          | kus            | 10,06           | 150,94           |       |
| 51                                                        | 946         | 46020-0164  | Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4            | 297,000         | m              | 9,26            | 2 749,48         |       |
| 52                                                        | 946         | 46020-0165  | Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 5            | 223,000         | m              | 18,52           | 4 128,85         |       |
| 53                                                        | 946         | 46020-0264  | Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 4            | 75,000          | m              | 11,16           | 836,63           |       |
| 54                                                        | 946         | 46020-0265  | Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 5            | 45,000          | m              | 22,66           | 1 019,48         |       |
| 55                                                        | 946         | 46042-0022  | Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom             | 640,000         | m              | 2,22            | 1 420,48         |       |
| 56                                                        | 946         | 46049-0012  | Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm        | 640,000         | m              | 1,82            | 1 162,88         |       |
| 57                                                        | 946         | 46056-0164  | Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4              | 280,000         | m              | 1,98            | 553,84           |       |
| 58                                                        | 946         | 46056-0165  | Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 5              | 180,000         | m              | 2,24            | 403,65           |       |
| 59                                                        | 946         | 46056-0264  | Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 4              | 75,000          | m              | 2,75            | 206,14           |       |
| 60                                                        | 946         | 46056-0265  | Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 5              | 45,000          | m              | 3,20            | 143,87           |       |
| 61                                                        | 946         | 46068-0042  | Prerazenie murivom v betón mûre hrúbky 30cm             | 2,000           | kus            | 53,48           | 106,95           |       |
| <b>M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon</b> |             |             |                                                         |                 |                |                 | <b>19 967,16</b> |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>                          |             |             |                                                         |                 |                |                 | <b>46 981,86</b> |       |
| <b>Rozpočet celkom :</b>                                  |             |             |                                                         |                 |                |                 | <b>52 908,98</b> |       |

## Krycí list rozpočtu v Sk

|                                                           |  |                         |  |                                       |  |
|-----------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300: |  |                         |  | Miesto:                               |  |
| Objekt :SO 406 - REKONŠTRUKCIA TRAFOSTANICE               |  |                         |  | JKSO :                                |  |
| Rozpočet:                                                 |  | Zmluva č.:              |  | Spracoval:                            |  |
|                                                           |  |                         |  | Dňa: 07.01.2007                       |  |
| Odberateľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ                                |  |                         |  | IČO:                                  |  |
|                                                           |  |                         |  | DIČ:                                  |  |
| Dodávateľ:                                                |  |                         |  | IČO:                                  |  |
|                                                           |  |                         |  | DIČ:                                  |  |
| Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov                           |  |                         |  | IČO:                                  |  |
|                                                           |  |                         |  | DIČ:                                  |  |
| 1 M3 OP                                                   |  | 43 108 €                |  | 1 M 43 108 €                          |  |
| 1 M2 ZP                                                   |  | 43 108 €                |  |                                       |  |
| 1 M2 UP                                                   |  | 43 108 €                |  |                                       |  |
| <b>A ZRN</b> konštrukcie a práce materiál spolu ZRN       |  |                         |  | <b>B</b> IN - Individuálne náklady    |  |
| 1 HSV:                                                    |  |                         |  | 6 Práce nadčas                        |  |
| 2 PSV:                                                    |  |                         |  | 7 Murárske výpomocy                   |  |
| 3 MCE:                                                    |  | 920 000,00              |  | 8 Bez pevnej podlahy                  |  |
| 4 iné:                                                    |  |                         |  | 9                                     |  |
| 5 Súčet:                                                  |  | 920 000,00              |  | 10 Súčet riadkov 6 až 9:              |  |
| 36 225,00                                                 |  |                         |  |                                       |  |
| <b>C</b> NUS - náklady umiestnenia stavby                 |  |                         |  | <b>D</b> ON - ostatné náklady         |  |
| 11 Zariadenie :                                           |  |                         |  | 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte |  |
| 12 Prevádzkové vplyvy                                     |  |                         |  | 17 Inžinierska činnosť                |  |
| 13 Sťažené podmienky                                      |  |                         |  | 18 Projektové práce                   |  |
| 14                                                        |  |                         |  | 19 Kompletizačná činnosť              |  |
| 15                                                        |  | Súčet riadkov 11 až 14: |  | 20 Súčet riadkov 16 až 19:            |  |
| projektant, rozpočtár cenár                               |  | pečiatka:               |  |                                       |  |
| podpis:                                                   |  |                         |  | <b>E</b> Celkové náklady              |  |
| dátum:                                                    |  |                         |  | 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:      |  |
|                                                           |  |                         |  | 36 225,00                             |  |
|                                                           |  |                         |  | 22 DPH 19% z:                         |  |
|                                                           |  |                         |  | 36 225,00                             |  |
|                                                           |  |                         |  | 6 882,80                              |  |
|                                                           |  |                         |  | 23 DPH 0% z:                          |  |
|                                                           |  |                         |  | 24 Súčet riadkov 21 až 23:            |  |
|                                                           |  |                         |  | 43 107,80                             |  |
| <b>F</b> Odpočet - pripočet                               |  |                         |  |                                       |  |
| odberateľ, obstarávateľ                                   |  |                         |  | dodávateľ, zhotoviteľ                 |  |
| podpis:                                                   |  |                         |  | podpis:                               |  |
| dátum:                                                    |  |                         |  | dátum:                                |  |
| pečiatka:                                                 |  |                         |  | pečiatka:                             |  |

Odberteľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ  
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 07.01.2007

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:  
Objekt :SO 406 - REKONŠTRUKCIA TRAFOSTANICE

**Rekapitulácia rozpočtu v Sk**

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie<br>a práce | Špecifikovaný<br>materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Súť v tonách |  |
|------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------|-------------------|--|--------------|--|
|                                          |                        |                           |       | Spolu             |  | Spolu        |  |

M21 - 155 Elektromontáže spolu :

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

Rozpočet celkom :

|      |      |           |         |       |
|------|------|-----------|---------|-------|
| 0,00 | 0,00 | 36 225,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 0,00 | 0,00 | 36 225,00 | 0,00000 | 0,000 |
| 0,00 | 0,00 | 36 225,00 | 0,00000 | 0,000 |

Odberteľ: ÚŠZV MO SR LEŠŤ  
Projektant: IS-PO s.r.o. Prešov  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 07.01.2007

Stavba : REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:  
Objekt : SO 406 - REKONŠTRUKCIA TRAFOSTANICE

**Prehľad rozpočtových nákladov v Sk**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu     | DPH %            |
|------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|
| 1          | 921         | 210 -       | <b>PRÁCE A DODÁVKY M</b><br><b>M21 - 155 Elektromontáže</b><br>Dodávka a montáž rekonštrukcie trafostanice, nový olejový transformátor o výkone 400 kVA, výmena VN poistiek v kôbke, vývodu na transformátor v rozvodni 22 kV, prezbrojenie prívodného poľa NN . rozvádzača, osadenie nového prívodného ističa s In = 630 A vrátane výmeny MTP jestv. merania spotreby el. energie SSE a.s. | 1,000           | kompl.         | 36 225,00       | 36 225,00 |                  |
|            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                |                 |           | <b>36 225,00</b> |
|            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                |                 |           | <b>36 225,00</b> |
|            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                |                 |           | <b>36 225,00</b> |

Odberateľ: ÚSZV MO SR, 962 63 Lešť  
Projektant: AIS - PO, spol. s r.o., Prešov  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 20.12.2008

Stavba : REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV SLÁVIA 300:  
Objekt : SO 502 - Plynové hospodárstvo

### Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu EUR | Hmotn. v t |  | Sú v t |  | DPH % |
|------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|------------|--|--------|--|-------|
|            |             |             |                                                       |                 |                |             |             |                     |                        |                | Spolu      |  | Spolu  |  |       |

#### PRÁCE A DODÁVKY HSV

##### 1 - ZEMNE PRÁCE

|    |     |            |                                                             |         |    |  |        |  |  |           |  |  |  |  |  |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------|---------|----|--|--------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|
| 1  | 221 | 11310-6241 | Rozobratie dlažby vozov. z cestných panelov                 | 86,275  | m2 |  | 1,311  |  |  | 113,107   |  |  |  |  |  |
| 2  | 001 | 12210-1401 | Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 do 100 m3         | 32,337  | m3 |  | 3,358  |  |  | 108,588   |  |  |  |  |  |
| 3  | 001 | 13130-1102 | Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3      | 107,676 | m3 |  | 7,303  |  |  | 786,304   |  |  |  |  |  |
| 4  | 001 | 13330-2120 | Hĺbenie šacht v horn. tr.4 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy | 0,768   | m3 |  | 79,350 |  |  | 60,941    |  |  |  |  |  |
| 5  | 001 | 16270-1105 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4     | 140,781 | m3 |  | 7,878  |  |  | 1 109,002 |  |  |  |  |  |
| 6  | 001 | 17120-1201 | Uloženie sypaniny na skládku                                | 108,444 | m3 |  | 0,759  |  |  | 82,309    |  |  |  |  |  |
| 7  | 231 | 18040-1211 | Založenie lúčneho trávnikového výsevom do 1:1               | 80,100  | m2 |  | 0,230  |  |  | 18,423    |  |  |  |  |  |
| 8  | 231 | 18040-1213 | Založenie lúčneho trávnikového výsevom vo svahu do 1:1      | 81,583  | m2 |  | 0,564  |  |  | 45,972    |  |  |  |  |  |
| 9  | MAT | 005 724200 | Zmes trávna parková okrasná                                 | 5,174   | kg |  | 9,545  |  |  | 49,386    |  |  |  |  |  |
| 10 | 001 | 18130-1103 | Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm    | 80,100  | m2 |  | 1,978  |  |  | 158,438   |  |  |  |  |  |
| 11 | 001 | 18230-1123 | Rozprestretie omice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm   | 81,583  | m2 |  | 2,645  |  |  | 215,787   |  |  |  |  |  |
| 12 | MAT | 583 950101 | Dodávka omice                                               | 32,337  | m3 |  | 30,360 |  |  | 981,751   |  |  |  |  |  |
|    |     |            |                                                             |         |    |  |        |  |  | 3 730,01  |  |  |  |  |  |

##### 1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

##### 2 - ZÁKLADY

|    |     |            |                                                            |        |    |  |           |  |  |           |  |  |  |  |  |
|----|-----|------------|------------------------------------------------------------|--------|----|--|-----------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|
| 13 | 002 | 27157-1111 | Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného               | 13,163 | m3 |  | 44,275    |  |  | 582,792   |  |  |  |  |  |
| 14 | 011 | 27331-3511 | Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15) | 13,163 | m3 |  | 126,500   |  |  | 1 665,120 |  |  |  |  |  |
| 15 | 011 | 27336-2021 | Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI        | 0,202  | t  |  | 1 587,000 |  |  | 320,574   |  |  |  |  |  |

##### 2 - ZÁKLADY spolu :

##### 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

|    |     |            |                                                          |       |     |  |         |  |  |         |  |  |  |  |  |
|----|-----|------------|----------------------------------------------------------|-------|-----|--|---------|--|--|---------|--|--|--|--|--|
| 16 | 011 | 31127-2200 | Murovo nosné z betónu PREMAC DT15 hr.150mm s výplňou B20 | 1,722 | m3  |  | 177,100 |  |  | 304,966 |  |  |  |  |  |
| 17 | 011 | 31131-1811 | Nadzákladové múry nosné z betónu tr. B 12,5- B 15        | 0,750 | m3  |  | 125,350 |  |  | 94,013  |  |  |  |  |  |
| 18 | 015 | 33817-1122 | Osadzovanie stĺpkov plot. oceľ. do 2,6 m so zabet.       | 5,000 | kus |  | 9,603   |  |  | 48,013  |  |  |  |  |  |
| 19 | MAT | 313 2A0912 | Stĺpik AXIS dĺž 2,90 m                                   | 5,000 | kus |  | 60,030  |  |  | 300,150 |  |  |  |  |  |
| 20 | 015 | 34812-1122 | Osadenie plotových dosiek 300/50/3000 mm                 | 4,000 | kus |  | 11,615  |  |  | 46,460  |  |  |  |  |  |
| 21 | MAT | 313 2A1123 | Panel betónový, dĺž./výš./hr.- 2515 / 250 / 35 mm        | 4,000 | kus |  | 21,264  |  |  | 85,054  |  |  |  |  |  |

##### 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

##### 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 878,66 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|

Konverzný kurz ( SKK/EUR ) = 30,1260

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

| Por. číslo                                        | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                 | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu EUR | Hmotn. v t |       | Suf v t |       | DPH %     |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|------------|-------|---------|-------|-----------|
|                                                   |             |             |                                                                       |                 |                |             |             |                     |                        |                | Spolu      | Spolu | Spolu   | Spolu |           |
| 22                                                | 011         | 43431-1113  | Stupne na terén alebo na dosku bez poteru z betónu tr. B 12,5-B 15    | 6,000 m         |                |             | 8,453       |                     |                        | 50,715         |            |       |         |       |           |
| 23                                                | 011         | 43435-1141  | Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie                             | 2,700 m2        |                |             | 10,178      |                     |                        | 27,479         |            |       |         |       |           |
| 24                                                | 011         | 43435-1142  | Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie                            | 2,700 m2        |                |             | 2,565       |                     |                        | 6,924          |            |       |         |       |           |
|                                                   |             |             |                                                                       |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       | 85,12     |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :                 |             |             |                                                                       |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       |           |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE              |             |             |                                                                       |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       |           |
| 25                                                | 011         | 63157-1002  | Obsyp z piesku ťaženého                                               | 138,434 m3      |                |             | 44,850      |                     |                        | 6 208,765      |            |       |         |       |           |
|                                                   |             |             |                                                                       |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       | 6 208,76  |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE                   |             |             |                                                                       |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       |           |
| 26                                                | 013         | 96104-4111  | Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2             | 4,710 m3        |                |             | 89,125      |                     |                        | 419,779        |            |       |         |       |           |
| 27                                                | 013         | 97908-1111  | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                       | 46,770 t        |                |             | 11,328      |                     |                        | 529,787        |            |       |         |       |           |
| 28                                                | 013         | 97908-1121  | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km              | 888,630 t       |                |             | 0,368       |                     |                        | 327,016        |            |       |         |       |           |
| 29                                                | 013         | 97908-2111  | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m             | 46,770 t        |                |             | 9,488       |                     |                        | 443,730        |            |       |         |       |           |
| 30                                                | 013         | 97908-2121  | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m          | 187,080 t       |                |             | 1,058       |                     |                        | 197,931        |            |       |         |       |           |
| 31                                                | 011         | 99801-1001  | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m                          | 377,732 t       |                |             | 7,130       |                     |                        | 2 693,229      |            |       |         |       |           |
|                                                   |             |             |                                                                       |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       | 4 611,47  |
|                                                   |             |             |                                                                       |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       | 18 082,50 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :           |             |             |                                                                       |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       |           |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV                               |             |             |                                                                       |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       |           |
| 76 - KONŠTRUKCIE                                  |             |             |                                                                       |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       |           |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné         |             |             |                                                                       |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       |           |
| 32                                                | 767         | 76722-1110  | Montáž zábradlia schodišť z rúrok do muríva, do 15 kg                 | 3,700 m         |                |             | 2,645       |                     |                        | 9,787          |            |       |         |       |           |
| 33                                                | MAT         | 553 042330  | Zábradlie šikmé z profilovej ocele                                    | 49,329 kg       |                |             | 4,370       |                     |                        | 215,568        |            |       |         |       |           |
| 34                                                | 767         | 76739-2802  | Demontáž krytín stiech skrutkovaných                                  | 117,120 m2      |                |             | 2,875       |                     |                        | 336,720        |            |       |         |       |           |
| 35                                                | 767         | 76791-2120  | Montáž oplatenia, ostnatým drôtom, výšky nad 2,0 m                    | 30,000 m        |                |             | 0,414       |                     |                        | 12,420         |            |       |         |       |           |
| 36                                                | MAT         | 313 2A1861  | Drôt ostnatý pozinkovaný CORRAL, діз.250 m - FR3000001                | 1,000 kus       |                |             | 66,930      |                     |                        | 66,930         |            |       |         |       |           |
| 37                                                | 767         | 76791-4130  | Montáž oplatenia rámového, výšky do 2,0 m                             | 8,174 m         |                |             | 5,095       |                     |                        | 41,642         |            |       |         |       |           |
| 38                                                | MAT         | 313 2A0831  | Panel AXIS SR, výš.2,20 m, veľk.oka 100x50 mm, діз.2.48 m             | 4,000 kus       |                |             | 187,278     |                     |                        | 749,110        |            |       |         |       |           |
| 39                                                | MAT         | 313 2A1701  | Nadstavec jednostr.BAVOLET AXIS A1 I - 0,32 m2 rady drôtov            | 6,000 kus       |                |             | 47,035      |                     |                        | 282,210        |            |       |         |       |           |
| 40                                                | 767         | 76792-0260  | Montáž vrát a vrátok v oplatení na sĺpiky oceľové do 15 m2            | 1,000 kus       |                |             | 73,025      |                     |                        | 73,025         |            |       |         |       |           |
| 41                                                | MAT         | 313 2A4064  | Brána OPPIDUM 2-kridlové, šír.4 m, výš.2 m                            | 1,000 kus       |                |             | 2 010,200   |                     |                        | 2 010,200      |            |       |         |       |           |
| 42                                                | 767         | 76799-6801  | Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg                                 | 1 329,692 kg    |                |             | 1,403       |                     |                        | 1 865,558      |            |       |         |       |           |
| 43                                                | 767         | 99876-7201  | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 56,632 %        |                |             | 0,920       |                     |                        | 52,101         |            |       |         |       |           |
|                                                   |             |             |                                                                       |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       | 5 715,27  |
|                                                   |             |             |                                                                       |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       | 5 715,27  |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : |             |             |                                                                       |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       |           |
| 76 - KONŠTRUKCIE spolu :                          |             |             |                                                                       |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       |           |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE                           |             |             |                                                                       |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       |           |
| 783 - Nátery                                      |             |             |                                                                       |                 |                |             |             |                     |                        |                |            |       |         |       |           |
| 44                                                | 783         | 78322-2100  | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojvrstbové                | 2,175 m2        |                |             | 4,681       |                     |                        | 10,180         |            |       |         |       |           |
| 45                                                | 783         | 78322-6100  | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné                    | 2,175 m2        |                |             | 2,208       |                     |                        | 4,802          |            |       |         |       |           |



# Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. Cena SKK | J. Cena EUR | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu EUR | Hmotn. v t |       | Súť v t |       | DPH % |
|------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|------------|-------|---------|-------|-------|
|            |             |             |                                                       |                 |                |             |             |                     |                        |                | Spolu      | Spolu | Spolu   | Spolu |       |

14,98

14,98

5 730,25

783 - Nátery spolu :

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

Uzemnenie

46 921 21022-0r01

1,000 kpl.

376,671

376,671

376,67

376,67

376,67

24 189,43

M21 - 155 Elektromontáže spolu :

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

Rozpočet celkom :

**D O D A T O K   č. 1   KaVSÚ-3-419/2010**  
**k ZoD č. KaVSÚ-3-322/2010 uzavretej medzi**  
**Ministerstvom obrany SR, Sekciou majetku a infraštruktúry a Združením Lešť 2010**  
**zastúpeným splnomocneným účastníkom K.P.A., a.s., Oremburská 58/11295, 821 06**  
**Bratislava**

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením článku XIII. Záverečné ustanovenia bod 13.2. Zmluvy o diele č. KaVSÚ-3-322/2010 dohodli na jej zmene nasledovne:

1. Znenie článku IV. Lehoty realizácie, v bode 4.2. Objednávateľ sa zaväzuje, bod 4.2.1 sa mení nasledovne:

Vyzvať zhotoviteľa na prevzatie staveniska, minimálne 14 dní pred jeho odovzdaním. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ dodá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v troch vyhotoveniach spolu s 3. výtlačkom stavebného povolenia, ktorý je určený pre zhotoviteľa.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. KaVSÚ-3-322/2010 ostávajú v platnosti bez zmeny. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich výtlačkoch a je neoddeliteľnou súčasťou uvedenej zmluvy o dielo.
3. Dodatok č.1 KaVSÚ-3-419/2010 k Zmluve o dielo č. KaVSÚ-3-322/2010 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.

V Bratislave: 13 MÁJ 2010

V Bratislave: 14 MÁJ 2010

**Za zhotoviteľa**  
Ing. Jozef KRAJČÍR  
predseda predstavenstva

**Za objednávateľa:**  
Ing. Jozef SIEKLIK  
generálny riaditeľ

**K.P.A. a.s.**  
Orenburská 58/11295  
821 06 Bratislava  
IČO: 31427006, DIČ: SK202036264

**Záznam o vykonanej predbežnej finančnej kontrole  
v zmysle ustanovení zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole**

Podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole bola vykonaná predbežná finančná kontrola zmluvy o dielo č. KaVSÚ – 3 – 322 / 2010 na realizáciu investičnej akcie „Rekonštrukcia a modernizácia objektov Slávia 300“.

Finančné krytie výdavku je zabezpečené z finančných zdrojov roku 2009, ktoré budú v súlade s § 8 ods. 4 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvom financií presunuté na tento účel do rozpočtového roku 2010 a z finančných zdrojov rozpočtovaných pre rok 2011 v rámci návrhu rozpočtu rozpočtovej kapitoly MO SR v projekte 0950415 ÚŠZV Lešť.

V Bratislava, dňa

6 APR. 2010

  
**Ing. Martin HANČÁK**  
riaditeľ OdiAP SEMaI

**S t a v b a : VVP Lešť – Zrubový tábor Slávia (CE 09-08-047),  
Rekonštrukcia a modernizácia objektov Slávia 300.**

**S t a v e b n í k : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR,  
Lešť**

## STAVEBNÉ POVOLENIE

číslo : 02 – 09 – 2909

Na základe podania stavebníka č. ÚŠZV-149-21/2009 zo dňa 17. 8. 2009, po jeho preskúmaní a doplnení Vojenský stavebný úrad Banská Bystrica ( ďalej VSÚ), ako príslušný správny orgán v zmysle § 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, **r o z h o d o l** podľa § 66 stavebného zákona takto:

### **p o v o ľ u j e s t a v e b n í k o v i**

**stavbu** : Rekonštrukcia a modernizácia objektov Slávia 300,  
**miesto stavby** : VVP Lešť – Zrubový tábor Slávia,  
**katastrálne územie** : Podjavorie I ( 831 450), parc. č. 514/3; Ubytovňa slávia parc..  
č. 5143/13, Trafostanica murovaná parc. č. 514/14, Sklad  
vševojskový Slávia parc. 514/15, Kotolňa Slávia 514/16, Skládka  
škváry parc. č. 514/17, Komín pri kotolni Slávia 514/18,  
**okres** : Zvolen.

Projekt rieši modernizáciu objektov v ZT Slávia vo VVP Lešť.

Stavebné objekty realizácia, ktorých sa povoľuje podľa predloženej dokumentácie:

#### **SO 1... - Stavebné objekty**

##### **SO 106 Ubytovňa Slávia 300**

*Stavebná časť* - zahŕňa vybúranie podláh, deliacich priečok, omietok a obkladov, drevených okien, vnútorných a vonkajších dverí vrátane zárubní, prečnievajúcich strešných murovaných šácht; demontáž oceľových mreží, zábradlia, bleskozvodu, strešnej krytina z asfaltových pásov, klampiarskych výrobkov, rozvodov vody, kanalizácie, ZTI predmetov, rozvodov ÚK ako aj vykurovacích telies, svietidiel, ELI rozvodov a zariadení. Ďalej rieši vytvorenie základových pásov pre prístavbu jedálne, obvodového muriva prístavby z pórabetónových tvárnic YTONG, deliacich priečok z tvárnic YTONG hr. 125mm a tehál POROTHERM 12 PROFI hr.120 mm, výplňového muriva YTONG hr. 300mm, novej sedlovej strechy – krytina

asfaltový šindel; zateplenie stropu na I.NP a IV.NP; osadenie plastových okien, dverí; zhotovenie novej omietky, podlahy – nášľapná vrstva podľa účelu miestnosti a charakteru prostredia (podlahy na I.NP zateplíť tepelnou izoláciou), obklady (keramické v. 1800-2500mm) a nátery (umývateľný v. 1500)mm v určených miestnostiach; zateplenie objektu kontaktným zateplovacím systémom STOMIX.

*Elektroinštalácia*- zahŕňa demontáž existujúcej prípojkovkej skrine, úpravu existujúcich napájacích káblov, prípojkovú skriňu SR3, hlavný rozvádzač HR vrátane prívodu z prípojkovkej skrine, podružné rozvádzače a rozvodnice, napojenie rozvádzača výtahu a rozvádzača MaR, svetelnú a zásuvkovú inštaláciu, núdzové osvetlenie, napojenie elektrospotrebičov, bleskozvod a uzemnenie.

*Vzduchotechnika* - rieši odvetranie určených priestorov pomocou vetracích jednotiek s rekuperáciou rady DUPLEX 4000, 6000; potrubných ventilátorov RK 200, 250, 315; nástenného ventilátora Systemair BFT 100, 150; digestora STANDARD S 2500x800.

*Ústredné vykurovanie* – rieši vybudovanie nízkotlakovej teplovodnej plynovej kotolne III. kategórie – stredný zdroj, ktorej súčasťou sú štyri nástenné nízkotlaké teplovodné kondenzačné kotly na propán typu BUDERUS GB 162-80 o celkovom výkone  $Q = 4 \times 80 = 320$  kW. Ďalej rieši odvod spalín – komín D 250 mm, odvod kondenzátu, prípravu TÚV, vykurovaciu sústavu – dvojrúrková s núteným obehom vody v teplotnom spáde 70/50°, rozvody ÚK – z rúr ocelových bezšvových závitových a hladkých ocelových rúr; vykurovacie telesá – ocelové doskové typu KORAD VENTIL KOMPAKT (v kúpeľniach rebríkové vyk. telesá); podlahové vykurovanie systému REHAU na I.NP.

*Zdravotechnika* – rieši vodovodnú prípojku, vnútorný rozvod pitnej, TÚV a požiarnej vody; kanalizačnú prípojku, vnútornú a dažďovú kanalizáciu.

*Slaboprúdové rozvody* – riešia telefónny rozvod, elektrickú požiarnu signalizáciu (EPS), informačný rozhlas.

*Meranie a regulácia* – rieši dodávku a montáž elektrotechnických zariadení, elektroinštalčných zariadení a regulačnej techniky pre: napájanie kotlov v kotolni, ich havarijné vypnutie; snímanie úniku plynu a iných havarijných stavov; silové napájanie a ovládanie teplovodných čerpadiel ÚK a TÚV; dodávku a montáž rozvádzača DT1 v kotolni.

**SO 107 Športový objekt** – v pôvodnom objekte Kotolne.

*Stavebná časť* - zahŕňa vybúranie podláh, deliacich priečok, omietok a obkladov, drevených okien, vnútorných a vonkajších dverí vrátane zárubní, otvorov, odkvapového chodníka, vonkajšieho schodiska, základu rampy, stropnej dosky nad jamou v kotolni; demontáž kúrenárskej technológie, bleskozvodu, klampiarskych výrobkov, rozvodov vody, kanalizácie, ZTI predmetov, rozvodov ÚK ako aj vykurovacích telies, svietidiel, ELI rozvodov a zariadení. Ďalej rieši zhotovenie základových pásov pod vnútorné nosné steny a obvodové steny (po odstránení obvodových panelov) z tvárnic YTONG P4-500, novej dvojplášťovej prevetrávanej strechy, deliacich priečok z tvárnic YTONG hr. 75, 100, 125, 150 mm, zateplenie stropov, osadenie plastových okien, dverí; omietky, podlahy – nášľapná vrstva podľa účelu miestnosti a charakteru prostredia (podlahy na I.NP zateplíť tepelnou izoláciou), obklady (keramické v. 1200 - 2000mm); zateplenie objektu kontaktným zateplovacím systémom.

*Elektroinštalácia* – rieši prípojkovú skriňu SR3, hlavný rozvádzač HR vrátane prívodu z prípojkovkej skrine, podružné rozvádzače vrátane prívodov z HR, napojenie rozvádzača kotolne a verejného osvetlenia, svetelnú a zásuvkovú inštaláciu, núdzové osvetlenie, napojenie elektrospotrebičov, bleskozvod a uzemnenie.

*Ústredné vykurovanie* – rieši vybudovanie nízkotlakovej teplovodnej plynovej kotolne III. kategórie – malý zdroj, ktorej súčasťou je jeden nástenný nízkotlaký teplovodný kondenzačný kotol typu BUDERUS GB 162-100 o celkovom výkone  $Q = 94,5$  kW. Ďalej rieši odvod spalín, odvod kondenzátu, prípravu TÚV, vykurovaciu sústavu – dvojrúrková s núteným obehom vody v teplotnom spáde 70/50°, rozvody ÚK – z rúr ocelových

bezšvových závitových a hladkých ocelových rur bezšvových; vykurovacie telesá – ocelové doskové typu KORAD VENTIL KOMPAKT (v kúpeľni rebríkové vykurovacie teleso); podlahové vykurovanie v telocvični.

*Vzduchotechnika* - rieši teplovzdušné vetranie určených priestorov pomocou jednotiek rady DUPLEX umiestnenej v strojovni VZT.

*Zdravotechnika* – rieši vodovodnú prípojku, vnútorný rozvod pitnej, TÚV a požiarnej vody; kanalizačnú prípojku, vnútornú a dažďovú kanalizáciu.

*Slaboprúdové rozvody* – riešia telefónny rozvod.

*Meranie a regulácia* – rieši dodávku a montáž elektrotechnických zariadení, elektroinštalčných zariadení a regulačnej techniky pre: napájanie kotla v kotolni a jeho havarijné vypnutie; snímanie úniku plynu a iných havarijných stavov; silové napájanie a ovládanie teplovodných čerpadel ÚK a TÚV; dodávku a montáž rozvádzača DT2 v kotolni.

## **SO 2... – Komunikácie a spevnené plochy**

**SO 202 Areálové komunikácie a spevnené plochy** – rieši nové komunikácie a spevnené plochy v areáli.

## **SO 4... – Elektrorozvody**

**SO 405 Areálové osvetlenie** – zahŕňa demontáž existujúceho osvetlenia, nový rozvádzač RVO v objekte SO 107, nové stožiare a svietidlá, uzemnenie a ochranu proti blesku.

## **SO 5... – Plyn**

**SO 502 Plynové hospodárstvo** – rieši skladovanie a dodávku plynu propán - bután v existujúcom sklade na tuhé palivo pre kotolne v objektoch SO 106 a so 107. Vytvorenie palivového hospodárstva zahŕňa demontáž existujúceho ESO prístrešku vrátane základových pätiiek stĺpov, vytvorenie základovej dosky hr. 150 mm pod tlakové nádoby, oplatenie. Palivové hospodárstvo pozostáva z tankoviska pre uskladnenie a čerpanie, stáčania LPG, podzemného úložiska – 4 valcové nádrže objemu 9 100 l, z STL a NTL potrubného rozvodu.

## **Prevádzkové súbory**

**PS 04 Technológia plynového hospodárstva** – rieši situovanie zásobníkov, reguláciu tlaku plynu, vonkajší a vnútorný plynovod.

**PS 05 Technológia saunového vybavenia a vírivej vane** – rieši dodávku zariadení do priestorov vodoliečby rehabilitačnej časti objektu SO 106.

**PS 06 Výťah** – v objekte SO 106 ubytovňa Slávia. Jedná sa o osobný lanový výťah bez klasickej strojovne, nosnosti 630 kg.

**Projektant** : AIS –PO spol. s r. o., Šarišská 1 Prešov,  
zodpovedný projektant Ing. Miroslav Ochotnický (číslo osved. 1301\*A\*).

**Zhotoviteľ stavby** : bude určený verejným obstarávaním.

## **P o d m i e n k y pre realizáciu stavby :**

1. Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, pričom musia byť rešpektované a splnené požiadavky a pripomienky zainteresovaných, ktoré sú uvedené:
  - v stanovisku č. VÚHE -3/1-2-16/2008 z 30.12.2008,
  - v OS inšpektora bezpečnosti elektrických stabilných zariadení č. 93/2008-1 z 3.1.2008,
  - v ZS inšpektora bezpečnosti elektrických stabilných zariadení č.p. SEMaI-92-42/2009 z 10.2.2009,
  - v ZS energetickej inšpekcie č.p. SEMaI-57-1/2009-OdDČIP z 25.2.2009,
  - v ZS inšpektora práce č. 1-102/2008 z 30.1.2008,
  - v ZS inšpektora práce č. p 107 – 47/2009 z 5.2.2009,
  - v stanovisku inšpektora požiarneho dozoru č. 2/08 z 15.1.2008,

- v OS inšpektora pre zdvíhacie zariadenia č. 112-1/2008 z 21.1.2008,
- vo vyjadrení OÚŽP Zvolen č. A/2008/00127-2-vyj.Ra z 22.1.2008,
- v rozhodnutí OÚŽP Zvolen č. A/2008/00586 z 18.4.2008.

2. Stavebník zaistí :

- a. do 15 dní po určení zhotoviteľa, písomne oznámi VSÚ jeho adresu, meno určeného stavbyvedúceho s fotokópiou dokladu o jeho odbornej spôsobilosti pre vybrané činnosti vo výstavbe.
- b. u príslušného orgánu povolenie ku vstupu na stavenisko pre zamestnancov dodávateľských organizácií, zúčastnených na realizácii stavby,
- c. naloženie s odpadom v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve, z toho nebezpečný odpad musí byť zlikvidovaný firmou na to oprávnenou.

3. Zhotoviteľ stavby je povinný mať na stavbe úplnú projektovú dokumentáciu s dokladovou časťou, stavebné povolenie a stavebný denník, riadne vedený.

4. Pri realizácii stavby budú dodržané všetky predpisy zaistujúce bezpečnosť a ochranu pracujúcich v stavebníctve v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

6. Stavbyvedúci zhotoviteľa a stavebníka sú zodpovední za odborné vykonanie prác na stavbe v schválenom rozsahu a predpísaným spôsobom a za dodržania stavebných podmienok, uvedených v tomto povolení.

7. V súvislosti s touto povolenou stavbou nesmú byť realizované žiadne iné stavby, na ktoré nebolo vydané povolenie.

8. Prípadné zmeny stavby od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, môžu byť realizované len s predchádzajúcim povolením VSÚ.

9. Kolaudačné rozhodnutie na trvalé užívanie (prevádzku) dokončenej stavby bude vydané VSÚ po predložení dokumentácie podľa stavebného zákona, dokladov podľa zákona č. 90/1998 Z.z. a č. 264/1999 Z.z., vyhl. 718/2002 Z.z. a splnení podmienok tohto stavebného povolenia.

Náklad stavby : 4 644 302,36 €

Ukončenie stavby : december / 2010

### D ô v o d y :

Stavebným konaním z predloženej dokumentácie a dokladov sa zistilo, že stavba bola v plnom rozsahu prejednaná a k tejto sa bez zásadných námietok vyjadrili a jej realizáciu odsúhlasili príslušné zainteresované a stavbou dotknuté orgány a organizácie.

Stavba nevyžaduje územné rozhodnutie, v zmysle § 39a odst. 3 stavebného zákona a to vzhľadom na to, že sa jedná o rekonštrukciu existujúcich budov.

Na základe skutkového stavu Vojenský stavebný úrad Banská Bystrica predmetnú stavbu podľa stavebného zákona **p o v o l i l.**

Toto povolenie stráca platnosť uplynutím dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti, ak sa v tejto dobe nezačne so stavebnými prácami.

### **P o u č e n i e :**

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno, podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, odvolať na Ministerstvo obrany SR podaním, predloženým u Vojenského stavebného úradu Banská Bystrica do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Právoplatné rozhodnutie, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, je preskúmateľné súdom.

V Banskej Bystrici, dňa 10. septembra 2009

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Ústav špeciálneho zdravotníctva<br>a vyciku MO SR Lešť |              |
| Došlo                                                  | 14 SEP. 2009 |
| Č.:                                                    | Listov 3     |

Ing. Ľubomír Černák  
prednosta



Vyhotovené v 4 výtlačkoch, dostanú :  
Výtl. č. 1,2 - ÚŠZV MO SR Lešť  
Výtl. č. 3 - zhotoviteľ  
Výtl. č. 4 - VSÚ B. Bystrica



Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 26.08.2010

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovník: 