

ZMLUVA O DIELE č. zhotoviteľa 1/2010, č. objednávateľa: 55/2010
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

**Článok I.
Zmluvné strany**

1.1. Objednávateľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky Lešť, 962 63 Pliešovce (ďalej len „objednávateľ“)
Zastúpený: riaditeľom brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
IČO: 00804932
Telefón, fax: 0960/465550, fax 0465/5562796
Číslo účtu: 7000167777/8180
Oprávnený rokovať vo veciach:
- technických: Ing. Alexander Bellák, E-mail, alexander.bellak@mil.sk
- právnych: JUDr. Milan Sláviček, PhD. E-mail, milan.slavicek@mil.sk

1.2. Zhotoviteľ: Jozef MASLÍK – STAVMAL
Korešpondenčná adresa: Jalšovík 70, 962 41 Bzovík (ďalej len „zhotoviteľ“)
Splnomocnený zástupca: p. Jozef MASLÍK
Oprávnený rokovať: p. Jozef MASLÍK
IČO: 14202646
DIČ: 1030140749
IČ DPH: SK 1030140749
Telefón: 0948008779
Bankové spojenie: SLSP Zvolen
Číslo účtu: 401273704/0900
Zapísaný: V živnostenskom registri Obvodného úradu vo Zvolene pod číslom 605-318

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou podľa §-u 102 uvedeného zákona.

**Článok II.
Predmet zmluvy a miesto plnenia**

2.1. Predmetom zmluvy sú „Hygienické maľby, nátery KJB a sprch“ v objektoch:

2.1.1. Kuchyňa a jedáleň b.č.19

Sklad VSB a PZ - sprchy mužstva b.č.22

Budovy sa nachádzajú v objekte Sklady, garáže – Zábava CE 09.08.002, vzdialený od obce Pliešovce cca 4 km,

2.1.2. Monoblok + KJB b.č.1

Budova sa nachádza v objekte Pavlíkov Laz Slávia CE 09.08.004, vzdialený od obce Pliešovce cca 11 km,

- 2.1.3. **Kuchyňa mužstva a jedáleň b.č.4**
Pol'ná sprchárň mužstva b.č.1
 Budovy sa nachádzajú v objekte Táborisko Riečky CE 09.08.009, vzdialený od obce Pliešovce cca 22 km,
- 2.1.4. **Jedáleň a kuchyňa b.č.4** - Objekt CE 09.08.013 Táborisko Brožkov Prameň+ČOV
 Budova sa nachádza v objekte Táborisko Brožkov Prameň CE 09.08.013, vzdialený od obce Pliešovce cca 15 km,
- 2.1.5. **Budova kuchyne + sprchárň b.č.8** - Objekt CE 09.08.047 Zrubový tábor Slávia
 Budova sa nachádza v objekte Zrubový tábor Slávia CE 09.08.047, vzdialený od obce Pliešovce cca 10 km,
- 2.2. Realizácia hygienických malieb, náterov na uvedených objektoch bude v rozsahu ponukových rozpočtov, ktoré sú prílohou tejto zmluvy.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov zrealizuje hygienické maľby, nátery KJB a sprch.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať hygienické maľba a nátery vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.5. Objednávateľ sa zaväzuje hygienické maľby a nátery prevziať a zaplatiť za ne dohodnutú cenu.

Článok III. Termín plnenia

- 3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
- 3.1.1. Začatie prác 12.7.2010
- 3.1.2. Ukončenie a odovzdanie prác do 10.12.2010

Článok IV. Zmluvná cena

- 4.1. Zmluvná cena je stanovená na základe dohody zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a nie je možné ju prekročiť podľa uvedenej tabuľky č.1:

Tabuľka č.1 „Členenie po jednotlivých objektoch“:

Por. čís.	Vojenský objekt / stavebný objekt	Základ DPH v €	DPH 19 % v €	Cena s DPH celkom po zaokrúhlení v €
	Kasárne Zábava:			
1	Kuchyňa a jedáleň b.č.19	3 038,83.-	577,37.-	3 616,00.-
2	Sklad VSB a PO b.č.22 – sprchy mužstva	2 775,73.-	527,38.-	3 303,00.-
	Pavlíkov Laz Slávia:			
3	Monoblok + KJB b.č.1 (prístavba blokB)	4 120,32.-	782,86.-	4 903,00.-
	Táborisko Riečky:			
4	Kuchyňa mužstva a jedáleň b.č.4	1 454,13.-	276,28.-	1 730,00.-
5	Pol'ná sprchárň mužstva b.č.1	1 049,87.-	199,47.-	1 249,00.-
	Táborisko Brožkov Prameň:			
6	Jedáleň a kuchyňa b.č.4	6 051,02.-	1 149,69.-	7 201,00.-
	Zrubový tábor Slávia:			
7	Budova kuchyne a sprchárň b.č.8, 2	2 519,19.-	478,64.-	2 998,00.-
	Spolu:	21 009,09.-	3 991,32.-	25 000,00.-

4.2. Celková cena je uvedená v členení:

4.2.1. Cena bez DPH	21.009,09 €
4.2.2. DPH 19 %	3.991,32 €
4.2.3. Cena celkom s DPH	25.000,41 € po zaokrúhlení 25.000,00 €
4.2.4. Slovom cena spolu s DPH:	Dvadsaťpäťtisíc 00/100 €.

Článok V.

Platobné podmienky

- 5.1. Práce sa uhradia na základe jednotlivých predložených faktúr podľa skutočne vykonaných a ukončených prác odsúhlasených poverenými osobami objednávateľa Júliusom Gímešom a Patrikom Tischlerom.
- 5.2. Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní od doručenia.
- 5.3. Nedeliteľnou prílohou jednotlivých faktúr budú poverenými osobami objednávateľa odsúhlasené a podpísané jednotlivé súpisy vykonaných prác v takom rozsahu, ako sú ponukové rozpočty.
- 5.4. Jednotlivé faktúry budú predložené v dvoch vyhotoveniach. Ak faktúry nebudú úplné alebo budú obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúram, budú takéto faktúry zhotoviteľovi vrátené. Zhotoviteľ je povinný predložiť nové faktúry, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúr odvíjať od termínu predloženia nových faktúr.
- 5.5. Zhotoviteľom predložené faktúry na úhradu musia ďalej obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- 5.6. Náklady na materiál zhotoviteľ doloží kópiami dokladov o nákupe materiálu (faktúrami, resp. ústrižkami z registračnej pokladne – dokladom potvrdzujúcim výšku ceny rozhodujúcich druhov dodaných materiálov), ktorými zhotoviteľ preukazuje súhlasnosť ceny dodávaného materiálu s ponukovými rozpočtami. Uvedené doklady zhotoviteľ predloží objednávateľovi na poslednom preberacom konaní predmetu zmluvy, ktoré budú založené do zberného hárku.
- 5.7. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi za odobratie elektrickej energie paušálne náklady vo výške 5,-€ a za odobratú vodu paušálne náklady vo výške 10,-€ , na základe faktúry vystavenej objednávateľom po poslednom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. Povinnosťou zhotoviteľa je uhradiť vystavenú faktúru do 14 dní od jej doručenia.

Článok VI.

Dodacie podmienky

6.1. Odovzdanie staveniska:

- 6.1.1. Zodpovednou osobou zo strany zhotoviteľa pre styk s objednávateľom pri realizácii prác je p. Jozef Maslík. Zodpovednými osobami za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa sú páni Július GÍMEŠ a Patrik Tischler.
- 6.1.2. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní hygienických malieb a náterov dodržiavať ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
- 6.1.3. Predmet zmluvy bude realizovaný vo Vojenskom obvode Lešť. Podľa zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov, pred vstupom do uvedeného priestoru, zhotoviteľ zabezpečí pre svojich zamestnancov a motorové vozidlo na svoje náklady povolenie k vstupu (pobytu) do VO Lešť.

6.2. Realizácia:

- 6.2.1. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte, priestoroch ani iných osôb pohybujúcich mimo objekt, priestorov v ktorých realizuje predmet zmluvy.
- 6.2.2. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom objekte a v jeho okolí udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady.

- 6.2.3. Pri plnení predmetu diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy.
- 6.2.4. Objednávateľ, alebo nim poverené osoby pri realizácii predmetu diela podľa zmluvy vykonávajú kontrolu plnenia tejto zmluvy. Za tým účelom majú prístup do objektov, priestorov, kde sa zmluvné výkony a ich súčastí realizujú.
- 6.2.5. Rozhodujúce materiály zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých predpisov; tieto materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými; z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ; objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu; objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia chýb zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy.
- 6.2.6. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu plnenia.
- 6.2.7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva poverená osoba objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.

6.3. Odovzdanie:

- 6.3.1. Dielo po jednotlivých členeniach sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie.
- 6.3.2. Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby a to až do ich odstránenia.
- 6.3.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 pracovné dni vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka pripravená na odovzdanie po jednotlivých členeniach diela.
- 6.3.4. Protokol o prevzatí stavebných prác – hygienických malieb a náterov spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak.
- 6.3.5. Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody; po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnému protokolu.

6.4. Bezpečnostné opatrenia:

- 6.4.1. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov na realizácii predmetu zmluvy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 6.4.2. Zhotoviteľ je povinný vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu na **ohlasovní požiarov tel.: 045 5562242, 0960 465 215, 0960 465 815, 0960 465 816.**
- 6.4.3. Vo Vojenskom obvode Lešť (v skratke len „VO Lešť“) **je zakázané:**
- požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok,
 - fajčenie mimo vyhradený priestor,
 - zváranie bez povolenia a používanie otvoreného ohňa a pod.,
 - **v prípade nálezu munície, alebo jej častí, (neznámeho predmetu), nedotýkať sa jej nález okamžite nahlásiť na telefónne číslo : 0960 465 815, 0960 465 816 t. j. vedúcemu zmeny Vlastnej ochrany objektov ÚŠZV Lešť; predmet z bezpečnej vzdialenosti označiť pomocou viditeľnej výtyčky, alebo iného vhodného materiálu (vetva, kamene a podobne), popri prípade spracovať nákras miesta nálezu.**
- 6.4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať ďalšie nasledovné bezpečnostné opatrenia vo VO Lešť:
- pohyb osôb je možný len v čase a priestore, ktorý je určený v zmluve o dielo – t. j. v priestoroch objektov a príjazdových komunikácií; pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo,
 - vo VO Lešť je pre jazdu motorových vozidiel stanovená maximálna rýchlosť 60 km/h.,
 - vo VO Lešť je zakázané fotografovať a filmovať.

Čl. VII.
Zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 7.2. Ak objednávateľ zistí vadu na vykonaných maľbách a náteroch, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od zistenia vzniknutej vady.

Čl. VIII.
Zmluvné pokuty

- 8.1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v bode 3.1. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetnej časti za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. Pri nedodržaní termínu zo strany objednávateľa podľa bodu 5.2. zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny z predmetnej časti za každý deň omeškania.
- 8.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.
- 8.4. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.

Čl. IX.
Riešenie sporov

- 9.1. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 9.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

Čl. X.
Ostatné práva a povinnosti

- 10.1. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 10.3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

Čl. XI.
Odstúpenie od zmluvy

- 11.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.

- 11.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 11.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- 11.4. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých navyšných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
- 11.5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 11.6. Práce realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka prípadne inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 12.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 12.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 12.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
- 12.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná vôľnosť nie je ničím obmedzená.
- 12.6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvných strán.
- 12.7. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých päť obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Lešti, dňa 6. júla 2010

Objednávateľ
riaditeľ ÚŠZV MO SR
brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.



STAVMAL
Jozef MASLÍK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 621

Jozef Maslík

Prílohy 2

1. Podrobné ponukové rozpočty, počet listov –50
2. Predbežná finančná kontrola (len u objednávateľa), počet listov - 1

Vypracoval : Gímeš Július
Súhlasí : Ing. Alexander Bellák
Počet listov: 7, prílohy 2/51
Registratúrna značka: D1 - 01
Znak hodnoty a lehota uloženia: 5
Vyhotovené v 6 výtlačkoch
Výtlačok č.1: pre dodávateľa
Výtlačok č.2: na založenie do ČE zmlúv ZH č. ÚŠZV -/2010
Výtlačok č.3: na založenie do dokumentácie pre VO
Výtlačok č.4: pre OddPaÚNM
Výtlačok č.5: pre ekonomické oddelenie
Výtlačok č.6: pre

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č. : 55/2010

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

- v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2010
- z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účelná.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 6. júla 2010

.....
OR - OddPaÚNM Július Gímeš

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2010

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 6. júla 2010

.....
Vedúci EO Por. Ing. Ján LUKÁČ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 6. júla 2010

.....
VRŠ – VO a nákupu Ing. Ján KULICH

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými normatívnymi aktmi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 6. júla 2010

.....
VR - právnik Mgr. Alena MORAVČÍKOVÁ

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVMAL - Jozef Maslík

Stavba : Kuchyňa a jedáleň b.č.19 , Sklady-garáže Zábava		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto : Zábava	Zmluva č.	Dňa : . . .	
Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR,962 63	IČO : 00804932	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK	IČO : 14202646	DIČ : 1030140749	
96241 Bzovik	Jalšovík 70	IČ DPH : SK1030140749	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
1 M3 OP	3 616 EUR	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	3 616 EUR	za M2 ZP	
1 M2 UP	3 616 EUR	za M2 UP	
A ZRN konštrukcie, práce špecif. materiál spolu ZRN		B IN - individuálne náklady	
1 HSV :	635,08	635,08	6 Práce nadčas
2 PSV :	2 403,75	2 403,75	7 Murárske výpomocce
3 MCE :			8 Bez pevnej podlahy
4 iné :			9
5 Súčet :	3 038,83	3 038,83	10 Súčet riadkov 6 až 9 :
C NUS - náklady umiestnenia staby		D ON - ostatné náklady :	
11 Zariadenie staveniska		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12 Prevádzkové vplyvy		17 Inžinierska činnosť	
13 Sťažené podmienky		18 Projektové práce	
14		19	
15 Súčet riadkov 11 až 14 :		20 Súčet riadkov 16 až 19 :	
projektant, rozpočtár, cenár :		E Celkové náklady :	
Dátum :		21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	3 038,83
Pečiatka :		22 DPH 19 % z :	3 038,83 577,38
Podpis :		23	
		24 Súčet riadkov 21 až 23 :	3 616,00
odberateľ, obstarávateľ :		F Odpočet - prípočet	
Dátum : 6.11.2010		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Pečiatka :		Dátum :	
Podpis :		STAVMAL	
		Jozef MASLÍK	
		962 41 JALŠOVÍK 70	
		908 901 979, IČO : 14 202 646	
		Podpis :	

Odberteľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR 962 63

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLIK

Projektant :

Stavba : Kuchynia a jedáleň b.č.19 , Sklady-garáže Zábava

JKSO :

Datum :

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL-Jozef Maslik

Popis položky, stavebného diela, remesia	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Sut spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	186,00	186,00		0,729		6,12
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE	449,08	449,08		0,301		14,78
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	635,08	635,08		1,030		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
783 - Natery	599,10	599,10		0,056		19,71
784 - Maľby	1 804,65	1 804,65		0,189		59,39
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	2 403,75	2 403,75		0,246		79,10
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 403,75	2 403,75		0,246		
Za rozpočet celkom :	3 038,83	3 038,83		1,275		

STAVMAL
Jozef MASLIK
362 41 / JALSOVIK
70908 801 979, IČO: 4422

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavbného dielu, remesla výkaz výmer	3.	Množstvo	4.	Merná jednotka	5.	Jednotková cena	6.	7.	Náklady spolu	8.		9.		10.		11.		12.	
												Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
PRÁCE A DODÁVKY HSV																					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE																					
1	253-612423122	Vnut. omiet. váp. vapcem. stien plét. hlad.		15,000	m2		7,30		109,50			0,04827		0,724							19
2	014-624601111	Tmelenie skár 2 x 2 cm tmeľom: Elastoplast		10,000	m		7,65		76,50			0,00053		0,005							19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :		186,000	EUR				186,00					0,729							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																					
3	003-941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m		50,000	m2		4,82		241,00			0,00601		0,301							19
4	011-952901411	Vyčistenie ostatných objektov		204,000	m2		0,93		189,72												19
5	014-952902110	Zameranie v miestnostiach a chodbach		204,000	m2		0,09		18,36												19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :		449,000	EUR				449,08					0,301							
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :		635,000	EUR				635,08					1,030							
PRÁCE A DODÁVKY PSV																					
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE																					
783 - Nátery																					
6	783-783812100	Nátery ormieťok stien olejové dvojnásobné +1x email		134,400	m2		4,08		548,35			0,00037		0,050							19
7	783-783812190	Nátery ormieťok stien olejové napustenie		35,000	m2		1,45		50,75			0,00019		0,007							19
		783 - Nátery spolu :		599,100	EUR				599,10					0,056							
784 - Malby																					
8	784-784402801	Odstranenie maleb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním		150,000	m2		0,98		147,00												19
9	784-784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m			m2		2,92					0,00062									19
10	784-784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m		551,000	m2		1,59		876,09			0,00030		0,165							19
11	784-784464111	Linkrustacia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m		8,000	m2		5,45		43,60			0,00042		0,003							19
12	784-784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do 3,8m		8,000	m2		2,55		20,40			0,00022		0,002							19
13	784-784496500	Ostatné maliarske práce. napustenie disperziou Sokrat 2802		551,000	m2		0,81		446,31			0,00003		0,017							19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Kuchyňa a jedáleň b.č.19 , Sklady-garáže Zabava

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
14	784-784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	240,000	m2	0,25	60,00						19
15	784-784498921	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 2nás. mies. do3,8m	45,000	m2	3,85	173,25		0,00005	0,002			19
16	784-784499906	Pripl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	200,000	m2	0,19	38,00						19
		784 - Maľby spolu :	1 804,650	EUR		1 804,65			0,189			
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	2 403,750	EUR		2 403,75			0,246			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 403,750	EUR		2 403,75			0,246			
		Za rozpočet celkom :	3 038,830	EUR		3 038,83			1,275			

STAVMAL

Jozef MASLÍK
96241 JALŠOVÍK 70
70908 901 979, IČO: 14 202

Odberteľ : Ustav špeciálneho zdravotníctva a vycvikú MO SR ,962 63

Projektant :

Dodávateľ : STAVIMAL-Jozef MASLIK

Spracoval :

JKSO :

Datum :

Stavba : Kuchynä a jedáleň b.č.19 , Sklady-garaže Zábava

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesta	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Naklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotkova	celkom				
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
1	612423122	Vnúť omiet. váp. váp.cem. stien plet. hlad.	15,000	m2		7,30	109,50	72,57	99,71	9,76	1,098
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,030	m3	0,002	1,49	0,04	0,00 za m2			
		MVC omietka škarovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,270	m3	0,018	89,00	24,03	1,60 za m2			
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,045	m3	0,003	96,50	4,34	0,29 za m2			
		Material lešenovy v používaní	0,004	m3	0,000	343,00	1,23	0,08 za m2			
		Murár	5,625	Nh	0,375	3,69	20,76	1,38 za m2			
		Stavebný tesar	0,165	Nh	0,011	2,89	0,46	0,03 za m2			
		Stavebný robotník HSV	1,320	Nh	0,088	2,89	3,81	0,25 za m2			
		Ventilátor axiálny 1st 5,8m3/s	0,278	Sh	0,019	0,12	0,03	0,00 za m2			
		Ventilátor axiálny 1st 5,8m3/s	1,110	Sh	0,074	7,95	8,82	0,59 za m2			
		Prevoz - Ventilátor axiálny 1st 5,8m3/s		EUR		1,00		0,00 za m2			
2	624601111	Timelenie škár 2 x 2 cm tmelom Elastoplast	10,000	m		7,65	76,50	55,94	71,22	5,32	1,074
		Tmel BUTYLPLAST 5 d65mm	5,300	kg	0,530	6,00	31,80	3,18 za m2			
		Omietkar	2,160	Nh	0,216	3,30	7,13	0,71 za m2			
		Kompresor stabilný 0,044m3/s	1,880	Sh	0,188	7,70	14,48	1,45 za m2			
		Demontaž - Kompresor stabilný 0,044m3/s		EUR		1,00		0,00 za m2			
		Montáž - Kompresor stabilný 0,044m3/s		EUR		1,00		0,00 za m2			
		Prevoz - Kompresor stabilný 0,044m3/s		EUR		1,00		0,00 za m2			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	186,00	EUR				128,51	170,93	15,08	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
3	941955102	Lešenie ľahke prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	50,000	m2		4,82	241,00	180,76	224,60	16,16	1,073
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	2,083	kg	0,042	2,00	4,17	0,08 za m2			
		Svory do lešenia -kramle guľate	4,000	kus	0,080	0,63	2,52	0,05 za m2			
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,387	m3	0,008	135,00	52,25	1,04 za m2			
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,088	m3	0,002	269,00	26,36	0,53 za m2			
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,089	m3	0,002	294,00	26,02	0,52 za m2			
		Lešenari	17,700	Nh	0,354	2,89	51,15	1,02 za m2			
4	952901411	Výčistenie ostatných objektov	204,000	m2		0,93	189,72	102,50	167,38	22,84	1,133
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,408	m3	0,002	1,49	0,61	0,00 za m2			
		Stavebný robotník HSV	26,092	Nh	0,128	2,89	75,40	0,37 za m2			

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo výmery	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Príame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
5	952902110	Zamietanie v miestnostiach a chodbach Stavebný robotník HSV	204,000 3,060	m2 Nh	0,015	0,09 2,43	18,36 7,44	11,08 0,04 za m2	18,09	1,15	1,015
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :											
PRÁCE A DODÁVKY PSV											
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
783 - Nátery											
6	753812100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email UNIBAL farba fermezová biela O 2025 EMOLEX email vonkajši biely 0 2117 Riedidlo olejovo-syntetické S 6006 Plátno brúsne molino G-150x200 150 Ostatný materiál pre nátery Stavebný robotník pri lešenárskych pr. Maliar, natierač OPN	134,400 26,880 20,160 2,419 0,336 8,064 0,806 28,493 4,032	m2 kg kg kg 100 ks EUR Nh Nh EUR	0,200 0,150 0,018 0,003 0,060 0,006 0,212 0,030	4,08 4,57 6,35 1,84 12,80 1,00 3,69 3,69 1,00	548,35 122,84 128,02 4,45 4,30 8,06 2,98 105,14 4,03	417,50 0,91 za m2 0,95 za m2 0,03 za m2 0,03 za m2 0,06 za m2 0,02 za m2 0,78 za m2 0,03 za m2	512,48	35,39	1,070
783 - Nátery spolu :											
784 - Malby											
7	783812150	Nátery omietok stien olejové napustenie Fermena fermez napúšťacia 01000 Riedidlo olejovo-syntetické S 6006 Maliar, natierač	35,000 5,950 0,630 2,555	m2 kg kg Nh	0,170 0,018 0,073	1,45 4,69 1,84 3,30	50,75 27,91 1,16 8,43	40,46 0,80 za m2 0,03 za m2 0,24 za m2	47,68	2,93	1,064
783 - Nátery spolu :											
784 - Malby											
8	784402801	Odstranenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabanim Papier brusny PAZ 300x230 50 Maliar, natierač	150,000 0,045 14,250	m2 100 ks Nh	0,000 0,095	0,98 13,80 4,15	147,00 0,62 59,14	79,44 0,00 za m2 0,39 za m2	129,72	17,22	1,133
9	784452571	Malba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné Papier brusny PAZ 300x230 50 Náter maliarsky Esmal 15 kg vedro z PE Ostatný materiál pre malby Maliar, natierač	551,000 0,331 0,165 162,545 5,510 70,528	m2 m3 100 ks kg EUR Nh	0,001 0,000 0,295 0,010 0,128	1,59 1,49 13,80 0,83 1,00 4,15	876,09 0,49 2,28 134,91 5,51 292,69	539,84 0,00 za m2 0,00 za m2 0,24 za m2 0,01 za m2 0,53 za m2	790,87	85,08	1,108
10	784464111	Linkrustacia izol latexovou farbou strop miest. do 3,8m Farba LATEX vrutorná biela V 2011 Farba nedeňá vodou univerzálna biela V 2020 Farba nedeňá vodou univerzálna zelená V 2020 Farba nedeňá vodou univerzálna žltá V 2020 Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	8,000 0,800 0,720 0,840 0,840 0,080	m2 kg kg kg kg kg	0,100 0,090 0,105 0,105 0,010	5,45 3,39 3,65 5,50 4,47 1,84	43,60 2,71 2,63 5,46 3,75 0,15	33,93 0,34 za m2 0,33 za m2 0,68 za m2 0,47 za m2 0,02 za m2	41,03	2,58	1,063

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		Papier brusny PAZ 300x230 50	0,008	100 ks	0,001	13,80	0,11	0,01 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	7,920	EUR	0,990	1,00	7,92	0,99 za m2			
		Maľar. natierač	1,952	Nh	0,244	4,15	8,10	1,01 za m2			
		OPN	0,240	EUR	0,030	1,00	0,24	0,03 za m2			
11	784495901	Opr. izolované 1nas. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	8,000	m2	0,140	2,55	20,40	17,21	19,55	0,86	1,043
		E-mail syntetický univerzálny biely S2071	1,120	kg	0,060	7,95	8,90	1,11 za m2			
		E-mail nitrocelulóзовý matný biely C2030	0,480	kg	0,020	8,85	4,25	0,53 za m2			
		Riedidlo do nitrocelulóзовých lakov C 6000	0,160	kg	0,082	2,25	0,36	0,05 za m2			
		Maľar. natierač	0,556	Nh	0,082	4,15	2,72	0,34 za m2			
12	784496500	Ostatné maľarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	551,000	m2	0,000	0,81	446,31	266,58	403,94	44,47	1,105
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,017	t	0,010	2 530,00	41,82	0,08 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	5,510	EUR	0,070	1,00	5,51	0,01 za m2			
		Maľar. natierač	38,570	Nh	0,070	4,15	160,07	0,29 za m2			
13	784496600	Ostatné maľarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	240,000	m2	0,002	0,25	60,00	35,67	52,17	7,50	1,150
		BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	0,480	kg	0,020	8,45	4,06	0,02 za m2			
		Ostatný materiál a iné náklady	4,800	EUR	0,019	1,00	4,80	0,02 za m2			
		Maľar. natierač	4,560	Nh	0,019	4,15	18,92	0,08 za m2			
14	784496921	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 2nás. mies. do3,8m	45,000	m2	0,050	3,85	173,25	102,59	154,42	18,82	1,122
		Grej.kostný vo vreciach	2,250	kg	0,003	2,11	4,75	0,11 za m2			
		Mýdlo priemyslové mazľavé 40% plech. 9kg	0,135	kg	0,350	1,60	0,22	0,00 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	15,750	EUR	0,323	1,00	15,75	0,35 za m2			
		Maľar. natierač	14,535	Nh	0,323	4,15	60,32	1,34 za m2			
15	784496906	Pripl. za maľbu na ometkach sadr. s hlad. rímsami pri opr.	200,000	m2	0,010	0,19	38,00	21,01	33,04	3,97	1,150
		Ostatný materiál a iné náklady	2,000	EUR	0,014	1,00	2,00	0,01 za m2			
		Maľar. natierač	2,800	Nh	0,014	4,66	13,05	0,07 za m2			
		784 - Maľby spolu :	1 804,65	EUR				1 096,28	1 624,75	180,50	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	2 403,75	EUR				1 554,24	2 184,91	218,82	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 403,75	EUR				1 554,24	2 184,91	218,82	
		Za rozpočet celkom :	3 038,83	EUR				1 975,96	2 764,78	274,05	

Náklady :

Priame náklady spolu	
Materiál	730,90 %nákladov 37,0
Doprava	4,27 0,2
Poddodávky	
Spolu :	735,17 37,2
Mzdy :	897,33 %nákladov 45,4
Odvody :	320,12 16,2
Stroje :	23,35 1,2
Spolu :	1 240,80 62,8
Ostatné :	
Priame náklady	1 975,96 100,0
Nepriame náklady	
Výrobná réžia :	523,39 71,2 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	265,43 21,4 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	788,82
Náklady spolu :	2 764,78
Zisk a riziko	
Zisk :	274,05 9,9 % zisk / náklady
Cena :	3 038,83 9,0 % zisk / cena
% hruba marža = (Cena - Priame náklady) 135,0	

STAVBA
 JOZEF M. JALSON
 362 41 JALSON
 030 000 079 143 1

11/11/2011 10:10:11

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Stavba : Sklad VSB a požiarna zbrojnica b.č. 22, sprcha mužstva		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa :	
Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63		IČO : 00804932	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK		IČO : 14202646	DIČ : 1030140749
96241 Bzovík		Jalšovík 70	IČ DPH : SK1030140749
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
1 M3 OP	3 303 EUR	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	3 303 EUR	za M2 ZP	3 303 EUR
1 M2 UP	3 303 EUR	za M2 UP	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
			spolu ZRN
1	HSV :	394,28	394,28
2	PSV :	2 381,45	2 381,45
3	MCE :		
4	iné :		
5	Súčet :	2 775,73	2 775,73
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
<i>projektant, rozpočtár, cenár :</i>		E Celkové náklady :	
Dátum :	21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		2 775,73
Pečiatka :	22 DPH 19 % z :	2 775,73	527,39
Podpis :	23		
	24	Súčet riadkov 21 až 23 :	3 303,00
<i>odberateľ, obstarávateľ :</i>		F Odpočet - prípočet	
Dátum :	<i>02.12.2010</i>		
Pečiatka :			
Podpis :			
<i>02.12.2010</i>		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :	STAVMAL		
Pečiatka :	Jozef MASLÍK		
	96241 JALŠOVÍK 70		
	0908 901 979, IČO : 14 202		
Podpis :			

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a vycviku MO SR ,962 63

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLIK

Projektant :

JKSO :

Dátum :

Spracoval :

Stavba : Sklad VSB a požiarňa zbrojnica b.č. 22. sprcha mužstva

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL-Jozef Maslik						
Popis položky, stavebného diela, remesia	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6 - ÚPRÁVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	24,60	24,60		0,085		0,89
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	369,68	369,68		0,385		13,32
	394,28	394,28		0,470		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
783 - Natery	597,50	597,50		0,071		21,53
784 - Malby	1 783,95	1 783,95		0,159		64,27
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	2 381,45	2 381,45		0,230		85,80
	2 381,45	2 381,45		0,230		
Za rozpočet celkom :	2 775,73	2 775,73		0,699		

STAVMAL

STAVMAL-Jozef MASLIK
962 41 JALŠOVÍK 70
0908 901 979, IČO: 14 202 644

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesa výkaz výmer	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH
							Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE													
1	014-612421331	Oprava váp. omet. vnút. stien štukových 10-30%	5,000	m2	3,68	18,40	0,01695	0,085				19	
2	014-624601015	Príemelenie škar 5 x 3 mm tmelom akrylátovým Soudal-biely	10,000	m	0,62	6,20	0,00002	0,085				19	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	24,600	EUR		24,60		0,085					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
3	003-941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	64,000	m2	4,82	308,48	0,00601	0,385				19	
4	011-952901411	Výčistenie ostatných objektov	60,000	m2	0,93	55,80						19	
5	014-952902110	Zametanie v miestnostiach a chodbách	60,000	m2	0,09	5,40						19	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	369,680	EUR		369,68		0,385					
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	394,280	EUR		394,28		0,470					
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE													
783 - Nátery													
6	783-783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	20,000	m2	0,73	14,60	0,00001	0,066				19	
7	783-783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmeľ.	66,950	m2	8,10	542,30	0,00098	0,005				19	
8	783-783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	28,000	m2	1,45	40,60	0,00019	0,071				19	
		783 - Nátery spolu :	597,500	EUR		597,50		0,071					
784 - Malby													
9	784-784402601	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	140,000	m2	0,98	137,20	0,00030	0,114				19	
10	784-784452571	Malba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	379,470	m2	1,59	603,36	0,00042	0,009				19	
11	784-784464111	Linkrustácia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m	40,000	m2	5,45	218,00	0,00022	0,011				19	
12	784-784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do 3,8m	40,000	m2	2,55	102,00	0,00003	0,011				19	
13	784-784495500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	379,470	m2	0,81	307,37						19	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Sklad VSB a požiarňa zbrojnica b.č. 22, sprcha mužstva

STAVMAL-Jozef Masík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz vymer	Množstvo Vymera	Merna jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
14	784-784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	379,470	m2	0,25	94,87						19
15	784-784497901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1 násob. miest. do 3,8m	140,000	m2	0,27	37,80		0,00003	0,004			19
16	784-784498912	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1 nás. miest. do 5m	125,000	m2	2,13	266,25		0,00003	0,004			19
17	784-784499806	Pripl. za maľbu na omietkach sadr. s hlad. rímsami pri opr.	90,000	m2	0,19	17,10						19
		784 - Malby spolu :	1 783,950	EUR		1 783,95			0,159			
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	2 381,450	EUR		2 381,45			0,230			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 381,450	EUR		2 381,45			0,230			
		Za rozpočet celkom :	2 775,730	EUR		2 775,73			0,699			

STAVMAL

Jozef MASLIK
962,41 JALSOVIK 70
0908 801 979, IČO: 14 202 544

Objedavateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a vycvikú MO SR 962 63

Projektant :

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK

Spracoval :

JKSO :

Dátum :

Stavba : Sklad VSB a požiarňa zbrojnica b.č. 22, sprcha mužstva

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
1	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30% MVJ-malta váp. jennná spojivo z kaše vápennej MYC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem. MC cement. postrek cem. troskoportlandský Materiál lešenový v používaní: Omietkar Stavebný tesár Stavebný robotník HSV	5,000 0,005 0,020 0,005 0,007 0,950 0,270 0,200	m2 m3 m3 m3 m3 Nh Nh Nh	0,001 0,004 0,001 0,001 0,190 0,054 0,040	18,40 0,48 1,74 0,48 2,30 3,94 0,78 0,58	3,68 96,50 89,00 96,50 343,00 4,15 2,89 2,89	12,20 0,10 za m2 0,35 za m2 0,10 za m2 0,46 za m2 0,79 za m2 0,16 za m2 0,12 za m2	16,75	1,65	1,099
2	624601015	Pretmelenie škráť 5 x 3 mm tmelom akrylátovým Soudal-biely Tmel akrylátový parketový SOUDAL biely 310 ml Parketar	10,000 0,520 0,540	m kus Nh	0,052 0,054	6,20 1,79 1,78	0,62 3,44 3,30	4,24 0,18 za m2 0,18 za m2	5,78	0,46	1,072
			24,60	EUR			16,44	22,53	2,11		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
3	941955102	Lešenie ľahke prac. pomocne v schodisku výš. do 3,5 m Klimec stavebný 022825 2,8/70 Svory do lešenia -kramle guľaté Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm Hranoľček SM 1 S76-100 L400-600 Podlaha jednotrstvová s pozdĺžnymi prířezmi Lešenári	64,000 2,666 5,120 0,495 0,125 0,113 22,656	m2 kg kus m3 m3 m3 Nh	0,042 0,080 0,008 0,002 0,002 0,354	308,48 5,33 3,23 66,87 33,74 33,30 65,48	4,82 2,00 0,63 135,00 269,00 294,00 2,89	231,37 0,08 za m2 0,05 za m2 1,04 za m2 0,53 za m2 0,52 za m2 1,02 za m2	287,48	20,69	1,073
4	952901411	Výčistenie ostatných objektov Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stčné Stavebný robotník HSV	60,000 0,120 7,674	m2 m3 Nh	0,002 0,128	55,80 0,18 22,18	0,93 1,49 2,89	30,15 0,00 za m2 0,37 za m2	49,23	6,72	1,134
5	952902110	Zamietanie v miestnostiach a chodbách Stavebný robotník HSV	60,000 0,900	m2 Nh	0,015	5,40 2,19	0,09 2,43	3,26 0,04 za m2	5,32	0,34	1,015
			369,68	EUR			264,78	342,03	27,75		
			394,28	EUR			281,22	364,56	29,86		
PRÁCE A DODÁVKY PSV											

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
783 - Nátery											
6	783801812	Odstranenie náterov z omietok stien oškrabaním	20,000	m2			0,73	14,60			
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,050	100 ks	0,003		12,80	0,64	7,93		1,161
		Maliar, natierač	1,640	Nh	0,082		3,30	5,41	0,03 za m2 0,27 za m2	1,96	
7	783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné imel	66,950	m2			8,10	542,30	412,94	33,11	1,065
		UNIBAL farba fermežová biela O 2025	13,390	kg	0,200		4,57	61,19	0,91 za m2		
		EMOLEX email vonkajší biely O 2117	10,043	kg	0,150		6,35	63,77	0,95 za m2		
		Tmel emulzný disperzný V 5011	40,170	kg	0,600		3,14	126,13	1,88 za m2		
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	1,205	kg	0,018		1,84	2,22	0,03 za m2		
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,301	100 ks	0,005		12,80	3,86	0,06 za m2		
		Ostatný materiál pre nátery	4,017	EUR	0,060		1,00	4,02	0,06 za m2		
		Stavebný robotník pri lešeniárskych pr.	0,402	Nh	0,006		3,69	1,48	0,02 za m2		
		Maliar, natierač	26,646	Nh	0,398		4,15	110,58	1,65 za m2		
8	783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	28,000	m2			1,45	40,60	32,37	2,35	1,065
		Fermena fermež napúšťacia O1000	4,760	kg	0,170		4,69	22,32	0,80 za m2		
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,504	kg	0,018		1,84	0,93	0,03 za m2		
		Maliar, natierač	2,044	Nh	0,073		3,30	6,75	0,24 za m2		
		783 - Nátery spolu :	597,50	EUR				453,24	38,14	2,35	1,065
784 - Maľby											
9	784402801	Odstranenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	140,000	m2			0,98	137,20	74,15	16,07	1,133
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,042	100 ks	0,000		13,80	0,58	0,00 za m2		
		Maliar, natierač	13,300	Nh	0,095		4,15	55,20	0,39 za m2		
10	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	379,470	m2			1,59	603,36	371,78	58,60	1,108
		Voda pitná pre všetky odberateľov a producentov vodné + stočné	0,228	m3	0,001		1,49	0,34	0,00 za m2		
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,114	100 ks	0,000		13,80	1,57	0,00 za m2		
		Náter maliarsky Esmal 15 kg vedro z PE	111,944	kg	0,295		0,83	92,91	0,24 za m2		
		Ostatný materiál pre maľby	3,795	EUR	0,010		1,00	3,79	0,01 za m2		
		Maliar, natierač	48,572	Nh	0,128		4,15	201,57	0,53 za m2		
11	784464111	Linkustácia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m	40,000	m2			5,45	218,00	169,66	12,91	1,063
		Farba LATEX vnútorná biela V 2011	4,000	kg	0,100		3,39	13,56	0,34 za m2		
		Farba riedená vodou univerzálina biela V 2020	3,600	kg	0,090		3,65	13,14	0,33 za m2		
		Farba riedená vodou univerzálina zelená V 2020	4,200	kg	0,105		6,50	27,30	0,68 za m2		
		Farba riedená vodou univerzálina žltá V 2020	4,200	kg	0,105		4,47	18,77	0,47 za m2		
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,400	kg	0,010		1,84	0,74	0,02 za m2		
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,040	100 ks	0,001		13,80	0,55	0,01 za m2		
		Ostatný materiál pre maľby	39,600	EUR	0,990		1,00	39,60	0,89 za m2		
		Maliar, natierač	9,760	Nh	0,244		4,15	40,50	1,01 za m2		
		784 - Maľby spolu :	597,50	EUR				453,24	38,14	2,35	1,065
		783 - Nátery spolu :	597,50	EUR				453,24	38,14	2,35	1,065
		784 - Maľby spolu :	597,50	EUR				453,24	38,14	2,35	1,065
		783 - Nátery spolu :	597,50	EUR				453,24	38,14	2,35	1,065
		784 - Maľby spolu :	597,50	EUR				453,24	38,14	2,35	1,065
		783 - Nátery spolu :	597,50	EUR				453,24	38,14	2,35	1,065
		784 - Maľby spolu :	597,50	EUR				453,24	38,14	2,35	1,065

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
		OPN	1,200	EUR	0,030	1,00	1,20	0,03 za m2			
12	784495901	Opr. izolovanie 1nas. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	40,000	m2		2,55	102,00	86,07	97,76	4,31	1,043
		Email syntetický univerzálny biely S2071	5,600	kg	0,140	7,95	44,52	1,11 za m2			
		Email nitrocelulózoový matný C2030	2,400	kg	0,060	8,85	21,24	0,53 za m2			
		Riedidlo do nitrocelulózoových lakov C 6000	0,800	kg	0,020	2,25	1,80	0,05 za m2			
		Maliar. natierač	3,280	Nh	0,082	4,15	13,61	0,34 za m2			
13	784496500	Ostatné maliarske práce. napanústie disperziou Sokrat 2802	379,470	m2		0,81	307,37	183,60	278,20	30,62	1,105
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A. sb.	0,011	t	0,000	2 530,00	28,80	0,08 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	3,795	EUR	0,010	1,00	3,79	0,01 za m2			
		Maliar. natierač	26,563	Nh	0,070	4,15	110,24	0,29 za m2			
14	784496600	Ostatné maliarske práce. napanústie roztokom Lastanox 0,2%	379,470	m2		0,25	94,87	56,40	82,50	11,85	1,150
		BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	0,759	kg	0,002	8,45	6,41	0,02 za m2			
		Ostatný materiál a iné náklady	7,589	EUR	0,020	1,00	7,59	0,02 za m2			
		Maliar. natierač	7,210	Nh	0,019	4,15	29,92	0,08 za m2			
15	784497901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1 násob. miest. do 3,8m	140,000	m2		0,27	37,80	22,71	33,55	4,56	1,127
		Mydlo priemyslové mazľavé 40% plech. 9kg	3,500	kg	0,025	1,60	5,60	0,04 za m2			
		Maliar. natierač	2,940	Nh	0,021	4,15	12,20	0,09 za m2			
16	784498912	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1 nás. miest. do 5m	125,000	m2		2,13	266,25	159,37	238,89	27,98	1,115
		Glej koštyň vo vreciach	3,750	kg	0,030	2,11	7,91	0,06 za m2			
		Mydlo priemyslové mazľavé 40% plech. 9kg	0,375	kg	0,003	1,60	0,60	0,00 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	25,000	EUR	0,200	1,00	25,00	0,20 za m2			
		Maliar. natierač	22,250	Nh	0,178	4,15	92,34	0,74 za m2			
17	784499906	Pripr. za maľbu na omliečkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	90,000	m2		0,19	17,10	9,46	14,88	1,78	1,150
		Ostatný materiál a iné náklady	0,900	EUR	0,010	1,00	0,90	0,01 za m2			
		Maliar. natierač	1,260	Nh	0,014	4,66	5,87	0,07 za m2			
		784 - Maľby spolu :	1 783,95	EUR				1 133,19	1 616,66	168,88	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	2 381,45	EUR				1 586,43	2 176,42	206,10	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 381,45	EUR				1 586,43	2 176,42	206,10	
		Za rozpočet celkom :	2 775,73	EUR				1 866,44	2 539,77	235,96	

STAVBA

JOZEF MASLÍK

982 41 JALSOVSKÝ

0902 901 979 100

Strana 3

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Material	803,91	43,1
Doprava	1,20	0,1
Poddodávky		
Spolu :	805,11	43,1

		%nákladov
Mzdy :	782,43	41,9
Odvody :	278,90	14,9
Stroje :		
Spolu :	1 061,33	56,9

Ostatné :

Priame náklady 1 866,44 100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	446,78	55,5 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	226,55	21,3 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	673,33	

Náklady spolu : 2 539,77

Zisk a riziko

Zisk : 235,96 9,3 % zisk / náklady

Cena : 2 775,73 8,5 % zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 132,8

STAVMA s.r.o.
 JOZEF MASLAK
 962 41 JALSOVIEK JS
 0909 901 979 1001 1 198

[Handwritten signature]

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Stavba : Monoblok + KJB b.č. 1 Pavlíkov laz Slávia		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . . .	
Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR,962 63		IČO : 00804932	DIČ :
		IČ DPH :	
Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK		IČO : 14202646	DIČ : 1030140749
96241 Bzovik		Jalšovik 70	IČ DPH : SK1030140749
Projektant :		IČO :	DIČ :
		IČ DPH :	
1 M3 OP	4 903 EUR	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	4 903 EUR	za M2 ZP	4 903 EUR
1 M2 UP	4 903 EUR	za M2 UP	za M
A ZRN	konštrukcie, práce špecif.materiál spolu ZRN		B IN - individuálne náklady
1 HSV :	1 137,50	1 137,50	6 Práce nadčas
2 PSV :	2 982,82	2 982,82	7 Murárske výpomoc
3 MCE :			8 Bez pevnej podlahy
4 iné :			9
5 Súčet :	4 120,32	4 120,32	10 Súčet riadkov 6 až 9 :
C NUS - náklady umiestnenia staby		D ON - ostatné náklady :	
11 Zariadenie staveniska		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12 Prevádzkové vplyvy		17 Inžinierska činnosť	
13 Sťažené podmienky		18 Projektové práce	
14		19	
15 Súčet riadkov 11 až 14 :		20 Súčet riadkov 16 až 19 :	
projektant, rozpočtár, cenár :		E Celkové náklady :	
Dátum :		21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	4 120,32
Pečiatka :		22 DPH 19 % z :	4 120,32 782,86
Podpis :		23	
		24 Súčet riadkov 21 až 23 :	4 903,00
odberateľ, obstarávateľ :		F Odpočet - prípočet	
Dátum :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Pečiatka :		Dátum :	
Podpis :		Pečiatka :	
		Podpis :	

Odberaťel: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR 962 63

Dodávateľ: STAVMAL-Jozef MASLÍK

Projektant:

JKSO:

Dátum:

Spracoval:

Stavba: Monoblok + KJB b.č. 1 Pavílkov laz Siavča

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Popis položky, stavebného diela, remesia	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Súť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
6. - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	245,00	245,00		0,323		5,95
9. - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE	892,50	892,50		0,882		21,66
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 137,50	1 137,50		1,203		
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
783 - Nátery	558,92	558,92		0,052		13,56
784 - Malby	2 423,90	2 423,90		0,229		58,83
78. - DOKONČOVACIE PRÁCE	2 982,82	2 982,82		0,280		72,39
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	2 982,82	2 982,82		0,280		
Za rozpočet celkom:	4 120,32	4 120,32		1,489		

STAVMAL

Jozef MASLÍK

962 41 JALSOVIK 70

9908 801 979, IČO: 1-202 648

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	3	Množstvo	Výmera	4.	5.	Jednotková cena	6.	7.	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH	
											8.	9.	10.	11.	12.			
PRÁCE A DODÁVKY HSV																		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE																		
1	011-612476613	Omietka vnút. stien sáňača štuková Knauf MCO-1, MOJ hr. 22 mm		10,000	m ²		24,50		245,00		0,03264	0,326					19	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :		245,000	EUR				245,00			0,326						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																		
2	003-941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m		150,000	m ²		4,59		688,50		0,00588	0,882					19	
3	011-952901411	Výčistenie ostatných objektov		200,000	m ²		0,93		186,00								19	
4	014-952902110	Zametanie v miestnostiach a chodbách		200,000	m ²		0,09		18,00								19	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :		892,500	EUR				892,50			0,882						
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :		1 137,500	EUR				1 137,50			1,208						
PRÁCE A DODÁVKY PSV																		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE																		
783 - Nátery																		
5	783-783812100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email		131,660	m ²		4,08		537,17		0,00037	0,049					19	
6	783-783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie		15,000	m ²		1,45		21,75		0,00019	0,003					19	
		783 - Nátery spolu :		558,920	EUR				558,92			0,052						
784 - Malby																		
7	784-784401801	Odsíranenie maľeb v miestnostiach výšky do 3,8 m obrúsením		245,020	m ²		0,08		19,60								19	
8	784-784403801	Odstir. maľeb na omietke v miest. v do 3,8m umytím		292,080	m ²		0,43		125,59								19	
9	784-784433921	Opr. maľba glej. 1 far. biely strop. s oškra. v mies. do3,8m		292,080	m ²		1,81		528,66		0,00010	0,029					19	
10	784-784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m		245,020	m ²		2,92		715,46		0,00062	0,152					19	
11	784-784464111	Linkrustácia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m		34,000	m ²		5,45		185,30		0,00042	0,014					19	
12	784-784495901	Opr. izolovanie 1nas. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m		34,000	m ²		2,55		86,70		0,00022	0,007					19	
13	784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802		537,100	m ²		0,81		435,05		0,00003	0,016					19	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Monoblok + KJB b č 1 Pavlíkov Iaz Slávia

STAVMAL - Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz vymeř	Množstvo	Mena jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Výmera	4.	5.	6.	7.	8.	
14	784-784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	537,100	m2	0,25	134,28						19
15	784-784497901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	292,080	m2	0,27	78,86		0,00003	0,009			19
16	784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	30,000	m2	2,04	61,20		0,00003	0,001			19
17	784-784499906	Přípr. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	280,000	m2	0,19	53,20						19
		784 - Malby spolu :	2 423,900	EUR		2 423,90			0,229			
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	2 982,820	EUR		2 982,82			0,280			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 982,820	EUR		2 982,82			0,280			
		Za rozpočet celkom :	4 120,320	EUR		4 120,32			1,489			

STAVMAL

Jozef MASLÍK
962 41 2 JALŠOVÍK
70908801979, IČO: 142

Odberteľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63

Projektant:

Dodávateľ: STAMMAL-Jozef MASLÍK

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Stavba : Monoblok + KJB b.č. 1 Pavlikov laz Slávia

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
1	612475613	Omietka vnút. stien sanačná štuková Knauf MCO-1, MCOJ hr. 22 mm	10,000	m2	0,007	24,50	245,00	212,20	234,73	10,27	1,044
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,070	m3	0,007	1,49	0,10	0,01 za m2			
		Zmes sanačná zrnit. 0-1,6MM MCO-1 bal.	7,140	kus	0,714	21,50	153,51	15,35 za m2			
		Sanačný štuk zrnit. 0-0,06mm MCOJ bal.	1,020	kus	0,102	22,50	22,95	2,30 za m2			
		Omietkar	5,200	Nh	0,520	4,15	21,58	2,16 za m2			
		Stavebný robotník HSV	1,410	Nh	0,141	2,89	4,07	0,41 za m2			
		Miešачka aktivačná 0,35m3	0,200	Sh	0,020	3,50	0,70	0,07 za m2			
		Prevoz - Miešачka aktivačná 0,35m3		EUR		1,00		0,00 za m2			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	245,00	EUR				212,20	234,73	10,27	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
2	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocne výš. podlahy do 3,5 m	150,000	m2		4,59	688,50	517,63	643,99	44,64	1,069
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	6,248	kg	0,042	2,00	12,50	0,08 za m2			
		Švory do lešenia - kramie guľaté	12,000	kus	0,080	0,63	7,56	0,05 za m2			
		Doska SM omietaná 2 24-32xŠ dĺžka do 3000mm	1,161	m3	0,008	135,00	156,74	1,04 za m2			
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,294	m3	0,002	269,00	79,09	0,53 za m2			
		Podlaha jednotlivová s pozdĺžnymi príerezmi	0,213	m3	0,001	294,00	62,62	0,42 za m2			
		Lešenári	50,700	Nh	0,338	2,89	146,52	0,98 za m2			
		Výčistenie ostatných objektov	200,000	m2		0,93	186,00	100,49	164,11	22,38	1,133
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,400	m3	0,002	1,49	0,60	0,00 za m2			
		Stavebný robotník HSV	25,580	Nh	0,128	2,89	73,93	0,37 za m2			
4	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	200,000	m2		0,09	18,00	10,86	17,73	1,13	1,015
		Stavebný robotník HSV	3,000	Nh	0,015	2,43	7,29	0,04 za m2			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	892,50	EUR				628,98	825,83	68,15	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 137,50	EUR				841,18	1 060,56	78,42	
PRÁCE A DODÁVKY PSV											
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
783 - Nátery											
5	783812100	Natery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	131,660	m2		4,08	537,17	408,59	502,03	34,67	1,070
		UNIBAL farba fermežová biela O 2025	26,332	kg	0,200	4,57	120,34	0,91 za m2			
		EMOLEX email vonkajší biely 0 2117	19,749	kg	0,150	6,35	125,41	0,95 za m2			

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky	stavebného dielu, remesla	Množstvo výmera	Merna jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
							jednotková	celkom				
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006		2,370	kg	0,018	1,84	4,36	0,03 za m2			
		Platno brusne mclino G 150x200 150		0,329	100 ks	0,003	12,80	4,21	0,03 za m2			
		Ostatný materiál pre nátery		7,900	EUR	0,050	1,00	7,90	0,06 za m2			
		Stavebný robotník pri lešnarstvych pr.		0,790	Nh	0,006	3,69	2,91	0,02 za m2			
		Maliar, natierač		27,912	Nh	0,212	3,69	102,99	0,78 za m2			
		OPN		3,950	EUR	0,030	1,00	3,95	0,03 za m2			
6	783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie		15,000	m2		1,45	21,75	17,34	20,43	1,26	1,065
		Fermenta fermež napúšťacia 01000		2,550	kg	0,170	4,69	11,96	0,80 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006		0,270	kg	0,018	1,84	0,50	0,03 za m2			
		Maliar, natierač		1,095	Nh	0,073	3,30	3,61	0,24 za m2			
		783 - Nátery spolu :		558,92	EUR				426,33	522,46	35,93	
		784 - Maľby										
7	784401801	Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m obrúsením		245,020	m2		0,08	19,60	9,98	16,30	3,48	1,202
		Papier brusny PAZ 300x230 50		0,074	100 ks	0,000	13,80	1,01	0,00 za m2			
		Maliar, natierač		1,960	Nh	0,008	4,15	8,13	0,03 za m2			
8	784403801	Odst. maľieb na omietke v miest. v. do 3,8m umytím		292,080	m2		0,43	125,59	67,43	110,11	15,73	1,141
		Papier brusny PAZ 300x230 50		0,088	100 ks	0,000	13,80	1,21	0,00 za m2			
		Maliar, natierač		11,683	Nh	0,040	4,15	48,49	0,17 za m2			
9	784433921	Opr. maľba glej. 1 far. biely strop, s oškra. v mies. do3,8m		292,080	m2		1,81	528,66	306,43	467,12	61,29	1,132
		Farba prašk. do interieru červeň svetlá		2,191	kg	0,008	2,94	6,44	0,02 za m2			
		Pasta tónovacia latexová žltá V 3504		2,191	kg	0,008	3,66	8,02	0,03 za m2			
		Papier brusny PAZ 300x230 50		0,088	100 ks	0,000	13,80	1,21	0,00 za m2			
		Náter maliarsky Remat20 kg		23,366	kg	0,080	1,06	24,77	0,08 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby		11,683	EUR	0,040	1,00	11,68	0,04 za m2			
		Maliar, natierač		45,272	Nh	0,155	4,15	187,88	0,64 za m2			
10	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m		245,020	m2		2,92	715,46	625,92	693,32	23,26	1,032
		Farba disperzná AKUMEX V 2007		49,004	kg	0,200	7,85	384,68	1,57 za m2			
		Akrylátová farba JUPOL		98,008	kg	0,400	1,24	121,53	0,50 za m2			
		Tmel emulzný latexový biely V 5010		2,401	kg	0,010	4,36	10,47	0,04 za m2			
		Papier brusny PAZ 300x230 50		0,245	100 ks	0,001	13,80	3,38	0,01 za m2			
		Maliar, natierač		21,317	Nh	0,087	3,69	78,66	0,32 za m2			
11	784464111	Linkrustácia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m		34,000	m2		5,45	185,30	144,21	174,37	10,98	1,063
		Farba LATEX vnútorná biela V 2011		3,400	kg	0,100	3,39	11,53	0,34 za m2			
		Farba fiedená vodou univerzálna biela V 2020		3,060	kg	0,090	3,55	11,17	0,33 za m2			
		Farba fiedená vodou univerzálna zelena V 2020		3,570	kg	0,105	6,50	23,21	0,68 za m2			
		Farba fiedená vodou univerzálna žltá V 2020		3,570	kg	0,105	4,47	15,96	0,47 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006		0,340	kg	0,010	1,84	0,63	0,02 za m2			
		Papier brusny PAZ 300x230 50		0,034	100 ks	0,001	13,80	0,47	0,01 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby		33,660	EUR	0,990	1,00	33,66	0,99 za m2			

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
		Maliar, natierač	8,296	Nh	0,244	4,15	34,43	1,01 za m2			
		OPN	1,020	EUR	0,030	1,00	1,02	0,03 za m2			
12	784495901	Opr. izobovanie 1nas. celuloz. syntet. farbami miest. do3,8m Email synteticky univerzalny biely S2071 Email nitrocelulozovy matny biely C2030 Riedidlo do nitrocelulozovych lakov C 6000 Maliar, natierač	34,000	m2	0,140	2,55	86,70	73,16	83,09	3,67	1,043
			4,760	kg	0,060	7,95	37,84	1,11 za m2			
			2,040	kg	0,020	8,85	18,05	0,53 za m2			
			0,680	kg	0,082	2,25	1,53	0,05 za m2			
			2,788	Nh	0,082	4,15	11,57	0,34 za m2			
13	784496600	Ostatne maliarske prace, napustenie disperziou Sokrat 2802 Disperzny akrylat SOKRAT 2802 A sb. Ostatny material pre malby Maliar, natierač	537,100	m2	0,000	0,81	435,05	259,86	393,75	43,35	1,105
			0,016	t	0,010	2 530,00	40,77	0,08 za m2			
			5,371	EUR	0,070	1,00	5,37	0,01 za m2			
			37,597	Nh	0,070	4,15	156,03	0,29 za m2			
14	784496600	Ostatne maliarske prace, napustenie roztokom Lastanox 0.2% BOCHEMIT QB nahrada Lastanoxu Q Ostatny material a ine naklady Maliar, natierač	537,100	m2	0,002	0,25	134,28	79,83	116,77	16,78	1,150
			1,074	kg	0,020	8,45	9,08	0,02 za m2			
			10,742	EUR	0,019	1,00	10,74	0,02 za m2			
			10,205	Nh	0,019	4,15	42,35	0,08 za m2			
15	784497901	Ostatne mal. prace pri opr., mydlenie 1nasob. miest. do 3,8m Mydlo priemyslove mazlavé 40% plech, 9kg Maliar, natierač	292,080	m2	0,025	0,27	78,86	47,38	69,97	9,54	1,127
			7,302	kg	0,021	1,60	11,68	0,04 za m2			
			6,134	Nh	0,021	4,15	25,45	0,09 za m2			
16	784498911	Ostatne prace pri opr. vyhlad. mal. masou 1nas. mies. do3,8m Glej kostry vo vreciach Mydlo priemyslove mazlavé 40% plech, 9kg Ostatny material pre malby Maliar, natierač	30,000	m2	0,030	2,04	61,20	36,62	54,68	6,54	1,119
			0,900	kg	0,003	2,11	1,90	0,06 za m2			
			0,090	kg	0,200	1,60	0,14	0,00 za m2			
			6,000	EUR	0,168	1,00	6,00	0,20 za m2			
			5,040	Nh	0,168	4,15	20,92	0,70 za m2			
17	784499906	Prípl. za malbu na omietkach sadr. s hlad. rimsami pri opr. Ostatny material a ine naklady Maliar, natierač	280,000	m2	0,010	0,19	53,20	29,42	46,27	5,55	1,150
			2,800	EUR	0,014	1,00	2,80	0,01 za m2			
			3,920	Nh	0,014	4,66	18,27	0,07 za m2			
		784 - Malby spolu :	2 423,90	EUR				1 680,24	2 225,75	200,16	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	2 982,82	EUR				2 106,57	2 748,21	236,09	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	2 982,82	EUR				2 106,57	2 748,21	236,09	
		Za rozpočet celkom :	4 120,32	EUR				2 944,79	3 805,81	314,51	

STAVBA
JOZEF MASAR
982 41 JALSOV
0909 811 975

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Material	1 587,50	53,9
Doprava	4,97	0,2
Poddodávky		
Spolu :	1 592,47	54,1

		%nákladov
Mzdy :	997,48	33,9
Odvody :	354,14	12,0
Stroje :	0,70	
Spolu :	1 352,33	45,9

Ostatné :

Priame náklady 2 944,79 100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	: 571,29	35,9 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	: 289,73	21,4 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	861,02	

Náklady spolu : 3 805,81

Zisk a riziko

Zisk : 314,51 8,3 % zisk / náklady

Cena : 4 120,32 7,6 % zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 128,5

STAVO
 JOZEF MARŠAL
 982 41 JALSOV
 79908 801 979 747

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Stavba : Kuchyňa mužstva a jedáleň ,b.č.4 -Táborisko Riečky		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . . .	
Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63		IČO : 00804932	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK		IČO : 14202646	DIČ : 1030140749
96241 Bzovík		Jaišovik 70	IČ DPH : SK1030140749
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
1 M3 OP	1 730 EUR	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	1 730 EUR	za M2 ZP	1 730 EUR
1 M2 UP	1 730 EUR	za M2 UP	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
			spolu ZRN
1	HSV :		
2	PSV :	1 454,13	1 454,13
3	MCE :		
4	iné :		
5	Súčet :	1 454,13	1 454,13
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Stážené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 454,13
22	DPH	19 % z :	1 454,13
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 730,00
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum : 23. 9. 2010		Dátum : 23. 9. 2010	
Pečiatka :		Pečiatka : STAVMAL Jozef MASLÍK	
Podpis :		Podpis : 96241 JALŠOVÍK 00808001979, IČO: 00808001979	

Odberteľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a včívku MO SR, 962 63

Dodávateľ: STAVMAL-Jozef MASLÍK

Projektant:

JKSO:

Datum:

Spracoval:

Stavba: Kuchynä mužstva a jedáleň, b.č.4 - Táborisko Riečky

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík					
Popis položky, stavebného diela, remesia	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
783 - Natery	155,20	155,20		0,02	
784 - Maľby	1 298,93	1 298,93		0,152	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	1 454,13	1 454,13		0,164	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 454,13	1 454,13		0,164	
Za rozpočet celkom:	1 454,13	1 454,13		0,164	0,164
					10,67
					89,33
					100,00

STAVMAL

Jozef MASLÍK
962 41 - JALSOVICA
0908 901 979, 100 17 3

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky stavebného diela, remesia vykaz. výmer	Množstvo	Mena jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						4.	5.	7.	8.	9.	10.	
1.	2.	3.										
PRÁCE A DODÁVKY PSV												
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
783 - Nátery												
1	783-783802822	Odstranenie náterov z omietok stien opalením	6,500	m2	5,50	35,75		0,00001				19
2	783-783812100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	21,600	m2	4,08	88,13		0,00037	0,008			19
3	783-783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	21,600	m2	1,45	31,32		0,00019	0,004			19
		783 - Nátery spolu :	155,200	EUR		155,20			0,012			
784 - Maľby												
4	784-784402801	Odstranenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	45,000	m2	0,98	44,10						19
5	784-784403801	Odst. maľieb na omietke v miest. v. do 3,8m umytím	45,000	m2	0,43	19,35						19
6	784-784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	423,470	m2	1,59	673,32		0,00030	0,127			19
7	784-784464221	Linkrustacia izol. latexovou farbou steny miest. do 3,8m	18,000	m2	5,05	90,90		0,00042	0,008			19
8	784-784495901	Opr. izoiovanie 1nas. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	18,000	m2	2,55	45,90		0,00022	0,004			19
9	784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	423,470	m2	0,81	343,01		0,00003	0,013			19
10	784-784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	150,000	m2	0,25	37,50						19
11	784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	15,000	m2	2,04	30,60		0,00003				19
12	784-784499906	Prípl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	75,000	m2	0,19	14,25						19
		784 - Maľby spolu :	1 298,930	EUR		1 298,93			0,152			
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 454,130	EUR		1 454,13			0,164			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 454,130	EUR		1 454,13			0,164			
		Za rozpočet celkom :	1 454,130	EUR		1 454,13			0,164			

STAVMAL
 JOZEF MASLIK
 962 41 JAL SOKRAT
 09698 901 478 17 1

Stavba: Kuchynná mužstva a jedáleň, b.č.4 - Taborisko Riečky

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Prírne náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
PRÁCE A DOBÁVKY PSV											
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
783 - Nátery											
1	783802822	Odstránenie náterov z omietok stien opätaním Platno brusne molino G 150x200 150	6.500	m2	0,003	5,50	35,75	19,57	31,55	4,21	1,133
		Ostatný materiál pre nátery	0,016	100 ks	0,070	12,80	0,21	0,03 za m2			
		Maliar, natierač	0,455	EUR	0,602	1,00	0,46	0,07 za m2			
		Príplatok za sťahenie, podmienky	3,913	Nh	0,021	3,30	12,91	1,99 za m2			
		OPN	0,134	Nh	0,100	4,15	0,55	0,09 za m2			
			0,650	EUR		1,00	0,65	0,10 za m2			
2	783812100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +-1x email	21,600	m2		4,08	88,13	88,13	88,13		1,000
3	783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie Fermena fermež napušťacia 01000 Riedidlo olejovo-syntetické S 6006 Maliar, natierač	21,600	m2	0,170	1,45	31,32	24,97	29,43	1,80	1,064
			3,672	kg	0,018	4,69	17,22	0,80 za m2			
			0,389	kg	0,073	1,84	0,72	0,03 za m2			
			1,577	Nh		3,30	5,20	0,24 za m2			
			155,20	EUR				132,67	149,11	6,01	
784 - Malby											
4	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oskrabaním	45,000	m2		0,98	44,10	44,10	44,10		1,000
5	784403801	Odst. malieb na omeťke v miest. v. do 3,8m umytím Papier brúsny PAZ 300x230 50 Maliar, natierač	45,000	m2	0,000	0,43	19,35	10,39	16,96	2,43	1,141
			0,014	100 ks	0,040	13,80	0,19	0,00 za m2			
			1,800	Nh		4,15	7,47	0,17 za m2			
6	784452571	Malba zo zmesi: tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné Papier brúsny PAZ 300x230 50 Náter maliarsky Esmal 15 kg vedro z PE Ostatný materiál pre malby Maliar, natierač	423,470	m2	0,001	1,59	673,32	414,89	607,82	66,39	1,108
			0,254	m3	0,000	1,49	0,38	0,00 za m2			
			0,127	100 ks	0,295	13,80	1,75	0,00 za m2			
			124,924	kg	0,010	0,83	103,69	0,24 za m2			
			4,235	EUR		1,00	4,23	0,01 za m2			
			54,204	Nh	0,128	4,15	224,95	0,53 za m2			
7	784464221	Linkrustácia izol. latexovou farbou steny miest. do 3,8m Farba LATEX vnuťomá biela V 2011 Farba riedená vodou univerzálňa biela V 2020 Farba riedená vodou univerzálňa zelená V 2020 Farba riedená vodou univerzálňa žltá V 2020 Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	18,000	m2	0,100	5,05	90,90	72,44	85,93	5,05	1,058
			1,800	kg	0,090	3,39	6,10	0,34 za m2			
			1,620	kg	0,105	3,65	5,91	0,33 za m2			
			1,890	kg	0,105	6,50	12,29	0,68 za m2			
			1,890	kg	0,105	4,47	8,45	0,47 za m2			
			0,180	kg	0,010	1,84	0,33	0,02 za m2			

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Príame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
		Papier brusny PAZ 300x230 50	0,018	100 ks	0,001	13,80	0,25	0,01 za m2			
		Ostatny material pre maľby	17,820	EUR	0,990	1,00	17,82	0,99 za m2			
		Maľar, natierač	3,672	Nh	0,204	4,15	15,24	0,85 za m2			
		OPN	0,540	EUR	0,030	1,00	0,54	0,03 za m2			
8	784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	18,000	m2	0,140	2,55	45,90	38,73	43,99	1,94	1,043
		Email syntetický univerzálny biely S2071	2,520	kg	0,060	7,95	20,03	1,11 za m2			
		Email nitrocelulózový matný biely C2030	1,080	kg	0,020	8,85	9,56	0,53 za m2			
		Riedidlo do nitrocelulózových lakov C 6000	0,360	kg	0,082	2,25	0,81	0,05 za m2			
		Maľar, natierač	1,475	Nh	0,070	4,15	6,13	0,34 za m2			
9	784496500	Ostatné maľarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	423,470	m2	0,000	0,81	343,01	204,88	310,44	34,18	1,105
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,013	t	0,010	2 530,00	32,14	0,08 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	4,235	EUR	0,070	1,00	4,23	0,01 za m2			
		Maľar, natierač	29,643	Nh	0,070	4,15	123,02	0,29 za m2			
10	784496600	Ostatné maľarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	150,000	m2	0,002	0,25	37,50	22,30	32,62	4,68	1,150
		BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	0,300	kg	0,020	8,45	2,54	0,02 za m2			
		Ostatný materiál a iné náklady	3,000	EUR	0,019	1,00	3,00	0,02 za m2			
		Maľar, natierač	2,850	Nh	0,019	4,15	11,83	0,08 za m2			
11	784498911	Ostatné práce pri opr. výhľad. maľ. masou 1nás. mies. do3,8m	15,000	m2	0,030	2,04	30,60	18,31	27,34	3,27	1,119
		Glej koštný vo vreciach	0,450	kg	0,003	2,11	0,95	0,06 za m2			
		Mydlo prienyslové mazlavé 40% plech. 9kg	0,045	kg	0,200	1,60	0,07	0,00 za m2			
		Ostatny material pre maľby	3,000	EUR	0,168	1,00	3,00	0,20 za m2			
		Maľar, natierač	2,520	Nh	0,168	4,15	10,46	0,70 za m2			
12	784498906	Prípl. za maľbu na omietkach sadr. s hlad. rímsami pri opr.	75,000	m2	0,010	0,19	14,25	7,88	12,39	1,49	1,150
		Ostatný materiál a iné náklady	0,750	EUR	0,014	1,00	0,75	0,01 za m2			
		Maľar, natierač	1,050	Nh	0,014	4,66	4,89	0,07 za m2			
		784 - Maľby spolu :	1 298,93	EUR				833,92	1 181,59	118,43	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 454,13	EUR				966,59	1 330,70	124,44	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 454,13	EUR				966,59	1 330,70	124,44	
		Za rozpočet celkom :	1 454,13	EUR				965,58	1 329,69	124,44	

STAVMA
 Jozef MASLAK
 962 41 JALSOVIA
 03008 901 979 667

Náklady :

Priame náklady spolu	
Material	259,13 %nákladov 26,8
Doprava	1,19 0,1
Poddodávky	
Spolu :	260,32 27,0
Mzdy :	422,70 %nákladov 43,8
Odvody :	150,32 15,6
Stroje :	
Spolu :	573,02 59,3
Ostatné :	132,23 13,7
Priame náklady	965,58 100,0
Nepriame náklady	
Výrobná réžia :	241,59 92,8 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	122,52 21,4 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	364,11
Náklady spolu :	1 329,69
Zisk a riziko	
Zisk :	124,44 9,4 % zisk / náklady
Cena :	1 454,13 8,6 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 133,6	

STAV
 JOZEF MASLICH
 962 41 JALSOVÁ
 +380 911 979 143 143

11/11/2017 10:00:00 AM

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík

Stavba : Jedáleň b.č. 4 Táborisko Brožkov Prameň		JKSO :																																																																									
		Rozpočet :																																																																									
		Spracoval :																																																																									
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . . .																																																																									
Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR,962 63		IČO : 00804932	DIČ :																																																																								
			IČ DPH :																																																																								
Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK		IČO : 14202646	DIČ : 1030140749																																																																								
96241 Bzovik		Jalšovik 70	IČ DPH : SK1030140749																																																																								
Projektant :		IČO :	DIČ :																																																																								
			IČ DPH :																																																																								
1 M3 OP	7 201 EUR	za M3 OP	1 M																																																																								
1 M2 ZP	7 201 EUR	za M2 ZP	7 201 EUR																																																																								
1 M2 UP	7 201 EUR	za M2 UP	za M																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">A</td> <td style="width: 10%;">ZRN</td> <td style="width: 30%;">konštrukcie, práce</td> <td style="width: 15%;">špecif.materiál</td> <td style="width: 10%;">spolu ZRN</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>HSV :</td> <td>152,10</td> <td></td> <td>152,10</td> <td>6 Práce nadčas</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV :</td> <td>5 898,92</td> <td></td> <td>5 898,92</td> <td>7 Murárske výpomocce</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE :</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8 Bez pevnej podlahy</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>iné :</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet :</td> <td>6 051,02</td> <td></td> <td>6 051,02</td> <td>10 Súčet riadkov 6 až 9 :</td> </tr> </table>		A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN		1	HSV :	152,10		152,10	6 Práce nadčas	2	PSV :	5 898,92		5 898,92	7 Murárske výpomocce	3	MCE :				8 Bez pevnej podlahy	4	iné :				9	5	Súčet :	6 051,02		6 051,02	10 Súčet riadkov 6 až 9 :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">B</td> <td colspan="5">IN - individuálne náklady</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td colspan="5">Práce nadčas</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td colspan="5">Murárske výpomocce</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td colspan="5">Bez pevnej podlahy</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td colspan="5">Súčet riadkov 6 až 9 :</td> </tr> </table>		B	IN - individuálne náklady					6	Práce nadčas					7	Murárske výpomocce					8	Bez pevnej podlahy					9						10	Súčet riadkov 6 až 9 :				
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN																																																																							
1	HSV :	152,10		152,10	6 Práce nadčas																																																																						
2	PSV :	5 898,92		5 898,92	7 Murárske výpomocce																																																																						
3	MCE :				8 Bez pevnej podlahy																																																																						
4	iné :				9																																																																						
5	Súčet :	6 051,02		6 051,02	10 Súčet riadkov 6 až 9 :																																																																						
B	IN - individuálne náklady																																																																										
6	Práce nadčas																																																																										
7	Murárske výpomocce																																																																										
8	Bez pevnej podlahy																																																																										
9																																																																											
10	Súčet riadkov 6 až 9 :																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">C</td> <td colspan="4">NUS - náklady umiestnenia staby</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td colspan="4">Zariadenie staveniska</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td colspan="4">Prevádzkové vplyvy</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td colspan="4">Sťažené podmienky</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td colspan="3">Súčet riadkov 11 až 14 :</td> <td></td> </tr> </table>			C	NUS - náklady umiestnenia staby				11	Zariadenie staveniska				12	Prevádzkové vplyvy				13	Sťažené podmienky				14					15	Súčet riadkov 11 až 14 :				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">D</td> <td colspan="4">ON - ostatné náklady :</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td colspan="4">Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td colspan="4">Inžinierska činnosť</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td colspan="4">Projektové práce</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td colspan="3">Súčet riadkov 16 až 19 :</td> <td></td> </tr> </table>			D	ON - ostatné náklady :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				17	Inžinierska činnosť				18	Projektové práce				19					20	Súčet riadkov 16 až 19 :													
C	NUS - náklady umiestnenia staby																																																																										
11	Zariadenie staveniska																																																																										
12	Prevádzkové vplyvy																																																																										
13	Sťažené podmienky																																																																										
14																																																																											
15	Súčet riadkov 11 až 14 :																																																																										
D	ON - ostatné náklady :																																																																										
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte																																																																										
17	Inžinierska činnosť																																																																										
18	Projektové práce																																																																										
19																																																																											
20	Súčet riadkov 16 až 19 :																																																																										
<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">E</td> <td colspan="3">Celkové náklady :</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td colspan="2">Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td>6 051,02</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % z :</td> <td>6 051,02</td> <td>1 149,69</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td colspan="2">Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td>7 201,00</td> </tr> </table>		E	Celkové náklady :			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		6 051,02	22	DPH 19 % z :	6 051,02	1 149,69	23				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		7 201,00																																																				
E	Celkové náklady :																																																																										
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		6 051,02																																																																								
22	DPH 19 % z :	6 051,02	1 149,69																																																																								
23																																																																											
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		7 201,00																																																																								
<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">F</td> <td colspan="3">Odpočet - prípočet</td> </tr> </table>		F	Odpočet - prípočet																																																																						
F	Odpočet - prípočet																																																																										
<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>		<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>																																																																									

Odberteľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR 962 63

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLIK

Projektant :

JKSO :

Dátum :

Spracoval :

Stavba : Jedáňen b.č. 4 Táborisko Brožkov Pramen

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL-Jozef Maslik					
Popis položky, stavebného dielu, remesia	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovany materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	152,10	152,10			2,51
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	152,10	152,10			
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
783 - Nátery	1 197,74	1 197,74		0,082	19,79
784 - Malby	4 701,18	4 701,18		0,564	77,69
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	5 898,92	5 898,92		0,646	97,49
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	5 898,92	5 898,92		0,646	
Za rozpočet celkom :	6 051,02	6 051,02		0,646	

STAVMAL
Jozef MASLIK
362 44 JALSOV
70908 901 979 100

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	

STAVMAL-Jozef Masík

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1	011-952901411	Výčistenie ostatných objektov	120,000	m2	0,93	111,60		0,00001				19
2	014-952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	450,000	m2	0,09	40,50		0,00019	0,003			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	152,100	EUR		152,10		0,00029	0,079			
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	152,100	EUR		152,10		0,00029	0,079			

PRÁCE A DODÁVKY PSV

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

783 - Nátery

3	783-783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	15,000	m2	0,73	10,95		0,00001				19
4	783-783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	15,000	m2	1,45	21,75		0,00019	0,003			19
5	783-783822920	Opr. náterov omietok stien olejové jednonásobné +1x email	270,940	m2	4,30	1 165,04		0,00029	0,079			19
		783 - Nátery spolu :	1 197,740	EUR		1 197,74		0,00029	0,082			

784 - Malby

6	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	150,000	m2	0,98	147,00						19
7	784-784403801	Odstir. malieb na omietke v miest. v. do 3,8m umytím	150,000	m2	0,43	64,50						19
8	784-784452571	Malba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	1 623,960	m2	1,59	2 582,10		0,00030	0,487			19
9	784-784464221	Linkrustácia izol. latexovou farbou steny miest. do 3,8m	42,000	m2	5,05	212,10		0,00042	0,018			19
10	784-784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	42,000	m2	2,55	107,10		0,00022	0,009			19
11	784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	1 623,960	m2	0,81	1 315,41		0,00003	0,049			19
12	784-784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	430,000	m2	0,25	107,50						19
13	784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	46,000	m2	2,04	93,84		0,00003	0,001			19
14	784-784499906	Pripl. za malbu na omietkach sadr. s hlad. rímsami pri opr.	377,000	m2	0,19	71,63						19
		784 - Malby spolu :	4 701,180	EUR		4 701,18		0,00003	0,564			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Stavba : Jedtáň b.č. 4 Táborisko Brožkov Pramení

STAVMAL - Jozef Maslík

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	5 898,920	EUR		5 898,92			0,646			
		PRÁCE A DODAVKY PSV spolu :	5 898,920	EUR		5 898,92			0,646			
		Za rozpočet celkom :	6 051,020	EUR		6 051,02			0,646			

STAVMAL
 Jozef MASLÍK
 96247 JALSOVICA
 70908 801 979, IČO: 14 801

Odberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a včívku MO SR,962 63

Projektant :

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK

Spracoval :

JKSO :

Dátum :

Stavba : Jedáleň b.č. 4 Taborisko Brožkov Prameň

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia	Množstvo Vymera	Merna jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Príame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady	
						jednotková	celkom					
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
1	952901411	Výčistenie ostatných objektov	120,000	m2			0,93	111,60	60,30	98,47	13,43	1,133
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,240	m3	0,002		1,49	0,36	0,00 za m2			
		Stavebný robotník HSV	15,348	Nh	0,128		2,89	44,36	0,37 za m2			
2	952902110	Zametanie v miestnostiach a chodbách	450,000	m2			0,09	40,50	24,44	39,91	2,53	1,015
		Stavebný robotník HSV	6,750	Nh	0,015		2,43	16,40	0,04 za m2			
			152,10	EUR					84,74	138,38	15,96	
			152,10	EUR					84,74	138,38	15,96	
PRÁCE A DODÁVKY PSV												
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
783 - Nátery												
3	783801812	Odstranenie náterov z omietok stien oskrabanim	15,000	m2			0,73	10,95	5,95	9,43	1,47	1,161
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,038	100 ks	0,003		12,80	0,48	0,03 za m2			
		Maliar, natierač	1,230	Nh	0,082		3,30	4,06	0,27 za m2			
4	783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	15,000	m2			1,45	21,75	17,34	20,43	1,26	1,065
		Fermenta fermez napúšťacia 01000	2,550	kg	0,170		4,69	11,96	0,80 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,270	kg	0,018		1,84	0,50	0,03 za m2			
		Maliar, natierač	1,095	Nh	0,073		3,30	3,61	0,24 za m2			
5	783822920	Opr. náterov omietok stien olejové jednosobne +1x email	270,940	m2			4,30	1 165,04	837,63	1 078,01	87,46	1,081
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	32,513	kg	0,120		6,25	203,21	0,75 za m2			
		INDUSTRIAL email vonkajší sivý S 2013	40,641	kg	0,150		5,50	223,53	0,83 za m2			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	5,419	kg	0,020		1,84	9,97	0,04 za m2			
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,406	100 ks	0,002		12,80	5,20	0,02 za m2			
		Ostatný materiál pre nátery	16,256	EUR	0,060		1,00	16,26	0,06 za m2			
		Stavebný robotník pri lešeniach pr.	1,626	Nh	0,006		3,69	6,00	0,02 za m2			
		Maliar, natierač	71,799	Nh	0,265		3,69	264,94	0,98 za m2			
		Pripravené za stážení, podmiienky	0,428	Nh	0,002		4,15	1,77	0,01 za m2			
		OPN	8,128	EUR	0,030		1,00	8,13	0,03 za m2			
			1 197,74	EUR					860,92	1 107,87	90,19	
			1 197,74	EUR					860,92	1 107,87	90,19	

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
784 - Maľby											
6	734402801	Odstranenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrábanim Papier brusny PAZ 300x230 50 Maľiar, natierač	150,000 0,045 14,250	m2 100 ks Nh	0,000 0,095	0,98 13,80 4,15	147,00 0,62 59,14	79,44 0,00 za m2 0,39 za m2	129,72	17,22	1,133
7	734403301	Odstr. maľieb na omietke v miest. v. do 3,8m umytím Papier brusny PAZ 300x230 50 Maľiar, natierač	150,000 0,045 6,000	m2 100 ks Nh	0,000 0,040	0,43 13,80 4,15	64,50 0,62 24,90	34,53 0,00 za m2 0,17 za m2	56,55	8,08	1,141
8	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + sľočné Papier brusny PAZ 300x230 50 Náter maľarský Esmal 15 kg vedro z PE Ostatný materiál pre maľby Maľiar, natierač	1 623,960 0,974 0,487 479,068 16,240 207,867	m2 m3 100 ks kg EUR Nh	0,001 0,000 0,295 0,010 0,128	1,59 1,49 13,80 0,83 1,00 4,15	2 582,10 1,45 6,72 397,63 16,24 862,65	1 591,06 0,00 za m2 0,00 za m2 0,24 za m2 0,01 za m2 0,53 za m2	2 330,93	250,75	1,108
9	734464221	Linkustácia izol. latexovou farbou steny miest. do 3,8m Farba LATEX vnútorná biela V 2011 Farba tředená vodou univerzálna biela V 2020 Farba tředená vodou univerzálna zelená V 2020 Farba tředená vodou univerzálna žltá V 2020 Riedidlo olejovo-syntetické S 6006 Papier brusny PAZ 300x230 50 Ostatný materiál pre maľby Maľiar, natierač OPN	42,000 4,200 3,780 4,410 4,410 0,420 0,042 41,580 8,568 1,260	m2 kg kg kg kg kg 100 ks EUR Nh EUR	0,100 0,090 0,105 0,105 0,010 0,001 0,990 0,204 0,030	5,05 3,39 3,65 5,50 4,47 1,84 13,80 1,00 4,15 1,00	212,10 14,24 13,80 28,67 19,71 0,77 0,58 41,58 35,56 1,26	169,02 0,34 za m2 0,33 za m2 0,68 za m2 0,47 za m2 0,02 za m2 0,01 za m2 0,99 za m2 0,85 za m2 0,03 za m2	200,50	11,78	1,058
10	784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m Email syntetický univerzálny biely S2071 Email nitrocelulóзовý matný biely C2030 Riedidlo do nitrocelulóзовých lakov C 6000 Maľiar, natierač	42,000 5,880 2,520 0,840 3,444	m2 kg kg kg Nh	0,140 0,060 0,020 0,082	2,55 7,95 8,85 2,25 4,15	107,10 46,75 22,30 1,89 14,29	90,37 1,11 za m2 0,53 za m2 0,05 za m2 0,34 za m2	102,64	4,53	1,043
11	784496500	Ostatné maľarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802 Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb. Ostatný materiál pre maľby Maľiar, natierač	1 623,960 0,049 16,240 113,677	m2 t EUR Nh	0,000 0,010 0,070	0,81 2 530,00 1,00 4,15	1 315,41 123,26 16,24 471,76	785,70 0,08 za m2 0,01 za m2 0,29 za m2	1 190,53	131,08	1,105
12	784496600	Ostatné maľarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2% BOCHEMIT QB nahrada Lastanoxu Q Ostatný materiál a iné náklady Maľiar, natierač	430,000 0,860 8,600 8,170	m2 kg EUR Nh	0,002 0,020 0,019	0,25 8,45 1,00 4,15	107,50 7,27 8,60 33,91	63,92 0,02 za m2 0,02 za m2 0,08 za m2	93,49	13,43	1,150
13	784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m Gleť koštrý vo vreciach	46,000 1,380	m2 kg	0,030	2,04 2,11	93,84 2,91	56,15 0,06 za m2	83,84	10,03	1,119

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Vymera	Merna jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
		Mydlo priemyslové mazľavé 40% plech, 9kg	0,138	kg	0,003	1,60	0,22	0,00 za m2			
		Ostatný materiál pre malby	9,200	EUR	0,200	1,00	9,20	0,20 za m2			
		Maliar, natierač	7,728	Nh	0,168	4,15	32,07	0,70 za m2			
14	784499906	Pripl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	377,000	m2	0,010	0,19	71,63	39,61	62,29	7,48	1,150
		Ostatný materiál a iné náklady	3,770	EUR	0,014	1,00	3,77	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	5,278	Nh	0,014	4,66	24,60	0,07 za m2			
		784 - Malby spolu :	4 701,18	EUR				2 909,90	4 250,49	454,38	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	5 898,92	EUR				3 770,82	5 358,36	544,56	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	5 898,92	EUR				3 770,82	5 358,36	544,56	
		Za rozpočet celkom :	6 051,02	EUR				3 849,32	5 490,50	560,52	

STAVBA
 JOZEF MASARYK
 962 41 JALSOVA
 30908 011 979 100

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	1 262,82	32,8
Doprava	9,39	0,2
Poddodávky		
	Spolu :	33,1

		%nákladov
Mzdy :	1 902,32	49,4
Odvody :	674,79	17,5
Stroje :		
	Spolu :	66,9

Ostatné :
Priame náklady 3 849,32 100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia : 1 088,93 85,6 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia : 552,25 21,4 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu : 1 641,18

Náklady spolu : 5 490,50

Zisk a riziko

Zisk :	560,52	10,2 % zisk / náklady
Cena :	6 051,02	9,3 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 136,4		

STAVMA
JOZEF MASLIK
962 41 JALSOVÁ
0908 901 979 1030

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík




Stavba : Budova kuchyne zrubový tábor - Slávia ,Blok 1 a 2		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa :
Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63		IČO : 00804932
		DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK		IČO : 14202646
96241 Bzovík		Jalšovík 70
		DIČ : 1030140749
		IČ DPH : SK1030140749
Projektant :		IČO :
		DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	2 998 EUR	za M3 OP	1 M	2 998 EUR	za M
1 M2 ZP	2 998 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	2 998 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	699,87		699,87	6	Práce nadčas
2	PSV :	1 819,32		1 819,32	7	Murárske výpomocce
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	2 519,19		2 519,19	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14 : 	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár :	E	Celkové náklady :
Dátum :	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 2 519,19
Pečiatka :	22	DPH 19 % z : 2 519,19 478,65
Podpis :	23	
	24	Súčet riadkov 21 až 23 : 2 998,00

odberateľ, obstarávateľ :	F	odpočet - pripočet
Dátum : 08.02.2010	Dátum :	Dátum :
Pečiatka : 	Pečiatka : 	Pečiatka :
Podpis : 	Podpis :	Podpis :

Oberateľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výchovy MO SR ,962 63

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK

Projektant :

JKSO :

Dátum :

Spracoval :

Stavba : Budova kuchyne zrubový tábor - Slávia ,Blok 1 a 2

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL - Jozef Maslík					
Popis položky, stavebného diela, remesia	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	699,87	699,87		0,735	27,78
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	699,87	699,87		0,735	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
784 - Maľby	1 819,32	1 819,32		0,215	72,22
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	1 819,32	1 819,32		0,215	72,22
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 819,32	1 819,32		0,215	
Za rozpočet celkom :	2 519,19	2 519,19		0,950	

STAVMAL

Jozef MASLÍK

962 41 JALSOVÍK 70

79908 901 979, IČO: 14 202 6

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH
						Výmera	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	

STAVMAL-Jozef Maslik

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1	003-941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	125,000	m2	4,59	573,75		0,00588	0,735			19
2	011-952901411	Výčistenie ostatných objektov	130,000	m2	0,93	120,90						19
3	014-952902110	Zametanie v miestnostiach a chodbách	58,000	m2	0,09	5,22						19
		Σ - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	699,870	EUR		699,87			0,735			
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	699,870	EUR		699,87			0,735			

PRÁCE A DODÁVKY PSV

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

784 - Malby

4	784-784401801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m obrúsením		m2	0,08							19
5	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	22,000	m2	0,98	21,56						19
6	784-784433911	Opr. malba glej. 1 far. biely strop. s obrús. v mies. do3,8m		m2	1,04			0,00010				19
7	784-784452571	Malba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	614,080	m2	1,59	976,39		0,00030	0,184			19
8	784-784464111	Linkrustácia izol. latexovou farbou strop miest. do 3,8m	20,000	m2	5,45	109,00		0,00042	0,008			19
9	784-784495901	Opr. izolovanie 1 nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	20,000	m2	2,55	51,00		0,00022	0,004			19
10	784-784496500	Ostatné maliarske práce. napustenie disperziou Sokrat 2802	614,080	m2	0,81	497,40		0,00003	0,018			19
11	784-784496500	Ostatné maliarske práce. napustenie roztokom Lastanox 0,2%	614,080	m2	0,25	153,52						19
12	784-784499906	Pripr. za maľbu na omietkach sadr. s hlad. rímsami pri opr.	55,000	m2	0,19	10,45						19
		784 - Malby spolu :	1 819,320	EUR		1 819,32			0,215			
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 819,320	EUR		1 819,32			0,215			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 819,320	EUR		1 819,32			0,215			
		Za rozpočet celkom :	2 519,190	EUR		2 519,19			0,950			

STAVMAL

Jozef MASLIK
 6241 JALSOVIK 70
 0908 901 979 IČO: 14 2028 strana 1

Odberteľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR,962 63

Projektant:

Dodávateľ: STAVMAL-Jozef MASLIK

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Stavba : Budova kuchyne zrubový tábor - Slávia ,Blok 1 a 2

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Príjme náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
1	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocne vyš. podlahy do 2,5 m	125,000	m2	0,042	4,59	573,75	431,36	536,66	37,20	1,069
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	5,206	kg	0,080	2,00	10,41	0,08 za m2			
		Švory do lešenia -kramie guľaté	10,000	kus	0,008	0,63	6,30	0,05 za m2			
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,968	m3	0,002	135,00	130,61	1,04 za m2			
		Hranoľček SM 1 S76-100 L400-600	0,245	m3	0,001	269,00	65,91	0,53 za m2			
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,178	m3	0,338	294,00	52,19	0,42 za m2			
		Lešenia	42,250	Nh		2,89	122,10	0,98 za m2			
2	952901411	Výčistenie ostatných objektov	130,000	m2	0,002	0,93	120,90	65,32	106,66	14,56	1,134
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,260	m3	0,128	1,49	0,39	0,00 za m2			
		Stavebný robotník HSV	16,627	Nh		2,89	48,05	0,37 za m2			
3	952902110	Zametanie v miestnostiach a chodbách	58,000	m2	0,015	0,09	5,22	3,15	5,14	0,33	1,015
		Stavebný robotník HSV	0,870	Nh		2,43	2,11	0,04 za m2			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	699,87	EUR				499,83	648,46	52,09	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	699,87	EUR				499,83	648,46	52,09	
PRÁCE A DODÁVKY PSV											
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
784 - Maľby											
4	784402801	Odstranenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	22,000	m2	0,000	0,98	21,56	11,65	19,02	2,53	1,133
		Papier brúsny P-A-Z 300x230 50	0,007	100 ks	0,095	13,80	0,09	0,00 za m2			
		Maľiar, natierač	2,090	Nh		4,15	8,67	0,39 za m2			
5	784452571	Maľba zo zmesi: tekut. Esmal 1far. dvojnás v miest. do 3,8m	614,080	m2	0,001	1,59	976,39	601,64	881,41	94,82	1,108
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,368	m3	0,000	1,49	0,55	0,00 za m2			
		Papier brúsny P-A-Z 300x230 50	0,184	100 ks	0,295	13,80	2,54	0,00 za m2			
		Náter maľarský Esmal 15 kg vedro z PE	181,154	kg	0,010	0,83	150,36	0,24 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	6,141	EUR	0,128	1,00	6,14	0,01 za m2			
		Maľiar, natierač	78,602	Nh		4,15	326,20	0,53 za m2			
6	784464111	Linkrustácia izob. latexovou farbou strop miest. do 3,8m	20,000	m2	0,100	5,45	109,00	84,83	102,57	6,46	1,063
		Farba LATEX vnútorná biela V 2011	2,000	kg	0,090	3,39	6,78	0,34 za m2			
		Farba riadená vodou univerzálňa biela V 2020	1,800	kg	0,105	3,65	6,57	0,33 za m2			
		Farba riadená vodou univerzálňa zelená V 2020	2,100	kg		6,50	13,65	0,68 za m2			

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		Farba riešená vodou univerzálna žltá V 2020	2,100	kg	0,105	4,47	9,39	0,47 za m ²			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,200	kg	0,010	1,84	0,37	0,02 za m ²			
		Papier brusny PAZ 300x230 50	0,020	100 ks	0,001	13,80	0,28	0,01 za m ²			
		Ostatný materiál pre maľbu	19,800	EUR	0,990	1,00	19,80	0,99 za m ²			
		Maľar, natierač	4,880	Nh	0,244	4,15	20,25	1,01 za m ²			
		OPN	0,600	EUR	0,030	1,00	0,60	0,03 za m ²			
7	784495901	Opr. izolovanie 1.nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	20,000	m ²		2,55	51,00	43,03	48,88	2,15	1,043
		Email syntetický univerzálny biely S2071	2,800	kg	0,140	7,95	22,26	1,11 za m ²			
		Email nitrocelulózový matný biely C2030	1,200	kg	0,060	8,85	10,62	0,53 za m ²			
		Riedidlo do nitrocelulózových lakov C 6000	0,400	kg	0,020	2,25	0,90	0,05 za m ²			
		Maľar, natierač	1,640	Nh	0,082	4,15	6,81	0,34 za m ²			
8	784496500	Ostatné maliarske práce. napustenie disperziou Sokrat 2802	614,080	m ²		0,81	497,40	297,10	450,18	49,56	1,105
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,018	t	0,000	2 530,00	46,61	0,08 za m ²			
		Ostatný materiál pre maľbu	6,141	EUR	0,010	1,00	6,14	0,01 za m ²			
		Maľar, natierač	42,986	Nh	0,070	4,15	178,39	0,29 za m ²			
9	784496600	Ostatné maliarske práce. napustenie roztokom Lastanox 0,2%	614,080	m ²		0,25	153,52	91,28	133,51	19,18	1,150
		BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	1,228	kg	0,002	8,45	10,38	0,02 za m ²			
		Ostatný materiál a iné náklady	12,282	EUR	0,020	1,00	12,28	0,02 za m ²			
		Maľar, natierač	11,668	Nh	0,019	4,15	48,42	0,08 za m ²			
10	784499906	Pripr. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	55,000	m ²		0,19	10,45	5,78	9,09	1,09	1,150
		Ostatný materiál a iné náklady	0,550	EUR	0,010	1,00	0,55	0,01 za m ²			
		Maľar, natierač	0,770	Nh	0,014	4,66	3,59	0,07 za m ²			
		784 - Maľby spolu :	1 819,32	EUR				1 135,32	1 644,67	175,79	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 819,32	EUR				1 135,32	1 644,67	175,79	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 819,32	EUR				1 135,32	1 644,67	175,79	
		Za rozpočet celkom :	2 519,19	EUR				1 633,33	2 291,31	227,88	

STAVIA
 Jozef MASLÁR
 962 41 JALSOVKA
 0908901979, 150

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	595,64	36,5
Doprava	0,60	
Poddodávky		
Spolu :	596,24	36,5

		%nákladov
Mzdy :	765,02	46,8
Odvody :	272,07	16,7
Stroje :		
Spolu :	1 037,09	63,5

Ostatné :

Priame náklady 1 633,33 100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia : 436,58 73,2 % Mat.+Dop.+Podd.
 Správna réžia : 221,40 21,3 % Mzdy+Odv.+Stroje
 Nepriame náklady spolu : 657,98

Náklady spolu : 2 291,31

Zisk a riziko

Zisk : 227,88 9,9 % zisk / náklady

Cena : 2 519,19 9,0 % zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 135,2

STAVMA
 JOZEF MASLY
 962 41 JALSOVSKÝ
 0908 801 979 1000 000

Krycí list rozpočtu v EUR

STAVMAL-Jozef Maslik

Stavba : Poľná sprchareň mužstva b.č. 1 táborisko Riečky		JKSO :																																											
		Rozpočet :																																											
		Spracoval :																																											
Miesto :	Zmluva č.	Dňa :																																											
Odberateľ : Ústav špecialneho zdravotníctva a výcviku MO SR,962 63		IČO : 00804932	DIČ :																																										
			IČ DPH :																																										
Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK 96241 Bzovik		IČO : 14202646 Jalšovik 70	DIČ : 1030140749 IČ DPH : SK1030140749																																										
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :																																										
1 M3 OP 1 249 EUR za M3 OP		1 M	1 249 EUR za M																																										
1 M2 ZP 1 249 EUR za M2 ZP																																													
1 M2 UP 1 249 EUR za M2 UP																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 15%;">ZRN</th> <th style="width: 30%;">konštrukcie, práce</th> <th style="width: 15%;">špecif.materiál</th> <th style="width: 15%;">spolu ZRN</th> <th style="width: 20%;">B</th> <th style="width: 20%;">IN - individuálne náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV :</td> <td>88,20</td> <td></td> <td>88,20</td> <td>6</td> <td>Práce nadčas</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV :</td> <td>961,67</td> <td></td> <td>961,67</td> <td>7</td> <td>Murárske výpomocce</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE :</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>iné :</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet :</td> <td>1 049,87</td> <td></td> <td style="border: 1px solid black;">1 049,87</td> <td>10</td> <td>Súčet riadkov 6 až 9 :</td> </tr> </tbody> </table>				A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	1	HSV :	88,20		88,20	6	Práce nadčas	2	PSV :	961,67		961,67	7	Murárske výpomocce	3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	4	iné :				9		5	Súčet :	1 049,87		1 049,87	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady																																							
1	HSV :	88,20		88,20	6	Práce nadčas																																							
2	PSV :	961,67		961,67	7	Murárske výpomocce																																							
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy																																							
4	iné :				9																																								
5	Súčet :	1 049,87		1 049,87	10	Súčet riadkov 6 až 9 :																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">C</th> <th style="width: 50%;">D</th> </tr> <tr> <th>NUS - náklady umiestnenia staby</th> <th>ON - ostatné náklady :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11 Zariadenie staveniska</td> <td>16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> </tr> <tr> <td>12 Prevádzkové vplyvy</td> <td>17 Inžinierska činnosť</td> </tr> <tr> <td>13 Sťažené podmienky</td> <td>18 Projektové práce</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>15 Súčet riadkov 11 až 14 :</td> <td>20 Súčet riadkov 16 až 19 :</td> </tr> </tbody> </table>				C	D	NUS - náklady umiestnenia staby	ON - ostatné náklady :	11 Zariadenie staveniska	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	12 Prevádzkové vplyvy	17 Inžinierska činnosť	13 Sťažené podmienky	18 Projektové práce	14	19	15 Súčet riadkov 11 až 14 :	20 Súčet riadkov 16 až 19 :																												
C	D																																												
NUS - náklady umiestnenia staby	ON - ostatné náklady :																																												
11 Zariadenie staveniska	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte																																												
12 Prevádzkové vplyvy	17 Inžinierska činnosť																																												
13 Sťažené podmienky	18 Projektové práce																																												
14	19																																												
15 Súčet riadkov 11 až 14 :	20 Súčet riadkov 16 až 19 :																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">E</th> <th style="width: 50%;">F</th> </tr> <tr> <th>Celkové náklady :</th> <th>Odpočet - prípočet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>22 DPH 19 % z :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>24 Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				E	F	Celkové náklady :	Odpočet - prípočet	21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		22 DPH 19 % z :		23		24 Súčet riadkov 21 až 23 :																															
E	F																																												
Celkové náklady :	Odpočet - prípočet																																												
21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :																																													
22 DPH 19 % z :																																													
23																																													
24 Súčet riadkov 21 až 23 :																																													
projektant, rozpočtár, cenár :		dodávateľ, zhotoviteľ :																																											
Dátum :		Dátum :																																											
Pečiatka :		Pečiatka :																																											
Podpis :		Podpis :																																											
odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :																																											
Dátum :		Dátum :																																											
Pečiatka :		Pečiatka :																																											
Podpis :		Podpis :																																											

Odberteľ : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR, 962 63

Dodávateľ : STAVMAL-Jozef MASLÍK

Projektant :

JKSO :

Dátum :

Spracoval :

Stavba : Poľná sprchareň mužstva b.č. 1 táborisko Riečky

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

STAVMAL-Jozef Maslík							
	Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		88,20	88,20				8,40
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	88,20	88,20				
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
784 - Maľby		961,67	961,67		0,097		91,60
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE		961,67	961,67		0,097		91,60
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	961,67	961,67		0,097		
	Za rozpočet celkom :	1 049,87	1 049,87		0,097		

STAVMAL

Jozef MASLÍK

362 41 JALSOVIK 70

0908 901 979, IČO: 14 201

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Montáž	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH
							4.	5.	7.	8.	Jednotková	Spolu	
STAVMAL-Jozef Maslik													
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
1	011-952901411	Výčistenie ostatných objektov	90,000	m2	0,93		83,70						19
2	014-952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	50,000	m2	0,09		4,50						19
			88,200	EUR		88,20							
			88,200	EUR		88,20							
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE													
784 - Maľby													
3	784-784402801	Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	75,000	m2	0,98		73,50						19
4	784-784403801	Odst. maľieb na sádrovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím	75,000	m2	0,43		32,25						19
5	784-784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	234,800	m2	1,59		373,33			0,00030	0,070		19
6	784-784464221	Linkrustácia izol. latexovou farbou steny miest. do 3,8m	30,000	m2	5,05		151,50			0,00042	0,013		19
7	784-784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m	30,000	m2	2,55		76,50			0,00022	0,007		19
8	784-784496500	Ostatné maliarske práce. napustenie disperziou Sokrat 2802	234,800	m2	0,81		190,19			0,00003	0,007		19
9	784-784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lestinox 0,2%	234,800	m2	0,25		58,70						19
10	784-784499906	Pripl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr.	30,000	m2	0,19		5,70						19
			961,670	EUR		961,67					0,097		
			961,670	EUR		961,67					0,097		
			961,670	EUR		961,67					0,097		
Za rozpočet celkom :			1 049,870	EUR		1 049,87					0,097		

Odberteľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR ,962 63

Projektant:

Dodávateľ: STAVMAL-Jozef MASLIK

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Stavba: Poľná sprchárň mužstva b.č. 1 táborisko Riečky

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m. j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
1	952901411	Výčistenie ostatných objektov	90,000	m2	0,002	83,70	0,93	45,22	73,84	10,08	1,134
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,180	m3	0,128	0,27	1,49	0,00 za m2			
		Stavebný robotník HSV	11,511	Nh		33,27	2,89	0,37 za m2			
2	952902110	Zametanie v miestnostiach a chodbách	50,000	m2	0,015	4,50	0,09	2,72	4,44	0,28	1,014
		Stavebný robotník HSV	0,750	Nh		1,82	2,43	0,04 za m2			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			88,20	EUR				47,94	78,28	10,36	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			88,20	EUR				47,94	78,28	10,36	
PRÁCE A DODÁVKY PSV											
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
784 - Malby											
3	784402801	Odsíranie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	75,000	m2	0,000	73,50	0,98	39,72	64,86	8,61	1,133
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,023	100 ks		0,31	13,80	0,00 za m2			
		Maliar, natierač	7,125	Nh	0,095	29,57	4,15	0,39 za m2			
4	784403801	Odsíranie malieb na omietke v miest. v. do 3,8m umytím	75,000	m2	0,000	32,25	0,43	17,31	28,27	4,04	1,141
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,023	100 ks		0,31	13,80	0,00 za m2			
		Maliar, natierač	3,000	Nh	0,040	12,45	4,15	0,17 za m2			
5	784452571	Malba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnas. v miest. do 3,8m	234,800	m2	0,128	373,33	1,59	230,04	337,02	36,25	1,108
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,141	m3	0,001	0,21	1,49	0,00 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,070	100 ks	0,000	0,97	13,80	0,00 za m2			
		Mater maliar. Esmal 15 kg vedro z PE	69,266	kg	0,295	57,49	0,83	0,24 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	2,348	EUR	0,010	2,35	1,00	0,01 za m2			
		Maliar, natierač	30,054	Nh		124,73	4,15	0,53 za m2			
6	784464221	Linkrustacia izol. latexovou farbou steny miest. do 3,8m	30,000	m2	0,100	151,50	5,05	120,73	143,22	8,41	1,058
		Farba LATEX vnútorná biela V 2011	3,000	kg	0,090	10,17	3,39	0,34 za m2			
		Farba nedeňná vodou univerzálna biela V 2020	2,700	kg	0,105	9,66	3,65	0,33 za m2			
		Farba nedeňná vodou univerzálna zelená V 2020	3,150	kg	0,105	20,48	6,50	0,68 za m2			
		Farba nedeňná vodou univerzálna žltá V 2020	3,150	kg	0,105	14,08	4,47	0,47 za m2			
		Riedidlo olejo-syntetické S 6006	0,300	kg	0,010	0,55	1,84	0,02 za m2			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,030	100 ks	0,001	0,41	13,80	0,01 za m2			
		Ostatný materiál pre maľby	29,700	EUR	0,990	29,70	1,00	0,99 za m2			

Rozpočet - náklady v EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Príame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
		Maliar, natierač	6,120	Nh		4,15	25,40	0,85 za m2			
		OPN	0,900	EUR		1,00	0,90	0,03 za m2			
7	784495901	Opr. izolovanie 1nás. celulóz. syntet. farbami miest. do3,8m Email syntetický univerzálny biely S2071 Email nitrocelulóзовý matný biely C2030 Riedidlo do nitrocelulóзовých lakov C 6000 Maliar, natierač	30,000	m2	0,140	2,55	76,50	64,55	73,32	3,23	1,043
			4,200	kg	0,060	7,95	33,39	1,11 za m2			
			1,800	kg	0,020	8,85	15,93	0,53 za m2			
			0,600	kg	0,082	2,25	1,35	0,05 za m2			
			2,460	Nh		4,15	10,21	0,34 za m2			
8	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802 Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb. Ostatný materiál pre maľby Maliar, natierač	234,800	m2	0,000	0,81	190,19	113,60	172,14	18,95	1,105
			0,007	t	0,010	2 530,00	17,82	0,98 za m2			
			2,348	EUR	0,070	1,00	2,35	0,01 za m2			
			16,436	Nh		4,15	68,21	0,29 za m2			
9	784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2% BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q Ostatný materiál a iné náklady Maliar, natierač	234,800	m2	0,002	0,25	58,70	34,90	51,04	7,34	1,150
			0,470	kg	0,020	8,45	3,97	0,02 za m2			
			4,696	EUR	0,019	1,00	4,70	0,02 za m2			
			4,461	Nh		4,15	18,51	0,08 za m2			
10	784499906	Pripl. za maľbu na omietkach sádr. s hlad. rímsami pri opr. Ostatný materiál a iné náklady Maliar, natierač	30,000	m2	0,010	0,19	5,70	3,15	4,96	0,59	1,149
			0,300	EUR	0,014	1,00	0,30	0,01 za m2			
			0,420	Nh		4,66	1,96	0,07 za m2			
		784 - Maľby spolu :	961,67	EUR				624,01	874,84	87,41	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	961,67	EUR				624,01	874,84	87,41	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	961,67	EUR				624,01	874,84	87,41	
		Za rozpočet celkom :	1 049,87	EUR				670,93	952,10	97,77	

STAVMA
 JOZEF MASLÍK
 962 41 JALSOVÁ 78
 0508 001 979 100 42800

Náklady :

Priame náklady spolu	
Material	227,77 %nákladov 33,9
Doprava	0,90 0,1
Podbôdavky	
Spolu :	228,67 34,1
Mzdy :	326,42 %nákladov 48,7
Odvody :	115,84 17,3
Stroje :	
Spolu :	442,26 65,9
Ostatné :	
Priame náklady	670,93 100,0
Nepriame náklady	
Výrobná réžia :	186,55 81,6 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	94,62 21,4 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	281,17
Náklady spolu :	952,10
Zisk a riziko	
Zisk :	97,77 10,3 % zisk / náklady
Cena :	1 049,87 9,3 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	136,1

STAVMA
 JOZEF MASLIK
 952 41 JALSOVKA
 IČO: 3508901578, IČD: 47200

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 26.08.2010

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovník: 