

ZMLUVA O DIELO 277/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ** : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Zastúpené : Posádková správa budov Zvolen
Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy
budov Zvolen
IČO : 00805149
Bankové spojenie : Štátna pokladňa
Číslo účtu : 7000172197/8180
- 1.2. **Zhotoviteľ** : Services MCK s.r.o.
Suchodolinská 40
040 01 Košice
V zastúpení : MVDr. Mária Knišová
IČO : 31730248
DIČ : 2020483542
IČ pre DPH : SK2020483542
Bankové spojenie : Unicredit Bank
Číslo účtu : 6610245010/1111

II. Predmet zmluvy

- 2.1. **Názov stavby:** Odstránenie závad z vykonaných odborných prehliadok a skúšok bleskozvodov
Miesto stavby: Kasárne Kremnica budova č.3,4,5,6,7,8,9,11,15
- 2.2. **Predmetom zmluvy je:** opravy bleskozvodov
- 2.3. **Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu,** ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

- 3.1 **Začatie prác:** 2.7.2007
Ukončenie prác: 31.8.2007
- 3.2 **Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom,** ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
- 3.3 **V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.**
- 3.4 **Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.**
- 3.5 **Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami**



a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	541.895,00
DPH 19 %	102.960,10
Halierové vyrovnanie	- 0,10

CENA CELKOM vrátane DPH 644.855,00 Sk

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, jednotková cena za dodávku materiálu ako aj množstvo HZS je neprekročiteľné.
- 4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Doklad o nákupe materiálu a rozpis HZS doloží zhotoviteľ ku faktúre.
- 5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.



- 6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn, fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.



X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Súčasťou zmluvy je „Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarom v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
- 10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
- 10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
- 10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.


XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: MVDr. Mária Knišová
- 11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Peter Malay
- 11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 Services MCK s.r.o. Košice

Vo Zvolene dňa 13.6.2007

Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prípravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo
zabezpečená.
Zistené
nedostatky:

Dátum: 13.6.07
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca:






Súhrnný list kalkulácie

Názov stavby:	Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu	JKSO	
Miesto stavby:	VÚ Kremnica		
Odberateľ:	Posádková správa budov Zvolen	IČO:	
Adresa:		DRČ:	

Rekapitulácia nákladov stavby v Sk


Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	541,895,00	0,00	541,895,00	0,00	541,895,00
6		z toho: základné náklady	541,895,00	0,00	541,895,00	0,00	541,895,00
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	541,895,00	0,00	541,895,00	0,00	541,895,00
18		DPH	19%	z čiastky	541,895,00		102,960,10
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH					644,855,10

Spracoval: Dňa:	Projektant: IČO: DRČ:	Odberateľ: Posádková správa budov Zvolen IČO: DRČ:
Adresa:	Adresa:	Adresa:
Pečiatka a podpis 	Pečiatka a podpis 	Pečiatka a podpis 

Zoznam objektov

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		Spolu bez DPH		DPH - 19%		Spolu s DPH	
	montáž	dodávka	spolu				spolu	
Objekt : Budova č.3	9,367,00	4,776,50	14,143,50		2,687,30		16,830,80	
Objekt : Budova č.4	75,940,00	17,002,20	92,942,20		17,659,00		110,601,20	
Objekt : Budova č.5	83,350,20	30,873,50	114,223,70		21,702,50		135,926,20	
Objekt : Budova č.6	17,221,10	6,859,60	24,080,70		4,575,30		28,656,00	
Objekt : Budova č.7	16,221,80	6,484,10	22,705,90		4,314,10		27,020,00	
Objekt : Budova č.8	69,797,20	28,048,00	97,845,20		18,590,60		116,435,80	
Objekt : Budova č.9	68,597,60	28,100,00	96,697,60		18,372,50		115,070,10	
Objekt : Budova č.11	35,490,10	16,037,40	51,527,50		9,790,20		61,317,70	
Objekt : Budova č.15	19,936,60	7,792,10	27,728,70		5,268,50		32,997,20	
Spolu:	395,921,60	145,973,40	541,895,00		102,960,10		644,855,10	


Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu



Krycí list kalkulácie

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu
 Objekt : Budova č.3
 Miesto :
 JKSO :
 Zmluva č. :
 Rozpočet :
 Spracoval :
 Dňa :
 IČO :
 DIČ :
 IČ DPH

Objednatel' : Posádková správa budov Zvolen
 Dodávateľ :
 Projektant :
 IČO :
 DIČ :
 IČ DPH



1 M3 OP	16 831 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	16 831 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	16 831 Sk	za M2 ZP	1 M	16 831 Sk	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	specif. materiál	spolu ZRN	
1	HSV :				
2	PSV :				
3	MCE :	9 367,00	4 776,50	14 143,50	
4	iné :				
5	Súčet :	9 367,00	4 776,50	14 143,50	
B	IN - individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocce				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9 :				
C	NUS - náklady umiestnenia šlaby				
11	Zariadenie staveniska				
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Stážené podmienky				
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14 :				

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 :	14 143,50
22	DPH 19 % z :	2 687,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	16 830,80
F	Odpočít - prípočet	

Oberateľ: Posádková správa budov Zvolen

Projektant:

Dodávateľ:


Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu

Objekt : Budova č.3

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o Košice

Spracoval:




Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Zisk	Režia	Priacnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Otvody	Stroje	Doprava			
Elektromontáže M21 - silnopriúd														
Vedenie uzemiňovacie														
1	210220022	Vedenie uzemiňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	5,000	m	33,50	201,00		62,46	21,96			88,37	28,20	0,6
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 10	4,000	kg	43,00	172,00	172,00					489,90	152,09	3,5
3	210220102d71	Demontáž-vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	15,000	m	74,00	1 110,00		346,20	121,80			979,64	304,50	7,0
4	210220102	Vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	15,000	m	148,00	2 220,00		692,25	243,60					
5	354900Z91	Lano AFe 4ZT7	15,000	m	38,50	577,50	577,50							
6	354901Z61	- podpera vedenia na plechové strechy PV 24	11,000	kus	27,00	297,00	297,00							
7	111635201	Hmotia asťalová TS IZOFLEX	1,000	l	75,00	75,00	75,00							
8	210220201	Týc zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2,000	kus	482,00	964,00		300,50	105,78			425,29	132,42	3,0
9	354902Z06	Týc zvodová JP 15 bez osadenia, (F=1500mm, D=20mm)	2,000	kus	221,00	442,00	442,00							
10	354902Z701	Držiak jímacej tyče betónový	2,000	kus	392,00	784,00	784,00							
11	354902Z70	- stieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	2,000	kus	37,00	74,00	74,00							
12	210220302d71	Demontáž-svořka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-Z)	11,000	kus	48,00	528,00		164,23	57,86			232,48	73,42	1,6
13	210220302	Svořka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-Z)	11,000	kus	96,00	1 056,00		328,35	115,61			464,73	147,30	3,3
14	354903Z01	Svořka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JZ, JP	2,000	kus	46,00	92,00	92,00							
15	354903Z02	Svořka SJ 02, pre zemniace tyče	6,000	kus	47,00	282,00	282,00							
16	354903Z10	Svořka SK, križová	1,000	kus	27,50	27,50	27,50							
17	354903Z23	Svořka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	1,000	kus	39,50	39,50	39,50							
18	354903Z27	Svořka SZ, skľusobná	1,000	kus	50,50	50,50	50,50							
19	210220361	Týc zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	3,000	kus	396,00	1 188,00		370,02	130,26			523,69	164,02	3,7
20	354904Z03	Týc zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	3,000	kus	530,00	1 590,00	1 590,00							

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o Košice


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
21	210220372d71	Demontáž-uhohrik ochranný s držiakmi do muriva	1,000	kus	119,00	119,00		36,92	13,00		52,25	16,82	0,3
22	210220372	Uhoňik ochranný s držiakmi do muriva	1,000	kus	237,00	237,00		73,85	26,00		104,52	32,62	0,7
23	354905Z02	Uhoňik ochranný OU 2m, F=2000mm	1,000	kus	202,00	202,00	202,00						
24	354905Z03	- držiak ochranného uhoňika DU Z, do muriva	2,000	kus	31,00	62,00	62,00						
25	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	1,000	kus	49,00	49,00		15,22	5,36		21,54	6,87	0,1
26	283992700	Označovaci štítok na bleskozvod	1,000	kus	9,50	9,50	9,50						
Vedenie uzemňovacie spolu :			12 448,50	Sk			4 776,50	2 390,00	841,23		3 382,45	1 058,31	24,3
Elektromontáže M21 - silnopriúd spolu :			12 448,50	Sk			4 776,50	2 390,00	841,23		3 382,45	1 058,31	24,3
Zemné práce - Bleskozvod													
27	460200133	Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	5,000	m	63,00	315,00		98,25	34,60		139,05	43,08	1,1
28	460560133	Zaspyp rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	5,000	m	24,00	120,00		37,15	13,10		52,60	17,14	0,4
Zemné práce - Bleskozvod spolu :			435,00	Sk			135,40	135,40	47,70		191,66	60,23	1,5
Východzia revízia elektro													
29	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správ	1 260,00	hod	315,00	1 260,00		392,80	138,28		555,93	172,98	4,0
Východzia revízia elektro spolu :			1 260,00	Sk			392,80	392,80	138,28		555,93	172,98	4,0
Za rozpočet celkom :			14 143,50	Sk			4 776,50	2 918,20	1 027,21		4 130,05	1 291,53	29,8



Krycí list kalkulácie

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu
 Objekt : Budova č.4
 Miesto :
 JKSO :
 Zmluva č. :
 Rozpočet :
 Spracoval :
 Dňa :
 IČO : IČ DPH
 IČO : IČ DPH
 IČO : IČ DPH

Objekt : Posádková správa budov Zvolen
 Dodávateľ :
 Projektant :
 IČO : IČ DPH
 IČO : IČ DPH
 IČO : IČ DPH



1 M3 OP	110 601 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	110 601 Sk	za M2 UP			
1 M2 ZP	110 601 Sk	za M2 ZP	1 M	110 601 Sk	za M			
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy
1	HSV :	3 397,60		3 397,60	6	Práce načas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	72 542,40	17 002,20	89 544,60	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	75 940,00	17 002,20	92 942,20	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :
Posádková správa budov ZVOLEN		
D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	92 942,20
22	DPH 19 % z :	92 942,20
23		17 659,00
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	110 601,20
F	Odpočet - prípočet	

Odberateľ: Posádková správa budov Zvolen

Projektant:


Dodávateľ:

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu

Objekt : Budova č.4

Spracoval:

JKSO:



Výrobná kalkúlia - náklady


DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom			Otvory	Stroje	Doprava			
Elektromontáže MZI - silnoproud														
Vedenie uzemňovacie														
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	48,000	m	33,50	1 608,00		499,68	175,68		706,96	225,67	5,0	
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 10	31,000	kg	43,00	1 333,00	1 333,00							
3	210220102a71	Demontáž-vodíc zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	153,000	m	74,00	11 322,00		3 531,24	1 242,36		4 997,00	1 551,39	35,9	
4	210220102	Vodíc zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	153,000	m	148,00	22 644,00		7 060,95	2 484,72		9 992,40	3 105,92	71,9	
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	153,000	m	38,50	5 890,50	5 890,50							
6	354901Z40	- podpera vedenia do drevených konštrukcií PV 17	18,000	kus	25,50	459,00	459,00							
7	354901Z71	- podpera vedenia na svetlky a oceľové konštrukcie PV32	95,000	kus	30,50	2 897,50	2 897,50							
8	211010004	Osadenie HM 12 do ľahového muriva	28,000	kus	18,90	529,20		164,92	57,96		233,31	73,00	1,6	
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	28,000	kus	2,20	61,60	61,60							
10	111635201	Hmotá asfaltová TS IZOFLEX	2,000	l	75,00	150,00	150,00							
11	210220201	Týč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	4,000	kus	482,00	1 928,00		601,00	211,56		850,56	264,85	6,1	
12	354902Z02	Týč zvodová JD 15 so závitom, (= 1500mm, D=20mm)	4,000	kus	220,00	880,00	880,00							
13	354902Z70	- stieška ochranná OS 01, hmot, otvor D20-22mm	4,000	kus	37,00	148,00	148,00							
14	210220301a71	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS.SP1,SR.03)	27,000	kus	34,50	931,50		288,90	101,79		408,97	131,83	2,9	
15	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS.SP1,SR.03)	27,000	kus	68,50	1 849,50		578,07	203,58		818,23	249,61	5,8	
16	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	18,000	kus	18,90	340,20	340,20							
17	354903Z22	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súbalestok	9,000	kus	19,60	176,40	176,40							
18	210220302a71	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	72,000	kus	48,00	3 456,00		1 074,96	378,72		1 521,71	480,80	10,9	
19	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	72,000	kus	96,00	6 912,00		2 149,20	756,72		3 041,91	964,16	21,8	

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			
20	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče J, K, JZ, JP	4,000	kus	46,00	184,00						
21	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	48,000	kus	47,00	2 256,00						
22	354903Z10	Svorka SK, križová	4,000	kus	27,50	110,00						
23	354903Z23	Svorka SO, žlabová pre pripojenie odkvapových rúr	8,000	kus	39,50	316,00						
24	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	8,000	kus	50,50	404,00						
25	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	24,000	kus	396,00	9 504,00	2 960,16	1 042,08		4 189,54	1 312,21	30,1
26	210220372671	Demontáž-uhoňník ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	119,00	595,00	184,60	65,00		261,28	84,11	1,8
27	210220372	Uhoňník ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	237,00	1 185,00	389,25	130,00		522,61	163,13	3,7
28	354905Z02	Uhoňník ochranný OU 2m, F=2000mm	5,000	kus	202,00	1 010,00						
29	354905Z03	- držiak ochranného uhoňníka DU Z, do muriva	10,000	kus	31,00	310,00						
30	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	8,000	kus	49,00	392,00	121,76	42,88		172,34	55,01	1,2
31	263992700	Označovaci štítok na bleskozvod	8,000	kus	9,50	76,00						
			79 858,40	Sk		17 002,20	19 584,69	6 893,05		27 716,89	8 661,56	199,4
			79 858,40	Sk		17 002,20	19 584,69	6 893,05		27 716,89	8 661,56	199,4
			Vedenie uzemňovacie spolu :									
			79 858,40	Sk		17 002,20	19 584,69	6 893,05		27 716,89	8 661,56	199,4
			Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :									
			79 858,40	Sk		17 002,20	19 584,69	6 893,05		27 716,89	8 661,56	199,4
			Zemné práce - Bleskozvod									
32	919736123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	4,960	m	685,00	3 397,60	61,85	21,77	424,57	307,25	76,59	0,7
33	460080101	Betónový základ - rozburanie	0,140	m3	4 710,00	659,40	131,30	46,22	97,35	290,86	90,67	1,4
34	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,140	m3	3 620,00	506,80	11,02	3,88	47,39	66,73	21,56	0,1
35	460200133	Kábové rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	40,000	m	63,00	2 520,00	786,00	276,80		1 112,53	344,66	8,8
36	460560133	Zásyp rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	40,000	m	24,00	960,00	297,20	104,80		420,81	137,18	3,3
			8 043,80	Sk		2 860,28	1 287,38	453,47	569,32	2 198,21	670,68	14,6
			Zemné práce - Bleskozvod spolu :									
			8 043,80	Sk		2 860,28	1 287,38	453,47	569,32	2 198,21	670,68	14,6
			Vychodzia revizia elektro									
37	213291000	Spracovanie vychodiskovej revizie a vypracovanie správ	16,000	hod	315,00	5 040,00	1 571,20	553,12		2 223,73	691,94	16,0
			5 040,00	Sk		19 862,48	22 443,27	7 899,64	569,32	2 223,73	691,94	16,0
			92 942,20	Sk		19 862,48	22 443,27	7 899,64	569,32	2 223,73	691,94	16,0
			Za rozpočet celkom :									
			92 942,20	Sk		19 862,48	22 443,27	7 899,64	569,32	2 223,73	691,94	16,0
			10 024,18			10 024,18				10 024,18		230,0



Krycí list kalkulácie

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č.5	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č. :	Dňa :

Objednatel : Posádková správa budov Zvolen


Dodávateľ : **SERVICES**
 SUCHBODUJINSKÁ 40, 04001 KOŠICE
 IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542
 TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787

Projektant : IČO : IČ DPH
 IČO : IČ DPH
 IČO : IČ DPH

1 M3 OP	135 926 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	135 926 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	135 926 Sk	za M2 ZP	1 M	135 926 Sk	za M
A ZRN	konštrukcie, práce	specif. materiál	spolu ZRN	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	6 439,00	6 439,00	6	Práce nadčas
2	PSV :			7	Murárske výpomocce
3	MCE :	76 911,20	30 873,50	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :			9	
5	Súčet :	83 350,20	30 873,50	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
C	NUS - náklady umiestnenia stavy			11	Zariadenie staveniska
				12	Prevádzkové vplyvy
				13	Stážené podmienky
				14	
				15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočítateľ, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 :	114 223,70
22	DPH 19 % z :	114 223,70
23		21 702,50
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	135 926,20
F	Odpočet - prípočet	



Posádková správa budov
ZVOLEN

Odberteľ: **Posádková správa budov Zvolen**

Projektant:


Dodávateľ:

Stavba: PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu

Objekt: Budova č.5

Výrobná kalkulácia - náklady

Spracoval:




DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Vymera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Rýchla	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
Elektromontáže M21 - silinopriúd													
Vedenie uzemňovacie													
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	40,000	m	33,50	1 340,00		416,40	146,40		589,13	188,06	4,2
2	354900Z21	Driôt zvodový - zemiaci FeZn D 10	26,000	kg	43,00	1 118,00	1 118,00						
3	210220102d71	Demoniáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	170,000	m	74,00	12 580,00		3 923,60	1 380,40		5 562,22	1 723,77	39,9
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	170,000	m	148,00	25 160,00		7 845,50	2 760,80		11 102,67	3 451,02	79,9
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	170,000	m	37,00	6 290,00	6 290,00						
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	30,000	kus	21,00	630,00	630,00						
7	354901Z50	- podpera vedenia na ploche strechy PV 21	66,000	kus	103,00	6 695,00	6 695,00						
8	354901Z71	- podpera vedenia na svetlíky a oceľové konštrukcie PV32	80,000	kus	30,50	2 440,00	2 440,00						
9	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	40,000	kus	18,90	756,00		235,60	82,80		333,30	104,29	2,4
10	562840K05	Hmoždinka HM 12	40,000	kus	2,15	86,00	86,00						
11	111636201	Hnota asfaltová TS IZOFLEX	3,000	l	75,00	225,00	225,00						
12	210220201	Týč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	5,000	kus	482,00	2 410,00		751,25	264,45		1 063,23	331,06	7,6
13	354902Z05	Týč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	5,000	kus	221,00	1 105,00	1 105,00						
14	354902Z70	- stieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	5,000	kus	37,00	185,00	185,00						
15	354902Z701	Držiak jímacej tyče betonový	2,000	kus	392,00	784,00	784,00						
16	210220301d71	Demoniáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS.SP1,SR 03)	70,000	kus	34,50	2 415,00		749,00	263,90		1 060,30	341,79	7,6
17	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS.SP1,SR 03)	70,000	kus	68,50	4 795,00		1 498,70	527,80		2 121,34	647,15	15,2
18	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	70,000	kus	18,90	1 323,00	1 323,00						
19	210220302d71	Demoniáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (S.J.SK.S0.SZ.ST.SR01-2)	57,000	kus	48,00	2 736,00		851,01	299,82		1 204,68	380,48	8,6
20	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (S.J.SK.S0.SZ.ST.SR01-2)	57,000	kus	96,00	5 472,00		1 701,45	599,07		2 408,18	763,29	17,3

Výrobná kalkulácia - náklady


DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
21	354903Z01	Svorka SJ.01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	5,000	kus	46,00	230,00	230,00						
22	354903Z02	Svorka SJ.02, pre zemniace tyče	24,000	kus	47,00	1 128,00	1 128,00						
23	354903Z10	Svorka SK, krížová	10,000	kus	27,50	275,00	275,00						
24	354903Z23	Svorka SO, žliabová pre pripojenie odkvapových rúr	11,000	kus	39,50	434,50	434,50						
25	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	7,000	kus	25,50	178,50	178,50						
26	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	12,000	kus	396,00	4 752,00		1 480,08	521,04		2 094,77	656,10	15,0
27	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	12,000	kus	530,00	6 360,00	6 360,00						
28	210220372d71	Demontáž-uhohrik ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	119,00	595,00		184,60	65,00		261,28	84,11	1,8
29	210220372	Uhoňrik ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	237,00	1 185,00		369,25	130,00		522,61	163,13	3,7
30	354905Z02	Uhoňrik ochranný OU 2m, F=2000mm	5,000	kus	202,00	1 010,00	1 010,00						
31	354905Z03	- držiak ochranného uhoňrika DU Z, do muriva	10,000	kus	31,00	310,00	310,00						
32	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	7,000	kus	49,00	343,00		106,54	37,52		150,80	48,13	1,0
33	283992700	Označovaci štítok nableskozvod	7,000	kus	9,50	66,50	66,50						
			95 412,50	SK			30 873,50	20 112,98	7 079,00			8 882,45	204,8
			95 412,50	SK			30 873,50	20 112,98	7 079,00			8 882,45	204,8
Vedenie uzemňovacie spolu :													
Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :													
Zemné práce - Bleskozvod													
34	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	9,400	m	685,00	6 439,00	4 748,41	117,21	41,26	804,64	582,30	145,16	1,4
35	46080101	Betónový základ - rozburanie	0,520	m3	4 710,00	2 449,20		487,71	171,67	361,60	1 080,34	336,80	5,5
36	460800001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,850	m3	3 620,00	3 077,00	2 153,80	66,95	23,57	287,76	405,19	130,91	0,7
37	460200133	Kablove rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	28,000	m	63,00	1 764,00		550,20	193,76		778,77	241,26	6,2
38	460660133	Zasyp rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	28,000	m	24,00	672,00		208,04	73,36		294,56	96,03	2,3
			14 401,20	SK			6 902,21	1 430,13	503,63	1 454,01	19,83	950,17	16,3
Zemné práce - Bleskozvod spolu :													
Vychodzia revízia elektro													
39	213291000	Spracovanie vychodiskovej revízie a vypracovanie správy	14,000	hod.	315,00	4 410,00		1 374,80	483,98		1 945,77	605,44	14,0
			4 410,00	SK			1 374,80	483,98			1 945,77	605,44	14,0
			114 223,70	SK			37 775,71	22 917,91	8 066,61	1 454,01	19,83	10 438,07	235,1
			Za rozpočet celkom :										



Krycí list kalkulácie

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Křetmice - oprava bleskozvodu
 Objekt : Budova č.6
 Miesto :
 Rozpočet :
 JKSO :
 Spracoval :
 Zmluva č. :
 Dňa :




Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen
 IČO :
 DIČ :
 IČ DPH :
 Dodávateľ :
 IČO :
 DIČ :
 IČ DPH :
 Projektant :
 IČO :
 DIČ :
 IČ DPH :

1 M3 OP	28 656 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	28 656 Sk	za M2 UP	
1 M2 ZP	28 656 Sk	za M2 ZP	1 M	28 656 Sk	za M	
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	1 342,60		1 342,60	6	Práce nadčas
2	PSV :				7	Murárske výpomocce
3	MCE :	15 878,50	6 859,60	22 738,10	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	17 221,10	6 859,60	24 080,70	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia stavy
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Stažené podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :
D	ON - ostatné náklady :
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19 :
E	Celkové náklady :
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :
22	DPH 19 % z :
23	
24	Súčet riadkov 21 až 23 :
F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :
 podpis :
 dátum :
 pečiatka :

posádková správa budov
 ZVOLEN
 dodávateľ, zhotoviteľ :
 podpis :
 dátum :
 pečiatka :



Odberaťel : Posádková správa budov Zvolen


Projektant :

Dodávateľ :

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - opravableskozvodu

Objekt : Budova č.6

Spracoval :
JKSO :



Výrobná kalkúlia - náklady


DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
Elektromontáže M21 - silnoprúd													
Vedenie uzemňovacie													
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	12,000	m	33,50 ✓	402,00		124,92	43,92		176,74	56,41	1,2
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 10	8,000	kg	43,00	344,00	344,00						
3	210220102a71	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	26,000	m	74,00 ✓	1 924,00		600,08	211,12		849,16	263,63	6,1
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	26,000	m	148,00 ✓	3 848,00		1 199,90	422,24		1 698,05	527,80	12,2
5	354900Z91	Lano AlFe 427	26,000	m	38,50	1 001,00	1 001,00						
6	354901Z40	- podpera vedenia do drevených konštrukcií PV 17	4,000	kus	25,50	102,00	102,00						
7	111635Z01	Hmotla asfaltová TS IZOFLEX	1,000	l	75,00	75,00	75,00						
8	354901Z71	- podpera vedenia na svetlky a oceľové konštrukcie PV32	16,000	kus	30,50	488,00	488,00						
9	210220Z01	Týč zvodová, upravenie na hrebeň strechy do 3 m	1,000	kus	482,00 ✓	482,00		150,25	52,89		212,64	66,21	1,5
10	35490Z202	Týč zvodová JD 15 so závitom, (H=1500mm, D=20mm)	1,000	kus	220,00	220,00	220,00						
11	35490Z270	- střeška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	1,000	kus	37,00	37,00	37,00						
12	210220301d71	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	4,000	kus	34,50 ✓	138,00		42,80	15,08		60,58	19,53	0,4
13	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	4,000	kus	68,50 ✓	274,00		85,64	30,16		121,21	36,98	0,8
14	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	4,000	kus	18,90	75,60	75,60						
15	210220302d71	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	17,000	kus	48,00 ✓	816,00		253,81	89,42		359,29	113,47	2,5
16	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	17,000	kus	96,00 ✓	1 632,00		507,45	178,67		718,23	227,64	5,1
17	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	1,000	kus	46,00	46,00	46,00						
18	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	12,000	kus	47,00	564,00	564,00						
19	354903Z23	Svorka SO, žiabová pre pripojenie odkvapových rúr	2,000	kus	39,50	79,00	79,00						
20	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	2,000	kus	50,50 ✓	101,00	101,00						

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Otvody	Stroje	Doprava			
21	210220361	Týč zemiaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	6,000	kus	396,00	2 376,00		740,04	260,52			1 047,38	328,05	7,5
22	354904Z03	Týč zemiaca ZT 2 - D26, 2000mm	6,000	kus	530,00	3 180,00	3 180,00							
23	210220372671	Demontáž-uhohrik ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	119,00	238,00		73,84	26,00			104,51	33,64	0,7
24	210220372	Uhohrik ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	237,00	474,00		147,70	52,00			209,04	65,25	1,5
25	354905Z02	Uhohrik ochranný OU 2m, F-2000mm	2,000	kus	202,00	404,00	404,00							
26	354905Z03	- držiak ochranného uhoňhika DU Z, do muriva	4,000	kus	31,00	124,00	124,00							
27	210220401	Štítok na označenie zvodu - smatovaný, PVC	2,000	kus	49,00	98,00		30,44	10,72			43,08	13,75	0,3
28	283592700	Označovaci štítok na bleskozvod	2,000	kus	9,50	19,00	19,00							
Vedenie uzemňovacie spolu :			19 561,60	Sk			6 859,60	3 956,87	1 392,74			5 599,97	1 752,41	40,2
Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :			19 561,60	Sk			6 859,60	3 956,87	1 392,74			5 599,97	1 752,41	40,2
Zemné práce - Bleskozvod														
29	919735123	Rezanie stávajúceho betonového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	1,960	m	685,00	1 342,60	990,09	24,44	8,60	167,77		121,41	30,26	0,3
30	460080101	Betonový základ - rozburanie	0,060	m3	4 710,00	235,50		46,89	16,50	34,77	1,06	103,87	32,38	0,5
31	460080001	Betonový základ z prostého betónu do zeminy	0,050	m3	3 620,00	181,00	126,69	3,93	1,38	16,92	0,51	23,83	7,70	0,0
32	460200133	Kábove rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	10,000	m	63,00	630,00		196,50	69,20			278,13	86,16	2,2
33	460560133	Zásyp rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	10,000	m	24,00	240,00		74,30	26,20			105,20	34,29	0,8
Zemné práce - Bleskozvod spolu :			2 629,10	Sk			1 116,78	346,07	121,89	219,47	1,57	632,46	190,81	3,9
Vychodzia revízia elektro														
34	213291000	Spracovanie vychodiskovej revízie a vypracovanie správ	6,000	hod	315,00	1 890,00		589,20	207,42			833,90	259,47	6,0
Vychodzia revízia elektro spolu :			1 890,00	Sk			589,20	207,42				833,90	259,47	6,0
Za rozpočet celkom :			24 080,70	Sk			7 976,38	4 892,14	1 722,05	219,47	1,57	7 066,34	2 202,71	50,2



[Handwritten signature]

Krycí list kalkulácie

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - opravableskozvodu

Miesto : _____

Objekt : Budova č.7

JKSO : _____

Zmluva č. _____

Rozpočet : _____

Spracoval : _____

Dňa : _____

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen

ICO : _____ DIČ : _____ IČ DPH : _____

Dodávateľ : **SERVICES**

SUCHBUDULINSKÁ 43, 04001 KOŠICE

ICO: 31730248 IČ DPH: SK2070483542

TEL: 055/63244545 FAX: 055/6323787

Projektant : _____

ICO : _____ DIČ : _____ IČ DPH : _____

1 M3 OP	27 020 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	27 020 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	27 020 Sk	za M2 ZP	1 M	27 020 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy
1	HSV :	1 370,00		1 370,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	14 851,80	6 484,10	21 335,90	8	Bez pevnej podlahy	13	Stážené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	16 221,80	6 484,10	22 705,90	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár : _____

Podpis : _____

Dátum : _____

Pečiatka : _____

odberateľ, obstarávateľ : _____

Podpis : _____

Dátum : _____

Pečiatka : _____

dodávateľ, zhotoviteľ : _____

Podpis : _____

Dátum : _____

Pečiatka : _____

ON - ostatné náklady : _____

Ostatné náklady uvedené v rozpočte


Inžinierska činnosť

Projektové práce

Kompletičná činnosť

Súčet riadkov 16 až 19 : _____

E	Celkové náklady :
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 22 705,90
22	DPH 19 % z : 22 705,90
23	4 314,10
24	Súčet riadkov 21 až 23 : 27 020,00
F	Odpočít - pripočít



Posádková správa budov
ZVOLEN

Objekt : Budova č.7

Objekt : Budova č.7

Objekt : Budova č.7


Objekt : Budova č.7

Objekt : Budova č.7

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o Košice

Spracoval :
JKSO :




Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Otvody	Stroje			
Elektromontáže M21 - silnopriúd													
Vedenie uzemiňovacie													
1	210220022	Vedenie uzemiňovacie v zemi FeZn D 8, 10 mm	12,000	m	33,50	402,00		124,92	43,92		176,74	56,41	1,2
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 10	8,000	kg	43,00	344,00	344,00						
3	210220102d71	Demontáž-vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	21,000	m	74,00	1 554,00		484,68	170,52		685,86	212,93	4,9
4	210220102	Vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	21,000	m	148,00	3 108,00		969,15	341,04		1 371,50	426,30	9,8
5	354900Z91	Lano AFe 42/7	21,000	m	38,50	808,50	808,50						
6	354901Z40	- podpera vedenia do drevených konštrukcií PV 17	4,000	kus	25,50	102,00	102,00						
7	354901Z71	- podpera vedenia na svetlíky a oceľové konštrukcie PV32	10,000	kus	30,50	305,00	305,00						
8	111635Z01	Hmotia asťalová TS IZOFLEX	1,000	l	75,00	75,00	75,00						
9	210220201	Týc zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	1,000	kus	482,00	482,00		150,25	52,89		212,64	66,21	1,5
10	354902Z02	Týc zvodová JD 15 so závitom, (F=1500mm, D=20mm)	1,000	kus	220,00	220,00	220,00						
11	354902Z70	- sítieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	1,000	kus	37,00	37,00	37,00						
12	210220301d71	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	4,000	kus	34,50	138,00		42,80	15,08		60,58	19,53	0,4
13	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1 SR 03)	4,000	kus	68,50	274,00		85,64	30,16		121,21	36,98	0,8
14	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	4,000	kus	18,90	75,60	75,60						
15	210220302d71	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	17,000	kus	48,00	816,00		253,81	89,42		359,29	113,47	2,5
16	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	17,000	kus	96,00	1 632,00		507,45	178,67		718,23	227,64	5,1
17	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	1,000	kus	46,00	46,00	46,00						
18	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	12,000	kus	47,00	564,00	564,00						
19	354903Z23	Svorka SO, žliabová pre pripojenie odkvapových rúr	2,000	kus	39,50	79,00	79,00						
20	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	2,000	kus	50,50	101,00	101,00						

Výrobná kalkulácia - náklady


DRAKEL s.r.o. Košice

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
21	210220361	Týč zemiaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	6,000	kus	396,00	2 376,00		740,04	260,52			1 047,38	328,05	7,5
22	354904Z03	Týč zemiaca ZT 2 - Ø26, 2000mm	6,000	kus	530,00	3 180,00	3 180,00							
23	210220372d171	Demontaž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	119,00	238,00		73,84	26,00			104,51	33,64	0,7
24	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	237,00	474,00		147,70	52,00			209,04	65,25	1,5
25	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, F=2000mm	2,000	kus	202,00	404,00	404,00							
26	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	4,000	kus	31,00	124,00	124,00							
27	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	2,000	kus	49,00	98,00		30,44	10,72			43,08	13,75	0,3
28	283992700	Označovací štítok nableskozvod	2,000	kus	9,50	19,00	19,00							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	18 076,10	Sk			6 484,10	3 610,72	1 270,94			5 110,12	1 600,21	36,7
		Elektromontáže M21 - silinopriúd spolu :	18 076,10	Sk			6 484,10	3 610,72	1 270,94			5 110,12	1 600,21	36,7
		Zemné práce - Bleskozvod												
29	919735123	Rezanie stavajúceho betonového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	2,000	m	685,00	1 370,00	1 010,30	24,94	8,78	171,20		123,89	30,88	0,3
30	460080101	Betónový základ - rozburanie	0,060	m3	4 710,00	282,60		56,27	19,80	41,72	1,27	124,65	38,86	0,6
31	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,060	m3	3 620,00	217,20	152,03	4,72	1,66	20,31	0,62	28,60	9,24	0,0
32	460200133	Kablové rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	10,000	m	63,00	630,00	196,50	196,50	69,20			278,13	86,16	2,2
33	460560133	Zasp. rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	10,000	m	24,00	240,00		74,30	26,20			105,20	34,29	0,8
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	2 739,80	Sk			1 162,33	356,74	125,65	233,23	1,89	660,49	199,45	4,0
34	213291000	Vychodzia revízia elektro Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy						589,20	207,42			833,90	259,47	6,0
		Vychodzia revízia elektro spolu :	1 890,00	Sk			589,20	207,42	207,42	233,23	1,89	833,90	259,47	6,0
		Za rozpočet celkom :	22 705,90	Sk			7 646,43	4 556,66	1 604,01	233,23	1,89	6 604,51	2 059,14	46,8



Krycí list kalkulácie

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu
 Objekt : Budova č.8
 Miesto :
 Rozpočet :
 JKSO :
 Spracoval :
 Zmluva č. :
 Dňa :
 IČO : IČ DPH
 IČO : IČ DPH
 IČO : IČ DPH



Objednatel : Posádková správa budov Zvolen
 Dodávateľ :
 Projektant :
 1 M3 OP 116 436 Sk za M3 OP
 1 M2 ZP 116 436 Sk za M2 ZP
 1 M2 UP 116 436 Sk za M2 UP
 1 M 116 436 Sk za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy
1	HSV :	3 425,00		3 425,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	66 372,20	28 048,00	94 420,20	8	Bez pevnej podlahy	13	Stlažené podmiemky
4	iné :				9		14	
5	gučet :	69 797,20	28 048,00	97 845,20	10	Sučet riadkov 6 až 9 :	15	Sučet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Posádková správa budov ZVOLEN

16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	ON - ostatné náklady :
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Sučet riadkov 16 až 19 :	
E	Celkové náklady :	
21	Sučet riadkov 5,10,15 a 20 :	97 845,20
22	DPH 19 % z :	97 845,20
23		18 590,60
24	Sučet riadkov 21 až 23 :	116 435,80
F	Odpočít - prípočet	

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen

Projektant :

Dodávateľ :


Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - opravableskozvodu

Objekt : Budova č.8

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Spracoval :




Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Material	Mzdy	OPN		Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom			Obvody	Stroje			Doprava
Elektromontáže MZ1 - silnopriúd													
Vedenie uzemňovacie													
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	50,000	m	33,50	1 675,00		520,50	183,00		736,42	235,07	5,3
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 10	32,000	kg	43,00	1 376,00	1 376,00						
3	210220102671	Demontáž-vodíc zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	130,000	m	74,00	9 620,00		3 000,40	1 055,60		4 245,82	1 318,17	30,5
4	210220102	Vodíc zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	130,000	m	148,00	19 240,00		5 999,50	2 111,20		8 490,28	2 639,01	61,1
5	354900Z91	Lano AFe 42/7	130,000	m	38,50	5 005,00	5 005,00						
6	354901Z40	- podpera vedenia do drevených konštrukcií PV 17	18,000	kus	25,50	459,00	459,00						
7	354901Z71	- podpera vedenia na svetlky a ocelové konštrukcie PV32	80,000	kus	30,50	2 440,00	2 440,00						
8	111635Z01	Hmotla asfaltová TS IZOFLEX	2,000	l	75,00	150,00	150,00						
9	210220201	Týč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2,000	kus	482,00	964,00		300,50	105,78		425,29	132,42	3,0
10	354902Z02	Týč zvodová JD 15 so závitom, (H=1500mm, D=20mm)	2,000	kus	220,00	440,00	440,00						
11	354902Z70	- striaška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	2,000	kus	37,00	74,00	74,00						
12	210220301671	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	24,000	kus	34,50	828,00		256,80	90,48		363,53	117,18	2,6
13	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	24,000	kus	68,50	1 644,00		513,84	180,96		727,31	221,88	5,2
14	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	22,000	kus	18,90	415,80	415,80						
15	354903Z22	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	2,000	kus	19,60	39,20	39,20						
16	210220302671	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	72,000	kus	48,00	3 456,00		1 074,96	378,72		1 521,71	480,60	10,9
17	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	72,000	kus	96,00	6 912,00		2 149,20	756,72		3 041,91	964,16	21,8
18	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	2,000	kus	46,80	92,00	92,00						
19	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	48,000	kus	47,00	2 256,00	2 256,00						

Výrobná kalkúlia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom			Ocovy	Stroje				Doprava
20	354903Z10	Svorka SK, križova	3 000	kus	27,50	82,50	82,50							
21	354903Z23	Svorka S.O, žlabová pre pripojenie odkvapových rúr	11,000	kus	39,50	434,50	434,50							
22	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	8 000	kus	50,50	404,00	404,00							
23	210220361	Týč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	24,000	kus	396,00 ✓	9 504,00		2 960,16	1 042,08		4 189,54	1 312,21	30,1	
24	354904Z03	Týč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	24,000	kus	530,00 ✓	12 720,00	12 720,00							
25	210220372671	Demontáž-uhoňnik ochranný s držiakmi do muriva	6 000	kus	119,00 ✓	714,00		221,52	78,00		319,53	100,94	2,2	
26	210220372	Uhoňnik ochranný s držiakmi do muriva	6 000	kus	237,00 ✓	1 422,00		443,10	156,00		627,13	195,76	4,5	
27	354905Z02	Uhoňnik ochranný OU 2m, F=2000mm	6 000	kus	202,00	1 212,00	1 212,00							
28	354905Z03	- držiak ochranného uhoňnika DU Z, do muriva	12 000	kus	31,00	372,00	372,00							
29	210220401	Štítok na označenie zvodu - smatovaný, PVC	8 000	kus	49,00 ✓	392,00		121,76	42,88		172,34	55,01	1,2	
30	283992700	Označovaci štítok na bleskozvod	8 000	kus	9,50	76,00	76,00							
			84 419,00	SK			28 048,00	17 562,24	6 181,42			7 772,47	178,9	
			84 419,00	SK			28 048,00	17 562,24	6 181,42			7 772,47	178,9	
Vedenie uzemňovacie spolu :														
Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :														
Zemné práce - Bleskozvod														
31	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	5,000	m	685,00 ✓	3 425,00	2 525,75	62,35	21,95	428,00	309,73	77,21	0,7	
32	460080101	Betónový základ - rozburanie	0,140	m ³	4 710,00 ✓	659,40		131,30	46,22	97,35	290,86	90,67	1,4	
33	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,140	m ³	3 620,00 ✓	508,80	354,74	11,02	3,88	47,39	66,73	21,56	0,1	
34	460200133	Kábové rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	40,000	m	63,00 ✓	2 520,00		786,00	276,60		1 112,63	344,66	8,8	
35	460560133	Zásyp rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	40,000	m	24,00 ✓	960,00		297,20	104,80		420,81	137,18	3,3	
			8 071,20	SK			2 880,49	1 287,88	453,65	572,75	4,42	2 200,69	671,30	14,6
Zemné práce - Bleskozvod spolu :														
Vychodzia revizia elektro														
36	213291000	Spracovanie vychodiskovej revizie a vypracovanie správ	17,000	hod	315,00 ✓	5 355,00		1 669,40	587,69		2 362,72	735,18	17,0	
			5 355,00	SK			1 669,40	587,69	587,69			735,18	17,0	
			97 845,20	SK			30 928,49	20 519,52	7 222,76	572,75	4,42	9 178,96	210,4	
			Za rozpočet celkom :											




Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu		Miesto :	Rozpočet :		
Objekt : Budova č.9		JKSO :	Spracoval :		
		Zmluva č. :	Dňa :		
Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen Dodávateľ : Projektant :		IČO : DIČ : IČ DPH :	IČO : DIČ : IČ DPH :		
1 M3 OP	115 070 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	115 070 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	115 070 Sk	za M2 ZP	1 M	115 070 Sk	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	
1	HSV :	5 343,00		5 343,00	
2	PSV :				
3	MCE :	63 254,60	28 100,00	91 354,60	
4	iné :				
5	Súčet :	68 597,60	28 100,00	96 697,60	
projektant, rozpočtár, cenár :		odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Podpis :	Dátum :	Podpis :	Dátum :	Podpis :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka SERVICES SUCHBODULINSKÁ 40, 04100 KOŠICE IČO: 31730248 - IČ DPH: SK2020483542 TEL: 055/6324454-5, FAX: 055/6333787		
Posádková správa budov ZVOLEN					
				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 : 96 697,60 Súčet riadkov 6 až 9 : 96 697,60 Súčet riadkov 10 až 14 : 115 070,10	
				Súčet riadkov 16 až 19 : Súčet riadkov 21 až 23 : 115 070,10	
				Celkové náklady : Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20 : 96 697,60 DPH 19 % z : 96 697,60 Súčet riadkov 21 až 23 : 115 070,10	
				Odstočet - prípočet	

Odberateľ: **Posádková správa budov Zvolen**
 Projektant:
 Dodávateľ:

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č.9



Výrobná kalkúlia - náklady


DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Otvody	Stroje			
Elektromontáže M21 - silnopriud													
Vedenie uzemňovacie													
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8, 10 mm	30,000	m	33,50	1 005,00		312,30	109,80		441,85	141,04	3,1
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	20,000	kg	43,00	860,00	860,00				4 245,82	1 318,17	30,5
3	210220102a71	Demontáž-vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	130,000	m	74,00	9 620,00		3 000,40	1 055,60				
4	210220102	Vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	130,000	m	148,00	19 240,00		5 999,50	2 111,20		8 490,28	2 639,01	61,1
5	354900Z91	Lano A/Fe 42/7	130,000	m	37,00	4 810,00	4 810,00						
6	354901Z01	- podpera vedenia do murva PV 01	30,000	kus	17,40	522,00	522,00						
7	354901Z50	- podpera vedenia na ploche strechy PV 21	70,000	kus	103,00	7 210,00	7 210,00						
8	211010004	Osadenie HM 12 do tehového murva	40,000	kus	18,90	756,00		235,60	82,80		333,30	104,29	2,4
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	40,000	kus	2,15	86,00	86,00						
10	111635201	Hmotia asfaltová TS IZOFLEX	3,000	l	75,00	225,00	225,00						
11	210220201	Týč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	4,000	kus	482,00	1 928,00		601,00	211,56		850,58	264,85	6,1
12	354902Z06	Týč zvodová JP 15 bez osadenia. (F=1500mm, D=20mm)	4,000	kus	221,00	884,00	884,00						
13	354902Z701	Držiak lijmacej tyče betonový	4,000	kus	392,00	1 568,00	1 568,00						
14	210220301a71	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	55,000	kus	34,50	1 897,50		588,50	207,35		833,09	268,55	5,9
15	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	55,000	kus	68,50	3 767,50		1 177,55	414,70		1 666,76	508,48	11,9
16	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	55,000	kus	18,90	1 039,50	1 039,50						
17	210220302a71	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	51,000	kus	48,00	2 448,00		761,43	268,26		1 077,87	340,43	7,7
18	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	51,000	kus	96,00	4 896,00		1 522,35	536,01		2 154,69	682,94	15,5
19	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	4,000	kus	46,00	184,00	184,00						
20	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniacie tyče	28,000	kus	47,00	1 316,00	1 316,00						


Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Režia	Zisk	Pracnosť (Nn)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
21	354903Z10	Svarka SK, križová	5,000	kus	27,50	137,50	137,50						
22	354903Z23	Svarka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	7,000	kus	39,50	276,50	276,50						
23	354903Z25	Svarka SZ, skúšobná	7,000	kus	25,00	175,00	175,00						
24	210220361	Týč zemiaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	14,000	kus	396,00	5 544,00		1 726,76	607,88		2 443,90	766,45	17,5
25	354904Z03	Týč zemiaca ZT 2 - D26, 2000mm	14,000	kus	530,00	7 420,00	7 420,00						
26	210220372d71	Demontáž-uhohrik ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	119,00	595,00		184,60	65,00		261,28	84,11	1,8
27	210220372	Uhoňik ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	237,00	1 185,00		369,25	130,00		522,61	163,13	3,7
28	354906Z02	Uhoňik ochranný OU 2m, F=2000mm	5,000	kus	202,00	1 010,00	1 010,00						
29	354905Z03	- držiak ochranného uhoňika DU Z, do muriva	10,000	kus	31,00	310,00	310,00						
30	210220401	Štítk na označenie zvodov - smaltovaný, PVC	7,000	kus	49,00	343,00	343,00	106,54	37,52		150,80	48,13	1,0
31	263992700	Označovaci štítk na bleskozvod	7,000	kus	9,50	66,50	66,50						
			81 325,00	Sk			28 100,00	16 585,78	5 837,68		23 472,87	7 328,66	168,9
			81 325,00	Sk			28 100,00	16 585,78	5 837,68		23 472,87	7 328,66	168,9
Vedenie uzemňovacie spolu :													
Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :													
Zemné práce - Bleskozvod													
32	919735123	Rezanie stávajúceho betonového krytu alebo podkladu hr do 15 cm	7,800	m	685,00	5 343,00	3 940,17	97,26	34,24		483,18	120,45	1,2
33	460080101	Betónový základ - rozburanie	0,420	m3	4 710,00	1 978,20		393,92	138,66		872,58	272,03	4,4
34	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,420	m3	3 620,00	1 520,40	1 064,23	33,08	11,64		200,21	64,68	0,3
35	460200133	Kabové rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	28,000	m	63,00	1 764,00		550,20	193,76		778,77	241,26	6,2
36	460560133	Zásyp rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	28,000	m	24,00	672,00		208,04	73,36		294,56	96,03	2,3
			11 277,60	Sk			5 004,40	1 287,51	451,67	13,26	2 629,34	794,46	14,6
Zemné práce - Bleskozvod spolu :													
Vychodzia revízia elektro													
37	213291000	Spracovanie vychodiskovej revízie a vypracovanie správ	13,000	hod	315,00	4 095,00		1 276,60	449,41		1 806,78	562,20	13,0
			4 095,00	Sk			1 276,60	449,41		1 806,78	562,20	13,0	
			96 697,60	Sk			33 104,40	19 144,89	6 738,76	1 101,93	27 909,00	8 685,33	196,5
Za rozpočet celkom :													



Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu
 Objekt : Budova č.11
 Miesto :
 JKSO :
 Zmluva č. :
 Rozpočet :
 Spracoval :
 Dňa : . . .




Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen
 Dodávateľ :
 Projektant :
 IČO :
 DIČ :
 IČO :
 DIČ :
 IČO :
 DIČ :

1M3 OP	61 318 Sk	za M3 OP	1M2 UP	61 318 Sk	za M2 UP		
1M2 ZP	61 318 Sk	za M2 ZP	1M	61 318 Sk	za M		
A ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy
1	HSV : 1 918,00		1 918,00	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :			7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE : 33 572,10	16 037,40	49 609,50	8	Bez pevnej podlahy	13	Stážené podmienky
4	iné :			9		14	
5	Súčet : 35 490,10	16 037,40	51 527,50	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :
 Podpis :
 Dátum :
 Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :
 Podpis :
 Dátum :
 Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :
 Podpis :
 Dátum :
 Pečiatka :



Posádková správa budov
 ZVOLEN

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	51 527,50
22	DPH 19 % z :	51 527,50
23		9 790,20
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	61 317,70
F	Odpočet - pripočet	

Odberteľ : Posádková správa budov Zvolen

Projektant :

Dodávateľ :

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - opravableskozvodu

Objekt : Budova č.11


Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Spracoval :

JKSO :

Dátum :




Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje		
Elektromontáže M21 - silnopriúd												
Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	18,000	m	33,50	603,00		187,38	65,88		84,82	1,9
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 10	12,000	kg	43,00	516,00	516,00				265,11	
3	210220102d71	Demontiaž-vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	80,000	m	74,00	5 920,00		1 846,40	649,80		811,18	18,8
4	210220102	Vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	80,000	m	148,00	11 840,00		3 692,00	1 299,20		1 624,01	37,6
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	80,000	m	38,50	3 080,00	3 080,00					
6	354901Z40	- podpera vedenia do drevených konštrukcií PV 17	11,000	kus	25,50	280,50	280,50					
7	354901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	40,000	kus	103,00	4 120,00	4 120,00					
8	111636201	Hmotia asfaltová TS IZOFLEX	1,000	l	75,00	75,00	75,00					
9	210220201	Týč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	482,00	1 446,00		450,75	158,67		198,63	4,5
10	354902Z02	Týč zvodová JD 15 so závitom. (\varnothing 1500mm, D=20mm)	3,000	kus	220,00	660,00	660,00					
11	354902Z70	- sirienska ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	3,000	kus	37,00	111,00	111,00					
12	210220301d71	Demontiaž-svorčka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	10,000	kus	34,50	345,00		107,00	37,70		48,82	1,0
13	210220301	Svorčka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	10,000	kus	68,50	685,00		214,10	75,40		92,45	2,1
14	354903Z20	Svorčka SS, spojovacia	8,000	kus	18,90	151,20	151,20					
15	354903Z22	Svorčka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	2,000	kus	19,60	39,20	39,20					
16	210220302d71	Demontiaž-svorčka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	29,000	kus	48,00	1 392,00		432,97	152,54		193,57	4,4
17	210220302	Svorčka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	29,000	kus	96,00	2 784,00		865,65	304,79		388,34	8,8
18	354903Z01	Svorčka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	3,000	kus	46,00	138,00	138,00					
19	354903Z02	Svorčka SJ 02, pre zemniace tyče	18,000	kus	47,00	846,00	846,00					
20	354903Z10	Svorčka SK, križová	1,000	kus	27,50	27,50	27,50					

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Režia	Zisk	Pracnosť (N/h)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
21	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	4,000	kus	39,50	158,00	158,00						
22	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	3,000	kus	50,50	151,50	151,50						
23	210220361	Týč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	9,000	kus	396,00	3 564,00		1 110,06	390,78		1 571,07	492,08	11,3
24	354904Z03	Týč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	9,000	kus	530,00	4 770,00	4 770,00						
25	210220372d71	Demontáž-uhohrik ochranný s držiakmi do muriva	3,000	kus	119,00	357,00		110,76	39,00		156,76	50,47	1,1
26	210220372	Uhoňnik ochranný s držiakmi do muriva	3,000	kus	237,00	711,00		221,55	78,00		313,56	97,88	2,2
27	354905Z02	Uhoňnik ochranný OU 2m, F-2000mm	3,000	kus	202,00	606,00	606,00						
28	354905Z03	- držiak ochranného uhoňníka DU Z, do muriva	9,000	kus	31,00	279,00	279,00						
29	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	3,000	kus	49,00	147,00		45,66	16,08		64,62	20,63	0,4
30	283992700	Označovaci štítok na bleskozvod	3,000	kus	9,50	28,50	28,50						
Vedenie uzemňovacie spolu :			45 831,40	Sk		16 037,40	16 037,40	9 284,28	3 267,64	13 139,34	4 102,73	94,5	
Elektromontáže M21 - silnoproud spolu :			45 831,40	Sk		16 037,40	16 037,40	9 284,28	3 267,64	13 139,34	4 102,73	94,5	
Zemné práce - Bleskozvod													
31	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	2,800	m	685,00	1 918,00	1 414,42	34,91	12,29	239,68	173,45	43,23	0,4
32	460080101	Betónový základ - rozbitím	0,070	m3	4 710,00	329,70		65,65	23,11	48,67	145,43	45,33	0,7
33	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,070	m3	3 620,00	253,40	177,37	5,51	1,94	23,69	33,36	10,78	0,0
34	460200133	Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	15,000	m	63,00	945,00		294,75	103,80		417,20	129,24	3,3
35	460580133	Zásyp rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	15,000	m	24,00	360,00		111,45	39,30		157,80	51,44	1,2
Zemné práce - Bleskozvod spolu :			3 806,10	Sk		1 591,79	1 591,79	512,28	180,44	312,05	927,26	280,05	5,8
Východzia revízia elektro													
36	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správ	6 000	hob	315,00	1 890,00		589,20	207,42		833,90	259,47	6,0
Východzia revízia elektro spolu :			1 890,00	Sk		207,42	207,42	589,20	207,42	312,05	833,90	259,47	6,0
Za rozpočet celkom :			51 527,50	Sk		17 629,19	17 629,19	10 385,76	3 655,50	14 900,51	4 642,26	106,3	




[Handwritten signature]

Krycí list kalkulácie

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - oprava bleskozvodu		Miesto :	Rozpočet :						
Objekt : Budova č. 15		JKSO :	Spracoval :						
		Zmluva č. :	Dňa :						
Odberateľ : Posádková správa budovy Zvolen SERVICES SUCHBĚHOVINSKÁ 43, 04001 KOŠICE IČO 31730248 IČ DPH SK2020483542 TEL. 055/6324454-5 FAX 055/6339787		IČO :	DIČ :						
		IČO :	IČ DPH :						
		IČO :	IČ DPH :						
1 M3 OP	32 997 Sk	za M3 OP	1 M2 UP						
1 M2 ZP	32 997 Sk	za M2 ZP	1 M						
1 M2 UP	32 997 Sk	za M2 UP	32 997 Sk						
1 M	32 997 Sk	za M	32 997 Sk						
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy	
1	HSV :	972,70		972,70	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV :				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE :	18 963,90	7 792,10	26 756,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky	
4	iné :				9		14		
5	Súčet :	19 936,60	7 792,10	27 728,70	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :	
projektant, rozpočítateľ, cenár :				odberateľ, obstarávateľ :				ON - ostatné náklady :	
Podpis :				Podpis :				16	
Dátum :				Dátum :				Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
Pečiatka :				Pečiatka :				17	
								Inžinierska činnosť	
								18	
								Projektové práce	
								19	
								Kompletačná činnosť	
								20	
								Sučet riadkov 16 až 19 :	
								E	
								Celkové náklady :	
								21	
								Sučet riadkov 5,10,15 a 20 :	
								22	
								DPH 19 % z :	
								27 728,70	
								5 268,50	
								23	
								Sučet riadkov 21 až 23 :	
								32 997,20	
								F	
								Odpočet - prípočet	

Posádková správa budovy
ZVOLEN




Odberteľ: Posádková správa budov Zvolen

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba : PSB Zvolen, VÚ Kremnica - opravableskozvodu
Objekt : Budova č.15

Spracoval:



DRAKEL s.r.o. Košice

Výrobná kalkuácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Material	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
Elektromontáže MZ1 - silňoprúd													
Vedenie uzemňovacie													
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	12,000	m	33,50 ✓	402,00		124,92	43,92		176,74	56,41	1,2
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemiaci FeZn D 10	8,000	kg	43,00 ✓	344,00	344,00						
3	210220102d71	Demontáž-vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	40,000	m	74,00 ✓	2 960,00		923,20	324,80		1 306,40	405,59	9,4
4	210220102	Vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	40,000	m	148,00 ✓	5 920,00		1 846,00	649,60		2 612,39	812,00	18,8
5	354900Z91	Lano AFe 42/7	40,000	m	38,50 ✓	1 540,00	1 540,00						
6	354901Z40	- podpera vedenie do drevených konštrukcii PV 17	4,000	kus	25,50 ✓	102,00	102,00						
7	354901Z71	- podpera vedenia na svetlky a ocelové konštrukcie PV32	28,000	kus	30,50 ✓	854,00	854,00						
8	111635201	Hmotia gáľtálová TS IZOFLEX	1,000	l	75,00 ✓	75,00	75,00						
9	210220201	Týč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	1,000	kus	482,00 ✓	482,00		150,25	52,89		212,64	66,21	1,5
10	354902Z02	Týč zvodová JD 15 so závitom, (l=1500mm, D=20mm)	1,000	kus	220,00 ✓	220,00	220,00						
11	354902Z70	- stieňška ochranná OS 01, horná otvor D20-22mm	1,000	kus	37,00 ✓	37,00	37,00						
12	210220301d71	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS.SP1,SR 03)	4,000	kus	34,50 ✓	138,00		42,80	15,08		60,58	19,53	0,4
13	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS.SP1,SR 03)	4,000	kus	68,50 ✓	274,00		85,64	30,16		121,21	36,98	0,8
14	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	4,000	kus	18,90 ✓	75,60	75,60						
15	210220302d71	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (S.J.SK,S.O.S.Z.ST.SR01-2)	18,000	kus	48,00 ✓	864,00		268,74	94,68		380,42	120,15	2,7
16	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (S.J.SK,S.O.S.Z.ST.SR01-2)	18,000	kus	96,00 ✓	1 728,00		537,30	189,18		760,47	241,04	5,4
17	354903Z01	Svorka S-J 01, pre zvodové tyče JD, J.K, J.Z, J.P	1,000	kus	46,00 ✓	46,00	46,00						
18	354903Z02	Svorka S-J 02, pre zemniace tyče	12,000	kus	47,00 ✓	564,00	564,00						
19	354903Z10	Svorka SK, krížová	1,000	kus	27,50 ✓	27,50	27,50						
20	354903Z23	Svorka S-O, žľabová pre pripojenie odkvapových rur	2,000	kus	39,50 ✓	79,00	79,00						


Výrobná kalkuácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
21	354903Z7	Svonka SZ, skúšobná	2,000	kus	50,50	101,00	101,00							
22	210220361	Týč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	6,000	kus	396,00 ✓	2 376,00		740,04	260,52			1 047,38	328,05	7,5
23	354904Z03	Týč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	6,000	kus	530,00	3 180,00	3 180,00							
24	210220372d71	Demontaž-uhohrik ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	119,00 ✓	238,00		73,84	26,00			104,51	33,64	0,7
25	210220372	Uhohrik ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	237,00 ✓	474,00		147,70	52,00			209,04	65,25	1,5
26	354905Z02	Uhohrik ochranný OU 2m, F=2000mm	2,000	kus	202,00	404,00	404,00							
27	354905Z03	- držiak ochranného uhohrika DU Z, do muriva	4,000	kus	31,00	124,00	124,00							
28	210220401	Štítk na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	2,000	kus	49,00 ✓	98,00		30,44	10,72			43,08	13,75	0,3
29	283992700	Označovaci štítk na bleskozvod	2,000	kus	9,50	19,00	19,00							
Vedenie uzemňovacie spolu :			23 746,10	Sk		7 792,10	4 970,87	1 749,55	7 034,93	2 198,64	50,6			
Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :			23 746,10	Sk		7 792,10	4 970,87	1 749,55	7 034,93	2 198,64	50,6			
Zemné práce - Bleskozvod														
30	919735123	Rezanie stávajúceho betonového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	1,420	m	685,00 ✓	972,70	717,31	17,70	6,23			87,96	21,92	0,2
31	460080101	Betonový základ - rozburanie	0,030	m3	4 710,00 ✓	141,30		28,13	9,90			62,32	19,43	0,3
32	460080001	Betonový základ z prostého betónu do zeminy	0,030	m3	3 620,00 ✓	108,60	76,01	2,36	0,83			14,30	4,62	0,0
33	460200133	Kábove rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	10,000	m	63,00 ✓	630,00		196,50	69,20			278,13	86,16	2,2
34	460560133	Zásp rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	10,000	m	24,00 ✓	240,00		74,30	26,20			105,20	34,29	0,8
Zemné práce - Bleskozvod spolu :			2 092,60	Sk		793,32	319,00	112,37	152,57	0,94	547,93	166,44	3,6	
Vychodzia revizia elektro														
35	213291000	Spracovanie východiskovej revizie a vypracovanie správy	6,000	hod	315,00 ✓	1 890,00		589,20	207,42			833,90	259,47	6,0
Vychodzia revizia elektro spolu :			1 890,00	Sk		589,20	207,42	2 069,34	152,57	0,94	833,90	259,47	6,0	
Za rozpočet celkom :			27 728,70	Sk		8 585,42	5 879,07	2 069,34	152,57	0,94	8 416,76	2 624,56	60,2	



ROZDANÉ DO FALTOU 7

(Handwritten signature)



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 277/2007 (PSBZV-277-4/2007)



Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen