

ZMLUVA O DIELO 456/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ** : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Zastúpené : Posádková správa budov Zvolen
Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy
budov Zvolen
IČO : 00805149
Bankové spojenie : Štátna pokladňa
Číslo. účtu : 7000172197/8180
- 1.2. **Zhotoviteľ** : TESTAV Sk. a.s.
Prešovská 38/A
821 02 Bratislava
V zastúpení : Mgr. Eva Teťáková
IČO : 35822040
DIČ : 2020285135
IČ pre DPH : SK2020285135
Bankové spojenie : ČSOB, a.s. Bratislava
Číslo účtu : 155225693/7500 ABO

II. Predmet zmluvy

- 2.1. Názov stavby: Oprava b.č.4 pre účely hasičského družstva
Miesto stavby: Budova č.4 K SNP Zvolen
- 2.2. Predmetom zmluvy je: Oprava omietok vnútorných stropov 59,38 m², stien na 10-30% 50,4 m², ostenia 25,2 m, vonkajších stien 15,7 m², výmena zárubní s dverami 3 ks, oplechovanie parapetov z PZ 8,1m, výmena parapetov vnútorných 6 ks, prahov 5 ks, okien plastových 6 ks, dvier vstupných 1 ks, dlažby keramickej 25,024 m², oprava olejových náterov stien 26,5 m², náter radiátorov 27 m², maľby 256,4 m², výmena žalúzií 4,68 m², spínača 9 ks, zásuviek 6 ks, ističa 1 ks, svietidiel 5 ks, zásuviek telefónnych 3 ks, vodičov 38 m.
- 2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

- 3.1 Začatie prác: 4.12.2007
Ukončenie prác: 15.12.2007
- 3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
- 3.3 V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.



- 3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	354.620,70
DPH 19 %	67.377,90
Halierové vyrovnanie	+ 0,40

CENA CELKOM vrátane DPH 421.999,- Sk

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné.
- 4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2. Objávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží zápisy vykonaných prác s uvedenými množstvami merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu uvedeného v bode 4.2. pol. č.6,10,11,12,22,23,28,29,32-34,36,37,51-53,56,57,60-62,64.)
- 5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.



- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn, fľaše .../.
- 6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.



IX. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
- 10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
- 10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Michal Béreš
- 11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ladislav Šebő
- 11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 TESTAV Sk. a.s.

Vo Zvolene dňa 3.12.2007 podľa § 9
Predbežná finančná kontrola podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príprava a vykonávanie finančnej kontroly zmluvných strán
Úroveň hodnota nákladov:
Zistené
nedostatky:

Dátum: 30.11.07
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca:


Posádková správa budov
Objednávateľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prípravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo
zabezpečená.
Zistené
nedostatky:

Dátum: 30.11.07
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca:

TESTAV SK, a.s.
Prešovská 38/A
821 02 Bratislava
IČO: 35 822 040
IČ DPH: SK2020285135

Zhotoviteľ:



Krycí list rozpočtu

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Stavba :Oprava b.č.4 pre účely hasičského družstva v KSNP		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : KSNP Zvolen	Zmluva č.	Dňa : ..

Odberateľ : PSB Zvolen 96001 Zvolen	IČO : 00805149 Borovianská	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : TESTAV SK,a.s. 82102 Bratislava	IČO : 35822040 Prešovská 38/A	DIČ : 2020285135 IČ DPH : SK2020285135
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	421 999 Sk	za M3 OP	1 M	421 999 Sk	za M
1 M2 ZP	421 999 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	421 999 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	46 279,68	29 485,00	75 764,68	6	Práce nadčas
2	PSV :	64 143,94	191 632,48	255 776,42	7	Murárske výpomoc
3	MCE :	3 176,60	19 903,00	23 079,60	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	113 600,22	241 020,48	354 620,70	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár :		E Celkové náklady :	
Dátum :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 354 620,70
Pečiatka :		22	DPH 19 % z : 354 620,70 67 377,90
Podpis :		23	
		24	Súčet riadkov 21 až 23 : 421 999,00
		F Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :		Dátum :	TESTAV SK, a.s.
Pečiatka :	Posádková správa budov ZVOLEN	Pečiatka :	Prešovská 38/A 821 02 Bratislava IČO: 35 822 040 IČ DPH: SK2020285135
Podpis :		Podpis :	
			OVERIL :

Odberateľ: PSB Zvolen
 Dodávateľ: TESTAV SK,a.s.
 Projektant:

JKSO:
 Dátum:
 Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava b.č.4 pre účely hasičského družstva v KSNP

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	6 930,00	6 930,00		1,515	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	57 848,10	28 363,10	29 485,00	4,902	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	10 986,58	10 986,58		0,053	1,515
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	75 764,68	46 279,68	29 485,00	6,471	1,515
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	2 141,80	2 141,80		0,011	
766 - Konštrukcie stolárske	18 296,27	2 145,27	16 151,00	0,067	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	152 785,00	11 040,00	141 745,00	0,211	
76 - KONŠTRUKCIE	173 223,07	15 327,07	157 896,00	0,289	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	44 068,72	10 332,25	33 736,47	0,718	
77 - PODLAHY	44 068,72	10 332,25	33 736,47	0,718	
783 - Nátery	15 763,42	15 763,42		0,031	
784 - Maľby	18 041,20	18 041,20		0,092	
786 - Čalunnicke úpravy	4 680,00	4 680,00		0,007	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	38 484,62	38 484,62		0,131	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	255 776,41	64 143,94	191 632,47	1,139	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	21 585,60	2 336,60	19 249,00	0,003	
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačnýc	1 494,00	840,00	654,00	0,002	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	23 079,60	3 176,60	19 903,00	0,005	
Za rozpočet celkom :	354 620,69	113 600,22	241 020,47	7,616	1,515

15

Odberateľ : PSB Zvolen

Dodávateľ : TESTAV SK,a.s.

Stavba : Oprava b.č.4 pre účely hasičského družstva v KSNP

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum : . . .

Prehľad rozpočtových nákladov

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	349234831	Doplnenie muríva okenných obrúb	25,200	m	275,00 /	6 930,00		19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			6 930,00	Sk		6 930,00		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
2	611471411	Úprava vnút. stropov aktivovaným štukom hr. 2-3 mm	59,380	m2	125,00 ✓	7 422,50		19
3	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	6,700	m2	224,00 ✓	1 500,80		19
4	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	50,400	m2	96,00 ✓	4 838,40		19
5	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	25,200	m2	332,00 ✓	8 366,40		19
6	585814009	Omietková zmes INEX základ. penetrácia	240,000	kg	97,00		23 280,00	19
7	622421143	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II	15,700	m2	313,00 ✓	4 914,10		19
8	632452441	Doplnenie cem. poteru do 4 m2 hr. 4 cm	3,100	m2	249,00 ✓	771,90		19
9	642942111	Osadenie dvemých zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	3,000	kus	183,00 ✓	549,00		19
10	553309490	Zárubňa oceľová SK 2 80x197x15cm P	3,000	kus	1 240,00		3 720,00	19
11	593406710	Keramický preklad ATLAS.11,5 1000X115X65mm	3,000	kus	577,00		1 731,00	19
12	593406720	Keramický preklad ATLAS.11,5 2000X115X65mm	1,000	kus	754,00		754,00	19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			57 848,10	Sk		28 363,10	29 485,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	21,400	m2	83,50 ✓	1 786,90		19
14	952901110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	30,350	m2	24,00 ✓	728,40		19
15	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	59,380	m2	55,50 ✓	3 295,59		19
16	974031153	Vysekanie rýh v tehelnom muríve hl. do 10 cm š. do 10 cm	32,000	m	97,00 ✓	3 104,00		19
17	978011141	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 30 %	17,800	m2	26,50 ✓	471,70		19
18	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	76,190	m2	21,00 ✓	1 599,99		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			10 966,58	Sk		10 966,58		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			75 764,68	Sk		46 279,68	29 485,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								
764 - Konštrukcie klampiarske								
19	764410240	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250	8,100	m	260,00 ✓	2 106,00		19
20	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	21,060	%	1,70 ✓	35,80		19
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			2 141,80	Sk		2 141,80		
766 - Konštrukcie stolárske								
21	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	3,000	kus	175,00 ✓	525,00		19
22	611629170	Dvere vnútorné s nástrekom 80x197 plné	3,000	kus	4 030,00		12 090,00	19
23	921AN11550	KľúčKA S/054000-126 SO ZAMKOM FAB	3,000	kus	827,00		2 481,00	19
24	766669922	Oprava dvier, výmena vložky FAB	3,000	kus	32,00 ✓	96,00		19
25	766694912	Oprava, výmena parapet. dosák drev. š. do 30cm dl. do 160cm	6,000	kus	142,00 ✓	852,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava b.č.4 pre účely hasičského družstva v KSNP

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH	
						Montáž	Dodávka		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
26	766695213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	4,000	kus	116,00 ✓	464,00		19	
27	766695233	Montáž prahov dvier 2-kridl. š. nad 10cm	1,000	kus	155,00 ✓	155,00		19	
28	611873960	Prah bukový dĺžka 80 šírka 12 cm	4,000	kus	280,00		1 120,00	19	
29	611874960	Prah bukový dĺžka 177 šírka 15cm	1,000	kus	460,00		460,00	19	
30	998766104	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 36 m	0,067	t	795,00 ✓	53,27		19	
766 - Konštrukcie stolárske spolu :			18 296,27	Sk		2 145,27	16 151,00		
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
31	767616101	Montáž okien jednoduchých, osadzovanie rámov okien	6,000	kus	1 840,00 ✓	11 040,00		19	
32	611433850	Okno plastové 132x144 OS2 2kr.otvár.sklop.kridl.priklop.	6,000	kus	14 658,00		87 948,00	19	
33	611434730	Dvere vstupné plastové 177x213 celosklené	1,000	kus	46 750,00 ✓		46 750,00	19	
34	6119A0105	Parapeta vnútorná šir.300 mm	8,100	m	870,00		7 047,00	19	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			152 785,00	Sk		11 040,00	141 745,00		
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			173 223,07	Sk		15 327,07	157 896,00		
77 - PODLAHY									
771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
35	771471014	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 300x70 do st.lepidla	26,900	m	62,00 ✓	1 667,80		19	
36	5973A0114	Dlažba 300 x 300 x 8 mm - Dh, 316, l.tr.	28,635	m2	585,00		16 751,47	19	
37	5973A1401	Lištela S 70 Ados 70 x 300, l.tr.	79,000	kus	215,00		16 985,00	19	
38	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	25,024	m2	333,00 ✓	8 332,99		19	
39	998771104	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 36 m	0,719	t	461,00 ✓	331,46		19	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :			44 068,72	Sk		10 332,25	33 736,47		
77 - PODLAHY spolu :			44 068,72	Sk		10 332,25	33 736,47		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
783 - Nátery									
40	783314240	Nátery olejové liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	27,000	m2	159,00 ✓	4 293,00		19	
41	783401811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	24,000	m	3,30 ✓	79,20		19	
42	783424740	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	24,000	m	10,60 ✓	254,40		19	
43	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákł. náter	2,800	m2	122,00 ✓	341,60		19	
44	783802822	Odstránenie náterov z omietok stien opálením	56,196	m2	144,00 ✓	8 092,22		19	
45	783812100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	26,500	m2	102,00 ✓	2 703,00		19	
783 - Nátery spolu :			15 763,42	Sk		15 763,42			
784 - Maľby									
46	784402801	Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškraibaním	168,000	m2	26,50 ✓	4 452,00		19	
47	784451911	Opr. maľba zmes prášk. 1 far. dvojn. s obrús. miest. do 3,8m	256,400	m2	27,50 ✓	7 051,00		19	
48	784452371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do 3,8m	256,400	m2	25,50 ✓	6 538,20		19	
784 - Maľby spolu :			18 041,20	Sk		18 041,20			
786 - Čalunnicke úpravy									
49	786621121	Lamelové žalúzie do okien 45 x 130	4,680	m2	1 000,00 ✓	4 680,00		19	
786 - Čalunnicke úpravy spolu :			4 680,00	Sk		4 680,00			
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			38 484,62	Sk		38 484,62			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			255 776,41	Sk		64 143,94	191 632,47		
PRÁCE A DODÁVKY M									
M21 - 155 Elektromontáže									
50	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	9,000	kus	73,50 ✓	661,50		19	



Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava b.č.4 pre účely hasičského družstva v KSNP

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH	
						Výmera	Montáž		Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
51	345350A18	Spínač rad.1 3558-01600 B, IP44, plast - na povrch	9,000	kus	240,00		2 160,00	19	
52	345410T01	Zásuvka 2-nás. 4 FN 150 38, Štandard	6,000	kus	275,00		1 650,00	19	
53	3585123A20	Istič 1-pólový - 16 A 250 V	1,000	kus	675,50		675,50	19	
54	210111021	Zásuvka nástenná IP20, 2-násobná 10/16A - 250V, koncová	6,000	kus	103,00	618,00		19	
55	210200007	Svietidlo žiarovkové IP20, 2x36 W	5,000	kus	109,00	545,00		19	
56	3482B0279	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,2x36W, L-120	4,000	kus	2 490,00		9 960,00	19	
57	921AN37980	Svietidlo strop. P2501-3 V.KRUH	1,000	kus	563,00		563,00	19	
58	210800024	Vodič Cu plochý uložený pod omietkou 3x2,5	27,000	m	13,50	364,50		19	
59	210800502	Vodič Cu inštalačný v rúrkach CY 0,75	12,000	m	12,30	147,60		19	
60	341020M04	Vodič plochý Cu jadro 750V CYMY 2Ax2,5	35,000	m	61,50		2 152,50	19	
61	341500M06	Kábel telefónny Cu jadro SYKY 10x2x0,5	12,000	m	58,50		702,00	19	
62	37431A097	Zásuvka telef. 1-nás. 5013C-0210 B1,B2,D2,H3,S3, TZ-Aa, Classic	3,000	kus	462,00		1 386,00	19	
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			21 585,60	Sk		2 336,60	19 249,00		
<hr/>									
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab									
63	220260551	Rúrka PVC uložená pod omietkou 16mm	12,000	m	70,00	840,00		19	
64	345700K16	Rúrka el-inšt PVC ohybná MONOFLEX 1448/1, izolačná	12,000	m	54,50		654,00	19	
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab			1 494,00	Sk		840,00	654,00		
<hr/>									
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			23 079,60	Sk		3 176,60	19 903,00		
<hr/>									
Za rozpočet celkom :			354 620,69	Sk		113 600,22	241 020,47		

VS

Odberateľ: PSB Zvolen
 Projektant:
 Dodávateľ: TESTAV SK, a.s.

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum:

Stavba: Oprava b.č.4 pre účely hasičského družstva v KSNP

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
1	349234831	Doplnenie muriva okenných obrúb	25,200	m			275,00	5 384,93	6 475,02	454,92	1,070
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	6 930,00	Sk				5 384,93	6 475,02	454,92	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
2	611471411	Úprava vnút. stropov aktivovaným štukom hr. 2-3 mm	59,380	m ²			125,00	4 928,82	6 683,48	739,30	1,111
3	612403399	Zaplnenie rýh v stenách malťou	6,700	m ²			224,00	1 113,53	1 383,31	117,48	1,085
4	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	50,400	m ²			96,00	3 234,77	4 357,41	481,08	1,110
5	612425931	Omietka vnút. ostenia oken, dver. váp. štukovou	25,200	m ²			332,00	5 544,14	7 518,35	847,93	1,113
6	565814009	Omietková zmes INEX základ. penetrácia	240,000	kg			97,00	23 280,00	23 280,00		1,000
7	622421143	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II	15,700	m ²			313,00	3 032,04	4 347,98	566,17	1,130
8	632452441	Doplnenie cem. poteru do 4 m ² hr. 4 cm	3,100	m ²			249,00	599,48	721,16	50,74	1,070
9	642942111	Osadenie dverejných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m ²	3,000	kus			183,00	549,00	482,06	66,92	1,139
10	553309460	Zárubňa oceľová SK 2 80X197X15cm P	3,000	kus			1 240,00	3 720,00	3 720,00		1,000
11	593408710	Keramický preklad ATLAS.11,5 1000X115X65mm	3,000	kus			577,00	1 731,00	1 731,00		1,000
12	593408720	Keramický preklad ATLAS.11,5 2000X115X65mm	1,000	kus			754,00	754,00	754,00		1,000
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	57 848,10	Sk				48 261,97	54 978,78	2 869,64	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
13	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné vyš. podlahy do 1,9 m	21,400	m ²			83,50	1 427,24	1 679,33	107,64	1,064
14	952901110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	30,350	m ²			24,00	410,60	635,37	92,99	1,146
15	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	59,380	m ²			55,50	1 806,78	2 848,90	446,53	1,157
16	974031153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	32,000	m			97,00	1 816,80	2 720,79	383,05	1,141
17	978011141	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápencom. do 30 %	17,800	m ²			26,50	251,72	403,92	67,80	1,168
18	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápencom. do 30 %	76,190	m ²			21,00	1 589,99	1 381,81	218,38	1,158
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	10 986,58	Sk				6 574,31	9 670,14	1 316,41	

VŠ

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m. j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	75 784,88	Sk				60 221,23	71 123,96	4 640,98	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klamplarske									
19	764410240	Klomp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250	8,100	m			280,00	1 207,51	1 892,92	213,04	1,113
20	998764202	Presun hmôt pre klamplarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	21,060	%			1,70	35,80	35,80		1,000
		764 - Konštrukcie klamplarske spolu :	2 141,80	Sk				1 243,31	1 928,72	213,04	
		766 - Konštrukcie stolárske									
21	766661122	Montáž dvier kompl. ovár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	3,000	kus			175,00	525,00	453,02	71,97	1,159
22	611629170	Dvere vnútorné s nástrekom 80x197 piné	3,000	kus			4 030,00	12 090,00	12 090,00		1,000
23	921AN11550	Kľučka S054000-126 SO ZAMKOM FAB	3,000	kus			827,00	2 481,00	2 481,00		1,000
24	766669922	Oprava dvier. výmena vložky FAB	3,000	kus			32,00	96,00	82,10	13,90	1,169
25	766694912	Oprava, výmena parapet. dosák drev. š. do 30cm dl. do 160cm	6,000	kus			142,00	852,00	736,53	115,49	1,157
26	766696213	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. nad 10cm	4,000	kus			116,00	464,00	400,87	63,12	1,157
27	766695233	Montáž prahov dvier 2-krídl. š. nad 10cm	1,000	kus			155,00	155,00	134,41	20,58	1,153
28	611873960	Prah bukovej dĺžka 80 šírka 12 cm	4,000	kus			280,00	1 120,00	1 120,00		1,000
29	611874960	Prah bukovej dĺžka 177 šírka 15cm	1,000	kus			460,00	460,00	460,00		1,000
30	998766104	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 36 m	0,067	t			795,00	53,26	45,90	7,36	1,160
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	18 296,27	Sk				17 069,21	18 003,87	292,42	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
31	767616101	Montáž okien jednoduchých, osadzovanie rámov okien	6,000	kus			1 840,00	11 040,00	4 845,29	1 468,34	1,153
32	611433650	Okno plastové 132x144 OS2 2kr. ovár. sklop.krídli.priklop	6,000	kus			14 668,00	87 948,00	87 948,00		1,000
33	611434730	Dvere vstupné plastové 177x213 celosklené	1,000	kus			46 750,00	46 750,00	46 750,00		1,000
34	6119A0105	Parapeta vnútorná šir.300 mm	8,100	m			870,00	7 047,00	7 047,00		1,000
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	152 785,00	Sk				146 500,29	151 316,95	1 468,34	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	173 223,07	Sk				164 902,82	171 249,25	1 973,80	
		77 - PODLAHY									
		771 - Podlahy z dlaždíc keramicých									
35	771471014	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 300x70 do st.lepidla	26,900	m			62,00	1 667,80	1 463,94	203,93	1,139

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
36	5973A0114	Dlažba 300 x 300 x 8 mm - Dh, 316, 1 tr.	28,635	m2		585,00	16 751,47	16 751,47	16 751,47	-0,00	1,000
37	5973A1401	Lišiele S 70 Ados 70 x 300, 1 tr.	79,000	kus		215,00	16 985,00	16 985,00	16 985,00		1,000
38	771575109	Montáž podlah z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelú	25,024	m2		333,00	8 332,99	4 983,46	7 539,77	793,15	1,105
39	998771104	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 36 m	0,719	t		461,00	331,45	139,69	285,92	45,53	1,159
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	44 068,72	Sk				39 658,10	43 026,11	1 042,61	
		77 - PODLAHY spolu :	44 068,72	Sk				39 658,10	43 026,11	1 042,61	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
40	783314240	Nátery olejové liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	27,000	m2		159,00	4 293,00	3 092,36	4 010,99	282,06	1,070
41	783401811	Odstáranie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	24,000	m		3,30	79,20	35,87	69,16	10,15	1,145
42	783424740	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	24,000	m		10,60	254,40	162,67	231,96	22,39	1,097
43	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	2,800	m2		122,00	341,60	270,52	323,82	17,79	1,055
44	783802822	Odstáranie náterov z omietok sieten opálením	56,196	m2		144,00	8 092,22	3 501,76	6 995,63	1 096,77	1,157
45	783812100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	26,500	m2		102,00	2 703,00	1 866,56	2 518,52	184,50	1,073
		783 - Nátery spolu :	15 763,42	Sk				8 949,76	14 150,10	1 613,67	
		784 - Maľby									
46	784402601	Odstáranie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabanim	168,000	m2		26,50	4 452,00	1 876,45	3 821,37	630,52	1,165
47	784451911	Opr. maľba zmes prášk. 1 far. dvojn. s obrús miest. do 3,8m	256,400	m2		27,50	7 051,00	3 749,45	6 278,69	773,19	1,123
48	784452371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	256,400	m2		25,50	6 538,20	3 441,46	5 752,98	785,79	1,136
		784 - Maľby spolu :	18 041,20	Sk				9 067,36	15 853,04	2 189,50	
		786 - Čalunnicke úpravy									
49	786621121	Lamelové žalúzie do okien 45 x 130	4,680	m2		1 000,00	4 680,00	4 232,17	4 576,73	103,26	1,023
		786 - Čalunnicke úpravy spolu :	4 680,00	Sk				4 232,17	4 576,73	103,26	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	38 484,62	Sk				22 249,30	34 579,88	3 906,44	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	255 776,41	Sk				226 810,23	248 855,25	6 922,87	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
50	210110001	Spinač nástenný IP20-44, rad 1	9,000	kus		73,50	661,50	279,13	571,32	90,22	1,158
51	345350A18	Spinač rad 1 3558-01600 B, IP44, plast - na povrch	9,000	kus		240,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00		1,000

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m. j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
52	345410T01	Zásuvka 2-nás. 4 FN 150 38, Standard	6,000	kus		275,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00		1,000
53	3585123A20	Istič 1-pólový - 16 A 250 V	1,000	kus		675,50	675,50	675,50	675,50		1,000
54	210111021	Zásuvka nástenná IP20, 2-násobná 10/16A - 250V, koncová	6,000	kus		103,00	618,00	259,01	530,15	87,84	1,166
55	210200007	Svietidlo žiarovkové IP20, 2x36 W	5,000	kus		109,00	545,00	229,43	469,50	75,38	1,161
56	3482B0279	Svietidlo žiarovkové vstavané IP20, 2x36W, L-120	4,000	kus		2 490,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00		1,000
57	921AN37980	Svietidlo strop. P2501-3 V.KRUH	1,000	kus		563,00	563,00	563,00	563,00		1,000
58	210800024	Vodič Cu ploché ułożeny pod omietkou 3x2,5	27,000	m		13,50	364,50	153,68	314,55	50,00	1,159
59	210800502	Vodič Cu inštalačný v rúrkach CY 0,75	12,000	m		12,30	147,60	61,97	126,86	20,79	1,163
60	341020M04	Vodič ploché Cu jadro 750V CYMY 2Ax2,5	35,000	m		61,50	2 152,50	2 152,50	2 152,50		1,000
61	341500M06	Kábel telefonny Cu jadro SYKY 10x2x0,5	12,000	m		58,50	702,00	702,00	702,00		1,000
62	37431A097	Zásuvka telef. 1-nás. 5013C-0210 B1,B2,D2,H3,S3, TZ-Aa, Classic	3,000	kus		462,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00		1,000
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	21 585,60	Sk				20 232,24	21 281,50	324,23	
		M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab									
63	220260551	Rúrka PVC ułożená pod omietkou 16mm	12,000	m		70,00	840,00	403,21	737,61	102,40	1,139
64	345700K16	Rúrka el-inšt PVC ohybná MONOFLEX 1448/1, izolačná	12,000	m		54,50	654,00	654,00	654,00		1,000
		M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab	1 494,00	Sk				1 057,21	1 391,61	102,40	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	23 079,60	Sk				21 289,45	22 653,11	428,63	
		Za rozpočet celkom :	354 620,69	Sk				308 318,79	342 630,20	11 990,48	

5

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Material	267 889,99	86,9
Doprava	3,21	
Poddodávky		
Spolu :	267 893,20	86,9

		%nákladov
Mzdy :	29 726,23	9,6
Odvody :	10 461,51	3,4
Stroje :	202,04	0,1
Spolu :	40 389,79	13,1

Ostatné : 35,80

Priame náklady 308 318,79 100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	23 674,59	8,8 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	10 636,82	26,3 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	34 311,41	

Náklady spolu : 342 630,20

Zisk a riziko

Zisk : 11 990,48 3,5 % zisk / náklady

Cena : 354 620,69 3,4 % zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 113,1

55

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 456/2007 (PSBZV-456-2/2007)



Libor Šimo

vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen

