

**ZMLUVA O DIELO 16/2007**

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka  
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

**I. Zmluvné strany**

- 1.1. **Objednávateľ** : Slovenská republika  
Ministerstvo obrany SR  
Zastúpené : Posádková správa budov Zvolen  
Ing. Bohuslav Churý, vedúci Posádkovej správy  
budov Zvolen  
IČO : 00805149  
Bankové spojenie : Štátna pokladňa  
Číslo. účtu : 7000172197/8180
- 1.2. **Zhotoviteľ** : TESTAV Sk. a.s.  
Prešovská 38/A  
821 02 Bratislava  
V zastúpení : Mgr. Eva Teťáková  
IČO : 35822040  
DIČ : 2020285135  
IČ pre DPH : SK2020285135  
Bankové spojenie : ČSOB, a.s. Bratislava  
Číslo účtu : 155225693/7500 ABO

**II. Predmet zmluvy**

- 2.1. **Názov stavby:** Oprava plechovej strešnej krytiny pri KJB, schodišťa, omietok, položenie dlažby.  
**Miesto stavby:** Budova č.1 VÚ Močiar
- 2.2. **Predmetom zmluvy je:** hĺbenie rýh 6,7 m<sup>3</sup>, búranie betónu 5,4 m<sup>3</sup>, betónový základ 8,1 m<sup>3</sup>, výmena kanaliz. potrubia PVC 12m, osadenie ocel. škrabky 1ks, izolácia proti vode AQUAFIN 30,2 m<sup>2</sup>, doplnenie krovu 10m, debnenia 27,5 m<sup>2</sup>, výmena PZ plechu 15,1 m<sup>2</sup> a klampiarskych prvkov, výmena keramickej dlažby 39m<sup>2</sup>, nátery stolárskych a tesárskych konštrukcií 48,5 m<sup>2</sup>.
- 2.3. **Rozsah prác vykonávať** v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

**III. Čas plnenia**

- 3.1 **Začatie prác:** 26.03.2007  
**Ukončenie prác:** 30.04.2007
- 3.2 **Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom,** ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

- 3.3 V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

#### IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	251.974,90
DPH 19 %	47.875,20
Halierové vyrovnanie	- 0,10

---

**CENA CELKOM vrátane DPH                      299.850,- SK**

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné.
- 4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

#### V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplataenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží zápisy vykonaných prác s uvedenými množstvami merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. ( napr. doklad o nákupe materiálu uvedeného v bode 4.2. pol. č. 8,16,20,26,28,29,31,34,41,42,43,46, )
- 5.6. Navyše práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

#### VI. Podmienky vykonania diela

26. MAR. 2007

- 6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do .....

- 6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn, fľaše .../.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

## **VII. Zodpovednosť za vady a záruky**

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

## **VIII. Zmluvné pokuty**

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

## IX. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

## X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
- 10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
- 10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

## XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Michal Béreš
- 11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Stanislav Cibula
- 11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2  
Výtlačok č. 3

PSB Zvolen  
TESTAV Sk. a.s.

Vo Zvolene dňa 23.3.2007

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9  
Zákona č. 501/2002 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornej  
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Poverovaná úradná osoba (riadca) je: [ ] rozpočtovo  
Zistené  
nedostatky: .....

Dátum: 23.3.07  
Podpis: [Podpis]  
Podpis, meno a priezvisko  
povereného zamestnanca:

Posádková správa budov  
ZVOLEN

**TESTAV SK, a.s.**  
Prešovská 38/A  
821 02 Bratislava  
IČO: 35 822 040  
IČ DPH: SK2020285135

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 23.3.07  
Podpis: [Podpis]  
Podpis, meno a priezvisko  
povereného zamestnanca:

# Krycí list rozpočtu

PSP 16 2 / 2007

S-STAV Ing. Ivan Slašťan

Stavba : Oprava plech. streš. krytiny pri KJB, schodišťa, omietok, polozenie dlažby b.č.1	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto : Močiar	Zmluva č. ....	Dňa : ..
-----------------	----------------	----------

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen 96001 Zvolen	IČO : 00805149	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : TESTAV SK, a.s. 82101 Bratislava	IČO : 35822040 Prešovská 38/A	DIČ : 2020285135
		IČ DPH : SK2020285135
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	299 850	za M3 OP	1 M	299 850	za M
1 M2 ZP	299 850	za M2 ZP			
1 M2 UP	299 850	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	93 183,12	11 952,00	105 135,12	6	Práce nadčas
2	PSV :	80 750,80	66 089,00	146 839,80	7	Murárske výpomoc
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	173 933,92	78 041,00	251 974,92	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Sťažené podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :

D	ON - ostatné náklady :
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
17	Inžinierska činnosť
18	Projektové práce
19	Kompletizačná činnosť
20	Súčet riadkov 16 až 19 :

*projektant, rozpočtár, cenár :*

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : <span style="float: right;">251 974,92</span>
22	DPH 19 % z: <span style="float: right;">251 974,92</span> <span style="float: right;">47 875,20</span>
23	
24	Súčet riadkov 21 až 23 : <span style="float: right;">299 850,00</span>

F Odpočet - prípočet

*odberateľ, obstarávateľ :*

Dátum :

Pečiatka : **Posádková správa budov ZVOLEN**

Podpis :

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

Dátum :

Pečiatka : **TESTAV SK, a.s.**  
Prešovská 38/A  
821 02 Bratislava  
IČO: 35 822 040  
IČ DPH: SK2020285135

Podpis :

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp.

Odberteľ: Posádková správa budov Zvolen

Dodávateľ: TESTAV SK, a.s.

Projektant:

JKSO:

Dátum: . . .

Spracoval:

Stavba :Oprava plech. streš. krytiny pri KJB, schodišťa, omietok, polozenie dlažby b.č.1

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov

S-STAV Ing. Ivan Slašťan					
Popis položky, stavebného dielu, remesia	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
					%
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
1 - ZEMNE PRÁCE	15 578,40	15 578,40		0,331	6,18
2 - ZÁKLADY	50 501,75	47 416,25	3 085,50	20,035	20,04
5 - KOMUNIKÁCIE	1 785,60	1 785,60		3,497	0,70
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	5 758,00	5 758,00		1,656	2,28
8 - RÚROVÉ VEDENIA	2 799,60	183,60	2 616,00	0,044	1,11
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	28 711,77	22 461,27	6 250,50	0,215	14,991
	105 135,12	93 183,12	11 952,00	25,780	14,991
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	29 294,00	29 294,00		0,137	11,62
71 - IZOLÁCIE	29 294,00	29 294,00		0,137	11,62
762 - Konštrukcie tesárske	33 316,00	15 435,00	17 881,00	1,045	13,22
764 - Konštrukcie klampiarске	36 751,10	16 038,10	20 713,00	0,196	14,58
76 - KONŠTRUKCIE	70 067,10	31 473,10	38 594,00	1,241	0,105
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	42 114,70	14 619,70	27 495,00	1,239	27,80
77 - PODLAHY	42 114,70	14 619,70	27 495,00	1,239	16,71
783 - Nátery	5 364,00	5 364,00		0,016	16,71
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	5 364,00	5 364,00		0,016	2,12
	146 839,80	80 750,80	66 089,00	2,635	2,12
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:</b>					
	251 974,92	173 933,92	78 041,00	28,416	0,105
<b>Za rozpočet celkom:</b>					
					15,096

## Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

## 1 - ZEMNE PRÁCE

1	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	10,000	m	188,00	1 880,00		0,03318	0,332			19
2	120001101	Príplatok za sťažnú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	6,700	m3	293,00	1 963,10						19
3	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	6,700	m3	1 410,00	9 447,00						19
4	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	6,700	m3	217,00	1 453,90						19
5	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	2,800	m3	298,00	834,40						19
			<b>15 578,40</b>			<b>15 578,40</b>			<b>0,332</b>			

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

## 2 - ZÁKLADY

6	272321311	Základové klenby zo železobetónu tr. B 20	8,100	m3	3 200,00	25 920,00		2,41860	19,591			19
7	272351217	Debnenie základových klenieb drevené tradičné, zhotovenie	10,500	m2	230,00	2 415,00		0,00388	0,041			19
8	631508070	Fólová parozábrana DIFUNORM 300x3300/0,02 cm	17,000	m2	181,50		3 085,50	0,00050	0,009			19
9	272351218	Debnenie základových klenieb drevené tradičné, odstránenie	10,500	m2	72,50	761,25						19
10	272362021	Výstuž základových klenieb zo zvarovaných sieť KARI	0,400	t	45 800,00	18 320,00		0,98901	0,396			19
			<b>50 501,75</b>			<b>47 416,25</b>			<b>20,036</b>			

2 - ZÁKLADY spolu :

## 5 - KOMUNIKÁCIE

11	564762111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s vypl. kamenivom hr. 20 cm	7,200	m2	248,00	1 785,60		0,48574	3,497			19
			<b>1 785,60</b>			<b>1 785,60</b>			<b>3,497</b>			

5 - KOMUNIKÁCIE spolu :

## 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

12	612401291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	15,000	kus	102,00	1 530,00		0,01376	0,206			19
13	632451441	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 4 cm	15,100	m2	256,00	3 865,60		0,09183	1,387			19
14	632902211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanin cem. mliekom s prísadou PVAC	15,100	m2	24,00	362,40		0,00420	0,063			19
			<b>5 758,00</b>			<b>5 758,00</b>			<b>1,656</b>			

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

## 8 - RÚROVÉ VEDENIA

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava plech. streš. krytiny pri KJB, schodišťa, omietok, položení dlažby b.č.1

S-STAV Ing. Ivan Sľašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
15	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	12,000	m	15,30	183,60						19
16	286105350	Rúrka PVC odpadová rovná d200x3,1	12,000	m	218,00		2 616,00	0,00372	0,045			19
		<b>8 - RÚROVÉ VEDEDENIA spolu :</b>	<b>2 799,60</b>			<b>183,60</b>	<b>2 616,00</b>		<b>0,045</b>			
		<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>										
17	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	36,300	m2	130,00	4 719,00		0,00588	0,213			19
18	952901114	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavy pri výške podlaž. nad 4 m	25,000	m2	68,00	1 700,00		0,00002	0,001			19
19	953943123	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez dodávky	1,000	kus	101,00	101,00		0,00011				19
20	553000010	Oceľové konštrukcie - škrabka	1,000	kg	6 250,50		6 250,50	0,00100	0,001			19
21	965031131	Búranie diaľžieb z tehál na plochu nad 1 m2	25,500	m2	44,00	1 122,00				0,122	3,111	19
22	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	5,400	m3	2 160,00	11 664,00				2,200	11,880	19
23	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	15,097	t	209,00	3 155,27						19
		<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>	<b>28 711,77</b>			<b>22 461,27</b>	<b>6 250,50</b>		<b>0,215</b>		<b>14,991</b>	
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>	<b>105 135,12</b>			<b>93 183,12</b>	<b>11 952,00</b>		<b>25,781</b>		<b>14,991</b>	
		<b>71 - IZOLÁCIE</b>										
		<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>										
24	711493111	Izolácia proti vode vodor. AQUAFIN-2K	30,200	m2	970,00	29 294,00		0,00454	0,137			19
		<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :</b>	<b>29 294,00</b>			<b>29 294,00</b>			<b>0,137</b>			
		<b>71 - IZOLÁCIE spolu :</b>	<b>29 294,00</b>			<b>29 294,00</b>			<b>0,137</b>			
		<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>										
		<b>762 - Konštrukcie tesárske</b>										
25	762311103	Montáž kotvových želez	20,000	kus	112,00	2 240,00		0,00021	0,004			19
26	562851200	Príchylka Kotva PZA 18x100	20,000	kus	223,00		4 460,00	0,00013	0,003			19
27	762332934	Doplnenie časti streš. väzby z hranolov, plocha 228-450 cm2	10,000	m	710,00	7 100,00		0,02614	0,261			19
28	605150760	Hraniček BO 2 S76-100 L400-650	0,500	m3	9 060,00		4 530,00	0,55000	0,275			19
29	605152380	Hranol SM 1 140x160 400-600	0,300	m3	8 690,00		2 607,00	0,55000	0,165			19
30	762341210	Montáž debnenia srieňoch z dosiek hrubých na zraz	27,500	m2	94,00	2 585,00						19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava plech. streš. krytiny pri KJB, schodišťa, omietok, polozenie dlažby b.č.1

S-STAV Ing.Ivan Sľašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
31	605128230	Doska SM omietaná 2 24-32x60-160	0,500	m3	12 568,00		6 284,00	0,55000	0,275			19
32	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	3,000	m3	1 170,00	3 510,00		0,02089	0,063			19
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	<b>33 316,00</b>			<b>15 435,00</b>	<b>17 881,00</b>		<b>1,046</b>			
<b>764 - Konštrukcie kľampiarske</b>												
33	764311221	Klampa. PZ hr. 0,6 zastrešenie zo šablón do 0,20 m2 do 30 st.	15,100	m2	555,00	8 380,50		0,00857	0,129			19
34	6282A2605	Plech pofóliovaný RANILA	20,000	m2	910,00		18 200,00					19
35	764311821	Klampa. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000 do 30 st. -25m2	15,100	m2	36,00	543,60				0,007	0,105	19
36	764322220	Klampa. PZ pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 330	6,000	m	124,00	744,00		0,00178	0,011			19
37	764332260	Klampa. PZ pl. lem. múrov -krycí pl. rš 600	6,000	m	270,00	1 620,00		0,00375	0,023			19
38	764359212	Klampa. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	2,000	kus	446,00	892,00		0,00160	0,003			19
39	764359261	Klampa. príplatok prískrutkovanie hákov pododkvapových	12,000	kus	34,00	408,00		0,00004				19
40	764391220	Klampa. PZ pl. lišta záveterná rš 330	6,000	m	260,00	1 560,00		0,00186	0,011			19
41	553501330	Čelo žľabové RŠ 330	2,000	kus	192,50		385,00	0,00005				19
42	553501440	Objímka rúrky 120mm	6,000	kus	118,00		708,00	0,00025	0,002			19
43	553501630	Koleno výtokové 120mm	2,000	kus	710,00		1 420,00	0,00025	0,001			19
44	764454203	Klampa. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	6,000	m	315,00	1 890,00		0,00276	0,017			19
		764 - Konštrukcie kľampiarske spolu :	<b>36 751,10</b>			<b>16 038,10</b>	<b>20 713,00</b>		<b>0,196</b>		<b>0,105</b>	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	<b>70 067,10</b>			<b>31 473,10</b>	<b>38 594,00</b>		<b>1,242</b>		<b>0,105</b>	
<b>77 - PODLAHY</b>												
<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>												
45	771271206	Montáž obl. stupňov z dlaždíc ker. relief. 300x300 do malt	4,100	m2	505,00	2 070,50		0,06019	0,247			19
46	59764048	Dlaždice keramická 300/300/9	39,000	m2	705,00		27 495,00	0,02000	0,780			19
47	771273243	Montáž obl. podstup.skiz.keram.do lep.do 25cm	18,000	m	121,00	2 178,00		0,00120	0,022			19
48	771471018	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 250x 65 v. 250 do malty	5,600	m	151,00	845,60		0,01204	0,067			19
49	771575206	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. relief. 200x100 do tmelu	25,200	m2	378,00	9 525,60		0,00491	0,124			19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	<b>42 114,70</b>			<b>14 619,70</b>	<b>27 495,00</b>		<b>1,240</b>			
		77 - PODLAHY spolu :	<b>42 114,70</b>			<b>14 619,70</b>	<b>27 495,00</b>		<b>1,240</b>			
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>												

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Stavba : Oprava plech. streš. krytiny pri KJB, schodišťa, omietok, polozenie dlažby b.č.1

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.		9.		10.		11.		12.
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu			
<b>783 - Nátery</b>																
50	783671103	Nátery stolár. výrobkov	3,500	m2	279,00	976,50		0,00046		0,002						19
51	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	45,000	m2	97,50	4 387,50		0,00034		0,015						19
			<b>5 364,00</b>			<b>5 364,00</b>				<b>0,017</b>						
			<b>5 364,00</b>			<b>5 364,00</b>				<b>0,017</b>						
			<b>146 839,80</b>			<b>80 750,80</b>		<b>66 089,00</b>		<b>2,636</b>					<b>0,105</b>	
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>251 974,92</b>			<b>173 933,92</b>		<b>78 041,00</b>		<b>28,416</b>					<b>15,096</b>	

Odberteľ: Posádková správa budov Zvolen

Projektant:

Dodávateľ: TESTAV SK,s.a.s.

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Stavba: Oprava plech. streš. krytiny pri KJB, schodišťa, omietok, položení dlažby b.č.1

Rozpočet - náklady

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>												
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>												
1	119001421	Dočasné zaisťenie káblov do 3 káblov	10,000	m	188,00	1 880,00	371,70	130,80		303,84	233,76	5,4
		Výrezy pilarské mäkké drevo SM/JD/	0,011	m3	2 800,00	31,64						
		Klinec stavebný 022825 4/90	0,060	kg	27,50	1,65						
		Svory do leštenia -krámle guľaté	0,460	kus	15,80	7,26						
		Štrkopiesok 0-8	0,302	t	489,00	141,82						
		Hraniček SM 1 S76-100 L400-600	0,040	m3	7 170,00	286,80						
		Ostatný materiál pre práce HSV	370,755	Sk	1,00	370,75						
		STAVEBNÝ TESAR	1,280	Nh	62,90	80,51						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,190	Nh	62,90	11,95						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	4,000	Nh	69,80	279,20						
2	120001101	Pripílatok za sťaženia vyklopáku v blízkosti podzem. vedenia	6,700	m3	293,00	1 963,10	723,93	254,80		591,76	392,60	10,3
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	10,371	Nh	69,80	723,93						
3	132301101	Hibenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	6,700	m3	1 410,00	9 447,00	2 983,51	1 050,22	1 043,12	3 069,45	1 300,69	31,6
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,013	Nh	67,80	68,68						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	6,801	Nh	75,20	511,49						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	23,734	Nh	83,70	1 986,54						
		VODIČI Špeciálnych vozidiel	0,104	Nh	83,70	8,74						
		PRIPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY	2,877	Nh	93,00	267,63						
		PRIPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY	1,510	Nh	93,00	140,43						
		RYPADLO LOP KOL 0,6M3 9M	0,042	Sh	1 150,00	49,00						
		KOMPRESOR MOB 0,055M3/S	5,917	Sh	168,00	994,12						
4	132301109	Pripílatok za lepiivosť horniny tr.4	6,700	m3	217,00	1 453,90	521,32	183,51	19,36	437,85	291,84	6,7
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,335	Nh	62,90	21,07						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	6,371	Nh	77,70	495,08						
		VODIČI Špeciálnych vozidiel	0,067	Nh	77,70	5,20						
		RYPADLO LOP KOL 0,6M3 9M	0,017	Sh	1 110,00	19,33						
5	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	2,800	m3	296,00	834,40	331,40	116,64		270,90	115,44	4,8
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	4,887	Nh	67,80	331,40						
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>			<b>15 578,40</b>			<b>839,90</b>	<b>4 931,88</b>	<b>1 735,98</b>	<b>1 062,48</b>	<b>4 673,80</b>	<b>2 334,34</b>	<b>59,1</b>

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Rázia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			
<b>2 - ZÁKLADY</b>												
6	272321311	Základové klenby zo železobetónu tr. B 20 Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stobčné	8,100 0,741	m3 m3	3 200,00 45,50	25 920,00 33,72	319,30	112,42	296,62	440,34	207,98	4,4
		B20 cem. portlan. do 22mm sprac. nad 100mm	5,665	m3	2 840,00	16 091,29	1986,58	za m2				
		B20 cem. troskop. do 22mm sprac. nad 100mm	2,515	m3	2 890,00	7 268,49	897,35	za m2				
		Rohož zo sklen. vlákien ROTAFLEX SUPER	0,044	m2	55,50	2,47	0,31	za m2				
		š.1200mm 12kg/m3 hr. 20mm	1,965	Nh	75,20	147,80	18,25	za m2				
		BETONÁR, BETONÁR STAVEBNÝCH DIELCOV	2,291	Nh	67,80	155,36	19,18	za m2				
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,214	Nh	75,20	16,11	1,99	za m2				
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,410	Sh	52,00	21,36	2,64	za m2				
		VIBRATOR PONOR 5.0M D.03	0,120	Sh	2 290,00	275,26	33,98	za m2				
		CERP BET KOL 62M3/H	10,500	m2	230,00	2 415,00	459,48		274,15	636,69	265,78	9,3
7	272351217	Debnenie základových klenieb drevené tradičné. zholovanie	1,365	kg	28,50	38,90	3,71	za m2				
		Klinec stavebný 022825 3,1/80	0,068	m3	3 900,00	266,58	25,39	za m2				
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,002	m3	7 370,00	15,47	1,47	za m2				
		Hraničiek SM 1 S76-100 L400-600	0,001	m3	8 980,00	13,20	1,26	za m2				
		Materiál lešňový v používaní	103,005	Sk	1,00	103,00	9,81	za m2				
		Ostatný materiál pre práce HSV	9,044	Nh	83,70	756,99	72,10	za m2				
		STAVEBNÝ TESÁR	0,024	Nh	93,00	2,24	0,21	za m2				
		STAVEBNÝ TESÁR	0,289	Nh	67,80	19,64	1,87	za m2				
8	631508070	Fóliová parozábrana DIFUNORM 300x3300x0,02 cm	17,000	m2	181,50	3 085,50	3 085,50					
9	272351218	Debnenie základových klenieb drevené tradičné, odsitrávanie	10,500	m2	72,50	761,25	301,45		106,15	246,42	107,22	3,8
		STAVEBNÝ TESÁR	2,741	Nh	83,70	229,42	21,85	za m2				
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,062	Nh	67,80	72,04	6,86	za m2				
10	272362021	Výstuž základových klenieb zo zvarovaných sietí KARI Droť holi máčky 11300 d1,25 mm Zvar. rohož KARI RK vzd. droťov 150mm, priem. droťu 5mm, rozmer 2x5m	0,400 1,496 197,053	t kg m2	45 800,00 37,50 66,00	18 320,00 56,10 13 005,55	468,73		164,99	383,16	3 708,44	6,0
		Prirážka popušťanie zv. siete KARI	0,420	t	960,00	403,20	1008,00	za m2				
		Ostatný materiál pre práce HSV	129,812	Sk	1,00	129,81	324,53	za m2				
		ŽELEZIAR V STAVEBN. INJEKTAŽNICI	0,587	Nh	69,80	41,01	102,54	za m2				
		ŽELEZIAR V STAVEBN. INJEKTAŽNICI	5,504	Nh	77,70	427,72	1069,31	za m2				
							<b>1 868,38</b>	<b>657,73</b>	<b>296,62</b>	<b>1 706,61</b>	<b>4 289,42</b>	<b>23,7</b>
<b>2 - ZÁKLADY spolu :</b>							<b>41 682,97</b>	<b>1 868,38</b>	<b>296,62</b>	<b>1 706,61</b>	<b>4 289,42</b>	<b>23,7</b>

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			Doprava
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>												
11	564762111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s vypl. kamenivom hr. 20 cm	7,200	m2	248,00	1 785,60	1 442,01	12,60	134,20	49,54	0,4	
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,014	m3	45,50	0,65	0,09 za m2		0,57			
		Kamenivo (ažené drobné 0-2	0,145	t	550,00	80,15	11,13 za m2					
		Kamenivo dŕtené drobné 0-2	0,388	t	500,00	194,40	27,00 za m2					
		Kamenivo dŕtené hrubé 4-8	0,388	t	478,00	185,84	25,81 za m2					
		Kamenivo dŕtené hrubé 22-63	2,574	t	346,00	890,60	123,70 za m2					
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	0,336	Nh	67,80	22,84	3,17 za m2					
		OBSLUHA ZEMNYCHA PRIBUZN. STROJOV	0,155	Nh	83,70	13,01	1,81 za m2					
		RYP LOP TRAKT 0,25M3 4,9M	0,014	Sh	665,00	9,76	1,36 za m2					
		DOZER PAS 117KW 3,22M	0,014	Sh	1 230,00	18,06	2,51 za m2					
		GRADER MOT 147KW 3,66M	0,017	Sh	1 320,00	22,80	3,17 za m2					
		VALEC VIBR HLAD 2,3M 15T	0,079	Sh	950,00	75,51	10,49 za m2					
		VALEC VIBR VED S.75 1,1T	0,019	Sh	83,50	1,58	0,22 za m2					
		AUTO NAKL S706+PODRT 7T	0,006	Sh	760,00	5,39	0,75 za m2					
		AUTO KROPIACE S706 7M3	0,002	Sh	417,00	1,08	0,15 za m2					
		CESTNA DOPRAVA	0,604	Sk	1,00	0,60	0,08 za m2					
		<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>	<b>1 785,60</b>				<b>1 442,01</b>	<b>12,60</b>	<b>134,20</b>	<b>49,54</b>	<b>0,4</b>	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>												
12	612401291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	15,000	kus	102,00	1 530,00	451,95	136,35		238,08	4,6	
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápnernej	0,012	m3	2 510,00	30,12	2,01 za m2					
		MVC omietka škarovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,045	m3	2 320,00	104,40	6,96 za m2					
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,012	m3	2 530,00	30,36	2,02 za m2					
		Materiál lešenný v používaní	0,033	m3	8 660,00	287,07	19,14 za m2					
		OMIETKÁR	2,700	Nh	93,00	251,10	16,74 za m2					
		STAVEBNÝ TESÁR	1,350	Nh	69,80	94,23	6,28 za m2					
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	0,600	Nh	69,80	41,88	2,79 za m2					
13	632451441	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 4 cm	15,100	m2	256,00	3 865,60	1 850,95	250,96		467,54	9,3	
		MC na cement. postrek cem. troskop. prip. poter	0,604	m3	2 790,00	1 685,16	111,60 za m2					
		Mlieko cementové z cem. troskoportlandského	0,054	m3	3 050,00	165,79	10,98 za m2					
		MURÁR	7,550	Nh	77,70	586,63	38,85 za m2					
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	1,812	Nh	69,80	126,47	8,38 za m2					
14	632902211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanin cem. mliekom s prísadou PVAC	15,100	m2	24,00	362,40	222,42	16,45		38,16	0,6	
		Polyvinylacetát SLOVILAX BD 20	0,001	t	37 500,00	56,62	3,75 za m2					
		Mlieko cementové z cem. troskoportlandského	0,054	m3	3 050,00	165,79	10,98 za m2					

Rozpočet - náklady

S-STAV Ing.Ivan Sľašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			
		MURAR	0,604	Nh	77,70	46,93						
		<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>	<b>5 758,00</b>				<b>1 147,28</b>	<b>403,77</b>		<b>937,82</b>	<b>743,79</b>	<b>14,6</b>
		<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>										
15	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	12,000	m	15,30	183,60	1,68	25,08	1,32	58,96	25,40	0,9
		Ostatný materiál pre práce HSV	1,560	Sk	1,00	1,56						
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	0,057	Nh	67,80	3,90						
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	0,878	Nh	75,20	66,05						
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,014	Nh	83,70	1,20						
		AUTOZERIAV 6T 182K1NM	0,002	Sh	455,00	1,31						
16	286105350	Rúrka PVC odpadová rovná d200x3,1	12,000	m	218,00	2 616,00	2 616,00					
		<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :</b>	<b>2 799,60</b>				<b>2 617,68</b>	<b>25,08</b>	<b>1,32</b>	<b>58,96</b>	<b>25,40</b>	<b>0,9</b>
		<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>										
17	941955003	Leštenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	36,300	m2	130,00	4 719,00	2 146,41	357,19		829,64	370,80	13,5
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	1,511	kg	28,50	43,08	1,19 za m2					
		Svory do leštenia -krámle guľaté	2,904	kus	16,40	47,62	1,31 za m2					
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,280	m3	3 900,00	1 095,75	30,19 za m2					
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,071	m3	7 370,00	524,36	14,45 za m2					
		Podlaha jednotvrstvá s pozdĺžnymi prířezmi	0,051	m3	7 100,00	365,97	10,08 za m2					
		LEŠENARI	13,496	Nh	75,20	1 014,92	27,96 za m2					
18	952901114	Výštieňenie budov byt. alebo občan. výštanby pri výške podlaž. nad 4 m	25,000	m2	68,00	1 700,00	36,25	660,00	232,25	539,49	232,01	9,7
		Voda pitná pre všelkých odberateľov a producentov vodné + stobčné	0,050	m3	45,50	2,27	0,09 za m2					
		REKORD-EXTRA fľaša 500 ml	0,500	kus	38,00	19,00	0,76 za m2					
		Ostatný materiál pre práce HSV	13,500	Sk	1,00	13,50	0,54 za m2					
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	9,735	Nh	67,80	660,03	26,40 za m2					
19	953943123	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez dodávky	1,000	kus	101,00	101,00	6,57	37,60	13,24	30,73	12,86	0,5
		Klinec stavebný 022825 4/100	0,110	kg	26,50	2,91	2,92 za m2					
		Ostatný materiál pre práce HSV	3,650	Sk	1,00	3,65	3,65 za m2					
		MURAR	0,500	Nh	75,20	37,60	37,60 za m2					
20	553000010	Oceľové konštrukcie - škrabka	1,000	kg	6 250,50	6 250,50	6 250,50					
21	965031131	Búranie dlažieb z tehál na plocho nad 1 m2	25,500	m2	44,00	1 122,00	310,08	109,14	185,64	365,71	151,43	4,5
		STAVEBNÝ ROBOTNIK HSV	4,574	Nh	67,80	310,16	12,16 za m2					
		KOMPRESOR MOB 0,055M3/S	1,105	Sh	168,00	185,75	7,28 za m2					

## Rozpočet - náklady

S-STAV Ing.Ivan Slaštan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia m2	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	peikom			Odvody	Stroje			
22	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	5,400	m3	2 160,00	11 664,00		3 316,08	1 167,26	1 326,18	3 512,44	2 342,02	52,7
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	52,720	Nh	62,90	3 316,10	614,09 za m2						
		KOMPRESOR MOB. 0,055M3/S	8,501	Sh	156,00	1 326,19	245,59 za m2						
23	979082111	Vnútrostenisková doprava súle a vyčúrených hmôt do 10 m	15,097	t	209,00	3 155,27		1 163,22	409,43		950,84	631,77	18,4
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	18,493	Nh	62,90	1 163,26	77,05 za m2						
		<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>	<b>28 711,77</b>				<b>8 439,73</b>	<b>6 501,93</b>	<b>2 288,51</b>	<b>1 511,82</b>	<b>6 228,85</b>	<b>3 740,90</b>	<b>99,5</b>
		<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>	<b>105 135,12</b>				<b>57 547,63</b>	<b>14 556,50</b>	<b>5 123,68</b>	<b>3 006,46</b>	<b>13 716,84</b>	<b>11 183,41</b>	<b>198,4</b>
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>											
		<b>71 - IZOLÁCIE</b>											
		<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>											
24	711493111	Izolácia proti vode vodor. AQUAFIN-2K	30,200	m2	970,00	29 294,00	26 477,85	873,98	307,73		1 236,93	397,49	10,4
		Hmotá tesniaca AQUAFIN-2K	135,900	kg	178,00	24 190,20	801,00 za m2						
		Páska tesniaca ASC-KU šírka 12mm	7,550	m	152,00	1 147,60	38,00 za m2						
		MONTER HYDROIZOLACIÍ	10,442	Nh	83,70	874,04	28,94 za m2						
		<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :</b>	<b>29 294,00</b>				<b>26 477,85</b>	<b>873,98</b>	<b>307,73</b>		<b>1 236,93</b>	<b>397,49</b>	<b>10,4</b>
		<b>71 - IZOLÁCIE spolu :</b>	<b>29 294,00</b>				<b>26 477,85</b>	<b>873,98</b>	<b>307,73</b>		<b>1 236,93</b>	<b>397,49</b>	<b>10,4</b>
		<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>											
		<b>762 - Konštrukcie tesárske</b>											
25	76231103	Montáž kolejových želez	20,000	kus	112,00	2 240,00	200,40	596,80	210,00		844,64	388,16	7,9
		Oceľ pásová 11373 30x3,00 mm	0,004	t	31 000,00	130,20	6,51 za m2						
		Ostatný materiál pre tesárske konštrukcie	70,214	Sk	1,00	70,21	3,51 za m2						
		STAVEBNÝ TESÁR	0,020	Nh	69,80	1,39	0,07 za m2						
		STAVEBNÝ TESÁR	5,440	Nh	69,80	379,71	18,99 za m2						
		STAVEBNÝ TESÁR	2,500	Nh	86,30	215,75	10,79 za m2						
26	562851200	Prichytka Kotva PZA 18x100	20,000	kus	223,00	4 460,00	4 460,00						
27	762332934	Doplnenie časti streš. väzby z hranolov, plocha 228-450 cm2	10,000	m	710,00	7 100,00	3 584,70	927,10	326,30	234,40	1 557,47	470,03	10,0
		Svory do lešenia -kramle guľaté	0,400	kus	16,40	6,56	0,66 za m2						
		Hranol SM 1 180x180 200-500	0,475	m3	6 920,00	3 288,38	328,84 za m2						
		Ostatný materiál pre tesárske konštrukcie	67,400	Sk	1,00	67,40	6,74 za m2						
		STAVEBNÝ TESÁR	0,096	Nh	75,20	7,21	0,72 za m2						
		STAVEBNÝ TESÁR	9,504	Nh	936,00	883,87	88,39 za m2						
		VOĐIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	0,204	Nh	83,70	17,07	1,71 za m2						

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Rážia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	0,204	Nh	93,00	18,97						
		AUTOZER T815 28T 823KNM	0,177	Sh	1 320,00	234,43						
28	605150760	Hraniček BO 2 S76-100 L400-650	0,500	m3	9 060,00	4 530,00						
29	605152380	Hranič SM 1 140x160 400-500	0,300	m3	8 690,00	2 607,00						
30	762341210	Montáž debnenia stírech rovných z dosiek hrubých na zraz	27,500	m2	94,00	2 565,00	804,10	282,97		1 138,02	359,90	10,6
		STAVEBNÝ TESÁR	10,692	Nh	75,20	804,03						
31	605128230	Doska SM omietaná 2 24-32x60-160	0,500	m3	12 568,00	6 284,00						
32	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	3,000	m3	1 170,00	3 510,00						
		Oceľ pásová 11373 20x2,00 mm	0,004	t	27 700,00	119,66						
		Boronit prípravok konzervačný	1,350	kg	90,50	122,17						
		Skrutka hrubá 021301 4D 16x220	0,035	1000 ks	53 000,00	1 903,23						
		Skrutka hrubá 021301 4D 16x320	0,008	1000 ks	49 700,00	426,42						
		Skrutka oceľová s pólguľovou hlavou 021812 6x80	0,020	1000 ks	960,00	19,69						
		Klinec stavebný 022825 3,1/70	13,446	kg	28,50	383,22						
		Svory do lešenia - kramle guľaté	11,280	kus	16,40	184,99						
		Doska SM neopracovaná 2 hr.24-32xS-dĺžka do 3000mm	0,045	m3	3 900,00	179,01						
		Ostatný materiál pre tesárske konštrukcie	174,090	Sk	1,00	174,09						
		<b>762 - Konštrukcie tesárske spolu :</b>	<b>33 316,00</b>				<b>2 328,00</b>	<b>819,27</b>	<b>234,40</b>	<b>3 540,13</b>	<b>1 215,57</b>	<b>28,6</b>
		<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>										
33	764311221	Klomp. PZ hr. 0,6 zastrešenie zo šablón do 0,20 m2 do 30 st.	15,100	m2	555,00	8 380,50				1 479,70	161,97	12,2
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20	0,116	t	42 700,00	4 984,07						
		0,60x1000x2000 mm										
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	0,755	kg	28,00	21,14						
		Klinec stavebný 022825 3,1/50	0,755	kg	26,00	19,63						
		Pás asfaltovaný A330H	17,365	m2	17,30	300,41						
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,845	Nh	69,80	59,02						
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	11,430	Nh	86,30	986,46						
34	6282A2605	Plech potblovaný RANILA	20,000	m2	910,00	18 200,00						
35	764311821	Klomp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000 do 30 st. -25m2	15,100	m2	36,00	543,60	168,51	59,34		238,50	77,24	1,8
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,812	Nh	93,00	168,51						
36	764322220	Klomp. PZ pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 330	6,000	m	124,00	744,00	91,08	32,04		128,90	42,58	1,1
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20	0,010	t	37 600,00	399,31						
		0,60x1000x2000 mm										

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			
37	76433260	Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,030	1000 ks	56,00	1,68	186,90	65,76		264,52	84,50	2,3
		Klínec stavebný 022825 2,5/36	0,066	kg	29,50	1,94						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	12,060	Sk	1,00	12,06						
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,217	Nh	75,20	16,35						
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,892	Nh	83,70	74,70						
		Klomp. PZ pl. lem. múrov +krycí pl. rš 600	6,000	m	270,00	1 620,00						
38	764359212	Plech ocef. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20	0,021	t	37 600,00	800,88	227,38	80,04		321,80	100,88	2,5
		0,60x1000x2000 mm										
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,067	1000 ks	56,00	3,79						
		Klínec stavebný 022825 2,5/36	0,060	kg	29,50	1,77						
		Skoba plechová pozinkovaná	0,180	100 ks	174,00	31,32						
		Pripionka ležalá pozinkovaná	0,360	100 ks	209,00	75,24						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	27,300	Sk	1,00	27,30						
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,682	Nh	75,20	51,32						
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,620	Nh	83,70	135,59						
		Klomp. PZ pl. žlaby kolítk konický pre rúry o d-125	2,000	kus	446,00	892,00						
		Plech ocef. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20	0,003	t	40 800,00	130,56						
		1,00x1000x2000mm										
39	764359261	Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,016	1000 ks	56,00	0,89	111,60	39,24		157,94	48,94	1,2
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	15,660	Sk	1,00	15,66						
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,497	Nh	83,70	125,34						
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,097	Nh	93,00	102,03						
		Klomp. pripiatok pŕískrutkovanie hákov podokvapových	12,000	kus	34,00	408,00						
		Skrutka hrubá 021303 4D 8x50	0,024	1000 ks	1 230,00	29,52						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	20,760	Sk	1,00	20,76						
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,200	Nh	93,00	111,60						
		Klomp. PZ pl. lišta záveterná rš 330	6,000	m	260,00	1 560,00						
		Plech ocef. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20	0,010	t	37 600,00	399,31						
		0,60x1000x2000 mm										
		40	764391220	Skrutka oceľová s polgulovou hlavou 021812 4x40	0,018	1000 ks						
Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,031			1000 ks	56,00	1,74						
Klínec stavebný 022825 2,5/36	0,114			kg	29,50	3,36						
Pripionka ležalá pozinkovaná	0,180			100 ks	209,00	37,62						
Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	51,000			Sk	1,00	51,00						
STAVEBNÝ KLAMPIAR	2,250			Nh	75,20	169,20						
STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,630			Nh	75,20	47,37						
STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,140			Nh	83,70	95,41						
STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,060			Nh	93,00	5,58						
Klomp. PZ pl. lišta záveterná rš 330	6,000			m	260,00	1 560,00						
Plech ocef. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20	0,010			t	37 600,00	399,31						
0,60x1000x2000 mm												

## Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
41	553501330	Čelo žlabové RŠ 330	2,000	kus	192,50	385,00	385,00						
42	553501440	Objímka ruky 120mm	6,000	kus	118,00	708,00	708,00						
43	553501630	Koleno výtokové 120mm	2,000	kus	710,00	1 420,00	1 420,00						
44	764454203	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d=120 Týč oceľová kruhová 11373 D 12 mm Oceľ pásová 11373 25x3,00 mm Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0.60x1000x2000 mm Matica šhraná hrubá 021601 5 Podložka oceľová presná 021702 A 5.3 Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10 Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie STAVEBNÝ KLAMPIAR STAVEBNÝ KLAMPIAR STAVEBNÝ KLAMPIAR STAVEBNÝ KLAMPIAR	6,000 0,000 0,001 0,014 0,006 0,006 0,059 80,340 0,585 1,099 1,060 1,458	m t t t 1000 ks 1000 ks 1000 ks Sk Nh Nh Nh Nh	315,00 31 700,00 26 600,00 37 600,00 125,00 45,00 56,00 1,00 75,20 75,20 83,70 93,00	1 890,00 13,31 30,32 561,74 0,82 0,29 3,35 80,34 43,99 82,70 88,78 135,64	759,90 2,22 za m2 5,05 za m2 93,62 za m2 0,14 za m2 0,05 za m2 0,56 za m2 13,39 za m2 7,33 za m2 13,78 za m2 14,80 za m2 22,61 za m2	351,12	123,60		496,93	158,45	4,2
<b>764 - Konštrukcie klampiarske spolu :</b>			<b>36 751,10</b>				<b>29 019,01</b>	<b>2 499,70</b>	<b>879,79</b>	<b>234,40</b>	<b>3 537,76</b>	<b>814,83</b>	<b>29,5</b>
<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>			<b>70 067,10</b>				<b>54 197,63</b>	<b>4 827,70</b>	<b>1 699,06</b>	<b>234,40</b>	<b>7 077,89</b>	<b>2 030,40</b>	<b>58,2</b>
<b>77 - PODLAHY</b>													
<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>													
45	771271206	Montáž obkl. stupňov z dlaždíc ker. relief. 300x300 do malt	4,100	m2	505,00	2 070,50	307,17	546,44	192,33		773,37	251,17	6,5
		MC na obklady cem. troskoportlandský	0,082	m3	3 440,00	282,08	68,80 za m2						
		Ostatný materiál pre podlahy z dlaždíc	5,945	Sk	1,00	5,94	1,45 za m2						
		OBKLADAČ STIEN, OBKLADAČ STAVEBNÝ	6,528	Nh	83,70	546,46	133,28 za m2						
46	59764048	Dlaždice keramická 300/300/9	39,000	m2	705,00	27 495,00	27 495,00						
47	771273243	Montáž obkl. podstup.skiz.keram.do lep.do 25cm Lepidlo mrazuvzdorné CM 211 Hmotá škarovacia čierna, biela 5kg bal OBKLADAČ STIEN	18,000 18,000 0,720 5,767	m kg kus Nh	121,00 18,50 135,00 93,00	2 178,00 333,00 97,20 536,34	458,28 18,50 za m2 5,40 za m2 29,80 za m2	536,40	188,82		759,15	235,35	5,7
48	771471018	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 250x 65 v. 250 do malty MC na obklady cem. troskoportlandský Ostatný materiál pre podlahy z dlaždíc OBKLADAČ STIEN, OBKLADAČ STAVEBNÝ	5,600 0,022 2,464 2,821	m m3 Sk Nh	151,00 3 440,00 1,00 83,70	845,60 77,05 2,46 236,11	86,24 13,76 za m2 0,44 za m2 42,16 za m2	236,09	83,10		334,15	106,01	2,8

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			
49	771575206	Montáž podláh z dlaždic keram. reš. relief. 200x100 do tmelu	25,200	m2	378,00	9 525,60	2 144,26	754,74		3 034,72	962,25	25,6
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,013	l	64 100,00	856,11						
		Teracemtel vrátane disperzie	0,060	l	22 200,00	1 353,84						
		MC škarov. cem. portlandský s disperz. prísadou	0,025	m3	11 700,00	294,84						
		OBKLADAČ STIEN, OBKLADAČ STAVEBNÝ	25,618	Nh	83,70	2 144,25						
		<b>771 - Podlahy z dlaždic keramických spolu :</b>	<b>42 114,70</b>				<b>3 463,21</b>	<b>1 218,99</b>		<b>4 901,39</b>	<b>1 554,79</b>	<b>40,7</b>
		<b>77 - PODLAHY spolu :</b>	<b>42 114,70</b>				<b>3 463,21</b>	<b>1 218,99</b>		<b>4 901,39</b>	<b>1 554,79</b>	<b>40,7</b>
		<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>										
		<b>783 - Nátery</b>										
50	783671103	Nátery stoliár. výrobkov	3,500	m2	279,00	976,50	179,41	63,14		253,91	79,71	2,4
		Tužidlo polyuretánové U7081	0,297	kg	491,00	146,07						
		Lak rýchloschnúci U1004	1,197	kg	162,00	193,91						
		Riedidlo do polyuretánových náterov U 6002	0,119	kg	145,00	17,25						
		Plátno brusne molino G 150x200 150	0,004	100.kg	341,00	1,67						
		Ostatný materiál pre nátery	5,215	Sk	1,00	5,21						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI LEŠENÁRSKYCH	0,027	Nh	75,20	2,05						
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	0,213	Nh	67,80	14,49						
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	2,165	Nh	75,20	162,86						
51	783782203	Nátery lesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	45,000	m2	97,50	4 387,50	805,95	283,50		1 140,63	349,77	11,8
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,054	m3	45,50	2,45						
		Lieh drewný denaturáčny	13,500	kg	86,50	1 167,75						
		BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	1,800	kg	192,00	345,60						
		Ostatný materiál pre nátery	129,600	Sk	1,00	129,60						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI LEŠENÁRSKYCH	0,643	Nh	75,20	48,39						
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	11,173	Nh	67,80	757,56						
		<b>783 - Nátery spolu :</b>	<b>5 364,00</b>				<b>985,36</b>	<b>346,64</b>		<b>1 394,54</b>	<b>429,48</b>	<b>14,2</b>
		<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>	<b>5 364,00</b>				<b>985,36</b>	<b>346,64</b>		<b>1 394,54</b>	<b>429,48</b>	<b>14,2</b>
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>	<b>146 839,80</b>				<b>10 150,26</b>	<b>3 572,43</b>	<b>234,40</b>	<b>14 610,75</b>	<b>4 412,17</b>	<b>123,6</b>
		<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>251 974,92</b>				<b>24 706,76</b>	<b>8 696,12</b>	<b>0,57</b>	<b>28 327,59</b>	<b>15 595,58</b>	<b>322,1</b>

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :  
Zmluva o dielo č. 16/2007 (PSBZV-16-4/2007)

  
.....



**Libor Šimo**

**vedúci skupiny špeciálnych činností  
Posádková správa budov Zvolen**