

## ZMLUVA O DIELO 445/2008

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka  
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

### I. Zmluvné strany

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 1.1. Objednávateľ | : | Slovenská republika<br>Ministerstvo obrany SR  |
| Zastúpené         | : | Posádková správa budov Zvolen<br>Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy<br>budov Zvolen |
| IČO               | : | 30845572   |
| Bankové spojenie  | : | Štátna pokladňa  |
| Číslo účtu        | : | 7000172197/8180  |
| 1.2. Zhotoviteľ   | : | AMSTAVBA s.r.o.<br>Majerská cesta 98<br>974 01 Banská Bystrica                                   |
| V zastúpení       | : | Marcel Marget  |
| IČO               | : | 44152884   |
| DIČ               | : | 2022602571   |
| IČ pre DPH        | : | SK2022602571   |
| Bankové spojenie  | : | VÚB  |
| Číslo účtu        | : | 2455163753/0200  |

### II. Predmet zmluvy

- 2.1. Názov stavby: Oprava splaškovej a dažďovej kanalizácie v RVS Stráže  
Miesto stavby: Stráže nad Zvolenom  
Predmetom zmluvy je: Zemné a výkopové práce – ručné hĺbenie jám, obnaženie poškodeného úseku splaškovej a dažďovej kanalizácie, oprava poškodeného betónového dna splaškovej odľahčovacej šachty, oprava poškodenej vonkajšej fasády. Presná špecifikácia je predmetom overeného ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

### III. Čas plnenia

- 3.1 Začatie prác: 14.11.2008  
Ukončenie prác: 20.11.2008
- 3.2. V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.





## VII. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

## VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

## IX. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

## X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov



a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

- 10.3. Súčasťou zmluvy je „ Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
- 10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
- 10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
- 10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

### XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Marcel Marget.
- 11.3. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Jaroslav Burda.
- 11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.  
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen  
Výtlačok č. 3 AMSTAVBA s.r.o.Banská Bystrica

Vo Zvolene dňa 14.11.2008

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9  
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom  
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Prípravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo  
zabezpečená.  
Zistené  
nedostatky: .....


Dátum: 15.11.08 *Nosťmária*  
hodnosť, meno a priezvisko  
povereného zamestnanca:

Posádková správa budov  
ZVOLEN

Objednávateľ:

**AMSTAVBA** s.r.o.  
Majerská cesta 98  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 44 152 884 DIČ: 2022602571  
IČ DPH: SK2022602571  
t.č. 0910 585 734 fax: 045-536 6396

Zhotoviteľ:



Krycí list kalkulácie

14. 5. 2022

ODIS Banská Bystrica

Stavba : Oprava splaškovej a dažďovej kanalizácie v RVS Stráže	JKSO : Rozpočet : Spracoval : Gašparcová Anna
Miesto : Stráže nad Zvolenom	Zmluva č. : Dňa :

Odberateľ :	IČO :	DIČ :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :
Projektant :	IČO :	DIČ :

**AMSTAVBA** s.r.o.  
 Majerská cesta 98  
 974 01 Banská Bystrica  
 IČO: 44 152 884 DIČ: 2022602571  
 IČ DPH: SK2022602571  
 t.č. 0910 585 734 fax: 045-536 6096

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	158 141,99	29 089,68	187 231,67	6	Práce nadčas	
2	PSV :	45 476,45		45 476,45	7	Murárske výpomocce	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	203 618,44	29 089,68	232 708,12	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :      Podpis :

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	232 708,12
22	DPH 19 % z :	44 214,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	276 922,62

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :      Podpis :

Pečiatka : **Posádková správa budov ZVOLEN**

F	Celkové náklady v EUR	
	Celkom bez DPH	7 724,49
	Cena s DPH	9 192,15
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :      Podpis :

Pečiatka : **AMSTAVBA** s.r.o.  
 Majerská cesta 98  
 974 01 Banská Bystrica  
 IČO: 44 152 884 DIČ: 2022602571  
 IČ DPH: SK2022602571  
 t.č. 0910 585 734 fax: 045-536 6096

*Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.*

Odberateľ :  
Dodávateľ :  
Projektant :

JKSO :  
Dátum : . . .  
Spracoval : Gašparcová Anna

### Rekapitulácia kalkulácie

Stavba : Oprava splaškovej a dažďovej kanalizácie v RVS Stráže

ODIS Banská Bystrica

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
1 - ZEMNE PRÁCE	53 544,75	✓		32,528	6,830
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	9 452,50	✓			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	7 128,98	✓		8,454	
5 - KOMUNIKÁCIE	6 835,50	✓		5,371	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	3 768,77	✓		0,718	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	24 436,73	✓		0,112	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	82 064,44	✓		0,003	0,465
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	187 231,67	✓ 158 141,99	29 089,68	47,188	7,295
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
721 - Vnúťorná kanalizácia	45 173,95	✓		0,049	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	45 173,95	✓		0,049	
764 - Konštrukcie klampiarske	302,50	✓			0,013
76 - KONŠTRUKCIE	302,50	✓			0,013
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	45 476,45	45 476,45		0,049	0,013
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>232 708,12</b>	<b>203 618,44</b>	<b>29 089,68</b>	<b>47,238</b>	<b>7,308</b>

**AMSTAVBA** s.r.o.  
Majerská cesta 98  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 44 152 884 DIČ: 2022602571  
IČ DPH: SK2022602571  
t.č. 0010 585 734 fax: 045-536 8890



Odberteľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval: Gašparcová Anna  
JKSO:  
Dátum:

Stavba : Oprava splaškovej a dažďovej kanalizácie v RVS Stráže

Výrobná kalkulácia - náklady

ODIS Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			Réžia
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>														
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>														
1	113107132	Odstranenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m <sup>2</sup>	9,300	m <sup>2</sup>	810,00	7 533,00		1 607,04	565,71	1 794,52	31,89	2 531,46	1 002,35	19,2
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	14,415	Nh	83,60	1 205,09	129,58 za kus							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	4,808	Nh	83,60	401,95	43,22 za kus							
		KOMPRESOR MOB 0,096M <sup>3</sup> /S	4,183	Sh	429,00	1 794,56	192,96 za kus							
		Prevoz - Kompressor mobilný 0,096m <sup>3</sup>	31,899	Sk	1,00	31,89	3,43 za kus							
2	113107143	Odstranenie podkladov alebo krytov živýchých hr. do 15 cm, do 200 m <sup>2</sup>	6,900	m <sup>2</sup>	244,00	1 683,60		360,52	126,89	402,27	7,17	567,72	219,01	4,3
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,236	Nh	83,60	270,53	39,21 za kus							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	1,076	Nh	83,60	89,98	13,04 za kus							
		KOMPRESOR MOB 0,096M <sup>3</sup> /S	0,937	Sh	429,00	402,27	58,30 za kus							
		Prevoz - Kompressor mobilný 0,096m <sup>3</sup>	7,176	Sk	1,00	7,17	1,04 za kus							
3	130001101	Priplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	18,190	m <sup>3</sup>	356,00	6 475,64		2 548,23	896,94			2 180,82	849,63	30,4
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	30,480	Nh	83,60	2 548,21	140,09 za kus							
4	132211101	Hlbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	14,365	m <sup>3</sup>	730,00	10 486,45		4 117,15	1 449,28			3 523,52	1 396,49	44,2
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,370	Nh	83,60	281,73	19,61 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,806	Nh	83,60	318,24	22,15 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	37,061	Nh	94,90	3 517,15	244,84 za kus							
5	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	14,365	m <sup>3</sup>	204,00	2 930,46		14,93	5,31	94,80	1 442,24	985,75	387,40	0,1
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,158	Nh	94,90	14,99	1,04 za kus							
		DOZER PAS 117KW 3,22M	0,074	Sh	1 270,00	94,86	6,60 za kus							
		Prevoz - Dozér pásový 117kw 3,22m	6,176	Sk	1,00	6,17	0,43 za kus							
		CESTNA DOPRAVA	1 436,069	Sk	1,00	1 436,06	99,97 za kus							
6	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	316,030	m <sup>3</sup>	15,10	4 772,05				2 540,88		1 608,38	622,78	
		CESTNA DOPRAVA	2 540,861	Sk	1,00	2 540,88	8,04 za kus							
7	167101100	Nakladanie výkopku tr. 1-4 ručne	14,365	m <sup>3</sup>	200,00	2 873,00		1 134,26	399,20			970,72	368,81	11,9
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	11,951	Nh	94,90	1 134,21	78,96 za kus							

## Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje				Doprava
8	174101101	Zásyp zhrnutný jám. rýh. ťachiet alebo okolo objektu STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	7,220	m3	86,60	625,30	167,27	58,91	101,92	4,12	210,29	82,77	1,9
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	1,895	Nh	83,60	158,45							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,072	Nh	83,60	6,04							
		DOZER PAS 117KW 3,22M	0,028	Nh	94,90	2,74							
		VALEC VIBR VED S.75 1,1T	0,026	Sh	1 270,00	33,05							
		UBUJADLO VIBRACNE	0,062	Sh	87,50	5,50							
		Prevoz - Dozér pásový 117kw 3,22m	1,006	Sh	63,00	63,39							
		Prevoz - Válec vibračný ved. s.75 1	2,168	Sk	1,00	2,16							
		Prevoz - Ubjadlo vibračné	0,289	Sk	1,00	0,28							
			1,662	Sk	1,00	1,66							
9	583373030	Štrkopiesok frakcia 0-125 Z	12,072	m3	485,00	5 854,92							
10	175101101	Osyp potrubia bez prehodenia sypaniny STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	7,406	m3	310,00	2 295,86	903,97	318,23			773,63	300,01	10,8
11	583313460	Kamenivo na lôžko a osyp potrubia 0-4	10,812	Nh	83,60	903,94							
			12,368	t	648,00	8 014,46							
		<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>	<b>53 544,75</b>	<b>SKK</b>			<b>10 853,41</b>	<b>3 820,51</b>	<b>2 393,53</b>	<b>4 026,32</b>	<b>13 352,29</b>	<b>5 229,29</b>	<b>123,1</b>
		<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>											
12	359901113	Frézovanie potrubia DN 200 STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	99,500	m	95,00	9 452,50	3 722,29	1 310,41			3 185,60	1 234,19	44,5
			44,530	Nh	83,60	3 722,77							
		<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>	<b>9 452,50</b>	<b>SKK</b>			<b>3 722,29</b>	<b>1 310,41</b>			<b>3 185,60</b>	<b>1 234,19</b>	<b>44,5</b>
		<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>											
13	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	3,555	m3	1 320,00	4 692,60	463,46	183,13			396,64	140,48	5,5
		Kamenivo ťažené drobné 0-4 STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	6,721	t	525,00	3 528,88							
			5,543	Nh	83,60	463,45							
14	452311131	Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	0,589	m3	3 180,00	1 873,02	76,24	26,83			65,25	26,04	0,8
		B12,5-15 cem. portlan. do 22mm sprac. nad 100mm	0,589	m3	2 850,00	1 678,65							
		BETONÁR, BETONÁR STAVEBNÝCH DIELCOV	0,420	Nh	83,60	35,15							
		BETONÁR, BETONÁR STAVEBNÝCH DIELCOV	0,432	Nh	94,90	41,08							
15	452313131	Podkladné bloky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	0,147	m3	3 120,00	458,64	15,65	5,50			13,40	5,12	0,1
		B12,5-15 cem. portlan. do 22mm sprac. nad 100mm	0,147	m3	2 850,00	418,95							
		BETONÁR, BETONÁR STAVEBNÝCH DIELCOV	0,086	Nh	83,60	7,22							
		BETONÁR, BETONÁR STAVEBNÝCH DIELCOV	0,088	Nh	94,90	8,42							

**AMSTAVIA** s.r.o.  
Majerská cesta 98  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 44 152 884 DIČ: 2022602571  
IČ DPH: SK2022602571  
t.č. 0910 505 734 fax: 045-536 6696



Výrobná kalkuácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
16	452353101	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope Biograf prípravok odformovací 180kg Klinec stavebný 022825 2.8/70 Svory do lešenia -kramle guľaté Hranoliček SM 1 S76-100 L400-600 Ostatný materiál pre práce HSV STAVEBNÝ TESAR STAVEBNÝ TESAR STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,385 m2 0,000 kus 0,046 kg 0,685 kus 0,000 m3 13,347 Sk 0,084 Nh 0,173 Nh 0,009 Nh 0,046 Nh	m2 kus kg kus m3 Sk Nh Nh Nh Nh	272,00 8 940,00 34,00 18,50 8 080,00 1,00 83,60 94,90 70,20 83,60	104,72 5,36 1,57 12,67 0,62 13,34 7,08 16,47 0,64 3,84	33,58 13,95 za kus 4,08 za kus 32,93 za kus 1,62 za kus 34,67 za kus 18,39 za kus 42,80 za kus 1,68 za kus 10,00 za kus	28,05 9,87	24,01	9,18	0,3		
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>								<b>583,41</b>	<b>205,35</b>	<b>499,30</b>	<b>180,84</b>	<b>6,8</b>	
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>													
17	566905111	Vyspravenie podkladu po prekopoch podkladným betónom Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stožné B10 cem. trospek. nad 22mm sprac. 10-60mm BETONAR, BETONAR STAVEBNÝCH DIELCOV STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV VIBRACNA DOSKA 1200M2 Prevoz - Vibráčna doska 1200m2	2,325 m3 0,046 m3 2,325 m3 2,557 Nh 0,235 Nh 0,445 Sh 3,138 Sk	m3 m3 m3 Nh Nh Sh Sk	2 940,00 43,00 2 640,00 83,60 83,60 107,00 1,00	6 835,50 1,99 6 138,00 213,80 19,67 47,64 3,13	6 139,99 0,86 za kus 2640,00 za kus 91,96 za kus 8,46 za kus 20,49 za kus 1,35 za kus	233,47 82,18	231,95	97,10	2,7		
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>								<b>6 139,99</b>	<b>82,18</b>	<b>231,95</b>	<b>97,10</b>	<b>2,7</b>	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>													
18	617455420	Oprava omiet. cem. šachty hladkých oceľou hľad. 50% MC omietková obyč. cement portlandský MC omietk. obyč. cem. sيرانovzdomy MC cement. postrek cem. troskoportlandský MC s plastifikáč. pris. cem. troskoportlandský Mlieko cementové z cem. troskoportlandského Ostatný materiál pre práce HSV MUJAR OMIETKAR STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	8,357 m2 0,126 m3 0,016 m3 0,016 m3 0,016 m3 0,032 m3 5,582 Nh 0,526 Nh 0,835 Nh	m2 m3 m3 m3 m3 m3 Nh Nh Nh	324,00 3 310,00 3 470,00 2 920,00 3 900,00 3 580,00 1,00 119,80 94,90 83,60	2 707,66 417,69 57,99 48,80 65,18 116,68 668,78 49,96 69,86	706,33 49,98 za kus 6,94 za kus 5,84 za kus 7,80 za kus 13,96 za kus 0,00 za kus 80,03 za kus 5,98 za kus 8,36 za kus	788,65 277,61	674,94	260,12	6,9		
19	622454511	Oprava omietky cement. hladkých 30-50% Farba fasádna žltá MC cement. postrek cem. troskoportlandský MC s plastifikáč. pris. cem. troskoportlandský	4,050 m2 0,081 kg 0,008 m3 0,068 m3	m2 kg m3 m3	195,00 66,00 2 920,00 3 900,00	789,75 5,50 23,65 288,51	347,32 1,36 za kus 5,84 za kus 66,30 za kus	173,90 61,19	148,83	58,48	1,6		

Výrobná kalkulácia - náklady

ODIS Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje				Doprava
20	622459141	Kaša vápenná z kusového vápna OMIETKÁR STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,015 m3 1,425 Nh 0,267 Nh	m3 Nh Nh	3 160,00 106,30 83,60	49,65 151,54 22,34							
		Postrek omietky MC lyžicou MC s plastifikáč. pris. cem. troskoportlandský OMIETKÁR STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	4,050 m2 0,016 m3 0,668 Nh 0,133 Nh	m2 m3 Nh Nh	67,00 3 900,00 106,30 83,60	271,35 63,18 71,03 11,17	82,21	28,95		70,37	26,62	0,8	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							<b>1 116,84</b>	<b>367,77</b>		<b>894,14</b>	<b>345,24</b>	<b>9,4</b>	
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>													
21	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC odv. výk. DN150	42,600 m	m	14,30	609,18	5,96	234,30	3,83	0,42	203,21	2,8	
		Ostatný materiál pre práce HSV STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV AUTOZERIAV 6T 182KNM Prevoz - Autožeriav 6t 182knm	5,964 Sk 0,157 Nh 2,598 Nh 0,042 Nh 0,008 Sh 0,426 Sk	Sk Nh Nh Nh Sh Sk	1,00 83,60 83,60 94,90 450,00 1,00	5,96 13,17 217,24 4,04 3,83 0,42							
22	273223120	Kružok gumový tesniaci JS100 100x160x3mm	9,000 kus	kus	63,00	567,00							
23	286110140	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. kružkom 125x3,2x1000	1,000 kus	kus	231,00	231,00							
24	286110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. kružkom 125x3,7x5000	8,320 kus	kus	1 180,00	9 817,60							
25	871353121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC odv. výk. DN200	1,500 m	m	17,50	26,25	0,31	9,99	0,27	0,01	8,73	0,1	
		Ostatný materiál pre práce HSV STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV AUTOZERIAV 6T 182KNM Prevoz - Autožeriav 6t 182knm	0,315 Sk 0,008 Nh 0,109 Nh 0,001 Nh 0,000 Sh 0,015 Sk	Sk Nh Nh Nh Sh Sk	1,00 83,60 83,60 94,90 450,00 1,00	0,31 0,68 9,15 0,14 0,27 0,01							
26	273224100	Kružok gumový tesniaci JS200 270x200x3	1,000 kus	kus	108,70	108,70							
27	286110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. kružkom 200x5,9x5000	0,300 kus	kus	3 100,00	930,00							
28	877313123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC odv. výk. DN150	12,000 kus	kus	38,00	456,00	5,28	176,52	62,16	151,08	60,96	2,1	
		Ostatný materiál pre práce HSV STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	7,280 Sk 2,112 Nh	Sk Nh	1,00 83,60	5,28 176,56	0,44 za kus 14,71 za kus						

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
29	286506320	Koleno kanalizačné PVC d 125/45°	8,000	kus	106,00	848,00	848,00						
30	286509130	Redukcia PVC nesúsová kanalizačná d200/160 - PC pre DN 200/125	4,000	kus	196,00	784,00	784,00						
31	877353121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. vyk. DN200	5,000	kus	71,00	355,00	5,30	137,95	48,55		118,06	45,14	1,6
32	286505670	Ostatný materiál pre práce HSV STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	5,300	Sk	1,00	5,30	1,06 za kus						
			1,650	Nh	83,60	137,94	27,59 za kus						
32	286505670	Tvarovka T odpadová PVC čísiaca 125	3,000	kus	196,00	588,00	588,00						
33	286506790	Koleno kanalizačné d200/45°	1,000	kus	650,00	650,00	650,00						
34	286507110	Odbočka kanalizačná PVC d 200/125mm	1,000	kus	696,00	696,00	696,00						
35	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	129,500	m	60,00	7 770,00	183,89	984,20	347,06	2 533,02	2 445,70	1 276,13	10,3
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	4,273	m3	43,00	183,76	1,42 za kus						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	5,180	Nh	83,60	433,04	3,34 za kus						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	5,180	Nh	106,30	550,63	4,25 za kus						
		OPN pre 271	2 533,020	SK	1,00	2 533,02	19,56 za kus						
<b>8 - RÚROVÉ VEDEDIA spolu :</b>			<b>24 436,73</b>	<b>SKK</b>		<b>15 421,04</b>	<b>543,92</b>	<b>1 542,96</b>	<b>4,10</b>	<b>2 533,46</b>	<b>2 926,78</b>	<b>1 464,45</b>	<b>17,0</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>													
36	919735113	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	23,000	m	309,00	7 107,00	5 017,22	203,09	71,53	818,34	20,70	704,92	2,4
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	1,467	m3	43,00	63,11	2,74 za kus						
		Koľúč rezací DIA-PILA D630	0,138	kus	35 900,00	4 954,20	215,40 za kus						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,163	Nh	83,60	97,29	4,23 za kus						
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	1,265	Nh	83,60	105,75	4,60 za kus						
		AUTO KROPIACE S706 7M3	1,110	Sh	428,00	475,46	20,67 za kus						
		REZAC SPAR 1-KOTUC 0,21M	1,251	Sh	274,00	342,82	14,91 za kus						
		Prevoz - Rezač šikr 1-koľčový 0,21	20,700	SK	1,00	20,70	0,90 za kus						
37	919735124	Rezanie stávajúceho betonového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	31,000	m	655,00	20 305,00	9 912,56	1 942,77	683,86	2 812,63	79,36	3 493,29	20,4
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	2,638	m3	43,00	113,45	3,66 za kus						
		Koľúč rezací 500x60 315/250 AS80	0,449	kus	21 800,00	9 799,10	316,10 za kus						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	10,230	Nh	106,30	1 087,44	35,08 za kus						
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	10,230	Nh	83,60	855,22	27,59 za kus						
		AUTO KROPIACE S706 7M3	3,819	Sh	428,00	1 634,61	52,73 za kus						

**AMSTAVABA** s.r.o.  
 Majerská cesta 98  
 974 01 Banská Bystrica  
 IČO: 44 152 884 DIČ: 2022602571  
 IČ DPH: SK2022602571  
 T.č. 0000 664 134 444 444 444 444 444 444

## Výrobná kalkulácia - náklady

ODIS Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Memná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
38	976086311	REZAC SPAR 1-KOTUČ 0,21M Prevoz - Rezač skár 1-količový 0,21	4,299 Sh 79,360 Sk	Sh Sk	274,00 1,00	1 178,11 79,36	38,00 za kus 2,56 za kus	240,00	84,48		205,39	78,13	2,8
39	978036351	Vybúranie kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami do 0,60 m2 STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,870 Nh	Nh	83,60	239,96	30,00 za kus	65,40	23,00		55,98	21,65	0,7
40	979081111	Očišćenie vonk. omietok z umelého kameňa do 40 % STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,782 Nh	Nh	83,60	65,41	16,15 za kus	21,03	7,40		45,15	17,44	0,2
41	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km CESTNA DOPRAVA	0,465 t 42,891 Sk	t Sk	288,00 1,00	133,92 42,89	45,23 za kus 92,24 za kus	21,03	7,40		45,15	17,44	0,2
42	979082111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km CESTNA DOPRAVA	10,230 t 50,843 Sk	t Sk	9,30 1,00	95,13 50,84	4,97 za kus	43,81	15,42		37,50	14,40	0,5
43	979082121	Vnútrostenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,465 t 0,524 Nh	t Nh	239,00 83,60	111,13 43,81	94,22 za kus	43,81	15,42		37,50	14,40	0,5
44	979082212	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,790 t 0,351 Nh	t Nh	26,50 83,60	73,93 29,38	10,35 za kus	29,37	10,35		25,14	9,07	0,3
45	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 50 m STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	6,830 t 5,183 Nh	t Nh	161,00 83,60	1 099,63 433,37	10,53 za kus	433,36	152,51		370,88	142,87	5,1
46	979082219	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	6,830 t 0,037 Nh	t Nh	37,50 83,60	256,12 3,14	0,46 za kus	5,73	2,04		86,24	33,63	0,0
47	979131410	OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV DOZER PAS 117KW 3,22M Prevoz - Dozer pásový 117kw 3,22m CESTNA DOPRAVA	0,027 Nh 0,025 Sh 2,117 Sk 94,254 Sk	Nh Sh Sk Sk	94,90 1 270,00 1,00 1,00	2,59 32,09 2,11 94,25	0,38 za kus 4,70 za kus 0,31 za kus 13,80 za kus	5,73	2,04		86,24	33,63	0,0
48	979131413	Poplatok za každý ďalší 1 km sute CESTNA DOPRAVA	150,260 t 592,024 Sk	t Sk	7,40 1,00	1 111,92 592,02	3,94 za kus	592,02			374,75	145,14	
48	979131413	Poplatok za ulož. a znešk. stav sute na urč. sklád. - z demol.vozoviek *O*-ost.odpad TARIFY V SK	6,830 t 2 133,828 Sk	t Sk	585,00 1,00	3 995,55 1,00	312,42 za kus	3 995,55			1 350,72	511,00	
48	979131413	Poplatok za ulož. a znešk. stav odp na urč. sklád.-hlušina a kamenivo *O*-ost.odpad TARIFY V SK	0,465 t 77,478 Sk	t Sk	313,00 1,00	145,54 77,47	166,62 za kus	77,47			49,04	19,03	

**AMSTAVBA** s.r.o.  
Majerská, cesta 98  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 44 152 884 DIČ: 2022602571  
SK DPH: SK2022602571

Výrobná kalkulácia - náklady


ODIS Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
49	9791314131	Poplaok za ulož. a znešk.-prebytku zeminy TARIFY V SK	25,466 t	Sk	200,00	5 093,20	106,50 za kus				1 716,77	664,30	
50	998276101	Presun hmôt pre poimbuie z núr plast. a skiolam. v oty. výk. STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV VODIČI ŠPÉCIALNYCH VOZIDIEL OBSLUHA STAVEBNÉHO A MOST. ŽERIAVA VIAZAČ BREMIEN AUTOZERIAV 8T 235KMN Prevoz - Autožeriav nad 6t do 8t	47,189 t	Sk	885,00	41 762,26		6 263,39	13 276,15	534,17	14 102,26	5 381,61	69,2
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	82 064,44	SKK			14 929,78	9 247,98	16 939,22	6 339,80	22 650,21	8 702,14	102,2
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	187 231,67	SKK			57 137,10	27 229,31	19 384,50	12 902,72	43 740,27	17 253,28	306,1
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE													
721 - Vnúťorná kanalizácia													
51	721176009	Potrubiie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 125/4,9 stúpacie	6,500 m	m	1 700,00	11 050,00	8 021,65	1 200,68	422,63		1 027,56	377,48	8,1
		PE - rúra d 125/4,9mm	5,882 m	m	386,00	2 270,64	349,33 za kus						
		PE - koleno 45° d 125mm	0,325 kus	kus	339,00	110,17	16,95 za kus						
		PE - odbočka d 125/100 88°	2,164 kus	kus	427,00	924,24	142,19 za kus						
		PE - redukcia d 125/110	2,099 kus	kus	231,00	484,98	74,61 za kus						
		PE - dlhé hrdlo d 125	2,164 kus	kus	595,00	1 287,87	198,14 za kus						
		PE - el. spojka presná d 125mm	2,164 kus	kus	272,00	588,74	90,58 za kus						
		PE - el. pásik zvar. d 125mm	2,164 kus	kus	444,00	961,03	147,85 za kus						
		PE - hrdlo s tesnením d 125/4,9	0,169 kus	kus	416,00	70,30	10,82 za kus						
		Týč závitová M10, L 500mm	0,435 kus	kus	132,00	57,48	8,84 za kus						
		Upevňovacia doska M10 40x120	2,164 kus	kus	123,00	266,23	40,96 za kus						
		Upevňovacia doska 40x120mm s nátr. 1/2"	2,164 kus	kus	95,00	205,62	31,54 za kus						
		Posuv. obj. s nátr. 1/2" d 125mm	2,164 kus	kus	187,00	404,76	62,27 za kus						
		Objímka - M 10 d 125	2,164 kus	kus	159,00	344,15	52,95 za kus						
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	45,370	Sk	1,00	45,37	6,98 za kus						
		STAVEBNÝ TESAR	0,065	Nh	119,80	7,78	1,20 za kus						
		STAVEBNÝ INŠTALATER	7,761	Nh	149,70	1 161,82	178,74 za kus						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATERSKY	0,292	Nh	106,30	31,09	4,78 za kus						
52	721233116	Strašné vtoky novodorové DN 125	8,000 kus	kus	2 470,00	19 760,00	18 987,04	294,16	103,52		251,74	123,54	2,1
		Lepidlo na novodur L -20 tuba 80 gr	1,000 kus	kus	27,00	27,00	3,38 za kus						
		Vpust' s'rašná d 140 mm	8,000 kus	kus	2 370,00	18 960,00	2370,00 za kus						

Výrobná kalkulácia - náklady


ODIS Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje			
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	2,192	Nh	134,20	294,16						
53	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	6,500	m	17,00	110,50	41,86	14,75		35,82	13,64	0,3
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stčné	0,102	m3	43,00	4,41						
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,312	Nh	134,20	41,87						
54	721300922	Opr. kanaliz. precistenie ležatých zvodov do DN 300	99,500	m	143,00	14 228,50	5 543,14	1 951,19		4 808,78	1 822,89	46,2
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	46,267	Nh	119,80	5 542,84						
		OPN	102,485	Sk	1,00	102,48						
55	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,050	t	499,00	24,95	7,55	2,66	2,23	8,41	3,24	0,0
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,022	Nh	94,90	2,13						
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,034	Nh	106,30	3,62						
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRIBUZN. STROJOV	0,016	Nh	106,30	1,80						
		VÝTAH STAV N+O 0,5T 30M	0,025	Sh	87,00	2,23						
		Prevoz - Výťah stav n+o 0,5t 30m	0,026	Sk	1,00	0,02						
		OPN	0,820	Sk	1,00	0,82						
		<b>721 - Vnútorná kanalizácia spolu :</b>	<b>45 173,95</b>	<b>SKK</b>		<b>27 013,11</b>	<b>7 087,40</b>	<b>2 494,76</b>	<b>2,23</b>	<b>6 132,31</b>	<b>2 340,80</b>	<b>56,9</b>
		<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu</b>	<b>45 173,95</b>	<b>SKK</b>		<b>27 013,11</b>	<b>7 087,40</b>	<b>2 494,76</b>	<b>2,23</b>	<b>6 132,31</b>	<b>2 340,80</b>	<b>56,9</b>
		<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>										
		<b>764 - Konštrukcie klampiarске</b>										
56	764454801	Klomp. demont. rur odpadových kruhových d=100	6,500	m	17,00	110,50	43,61	15,34		37,33	14,21	0,3
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,325	Nh	134,20	43,61						
57	764456852	Klomp. demont. kolien výtokových kruhových d=100	8,000	kus	24,00	192,00	75,12	26,48		64,29	26,11	0,5
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,560	Nh	134,20	75,15						
		<b>764 - Konštrukcie klampiarске spolu :</b>	<b>302,50</b>	<b>SKK</b>		<b>118,73</b>	<b>118,73</b>	<b>41,82</b>	<b>41,82</b>	<b>101,62</b>	<b>40,32</b>	<b>0,8</b>
		<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>	<b>302,50</b>	<b>SKK</b>		<b>118,73</b>	<b>118,73</b>	<b>41,82</b>	<b>41,82</b>	<b>101,62</b>	<b>40,32</b>	<b>0,8</b>
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>	<b>45 476,45</b>	<b>SKK</b>		<b>27 013,11</b>	<b>7 206,13</b>	<b>2 536,58</b>	<b>2,23</b>	<b>6 233,93</b>	<b>2 381,13</b>	<b>57,8</b>
		<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>232 708,12</b>	<b>SKK</b>		<b>84 150,21</b>	<b>34 434,45</b>	<b>12 122,03</b>	<b>19 386,73</b>	<b>49 974,20</b>	<b>19 634,41</b>	<b>363,9</b>


 ODIS Banská Bystrica, s.r.o.  
 Mejerská cesta 93  
 974 01 Banská Bystrica  
 IČO: 44 152 884 DIČ: 202250226  
 IČ DPH: SK202250226  
 t.č. 0919 565 734 fax: 0919 565 735

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :  
Zmluva o dielo č. 445/2008 (PSB-445-2/2008)



Libor Šimo  
vedúci skupiny špeciálnych činností  
Posádková správa budov Zvolen