

ZMLUVA O DIELO č. PSB BB – 8/3 – 38/2008

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany
Zastúpené	:	Posádková správa budov
Sídlo:	:	ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
IČO	:	30845572
IČ pre DPH	:	nie je platiteľ DPH
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000172197/8180
Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Karol Molnár
1.2. Zhotoviteľ	:	GLOBAL, spol. s.r.o.
Sídlo	:	J. Hollého 1180/13, 972 01 Bojnice
V zastúpení	:	Oto Findor , konateľ
IČO	:	31 580 637
IČ DPH	:	SK2020467449
Bankové spojenie	:	VÚB Prievidza
Číslo účtu	:	1364310354/0200

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka 2250/R, oddiel s.r.o.

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1. Názov predmetu zmluvy: **Oprava strešnej konštrukcie klampiarskych prvkov – rekreačná chata RIA.**
Miesto stavby: Rekreačná chata RIA
- 2.2. Predmetom zmluvy je oprava a výmena drevenej strešnej konštrukcie, žľabov, zvodov a oprava sociálneho zariadenia, terasy.
- 2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III. Čas plnenia zmluvy

- 3.1. Začatie prác: 12.5.2008
Ukončenie prác: 20.6.2008
- 3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
- 3.3. V prípade prác navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo prác, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnenú, keď budú práce riadne ukončené podľa predmetu zmluvy.
- 3.6. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

Článok IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Základná cena	672 252,73 Sk
DPH 19 %	127 728,10 Sk

Cena celkom 799 980,83 Sk
Slovom :Sedemstodevät'desiatdeväťtisícdeväťstoosemdesiat 83/100 Sk

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné. Ako aj množstvo a jednotková cena HZS.
- 4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po vykonaní diela spolu so správou o vykonaní odbornej prehliadky.
- 5.1.1. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
- 5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží zápisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

- 5.6. Naviac práce, uhradí objednávatel' iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objednávatel' sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávatel'ovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávatel'a, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávatel'ovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn, fľaše .../.
- 6.5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.
- 6.6. Dielo sa považuje za vykonané vtedy, keď budú práce riadne ukončené podľa predmetu zmluvy, vrátane predloženia všetkých dokladov.

Článok VII. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávatel'ovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávatel' právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávatel' sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľ'a podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávatel'om v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávatel'ovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 8.4. Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 8.5. Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.
- 8.6. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.
- 8.7. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len PO), bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP), a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.2.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarom pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarom zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z., a §1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.
- Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarom zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. zhotoviteľ. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov – vrátnica Veliteľskej budovy, č. tel. 0960/412207.
- 10.2.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach s dôrazom na §§ 47-61.
- 10.2.3 Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou BOZP o bezpečnosti práce a PO o čom predloží objednávateľovi pred začatím prác zápis s prezenčnou listinou a osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
- 10.2.4 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce, na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie osvedčenie alebo preškolenie.
- 10.2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku oprávnene.
- 10.2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú oprávnene za účelom realizácie diela.

V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

- 10.2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Banská Bystrica z. Daniel Petrus, z. Lenka Štubniaková.
- 10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 10.5. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 10.6. Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.
- 10.7. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Ivan Veterník
- 10.8. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Karol Molnár

Článok XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 11.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.
- 11.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 11.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici, dňa 29.4.2008

Objednávateľ:


POSADOKOVÁ PAVLA BUDOVÁ
BANSKÁ BYSTRICA

GLOBAL, spol. s r. o.

972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

Zhotoviteľ:

Stavba : PSB Banská Bystrica - Oprava str. konštr. a klamp. prvkov - rekr. Chata Ria		Miesto: Tajov		Rozpočet:	
JKSO :		Spracoval: GLOBAL, spol. s r. o., Bojnice		Zmluva č.:	
Odberteľ: PSB Banská Bystrica		IČO:		DÍČ:	
Dodávateľ: GLOBAL, spol. s r. o., Holíčsko 1180/13, 972 01 Bojnice		IČO: 315 806 37		DÍČ: 2020467449	
Projektant:		IČO:		DÍČ:	
1 M3 OP		1 M2 UP		0 Sk	
1 M2 ZP		1 M		0 Sk	
A ZRN		konštrukcie a práce		materiál	
1		HSV:		159 123,80	
2		PSV:		184 362,93	
3		MCE:		13 200,00	
4		Iné:		315 566,00	
5		Sučet:		672 252,73	
projektant, rozpočítateľ		dátum:		podpis:	
pečaťka:		dátum:		podpis:	
odberateľ, obstarávateľ		dátum:		podpis:	
pečaťka:		dátum:		podpis:	
POSADKOVÁ SPRÁVA BUBOV		BANSKÁ BYSTRICA		GLOBAL, spol. s r. o.	
972 01 Bojnice		IČO: 31 580 637		tel.: 046/542 46 75	
E-mail: global@globalstro.sk		4		E-mail: global@globalstro.sk	
B		IN - Individuálne náklady		C	
6		Práce nadčas		11	
7		Murárske výpomocy		12	
8		Bez pevnej podlažky		13	
9		Sučet riadkov 6 až 9:		14	
10		Sučet riadkov 11 až 14:		15	
D		ON - ostatné náklady		NUS - náklady umiestnenia stavby	
16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte		11	
17		Inžinierska činnosť		12	
18		Projektové práce		13	
19		Kompletnizačná činnosť		14	
20		Sučet riadkov 16 až 19:		15	
E		Celkové náklady		21	
21		Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		22	
22		DPH 19% z		23	
23		DPH 0% z		24	
24		Sučet riadkov 21 až 23:		F	
F		Odpočet - prípočet		799 980,83	



Overil Ing. TASOŠKO PŠEDNÝ
 16.12.2020
 Odbor: Odbor

Súhrnný list rozpočtu

Stavba : PSB B. Bystřica - Oprava str. konštr. a klamp. prvkov - rekr. chata R1a

Miesto: Tajov

Zmluva č.:

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	Material	Mzdy	Odvody	Stroje	Tarif	VR+SR	PodDodávky	Nekalkulované	Zisk	Cena
Stavba : PSB B. Bystřica - Oprava str. konštr. a klamp. prvkov - rekr. chata R1a										
Objekt : Elektro		5 200,00	1 830,40			4 450,24			1 719,36	13 200,00
Objekt : Stavbná časť	370 198,49	71 282,96	25 089,12	10 099,24	16 127,76	77 606,74			39 283,42	609 687,73
Objekt : Zdravotechnika	38 318,44	4 335,76	1 526,16		12,34	3 718,46			1 453,84	49 365,00
Stavba : PSB B. Bystřica - Oprava str. konštr. a klamp. prvkov - rekr. chata R1a	408 516,93	80 818,72	28 445,68	10 099,24	16 140,10	85 775,44			42 456,62	672 252,73

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75 ④
E-mail: global@globalero.sk

Odberteľ : PSB Banská Bystrica

Projektant :

Dodávateľ :

Stavba : PSB B. Bystrica - Oprava str. konštr. a klamp. prvkov - rekr. chaty Rla
Objekt : Elektro

Spracoval : GLOBAL, spol. s r. o., Bojnice
JKSO :
Dátum : ..

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
1	HZS 1	PRÁCE A DODÁVKY M Odp. el. bojierra od siete, upr. rozvádzača, vyhol. uzemnenia, uprava el. inšt.	12,000	hod	330,00	3 960,00		1 560,00	549,12			1 335,07	515,81
2	HZS 2	Demonitáž hromozvodu vrátane odpojenia zo siete, odsuvkovanie	10,000	hod	330,00	3 300,00		1 300,00	457,60			1 112,56	429,84
3	HZS 3	Montáž hromozvodu na krytine Rianila, vrát. zvodov lyči svorník	18,000	hod	330,00	5 940,00		2 340,00	823,68			2 002,61	773,71
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			13 200,00	SKK				5 200,00	1 830,40			4 450,24	1 719,36
Za rozpočet celkom :			13 200,00	SKK				5 200,00	1 830,40			4 450,24	1 719,36

GLOBAL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75 ④
E-mail: global@globalstro.sk

Odberteľ : PSB Banská Bystrica

Dodávateľ :

Projektant :

Stavba : PSB B. Bystrica - Oprava str. konštr. a klamp. prvkov - rekr. chata RIA

Objekt : Stavebná časť

JKSO :

Dátum :

Spracoval : GLOBAL, spol. s r. o., Bojnice

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

GLOBAL s.r.o. Bojnice

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
--	------------	---------------------	------------------------	--------------------	---------------	---

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNÉ PRÁCE	12 359,44	12 359,44				2,02
2 - ZÁKLADY	8 948,80	8 948,80				1,46
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	6 555,00	5 055,00	1 500,00	6,163		1,07
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	416,00	416,00		0,092		0,06
5 - KOMUNIKÁCIE	55 052,00	34 028,00	21 024,00	31,192		9,02
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	22 631,00	21 931,00	700,00	1,308		3,71
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	78 079,56	76 385,56	1 694,00	1,417	16,619	12,80
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	184 041,80	159 123,80	24 918,00	46,754	16,619	

PRÁCE A DODÁVKY PSV

713 - Izolácie tepelné	51 734,28	14 750,28	36 984,00	0,006		8,48
71 - IZOLÁCIE	51 734,28	14 750,28	36 984,00	0,006		8,48
762 - Konštrukcie tesárske	161 812,58	35 697,58	126 115,00	0,015	1,253	26,54
763 - Konštrukcie - drevosťavby	25 080,00	18 480,00	6 600,00			4,11
764 - Konštrukcie klampiarske	100 363,35	21 364,35	78 999,00		0,750	16,46
765 - Kotlíky tvrdé	15 386,00	15 386,00		0,039		2,52
766 - Konštrukcie stoliarske	27 443,68	27 443,68		0,002	0,840	4,50
76 - KONŠTRUKCIE	330 085,61	118 371,61	211 714,00	0,057	2,843	54,14
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	2 994,84	1 394,84	1 600,00	0,017		0,49
77 - PODLAHY	2 994,84	1 394,84	1 600,00	0,017		0,49
781 - Obklady z obkladáčiek a dosiek	18 931,20	10 131,20	8 800,00	1,083		3,10
783 - Nátery	21 900,00	21 900,00		0,054		3,59
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	40 831,20	32 031,20	8 800,00	1,137		6,69

PS B40

GLOBAL, spol. s r. o.

972 01 Bojnice

IČO: 31 580 637

tel.: 046/232248 78

(4)

Stavba : PSB B. Bystrica - Oprava str. konštr. a klamp. prvkov - rekr. chata Ria
Objekt : Stavebná časť

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

GLOBAL s.r.o. Bojnice

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	425 645,93	166 547,93	259 098,00	1,218	2,843	
Za rozpočet celkom :	609 687,73	325 671,73	284 016,00	47,973	19,462	

GLOBAL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75 ④
E-mail: global@globalstro.sk

Odberteľ: PSB Banská Bystrica

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba: PSB B. Bystrica - Oprava str. konštr. a klamp. prvkov - rekr. chaty Ria
Objekt: Stavebná časť

Rozpočet - náklady

Spracoval: GLOBAL, spol. s r. o., Bojnice
JKSO:
Dátum:

GLOBAL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalstro.sk

GLOBAL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					Výmera	jednotka	jednotková	celkom	Odvody	Stroje	Doprava		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		1 - ZEMNE PRÁCE											
1	122301401	Výkopy v zemi na suchu v horn. tr. 4 do 100 m ³	11,600	m ³	✓	146,00	1 693,60						
2	122301409	Pripiaľok za lepkosť horn. tr. 4	11,600	m ³	✓	19,90	230,84						
3	131211101	Hĺbenie jam v hĺbke 3 ručne	9,000	m ³	✓	640,00	5 760,00						
4	131311101	Hĺbenie jam v hĺbke 4 ručne	2,160	m ³	✓	905,00	1 954,80						
5	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	11,600	m ³	✓	31,50	365,40						
6	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	11,600	m ³	✓	203,00	2 354,80						
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	12 359,44	SKK									
7	272313611	2 - ZÁKLADY											
		Základové klenby z betónu prosieho tr. B 20 (C16/20)	2,720	m ³	✓	3 290,00	8 948,80						
		2 - ZÁKLADY spolu:	8 948,80	SKK									
8	317344313	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
		Valcované nosníky do pripravených otvorov do dĺžky 14-22	0,150	l	✓	33 700,00	5 055,00						
9	dod. 13	Kotvy pre slupy	6,000	ks		250,00	1 500,00						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	6 555,00	SKK									
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
10	413232211	Zamurovanie zhlaví rúkov. nosníkov výšky 15 cm	4,000	kus	✓	104,00	416,00						
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	416,00	SKK									
		5 - KOMUNIKÁCIE											
11	564261114	Podklad zo štrkopiesku hr. 23 cm	45,250	m ²	✓	196,00	8 869,00						
12	596211231	Kladenie zankovej diaľky pre chodcov hr. 8 cm sk. C do 100m ²	45,250	m ²	✓	256,00	11 584,00						
13	dod. 01	Dodávka zankovej diaľky	48,000	m ²	✓	438,00	21 024,00						
14	597961111	Rigol diaľky z prebaliakov do dĺžky z betónu	15,000	m	✓	905,00	13 575,00						
							12 928,95	264,75	93,15			226,57	61,58

Rozpočet - náklady

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: globa1@globa1stavba.sk
GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Režia	Zisk
					Výmera	jednotková			celkom	Odvody	Stroje		
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	55 052,00	SKK			43 724,68	3 412,79	1 201,32	1 363,83	79,18	3 834,14	1 436,03
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
15	6124/4111	Omietka vnúľ, silen zo such. zm. hľadč+cem, prediásťrek Baumit	25,000	m2		302,00	7 550,00	1 033,00	363,50	469,00	37,50	1 204,67	455,33
16	6224/1371	Násťrek vonk, silen Slovix BD s minerálnou dvinou zlož. I až II	60,000	m2		158,00	9 480,00	1 567,20	551,40	1 373,40	79,20	2 260,73	881,47
17	6224/4120	Omietka vonk, silen zo suchých zmesí vrátane prediásť. štuková Baumit	10,000	m2		442,00	4 420,00	590,40	207,80	235,30	18,80	666,11	258,59
18	642944121	Oseadenie dver, zárubni oceľ, dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus		481,00	481,00	146,40	51,53			125,29	48,35
19	dod. 15	Dodávka zárubne 60/197	1,000	kus		700,00	700,00						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	22 631,00	SKK			10 006,03	3 337,00	1 174,23	2 077,70	135,50	4 256,80	1 643,74
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
20	916561111	Oseadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	11,000	m		156,00	1 716,00	139,92	49,28			119,74	49,66
21	dod. 02	Dodávka záhonového obrubníka	11,000	m		154,00	1 694,00						
22	941941031	Montáž lešenia ľalk, radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	64,000	m2		41,00	2 624,00	884,48	311,04		197,12	881,73	348,99
23	941941191	Pripíslak za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	64,000	m2		28,00	1 792,00	31,36	10,88			26,84	9,64
24	941944831	Demontáž lešenia ľalk, radového bez podláh š. do 1 m v. do 10 m	64,000	m2		15,00	960,00	376,96	132,48			322,61	127,95
25	962032231	Buranie murňa z leňá na MW, MVC alebo otvorov nad 4 m2	1,200	m3		570,00	684,00	168,28	59,23	116,23	3,68	219,94	82,94
26	965042121	Bur. podkl. betón alebo ľalk, asfalt hr. do 10 cm do 1 m2	5,700	m3		3 090,00	17 613,00	6 935,58	2 441,31			5 935,59	2 300,51
27	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	1,500	m2		221,00	331,50	115,60	40,69			98,93	37,85
28	973031513	Výsek, kápies pre kokenie v murve z leňá hl. do 15 cm	4,000	kus		105,00	420,00	133,88	47,12			114,57	45,43
29	975043111	Jednorad. podchytenie stropov v. do 3,5 m zálež. do 750 kg/m	12,000	m		380,00	4 560,00	993,12	349,56		44,04	877,81	336,95
30	978015291	Očistenie vonk. omietok váp. vápencom, zlož. I-IV do 100 %	10,000	m2		49,00	490,00	193,80	68,20			165,86	62,14
31	978059511	Vybúranie okladov vnúľ z okladáčiek plochy do 1 m2	17,700	m2		184,00	3 256,80	1 286,08	452,76			1 100,65	417,30
32	979081111	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	16,620	t		284,00	4 720,08	728,28	256,28		1 533,02	1 593,68	608,80
33	979081121	Odvoz suti a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km (50km)	831,000	t		9,30	7 728,30				4 130,07	2 614,34	983,89

Rozpočet - náklady

GLOBAL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Rúzia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
34	979082111	Vnútrosťstavebná doprava súle a vybudovaných hrdí do 10 m	16,620	t	232,00	3 855,84		1 517,23	534,00			1 298,48	506,11
35	979131409	Poplatok za užitie a zneč. staveb súle na vymedzených skládkach "O"-ostiaty odpad	16,620	t	700,00	11 634,00					6 194,10	3 920,88	1 519,01
36	998223011	Presun hrdí pre komunikácie, kryt diaždový	31,193	t	142,00	4 429,40		984,45	346,55	579,87	451,67	1 495,48	571,37
37	998991111	Presun hrdí pre opravy v objektoch výšky do 25 m	15,562	t	615,00	9 570,63		3 129,05	1 101,47	873,33	10,42	3 237,31	1 219,02
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			78 079,56	SKK			6 874,93	17 618,11	6 200,67	1 569,44	12 564,15	24 024,44	9 227,58
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			184 041,80	SKK			75 515,54	28 193,39	9 923,09	5 544,44	14 183,45	36 616,07	14 065,80
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
71 - IZOLÁCIE													
713 - Izolácie tepelné													
38	713111111	Montáž lep. izolácie stropov, polozenie na vrch	88,000	m2	23,50	2 068,00		815,76	286,88			698,14	267,22
39	dod. 03	Dodávka izolácie	92,000	m2	402,00	36 984,00	36 984,00						
40	713191410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE fólie /Isolac. Tyvek a pod / hr 0,1m	88,000	m2	136,00	11 968,00	10 702,56	483,12	169,84			413,47	199,01
41	998713201	Presun hrdí pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	510,200	%	1,40	714,28							
713 - Izolácie tepelné spolu :			51 734,28	SKK			47 686,56	1 298,88	456,72			1 111,61	466,23
71 - IZOLÁCIE spolu :			51 734,28	SKK			47 686,56	1 298,88	456,72			1 111,61	466,23
76 - KONŠTRUKCIE													
762 - Konštrukcie tesárskve													
42	dod. 04	Hranič 13/13, hotovary, upravený ako výrobok pre filargoniú	3,000	m3	10 000,00	30 000,00	30 000,00						
43	762332120	Montáž krovnov viazaných priezrez, plocha nad 120 do 224 cm2	60,000	m	206,00	12 360,00	473,40	3 664,20	1 290,00	992,80	388,80	4 004,10	1 556,70
44	762342204	Montáž kontralať, rozpätie 80-120 cm	125,000	m2	21,00	2 625,00		1 026,25	361,25			876,29	359,21
45	762342212	Montáž laťovania do 60 sl.rozpätie nad 150 do 220 mm	160,000	m2	46,00	7 360,00		2 895,00	1 019,20			2 478,44	966,36
46	762811210	Montáž záklupu z dosiek hrubých, vrchný na zraz	88,000	m2	50,50	4 444,00		1 756,24	618,64			1 504,73	562,39
47	dod. 05	Dodávka dosiek	2,500	m3	6 000,00	15 000,00	15 000,00						
48	dod. 06	Dodávka vzáhlkov	11,000	kus	4 300,00	47 300,00	47 300,00						
49	762811811	Demonáž záklupu z dosiek hrubých hr. do 32 mm	89,500	m2	25,00	2 237,50		885,15	311,46			757,52	283,36
50	dod. 07	Dodávka paluboviek	55,000	m2	433,00	23 815,00	23 815,00						
51	dod. 14	Dodávka lať a kontralať	400,000	m	25,00	10 000,00	10 000,00						

GLOBAL, spol. s r.o.

972 01 Bojnice
 IČO: 31 580 637
 tel.: 046/542 46 75

4

Rozpočet - náklady

GLOBAL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					Výmera	jednotková			celkom	Odvody	Stroje		
52	998762202	Presun hmoti pre lesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	1 551,415	%	4,30	✓	6 671,08						
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	161 812,58	SKK			126 588,40	10 229,84	3 600,55	982,80	388,80	9 623,08	3 728,02
		763 - Konštrukcie - drevostavby											
53	763732112	Drevostavby, montáž strechy z prieťahových väzníkov o dĺžke do 18 m	80,000	m	231,00	✓	18 480,00	3 659,20	1 288,00	3 572,00	1 339,20	6 240,39	2 381,21
54	dod. 08	Dodávka latovania	1,100	m3	6 000,00		6 600,00						
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	25 080,00	SKK			6 600,00	3 659,20	1 288,00	3 572,00	1 339,20	6 240,39	2 381,21
		764 - Konštrukcie klampárske											
55	HZS 2	Montáž súrovej krytiny Ranimla (všeina nároží, užľabí, hrebenačov, lapáč. snehu)	50,000	hod	330,00	✓	16 500,00	6 500,00	2 288,00			5 662,80	2 149,20
56	dod. 09	Krytina Ranimla vč. dodatk. kusov (nároží užľabí, lapáč. snehu, hrebenače, odvetr.)	102,000	m2	774,50		78 999,00						
57	764311822	Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000 -30S125-m2	88,000	m2	26,50	✓	2 332,00	915,20	322,08			783,25	311,47
58	764351810	Klamp. demont. žľaby pododkryp. štvorhnan. r.š 330-30S1	20,000	m	19,80	✓	396,00	156,00	55,00			133,50	51,50
59	764430840	Klamp. demont. oplechovanie múrov r.š 500	25,000	m	29,00	✓	725,00	287,00	101,00			245,62	91,38
60	764454801	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	12,000	m	16,50	✓	198,00	78,00	27,48			66,75	25,77
61	998764201	Presun hmoti pre klampárske konštr. v objektoch výšky do 6 m	758,343	%	1,60	✓	1 213,34						
		764 - Konštrukcie klampárske spolu :	100 363,35	SKK			78 999,00	7 936,20	2 793,56			6 791,92	2 629,32
		765 - Krytiny tvrdé											
62	765901238	Zakr šíkm stiech pracovnou zadržanou Jučidlo N Al 170	196,000	m2	78,50	✓	15 386,00	764,40	268,52			654,19	296,41
		765 - Krytiny tvrdé spolu :	15 386,00	SKK			13 402,48	764,40	268,52			654,19	296,41
		766 - Konštrukcie stolárske											
63	766411811	Demontáž obloženia stien z panelov pl. do 1,5m2	20,000	m2	89,50	✓	1 790,00	703,20	247,60			601,82	237,38
64	766416131	Montáž oblož. stien nad 5m2 panelmi dýhovanými pl. do 0,6m2	20,000	m2	357,00	✓	7 140,00	2 755,00	969,80			2 370,81	908,99
65	766421213	Montáž oblož. podťahov jedn. palub. z mak. dreva š. do 100mm	55,000	m2	188,00	✓	10 340,00	3 850,00	1 355,20			3 330,75	1 311,80
66	766421811	Demontáž obloženia podťahov z panelov pl. do 1,5m2	15,000	m2	107,00	✓	1 605,00	632,85	222,75			541,61	207,79
67	766422231	Montáž oblož. podt., jedn. panelmi dýhovanými pl. do 0,6m2	15,000	m2	427,00	✓	6 405,00	2 463,45	867,15			15,45	2 118,03
68	998766201	Presun hmoti pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	272,800	%	0,60	✓	163,68						
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	27 443,68	SKK			677,75	10 404,50	3 662,50			92,70	8 963,02
													3 479,53

Rozpočet - náklady

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, řemesla	Množství Výměra	Měrná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
		76 - KONSTRUKCE spolu :	330 085,61	SKK			226 267,63	32 994,14	11 613,13	4 554,80	1 820,70	32 272,60	12 514,49
		77 - PODLAHY											
		771 - Podlahy z dlaždic keramických											
69	771575109	Montáž podlah z dlaždic keram. reť. hlad. 300x300 do imelu	3,600	m2	357,00	1 285,20	386,74	353,34	124,38			302,39	118,34
70	dod. 11	Dodávka dlažby	4,000	m2	400,00	1 600,00	1 600,00						
71	998771201	Presun hmoti pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky do 6 m	28,852	%	3,80	109,63							
		771 - Podlahy z dlaždic keramických spolu :	2 994,84	SKK			1 986,74	353,34	124,38			302,39	118,34
		77 - PODLAHY spolu :	2 994,84	SKK			1 986,74	353,34	124,38			302,39	118,34
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
		781 - Obklady z obkladiek a dosiek											
72	781471107	Montáž obkladov vnútri ker. režných hlad. 200x200 do malty	20,000	m2	488,00	9 760,00	1 517,60	3 231,00	1 137,40		20,60	2 778,18	1 075,22
73	dod. 12	Dodávka obkladu	22,000	m2	400,00	8 800,00	8 800,00						
74	998781201	Presun hmoti pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	185,600	%	2,00	371,20							
		781 - Obklady z obkladiek a dosiek spolu :	18 931,20	SKK			10 317,60	3 231,00	1 137,40		20,60	2 778,18	1 075,22
		783 - Nátery											
75	783624200	Nátery stôlár. výrob. synt. dvojvrstevné+1x email +1x piné imelenie	60,000	m2	197,00	11 820,00	2 971,20	3 429,00	1 207,20		61,80	2 973,71	1 177,09
76	783784503	Nátery lesárskych konstr. Boronitom	40,000	m2	102,00	4 080,00	1 366,00	1 034,40	364,00		41,20	911,34	363,06
77	783791000	Nátery lesárskych konstr. emulzné lykocelom EV trojvrstevné	80,000	m2	75,00	6 000,00	4 087,20	748,80	263,20			640,84	259,96
		783 - Nátery spolu :	21 900,00	SKK			8 424,40	5 212,20	1 834,40		103,00	4 525,89	1 800,11
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	40 831,20	SKK			18 742,00	8 443,20	2 871,80		123,60	7 304,07	2 875,33
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	425 645,93	SKK			294 682,93	43 089,56	15 166,03	4 554,80	1 944,30	40 990,67	15 974,39
		Za rozpočet celkom :	609 687,73	SKK			370 198,48	71 282,95	25 089,12	10 099,24	16 127,75	77 606,74	30 040,19

7

GLOBÁL, spol. s r. o.

972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalstro.sk

4

Odberteľ : PSB Banská Bystrica

Projektant :

Dodávateľ :

Stavba : PSB B. Bystrica - Oprava str. konštr. a klamp. prvkov - rekr. chata Ria
Objekt : Zdravotecnika

Spracoval : GLOBAL, spol. s r. o., Bojnice

JKSO :

Dátum :

Rozpočet - náklady

GLOBAL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Rýchla	Zisk
						jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		721 - Vnútorná kanalizácia												
1	72140802	Demonáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	5,000	m	110,00	✓	550,00		212,70	74,85			185,29	72,01
2	721171803	Demonáž potrubia z PVC rúr D do 75	2,000	m	8,10	✓	16,20		6,38	2,24		5,15	5,46	2,12
3	721194105	Vývedenie a upevnenie kanál. výpusť D 50x1,8	2,000	kus	57,50	✓	115,00		45,24	15,92			38,72	15,12
4	dod. 01	Vanika sprchová smaltovaná plechová 90x90	1,000	kus	2 950,00		2 950,00	2 950,00						
5	dod. 02	WC Combi + sedátko	1,000	kus	4 700,00		4 700,00	4 700,00						
6	dod. 03	Umyvadlo FAJ	1,000	kus	1 950,00		1 950,00	1 950,00						
7	dod. 04	Batena umyvadlová 100x1/2	2,000	kus	2 950,00		5 900,00	5 900,00						
8	dod. 05	Sprchová zástená	1,000	kus	10 950,00		10 950,00	10 950,00						
9	dod. 06	Zásobníkový ohrievač KT 6	1,000	kus	5 100,00		5 100,00	5 100,00						
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	32 231,20	SKK				31 550,00	264,32	93,01		5,15	229,47	89,25
		722 - Vnútorný vodovod												
10	722130801	Demonáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	11,000	m	45,00	✓	495,00		196,02	68,97			167,76	62,25
11	722131912	Opr. vodov. oceľ. potr. záv. vsadenie obočkov do potr. DN 20	2,000	súbor	530,00	✓	1 060,00	454,22	238,38	83,90			204,01	79,49
12	722131922	Opr. vodov. oceľ. potr. záv. spätná montáž potrubia DN 20	2,000	m	45,00	✓	90,00	2,94	34,32	12,08			29,37	11,29
13	722131932	Opr. vodov. oceľ. potr. záv. prepájanie sláv. potrubia DN 20	2,000	kus	277,00	✓	554,00	183,24	146,20	51,46			125,12	47,98
14	722140212	Potrúbie vod. z oceľ. rúrok závit. asfaltov. 11353 DN 20	14,000	m	432,00	✓	6 048,00	3 655,54	939,82	330,82			804,32	317,50
15	722181111	Ochrana potrubia pletenými pásami do DN 20	14,000	m	27,00	✓	378,00	187,32	75,04	26,46			64,22	24,96
16	722181812	Demonáž pleteného pásu z rúr do D 50	11,000	m	18,80	✓	206,80		81,62	28,71			69,86	26,61
17	722190401	Prípojky vod. oceľ. rúry záv. poz. 11353 upov. výpusť DN 15	5,000	kus	154,00	✓	770,00		303,05	106,65			259,35	100,95
18	722201111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výč. venúť G 1/2	3,000	kus	158,00	✓	474,00	219,60	100,26	35,28			85,80	33,06
19	72220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batenu G 1/2x150mm	2,000	pár	319,00	✓	638,00	301,36	132,82	46,76			113,67	43,39

GLOBAL, spol. s r. o.

972-01 Bojnice

IČO: 31 580 637

tel.: 046/542 46 75

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, remesla	Množství	Měrná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Řežia	Zisk
					Výměra	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
20	722220861	Demontáž armatur vodov. s 2 závěsní G 3/4	16,000	kus	26,50	424,00		166,40	58,56			142,41	56,63
21	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia zvlášťového DN 50	14,000	m	35,00	490,00	145,18	134,68	47,46			115,27	47,41
		722 - Vnitřní vodovod spolu :	11 627,80	SKK			5 149,40	2 548,61	897,11			2 181,16	851,52
22	725110811	725 - Zariadenie predmetu											
		Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	1,000	subor	145,00	145,00		56,44	19,87			48,95	18,71
23	725119305	Montáž zachodovým mis kombinovaných	1,000	subor	795,00	795,00	352,56	173,42	61,04		1,03	148,41	59,57
24	725219201	Montáž umývadla keramických so záp. uzáv. na konzoly	1,000	subor	745,00	745,00	329,03	162,89	57,34			139,41	56,33
25	725249101	Montáž sprchových kabin	1,000	subor	437,00	437,00	25,10	162,40	57,16			138,99	53,35
26	725530826	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody akumuláč. do 800 l	1,000	subor	715,00	715,00		278,00	97,86			241,17	92,84
27	725539105	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 160 l	1,000	subor	1 710,00	1 710,00	753,66	374,70	131,89		5,13	320,67	129,08
28	725810811	Demontáž výtlačkových ventilov nastavených	1,000	kus	30,00	30,00		11,74	4,13			10,05	4,08
29	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	1,000	subor	127,00	127,00	27,23	39,44	13,88			33,75	12,70
30	725829201	Montáž balení umyv. a drez. ostatných typov nast. chromov.	1,000	kus	197,00	197,00	44,92	60,03	21,13			51,38	19,54
31	725840850	Demontáž balení sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1	1,000	kus	108,00	108,00		41,92	14,76		1,03	36,53	13,76
32	725849201	Montáž balení sprch. nastaven. s pevnou výškou	1,000	kus	279,00	279,00	50,40	89,83	31,66			76,97	30,04
33	725869101	Montáž západ. uzávierok umývadlových D 40	1,000	kus	107,00	107,00	16,76	35,67	12,56			30,53	11,48
34	725869204	Montáž západ. uzávierok drez. jednod. D 50	1,000	kus	111,00	111,00	19,38	36,25	12,76			31,02	11,59
		725 - Zariadenie predmetu spolu :	5 506,00	SKK			1 619,04	1 522,83	536,04		7,19	1 307,83	513,07
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	49 365,00	SKK			38 318,44	4 335,76	1 526,16		12,34	3 718,46	1 453,84
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	49 365,00	SKK			38 318,44	4 335,76	1 526,16		12,34	3 718,46	1 453,84
		Za rozpočet celkom :	49 365,00	SKK			38 318,44	4 335,76	1 526,16		12,34	3 718,46	1 453,84

GLOBAL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalero.sk

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB BB-8/3-38/2008 (PSB BB-286-6/2008)



Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen