

PSR-206-3/2008

ZMLUVA O DIELO 206/2008

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ** : Slovenská republika
Zastúpené : Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Zvolen
Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy
budov Zvolen
IČO : 30845472
Bankové spojenie : Štátna pokladňa
Číslo účtu : 7000172197/8180
- 1.2. **Zhotoviteľ** : TESTAV Sk. a.s.
Prešovská 38/A
821 02 Bratislava
V zastúpení : Mgr. Eva Teťáková
IČO : 35822040
DIČ : 2020285135
IČ pre DPH : SK2020285135
Bankové spojenie : ČSOB, a.s. Bratislava
Číslo účtu : 155225693/7500 ABO

II. Predmet zmluvy

- 2.1. Názov stavby: Vyčistenie a dezinfekcia vodojemov a pramenísk
Miesto stavby: Močiar
- 2.2. Predmetom zmluvy je: odstránenie krovín 105 m², vyčistenie usadenín z nádrže 33,5 m³, nádrže po odstránení usadenín 58 m², dezinfekcia nádrže 33,5 m³, izolácia proti tlakovej vode 58 m².
- 2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

- 3.1. Začatie prác: 5. MÁJ 2008
Ukončenie prác: 26. MÁJ 2008
- 3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
- 3.3. V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.



IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	109.233,75
DPH 19 %	20.754,40
Halierové vyrovnanie	- 0,15

CENA CELKOM vrátane DPH **129.988,- Sk**

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné.
- 4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.
- 5.6. Navyše práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn, fľaše .../.
- 6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.



VII. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.



- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
- 10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
- 10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Michal Béreš
- 11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Jaroslav Burda
- 11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 TESTAV Sk. a.s. Bratislava

Vo Zvolene dňa 29.4.2008

Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

TESTAV SK, a.s.
Prešovská 38/A
821 02 Bratislava
IČO: 35 822 040
IČ DPH: SK2020285135

Zhotoviteľ:



Krycí list rozpočtu

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba Vyčistenie a dezinfekcia vodojemov a pramenišť u VÚ Močiar		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : Michal Béreš
Miesto : VÚ 3030 Močiar	Zmluva č. :	Dňa :
Odberateľ : PSB Zvolen 96001 Zvolen	IČO : 30845572 Borovianská	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : TESTAV SK,a.s. 82102 Bratislava	IČO : 35822040 Prešovská 38/A	DIČ : 2020285135 IČ DPH : SK2020285135
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
1 M3 OP	129 988 Sk za M3 OP	1 M 129 988 Sk za M
1 M2 ZP	129 988 Sk za M2 ZP	
1 M2 UP	129 988 Sk za M2 UP	
A ZRN konštrukcie, práce špecif.materiál spolu ZRN	B IN - individuálne náklady	
1 HSV : 48 391,15 1 289,00 49 680,15	6 Práce nadčas	
2 PSV : 59 553,60 59 553,60	7 Murárske výpomoc	
3 MCE :	8 Bez pevnej podlahy	
4 iné :	9	
5 Súčet : 107 944,75 1 289,00 109 233,75	10 Súčet riadkov 6 až 9 : <input style="width: 100px;" type="text"/>	
C NUS - náklady umiestnenia staby	D ON - ostatné náklady :	
11 Zariadenie staveniska	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12 Prevádzkové vplyvy	17 Inžinierska činnosť	
13 Sťažené podmienky	18 Projektové práce	
14	19 Kompletizačná činnosť	
15 Súčet riadkov 11 až 14 : <input style="width: 100px;" type="text"/>	20 Súčet riadkov 16 až 19 : <input style="width: 100px;" type="text"/>	
projektant, rozpočtár, cenár :	E Celkové náklady :	
Dátum :	21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 109 233,75	
Pečiatka :	22 DPH 19 % z : 109 233,75 20 754,40	
Podpis :	23	
	24 Súčet riadkov 21 až 23 : <input style="width: 100px;" type="text"/> 129 988,15	
F Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :
Dátum :		Dátum :
Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN		Pečiatka : TESTAV SK, a.s. Prešovská 38/A 821 02 Bratislava IČO: 35 822 040 IČ DPH: SK2020285135
Podpis :		Podpis :

Odberateľ: PSB Zvolen
Dodávateľ: TESTAV SK,a.s.
Projektant:

JKSO :
Dátum: . .
Spracoval: Michal Béreš

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :VÚ 3030 - Močiar. Vyčistenie a dezinfekcia vodojemov -Močiar

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	16 359,00	16 359,00		0,055	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	1 435,00	146,00	1 289,00	0,040	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	31 886,15	31 886,15			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	49 680,15	48 391,15	1 289,00	0,096	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	59 160,00	59 160,00		0,289	
71 - IZOLÁCIE	59 160,00	59 160,00		0,289	
783 - Nátery	393,60	393,60		0,000	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	393,60	393,60		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	59 553,60	59 553,60		0,290	
Za rozpočet celkom :	109 233,75	107 944,75	1 289,00	0,386	

Prehľad rozpočtových nákladov

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	111201501	Spálenie konárov pre všetky druhy stromov	27,000	kus	427,00	11 529,00	
2	111203204	Odstr. krovin, stromov do 10 cm s ponech. koreňov LTM do 30 m2	105,000	m2	46,00	4 830,00	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			16 359,00	Sk		16 359,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
3	899101111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 50 kg	1,000	kus	146,00	146,00	
4	553402950	Poklop ocefový VK 0401 60x60cm	1,000	kus	1 289,00		1 289,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :			1 435,00	Sk		146,00	1 289,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
5	933901111	Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3	33,500	m3	23,50	787,25	
6	933901311	Naplnenie a vyprázdnenie nádrže pre účely vymýv. do 1000m3	33,500	m3	49,00	1 641,50	
7	938901131	Čistenie nádrže odstránením usadením a vodného kameňa	33,500	m3	398,00	13 333,00	
8	938901132	Vyčistenie nádrže po odstránení usadením a vodného kameňa	58,000	m2	24,00	1 392,00	
9	938901411	Dezinfekcia nádrže roztokom chlórmanu sódného	33,500	m3	10,40	348,40	
10	938902122	Vyčistenie plôch bet. konštrukcii tlakovou vodou	58,000	m2	103,00	5 974,00	
11	938902123	Vyčistenie plôch bet. konštrukcii ocef. kefami	58,000	m2	145,00	8 410,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			31 886,15	Sk		31 886,15	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			49 680,15	Sk		48 391,15	1 289,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
12	711493121	Izolácia proti tlakovej vode zvislá AQUAFIN-2K	58,000	m2	1 020,00	59 160,00	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			59 160,00	Sk		59 160,00	
71 - IZOLÁCIE spolu :			59 160,00	Sk		59 160,00	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
783 - Nátery							
13	783224900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	2,400	m2	111,00	266,40	
14	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	2,400	m2	53,00	127,20	
783 - Nátery spolu :			393,60	Sk		393,60	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			393,60	Sk		393,60	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			59 553,60	Sk		59 553,60	
Za rozpočet celkom :			109 233,75	Sk		107 944,75	1 289,00

Odberteľ: PSB Zvolen
 Projektant:
 Dodávateľ: TESTAV SK,a.s.

Spracoval: Michal Béreš
 JKSO:
 Dátum: . . .

Stavba : VÚ 3030 - Močiar. Vycistenie a dezinfekcia vodojemov -Močiar

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Mamá jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
1 - ZEMNE PRÁCE											
1	111201501	Spálenie konárov pre všetky druhy stromov	27,000	kus		427,00	11 529,00	7 456,89	10 384,09	1 144,94	1,110
		Nafta motorová Mona MIN 4	66,981	l	2,480	33,00	2 210,39	81,87 za kus			
		Ostatný materiál pre práce HSV	622,080	Sk	23,040	1,00	622,08	23,04 za kus			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	42,228	Nh	1,584	81,00	3 420,46	126,68 za kus			
2	111203204	Odstř. krovín, stromov do 10 cm s ponech. koreňov LTM do 30 m2	105,000	m2		46,00	4 830,00	2 580,83	4 214,50	615,43	1,146
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	19,897	Nh	0,189	81,00	1 611,69	15,35 za kus			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,675	Nh	0,035	81,00	297,67	2,84 za kus			
			16 359,00	Sk			10 037,72	10 037,72	14 598,59	1 760,37	
8 - RÚROVÉ VEDENIA											
3	899101111	Osadenie poklopov liatinových, ocel s rámom do 50 kg	1,000	kus		146,00	146,00	80,68	127,82	18,17	1,142
		MC-10 na mruvanie spojivo troskoportlandský	0,002	m3	0,002	3 110,00	6,22	6,22 za kus			
		MURÁR KANALIZAČNÝCH KOMŔR A ŠAČHT	0,680	Nh	0,680	81,00	55,08	55,08 za kus			
4	553402950	Poklop oceľový VK 0401 60x60cm	1,000	kus		1 289,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00		1,000
			1 435,00	Sk			1 369,68	1 369,68	1 416,82	18,17	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
5	933901111	Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3	33,500	m3		23,50	787,25	418,04	682,66	104,55	1,153
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,819	Nh	0,114	81,00	309,33	9,23 za kus			
6	933901311	Naplnenie a vyprázdenie nádrže pre účely vymýv. do 1000m3	33,500	m3		49,00	1 641,50	1 535,62	1 617,04	24,44	1,015
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	33,500	m3	1,000	42,00	1 407,00	42,00 za kus			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,172	Nh	0,035	81,00	94,97	2,84 za kus			
7	938901131	Čistenie nádrže odstránením usadením a vodného kameňa	33,500	m3		398,00	13 333,00	7 107,21	11 606,08	1 726,77	1,149
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	16,951	Nh	0,506	81,00	1 373,03	40,99 za kus			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	27,738	Nh	0,828	81,00	2 246,77	67,07 za kus			
		VODIČ AUTOZERIAVU	6,733	Nh	0,201	92,00	619,48	18,49 za kus			
		AUTOZERIAV 6T 182KNM	2,901	Sh	0,086	437,00	1 267,78	37,84 za kus			
		Prevoz - Autoženaťav 6t 182knm	107,870	Sk	3,220	1,00	107,87	3,22 za kus			
8	938901132	Vycistenie nádrže po odstránení usadením a vodného kameňa	58,000	m2		24,00	1 392,00	889,53	1 244,43	147,38	1,119
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	7,830	m3	0,135	42,00	328,86	5,67 za kus			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	5,121	Nh	0,088	81,00	414,83	7,15 za kus			

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
9	938901411	Dezinfekcia nádrže roztokom chlórmanu sódného	33,500	m3	0,140	10,40	348,40	188,12	304,23	44,02	1,145
		Ostatný materiál pre práce HSV	4,690	Sk	0,140	1,00	4,69	0,14 za kus			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,675	Nh	0,050	81,00	135,67	4,05 za kus			
10	938902122	Vybavenie ploch bet. konštrukcií tlakovou vodou	58,000	m2	1,148	103,00	5 974,00	4 478,93	5 543,76	430,41	1,078
		Voda plná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	66,584	m3	0,207	42,00	2 796,52	48,22 za kus			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	12,006	Nh	0,014	81,00	972,48	16,77 za kus			
		AUTO KROPIACE ST06 7M3	0,858	Sh		428,00	367,39	6,33 za kus			
11	938902123	Vybavenie ploch bet. konštrukcií oceľ. kefami	58,000	m2	0,703	145,00	8 410,00	4 465,00	7 291,35	1 118,81	1,153
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	40,774	Nh		81,00	3 302,69	56,94 za kus			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	31 886,15	Sk			19 082,48		28 289,58	3 596,38	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV	49 680,15	Sk			30 489,90		44 305,01	5 374,92	
		71 - IZOLÁCIE									
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
12	711493121	Izolácia proti tlakovej vode zvislá AQUAFIN-2K	58,000	m2		1 020,00	59 160,00	56 525,29	58 548,01	612,22	1,010
		Himota tesniaca AQUAFIN-2K	261,000	kg	4,500	193,00	50 373,00	868,50 za kus			
		Páska tesniaca ASO-KU šírka 12mm	14,500	m	0,250	165,00	2 392,50	41,25 za kus			
		Materiál lešenový v používaní	0,058	m3	0,001	9 730,00	564,34	9,73 za kus			
		MONTER HYDROIZOLÁCII	17,748	Nh	0,306	116,00	2 058,76	35,50 za kus			
		Stavebný robotník pri izolačných pr.	2,958	Nh	0,051	103,00	304,67	5,25 za kus			
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	59 160,00	Sk			56 525,29		58 548,01	612,22	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
13	783224900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed. +1x email	2,400	m2		111,00	266,40	180,41	242,73	23,67	1,098
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	0,168	kg	0,070	247,00	41,49	17,29 za kus			
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	0,096	kg	0,040	161,00	15,45	6,44 za kus			
		INDUSTROL email vonkajší návestný modrý S 2013/4550	0,096	kg	0,040	182,00	17,47	7,28 za kus			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,036	kg	0,015	50,50	1,81	0,76 za kus			
		Plátno brusne molino G 150x200 150	0,002	100 ks	0,000	364,00	0,78	0,33 za kus			
		Ostatný materiál pre nátery	4,920	Sk	2,050	1,00	4,92	2,05 za kus			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI LEŠENÁRSKYCH	0,016	Nh	0,007	103,00	1,73	0,72 za kus			
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	0,182	Nh	0,076	92,00	16,78	6,99 za kus			
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	0,506	Nh	0,211	103,00	52,15	21,73 za kus			
		PRIPLATOK ZA STAŽENÉ, PODMIENKY	0,002	Nh	0,001	116,00	0,32	0,14 za kus			
		OPN	2,472	Sk	1,030	1,00	2,47	1,03 za kus			

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
14	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	2,400	m2		53,00	127,20	83,71	114,86	12,33	1,107
		Farba syntetická miniová S 2005	0,168	kg	0,070	197,00	33,09	13,79 za kus			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,012	kg	0,005	50,50	0,60	0,25 za kus			
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,002	100 ks	0,000	364,00	0,78	0,33 za kus			
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	0,374	Nh	0,156	92,00	34,44	14,35 za kus			
		PRIPLATOK ZA STAŽENÉ, PODMIENKY	0,001	Nh	0,000	116,00	0,12	0,05 za kus			
		OPN	2,472	Sk	1,030	1,00	2,47	1,03 za kus			
		783 - Nátery spolu :	393,60	Sk				264,13	357,60	36,01	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	393,60	Sk				264,13	357,60	36,01	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	59 553,60	Sk				56 789,42	58 905,61	648,23	
		Za rozpočet celkom :	109 233,75	Sk				87 279,30	103 210,60	6 023,15	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	62 111,38	71,2
Doprava	112,81	0,1
Pododávky		
Spolu :	62 224,20	71,3

		%nákladov
Mzdy :	17 322,74	19,8
Odvody :	6 097,57	7,0
Stroje :	1 634,78	1,9
Spolu :	25 055,09	28,7

Ostatné :

Priame náklady 87 279,30 100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	10 570,53	17,0 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	5 360,77	21,4 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	15 931,30	

Náklady spolu : 103 210,60

Zisk a riziko

Zisk : 6 023,15 5,8 % zisk / náklady

Cena : 109 233,75 5,5 % zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 120,1

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 206/2008 (PSB-206-3/2008)



.....
Libor Šimo

vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen