

ZMLUVA O DIELO č. PSB BB – 8/3 –78/2008

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I. Zmluvné strany

- | | | |
|---|---|--|
| 1.1. Objednávateľ | : | Slovenská republika
Ministerstvo obrany |
| Zastúpené | : | Posádková správa budov |
| Sídlo | : | ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica |
| Štatutárny zástupca | : | Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ |
| IČO | : | 30845572 |
| IČ pre DPH | : | nie je platiteľ DPH |
| Bankové spojenie | : | Štátna pokladňa |
| Číslo. účtu | : | 7000172197/8180 |
| Kontakt | : | č. tlf.: 0960/412182
č. faxu: 0960/412283 |
| Osoba oprávnená rokovať
vo veciach technických | : | z. Viera Fukoňová |
| 1.2. Zhotoviteľ | : | SLOKO, s.r.o. |
| Sídlo | : | Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo |
| Zastúpený | : | Ján Slovík |
| IČO | : | 36430013 |
| IČ DPH | : | SK2022024070 |
| Bankové spojenie | : | VÚB Námestovo |
| Číslo účtu | : | 1981026658/0200 |


Zapísaný v Obchodnom registri Okresný súd Žilina oddiel Sro, vložka č. 16161/L

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1. Názov predmetu zmluvy: **B.č.4 – oprava sociálnych zariadení, schodišťa, dverí a výmena okien**
Miesto stavby: VÚ 5574 Nemecká
- 2.2. Predmetom zmluvy je oprava sociálnych zariadení, schodišťa, dverí a výmena okien.
- 2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III. Čas plnenia zmluvy

- 3.1. Začatie prác: 2. 9. 2008
Ukončenie prác: 31. 10. 2008



- 3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
- 3.3. V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Cena bez DPH	1 008 373,29 Sk
DPH 19 %	191 590,90 Sk
Cena celkom	1 199 964,00 Sk

Slovom : Jeden milión stodevät' desiat' deväť tisíc deväťstošesdesiatštyri Sk

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné. Ako aj množstvo a jednotková cena HZS.
- 4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
- 5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 5.5.1. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.
- 5.6. Navyše práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.



- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.
- 6.5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškani s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 8.4. Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
- 8.5. Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.
- 8.6. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyklučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.
- 8.7. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.



Článok IX. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len PO), bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP), a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.2.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z., a §1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. zhotoviteľ.
- 10.2.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
- 10.2.3. Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a PO o čom predloží objednávateľovi pred začatím prác zápis s prezenčnou listinou a osvedčením lektorov, ktorí školenie vykonali.
- 10.2.4. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce , na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie, osvedčenie alebo preškolenie.
- 10.2.5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku oprávnene.
- 10.2.6. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi , ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú oprávnene za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
- 10.2.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Banská Bystrica z. Daniel Petrus , z. Lenka Štubniaková.
- 10.2.8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby.
- 10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.4. Dieło sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 10.5. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.




- 10.6. Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.
- 10.7. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ján Slovík
- 10.8. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Viera Fukoňová


Článok XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.
- 11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici, dňa 10.7.2008



 Objednávateľ:
 POSADKOVÁ SPRÁVA BUDOV
 BANSKÁ BYSTRICA



 Zhotoviteľ:
 SLOKO, s. r. o.
 Kľíňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
 IČO: 36430013
 DIČ: 2022024070
 Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom .
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 10.7.2008

z. Elena Sylvestrová

.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 10.7.2008

z. Viera Fukoňová

.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 10.7.2008

z. Petr Volek

.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca



Krycí list rozpočtu

Ján Juro

Stavba : PSB Banská Bystrica	č. 60970214	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č.4 oprava sociálnych zariadení schodiska, dverí a výmena okien	č. 8013107	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č. :	Dňa :

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

		1 M3 OP	1 M2 UP	1 M2 UP	1 M2 UP	za M3 OP	za M2 UP	za M2 UP	za M2 UP
		1 199 964 Sk	1 199 964 Sk	1 199 964 Sk	1 199 964 Sk	1 199 964 Sk	1 199 964 Sk	1 199 964 Sk	1 199 964 Sk
		1 M3 OP	1 M2 ZP	1 M2 ZP	1 M	za M3 OP	za M2 ZP	za M2 ZP	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B IN - individuálne náklady				
1	HSV :	174 596,65	40 788,00	215 384,65	6	Práce nadčas			
2	PSV :	248 659,91	537 013,73	785 673,64	7	Murárske výpomocce			
3	MCE :	3 270,00	4 045,00	7 315,00	8	Bez pevnej podlahy			
4	iné :				9				
5	Súčet :	426 526,56	581 846,73	1 008 373,29	10	Súčet riadkov 6 až 9 :			
					C NUS - náklady umiestnenia stavy				
11	Zariadenie staveniska								
12	Prevádzkové vplyvy								
13	Sťažené podmienky								
14									
15	Súčet riadkov 11 až 14 :								

projektant, rozpočtár, cenár : Podpis : Dátum : Pečiatka :	odberateľ, obstarávateľ : Podpis : Dátum : Pečiatka :	dodávateľ, zhotoviteľ : Podpis : Dátum : Pečiatka :
SLOKO, s. r. o. Kľňanská cesta 567, 029 01 Namestovo IČO: 36430013 IČ DPH: SK2022024070 Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285		
E Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 008 373,29
22	DPH 19 % z :	1 008 373,29
23		191 590,90
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 199 964,00
F	Odpočet - prípočet	

JKSO :
 Dátum :
 Spracoval : Jagelka

Stavba : PSB Banská Bystrica
Objekt : Budova č.4 oprava sociálnych zariadení schodiska, dverí a výmena okien

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

	Popis položky, stavebného diela, remesia	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE		1 309,00	1 309,00		0,373		0,12
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE		116 909,30	76 121,30	40 788,00	17,055		11,59
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		97 166,35	97 166,35		0,222	20,097	9,63
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	215 384,65	174 596,65	40 788,00	17,651	20,097	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		17 750,99	17 750,99		0,083		1,76
71 - IZOLÁCIE		17 750,99	17 750,99		0,083		1,76
721 - Vnútorná kanalizácia		11 360,76	11 360,76		0,036		1,12
722 - Vnútorný vodovod		17 067,04	17 067,04		0,096		1,69
725 - Zariadenie predmety		80 498,57	44 012,57	36 486,00	0,304	0,395	7,98
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE		108 926,37	72 440,37	36 486,00	0,437	0,395	10,80
735 - Vykurovacie telesá		2 968,99	2 968,99			0,284	0,29
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE		2 968,99	2 968,99			0,284	0,29
764 - Konštrukcie kľampiarске		17 902,29	17 902,29		0,119	0,043	1,77
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné		519 804,98	64 069,70	455 735,28	1,945	0,050	51,54
76 - KONŠTRUKCIE		537 707,27	81 971,99	455 735,28	2,064	0,093	53,32
771 - Podlahy z dlaždíc keramických		23 310,74	11 383,91	11 926,83	0,652		2,31
776 - Podlahy povlakové		1 980,52	683,84	1 296,68	0,000		0,19
77 - PODLAHY		25 291,26	12 067,75	13 223,51	0,653		2,50
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek		66 678,54	35 109,60	31 568,94	1,429		6,61
783 - Nátery		13 871,71	13 871,71		0,020		1,37
784 - Malby		12 478,50	12 478,50		0,079		1,23

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konstrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	93 028,75	61 459,81	31 568,94	1,529	1,529	9,22
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	785 673,63	248 659,90	537 013,73	4,768	4,768	0,773
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	7 315,00	3 270,00	4 045,00	0,002	0,002	0,72
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	7 315,00	3 270,00	4 045,00	0,002	0,002	
Za rozpočet celkom :	1 008 373,28	426 526,55	581 846,73	22,422	22,422	20,870

Odberaťel :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **Jagelka**
JKSO :
Dátum :

Stavba : PSB Banská Bystrica

Objekt : Budova č.4 oprava sociálnych zariadení schodiska, dverí a výmena okien

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, renesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
1	340239212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehliami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	1,400	m2	935,00	1 309,00	968,19	95,43	33,60			167,74	44,02	1,1
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			1 309,00	Sk			968,19	95,43	33,60			167,74	44,02	1,1
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
2	611473112	Omiečka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	26,880	m2	362,00	9 730,56	4 386,27	1 306,63	459,91	460,18	37,09	2 340,83	739,61	13,3
3	612403399	Zaplnenie rýh v stenách malťou	4,170	m2	255,00	1 063,35	420,33	211,08	74,30			269,29	88,32	2,4
4	612451121	Omiečka vnút. stien cem. hľadká	62,360	m2	223,00	13 906,28	3 508,99	3 355,59	1 181,09			4 434,68	1 425,91	35,4
5	612474112	Omiečka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástreť Baumit	67,365	m2	404,00	27 215,46	13 010,87	3 304,92	1 163,39	1 379,63	111,82	6 297,04	1 947,76	31,9
6	622451131	Omiečka vonk. stien cementová hľadká zlož. I až II	3,325	m2	362,00	1 203,65	217,02	353,58	124,45			372,75	135,84	3,6
7	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5.B 15 hr. 8-12 cm	2,888	m3	3 450,00	9 273,60	7 406,16	520,98	183,37			911,40	251,67	6,9
8	632451022	Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 3 cm	9,522	m2	201,00	1 913,92	967,91	310,03	109,12			395,53	131,32	3,5
9	632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladeny alebo liaty hr. do 5 cm	26,880	m2	276,00	7 418,88	4 230,91	1 031,11	362,88			1 362,70	431,27	11,9
10	648952421	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 50 cm	39,600	m	111,00	4 395,60	555,19	1 520,24	534,99			1 242,68	542,48	17,4
11	611940106	Parapeta vnitorná šír.320 mm WERZALIT	39,600	m	1 030,00	40 788,00	40 788,00							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE			116 909,30	Sk			75 491,89	11 914,20	4 193,54	1 839,82	148,92	17 626,90	5 694,21	126,7
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
12	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	67,250	m2	91,00	6 119,75	3 244,81	987,90	347,68		10,08	1 132,97	396,29	12,4
13	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	105,000	m2	62,50	6 562,50	150,15	2 315,25	814,80			2 387,73	894,57	32,3
14	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	4,032	m3	2 230,00	8 991,36		2 818,48	992,11	996,58	33,94	2 926,95	1 223,26	39,3

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OFN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Np)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
15	968081812	Búranie dlažieb kameňom. cem. terac. hr. nad 1 cm do 1 m ²	12.672	m ²	131,00	1 660,03		571,63	201,23		659,40	227,76	7,9
16	968061112	Vývesenie alebo zavesenie drev. krídlel okien do 1,5 m ²	2.000	kus	6,20	12,40		4,30	1,52		4,89	1,69	0,0
17	968061113	Vývesenie alebo zavesenie drev. krídlel okien nad 1,5 m ²	44.000	kus	10,80	475,20		189,20	66,44		154,66	64,90	2,6
18	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m ²	2.000	m ²	267,00	534,00	91,12	151,66	53,38		177,26	60,58	1,9
19	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m ²	70.438	m ²	112,00	7 889,05	1 346,77	2 600,57	915,69		2 125,76	900,26	32,7
20	968011121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	17.600	m	31,50	554,40	140,44	139,56	49,10		165,26	60,02	1,8
21	971033431	Vybúr. otvorov do 0,25 m ² murivo teh. MV, MVC hr. do 15 cm	6.000	kus	71,00	426,00	41,76	132,42	46,62		152,75	52,45	1,8
22	974031132	Vysekanie rýh v teheľnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	59.200	m	81,00	4 795,20	604,43	1 669,44	587,85		1 364,63	568,84	23,0
23	978013191	Očistenie vnúť. omietok stien váp. vápencem. do 100 %	31.140	m ²	61,00	1 899,54		753,58	265,31		616,00	264,63	10,5
24	978014160	Ohrázovanie vnúť. omietok stropov váp. vápencem. hr. 5mm	26.880	m ²	60,00	1 612,80		285,46	100,53	369,60	636,09	221,11	3,2
25	978021191	Očistenie vnúť. omietok stien cementových do 100 %	62.360	m ²	157,00	9 790,52		3 888,76	1 368,80		3 178,76	1 354,18	54,3
26	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	20.870	t	252,00	5 259,24		2 092,00	736,29		1 710,05	720,88	29,2
27	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	20.870	t	271,00	5 655,77		878,62	309,29	1 848,45	1 835,78	783,61	12,2
28	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	292.180	t	8,90	2 600,40				1 393,69	842,63	364,07	
29	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	20.870	t	221,00	4 612,27		1 830,50	644,25		1 496,30	641,20	25,5
30	979082121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	41.740	t	24,50	1 022,63		409,46	144,00		334,70	134,45	5,7
31	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	20.870	t	780,00	16 278,60				16 278,60			
32	986991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	17.652	t	590,00	10 414,68		3 442,31	1 211,63	950,03	3 395,36	1 403,51	45,8
							9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE SPOLU :	5 619,49	25 161,18	8 856,56	3 296,01	10 336,32	342,9

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava				
PRÁCE A DODÁVKY PSV			215 384,65	Sk											470,8
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			17 750,99	Sk											4,1
71 - IZOLÁCIE															
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti															
33	711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	23,771	m ²	725,00	17 233,97	15 225,32	370,35	130,26			1 227,24	280,78	4,1	
34	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	172,340	%	3,00	517,02									
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			17 750,99	Sk											4,1
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INŠTALÁCIE															
721 - Vnútorná kanalizácia															
35	721171106	Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	7,200	m	449,00	3 232,80	1 220,68	501,62	176,54			1 056,96	276,98	6,0	
36	721171107	Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	10,300	m	459,00	4 727,70	1 915,18	696,89	245,34			1 479,64	390,63	8,1	
37	721171109	Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	4,600	m	426,00	1 959,60	698,09	315,74	111,13			660,22	174,40	3,6	
38	721194106	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusťiek D 63x1,8	6,000	kus	64,50	387,00		120,78	42,54			170,93	52,75	1,2	
39	721194107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusťiek D 75x1,9	4,000	kus	66,50	266,00		82,88	29,16			117,30	36,66	0,8	
40	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusťiek D 110x2,3	4,000	kus	81,50	326,00		101,72	35,80			143,96	44,52	1,0	
41	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	22,100	m	15,80	349,18	14,58	104,09	36,68			147,32	46,49	1,0	
42	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	112,483	%	1,00	112,48									
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :			11 360,76	Sk											22,0
722 - Vnútorný vodovod															
43	722130212	Potrubié vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	17,300	m	333,00	5 760,90	2 233,94	877,97	308,97			1 849,98	490,01	9,7	
44	722130213	Potrubié vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	7,600	m	515,00	3 914,00	1 471,51	605,11	213,02			1 275,03	349,31	6,8	
45	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	17,300	m	32,00	553,60	272,47	78,02	27,50			133,01	42,58	0,8	
46	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	7,600	m	27,50	209,00	80,94	35,64	12,54			60,77	19,10	0,4	
47	722220121	Arm. vod. s 1 závitom. nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	18,000	pár	305,00	5 490,00	2 593,26	904,86	318,60			1 280,63	392,65	9,7	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPV			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
48	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	24,900	m	41,00	1 020,90	253,23	178,03	62,74			418,11	108,77	1,6
49	998722202	Presun hmŕď pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	169,484	%	0,70	118,63								
722 - Vnútorný vodovod spolu :			17 067,04	Sk			6 905,36	2 679,64	943,40			5 017,53	1 402,45	29,2
725 - Zariadenie predmety														
50	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	4,000	súbor	140,00	560,00		174,04	61,28			246,32	76,36	2,1
51	725112300	Záchodová misa z difuzivitu kompletná, štandardná kvalita	4,000	súbor	4 320,00	17 280,00	15 615,64	524,00	184,44			741,60	214,32	5,3
52	725119309	Priplatok za použítie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	4,000	kus	85,50	342,00	258,00	26,36	9,28			37,31	11,05	0,3
53	725122817	Demontáž pisoárov bez nádržky s 1 mušou	4,000	súbor	58,00	232,00		72,08	25,36			102,01	32,55	0,9
54	725129202	Montáž pisoárov keramických	4,000	súbor	875,00	3 500,00	2 525,00	302,44	106,44			428,04	138,08	3,0
55	642510400	Múšťa piscárová, štandardná kvalita	4,000	kus	1 650,00	6 600,00	6 600,00							
56	725129210	Montáž splachovača pisoára tlakový ventil	4,000	súbor	500,00	2 000,00	489,16	471,36	165,92			667,10	206,46	4,8
57	551471205	Schellomat - tlakový splachovací ventil na omietku pre pisoäre 096017	4,000	kus	1 740,00	6 960,00	6 960,00							
58	725139102	Priplatok za použítie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	4,000	kus	106,00	424,00	425,20						-1,20	
59	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	6,000	súbor	92,50	555,00		172,44	60,72			244,05	77,79	2,1
60	725212200	Umývadlo z difuzivitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	6,000	súbor	2 130,00	12 780,00	10 524,96	700,56	246,60			991,49	316,39	7,1
61	725530823	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l	1,000	súbor	213,00	213,00		66,46	23,39			94,05	29,10	0,8
62	725539102	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 80 l	1,000	súbor	1 590,00	1 590,00	732,85	266,71	93,88			377,46	119,10	2,9
63	5412E0573	Ohrievač vody elektrický tlakový EO 800380 - 760016	1,000	kus	8 130,00	8 130,00	8 130,00							
64	725810503	Pripojovacie kolienko s pripojovacou rúrkou TE 69 G 1/2	4,000	súbor	254,00	1 016,00	515,76	113,92	40,08			276,70	69,54	1,1
65	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2 k wc	4,000	súbor	199,00	796,00	103,72	150,32	52,92			394,13	94,91	1,3
66	551115260	Ventil rohový s čapom KE 90T 1/2	4,000	kus	159,00	636,00	636,00							
67	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	6,000	súbor	55,50	333,00		103,38	36,36			146,31	46,95	1,3
68	725829701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovéj nástennej	6,000	súbor	282,00	1 692,00	545,28	356,40	125,46			504,40	160,46	3,3
69	551440040	Batéria umývadlová jednopáková nástenná TE-8130 XV - 150	6,000	kus	2 360,00	14 160,00	14 160,00							

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
70	725860811	Demonitáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.	4,000	kus	9,70	38,80		12,08	4,24		17,10	5,38	0,1
71	725869204	Montáž zápach. uzáverok.pisoár. jednot. D 50	4,000	kus	105,00	420,00	73,60	108,00	38,00		152,85	47,55	1,0
72	998725202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	802,578	%	0,30	240,77							
725 - Zariadenovacie predmety spolu :			80 498,57	Sk			68 295,17	3 620,55	1 274,37		5 420,92	1 646,79	38,0
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu			108 926,37	Sk			79 049,09	8 223,93	2 894,98		14 214,78	4 071,69	89,4
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE													
735 - Vykurovanie telesá													
73	735111810	Demonitáž vykurovacích teles litinových článkových	12,370	m2	28,00	346,36		89,80	31,66		174,78	50,10	1,0
74	735117110	Vykur. telesá liat. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere	13,370	m2	49,00	655,13		170,33	59,89		336,98	87,91	1,9
75	735191904	Opr. vykur. teles. vyčistenie prepiachnutím teles litin.	12,370	m2	13,20	163,28		33,89	11,87		94,86	22,65	0,3
76	735191910	Opr. vykur. teles. napustenie vody do vykur. teles	61,850	m2	8,80	544,28		169,46	59,37		239,85	75,68	1,9
77	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích teles a potrubia	61,850	m2	19,20	1 187,52		284,51	100,19		636,11	166,70	3,2
78	998735202	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	28,966	%	2,50	72,41							
735 - Vykurovanie telesá spolu :			2 968,99	Sk			748,01	748,01	263,01		1 482,58	402,96	8,4
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :			2 968,99	Sk			748,01	748,01	263,01		1 482,58	402,96	8,4
76 - KONŠTRUKCIE													
764 - Konštrukcie klampiarske													
79	764410850	Klampa. demont. parapetov rš 330	43,680	m	25,00	1 092,00		343,32	120,99		485,90	141,78	3,4
80	764711115	LINDAB oplechovanie parapetov rš 280-lakopliast far.upravený	43,680	m	378,00	16 511,04	12 626,14	1 210,37	425,88		1 713,00	535,64	12,6
81	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	176,030	%	1,70	299,25							
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			17 902,29	Sk			12 626,14	1 553,69	546,87		2 198,90	677,42	16,1
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné													


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Zisk	Pracnosť (Nh)		
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			Doprava	Réžia
82	767631126	Montáž okien plastových jednokrídlových 860 x 1750 mm	4,000	kus	1 050,00	4 200,00	943,52	858,08	302,04	18,24	0,04	1 640,21	437,87	9,6
83	611401201	Okno plastové š.v. 86x175 cm 1kr. O. S	4,000	kus	7 900,00	31 600,00	31 600,00							
84	767631345	Montáž okien plastových dvojkřídlových š.v. 175x175 cm	23,000	kus	2 250,00	51 750,00	13 454,08	11 805,90	4 155,64	186,99		16 904,32	5 243,07	133,4
85	611401211	Okno plastové 175x175 cm 2kr. O. S	23,000	kus	18 235,00	419 405,00	419 405,00							
86	767647912	Oprava a údržba dverí, výmena kľúčiek a štítkov	10,000	sada	147,00	1 470,00	36,70	555,90	195,70	10,30		482,27	189,13	4,6
87	549136423	Kľučka a štít dverový	10,000	sada	387,00	3 870,00	3 870,00							
88	767647920	Oprava a údržba dverí, výmena obvodového kovania	1,000	kus	486,00	486,00	5,53	179,70	63,25	9,20	3,87	162,06	62,39	1,5
89	549812100	Obvodové kovanie plastových dverí	1,000	ks	860,28	860,28	860,28							
90	998767202	Presun hmotí pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	5 136,413	%	1,20	6 163,69								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	5 19 804,98	Sk			470 175,11	13 399,58	4 716,63	214,43	14,21	19 188,86	5 932,46	149,2
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	537 707,27	Sk			482 801,25	14 953,27	5 263,50	214,43	14,21	21 387,76	6 609,88	165,3
77 - PODLAHY														
771 - Podlahy z dlaždíc keramických														
91	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hľad. 300x300 do tmelu	26,880	m2	383,00	10 295,04	2 801,16	1 992,88	701,56			3 766,33	1 033,09	20,2
92	597637000	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x91	27,418	m2	435,00	11 926,83	11 926,83							
93	998771202	Presun hmotí pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	222,219	%	4,90	1 088,87								
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	23 310,74	Sk			14 727,99	1 992,88	701,56			3 766,33	1 033,09	20,2
776 - Podlahy povlakové														
94	776200830	Odstránenie hrán zo schod. stupňov	18,570	m	12,90	239,55		53,11	18,75			134,97	32,71	0,7
95	776210300	Lepenie podlahovín gumených na schod. hrany	18,570	m	23,50	436,39	79,85	77,25	27,11			206,27	45,91	0,8
96	2841A9008	Hrana dr.1,52.02,5m pl.	19,499	m	66,50	1 296,68	1 296,68							
97	99876202	Presun hmotí pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	19,726	%	0,40	7,89								
		776 - Podlahy povlakové spolu :	1 980,52	Sk			1 376,53	130,36	45,86			341,24	78,62	1,6
		77 - PODLAHY spolu :	25 291,26	Sk			16 104,52	2 123,24	747,43			4 107,57	1 111,72	21,9

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE													
781 - Obklady z obkladčiek a dosiek													
98	781471207	Montáž obkladov vnútr. z obklad. keram 200x200 do tmelu	76,420	m ²	403,00	30 797,26	5 616,87	7 888,07	2 776,33		11 036,87	3 479,10	94,3
99	597670800	Obkl. ker. RAKODUR 200x200x8 OT2 I	77,948	m ²	405,00	31 568,94	31 568,94						
100	781493111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	12,730	m	211,00	2 686,03	697,98	620,07	218,31		877,58	272,06	6,3
101	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	650,522	%	2,50	1 626,30							
781 - Obklady z obkladčiek a dosiek spolu :			66 678,54	Sk			37 883,79	8 508,15	2 994,65		11 914,45	3 751,17	100,6
783 - Nátery													
102	783201811	Odstánenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	9,080	m ²	25,50	231,54	5,72	70,18	24,69		99,34	31,59	0,9
103	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	9,080	m ²	108,00	980,64	327,33	202,57	71,27		286,71	92,74	2,6
104	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	9,080	m ²	49,50	449,46	123,94	101,78	35,86		144,05	43,81	1,4
105	783324240	Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+ 1x email	12,370	m ²	264,00	3 265,68	1 747,13	320,50	112,81		871,29	213,93	4,0
106	783324740	Nátery syntet. liat. radiátorov základné	12,370	m ²	51,00	630,87	354,89	57,14	20,16		158,12	40,54	0,7
107	783401811	Odstánenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	11,300	m	4,40	49,72	2,03	11,30	3,95		25,63	6,80	0,1
108	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	11,300	m	40,50	457,65	119,78	78,53	27,68		184,43	47,22	0,9
109	783624920	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás.+ 1x email+ 1x plné tmeľ.	25,935	m ²	249,00	6 457,81	1 317,23	2 005,55	705,95	26,71	1 733,29	669,07	17,1
110	783905811	Prebrúsenie radiátorov	12,370	m ²	109,00	1 348,33	34,88	354,27	124,68		649,61	184,87	4,9
783 - Nátery spolu :			13 871,71	Sk			4 032,96	3 201,87	1 127,09	26,71	4 152,47	1 330,58	33,0
784 - Maľby													
111	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmeal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	265,500	m ²	47,00	12 478,50	1 778,85	3 008,11	1 059,34		5 176,86	1 455,33	33,9
784 - Maľby spolu :			12 478,50	Sk			1 778,85	3 008,11	1 059,34		5 176,86	1 455,33	33,9
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			93 028,75	Sk			43 695,61	14 718,13	5 181,10	26,71	21 243,78	6 537,09	167,7
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			785 673,63	Sk			636 875,80	41 136,96	14 480,30	214,43	63 663,71	19 014,14	457,0
PRÁCE A DODÁVKY M													

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)	
					jednotková	celkom		Odvody	Stroje				Doprava
M21 - 155 Elektromontáže													
112	210110021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	10,000	kus	106,00	1 060,00	330,90	116,50		468,31	144,29	3,3	
113	210110021D	DMITZ Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	10,000	kus	53,00	530,00	165,50	58,30		231,57	74,63	1,6	
114	346300D01	Spínač rad.1 DS-A01 100.0, Variant	10,000	kus	86,50	865,00							
115	210200008	Svietidlo žiarovkové IP20, 1x100W	10,000	kus	112,00	1 120,00	348,60	122,70		493,36	155,34	3,5	
116	3482E0046	Svietidlo strop., násten. žiarovk. 211 27 01 Ž 100 W/IP 20	10,000	kus	318,00	3 180,00							
117	210200008D	DMITZ Svetidlo žiarovkové stropné 1x100W, IP20	10,000	kus	56,00	560,00	174,30	61,40		243,87	80,43	1,7	
M21 - 155 Elektromontáže spolu :							4 045,00	1 019,30	358,90	1 437,11	454,69	10,3	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :							4 045,00	1 019,30	358,90	1 437,11	454,69	10,3	
Za rozpočet celkom :							723 000,19	79 327,09	27 922,91	20 649,07	3 487,86	35 545,40	938,3

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB BB-8/3-78/2008 (PSB BB-203-3/2008)

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'P. Volek'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'SLOVENSKÁ REPUBLIKA' at the top and 'POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV ZVOLEN' at the bottom. In the center of the stamp is the coat of arms of the Slovak Republic.

.....
Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen