

ZMLUVA O DIELO 222/2008

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ** : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
Zastúpené : Posádková správa budov Zvolen
Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy
budov Zvolen
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladňa
Číslo účtu : 7000172197/8180
- 1.2. **Zhotoviteľ** : AMSTAVBA s.r.o.
Majerská cesta 98
974 01 Banská Bystrica
V zastúpení : Marcel Marget
IČO : 44152884
DIČ : 2022602571
IČ pre DPH : SK2022602571
Bankové spojenie : VÚB
Číslo účtu : 2455163753/0200

II. Predmet zmluvy

- 2.1. **Názov stavby:** Preloženie a výmena vodovodného potrubia v objekte Stráže
Miesto stavby: Sráže nad Zvolenom
- 2.2. **Predmetom zmluvy je:** Zemné a výkopové práce – ručné hĺbenie jám, obnaženie poškodeného úseku prívodného potrubia, Odčerpávanie vody z výkopu. Prepojenie oceľového potrubia, uloženie potrubia do štrkového lôžka, obsyp potrubia kamennou drťou a úprava terénu a zeminy. Presná špecifikácia je predmetom overeného ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 2.3. **Rozsah prác vykonávať** v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

- 3.1 **Začatie prác:** 29.7.2008
Ukončenie prác: 31.7.2008
- 3.2. V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
- 3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy

a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

- 4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	612 227,80
DPH 19 %	116 323,28
Halierové vyrovnanie	- 0,08

CENA CELKOM vrátane DPH 728 551,- Sk

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, jednotková cena za dodávku materiálu ako aj množstvo HZS je neprekročiteľná.
- 4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
- 5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
- 5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpis vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorum objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Zhotoviteľ predloží k faktúre doklad o nákupe materiálu pl. č.16, 26, 28, 30, 34, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 62, 64.
- 5.6. Navyše práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.
- 6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľa zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
- 7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
- 7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- 7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
- 7.6. Objávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
- 7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
- 7.9. O odstránení včas nahlásených väd /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
- 8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

- 9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

- 9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
- 10.3. Súčasťou zmluvy je „Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarom v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
- 10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
- 10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
- 10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
- 10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
- 11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Marcel Marget
- 11.3. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Jaroslav Burda
- 11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 AMSTAVBA s.r.o. Banská Bystrica

Vo Zvolene dňa 29.7.2008

Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 8 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútroorg. audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.

Zistené nedostatky:

Datum: 29.7.08

hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca

AMSTAVBA s.r.o.
Majerská cesta 98
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 152 884 DIČ: 2022602571
IČ DPH: SK2022602571
t.č. 0910 585 734 fax: 045-536 6696

Zhotoviteľ:

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Proloženie a výmena vodovodného potrubia v objekte Stráže		Miesto:	Rozpočet						
JKSO :		Spracoval : p. Marget							
Dňa :		Zmluva č.:							
Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen		IČO:	DiČ:						
Dodávateľ:		IČO:	DiČ:						
Projektant		IČO:	DiČ:						
1 M3 OP		739 309 Sk	1 M2 UJP		739 309 Sk				
1 M2 ZP		739 309 Sk	1 M		739 309 Sk				
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	556 897,06	25 520,68	582 417,74	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:	23 121,00	15 729,00	38 850,00	8	Bez pevnej podlahy	13	Stážené podmienky	
4	iné				9		14		
5	Súčet:	580 018,06	41 249,68	621 267,74	10	Súčet riadkov 6 až 9	15	Súčet riadkov 11 až 14	
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum:		podpis:			dátum:		podpis:		
pečiatka		pečiatka			pečiatka		pečiatka		
odberateľ, obstarávateľ					Celkové náklady				
dátum:		podpis:			21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
pečiatka		pečiatka			22		DPH 19% <i>19%</i>		
Posádková správa budov					23		DPH 0% z		
ZVOLEN					24		Súčet riadkov 21 až 23		
					F		Odpočet - pripočet		
							739 309,00		

AMSTAVBA s.r.o.
 Majerská cesta 98
 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 44 152 884
 t.č. 0910 585 734 fax: 045-536 6696

[Handwritten signature]

ODBERATEĽ VYKONÁVA BUDOVNÉ PRÁCE

Stavba : Preloženie a výmena vodovodného potrubia v objekte Straže

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merrá jednotka	Norma za 1 m j	Cena		Firmo náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
PRÁCE A DOBÁVKY HSV											
1 - ZEMNE PRÁCE											
1	112101101	Vyrubanie stromov listnatých priemer do 300 mm	1 000	kus		142,00 ✓	142,00	70,81	115,63	26,36	1 228
2	112201101	Odstránenie pŕov priemer do 300 mm	1 000	kus		188,00 ✓	188,00	106,49	171,66	16,34	1 085
3	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždic alebo tvárnic	20 000	m ²		28,00 ✓	560,00	322,31	526,33	33,58	1 064
4	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m ²	2 100	m ²		740,00 ✓	1 554,00	861,34	1 406,57	147,41	1 105
5	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živýchých hr. do 15 cm, do 200 m ²	2 100	m ²		224,00 ✓	470,40	260,38	425,20	45,20	1 106
6	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3-70%	105 840	m ³		1 210,00 ✓	128 066,40	55 550,23	90 713,53	37 352,97	1 412
7	132301109	Pripalok za lepvosť horniny tr. 4	105 840	m ³		223,00 ✓	23 602,32	12 664,06	20 320,76	3 281,86	1 161
8	132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne-30%	45 360	m ³		965,00 ✓	43 772,40	23 552,52	37 792,38	5 979,81	1 158
9	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn tr. 1-4	43 200	m ³		193,00 ✓	8 337,60	4 487,37	7 200,44	1 137,34	1 158
10	162701109	Pripalok za kažých ďalších 1000 m nad 10000 m horn tr. 1-4	518 400	m ³		14,40 ✓	7 464,96	4 002,04	6 421,68	1 043,27	1 162
11	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m ³ v horn tr. 1-4	43 200	m ³		142,00 ✓	6 134,40	3 301,34	5 297,34	837,05	1 158
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	43 200	m ³		21,00 ✓	907,20	483,88	776,44	130,80	1 168
13	174101101	Zásyp zhuŕnený jam, rýh, šachiet alebo okolo objektu	108 000	m ³		79,50 ✓	8 586,00	4 602,41	7 385,04	1 201,49	1 163
14	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	21 600	m ³		300,00 ✓	6 480,00	3 453,57	5 639,68	840,26	1 149
15	175101109	Obsyp potrubia pripalok za prehodenie sypaniny	21 600	m ³		165,00 ✓	3 564,00	1 913,39	3 070,22	493,84	1 161
16	583313450	Kamenivo ňazené drobné 0-4	36 720	t		494,00 ✓	18 139,68	18 139,68	18 139,68		1 000
17	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhuŕnením	270 000	m ²		10,70 ✓	2 889,00	1 554,55	2 494,43	393,92	1 158
						1 - ZEMNE PRÁCE spolu :					
						260 858,36			207 897,09		52 961,53
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
18	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk z kam. drob ňazeného	21 600	m ³		1 230,00 ✓	26 568,00	23 625,33	25 711,24	856,65	1 033
						4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :					
						26 568,00		23 625,33	25 711,24		858,65
5 - KOMUNIKÁCIE											

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m. j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
						jednotková	celkom				
19	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	2,100	m2		123,00 ✓	258,30	244,89	254,76	3,52	1,014
20	567121225	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 15 cm	2,100	m2		500,00 ✓	1 050,00	992,81	1 035,42	14,57	1 014
21	578143122	Liety asfalt z kameniva stred hrubozr s nad 3 m hr. 4,5 cm	2,100	m2		481,00 ✓	1 010,10	831,67	956,18	53,90	1,056
22	578901114	Zdrstvovací posyp liateho asfaltu z kameniva obal asfaltom 10 kg/m2	2,100	m2		15,30 ✓	32,13	27,53	30,77	1,35	1,044
23	597961111	Rigol dlaždený z prefabrikátov do lôžka z betónu	40,000	m		845,00 ✓	33 800,00	32 986,55	33 530,30	269,85	1,008
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	36 150,53	Sk				35 083,46	35 807,44	343,21	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
24	631362021	Výstuž betónových mazanin zo zvarovaných sieťi Kari	0,012	t		36 400,00 ✓	436,80	419,19	431,93	4,86	1,011
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	438,80	Sk				419,19	431,93	4,86	
		8 - RÚROVÉ VEDEDENIA									
25	877171121	Montáž elektrovarovniak na potrubí PE otv. výkop zväz DN 40	1,000	kus		51,50 ✓	51,50	27,41	44,76	6,74	1,151
26	2863A0902	T-kus TA s predž odboč a objímkou 612 162 d 40	1,000	súprava		515,00	515,00	515,00	515,00	1,000	1,000
27	891153111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 20	1,000	kus		97,50 ✓	97,50	53,37	85,10	12,40	1,146
28	422104560	Ventil uzatvárac. V10-131-606 DN 20	1,000	kus		880,00	880,00	880,00	880,00	1,000	1,000
29	891173111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 32	1,000	kus		107,00 ✓	107,00	58,86	92,62	14,37	1,155
30	4223B0804	Kohút guľový KHE 32 - 05 58 032	1,000	kus		386,00	386,00	386,00	386,00	1,000	1,000
31	889731101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š. 20cm na obsyp	140,000	m		11,20 ✓	1 568,00	1 157,30	1 442,25	125,25	1,087
		8 - RÚROVÉ VEDEDENIA spolu :	3 605,00	Sk				3 077,95	3 445,74	158,78	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
32	919411111	Čelo priepustu z betónu pre priepust z rúr do 50 cm	2,000	kus		8 170,00 ✓	16 340,00	14 704,38	15 854,92	485,08	1,031
33	919513111	Zhrovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 50 cm	4,000	m		1 360,00 ✓	5 440,00	4 406,23	5 131,30	308,69	1,060
34	592226580	Rúra TZR 101-40 d 40/250/6 5	2,000	kus		2 800,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	1,000	1,000
35	919535555	Obetonovanie rúrového priepustu betónom tr. B 10	6,698	m3		3 120,00 ✓	20 897,76	18 658,66	20 211,31	686,44	1,034
36	919735114	Rezanie stávajúceho živúceho korytu alebo podkladu hr. do 20 cm	7,000	m		383,00 ✓	2 681,00	2 298,56	2 564,78	116,21	1,045
37	966008113	Buranie rúrového priepustu z rúr DN do 80 cm	4,000	m		2 270,00 ✓	9 080,00	4 874,61	7 821,80	1 258,21	1,161
38	979082213	Vodbr. doprava sule po suchu do 1 km	2,760	t		37,00 ✓	102,12	54,33	88,72	13,38	1,151
39	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sule	41,400	t		7,40 ✓	306,36	163,11	266,36	39,99	1,150

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
40	979084216	Vodov. doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km	9.934	t		515,00	5 116,01	2 734,97	4 466,21	649,84	1,145
41	979084219	Priplatok za každých ďalších 5 km výbur. hmôt nad 5km	19.868	t		21,00	417,22	223,71	365,32	51,90	1,142
42	979087212	Nakladanie suti na dopravný prostriedok	2.760	t		100,00	276,00	147,38	240,67	35,32	1,147
43	979087212R	Poplatok za skládku	9.934	t		910,00	9 039,94	9 039,94	9 039,94		1,000
44	979087213	Nakladanie vyburaných hmôt na dopr. prostriedok	9.934	t		535,00	5 314,69	2 820,13	4 605,28	709,37	1,154
45	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast a sklolam v otv. výk.	129.991	t		820,00	106 582,62	57 094,59	91 613,98	14 978,58	1,163
46	998276115	Pripl. za zvač. presun do 1 km pre potrubie plastové	129.991	t		520,00	67 595,32	36 416,48	58 433,89	9 160,93	1,157
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			254 798,05	Sk				159 237,18	228 304,54	28 483,97	
PRÁCE A DODÁVKY M			582 417,74	Sk				356 769,58	489 598,00	82 819,01	
47	802111040	Montáž objemka so zarážkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D40mm	2.000	kus		71,00	142,00	94,20	128,47	13,53	1,105
48	2863A0304	Objemka so zarážkou MB - 612 683 d 40	2.000	kus		177,00	354,00	354,00	354,00		1,000
49	2863A0803	Koleno elektrotvarovkové W 90s1 612 095 d 40	2.000	kus		426,00	852,00	852,00	852,00		1,000
50	2863A1110	Armatura navrtávacia d1 63, d2 40	1.000	kus		1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00		1,000
51	2863A1604	Suprava zemná H 1,1-1,8 m	1.000	súprava		1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00		1,000
52	2863A3303	Prechodka PE/oc USTR 612 781 d/DN 40/32	2.000	kus		1 520,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00		1,000
53	802115040	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D40mm	2.000	kus		75,00	150,00	99,45	135,62	14,37	1,106
54	802118066	Montáž prípoj. navrt. armatúra s predž. odb. PE100 SDR11 63/40mm	1.000	kus		94,50	94,50	56,70	83,78	10,71	1,128
55	802125018	Montáž teleskopická zemná súprava pre DAV-TL H>1 2-1,8m	1.000	kus		39,50	39,50	23,65	35,10	4,39	1,125
56	802138032	Montáž prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D40/DN32mm	2.000	kus		225,00	450,00	287,41	404,03	45,96	1,114
57	802340080	Nasunutie potrubnej sekcie 80 do chráničky	6.000	m		1 430,00	8 580,00	6 371,22	7 959,36	620,64	1,078
58	803221010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PVC DN do 150	140.000	m		20,50	2 870,00	2 341,10	2 740,08	130,22	1,047
59	803233010	Montáž liatinového poklopu s obetňovaním	1.000	kus		274,00	274,00	169,07	245,02	28,98	1,118
60	422913520	Príklop Y4504-posluvačový	1.000	kus		635,00	635,00	635,00	635,00		1,000
M23 - 157 Montáž potrubia											
61	230180015	Montáž potrubia z plastických hmôt PE, PP 40 x 4,3	140.000	m		29,50	4 130,00	1 725,21	3 531,16	599,25	1,170
62	286139630	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 40x3,7xNAV	154.000	m		50,50	7 777,00	7 777,00	7 777,00		1,000
63	230180022	Montáž potrubia z plastických hmôt PE, PP 63 x 5,7	6.000	m		38,50	231,00	97,46	199,48	31,54	1,158
64	286138500	Rúrka PVC tlaková lažka LPE d 63x5,7x6000 voda-chránička	1.000	kus		471,00	471,00	471,00	471,00		1,000

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ rúklady
						jednotková	celkom				
65	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	140 000	m		44,00	6 160,00	3 294,28	5 379,56	780,52	1,145
		M23 - 157 Montáž potrubia spolu :	18 768,00	Sk				13 364,96	17 358,21	1 411,31	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	38 850,00	Sk				30 288,80	36 570,71	2 280,11	
		Za rozpočet celkom :	621 267,74	Sk				387 058,28	536 168,61	85 099,12	

Náklady :**Priame náklady spolu**

		%nákladov
Materiál	136 189,48	35,2
Doprava	24 071,79	6,2
Poddodávky		
Spolu :	160 261,27	41,4

		%nákladov
Mzdy :	104 383,97	27,0
Odvody :	36 743,05	9,5
Stroje :	76 630,03	19,8
Spolu :	217 757,06	56,3

Ostatné : 9 039,94 2,3

Priame náklady 387 058,28 100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	102 114,96	63,7 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	46 995,37	21,6 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	149 110,33	

Náklady spolu : 536 168,61**Zisk a riziko**


Zisk : 85 099,12 15,9 % zisk / náklady

Cena : 621 267,74 13,7 % zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 137,7

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 222/2008 (PSB-222-2/2008)


.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen

