

26.2.2010
P. Polajtak
prijmu' cika
8/

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-74-12/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby Trenčín
Legionárska 15, 911 27 Trenčín
Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Ing. Juraj Sidorjak 0960/524 219
riaditeľ PSB Prešov
Odborný dozor objednávateľa: Miroslav Csik
Telefón : 0960/506 107
Fax : 0960/563 671
- 1.2 Zhotoviteľ** **SLOKO, s.r.o.**
Sídlo: Klišanská cesta 567, 029 01 Námestovo
Zastúpený: Ján Slovík
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: Ján Slovík
vo veciach technických: Ján Slovík
vo veciach stavebných: Ján Slovík
IČO : 36430013
IČDPH: SK2022024070
Bankové spojenie: VÚB Námestovo
Číslo účtu: 1981026658/0200
Telefón: 043/5524648
Fax: 043/5522285
Register: Obchodný register č. 16161/L
/ ďalej len zhotoviteľ /
- 1.3** Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.
- 1.4** Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ján JAGELKA RABČA

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer | Množstvo Vymera | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu | | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Súč v Spolu | DPH |
|--|-------------|--|--------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|----------------|-----|
| | | | | | | | Montáž | Dodávka | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| 15 | 611401111 | Oprava omietky stropov do plochy 0,09 m2 | 2,000 | kus | 3,91 | 117,79 | 7,82 | | 235,59 | 0,014 | | 19 |
| 16 | 611403399 | Zaplnenie rýh stropu malťou | 0,175 | m2 | 10,00 | 301,26 | 1,75 | | 52,72 | 0,019 | | 19 |
| 17 | 611471415 | Omietka stien BAUMIT jemná štuková ručné spracovanie hr. 4 mm | 90,000 | m2 | 6,85 | 206,36 | 616,50 | | 18 572,68 | 0,782 | | 19 |
| 18 | 612401391 | Oprava omiet. stien do plochy 1 m2 | 4,000 | kus | 10,90 | 328,37 | 43,60 | | 1 313,49 | 0,182 | | 19 |
| 19 | 612403399 | Zaplnenie rýh v stenách malťou | 8,190 | m2 | 9,25 | 278,67 | 75,76 | | 2 282,35 | 0,877 | | 19 |
| 20 | 612423531 | Omietka rýh stien šir. do 15 cm váp. štukovou | 0,640 | m2 | 22,50 | 677,84 | 14,40 | | 433,81 | 0,040 | | 19 |
| 21 | 612425931 | Omietka vnútr. ostiená okien, dver. váp. štukovou | 2,742 | m2 | 14,50 | 436,83 | 39,76 | | 1 197,81 | 0,157 | | 19 |
| 22 | 612451121 | Omietka vnútr. stien cem. hľadká | 16,385 | m2 | 8,20 | 247,03 | 134,36 | | 4 047,73 | 0,747 | | 19 |
| 23 | 612465113 | Príprava podkl. BAUMIT, pod omietky vnútr. stien, miešanie a nanášanie ručne hr.2 mm | 102,971 | m2 | 2,52 | 75,92 | 259,49 | | 7 817,40 | 0,721 | | 19 |
| 24 | 612474102 | Omietka vnútr. stien zo suchých zmesí štuková Baumit | 86,586 | m2 | 12,40 | 373,56 | 1 073,67 | | 32 345,38 | 2,576 | | 19 |
| 25 | 612481119 | Poliahnutie vnútr., alebo vonk. stien a ostatných ploch sklotektilnou mriežkou | 90,000 | m2 | 2,92 | 87,97 | 282,80 | | 7 917,11 | 0,018 | | 19 |
| 26 | 631313511 | Mazanina z betónu prosieho tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm | 0,593 | m3 | 123,00 | 3 705,50 | 72,94 | | 2 197,39 | 1,411 | | 19 |
| 27 | 632451055 | Potier pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladeny alebo liaty hr. do 5 cm | 62,250 | m2 | 10,10 | 304,27 | 628,73 | | 18 941,12 | 6,826 | | 19 |
| 28 | 642944121 | Osadenie dver. zárubni ocel. dodatočne do 2,5 m2 | 5,000 | kus | 16,90 | 509,13 | 84,50 | | 2 545,65 | 0,263 | | 19 |
| 29 | 553300770 | Zárubňa ocelová CGU 80x197x10cm máč. | 1,000 | kus | 16,40 | 494,07 | | 16,40 | 494,07 | 0,011 | | 19 |
| 30 | 553301200 | Zárubňa ocelová CGH 60x197x16cm máč. | 2,000 | kus | 15,60 | 469,97 | | 31,20 | 939,93 | 0,027 | | 19 |
| 31 | 553301240 | Zárubňa ocelová CGH 80x197x16cm máč. | 2,000 | kus | 16,20 | 488,04 | | 32,40 | 976,08 | 0,029 | | 19 |
| 32 | 64891113 | Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt s. nad 20 cm | 3,100 | m | 4,00 | 120,50 | 12,40 | | 373,56 | 0,027 | | 19 |
| 33 | 6119A0202 | Parapeta vlnitorná komórkové plastová šir. 250 mm 6 - ÚPRAVY POUVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | 3,100 | m | 17,90 | 539,26 | | 55,48 | 1 671,69 | | | 19 |
| | | | 3 463,97 | EUR | | | 3 328,48 | 135,48 | 104 355,56 | 14,726 | | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 941955003 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m | 67,450 | m2 | 4,63 | 139,48 | 312,29 | | 9 408,05 | 0,397 | | 19 |
| 35 | 952901111 | Vyčistenie budovy byt. alebo občan. vystavby pri výške podlažia do 4 m | 84,563 | m2 | 2,34 | 70,49 | 197,88 | | 5 961,33 | 0,002 | | 19 |
| 36 | 965043341 | Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2 | 3,113 | m3 | 81,00 | 2 440,21 | 252,15 | | 7 596,27 | | | 19 |
| 37 | 965043441 | Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2 | 0,593 | m3 | 78,50 | 2 364,89 | 46,55 | | 1 402,37 | | | 19 |



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ján JAGELKA RABČA

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer | Množstvo | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu | | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Suf v Spolu | DPH |
|--|-------------|---|----------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------|----------------|------------------|-------------|-----|
| | | | | | | | Moríž | Dodávka | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 71 - IZOLÁCIE | | | | | | | | | | | | |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 711193121 | Izolácia proti vlhkosti muriva vodot. AQUAFIN 2K | 4,940 | m2 | 22,50 | 677,84 | 111,15 | | 3 348,50 | 0,017 | | 19 |
| 63 | 711193131 | Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 2K | 4,400 | m2 | 24,00 | 723,02 | 105,60 | | 3 181,31 | 0,017 | | 19 |
| 64 | 998711201 | Presun hmoží pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m | 2,168 | % | 2,90 | 87,37 | 6,29 | | 189,49 | | | 19 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu : | | | 223,04 | EUR | | | 223,04 | | 6 719,30 | 0,035 | | |
| 71 - IZOLÁCIE spolu : | | | 223,04 | EUR | | | 223,04 | | 6 719,30 | 0,035 | | |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE | | | | | | | | | | | | |
| 721 - Vnútorná kanalizácia | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 721170965 | Opt. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 110 | 1,000 | kus | 38,00 | 1 144,79 | 38,00 | | 1 144,79 | 0,008 | | 19 |
| 66 | 721170965 | Opt. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110 | 1,000 | kus | 13,80 | 415,74 | 13,80 | | 415,74 | 0,001 | | 19 |
| 67 | 721170975 | Opt. PVC potrubia, krátenie rúr D 110 | 2,000 | kus | 0,45 | 13,56 | 0,90 | | 27,11 | | | 19 |
| 68 | 721171105 | Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8 | 4,000 | m | 15,30 | 460,93 | 61,20 | | 1 843,71 | 0,005 | | 19 |
| 69 | 721171107 | Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8 | 0,800 | m | 16,50 | 497,08 | 13,20 | | 397,66 | 0,001 | | 19 |
| 70 | 721171109 | Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2 | 6,500 | m | 15,50 | 466,95 | 100,75 | | 3 035,19 | 0,013 | | 19 |
| 71 | 721171808 | Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114 | 1,000 | m | 0,94 | 28,32 | 0,94 | | 28,32 | | 0,001 | 19 |
| 72 | 721194105 | Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 50x1,8 | 2,000 | kus | 2,67 | 80,44 | 5,34 | | 160,87 | | | 19 |
| 73 | 721194107 | Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 75x1,9 | 1,000 | kus | 3,23 | 97,31 | 3,23 | | 97,31 | | | 19 |
| 74 | 721194109 | Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 110x2,3 | 1,000 | kus | 3,97 | 119,60 | 3,97 | | 119,60 | | | 19 |
| 75 | 721223417 | Zápachové uzávery podlahové T 1022 | 1,000 | kus | 13,20 | 397,66 | 13,20 | | 397,66 | 0,002 | | 19 |
| 76 | 721273142 | Prívzdúšňovací ventili HL 900N DN 50/75/110 | 1,000 | kus | 54,00 | 1 626,80 | 54,00 | | 1 626,80 | 0,001 | | 19 |
| 77 | 721290111 | Skúsika tesnosti kanalizačné vodou do DN 125 | 11,300 | m | 0,80 | 24,10 | 9,04 | | 272,34 | | | 19 |
| 78 | 721300912 | Opt. kanaliz. prečistenie zvis. odpad. v 1 podl. do DN 200 | 1,000 | kus | 12,50 | 376,56 | 12,50 | | 376,56 | | | 19 |
| 79 | 721999904 | Vnútorná kanalizácia HZS T4 | 5,000 | hod | 9,35 | 281,68 | 46,75 | | 1 408,39 | | | 19 |
| 80 | 998721201 | Presun hmoží pre vnútr. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | 3,768 | % | 1,00 | 30,13 | 3,77 | | 113,58 | | | 19 |
| 721 - Vnútorná kanalizácia spolu : | | | 380,59 | EUR | | | 380,59 | | 11 465,65 | 0,032 | | |
| 722 - Vnútorný vodovod | | | | | | | | | | | | |




Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ján JAGELKA RABČA

| Por. číslo | Kod položky | Popis položky, stavového dielu, remesia výkaz výmer | Množstvo | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu | | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Súč v Spolu | DPH |
|----------------------------------|-------------|--|----------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------|----------------|------------------|-------------|-----|
| | | | | | | | Montáž | Dodávka | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 83 | 722130211 | Potrubié vod. z oceli rúrok závit. pozink. 11353 DN 15 | 8,000 | m | 11,60 | 349,46 | 92,80 | | 2 795,69 | 0,013 | | 19 |
| 82 | 722130212 | Potrubié vod. z oceli rúrok závit. pozink. 11353 DN 20 | 12,000 | m | 11,70 | 352,47 | 140,40 | | 4 229,69 | 0,023 | | 19 |
| 83 | 722130801 | Demontáž potrubia z oceli rúrok závitových DN do 25 | 1,000 | m | 1,93 | 58,14 | 1,93 | | 58,14 | | 0,002 | 19 |
| 84 | 722130913 | Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerazanie rúčky do DN 25 | 2,000 | kus | 0,86 | 25,91 | 1,72 | | 51,82 | | | 19 |
| 85 | 722131913 | Opr. vodov. ocel. pot. záv. vsadenie odciočky do pot. DN 25 | 1,000 | súbor | 25,00 | 753,15 | 25,00 | | 753,15 | 0,004 | | 19 |
| 86 | 722131923 | Opr. vodov. ocel. pot. záv. spätná montáž potrubia DN 25 | 1,000 | m | 2,06 | 62,06 | 2,06 | | 62,06 | | | 19 |
| 87 | 722131933 | Opr. vodov. ocel. pot. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 25 | 1,000 | kus | 13,90 | 418,75 | 13,90 | | 418,75 | 0,001 | | 19 |
| 88 | 722181812 | Demontáž pleteného pásu z rúr do D 50 | 1,000 | m | 0,81 | 24,40 | 0,81 | | 24,40 | | | 19 |
| 89 | 722182111 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16 | 8,000 | m | 0,87 | 26,21 | 6,96 | | 209,68 | | | 19 |
| 90 | 722182112 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 | 12,000 | m | 1,22 | 36,75 | 14,64 | | 441,04 | 0,001 | | 19 |
| 91 | 722182113 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25 | 1,000 | m | 1,02 | 30,73 | 1,02 | | 30,73 | | | 19 |
| 92 | 722208104 | Montáž šrobenia 331 pozink. G 1" | 1,000 | kus | 6,50 | 195,82 | 6,50 | | 195,82 | 0,001 | | 19 |
| 93 | 722220111 | Arm. vod. s 1 závitom, nástienka K 247 pre výř. ventil G 1/2 | 5,000 | kus | 6,60 | 198,83 | 33,00 | | 994,16 | 0,004 | | 19 |
| 94 | 722220112 | Arm. vod. s 1 závitom, nástienka K 247 pre výř. ventil G 3/4 | 2,000 | kus | 8,30 | 250,05 | 16,60 | | 500,09 | 0,002 | | 19 |
| 95 | 722220121 | Arm. vod. s 1 závitom, nástienka K 247 pre batériu G 1/2x150mm | 1,000 | par | 13,30 | 400,68 | 13,30 | | 400,68 | 0,002 | | 19 |
| 96 | 722230102 | Arm. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4 | 1,000 | kus | 12,20 | 367,54 | 12,20 | | 367,54 | 0,001 | | 19 |
| 97 | 722231012 | Arm. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 3/4 | 1,000 | kus | 14,60 | 439,84 | 14,60 | | 439,84 | | | 19 |
| 98 | 722231062 | Arm. vodov. s 2 závitmi, ventil späť VE 3030 G 3/4 | 1,000 | kus | 8,40 | 253,06 | 8,40 | | 253,06 | | | 19 |
| 99 | 722239101 | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2 | 9,000 | kus | 2,83 | 85,26 | 25,47 | | 767,31 | | | 19 |
| 100 | 551F00101 | Hadica uni-flex F-F 1/2", 30 cm - HF OL 030 015 | 8,000 | kus | 1,16 | 34,95 | | 8,28 | 279,57 | | | 19 |
| 101 | 551F00102 | Hadica uni-flex F-F 1/2", 50 cm - HF OL 050 015 | 1,000 | kus | 1,34 | 40,37 | | 1,34 | 40,37 | | | 19 |
| 102 | 722290226 | Trakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 | 21,000 | m | 1,51 | 45,49 | 31,71 | | 955,30 | 0,004 | | 19 |
| 103 | 722290234 | Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 | 21,000 | m | 0,98 | 29,62 | 20,58 | | 619,99 | | | 19 |
| 104 | 722309901 | Uzavretie otvorenie vodovodného potrubia | 1,000 | kus | 1,51 | 45,49 | 1,51 | | 45,49 | | | 19 |
| 105 | 722999995 | Vnútorný vodovod HZS T5 | 5,000 | hod | 10,50 | 316,32 | 52,50 | | 1 581,62 | | | 19 |
| 106 | 999722201 | Presun hmot. pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m | 5,482 | % | 0,60 | 18,08 | 3,28 | | 99,11 | | | 19 |
| 725 - Zariadenie predmety | | | | | | | | | | | | |
| 722 - Vnútorný vodovod spolu | | | 551,52 | EUR | | | 540,90 | 10,62 | 16 615,09 | 0,055 | | |



| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavbebného dielu, remesia výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu | | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Sať v Spolu | DPH |
|------------|-------------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|-------------------|---------------------|----------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| 107 | 725112171 | Zách. misa kombi s hlbokým splachovaním odpad vodovorný | 1,000 | subor | 232,00 | 6 989,23 | 232,00 | | 6 989,23 | 0,001 | | 19 |
| 108 | 725211603 | Umyvadlo keram prípev. na stenu skrutk. biele bez kytu na sifon 600mm | 2,000 | subor | 76,00 | 2 289,58 | 152,00 | | 4 579,15 | 0,002 | | 19 |
| 109 | 725249104 | Montáž sprchovej vaničky | 1,000 | subor | 35,00 | 1 054,41 | 35,00 | | 1 054,41 | | | 19 |
| 110 | 5521A0702 | Vanička Elita - PERLA EXTRA 900x900x80 mm - farebná | 1,000 | kus | 116,00 | 3 494,62 | 116,00 | | 3 494,62 | | | 19 |
| 111 | 725249105 | Montáž sprchových dverí | 1,000 | subor | 58,00 | 1 747,31 | 58,00 | | 1 747,31 | | | 19 |
| 112 | 5521A0202 | Kúš sprchový rohový PERLA - sklo číre | 1,000 | kus | 232,78 | 7 012,73 | 232,78 | | 7 012,73 | | | 19 |
| 113 | 725291111 | Montáž ostat. prísl. toal. dosky, mydel. veštiaka, držiaka | 1,000 | subor | 5,65 | 170,21 | 5,65 | | 170,21 | | | 19 |
| 114 | 6423A9012 | Sedadlo wc | 1,000 | kus | 49,50 | 1 491,24 | 49,50 | | 1 491,24 | | | 19 |
| 115 | 725353212 | Ventil poistný G 3/4 | 1,000 | kus | 15,00 | 451,89 | 15,00 | | 451,89 | 0,001 | | 19 |
| 116 | 725639103 | Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 125 l | 1,000 | subor | 59,00 | 1 777,43 | 59,00 | | 1 777,43 | 0,004 | | 19 |
| 117 | 5412E0534 | Ohríevač vody elektrický tlakový EO 120/220 - 770/12 | 1,000 | kus | 272,00 | 8 194,27 | 272,00 | | 8 194,27 | 0,052 | | 19 |
| 118 | 725819401 | Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2 | 9,000 | subor | 4,60 | 138,58 | 41,40 | | 1 247,22 | | | 19 |
| 119 | 551410100 | Ventil rohový s prípojkou 17332 3/8 | 8,000 | kus | 8,05 | 242,51 | 64,40 | | 1 940,11 | | | 19 |
| 120 | 551F00201 | Ventil zech. roh. 1/2 x 3/8" - VP 00.EKO.010 | 1,000 | kus | 1,68 | 50,61 | 1,68 | | 50,61 | | | 19 |
| 121 | 725821300 | Batéria umývadlová siopanková G 1/2 štandardná kvalita | 2,000 | subor | 55,00 | 1 656,93 | 110,00 | | 3 313,86 | 0,002 | | 19 |
| 122 | 725840200 | Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita | 1,000 | subor | 127,00 | 3 826,00 | 127,00 | | 3 826,00 | 0,003 | | 19 |
| 123 | 725980122 | Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30 | 1,000 | kus | 3,11 | 93,69 | 3,11 | | 93,69 | | | 19 |
| 124 | 725989906 | Zariadenovacie predmety HZS T6 | 5,000 | hod | 11,80 | 355,49 | 59,00 | | 1 777,43 | | | 19 |
| 125 | 998725201 | Presun hmotí pre zariad. predmety v objektoch vyššy do 6 m | 16,335 | % | 0,30 | 9,04 | 4,90 | | 147,62 | | | 19 |
| | | 725 - Zariadenovacie predmety spolu : | 1 638,42 | EUR | | | 902,06 | 736,36 | 49 359,04 | 0,088 | | 19 |
| | | 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INŠTALÁCIE spolu : | 2 570,53 | EUR | | | 1 823,55 | 746,98 | 77 439,79 | 0,152 | 0,003 | |
| | | 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE | | | | | | | | | | |
| | | 735 - Vykurovacie telesá | | | | | | | | | | |
| 126 | 735000911 | Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav. | 5,000 | kus | 1,88 | 56,94 | 9,45 | | 284,69 | | | 19 |
| 127 | 735151821 | Demontáž vykurovacích teles panelových dvojradi. do 1500 mm | 5,000 | kus | 4,50 | 135,57 | 22,50 | | 677,84 | 0,001 | | 19 |
| 128 | 735159220 | Montáž vyk. teles panel 2 rad. do 1500mm-okrem VSZ a rúrk | 5,000 | kus | 12,00 | 361,51 | 60,00 | | 1 807,56 | | | 19 |



| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavu technického dielu, remesia výkaz výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu | | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Súč v Spolu | DPH |
|------------|-------------|--|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------|----------------|------------------|-------------|-----|
| | | | | | | | Montáž | Dodávka | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 129 | 735191910 | Opř. vykř. teles, napustenie vody do vykř. teles | 25,000 | m2 | 0,51 | 15,36 | 12,75 | | 384,11 | 0,001 | 0,120 | 19 |
| 130 | 735494811 | Vypustenie vody pri demont. z vykřovacej teles a potrubia | 25,000 | m2 | 0,71 | 21,39 | 17,75 | | 534,74 | 0,001 | 0,240 | 19 |
| 131 | 998735201 | Presun hmoř pre vykř. telesã UK v objektoch vyššy do 6 m 735 - Vykřovacie telesã spolu : | 1,225 | % | 2,30 | 69,29 | 2,82 | | 84,96 | 0,001 | 0,240 | 19 |
| | | 73 - ŰSTREDNE VYKřOVANIE spolu : | 125,27 | EUR | | | 125,27 | | 3 773,88 | 0,001 | 0,120 | |
| | | 76 - KONŠTRUKCIE | | | | | | | | | | |
| | | 762 - Konštrukcie tesarske | | | | | | | | | | |
| 132 | 762341921 | Vyrezanie otvoru v debneni plocha do 1 m2 | 16,000 | m2 | 15,20 | 457,92 | 243,20 | | 7 326,64 | 0,780 | 1,043 | 19 |
| 133 | 762811811 | Demontãž zãklop z dosiek hrubych hr. do 32 mm | 17,160 | m2 | 1,16 | 34,95 | 19,91 | | 599,81 | 0,073 | 0,240 | 19 |
| 134 | 762822830 | Demontãž stropnic z reziva prier. plochy 288-450 cm2 | 22,500 | m | 2,34 | 70,49 | 52,65 | | 1 586,13 | 0,073 | 0,240 | 19 |
| 135 | 762841811 | Demontãž podřjiania z dosiek hrubych bez ornietly 762 - Konštrukcie tesarske spolu : | 17,160 | m2 | 1,62 | 48,80 | 27,80 | | 837,50 | 0,073 | 0,240 | 19 |
| | | 763 - Konštrukcie - drevosťavby | | | | | | | | | | |
| 136 | 763132110 | Podřlady sadr. D112 zãves. 2-ristv. oceľ. konšř. CD, bez řep. řzol. GKB 12,5 mm | 51,135 | m2 | 23,50 | 707,96 | 1 201,67 | | 36 201,51 | 0,780 | 1,043 | 19 |
| 137 | 763132310 | Podřlady sadr. D112 zãves. 2-ristv. oceľ. konšř. CD, bez řep. řz. GKB 12,5 mm | 4,940 | m2 | 26,50 | 798,34 | 130,91 | | 3 943,79 | 0,073 | 0,240 | 19 |
| 138 | 998763201 | Presun hmoř pre drevosťavby v objektoch vyššy do 12 m 763 - Konštrukcie - drevosťavby spolu : | 13,326 | % | 6,80 | 204,86 | 90,62 | | 2 730,02 | 0,834 | 0,120 | 19 |
| | | 764 - Konštrukcie klamparske | | | | | | | | | | |
| 139 | 764410850 | Klamp. demont. Parapetov řš 330 | 3,650 | m | 1,16 | 34,95 | 4,23 | | 127,43 | 0,010 | 0,004 | 19 |
| 140 | 764711115 | LINDAB oplechovanie parapetov řš 330 | 3,650 | m | 15,50 | 466,95 | 56,58 | | 1 704,53 | 0,010 | 0,004 | 19 |
| 141 | 998764201 | Presun hmoř pre klamparske konšř. v objektoch vyššy do 6 m 764 - Konštrukcie klamparske spolu : | 0,608 | % | 1,60 | 48,20 | 0,97 | | 29,22 | 0,010 | 0,004 | 19 |
| | | 766 - Konštrukcie stolárske | | | | | | | | | | |
| 142 | 766661112 | Montãž dverí kompl. otvř. do zãrubne 1-krídľ. do 0,8m | 5,000 | kus | 7,75 | 233,48 | 38,75 | | 1 167,38 | 0,028 | 0,028 | 19 |
| 143 | 911601262 | Dvere vnřjornã hladkã pine 60x197. bieleřkovanie | 2,000 | kus | 53,00 | 1 596,68 | 106,00 | | 3 193,36 | 0,028 | 0,028 | 19 |



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1280 SKK = 1 EUR

Ján JAGELKA RABČA

| Or. číslo | Kod položky | Popis položky, stavebného dielu, remesta výkaz vymer | Množstvo Vymera | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu | | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Súč v Spolu | DPH |
|-----------|-------------|---|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|------------------|-------------|-------|
| | | | | | | | Montáž | Dodávka | | | | |
| 144 | 611601862 | Dvere vnútorné hladké plné 80x197 biele+kovanie | 3,000 | kus | 54,00 | 1 626,80 | | 162,00 | 4 880,41 | 0,050 | | 19 |
| 145 | 766995212 | Montáž prahov dverí 1-kríd. š. do 10cm | 1,000 | kus | 5,50 | 165,69 | 5,50 | 4,37 | 165,69 | 0,001 | | 19 |
| 146 | 611871560 | Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm | 1,000 | kus | 4,37 | 131,65 | | 4,37 | 131,65 | 0,001 | | 19 |
| 147 | 766995213 | Montáž prahov dverí 1-kríd. š. nad 10cm | 4,000 | kus | 5,90 | 177,74 | 23,60 | | 710,97 | 0,002 | | 19 |
| 148 | 611871210 | Prah dubový dĺžka 62 šírka 15cm | 2,000 | kus | 5,25 | 158,16 | | 10,50 | 316,32 | 0,002 | | 19 |
| 149 | 611871610 | Prah dubový dĺžka 82 šírka 15cm | 2,000 | kus | 5,45 | 164,19 | | 10,90 | 328,37 | 0,004 | | 19 |
| 150 | 998766201 | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch vyššy do 6 m | 3,616 | % | 0,60 | 18,08 | 2,17 | | 65,37 | | | 19 |
| | | 766 - Konštrukcie stolárske spolu : | 363,79 | EUR | | | 70,02 | 293,77 | 10 959,54 | 0,084 | | |
| | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | | | | | | | | | | |
| 151 | 767631105 | Montáž okien plastových jednokrídlových 550 x 1230 mm | 1,000 | kus | 34,00 | 1 024,28 | 34,00 | | 1 024,28 | | | 19 |
| 152 | 6114A0361 | Okno plastové 1-kríd. OS - výš 1230 x šír 550 | 1,000 | kus | 161,00 | 4 850,29 | | 161,00 | 4 850,29 | 0,001 | | 19 |
| 153 | 767631360 | Montáž okien plastových trojkrídlových 1550 x 1900 mm | 2,000 | kus | 64,80 | 1 952,16 | 129,60 | | 3 904,33 | | | 19 |
| 154 | 6114A0626 | Okno plastové 3-kríd. O,OS,S - výš 1900 x šír 1550 | 2,000 | kus | 518,00 | 15 605,27 | 70,27 | | 31 210,54 | | | 19 |
| 155 | 767662110 | Montáž medzi pevných skrutkovaním | 6,567 | m2 | 10,70 | 322,35 | | | 2 116,95 | 0,010 | | 19 |
| 156 | 553043722 | Prvky kov kotiev, sťah a iné pre výr a mont dokonč. výr - od 1,01 do 2,5 kg | 10,000 | kg | 3,09 | 93,09 | | 30,90 | 930,89 | | | 19 |
| 157 | 767996800 | Demontáž ostatných doplnkov, do 10 kg | 105,064 | kg | 48,00 | 1 446,05 | 5 043,07 | | 151 927,53 | 0,105 | | 19 |
| 158 | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch vyššy do 6 m | 65,048 | % | 0,80 | 24,10 | 52,04 | | 1 567,76 | | | 19 |
| | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | 6 556,88 | EUR | | | 5 328,98 | 1 227,90 | 197 532,57 | 0,012 | | |
| | | 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | 8 749,21 | EUR | | | 7 227,54 | 1 521,67 | 263 578,70 | 0,940 | | 1,152 |
| | | 77 - PODLAHY | | | | | | | | | | |
| | | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických | | | | | | | | | | |
| 159 | 771473112 | Montáž soklov keram. rovných do lepidla do 9cm | 23,400 | m | 2,28 | 68,69 | 53,35 | | 1 607,22 | 0,011 | | 19 |
| 160 | 771515109 | Montáž podlah z dlaždíc keram. rez. hlad. 300x300 do tmelu | 25,290 | m2 | 14,20 | 427,79 | 359,12 | | 10 818,85 | 0,124 | | 19 |
| 161 | 597637400 | Dlaž. neglaz. siln. TAURUS 300x300x91 | 28,183 | m2 | 16,90 | 509,13 | | 476,29 | 14 348,71 | 0,535 | | 19 |
| 162 | 998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch vyššy do 6 m | 8,888 | % | 3,80 | 114,48 | 33,77 | | 1 017,36 | | | 19 |
| | | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu : | 922,53 | EUR | | | 448,24 | 476,29 | 27 792,14 | 0,670 | | |
| | | 775 - Podlahy výšové a parketové | | | | | | | | | | |





| Kod položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu | | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Súf v Spolu | DPH | |
|---------------------------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------|-------------------|---------------------|----------------|-----------|-----|
| | | | | | | Montáž | Dodávka | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | | | | | | | | |
| M21 - 155 Elektronizácia | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 210010301 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 345600L000 | Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia | 19,000 | kus | 1,07 | 32,23 | 20,33 | 612,46 | 0,392 | 1,275 | 19 | |
| | | Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 31301, hĺbka 40, univerzálna | 19,000 | kus | 0,38 | 11,45 | 7,22 | 217,51 | | | 19 | |
| 79 | 210010311 | Škatuľa KO odbočná kruhová (D68) bez zapojenia | 5,000 | kus | 2,23 | 67,18 | 11,15 | 335,90 | | | 19 | |
| 80 | 345604D040 | Škatuľa KO odbočná : 6400-41 (KO97) (D110x52) s viečkom | 5,000 | kus | 0,48 | 14,46 | 2,40 | 72,30 | | | 19 | |
| | | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5 | 19,000 | kus | 0,63 | 18,98 | 11,97 | 360,61 | | | 19 | |
| 81 | 210100001 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6 | 8,000 | kus | 0,67 | 20,18 | 5,36 | 161,48 | | | 19 | |
| 82 | 210100002 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6 | 3,000 | kus | 3,25 | 97,91 | 9,75 | 293,73 | | | 19 | |
| 83 | 210110001 | Spinač nastenný, zapustený IP20-44, rad 1 | 3,000 | kus | 6,85 | 206,36 | 20,55 | 619,09 | | | 19 | |
| 84 | 345350L001 | Spinač rad 1 : 775852 Galea™ Life IP44, zapustený, s krylom, bez rámpika, biely | 2,000 | kus | 3,70 | 111,47 | 7,40 | 222,93 | | | 19 | |
| 85 | 210110002 | Spinač nastenný, zapustený IP20-44, rad 2 | 2,000 | kus | 11,60 | 349,46 | 23,20 | 698,92 | | | 19 | |
| 86 | 345369L001 | Preplňač rad 5B (6+6) : 771022 Galea™ Life IP44, zapust., kryt, bez rámpika, biely | 2,000 | kus | 11,60 | 349,46 | 23,20 | 698,92 | | | 19 | |
| 87 | 210111012 | Zasuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, prebežná | 14,000 | kus | 3,81 | 114,78 | 53,34 | 1 606,92 | | | 19 | |
| 188 | 345400L001 | Zasuvka 1-nás : 775927 Galea™ Life, bez krytu, rámpika | 14,000 | kus | 3,19 | 96,10 | 44,66 | 1 345,43 | | | 19 | |
| 189 | 345531L112 | Rámpik 1-násobný Galea Metaliza 771301, hliník | 19,000 | kus | 4,28 | 128,94 | 81,32 | 2 449,85 | | | 19 | |
| 190 | 210120451 | Istič modulový 3-pol. do 25A | 1,000 | kus | 3,53 | 106,34 | 3,53 | 106,34 | | | 19 | |
| 191 | 3586300C45 | Istič 3-pólový - 4,5KA (3MD) C60a 25/3/B | 1,000 | kus | 13,70 | 412,73 | 13,70 | 412,73 | | | 19 | |
| 192 | 210190001 | Montáž rozvodnice do 20kg | 1,000 | kus | 5,80 | 177,74 | 5,80 | 177,74 | | | 19 | |
| 193 | 357000040 | Montáž rozvodnice do 20kg | 1,000 | ks | 189,00 | 5 693,81 | 189,00 | 5 693,81 | | | 19 | |
| 194 | 210201017 | Rozvádzač bytový plastový s islením | 2,000 | kus | 8,80 | 265,11 | 17,60 | 530,22 | | | 19 | |
| 195 | 348282812 | Svetidlo žiarivkové nástenné IP20 2x26W, EVG, TUBUS 291 | 1,000 | kus | 42,50 | 1 280,36 | 42,50 | 1 280,36 | | | 19 | |
| 196 | 348282825 | Svetidlo žiarivkové nástenné IP40 2x26W, EVG, TUBUS 292 | 1,000 | kus | 50,50 | 1 521,36 | 50,50 | 1 521,36 | | | 19 | |
| 197 | 210201042 | Svetidlo žiarivkové stropné IP20 2x36W | 5,000 | kus | 8,80 | 265,11 | 44,00 | 1 325,54 | | | 19 | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | | | | | | | | | | | 15 487,15 | EUR |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | | | | | | | | | | | 1 084,12 | EUR |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | | | | | | | | | | | 16 571,27 | EUR |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------|-------------|---|--------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------|------------|---------------------|-----------------|----|
| Or. slo. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu | | Cena spolu | Hmotnosť v Spolu | Surf v Spolu | |
| | | | | | | | Montáž | Dodávka | SKK | Spolu | Spolu | |
| 198 | 34828650201 | Svetidlo MODUL 1600AL 2x36W IP20, EVG | 5,000 | kus | 27,50 | 826,47 | | | 4 142,33 | 0,011 | | |
| 199 | 210800105 | Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5 | 75,000 | m | 0,67 | 20,18 | 50,25 | | 1 513,83 | | | |
| 200 | 341203M100 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 | 75,000 | m | 0,46 | 13,86 | | 34,50 | 1 039,35 | | | |
| 201 | 210800106 | Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5 | 55,000 | m | 0,67 | 20,18 | 36,85 | | 1 110,14 | | | |
| 202 | 341203M110 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5 | 55,000 | m | 0,71 | 21,39 | | 39,05 | 1 176,42 | | | |
| 203 | 210800110 | Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x2,5 | 7,000 | m | 0,70 | 21,09 | 4,90 | | 147,62 | | | |
| 204 | 341203M210 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x2,5 | 7,000 | m | 0,93 | 28,02 | | 6,51 | 196,12 | | | |
| 205 | 210800112 | Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x6 | 8,000 | m | 0,70 | 21,09 | 5,60 | | 168,71 | | | |
| 206 | 341203M230 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x6 | 8,000 | m | 2,13 | 64,17 | | 17,04 | 513,35 | | | |
| 207 | 213290040 | Demontáž existujúceho zariadenia | 10,000 | hod | 11,80 | 355,49 | 118,00 | | 3 554,87 | | | |
| 208 | 213290120 | Úprava rozvadzača | 2,000 | hod | 11,80 | 355,49 | 23,60 | | 710,97 | | | |
| | | M21 - 155 Elektromontáže spolu : | 1 139,18 | EUR | | | 429,53 | 709,85 | 34 318,94 | 0,011 | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 1 139,18 | EUR | | | 429,53 | 709,85 | 34 318,94 | 0,011 | | |
| | | Za rozpočet celkom : | 24 454,65 | EUR | | | 19 479,88 | 4 974,97 | 736 720,79 | 23,284 | 19,133 | |

DPH





Cena bez DPH 25 095,77 €
 DPH 19 % 4 768,20 €
 Cena za dielo celkom vrátane DPH 29 863,97 €

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
 4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

CENA DIELA **Článok IV**

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s prislušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:
 termín začatia prác: 25. 02. 2010
 termín ukončenia prác: 31. 03. 2010
 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškani s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.
 3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpodčítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
 3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

TERMIN PLNENIA **Článok III**

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletne dielo odborne a kvalítne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
 2.3 Všetky realizácie zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevzme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.
 „Oprava stropu b.č. I - OVS Poprad“

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. I ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

PREDMET A MIESTO PLNENIA **Článok II**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu: SAPaÚ-.....*74-12*...../2010

kwf
.....
Ing. Ľubomír Krstín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín



2010-23-2

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, že počas realizácie prác vznikne potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu v celkovej cene (príloha č. 1), tieto práce budú upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľom.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

4.6 Zníženie, zvýšenie ceny predmetu plnenia v zmysle bodu 4.4 je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmena je možná z dôvodu upresnenia dojednaných podmienok diela zmluvy, objemových a konštrukčných prác a zmeny materiálu.

Článok V **PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA**

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č. 1). Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).

5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Prešov, Ul.Čapajevova 38, 080 01 Prešov.

Článok VI **ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.





- 7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu danyh stavbných prác.
- 7.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavbných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tomu, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.
- 7.3. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať portadok a čistotu. Je povinný odstrániť odpadky a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobene jeho činnosťou.
- 7.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.
- 7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnené na stavenisku za účelom realizácie diela.
- 7.6. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zvaranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
- 7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
- 7.8. Preukázateľne preskolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
- 7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnené na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmto osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
- 7.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.
- 7.11. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 6.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistiť počas záruky odstraňovať.
- 6.5. Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamáčnom konaní.
- 6.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistene pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.

7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávaní činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovní požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarné školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.



konateľ
Ján Slovák
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285
DIČ: 2022024070
IČO: 36430013
Klhihanská cesta 567, 029 01 Námestovo
SLOKO, s. r. o.

v Trenčíne, dňa: 23. 11. 2010
Za zhotoviteľa:



v Trenčíne, dňa: 13. 11. 2010

Za objednávateľa:

- 10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok X.

- práce budú uhradené podľa zmluvných cien.
9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie
9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak jeho nadradený orgán rozhodne o zastavení stavby.
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak zhotoviteľ nedodrži náhradný termín dokončenia diela, zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrži vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zistene objednávateľom počas realizácie diela neodsťraň v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady,
9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Článok IX.

- oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie omeškania.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškani s úhradou faktúry, je povinný uhradiť podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškani s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Článok VIII. SANKCIE

Krycí list rozpočtu v

Ján JAGELKA RABČA

| | | |
|---|---------------|-------------|
| Stavba : Oprava stropu b.č.1 - OVS Poprad | č. 1017100206 | JKSO : |
| Miesto : OVS Poprad - bud.č.1 | č. 10020601 | Rozpočet : |
| Objekt : VÚ 8435 Bratislava | č. 10020801 | Spracoval : |
| Miesto : | Zmluva č. | Dňa : |
| Odberateľ : PSB Prešov | IČO : | DIČ : |
| | | IČ DPH : |
| Dodávateľ : | IČO : | DIČ : |
| | | IČ DPH : |
| Projektant : | IČO : | DIČ : |
| | | IČ DPH : |

| | | | | | |
|---------|------------|----------|-----|------------|------|
| 1 M3 OP | 29 864 EUR | za M3 OP | 1 M | 29 864 EUR | za M |
| 1 M2 ZP | 29 864 EUR | za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | 29 864 EUR | za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN | B | IN - individuálne náklady | |
|---|---------|--------------------|-----------------|-----------|----|---------------------------|--|
| 1 | HSV : | 7 604,28 | 244,04 | 7 848,32 | 6 | Práce nadčas | |
| 2 | PSV : | 11 445,87 | 4 021,28 | 15 467,15 | 7 | Murárske výpomocce | |
| 3 | MCE : | 429,53 | 709,65 | 1 139,18 | 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 4 | iné : | | | | 9 | | |
| 5 | Súčet : | 19 479,68 | 4 974,97 | 24 454,65 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | | | D | ON - ostatné náklady : | |
|----|---------------------------------|--------|--------|----|------------------------------------|--|
| 11 | Zariadenie staveniska | 1,00 % | 237,45 | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | 1,00 % | 237,45 | 17 | Inžinierska činnosť | |
| 13 | Sťažené podmienky | 0,70 % | 166,22 | 18 | Projektové práce | |
| 14 | | | | 19 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | | 641,12 | 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

| projektant, rozpočtár, cenár : | | | | E | Celkové náklady : | |
|--------------------------------|----------|--|--|----|------------------------------|-----------|
| Dátum : | Podpis : | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 25 095,77 |
| Pečiatka : | | | | 22 | DPH 19 % z : | 25 095,77 |
| | | | | 23 | | 4 768,20 |
| | | | | 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 29 863,97 |

| odberateľ, obstarávateľ : | | | | F | Odpočít - pripočít | |
|---------------------------|----------|--|--|---|--------------------|--|
| Dátum : | Podpis : | | | | | |
| Pečiatka : | | | | | | |

| dodávateľ, zhotoviteľ : | | | | Celkové náklady v SKK | |
|-------------------------|----------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| Dátum : | Podpis : | SLOKO, s. r. o. | | Celkom bez DPH | 756 035,17 |
| Pečiatka : | | Klíňanská cesta 567, 029 01 Námestovo | | Cena s DPH | 899 681,96 |
| | | IČO: 36430013 | | Konverzný kurz | 30,1260 SKK = 1 EUR |
| | | DIČ: 2022024070 | | | |
| | | Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285 | | | |



Odberaťel : PSB Prešov

JKSO :

Dodávateľ :

Dátum :

Projektant :

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Oprava stropu b.č.1 - OVS Poprad

Miesto : OVS Poprad - bud.č.1

Objekt : VU 8435 Bratislava

Ján JAGELKA RABČA

| Popís položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena spolu SKK | Hmotnosť spolu (t) |
|---|------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | 1 402,93 | 1 294,38 | 108,55 | 42 264,67 | 4,505 |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 50,00 | 50,00 | | 1 506,30 | 0,110 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 3 463,97 | 3 328,48 | 135,49 | 104 355,56 | 14,726 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 2 931,42 | 2 931,42 | | 88 311,96 | 0,786 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 7 848,32 | 7 604,28 | 244,04 | 236 438,49 | 20,127 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 223,04 | 223,04 | | 6 719,30 | 0,035 |
| 71 - IZOLÁCIE | 223,04 | 223,04 | | 6 719,30 | 0,035 |
| 721 - Vnútorná kanalizácia | 380,59 | 380,59 | | 11 465,65 | 0,032 |
| 722 - Vnútorný vodovod | 551,52 | 540,90 | 10,62 | 16 615,09 | 0,055 |
| 725 - Zariadenie predmety | 1 638,42 | 902,06 | 736,36 | 49 359,04 | 0,066 |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE | 2 570,53 | 1 823,55 | 746,98 | 77 439,79 | 0,152 |
| 735 - Vykurovacie telesá | 125,27 | 125,27 | | 3 773,88 | 0,001 |
| 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE | 125,27 | 125,27 | | 3 773,88 | 0,001 |
| 762 - Konštrukcie tesárske | 343,56 | 343,56 | | 10 350,09 | |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | 1 423,20 | 1 423,20 | | 42 875,32 | 0,834 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 61,78 | 61,78 | | 1 861,18 | 0,010 |
| 766 - Konštrukcie stolárske | 363,79 | 70,02 | 293,77 | 10 959,54 | 0,084 |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 6 556,88 | 5 328,98 | 1 227,90 | 197 532,57 | 0,012 |
| 76 - KONŠTRUKCIE | 8 749,21 | 7 227,54 | 1 521,67 | 263 578,70 | 0,940 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických | 922,53 | 446,24 | 476,29 | 27 792,14 | 0,670 |
| 775 - Podlahy vlysové a parketové | 1 451,20 | 453,97 | 997,23 | 43 718,85 | 0,320 |
| 777 - Podlahy zo syntetických hmôt | 331,25 | 331,25 | | 9 979,24 | 0,616 |
| 77 - PODLAHY | 2 704,98 | 1 231,46 | 1 473,52 | 81 490,23 | 1,607 |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek | 573,82 | 294,71 | 279,11 | 17 286,90 | 0,317 |
| 783 - Nátery | 151,13 | 151,13 | | 4 552,94 | 0,005 |
| 784 - Malby | 369,17 | 369,17 | | 11 121,62 | 0,069 |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | 1 094,12 | 815,01 | 279,11 | 32 961,46 | 0,392 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 15 467,15 | 11 445,87 | 4 021,28 | 465 963,36 | 3,126 |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | |
| 721 - 155 Elektromontáže | 1 139,18 | 429,53 | 709,65 | 34 318,94 | 0,011 |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 1 139,18 | 429,53 | 709,65 | 34 318,94 | 0,011 |
| Za rozpočet celkom : | 24 454,65 | 19 479,68 | 4 974,97 | 736 768,79 | 264 |



Stavba : Oprava stropu b.č.1 - OVS Poprad

Miesto : OVS Poprad - bud.č.1

Objekt : VÚ 8435 Bratislava

Odberteľ : PSB Prešov

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum :

Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ján JAGELKA RABČA

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo | Merná jednotka | J. cena EUR | J. cena SKK | Náklady spolu | | Cena spolu SKK | Hmotnosť v Spolu | Súč v Spolu | DPH |
|---|-------------|--|----------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------|----------------|------------------|-------------|-----|
| | | | | | | | Montáž | Dodávka | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | | | | | |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 310236241 | Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 páli tehliami v murive hr. do 30 cm | 8,000 | kus | 7,25 | 218,41 | 58,00 | | 1 747,31 | 0,397 | | 19 |
| 2 | 310237241 | Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 páli tehliami v murive hr. do 30 cm | 2,000 | kus | 16,80 | 506,12 | 33,60 | | 1 012,23 | 0,244 | | 19 |
| 3 | 310239211 | Zamurovanie otvoru do 4 m2 páli tehliami v murive akejkoľvek hr. na maltu MWC | 0,594 | m3 | 213,00 | 6 416,84 | 126,52 | | 3 811,54 | 1,056 | | 19 |
| 4 | 317121151 | Montáž prela prekladu sv. do 105 cm do pripravených rýh | 2,000 | kus | 7,70 | 231,97 | 15,40 | | 463,94 | 0,054 | | 19 |
| 5 | 593406520 | Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1000x120x65mm | 2,000 | kus | 6,95 | 209,38 | | 13,90 | 418,75 | 0,028 | | 19 |
| 6 | 317121251 | Montáž prela prekladu sv. do 180 cm do pripravených rýh | 9,000 | kus | 8,80 | 265,11 | 79,20 | | 2 385,98 | 0,248 | | 19 |
| 7 | 593406530 | Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1250x120x65mm | 5,000 | kus | 8,85 | 266,62 | | 44,25 | 1 333,08 | 0,088 | | 19 |
| 8 | 593406550 | Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1750x120x65mm | 4,000 | kus | 12,60 | 379,59 | | 50,40 | 1 518,35 | 0,098 | | 19 |
| 9 | 317944315 | Valcované nosníky do pripravených otvorov čís. 24 a viac | 0,667 | 1 | 1 100,00 | 33 138,60 | 733,70 | | 22 103,45 | 0,727 | | 19 |
| 10 | 340236212 | Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 tehliami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm | 5,000 | kus | 5,75 | 173,22 | 28,75 | | 866,12 | 0,129 | | 19 |
| 11 | 340238211 | Zamurovanie otvoru do 1 m2 tehliami v priečkach alebo stenách hr. do 10 cm | 0,990 | m2 | 23,00 | 692,90 | 22,77 | | 665,97 | 0,131 | | 19 |
| 12 | 349231811 | Prímur. ostlenia s ozubom z tehál vo výbúr. otvoroch s výsek. karpies do 15 cm | 1,672 | m2 | 43,00 | 1 295,42 | 71,90 | | 2 166,06 | 0,454 | | 19 |
| 13 | 349231821 | Prímur. ostlenia s ozubom z tehál vo výbúr. otvoroch s výsek. karpies do 30 cm | 1,845 | m2 | 67,50 | 2 033,51 | 124,54 | | 3 751,89 | 0,851 | | 19 |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | | | 1 402,93 | EUR | | | 1 294,38 | 108,55 | 42 264,67 | 4,505 | | |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 411388621 | Zabeleňovanie otvoru hr. do 150 mm zo suchých zmesí pl. do 0,25 m2 v stropoch | 2,000 | kus | 25,00 | 753,15 | 50,00 | | 1 506,30 | 0,110 | | 19 |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | | | 50,00 | EUR | | | 50,00 | | 1 506,30 | | | |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | | | | | | | | | | | | |

