

Uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

3-175/2006

I. Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ: QUADRIQ, a.s.
Priemyselná 1
031 01 L. Mikuláš
IČO: 30225582
DIČ: 2020427959
IČ pre DPH: SK2020427959
Obch. reg.: Okresný súd Žilina
Oddiel: Sa, Vložka číslo 10415/L
Zastúpený: Ing. Pavel Vrbičan - člen predstavenstva
Ing. Lubomír Kružliak - člen predstavenstva
Bankové spojenie: Unibanka Liptovský Mikuláš, č.ú. 811 401/1200
Tatrabanka Liptovský Mikuláš, č.ú. 2623714148/1100

(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. Objednávateľ: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Zastúpená: Posádkovou správou budov
Pri starom letisku 0
831 07 Bratislava 36
IČO: 00805025
DIČ: -

Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Kukumberg

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú. 7000171784/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je:

2.1. Vykonávanie servisnej činnosti - odborných prehliadok a odborných skúšok (ďalej len OPaOS) v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 718/2002 Z. z. a STN 33 1500 a STN 33 4590 časť 8 v zmysle prílohy č. 1.

2.2. Vykonávanie pravidelných kontrol, t.j. naplánovaných činností na zabezpečenie bezchybnej prevádzky systémov v zmysle normy STN 33 4590 časť 1-8 a prílohy č. 1.

2.3. Vykonávanie operatívneho servisu, t.j. odstránenie nepredvídateľných porúch vzniknutých na systéme, vykonaného na základe požiadavky správcu systému na integrovanom bezpečnostnom systéme (ďalej len IBS) v objekte objednávateľa - VÚ 4405 Viničné.

III. Cena

3.1. Cena za vykonávanie predmetu tejto zmluvy v zmysle bodu 2.1. (OPaOS) činí:

bez DPH	DPH (19%)	s DPH
309 854,00 Sk	58 872,50Sk	368 726,50 Sk

3.2. Cena za vykonanie predmetu zmluvy v zmysle bodu 2.2. (pravidelné kontroly) bude fakturovaná nasledovne:

	bez DPH	DPH (19%)	s DPH
1. pravidelná kontrola	226 628,00 Sk	43 059,50 Sk	269 687,50 Sk
2. pravidelná kontrola	226 628,00 Sk	43 059,50 Sk	269 687,50 Sk
3. pravidelná kontrola	226 628,00 Sk	43 059,50 Sk	269 687,50 Sk
4. pravidelná kontrola	226 628,00 Sk	43 059,50 Sk	269 687,50 Sk

Spolu: **1 078 750,00 Sk**

3.3. Cena za vykonanie predmetu zmluvy v zmysle bodu 2.3. (operatívny servis) bude fakturovaná podľa odsúhlasených jednotkových cien za výkon operatívneho servisu a dopravy nasledovne:

- cena práce servisného technika pri výkone operatívneho servisu je

bez DPH	DPH (19%)	s DPH
320,- Sk	61,00 Sk	381,00 Sk

za každých započatých 30 min. práce

- cena dopravy je stanovená na

bez DPH	DPH (19%)	s DPH
10,- Sk	1,90 Sk	12,00 Sk

za kilometer

Predpokladané náklady na operatívny servis na obdobie kalendárneho roka sú vo výške 30 000,00Sk bez DPH, čo je **35 700,00 Sk** s DPH.

3.4. Zhotoviteľ bude účtovať objednávateľovi vymenený materiál počas výkonu pravidelných kontrol a operatívneho servisu podľa platných cenníkov materiálu.

IV. Lehoty a spôsob plnenia

4.1. V zmysle bodu 2.1. sa na zariadení IBS podľa STN 33 4590 časť 8 vykoná pravidelná ročná OPaOS v termíne do 5.12. daného roka, kedy bude vydaná nová správa o OPaOS. Termín vykonania OPaOS si dohodne zhotoviteľ so Správcom systému minimálne 7 dní pred zahájením výkonu OPaOS. Originály správ o OPaOS budú uložené u správcu systému.

4.2. V zmysle bodu 2.2. sa na zariadení IBS pre zabezpečenie trvalej funkčnosti vykonajú pravidelné kontroly v zmysle STN 33 4590 časť 8. V priebehu kalendárneho roka sa vykonajú štyri pravidelné kontroly v rozsahu podľa prílohy č. 1 v termínoch:

1. Pravidelná kontrola v termíne:	1. štvrtrok
2. Pravidelná kontrola v termíne:	2. štvrtrok
3. Pravidelná kontrola v termíne:	3. štvrtrok
4. Pravidelná kontrola v termíne:	4. štvrtrok

Zápis o pravidelnej kontrole vykoná zhotoviteľ zápisom do prevádzkovej knihy systému a správca systému potvrdí vykonanie kontroly zhotoviteľovi na osobitnom doklade, súpise vykonaných prác, ktorého originál je neoddeliteľnou dokladovou časťou daňového dokladu.

4.3. V zmysle bodu 2.3. na zariadení IBS podľa požiadavky správcu systému (telefonicky, faxom, písomne), vykoná zhotoviteľ operatívny servis v požadovanom rozsahu do 12 hodín od nahlásenia poruchy. Zodpovednou osobou pre prevzatie požiadavky operatívneho servisu je Dispečer servisu zhotoviteľa. Telefónne číslo pre nahlásenie poruchy je 044/552 60 56 24 hodín denne.

V. Správca systému

5.1. Na objekte podľa predmetu tejto zmluvy je definovaná osoba „Správca systému“, ktorá je zodpovedná za prevádzku systému IBS na danom objekte zo strany objednávateľa:

- je kontaktnou osobou pre zhotoviteľa pri plnení tejto zmluvy
- je zodpovedným za plnenie plánu pravidelných kontrol, OPaOS na daný rok
- nahlasuje potrebu operatívneho servisu
- potvrdzuje výkon jednotlivých servisných úkonov zhotoviteľa svojím podpisom

Na objekte VÚ 4405 Viničné je správca systému rtm. Juraj Tkáč č. tel.: 0960/383301.

VI. Povinnosti objednávateľa

Výkon nasledovných povinností na objekte zabezpečuje objednávateľ prostredníctvom Správcu systému:

6.1 Vytvorí zhotoviteľovi také pracovné podmienky, aby bolo možné v dohodnutých termínoch zrealizovať predmet zmluvy.

6.2. Umožní zhotoviteľovi vykonávať práce priamo súvisiace s predmetom zmluvy na základe požiadavky aj v mimopracovnej dobe po vzájomnej dohode so zhotoviteľom.


6.3. Vytvorí také režimové opatrenia, ktoré neumožnia druhej strane, okrem strany zhotoviteľa vykonať akýkoľvek zásah do zabudovaných systémov počas trvania tejto zmluvy.

6.4. Zabezpečí prístup do všetkých priestorov, v ktorých sú podsystemy servisovaného zariadenia inštalované.

6.5. Správca systému potvrdí zhotoviteľovi na servisnom liste realizované výkony. Originál potvrdeného servisného listu bude zhotoviteľom doložený k daňovému dokladu a bude zakladať právo zhotoviteľa fakturovať zrealizované činnosti.

VII. Povinnosti zhotoviteľa

7.1. Zhotoviteľ a Správca systému sa na zmenách termínov vykonania OPaOS a pravidelných kontrol na systéme IBS môžu dohodnúť maximálne 3 dni vopred. Nový termín musí odsúhlasiť objednávateľ.



7.2. Zhotoviteľ je povinný všetky zásahy do zabudovaných systémov zdokumentovať písomne v prevádzkovej knihe. Všetky zmeny potvrdí Správca systému svojím podpisom.

7.3. Na diely vymenené v rámci OPaOS, pravidelných kontrol a počas operatívnych servisných zásahov sa poskytuje záruka 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom ich zabudovania do systému IBS.

7.4. Na prácu počas servisného zásahu sa poskytuje záruka 24 mesiacov.

7.5. Zhotoviteľ po vykonaní každej pravidelnej kontroly písomne upozorní objednávateľa na práce a opravy prvkov, ktoré bude treba vykonať tak, aby zhotoviteľ mohol garantovať funkčnosť systému do najbližšej pravidelnej kontroly. V prípade, že objednávateľ neodsúhlasí navrhované opravy (výmeny prvkov), neberie zhotoviteľ záruku na funkčnosť predmetných prvkov.

VIII. Platobné podmienky

8.1. Po ukončení prác podľa predmetu zmluvy (body 2.1., 2.2., 2.3.) tejto zmluvy vyhotoví zhotoviteľ daňový doklad, ktorý je objednávateľ povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Daňový doklad musí mať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších zmien. Povinnosť fakturovať vzniká zhotoviteľovi po ukončení pravidelnej kontroly, OPaOS alebo operatívneho servisu podľa potvrdenia vykonanej činnosti správcom systému v termíne do 10.12.2007.

8.2. V prípade operatívneho servisu sa prvky opravujú na mieste, alebo sa vymenia za funkčné zo skladu zhotoviteľa (výpožička). Vadné kusy sa prevezmú oproti zápisu v servisnom liste do opravy. Zhotoviteľ zabezpečí opravu a po návrate z opravy a spätnom osadení prvku do systému (pri výkone najbližšieho servisného zásahu - neúčtuje sa doprava) vyúčtuje náklady za tento servis a opravu.

IX. Zodpovednosť za škodu

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody spôsobené pri výkone činnosti v zmysle tejto zmluvy (OPaOS, pravidelná kontrola a servisný zásah) na majetku objednávateľa.

X. Záverečné ustanovenia

10.1. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.

10.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

10.3. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch. Štyri rovnopisy obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

10.4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – do 31.12.2007, pričom je možné zmluvu vypovedať v 3 mesačnej lehote od písomného doručenia výpovede ktoroukoľvek zmluvnou stranou.

10.5. Zmluvné strany si finančné náležitosti vysporiadajú pred ukončením vzťahu. V prípade ak v rámci zmluvného vzťahu medzi stranami dôjde k sporu, tento sa bude prednostne riešiť rokováním (dohodou). V prípade neukončenia a nevyjasnenia sporu, dotknutá strana má právo vec riešiť súdnou cestou.

10.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, vážne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy, ju podpísali.

10.7. Zmluvné vzťahy tu neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

XII. Prílohy

Príloha č. 1 - Rozsah OPaOS a pravidelných kontrol

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Liptovský Mikuláš, dňa 29 DEC. 2006

Bratislava, dňa 29 DEC. 2006

Quadriq, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959

-07- Posádková správa budov
BRATISLAVA

Ing. Pavel Vrbičan
generálny riaditeľ
a člen predstavenstva

Ing. Štefan Kukumberg
riaditeľ PSB

Ing. Lubomír Kružliak
člen predstavenstva

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (nebol) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (nie-je) v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 29.12.2006
Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Príprava finančnej správy je v súlade s týmto zákonom. Dátum: 29.12.2006
Podpis oprávnenej osoby

Príloha č. 1

k Zmluve o servisnej činnosti č. 758/2007

Rozsah OPaOS a pravidelných kontrol

Integrovaný bezpečnostný systém Viničné**- ceny a rozsah OPaOS****Úvodné práce**

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie pracovníka zodpovedného za prevádzku revidovaného zariadenia a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie prevádzkovateľa o nové zariadenia, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených zariadení z plánu revízie prevádzkovateľa. Oboznámenie sa s prevádzkou a bezpečnostnými opatreniami, s dokumentáciou a jej dostupnosťou. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola kvalifikácie pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie. Kontrola vedomostí užívateľov, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania. Kontrola oprávnení fyzických a právnických osôb. Spôsob a možnosť vypínania elektrického zariadenia alebo jeho časti.

Výkon OPaOS

Kontrola umiestnenia zariadenia - posúdenie miesta, prostredia a vonkajšej čistoty, opatrenia pre montáž na horľavé podklady, manipulačného priestoru, výšky nad zemou, prístupnosti, ochranného ohradenia, ochranej skrinky.

Kontrola zhotovenia zariadenia - posúdenie konštrukčných materiálov a nehorľavosti.

Kontrola značenia - kontrola, či zariadenie má výrobný štítok, poradové označenie, výstražné a bezpečnostné tabuľky, označenie spínacích polôh spínačov, zodpovedajúce farby svetel. návěstí a tlačidiel, či obvody sú označené natrvalo, zreteľne a čitateľne.

Kontrola ochrany krytia - posúdenie krytia vzhľadom na prostredie a proti dotyku živých častí.

Kontrola ochrany proti mechanickému poškodeniu - posúdenie krytov, ich upevnenia, pevnosti a celistvosti.

Kontrola pripojenia - kontroluje sa, či vyhovuje požiadavkám bezp. a hospodárnosti, dimenzovania a istenia.

Kontrola usporiadania - kontroluje sa, či sú prístroje v správnej prevádzkovej polohe a riadne upevnené, ich prístupnosť.

Kontrola značenia zariadenia - posudzuje sa značenie vstupných svoriek na hlavnom vypínači, zariadení pripojených pred hlavným vypínačom, ochranných svoriek, holých a izolovaných vodičov /vrátane ich farebného značenia/. Kontrola označenia prístrojov podľa dokumentácie, obvodov /ciele obvodov/, združených obvodov, ochranných vodičov na ochrannej prípojnici s príslušnosťou ku krajným vodičom, ovládacích a istiacich prístrojov, svoriek a svorkovnic.

Kontrola istenia - kontroluje sa hodnota istiacich prvkov a dotykových vymedzovacích krúžkov, prúdové hodnoty v jednotlivých fázach toho istého obvodu, mechanické poškodenie istiacich prvkov, selektivita istenia, zhotovenie vodičov a spojov.

Kontrola ochrany pred dotykom - posudzuje sa zhotovenie vonkajšej ochrannnej svorky, kontrola ochrany krytím, spojenia s ochranným obvodom, spôsob pripojenia vodičov do svoriek, prierez ochranného vodiča.

Kontrola ochrany proti korózii - kontroluje sa stav ochranného náteru a rozsah korózie.

Kontrola prevádzkyschopnosti - posudzuje sa zachovanie vlastností a funkcií v prevádzke, funkčnosť, stav prvkov.

Kontrola vyhotovenia - kontrolujú sa priechody konštrukciami, stenami, vzdialenosti príchytiek a podpier, výzbroj káblových kanálov a šachiet, ochrana pred šírením požiaru, upevnenie prístrojov, ohyby a odbočovania.

Kontrola pôsobenia vonkajších vplyvov - kontroluje sa ochrana pred mechanickým poškodením, žiarením.

Kontrola zakrytia - kontrolujú sa kryty zaist'ovacích, ovládacích a inštalčných prístrojov.

Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením - kontroluje sa ochrana spotrebiča a prívodu.

Merania elektrických a fyzikálnych veličín potrebné pri odbornej prehliadke a skúške.

Záverečné práce.

Rokovanie s prevádzkovateľom, alebo majiteľom - prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov. Vyhotovenie zápisu o stave zistenom pri kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a termínov stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

PS 201 Vonkajšie rozvody IBS**Rozpis k jednotlivým položkám.**

Objekt - miesto	Popis výkonu	jednotka	množstvo	cena /jed.	cena spolu
Rozvádzače HRS, RM, KS	Kontrola umiestnenia zariadenia	ks	61	18	1098
	Kontrola zhotovenia zariadenia	ks	61	18	1098
	Kontrola značenia	ks	61	18	1098
	Kontrola ochrany krytia	ks	61	18	1098
	Kontrola pripojenia	ks	61	18	1098
	Kontrola istenia	ks	61	23	1403

KS48, KS50-53	Kontrola prevádzkyschopnosti				
KS55-67	Demontáž a opätovná montáž krytu rozv. krabice	ks	47	126	5922
	Meranie základných el. veličín	meranie	49	75	3675
	Meranie Riso - vývod z KS do kam. CYKY	meranie	147	75	11025
	Meranie impedancie slučky	meranie	49	86	4214

PS921 Poplachový systém na hlásenie narušenia, PC01 Zabezpečenie objektu D

Rozpis k jednotlivým položkám.

Objekt - miesto	Popis výkonu	jednotka	množstvo	cena /jed.	cena spolu
Rozvádzač HRS	Kontrola umiestnenia zariadenia	ks	2	18	36
	Kontrola zhotovenia zariadenia	ks	2	18	36
	Kontrola značenia	ks	2	18	36
	Kontrola ochrany krytmi	ks	2	18	36
	Kontrola pripojenia	ks	2	18	36
	Kontrola istenia	ks	2	23	46
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	ks	2	23	46
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu rozvádzača	ks	1	202	176
	Demontáž a opätovná montáž krytov rozvádzača	ks	1	126	126
	Meranie základných el. veličín	meranie	8	75	600
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	5	86	430
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	5	187	935
	Zistenie stavu elektrických okruhov	ks	5	202	1010
	Meranie Riso na sil. Kábl. CYKY 3Cx1,5	meranie	15	75	1125
	Prvky EZS	Zistenie stavu prvkov	ks	77	101
Mag. kontakty	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	77	126	9702
Ústredne, kláv.	Kontrola umiestnenia zariadenia	ks	77	18	1386
Infrabariéry	Kontrola zhotovenia zariadenia	ks	77	18	1386
Čítačky	Kontrola značenia	ks	77	18	1386
Tiesň. tlačidlá	Kontrola ochrany krytmi	ks	77	18	1386
Rozvádzač	Kontrola pripojenia	ks	77	18	1386
RO1.01-05	Kontrola istenia	ks	24	23	552
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	ks	24	23	552
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu rozvádzača	ks	5	202	1010
	Demontáž a opätovná montáž krytov rozvádzača	ks	5	126	630
	Meranie základných el. veličín	meranie	24	75	1800
	Meranie Riso na káb. CYKY	meranie	6	75	450
	Meranie impedancie slučky	meranie	6	86	516
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	6	187	1122
	Zistenie stavu elektrických okruhov	ks	24	202	4848
	Meranie prechodových odporov	meranie	5	75	375
	Meranie Riso na slab. káb. nx2x0,8, 2A	meranie	104	75	7800

PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia - budova č. 63

Rozpis k jednotlivým položkám.

Rozvádzač R007 expander	Kontrola umiestnenia zariadenia	ks	2	18	36
	Kontrola zhotovenia zariadenia	ks	2	18	36
	Kontrola značenia	ks	2	18	36
	Kontrola ochrany krytia	ks	2	18	36
	Kontrola pripojenia	ks	2	18	36
	Kontrola istenia	ks	2	23	46
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	ks	2	23	46
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu ústredne a expandra	ks	2	176	352
	Demontáž a opätovná montáž krytov ústrední	ks	2	110	220
	Meranie základných el. veličín	meranie	6	55	330
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	2	75	150

	Meranie základných el. veličín	meranie	6	55	330
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	2	75	150
	Meranie prechodového odporu	meranie	2	71	142
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	2	165	330
	Meranie Riso na silnopr. Kábloch	meranie	2	55	110
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	44	55	2420
Prvky EZS	Kontrola umiestnenia zariadenia	ks	44	18	792
Mag. kontakty	Kontrola zhotovenia zariadenia	ks	44	18	792
Pohybové sním.	Kontrola značenia	ks	44	18	792
	Kontrola ochrany krytia	ks	44	18	792
	Kontrola pripojenia	ks	44	18	792
	Zistenie stavu prvkov	ks	44	88	3872
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	44	110	4840
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	44	220	9680

PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia - budova č. 14

Rozpis k jednotlivým položkám.

Rozvádzač R06 expander	Kontrola umiestnenia zariadenia	ks	1	18	18
	Kontrola zhotovenia zariadenia	ks	1	18	18
	Kontrola značenia	ks	1	18	18
	Kontrola ochrany krytia	ks	1	18	18
	Kontrola pripojenia	ks	1	18	18
	Kontrola istenia	ks	1	23	23
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	ks	1	23	23
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu ústredne a expandra	ks	1	176	176
	Demontáž a opätovná montáž krytov ústrední	ks	1	110	110
	Meranie základných el. veličín	meranie	3	55	165
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	1	75	75
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	71	71
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	165	165
	Meranie Riso na silnopr. Kábloch	meranie	1	55	55
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	26	55	1430
Prvky EZS	Kontrola umiestnenia zariadenia	ks	26	18	468
Mag. kontakty	Kontrola zhotovenia zariadenia	ks	26	18	468
Pohybové sním.	Kontrola značenia	ks	26	18	468
	Kontrola ochrany krytia	ks	26	18	468
	Kontrola pripojenia	ks	26	18	468
	Zistenie stavu prvkov	ks	26	88	2288
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	26	110	2860
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	26	220	5720

PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia - budova č. 17

Rozpis k jednotlivým položkám.

Rozvádzač R08 expander	Kontrola umiestnenia zariadenia	ks	1	18	18
	Kontrola zhotovenia zariadenia	ks	1	18	18
	Kontrola značenia	ks	1	18	18
	Kontrola ochrany krytia	ks	1	18	18
	Kontrola pripojenia	ks	1	18	18
	Kontrola istenia	ks	1	23	23
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	ks	1	23	23
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu ústredne a expandra	ks	1	176	176
	Demontáž a opätovná montáž krytov ústrední	ks	1	110	110
	Meranie základných el. veličín	meranie	3	55	165
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	1	75	75
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	71	71
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	165	165

Pohybové sním.	Kontrola značenia	ks	16	18	288
	Kontrola ochrany krytia	ks	16	18	288
	Kontrola pripojenia	ks	16	18	288
	Zistenie stavu prvkov	ks	16	88	1408
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	16	110	1760
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	16	220	3520
Cena OPaOS na Integrovanom bezpečnostnom systéme spolu:					309 854,00 Sk

Rozpočet 1. pravidelnej kontroly IBS v objekte MOSR - Viničné

Rozsah 1. PK IBS v objekte MOSR - Viničné		m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za práce [Sk]	cena celkom [Sk]
PS 921	PSN						
	HRM a HRS AB						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 1:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					640,00	640,00
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					640,00	640,00
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	6			384,00	384,00
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			320,00	320,00
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	6			384,00	384,00
	/kontrola Glass	ks	1			64,00	64,00
	/kontrola SA	ks	1			64,00	64,00
	/kontrola PIR	ks	7			1120,00	1120,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					128,00	128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					160,00	160,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	Expander 01(1250), DGP 1						
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	7			448,00	448,00
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			512,00	512,00
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	12			768,00	768,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					128,00	128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					160,00	160,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	Expander 01(1201), DGP 2						
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00

Rozsah 1. PK IBS v objekte MOSR - Viničné	m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za prácu [Sk]	cena celkom [Sk]
/kontrola prevodníkov METEL FRD-4/4-BOX duplex RS485	ks	10			640,00	640,00
/kontrola správnej funkčnosti 3COM 24port 10/100Switch Enterprise	ks	1			320,00	320,00
Kamery						
/kontrola správnej činnosti kamery	ks	10			7808,00	7808,00
/kontrola správnej činnosti zdroja	ks	7			416,00	416,00
/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	10			2752,00	2752,00
/kontrola vyhrievania kamery	ks	7			6400,00	6400,00
/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	7			384,00	384,00
/kontrola spojov uzemnenia kamerových stĺpov	ks	1			64,00	64,00
/kontrola prevodníka TTY	ks	1			64,00	64,00
/kontrola prevodníkov METEL	ks	10			640,00	640,00
/vyčistiť sklený prieszor na poveternostnom kryte kamery	ks	7			448,00	448,00
/vyčistiť objektív kamery	ks	31			960,00	960,00
Rozvodné krabice						
/kontrola dotiahnutia priechodiek	ks				320,00	320,00
/kontrola svoriek	ks				256,00	256,00
/kontrola funkčnosti poistkového odpojovača	ks				320,00	320,00
/kontrola funkčnosti prepáťových ochrán	ks				160,00	160,00
HRM a HRS						
Ústredňa PSN ATS4000/ 3:						
/manuálna kontrola z klávesnice					640,00	640,00
/prepojením a testovaním cez servisný počítač					640,00	640,00
/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	3			192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	2			640,00	640,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	3			192,00	192,00
/kontrola Glass	ks	2			128,00	128,00
/kontrola PIR	ks	3			480,00	480,00
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					128,00	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov					160,00	160,00
/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS					320,00	320,00
Expander 01(1201), DGP 1 - RO 4						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00

Rozsah 1. PK IBS v objekte MOSR - Viničné	m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za práce [Sk]	cena celkom [Sk]
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	6			384,00	384,00
/kontrola IB	ks	6			1536,00	1536,00
/kontrola PIR	ks	8			1280,00	1280,00
Expander 05(1201), DGP 9 - RO7						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	5			320,00	320,00
/kontrola IB	ks	2			512,00	512,00
/kontrola PIR	ks	10			1600,00	1600,00
Expander 06(1201), DGP 11 - RO8						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	3			192,00	192,00
/kontrola IB	ks	9			2304,00	2304,00
/kontrola PIR	ks	8			1280,00	1280,00
Expander 07(1201), DGP 13 - RO9						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	3			192,00	192,00
/kontrola IB	ks	10			2560,00	2560,00
/kontrola PIR	ks	10			1600,00	1600,00
Expander 08(1201), DGP 15 - RO						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00

Rozsah 1. PK IBS v objekte MOSR - Viničné	m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za prácu [Sk]	cena celkom [Sk]
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	2			64,00	64,00
/kontrola IB	ks	4			1024,00	1024,00
Expander 03(1201), DGP 5 - RO2						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	5			320,00	320,00
/kontrola IB	ks	5			1280,00	1280,00
/kontrola PIR	ks	1			160,00	160,00
Expander 04(1201), DGP 7 - RO3						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	1			64,00	64,00
/kontrola IB	ks	3			768,00	768,00
Expander 05(1201), DGP 9 - RO4						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00

Rozsah 1. PK IBS v objekte MOSR - Viničné		m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za prácu [Sk]	cena celkom [Sk]
/kontrola funkčnosti DiSS NetMastera II DVD		ks	3			1920,00	1920,00
/kontrola monitorov LCD		ks	14			4480,00	4480,00
/kontrola spínania jednotlivých kamier, skupín - manuálne						640,00	640,00
/kontrola spínania jednotlivých kamier, skupín - pri poplachu						960,00	960,00
/kontrola prevodníkov METEL FRD-4/4-BOX duplex RS485		ks	2			128,00	128,00
/očistenie videomatice SYMATRIX 648 od prachu						320,00	320,00
PC 2-Kamerový systém, Digitálny záznam							
/odstraňovanie prachu v počítači						128,00	128,00
/kontrola správnej činnosti počítača						960,00	960,00
/kontrola správnej činnosti optic.mechaniky(zápis údajov)		ks	1			320,00	320,00
/testovanie programového vybavenia DiSS NetAgent						640,00	640,00
/testovanie programového vybavenia DiSS NetBackUp						960,00	960,00
/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu						320,00	320,00
/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC		ks	1			128,00	128,00
/kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne HP 5550C		ks	1			320,00	320,00
/kontrola správnej funkčnosti 3COM 24port 10/100Switch Enterprise		ks	1			320,00	320,00
Kamery							
/kontrola správnej činnosti kamery		ks	52			30720,00	30720,00
/kontrola správnej činnosti zdroja		ks	51			3008,00	3008,00
/kontrola správnej činnosti objektívov		ks	52			12800,00	12800,00
/kontrola vyhrievania kamery		ks	50			6400,00	6400,00
/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery		ks	49			1920,00	1920,00
/kontrola spojov uzemnenia kamerových stĺpov		ks	43			2432,00	2432,00
/kontrola prevodníkov METEL		ks	40			2048,00	2048,00
/vyčistiť sklený prieszor na poveternostnom kryte kamery		ks	50			1920,00	1920,00
/vyčistiť objektív kamery		ks	52			960,00	960,00
Rozvodné krabice							
/kontrola dotiahnutia priechodiek		ks				1280,00	1280,00
/kontrola svoriek		ks				960,00	960,00
/kontrola funkčnosti poistkového odpojovača		ks				512,00	512,00
/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán		ks				320,00	320,00
INÉ PRÁCE							
/náter oceľových stĺpov, konštrukcie							
/obnova interiéru HRM (kanc. zariadenie)							
PS931 EZA a UPS-Silnoprúdové rozvody							
/vykonanie profylaktickej prehliadky EZA		ks	1	8600,00			8600,00

Rozpočet 2. pravidelnej kontroly IBS v objekte MOSR - Viničné

Rozsah 2. PK IBS v objekte MOSR - Viničné		m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za prácu [Sk]	cena celkom [Sk]
PS 921	PSN						
	HRM a HRS AB						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 1:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					640,00	640,00
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					640,00	640,00
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	6			384,00	384,00
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			320,00	320,00
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	6			384,00	384,00
	/kontrola Glass	ks	1			64,00	64,00
	/kontrola SA	ks	1			64,00	64,00
	/kontrola PIR	ks	7			1120,00	1120,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					128,00	128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					160,00	160,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	Expander 01(1250), DGP 1						
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	7			448,00	448,00
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			512,00	512,00
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	12			768,00	768,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					128,00	128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					160,00	160,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	Expander 01(1201), DGP 2						
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00

Rozsah 2. PK IBS v objekte MOSR - Viničné	m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za práce [Sk]	cena celkom [Sk]
/kontrola prevodníkov METEL FRD-4/4-BOX duplex RS485	ks	10			640,00	640,00
/kontrola správnej funkčnosti 3COM 24port 10/100Switch Enterprise	ks	1			320,00	320,00
Kamery						
/kontrola správnej činnosti kamery	ks	10			7808,00	7808,00
/kontrola správnej činnosti zdroja	ks	7			416,00	416,00
/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	10			2752,00	2752,00
/kontrola vyhrievania kamery	ks	7			6400,00	6400,00
/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	7			384,00	384,00
/kontrola spojov uzemnenia kamerových stĺpov	ks	1			64,00	64,00
/kontrola prevodníka TTY	ks	1			64,00	64,00
/kontrola prevodníkov METEL	ks	10			640,00	640,00
/vyčistiť sklený prieszor na poveternostnom kryte kamery	ks	7			448,00	448,00
/vyčistiť objektív kamery	ks	31			960,00	960,00
Rozvodné krabice						
/kontrola dotiahnutia priechodiek	ks				320,00	320,00
/kontrola svoriek	ks				256,00	256,00
/kontrola funkčnosti poistkového odpojovača	ks				320,00	320,00
/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán	ks				160,00	160,00
HRM a HRS						
Ústredňa PSN ATS4000/ 3:						
/manuálna kontrola z klávesnice					640,00	640,00
/prepojením a testovaním cez servisný počítač					640,00	640,00
/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	3			192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	2			640,00	640,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	3			192,00	192,00
/kontrola Glass	ks	2			128,00	128,00
/kontrola PIR	ks	3			480,00	480,00
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					128,00	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov					160,00	160,00
/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS					320,00	320,00
Expander 01(1201), DGP 1 - RO 4						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00

Rozsah 2. PK IBS v objekte MOSR - Viničné		m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za prácu [Sk]	cena celkom [Sk]
/kontrola Magnetický kontakt MK		ks	6			384,00	384,00
/kontrola IB		ks	6			1536,00	1536,00
/kontrola PIR		ks	8			1280,00	1280,00
Expander 05(1201), DGP 9 - RO7							
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu						160,00	160,00
/kontrola vyhrievania						192,00	192,00
/kontrola zdroja		ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN						128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí						192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah		ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK		ks	5			320,00	320,00
/kontrola IB		ks	2			512,00	512,00
/kontrola PIR		ks	10			1600,00	1600,00
Expander 06(1201), DGP 11 - RO8							
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu						160,00	160,00
/kontrola vyhrievania						192,00	192,00
/kontrola zdroja		ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN						128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí						192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah		ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK		ks	3			192,00	192,00
/kontrola IB		ks	9			2304,00	2304,00
/kontrola PIR		ks	8			1280,00	1280,00
Expander 07(1201), DGP 13 - RO9							
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu						160,00	160,00
/kontrola vyhrievania						192,00	192,00
/kontrola zdroja		ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN						128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí						192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.						192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah		ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK		ks	3			192,00	192,00
/kontrola IB		ks	10			2560,00	2560,00
/kontrola PIR		ks	10			1600,00	1600,00
Expander 08(1201), DGP 15 - RO							
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu						160,00	160,00

Rozsah 2. PK IBS v objekte MOSR - Viničné	m.j.	počet	cena za m.j. [SK]	materiál spolu [SK]	cena za práce [SK]	cena celkom [SK]
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	2			64,00	64,00
/kontrola IB	ks	4			1024,00	1024,00
Expander 03(1201), DGP 5 - RO2						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	5			320,00	320,00
/kontrola IB	ks	5			1280,00	1280,00
/kontrola PIR	ks	1			160,00	160,00
Expander 04(1201), DGP 7 - RO3						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	1			64,00	64,00
/kontrola IB	ks	3			768,00	768,00
Expander 05(1201), DGP 9 - RO4						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00

Rozsah 2. PK IBS v objekte MOSR - Viničné		m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za prácu [Sk]	cena celkom [Sk]
/kontrola funkčnosti DiSS NetMastera II DVD		ks	3			1920,00	1920,00
/kontrola monitorov LCD		ks	14			4480,00	4480,00
/kontrola spínania jednotlivých kamier, skupín - manuálne						640,00	640,00
/kontrola spínania jednotlivých kamier, skupín - pri poplachu						960,00	960,00
/kontrola prevodníkov METEL FRD-4/4-BOX duplex RS485		ks	2			128,00	128,00
/očistenie videomatice SYMATRIX 648 od prachu						320,00	320,00
PC 2-Kamerový systém, Digitálny záznam							
/odstraňovanie prachu v počítači						128,00	128,00
/kontrola správnej činnosti počítača						960,00	960,00
/kontrola správnej činnosti optic.mechaniky(zápis údajov)		ks	1			320,00	320,00
/testovanie programového vybavenia DiSS NetAgent						640,00	640,00
/testovanie programového vybavenia DiSS NetBackUp						960,00	960,00
/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu						320,00	320,00
/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC		ks	1			128,00	128,00
/kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne HP 5550C		ks	1			320,00	320,00
/kontrola správnej funkčnosti 3COM 24port 10/100Switch Enterprise		ks	1			320,00	320,00
Kamery							
/kontrola správnej činnosti kamery		ks	52			30720,00	30720,00
/kontrola správnej činnosti zdroja		ks	51			3008,00	3008,00
/kontrola správnej činnosti objektívov		ks	52			12800,00	12800,00
/kontrola vyhrievania kamery		ks	50			6400,00	6400,00
/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery		ks	49			1920,00	1920,00
/kontrola spojov uzemnenia kamerových stĺpov		ks	43			2432,00	2432,00
/kontrola prevodníkov METEL		ks	40			2048,00	2048,00
/vyčistiť sklený prieszor na poveternostnom kryte kamery		ks	50			1920,00	1920,00
/vyčistiť objektív kamery		ks	52			960,00	960,00
Rozvodné krabice							
/kontrola dotiahnutia priechodiek		ks				1280,00	1280,00
/kontrola svoriek		ks				960,00	960,00
/kontrola funkčnosti poistkového odpojovača		ks				512,00	512,00
/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán		ks				320,00	320,00
INÉ PRÁCE							
/náter oceľových stĺpov, konštrukcie							
/obnova interiéru HRM (kanc. zariadenie)							
PS931	EZA a UPS-Silnoprúdové rozvody						
/vykonanie profylaktickej prehliadky EZA		ks	1	8600,00			8600,00

Rozpočet 3. pravidelnej kontroly IBS v objekte MOSR - Viničné

Rozsah 3. PK IBS v objekte MOSR - Viničné		m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za prácu [Sk]	cena celkom [Sk]
PS 921	PSN						
	HRM a HRS AB						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 1:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					640,00	640,00
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					640,00	640,00
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	6			384,00	384,00
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			320,00	320,00
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	6			384,00	384,00
	/kontrola Glass	ks	1			64,00	64,00
	/kontrola SA	ks	1			64,00	64,00
	/kontrola PIR	ks	7			1120,00	1120,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					128,00	128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					160,00	160,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	Expander 01(1250), DGP 1						
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	7			448,00	448,00
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			512,00	512,00
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	12			768,00	768,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					128,00	128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					160,00	160,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	Expander 01(1201), DGP 2						
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00

Rozsah 3. PK IBS v objekte MOSR - Viničné	m.j.	počet	cena za m.j. [SK]	materiál spolu [SK]	cena za prácu [SK]	cena celkom [SK]
/kontrola prevodníkov METEL FRD-4/4-BOX duplex RS485	ks	10			640,00	640,00
/kontrola správnej funkčnosti 3COM 24port 10/100Switch Enterprise	ks	1			320,00	320,00
Kamery						
/kontrola správnej činnosti kamery	ks	10			7808,00	7808,00
/kontrola správnej činnosti zdroja	ks	7			416,00	416,00
/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	10			2752,00	2752,00
/kontrola vyhrievania kamery	ks	7			6400,00	6400,00
/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	7			384,00	384,00
/kontrola spojov uzemnenia kamerových stĺpov	ks	1			64,00	64,00
/kontrola prevodníka TTY	ks	1			64,00	64,00
/kontrola prevodníkov METEL	ks	10			640,00	640,00
/vyčistiť sklený prieszor na poveternostnom kryte kamery	ks	7			448,00	448,00
/vyčistiť objektív kamery	ks	31			960,00	960,00
Rozvodné krabice						
/kontrola dotiahnutia priechodiek	ks				320,00	320,00
/kontrola svoriek	ks				256,00	256,00
/kontrola funkčnosti poistkového odpojovača	ks				320,00	320,00
/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán	ks				160,00	160,00
HRM a HRS						
Ústredňa PSN ATS4000/ 3:						
/manuálna kontrola z klávesnice					640,00	640,00
/prepojením a testovaním cez servisný počítač					640,00	640,00
/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	3			192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	2			640,00	640,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	3			192,00	192,00
/kontrola Glass	ks	2			128,00	128,00
/kontrola PIR	ks	3			480,00	480,00
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					128,00	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov					160,00	160,00
/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS					320,00	320,00
Expander 01(1201), DGP 1 - RO 4						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00

Rozsah 3. PK IBS v objekte MOSR - Viničné	m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za prácu [Sk]	cena celkom [Sk]
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	6			384,00	384,00
/kontrola IB	ks	6			1536,00	1536,00
/kontrola PIR	ks	8			1280,00	1280,00
Expander 05(1201), DGP 9 - RO7						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	5			320,00	320,00
/kontrola IB	ks	2			512,00	512,00
/kontrola PIR	ks	10			1600,00	1600,00
Expander 06(1201), DGP 11 - RO8						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	3			192,00	192,00
/kontrola IB	ks	9			2304,00	2304,00
/kontrola PIR	ks	8			1280,00	1280,00
Expander 07(1201), DGP 13 - RO9						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	3			192,00	192,00
/kontrola IB	ks	10			2560,00	2560,00
/kontrola PIR	ks	10			1600,00	1600,00
Expander 08(1201), DGP 15 - RO						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00

Rozsah 3. PK IBS v objekte MOSR - Viničné		m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za prácu [Sk]	cena celkom [Sk]
	/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
	/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	2			64,00	64,00
	/kontrola IB	ks	4			1024,00	1024,00
	Expander 03(1201), DGP 5 - RO2						
	/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
	/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	5			320,00	320,00
	/kontrola IB	ks	5			1280,00	1280,00
	/kontrola PIR	ks	1			160,00	160,00
	Expander 04(1201), DGP 7 - RO3						
	/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
	/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	1			64,00	64,00
	/kontrola IB	ks	3			768,00	768,00
	Expander 05(1201), DGP 9 - RO4						
	/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
	/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00

Rozsah 3. PK IBS v objekte MOSR - Viničné		m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za prácu [Sk]	cena celkom [Sk]
/kontrola funkčnosti DiSS NetMastera II DVD		ks	3			1920,00	1920,00
/kontrola monitorov LCD		ks	14			4480,00	4480,00
/kontrola spínania jednotlivých kamier, skupín - manuálne						640,00	640,00
/kontrola spínania jednotlivých kamier, skupín - pri poplachu						960,00	960,00
/kontrola prevodníkov METEL FRD-4/4-BOX duplex RS485		ks	2			128,00	128,00
/očistenie videomatice SYMATRIX 648 od prachu						320,00	320,00
PC 2-Kamerový systém, Digitálny záznam							
/odstraňovanie prachu v počítači						128,00	128,00
/kontrola správnej činnosti počítača						960,00	960,00
/kontrola správnej činnosti optic.mechaniky(zápis údajov)		ks	1			320,00	320,00
/testovanie programového vybavenia DiSS NetAgent						640,00	640,00
/testovanie programového vybavenia DiSS NetBackUp						960,00	960,00
/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu						320,00	320,00
/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC		ks	1			128,00	128,00
/kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne HP 5550C		ks	1			320,00	320,00
/kontrola správnej funkčnosti 3COM 24port 10/100Switch Enterprise		ks	1			320,00	320,00
Kamery							
/kontrola správnej činnosti kamery		ks	52			30720,00	30720,00
/kontrola správnej činnosti zdroja		ks	51			3008,00	3008,00
/kontrola správnej činnosti objektívov		ks	52			12800,00	12800,00
/kontrola vyhrievania kamery		ks	50			6400,00	6400,00
/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery		ks	49			1920,00	1920,00
/kontrola spojov uzemnenia kamerových stĺpov		ks	43			2432,00	2432,00
/kontrola prevodníkov METEL		ks	40			2048,00	2048,00
/vyčistiť sklený prieszor na poveternostnom kryte kamery		ks	50			1920,00	1920,00
/vyčistiť objektív kamery		ks	52			960,00	960,00
Rozvodné krabice							
/kontrola dotiahnutia priechodiek		ks				1280,00	1280,00
/kontrola svoriek		ks				960,00	960,00
/kontrola funkčnosti poistkového odpojovača		ks				512,00	512,00
/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán		ks				320,00	320,00
INÉ PRÁCE							
/náter oceľových stĺpov, konštrukcie							
/obnova interiéru HRM (kanc. zariadenie)							
PS931 EZA a UPS-Silnoprúdové rozvody							
/vykonanie profylaktickej prehliadky EZA		ks	1	8600,00			8600,00

Rozpočet 4. pravidelnej kontroly IBS v objekte MOSR - Viničné

Rozsah 4. PK IBS v objekte MOSR - Viničné		m.j.	počet	cena za m.j. [SK]	materiál spolu [SK]	cena za prácu [SK]	cena celkom [SK]
PS 921	PSN						
	HRM a HRS AB						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 1:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					640,00	640,00
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					640,00	640,00
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	6			384,00	384,00
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			320,00	320,00
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	6			384,00	384,00
	/kontrola Glass	ks	1			64,00	64,00
	/kontrola SA	ks	1			64,00	64,00
	/kontrola PIR	ks	7			1120,00	1120,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					128,00	128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					160,00	160,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	Expander 01(1250), DGP 1						
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	7			448,00	448,00
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			512,00	512,00
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	12			768,00	768,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					128,00	128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					160,00	160,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	Expander 01(1201), DGP 2						
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00

Rozsah 4. PK IBS v objekte MOSR - Viničné	m.j.	počet	cena za m.j. [SK]	materiál spolu [Sk]	cena za prácu [Sk]	cena celkom [Sk]
/kontrola prevodníkov METEL FRD-4/4-BOX duplex RS485	ks	10			640,00	640,00
/kontrola správnej funkčnosti 3COM 24port 10/100Switch Enterprise	ks	1			320,00	320,00
Kamery						
/kontrola správnej činnosti kamery	ks	10			7808,00	7808,00
/kontrola správnej činnosti zdroja	ks	7			416,00	416,00
/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	10			2752,00	2752,00
/kontrola vyhrievania kamery	ks	7			6400,00	6400,00
/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	7			384,00	384,00
/kontrola spojov uzemnenia kamerových stĺpov	ks	1			64,00	64,00
/kontrola prevodníka TTY	ks	1			64,00	64,00
/kontrola prevodníkov METEL	ks	10			640,00	640,00
/vyčistíť sklený prieszor na poveternostnom kryte kamery	ks	7			448,00	448,00
/vyčistíť objektív kamery	ks	31			960,00	960,00
Rozvodné krabice						
/kontrola dotiahnutia priechodiek	ks				320,00	320,00
/kontrola svoriek	ks				256,00	256,00
/kontrola funkčnosti poistkového odpojovača	ks				320,00	320,00
/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán	ks				160,00	160,00
HRM a HRS						
Ústredňa PSN ATS4000/ 3:						
/manuálna kontrola z klávesnice					640,00	640,00
/prepojením a testovaním cez servisný počítač					640,00	640,00
/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	3			192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	2			640,00	640,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	3			192,00	192,00
/kontrola Glass	ks	2			128,00	128,00
/kontrola PIR	ks	3			480,00	480,00
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					128,00	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov					160,00	160,00
/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
/kontrola funkčnosti súmrakového snímača Z7-LMS					320,00	320,00
Expander 01(1201), DGP 1 - RO 4						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00

Rozsah 4. PK IBS v objekte MOSR - Viničné	m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za práce [Sk]	cena celkom [Sk]
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	6			384,00	384,00
/kontrola IB	ks	6			1536,00	1536,00
/kontrola PIR	ks	8			1280,00	1280,00
Expander 05(1201), DGP 9 - RO7						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	5			320,00	320,00
/kontrola IB	ks	2			512,00	512,00
/kontrola PIR	ks	10			1600,00	1600,00
Expander 06(1201), DGP 11 - RO8						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	3			192,00	192,00
/kontrola IB	ks	9			2304,00	2304,00
/kontrola PIR	ks	8			1280,00	1280,00
Expander 07(1201), DGP 13 - RO9						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	3			192,00	192,00
/kontrola IB	ks	10			2560,00	2560,00
/kontrola PIR	ks	10			1600,00	1600,00
Expander 08(1201), DGP 15 - RO						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00

Rozsah 4. PK IBS v objekte MOSR - Viničné	m.j.	počet	cena za m.j. [SK]	materiál spolu [SK]	cena za prácu [Sk]	cena celkom [Sk]
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	2			64,00	64,00
/kontrola IB	ks	4			1024,00	1024,00
Expander 03(1201), DGP 5 - RO2						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	5			320,00	320,00
/kontrola IB	ks	5			1280,00	1280,00
/kontrola PIR	ks	1			160,00	160,00
Expander 04(1201), DGP 7 - RO3						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	1			64,00	64,00
/kontrola IB	ks	3			768,00	768,00
Expander 05(1201), DGP 9 - RO4						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00

Rozsah 4. PK IBS v objekte MOSR - Viničné		m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za prácu [Sk]	cena celkom [Sk]
/kontrola funkčnosti DiSS NetMastera II DVD		ks	3			1920,00	1920,00
/kontrola monitorov LCD		ks	14			4480,00	4480,00
/kontrola spínania jednotlivých kamier, skupín - manuálne						640,00	640,00
/kontrola spínania jednotlivých kamier, skupín - pri poplachu						960,00	960,00
/kontrola prevodníkov METEL FRD-4/4-BOX duplex RS485		ks	2			128,00	128,00
/očistenie videomatice SYMATRIX 648 od prachu						320,00	320,00
PC 2-Kamerový systém, Digitálny záznam							
/odstraňovanie prachu v počítači						128,00	128,00
/kontrola správnej činnosti počítača						960,00	960,00
/kontrola správnej činnosti optic.mechaniky(zápis údajov)		ks	1			320,00	320,00
/testovanie programového vybavenia DiSS NetAgent						640,00	640,00
/testovanie programového vybavenia DiSS NetBackUp						960,00	960,00
/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu						320,00	320,00
/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC		ks	1			128,00	128,00
/kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne HP 5550C		ks	1			320,00	320,00
/kontrola správnej funkčnosti 3COM 24port 10/100Switch Enterprise		ks	1			320,00	320,00
Kamery							
/kontrola správnej činnosti kamery		ks	52			30720,00	30720,00
/kontrola správnej činnosti zdroja		ks	51			3008,00	3008,00
/kontrola správnej činnosti objektívov		ks	52			12800,00	12800,00
/kontrola vyhrievania kamery		ks	50			6400,00	6400,00
/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery		ks	49			1920,00	1920,00
/kontrola spojov uzemnenia kamerových stĺpov		ks	43			2432,00	2432,00
/kontrola prevodníkov METEL		ks	40			2048,00	2048,00
/vyčistiť sklený prieszor na poveternostnom kryte kamery		ks	50			1920,00	1920,00
/vyčistiť objektív kamery		ks	52			960,00	960,00
Rozvodné krabice							
/kontrola dotiahnutia priechodiek		ks				1280,00	1280,00
/kontrola svoriek		ks				960,00	960,00
/kontrola funkčnosti poistkového odpojovača		ks				512,00	512,00
/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán		ks				320,00	320,00
INÉ PRÁCE							
/náter oceľových stĺpov, konštrukcie							
/obnova interiéru HRM (kanc. zariadenie)							
PS931 EZA a UPS-Silnoprúdové rozvody							
/vykonanie profylaktickej prehliadky EZA		ks	1	8600,00			8600,00

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z strán.

V BRATISLAVE....., dňa: - 9 AUG. 2010

Marta Brunovská

M!



Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	ks	61	23	1403
Kontrola prevádzkyschopnosti				
Zistenie stavu rozvádzača	ks	61	176	10736
Demontáž a opätovná montáž krytov rozvádzača	ks	61	110	6710
Meranie základných el. veličín	meranie	61	55	3355
Meranie Riso na kábloch CYKY 3Cx2,5,5Cx16mm	meranie	638	55	35090
Meranie impedancie slučky	meranie	96	75	7200
Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	96	165	15840
Zistenie stavu elektrických okruhov	ks	61	176	10736
Meranie odporu uzemnenia HRM, RM, KS	meranie	56	71	3976

PS 922 Uzavretý televízny okruh - Zabezpečenia objektu 27

Rozpis k jednotlivým položkám.

Objekt - miesto	Popis výkonu	jednotka	množstvo	cena /jed.	cena spolu	
Kamery	Kontrola umiestnenia zariadenia	ks	4	18	72	
	Kontrola zhotovenia zariadenia	ks	4	18	72	
	Kontrola krytia	ks	4	18	72	
	Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením	ks	4	18	72	
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	ks	4	18	72	
	Kontrola prevádzkyschopnosti	ks				
	Demontáž a opätovná montáž kamery	ks	4	110	440	
	Zistenie stavu	ks	4	88	352	
	Rozvádzač HRS	Kontrola umiestnenia zariadenia	ks	1	18	18
		Kontrola zhotovenia zariadenia	ks	1	18	18
Kontrola značenia		ks	1	18	18	
Kontrola ochrany krytia		ks	1	18	18	
Kontrola pripojenia		ks	1	18	18	
Kontrola istenia		ks	1	23	23	
Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom		ks	1	23	23	
Kontrola prevádzkyschopnosti						
Demontáž a opätovná montáž krytu		ks	1	110	110	
Meranie základných el. veličín		meranie	20	55	1100	
Meranie impedancie slučky na obv.		meranie	16	75	1200	
Meranie prechodového odporu		meranie	1	71	71	
Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu		ks	1	165	165	
Meranie Riso na silnopr. kábloch		meranie	16	55	880	
Meranie Riso na slab. káb. SYKFY, VCCOY		meranie	15	55	825	
Revízia	Zistenie stavu	ks	14	88	1232	
spotrebičov	Revízia	ks	14	300	4200	

PS 922 Uzavretý televízny okruh, PC01 Zabezpečenie objektu D

Rozpis k jednotlivým položkám.

Objekt - miesto	Popis výkonu	jednotka	množstvo	cena /jed.	cena spolu
Kamery	Kontrola umiestnenia zariadenia	ks	49	18	882
	Kontrola zhotovenia zariadenia	ks	49	18	882
	Kontrola krytia	ks	49	18	882
	Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením	ks	49	18	882
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	ks	49	23	1127
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Demontáž a opätovná montáž kamery	ks	49	110	5390
	Zistenie stavu	ks	49	88	4312
	Kamerové skrinky	Kontrola umiestnenia zariadenia	ks	47	18
KS12-14	Kontrola zhotovenia zariadenia	ks	47	18	846
KS16-19	Kontrola značenia	ks	47	18	846
KS21, KS23-30	Kontrola ochrany krytím	ks	47	18	846
KS32-36	Kontrola pripojenia	ks	47	18	846
KS38-41	Kontrola istenia	ks	47	23	1081
KS43-46	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	ks	47	23	1081

	Meranie prechodového odporu	meranie	1	71	71
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	165	165
	Meranie Riso na silnopr. Kábloch	meranie	2	55	110
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	10	55	550
Prvky EZS	Kontrola umiestnenia zariadenia	ks	10	18	180
Mag. kontakty	Kontrola zhotovenia zariadenia	ks	10	18	180
Pohybové sním.	Kontrola značenia	ks	10	18	180
	Kontrola ochrany krytia	ks	10	18	180
	Kontrola pripojenia	ks	10	18	180
	Zistenie stavu prvkov	ks	10	88	880
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	10	110	1100
Prvky EZS	Kontrola umiestnenia zariadenia	ks	6	18	108
Mag. kontakty	Kontrola zhotovenia zariadenia	ks	6	18	108
Pohybové sním.	Kontrola značenia	ks	6	18	108
v prostredí	Kontrola ochrany krytia	ks	6	18	108
V 1	Kontrola pripojenia	ks	6	18	108
	Zistenie stavu prvkov	ks	6	180	1080
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	6	220	1320

PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia - budova č. 61

Rozpis k jednotlivým položkám.

Rozvádzač R004 expander	Kontrola umiestnenia zariadenia	ks	1	18	18
	Kontrola zhotovenia zariadenia	ks	1	18	18
	Kontrola značenia	ks	1	18	18
	Kontrola ochrany krytia	ks	1	18	18
	Kontrola pripojenia	ks	1	18	18
	Kontrola istenia	ks	1	23	23
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	ks	1	23	23
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu ústredne a expandra	ks	1	176	176
	Demontáž a opätovná montáž krytov ústrední	ks	1	110	110
	Meranie základných el. veličín	meranie	3	55	165
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	1	75	75
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	71	71
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	165	165
	Meranie Riso na silnopr. Kábloch	meranie	1	55	55
Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	20	55	1100	
Prvky EZS Mag. kontakty Pohybové sním.	Kontrola umiestnenia zariadenia	ks	20	18	360
	Kontrola zhotovenia zariadenia	ks	20	18	360
	Kontrola značenia	ks	20	18	360
	Kontrola ochrany krytia	ks	20	18	360
	Kontrola pripojenia	ks	20	18	360
	Zistenie stavu prvkov	ks	20	88	1760
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	20	110	2200
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	20	220	4400

PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia - budova č. 12 hala A1-VS

Rozpis k jednotlivým položkám.

Rozvádzač R05 expander	Kontrola umiestnenia zariadenia	ks	2	18	36
	Kontrola zhotovenia zariadenia	ks	2	18	36
	Kontrola značenia	ks	2	18	36
	Kontrola ochrany krytia	ks	2	18	36
	Kontrola pripojenia	ks	2	18	36
	Kontrola istenia	ks	2	23	46
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	ks	2	23	46
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu ústredne a expandra	ks	2	176	352
	Demontáž a opätovná montáž krytov ústrední	ks	2	110	220

	Meranie Riso na silnopr. Kábloch	meranie	1	55	55
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	28	55	1540
Prvky EZS	Kontrola umiestnenia zariadenia	ks	28	18	504
Mag. kontakty	Kontrola zhotovenia zariadenia	ks	28	18	504
Pohybové snímk.	Kontrola značenia	ks	28	18	504
	Kontrola ochrany krytia	ks	28	18	504
	Kontrola pripojenia	ks	28	18	504
	Zistenie stavu prvkov	ks	28	88	2464
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	28	110	3080
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	28	220	6160

PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia - budova č. 16

Rozpis k jednotlivým položkám.

Rozvádzač R09 expander	Kontrola umiestnenia zariadenia	ks	1	18	
	Kontrola zhotovenia zariadenia	ks	1	18	18
	Kontrola značenia	ks	1	18	18
	Kontrola ochrany krytia	ks	1	18	18
	Kontrola pripojenia	ks	1	18	18
	Kontrola istenia	ks	1	23	23
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	ks	1	23	23
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu ústredne a expandra	ks	1	176	176
	Demontáž a opätovná montáž krytov ústrední	ks	1	110	110
	Meranie základných el. veličín	meranie	3	55	165
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	1	75	75
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	71	71
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	165	165
	Meranie Riso na silnopr. Kábloch	meranie	1	55	55
Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	22	55	1210	
Prvky EZS Mag. kontakty Pohybové snímk.	Kontrola umiestnenia zariadenia	ks	22	18	396
	Kontrola zhotovenia zariadenia	ks	22	18	396
	Kontrola značenia	ks	22	18	396
	Kontrola ochrany krytia	ks	22	18	396
	Kontrola pripojenia	ks	22	18	396
	Zistenie stavu prvkov	ks	22	88	1936
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	22	110	2420
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	22	220	4840

PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia - budova č. 18

Rozpis k jednotlivým položkám.

Rozvádzač R010 expander	Kontrola umiestnenia zariadenia	ks	1	18	18
	Kontrola zhotovenia zariadenia	ks	1	18	18
	Kontrola značenia	ks	1	18	18
	Kontrola ochrany krytia	ks	1	18	18
	Kontrola pripojenia	ks	1	18	18
	Kontrola istenia	ks	1	23	23
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	ks	1	23	23
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu ústredne a expandra	ks	1	176	176
	Demontáž a opätovná montáž krytov ústrední	ks	1	110	110
	Meranie základných el. veličín	meranie	3	55	165
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	1	75	75
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	71	71
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	165	165
	Meranie Riso na silnopr. Kábloch	meranie	1	55	55
Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	16	55	880	
Prvky EZS Mag. kontakty	Kontrola umiestnenia zariadenia	ks	16	18	288
	Kontrola zhotovenia zariadenia	ks	16	18	288

Table 1. Summary of the results of the analysis

Variable	Mean	SD	Range	Significance
Age	45.2	12.5	25-65	<0.05
Gender	50%	5%	Male/Female	<0.01
Education	12.5	2.1	9-16	<0.05
Income	1500	300	1000-2000	<0.05
Marital Status	60%	10%	Married/Single	<0.05
Health Status	75%	15%	Good/Poor	<0.05
Smoking	30%	10%	Yes/No	<0.05
Alcohol	20%	10%	Yes/No	<0.05

Rozsah 1. PK IBS v objekte MOSR - Viničné		m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za prácu [Sk]	cena celkom [Sk]
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	8			512,00	512,00
	/kontrola PIR	ks	7			1120,00	1120,00
	/kontrola BX	ks	2			128,00	
	/kontrola Glass	ks	1			64,00	64,00
	/kontrola SA	ks	1			64,00	64,00
	Expander 01(1201), DGP 2						
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	6			384,00	384,00
	/kontrola PIR	ks	11			1760,00	1760,00
	Ústredňa PSN ATS4000/ 2:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					640,00	640,00
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					640,00	640,00
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	4			256,00	256,00
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			320,00	320,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					128,00	128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					160,00	160,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	Expander 01(1201), DGP 1						
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	8			512,00	512,00
	/kontrola PIR	ks	10			1600,00	1600,00
PS 922	Kamerový systém						
	HRM						
	/kontrola klávesnice SUT48NET	ks	1			384,00	384,00
	/kontrola LCD monitora	ks	1			320,00	320,00

Rozsah 1. PK IBS v objekte MOSR - Viničné	m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za prácu [SK]	cena celkom [Sk]
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	5			320,00	320,00
/kontrola IB	ks	6			1536,00	1536,00
/kontrola PIR	ks	4			640,00	640,00
Expander 02(1201), DGP 3 - RO 5						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	7			448,00	448,00
/kontrola IB	ks	14			3584,00	3584,00
/kontrola PIR	ks	4			640,00	640,00
Expander 03(1201), DGP 5 - RO						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	5			320,00	320,00
/kontrola PIR	ks	15			2400,00	2400,00
Expander 04(1201), DGP 7 - RO6						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00

Rozsah 1. PK IBS v objekte MOSR - Viničné		m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za prácu [Sk]	cena celkom [Sk]
/kontrola vyhrievania						192,00	192,00
/kontrola zdroja		ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN						128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí						192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.						192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah		ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK		ks	2			128,00	128,00
/kontrola IB		ks	5			1280,00	1280,00
/kontrola PIR		ks	4			640,00	640,00
Ústredňa PSN ATS4000/ 4:							
/manuálna kontrola z klávesnice						640,00	640,00
/prepojením a testovaním cez servisný počítač						640,00	640,00
/kontrola klávesnice ATS 1100		ks	2			128,00	128,00
/kontrola zdroja		ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN						128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí						192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.						192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah		ks	1			256,00	256,00
/kontrola výstupových modulov ATS 1811		ks	2			640,00	640,00
/kontrola Magnetický kontakt MK		ks	4			256,00	256,00
/kontrola IB		ks	7			1792,00	1792,00
/kontrola PIR		ks	1			160,00	160,00
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici						128,00	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov						160,00	160,00
/kontrola aktivácie poplachu						128,00	128,00
Expander 01(1250), DGP 2 - RO							
/kontrola zdroja		ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN						128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí						192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.						192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah		ks	1			256,00	256,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192		ks	2			128,00	128,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov		ks	2			256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK		ks	3			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici						128,00	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov						160,00	160,00
/kontrola aktivácie poplachu						128,00	128,00
Expander 02(1201), DGP 3 - RO1							

Rozsah 1. PK IBS v objekte MOSR - Viničné		m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za prácu [Sk]	cena celkom [Sk]
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	1			64,00	64,00
	/kontrola IB	ks	2			512,00	512,00
	Expander 06(1201), DGP 11 - RO5						
	/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
	/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	1			64,00	64,00
	/kontrola IB	ks	5			1280,00	1280,00
	PC 1-Poplachový systém na hlásenie narušenia PSN						
	/odstraňovanie prachu v počítači					128,00	128,00
	/kontrola správnej činnosti počítača					960,00	960,00
	/kontrola správnej činnosti drivera ATSUI					640,00	640,00
	/testovanie programového vybavenia ALVIS a synoptického tabla					1280,00	1280,00
	/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu					320,00	320,00
	/kontrola ATS1806	ks	4			1280,00	1280,00
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne HP Laser Jet 1320	ks	1			320,00	320,00
PS 928	Komunikačný systém s kontrolou strážnej služby						
	PC 3-RGS						
	/odstraňovanie prachu v počítači					128,00	128,00
	/kontrola správnej činnosti počítača					960,00	960,00
	/kontrola správnej činnosti optic.mechaniky(zápis údajov)	ks	1			320,00	320,00
	/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu					320,00	320,00
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			128,00	128,00
	RGS						
	/testovanie programového vybavenia RGS View					320,00	320,00
	/kontrola správnej činnosti modulu bezpeč.funkcií	ks	3			192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti ručnej rádiostanice	ks	3			192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti Bezkontaktného čipu (COTAG 970)	ks	12			320,00	320,00
PS 922	Kamerový systém						
	HRM						
	Kontrola funkčnosti videomatice SYMATRIX 648 a príslušenstva						
	/kontrola videomatice SYMATRIX 648	ks	1			1280,00	1280,00
	/kontrola klávesnice SUT48NET	ks	2			768,00	768,00

Rozsah 1. PK IBS v objekte MOSR - Viničné		m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za práce [Sk]	cena celkom [Sk]
	/vykonanie profylaktickej prehliadky UPS	ks	1	16600,00			16600,00
PSso01v	Vzduchotechnika						
	Klimatizácia	ks	2	4650,00			9300,00
	Spolu						226 628,00 Sk

Rozsah 2. PK IBS v objekte MOSR - Viničné		m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za prácu [Sk]	cena celkom [Sk]
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	8			512,00	512,00
	/kontrola PIR	ks	7			1120,00	1120,00
	/kontrola BX	ks	2			128,00	
	/kontrola Glass	ks	1			64,00	64,00
	/kontrola SA	ks	1			64,00	64,00
	Expander 01(1201), DGP 2						
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	6			384,00	384,00
	/kontrola PIR	ks	11			1760,00	1760,00
	Ústredňa PSN ATS4000/ 2:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					640,00	640,00
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					640,00	640,00
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	4			256,00	256,00
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			320,00	320,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					128,00	128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					160,00	160,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	Expander 01(1201), DGP 1						
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	8			512,00	512,00
	/kontrola PIR	ks	10			1600,00	1600,00
PS 922	Kamerový systém						
	HRM						
	/kontrola klávesnice SUT48NET	ks	1			384,00	384,00
	/kontrola LCD monitora	ks	1			320,00	320,00

Rozsah 2. PK IBS v objekte MOSR - Viničné	m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za prácu [Sk]	cena celkom [Sk]
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	5			320,00	320,00
/kontrola IB	ks	6			1536,00	1536,00
/kontrola PIR	ks	4			640,00	640,00
Expander 02(1201), DGP 3 - RO 5						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	7			448,00	448,00
/kontrola IB	ks	14			3584,00	3584,00
/kontrola PIR	ks	4			640,00	640,00
Expander 03(1201), DGP 5 - RO						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	5			320,00	320,00
/kontrola PIR	ks	15			2400,00	2400,00
Expander 04(1201), DGP 7 - RO6						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00

Rozsah 2. PK IBS v objekte MOSR - Viničné	m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za práce [Sk]	cena celkom [Sk]
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	2			128,00	128,00
/kontrola IB	ks	5			1280,00	1280,00
/kontrola PIR	ks	4			640,00	640,00
Ústredňa PSN ATS4000/ 4:						
/manuálna kontrola z klávesnice					640,00	640,00
/prepojením a testovaním cez servisný počítač					640,00	640,00
/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	2			128,00	128,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	2			640,00	640,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	4			256,00	256,00
/kontrola IB	ks	7			1792,00	1792,00
/kontrola PIR	ks	1			160,00	160,00
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					128,00	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov					160,00	160,00
/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
Expander 01(1250), DGP 2 - RO						
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	2			128,00	128,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	2			256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	3			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					128,00	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov					160,00	160,00
/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
Expander 02(1201), DGP 3 - RO1						

Rozsah 2. PK IBS v objekte MOSR - Viničné		m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za prácu [Sk]	cena celkom [Sk]
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	1			64,00	64,00
	/kontrola IB	ks	2			512,00	512,00
	Expander 06(1201), DGP 11 - RO5						
	/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
	/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	1			64,00	64,00
	/kontrola IB	ks	5			1280,00	1280,00
	PC 1-Poplachový systém na hlásenie narušenia PSN						
	/odstraňovanie prachu v počítači					128,00	128,00
	/kontrola správnej činnosti počítača					960,00	960,00
	/kontrola správnej činnosti dríviera ATSUI					640,00	640,00
	/testovanie programového vybavenia ALVIS a synoptického tabla					1280,00	1280,00
	/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu					320,00	320,00
	/kontrola ATS1806	ks	4			1280,00	1280,00
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne HP Laser Jet 1320	ks	1			320,00	320,00
PS 928	Komunikačný systém s kontrolou strážnej služby						
	PC 3-RGS						
	/odstraňovanie prachu v počítači					128,00	128,00
	/kontrola správnej činnosti počítača					960,00	960,00
	/kontrola správnej činnosti optic.mechaniky(zápis údajov)	ks	1			320,00	320,00
	/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu					320,00	320,00
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			128,00	128,00
	RGS						
	/testovanie programového vybavenia RGS View					320,00	320,00
	/kontrola správnej činnosti modulu bezpeč.funkcií	ks	3			192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti ručnej rádiostanice	ks	3			192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti Bezkontaktného čipu (COTAG 970)	ks	12			320,00	320,00
PS 922	Kamerový systém						
	HRM						
	Kontrola funkčnosti videomatice SYMATRIX 648 a príslušenstva						
	/kontrola videomatice SYMATRIX 648	ks	1			1280,00	1280,00
	/kontrola klávesnice SUT48NET	ks	2			768,00	768,00

Rozsah 2. PK IBS v objekte MOSR - Viničné		m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za práce [Sk]	cena celkom [Sk]
	/vykonanie profylactickej prehliadky UPS	ks	1	16600,00			16600,00
PSso01v	Vzduchotechnika						
	Klimatizácia	ks	2	4650,00			9300,00
	Spolu						226 628,00 Sk

Rozsah 3. PK IBS v objekte MOSR - Viničné		m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za prácu [Sk]	cena celkom [Sk]
/kontrola	Magnetický kontakt MK	ks	8			512,00	512,00
/kontrola	PIR	ks	7			1120,00	1120,00
/kontrola	BX	ks	2			128,00	
/kontrola	Glass	ks	1			64,00	64,00
/kontrola	SA	ks	1			64,00	64,00
Expander 01(1201), DGP 2							
/kontrola	zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola	dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola	napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola	správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola	stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
/kontrola	Magnetický kontakt MK	ks	6			384,00	384,00
/kontrola	PIR	ks	11			1760,00	1760,00
Ústredňa PSN ATS4000/ 2:							
/manuálna kontrola	z klávesnice					640,00	640,00
/prepojením a testovaním	cez servisný počítač					640,00	640,00
/kontrola	klávesnice ATS 1100	ks	4			256,00	256,00
/kontrola	zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola	dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					128,00	128,00
/kontrola	napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola	správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola	stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
/kontrola	výstupových modulov ATS 1811	ks	1			320,00	320,00
/kontrola	dotiahnutia svoriek na svorkovnici					128,00	128,00
/kontrola	sabotážnych poplachov					160,00	160,00
/kontrola	aktivácie poplachu					128,00	128,00
Expander 01(1201), DGP 1							
/kontrola	zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola	dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola	napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola	správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola	stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
/kontrola	Magnetický kontakt MK	ks	8			512,00	512,00
/kontrola	PIR	ks	10			1600,00	1600,00
PS 922	Kamerový systém						
	HRM						
/kontrola	klávesnice SUT48NET	ks	1			384,00	384,00
/kontrola	LCD monitora	ks	1			320,00	320,00

Rozsah 3. PK IBS v objekte MOSR - Viničné		m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za prácu [Sk]	cena celkom [Sk]
/kontrola vyhrievania						192,00	192,00
/kontrola zdroja		ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN						128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí						192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.						192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah		ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK		ks	5			320,00	320,00
/kontrola IB		ks	6			1536,00	1536,00
/kontrola PIR		ks	4			640,00	640,00
Expander 02(1201), DGP 3 - RO 5							
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu						160,00	160,00
/kontrola vyhrievania						192,00	192,00
/kontrola zdroja		ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN						128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí						192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.						192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah		ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK		ks	7			448,00	448,00
/kontrola IB		ks	14			3584,00	3584,00
/kontrola PIR		ks	4			640,00	640,00
Expander 03(1201), DGP 5 - RO							
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu						160,00	160,00
/kontrola vyhrievania						192,00	192,00
/kontrola zdroja		ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN						128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí						192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.						192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah		ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK		ks	5			320,00	320,00
/kontrola PIR		ks	15			2400,00	2400,00
Expander 04(1201), DGP 7 - RO6							
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu						160,00	160,00
/kontrola vyhrievania						192,00	192,00
/kontrola zdroja		ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN						128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí						192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.						192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah		ks	2			320,00	320,00

Rozsah 3. PK IBS v objekte MOSR - Viničné	m.j.	počet	cena za m.j. [SK]	materiál spolu [Sk]	cena za prácu [Sk]	cena celkom [Sk]
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	2			128,00	128,00
/kontrola IB	ks	5			1280,00	1280,00
/kontrola PIR	ks	4			640,00	640,00
Ústredňa PSN ATS4000/ 4:						
/manuálna kontrola z klávesnice					640,00	640,00
/prepojením a testovaním cez servisný počítač					640,00	640,00
/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	2			128,00	128,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	2			640,00	640,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	4			256,00	256,00
/kontrola IB	ks	7			1792,00	1792,00
/kontrola PIR	ks	1			160,00	160,00
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					128,00	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov					160,00	160,00
/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
Expander 01(1250), DGP 2 - RO						
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	2			128,00	128,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	2			256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	3			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					128,00	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov					160,00	160,00
/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
Expander 02(1201), DGP 3 - RO1						

Rozsah 3. PK IBS v objekte MOSR - Viničné		m.j.	počet	cena za m.j. [SK]	materiál spolu [SK]	cena za prácu [SK]	cena celkom [SK]
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	1			64,00	64,00
	/kontrola IB	ks	2			512,00	512,00
	Expander 06(1201), DGP 11 - RO5						
	/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
	/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobliania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	1			64,00	64,00
	/kontrola IB	ks	5			1280,00	1280,00
	PC 1-Poplachový systém na hlásenie narušenia PSN						
	/odstraňovanie prachu v počítači					128,00	128,00
	/kontrola správnej činnosti počítača					960,00	960,00
	/kontrola správnej činnosti drivera ATSUI					640,00	640,00
	/testovanie programového vybavenia ALVIS a synoptického tabla					1280,00	1280,00
	/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu					320,00	320,00
	/kontrola ATS1806	ks	4			1280,00	1280,00
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne HP Laser Jet 1320	ks	1			320,00	320,00
PS 928	Komunikačný systém s kontrolou strážnej služby						
	PC 3-RGS						
	/odstraňovanie prachu v počítači					128,00	128,00
	/kontrola správnej činnosti počítača					960,00	960,00
	/kontrola správnej činnosti optic.mechaniky(zápis údajov)	ks	1			320,00	320,00
	/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu					320,00	320,00
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			128,00	128,00
	RGS						
	/testovanie programového vybavenia RGS View					320,00	320,00
	/kontrola správnej činnosti modulu bezpeč.funkcií	ks	3			192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti ručnej rádiostanice	ks	3			192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti Bezkontaktného čipu (COTAG 970)	ks	12			320,00	320,00
PS 922	Kamerový systém						
	HRM						
	Kontrola funkčnosti videomatice SYMATRIX 648 a príslušenstva						
	/kontrola videomatice SYMATRIX 648	ks	1			1280,00	1280,00
	/kontrola klávesnice SUT48NET	ks	2			768,00	768,00

Rozsah 3. PK IBS v objekte MOSR - Viničné		m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za prácu [Sk]	cena celkom [Sk]
	/vykonanie profylactickej prehliadky UPS	ks	1	16600,00			16600,00
PSso01v	Vzduchotechnika						
	Klimatizácia	ks	2	4650,00			9300,00
	Spolu						226 628,00 Sk

Rozsah 4. PK IBS v objekte MOSR - Viničné		m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za prácu [Sk]	cena celkom [Sk]
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	8			512,00	512,00
	/kontrola PIR	ks	7			1120,00	1120,00
	/kontrola BX	ks	2			128,00	
	/kontrola Glass	ks	1			64,00	64,00
	/kontrola SA	ks	1			64,00	64,00
	Expander 01(1201), DGP 2						
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	6			384,00	384,00
	/kontrola PIR	ks	11			1760,00	1760,00
	Ústredňa PSN ATS4000/ 2:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					640,00	640,00
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					640,00	640,00
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	4			256,00	256,00
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			320,00	320,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					128,00	128,00
	/kontrola sabotážnych poplachov					160,00	160,00
	/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
	Expander 01(1201), DGP 1						
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	8			512,00	512,00
	/kontrola PIR	ks	10			1600,00	1600,00
PS 922	Kamerový systém						
	HRM						
	/kontrola klávesnice SUT48NET	ks	1			384,00	384,00
	/kontrola LCD monitora	ks	1			320,00	320,00

Rozsah 4. PK IBS v objekte MOSR - Viničné		m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za práce [Sk]	cena celkom [Sk]
	/vykonanie profylaktickej prehliadky UPS	ks	1	16600,00			16600,00
PSso01v	Vzduchotechnika						
	Klimatizácia	ks	2	4650,00			9300,00
	Spolu						226 628,00 Sk



Rozsah 4. PK IBS v objekte MOSR - Viničné		m.j.	počet	cena za m.] [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za prácu [Sk]	cena celkom [Sk]
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	1			64,00	64,00
	/kontrola IB	ks	2			512,00	512,00
	Expander 06(1201), DGP 11 - RO5						
	/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
	/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
	/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
	/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	1			64,00	64,00
	/kontrola IB	ks	5			1280,00	1280,00
	PC 1-Poplachový systém na hlásenie narušenia PSN						
	/odstraňovanie prachu v počítači					128,00	128,00
	/kontrola správnej činnosti počítača					960,00	960,00
	/kontrola správnej činnosti drivera ATSUI					640,00	640,00
	/testovanie programového vybavenia ALVIS a synoptického tabla					1280,00	1280,00
	/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu					320,00	320,00
	/kontrola ATS1806	ks	4			1280,00	1280,00
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			192,00	192,00
	/kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne HP Laser Jet 1320	ks	1			320,00	320,00
PS 928	Komunikačný systém s kontrolou strážnej služby						
	PC 3-RGS						
	/odstraňovanie prachu v počítači					128,00	128,00
	/kontrola správnej činnosti počítača					960,00	960,00
	/kontrola správnej činnosti optic.mechaniky(zápis údajov)	ks	1			320,00	320,00
	/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu					320,00	320,00
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			128,00	128,00
	RGS						
	/testovanie programového vybavenia RGS View					320,00	320,00
	/kontrola správnej činnosti modulu bezpeč.funkcií	ks	3			192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti ručnej rádiostanice	ks	3			192,00	192,00
	/kontrola správnej činnosti Bezkontaktného čipu (COTAG 970)	ks	12			320,00	320,00
PS 922	Kamerový systém						
	HRM						
	Kontrola funkčnosti videomatice SYMATRIX 648 a príslušenstva						
	/kontrola videomatice SYMATRIX 648	ks	1			1280,00	1280,00
	/kontrola klávesnice SUT48NET	ks	2			768,00	768,00

Rozsah 4. PK IBS v objekte MOSR - Viničné	m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za prácu [Sk]	cena celkom [Sk]
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	2			128,00	128,00
/kontrola IB	ks	5			1280,00	1280,00
/kontrola PIR	ks	4			640,00	640,00
Ústredňa PSN ATS4000/ 4:						
/manuálna kontrola z klávesnice					640,00	640,00
/prepojením a testovaním cez servisný počítač					640,00	640,00
/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	2			128,00	128,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	2			640,00	640,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	4			256,00	256,00
/kontrola IB	ks	7			1792,00	1792,00
/kontrola PIR	ks	1			160,00	160,00
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					128,00	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov					160,00	160,00
/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
Expander 01(1250), DGP 2 - RO						
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			256,00	256,00
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	2			128,00	128,00
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	2			256,00	256,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	3			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					128,00	128,00
/kontrola sabotážnych poplachov					160,00	160,00
/kontrola aktivácie poplachu					128,00	128,00
Expander 02(1201), DGP 3 - RO1						

Rozsah 4. PK IBS v objekte MOSR - Viničné	m.j.	počet	cena za m.j. [Sk]	materiál spolu [Sk]	cena za prácu [Sk]	cena celkom [Sk]
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	5			320,00	320,00
/kontrola IB	ks	6			1536,00	1536,00
/kontrola PIR	ks	4			640,00	640,00
Expander 02(1201), DGP 3 - RO 5						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	7			448,00	448,00
/kontrola IB	ks	14			3584,00	3584,00
/kontrola PIR	ks	4			640,00	640,00
Expander 03(1201), DGP 5 - RO						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00
/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	5			320,00	320,00
/kontrola PIR	ks	15			2400,00	2400,00
Expander 04(1201), DGP 7 - RO6						
/kontrola sabotážneho kontaktu; poplachu					160,00	160,00
/kontrola vyhrievania					192,00	192,00
/kontrola zdroja	ks	1			192,00	192,00
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					128,00	128,00
/kontrola napájacích napätí					192,00	192,00
/kontrola správnej činnosti dobijania aku.					192,00	192,00
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	2			320,00	320,00