

**Zmluva o dielo č. : 17 / 2010**  
**Uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka**  
**v znení neskorších predpisov**

---

**Článok I.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Objednávateľ :**

Obchodný názov : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR  
Sekcia majetku a infraštruktúry ( SEMaI )  
Správa prevádzky a údržby Trenčín  
Poverená organizácia : Posádková správa budov Bratislava  
Sídlo organizácie : Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  
Oprávnená osoba : Ing. Milan Štaffen - Riaditeľ PSB  
IČO : 30 845 572  
Bankové spojenie : 7000171928/8180  
Oprávnený rokovať  
Vo veciach technických : Ing. Ján Puškár  
Odborný dozor objednávateľa : Vladimíra Chrvalová  
Telefón : 0960/312 724  
Fax : 0960/312 740

/ ďalej len „objednávateľ“ /

**1.2. Zhotoviteľ**

**: SLOKO s. r. o.**  
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo  
Oprávnená osoba : Ján Slovík  
IČO : 36430013  
DIČ : SK2022024070  
Bankové spojenie : VÚB Banka Námestovo  
Číslo účtu : 1981026658/0200  
Číslo telefónu : 043/5524648, 0435524649  
Číslo faxu : 043/5522285  
Stavbyvedúci : Jaroslav Prozbík  
Výpis z obch. registra číslo : Sro 16161/L – 3Re 457/OS  
Živnostenský list číslo : 25.4.2006

/ ďalej len „dodávateľ“ /

**1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany**  
doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

**1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na zabezpečenie akcie „ Bratislava, KK – oprava a úprava**  
**vnútorných priestorov pre VÚHE v b.č.27 “ v starostlivosti PSB Bratislava zmluvu**  
o dielo (ďalej len „ZOD“).



služieb diplomatickému zboru, a.s.  
dy č. 31, 811 06 Bratislava  
35822163, DIČ: 2021595378, IČ DPH: SK2021595378  
tel: 5920 5711 Fax: 5441 5502  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 2834/B



Príloha č. 1 k zmluve č. 10/2008

### Výpočtový list platný od: 1.7.2009

Variabilný symbol (VS)	102008
Nájomca	Ministerstvo obrany SR
Adresa	Čmeľovec 10, 811 02 Bratislava
Číslo objektu	Byt č.5
Merná plocha [m2]	90,28

Účel platby (pre platby za služby ide o zálohovú platbu)	Mesačná platba		
	Základ dane	DPH	Cena s DPH
Havárijna služba/accident activity	0,21	0,04 (19%)	0,25 EUR
Náklady na deratizáciu, dezinfekciu priestorov/Extremina toors	0,98	0,19 (19%)	1,17 EUR
Náklady na prípravu teplej vody/Natural gas for hot			

4.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu obstarania :

Cena bez DPH	72 184,87 €
DPH 19%	13 715,13 €
Cena za dielo celkom vrátane DPH	85 900,00 €

- 4.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
- 4.4. V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
- 4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnuté a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2

#### *Článok V.* **PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA**

- 5.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný obratom opraviť.
- 5.2. Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák. č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje overené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtláčkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
- 5.3. Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
- 5.4. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom faktúrované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
- 5.5. Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu posádkovej správy budov.



- 7.8. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
- 7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnené na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
- 7.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.
- 7.11. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
- 7.12. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
- 7.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
- 7.14. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
- 7.15. Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
- 7.16. Pokiaľ je v posádke zavedený environmentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001 : 1998
- 3.17. Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov, Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky 374/1990.
- 7.18. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskom objekte zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle §5 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru.  
Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou osobou (technikom požiarnej ochrany) alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávaní činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až §12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu.  
Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu – dozornému útvaru.
- 7.19. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.



- 10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka
- 10.4. Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží piatich a zhotoviteľ dva výtlačky
- 10.5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Bratislave : 14.7.2010

Objednávateľ



**Ing. Milan ŠTAFEN**  
Riaditeľ PSB Bratislava




Dodávateľ



**Ján SLOVÍK**  
konateľ


**SLOKO, s. r. o.**  
Klíňanská cesta 567, 029 01 Námestovo  
IČO: 36430013  
DIČ: 2022024070  
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/552220

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (nebol) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy dodatku alebo potvrdenie objednávky je (nie je) v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 14 JÚL 2010 

Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Prípravovaná finančná operácia je (nie je) tržnicou krytá v rozpočte správy bujov.



Dátum: 14 JÚL 2010 

Podpis oprávnenej osoby

631014-53

Ján JAGELKA RABČA

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: PSB Bratislava		Miesto:		Rozpočet:						
Objekt : Bratislava, KK-Oprava a úprava priestorov pre VÚHE v b. č. 27		JKSO :		Spracoval: Jagelka						
				Dňa: . . .						
				Zmluva č.:						
Odberateľ:				IČO:						
Dodávateľ:				IČO:						
Projektant:				IČO:						
1 M3 OP		85 900		1 M2 UP						
1 M2 ZP		85 900		1 M						
85 900		85 900								
85 900		85 900								
<b>A</b>	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady	<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:	30 257,22	2 429,39	32 686,61	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	1,00%	703,94
2	PSV:	10 816,62	11 141,32	21 957,94	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy	1,00%	703,94
3	MCE:	8 990,58	6 759,35	15 749,93	8	Bez pevnej podlahy	13	Stažené podmienky	0,70%	382,51
4	iné:				9		14			
5	Súčet:	50 064,42	20 330,06	70 394,48	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:		1 790,39
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____					
pečiatka: _____					podpis:  _____					
					pečiatka: _____					
odberateľ, obstarávateľ					<p style="text-align: center;"><b>SLOKO, s. r. o.</b>                  Kľiňanská cesta 567, 029 01 Námestovo                  IČO: 36430013                  DIČ: 2022024070                  Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285</p>					
dátum: _____ podpis: _____										
pečiatka:  _____										
					<b>D</b> ON - ostatné náklady					
					16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte					
					17 Inžinierska činnosť					
					18 Projektové práce					
					19 Kompletizačná činnosť					
					20 Súčet riadkov 16 až 19:					
					<b>E</b> Celkové náklady					
					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:					
					22 DPH 19% z: 19% z: 72 184,87 13 715,13					
					23 DPH 0% z: 0% z:					
					24 Súčet riadkov 21 až 23: 85 900,00					
					<b>F</b> Odpočet - pripočet					

Ing. Marián MARUŠKA



Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval: Jagelka                      Jagel  
JKSO :  
Dátum: . . . .

Stavba: PSB Bratislava  
Objekt : Bratislava, KK-Oprava a úprava priestorov pre VÚHE v b. č. 27

Ján JAGELKA RABČA

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suf v tonách Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	2 546,77	514,25	3 061,02	27,94200	2,174
2 - ZÁKLADY spolu :	768,15	0,00	768,15	14,58454	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	5 103,29	143,65	5 246,94	4,27694	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	219,28	0,00	219,28	7,04024	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	104,51	0,00	104,51	3,10558	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	8 588,04	1 068,24	9 656,28	63,33580	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	12 927,18	703,25	13 630,43	1,98646	84,410
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	30 257,22	2 429,39	32 686,61	122,27356	86,584
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	2 153,77	2 383,44	4 537,21	1,01453	0,000
712 - Povlakové krytiny spolu :	26,89	0,00	26,89	0,00000	0,602
713 - Izolácie tepelné spolu :	252,70	694,22	946,92	0,07198	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	2 433,36	3 077,66	5 511,02	1,08650	0,602
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	2 861,96	192,42	3 054,38	0,46788	0,001
722 - Vnútorný vodovod spolu :	1 571,92	111,49	1 683,41	0,23494	0,001
723 - Vnútorný plynovod spolu :	558,74	25,75	584,49	0,06209	0,000
725 - Zariadenie predmety spolu :	478,77	1 092,00	1 570,77	0,06709	0,000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	5 471,39	1 421,66	6 893,05	0,83200	0,002
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	1 507,56	29,00	1 536,56	0,53202	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	166,60	0,00	166,60	0,02730	0,010
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	659,23	6 613,00	7 272,23	0,55794	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	2 333,39	6 642,00	8 975,39	1,11726	0,010
786 - Čalunnicke úpravy spolu :	578,48	0,00	578,48	0,01711	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	578,48	0,00	578,48	0,01711	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	10 816,62	11 141,32	21 957,94	3,05287	0,613
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	2 919,92	6 417,95	9 337,87	0,00000	0,000
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	142,37	334,00	476,37	0,00070	0,000
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	5 900,80	7,40	5 908,20	0,00148	0,000
M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	27,50	0,00	27,50	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	8 990,59	6 759,35	15 749,94	0,00218	0,000



Ján JAGELKA RABČA

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
Rozpočet celkom :	50 064,43	20 330,06	70 394,49	125,32861	87,197



Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval: Jagelka  
JKSO :  
Dátum: . . . .

Stavba: PSB Bratislava  
Objekt : Bratislava, KK-Oprava a úprava priestorov pre VÚHE v b. č. 27

Ján JAGELKA RABČA **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY H PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>													
<b>1 - ZEMNE PRÁCE 1 - ZEMNE PRÁCE</b>													
1	221	11310-7130	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 10 cm, do 200 m <sup>2</sup>	4,725	m <sup>2</sup>	17,70 ✓	83,63				0,160	0,756	19
2	221	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m <sup>2</sup>	0,455	m <sup>2</sup>	18,10 ✓	8,24				0,225	0,102	19
3	221	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, do 200 m <sup>2</sup>	4,725	m <sup>2</sup>	5,50 ✓	25,99				0,181	0,855	19
4	272	11320-1111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	2,000	m	3,31 ✓	6,62				0,230	0,460	19
5	001	12000-1101	Priplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	1,120	m <sup>3</sup>	11,30 ✓	12,66						19
6	272	13221-1201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hĺbke 3 ručne	0,285	m <sup>3</sup>	19,90 ✓	5,67						19
7	001	13971-1101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	23,892	m <sup>3</sup>	61,00 ✓	1 457,41						19
8	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	24,177	m <sup>3</sup>	5,85 ✓	141,44						19
9	001	16220-1209	Priplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	47,784	m <sup>3</sup>	5,30 ✓	253,26						19
10	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	27,292	m <sup>3</sup>	6,85 ✓	186,95						19
11	272	16270-1109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	136,460	m <sup>3</sup>	0,51 ✓	69,59						19
12	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	0,285	m <sup>3</sup>	7,65 ✓	2,18						19
13	232	17120-6111	Uloženie zeminy do násypu s urovnáním	27,292	m <sup>3</sup>	0,82 ✓	22,38						19
14	001	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzavretých priestoroch	1,359	m <sup>3</sup>	9,60 ✓	13,05						19
15	MAT	583 313600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C	2,378	t	16,30		38,76	1,00000	2,37800			19
16	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	14,608	m <sup>3</sup>	10,70 ✓	156,31						19
17	MAT	583 313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	25,564	t	18,60		475,49	1,00000	25,56400			19
18	001	17510-1109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	15,967	m <sup>3</sup>	6,35 ✓	101,39						19
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>				<b>3 061,02</b>			<b>2 546,77</b>	<b>514,25</b>		<b>27,94200</b>		<b>2,174</b>	
<b>2 - ZÁKLADY</b>													
19	002	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	2,685	m <sup>3</sup>	40,00 ✓	107,40			1,93971	5,20812		19
20	211	27332-4117	Základové dosky zo železobetónu tr. B 25-B 30 (C20/25 -C25/30)	3,828	m <sup>3</sup>	136,00 ✓	520,61			2,42592	9,28642		19
21	011	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	0,091	t	1 540,00 ✓	140,14			0,98901	0,09000		19
<b>2 - ZÁKLADY spolu :</b>				<b>768,15</b>			<b>768,15</b>				<b>14,58454</b>		
9	001	16220-1209	<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>	47,784	m <sup>3</sup>	5,30 ✓	253,26						19
22	014	31023-5241	Zamurovanie otvoru do 0,0225 m <sup>2</sup> pák. tehliami v murive hr. do 30 cm	8,000	kus	3,27 ✓	26,16			0,01348	0,10784		19
23	014	31023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m <sup>2</sup> pák. tehliami v murive akejkolvek hr. na maltu	1,050	m <sup>3</sup>	198,00 ✓	207,90			1,77807	1,86697		19



Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
24	014	31712-1151	Montáž prefa prekladu sv. do 105 cm do pripravených rýh	1,000	kus	7,70 ✓	7,70		0,02724	0,02724			19	
25	MAT	593 406520	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1000x120x65mm	1,000	kus	6,95		6,95	0,01400	0,01400			19	
26	014	31712-1251	Montáž prefa prekladu sv. do 180 cm do pripravených rýh	11,000	kus	7,75 ✓	85,25		0,02755	0,30305			19	
27	MAT	593 406540	Keramický preklad predpätý POROTHERM 1500x120x65mm	1,000	kus	10,70		10,70	0,02100	0,02100			19	
28	MAT	593 406550	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1750x120x65mm	10,000	kus	12,60		126,00	0,02450	0,24500			19	
29	014	31923-1212	Dodat. izolácia PE fóliou muríva tehl. hr. do 30cm podrezaním reťazovou píli	21,130	m2	67,00 ✓	1 415,71		0,01874	0,39598			19	
30	014	31923-1213	Dodat. izolácia PE fóliou muríva tehl. hr. do 60cm podrezaním reťazovou píli	20,050	m2	71,00 ✓	1 423,55		0,02091	0,41925			19	
31	014	31923-1214	Dodat. izolácia PE fóliou muríva tehl. hr. do 80cm podrezaním reťazovou píli	21,890	m2	79,00 ✓	1 729,31		0,02124	0,46494			19	
32	014	31923-1215	Dodat. izolácia PE fóliou muríva tehl. hr. do 100cm podrezaním reťazovou p	1,000	m2	85,50 ✓	85,50		0,02173	0,02173			19	
33	014	34023-8212	Zamurovanie otvoru do 1 m2 tehliami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 c	0,748	m2	37,00 ✓	27,68		0,26796	0,20043			19	
34	014	34029-1121	Dodat. ukotvenie priečok k tehel. konštr. plochými nerez. kotvami hr. do 100	9,250	m	4,68 ✓	43,29						19	
35	011	34225-4901	Priečky z tvárimc pórobetónových HEBEL P2-500 hr. 100 mm	2,655	m2	19,30 ✓	51,24		0,07213	0,19151			19	
13	232	17120-6111	<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>	5 246,94	m3	0,82	5 103,29	143,65		4,27894			19	
			<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>											
36	011	43431-1115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.B20 (C 16/20	2,000	m	8,65 ✓	17,30		0,10889	0,21778			19	
37	011	43435-1141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	1,440	m2	10,00 ✓	14,40		0,00433	0,00624			19	
38	011	43435-1142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	1,440	m2	2,58 ✓	3,72						19	
39	271	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	3,605	m3	51,00 ✓	183,86		1,89077	6,81623			19	
			<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>	219,28			219,28			7,04024				
16	001	17510-1101	<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>	14,608	m3	10,70 ✓	156,31						19	
40	221	56690-1111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom ťaženým alebo štrkopieskc	0,777	m3	29,50 ✓	22,92		1,68670	1,31057			19	
41	221	56690-5111	Vyspravenie podkladu po prekopoch podkladným betónom	0,777	m3	105,00 ✓	81,59		2,31018	1,79501			19	
17	MAT	583 313460	<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>	104,51	t	18,60	104,51		1,00000	3,10558			19	
			<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>											
42	014	61240-1191	Oprava omiet. stien do plochy 0,09 m2	16,000	kus	2,71 ✓	43,36		0,00495	0,07920			19	
43	014	61240-1291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	10,000	kus	4,00 ✓	40,00		0,01376	0,13760			19	
44	014	61240-1391	it. stien do plochy 1 m2	5,00	kus	10,90 ✓	54,50		0,04544	0,22720			19	
45	014	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	4,950	m2	9,25 ✓	45,79		0,10704	0,52985			19	
46	014	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	86,860	m	1,35 ✓	117,26		0,00431	0,37437			19	
47	014	61242-1331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	489,334	m2	3,67 ✓	1 795,86		0,01695	8,29421			19	
48	014	61242-3531	Omietka rýh stien šlr. do 15 cm váp. štukovou	3,555	m2	22,50 ✓	79,99		0,06217	0,22101			19	
49	014	61242-5931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	37,100	m2	12,70 ✓	471,17		0,05731	2,12620			19	
50	011	61244-2211	Sadrový film hr. do 2 mm na omietke alebo inom podklade stien	43,054	m2	2,91 ✓	125,29		0,00007	0,00301			19	
51	011	61245-1121	Omietka vnút. stien cem. hladká	53,400	m2	8,20 ✓	437,88		0,04557	2,43344			19	
52	011	61247-4102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	6,255	m2	12,40 ✓	77,56		0,02975	0,18609			19	
53	011	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	3,405	m2	2,92 ✓	9,94		0,00020	0,00068			19	
54	014	63131-1131	Doplnenie mazaniny bet. do 1 m2 hr. nad 8 cm	0,225	m3	123,00 ✓	27,68		2,26221	0,50900			19	

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
55	014	63131-2141	mazaniny bet. rýhy	6,67	m3	120,00 ✓	800,76		2,26221	15,09573			19
56	011	63131-2611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm	6,332	m3	139,00 ✓	880,15		2,42103	15,32996			19
57	011	63131-3611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	0,114	m3	134,00 ✓	15,28		2,42103	0,27600			19
58	011	63131-5711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	3,003	m3	136,00 ✓	408,41		2,45421	7,36999			19
59	011	63131-9151	Priplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 8 cm	1,124	m3	22,50 ✓	25,29						19
60	011	63131-9171	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	5,208	m3	6,85 ✓	35,67						19
61	011	63131-9175	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	3,003	m3	1,70 ✓	5,11						19
62	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanin zo zvarovaných sietí Kari	0,329	t	1 540,00 ✓	506,66		0,98901	0,32538			19
63	011	63245-0121	Vyrovnávací cementový poter zhotov. v páse zo suchých zmesí hr. 20 mm	24,640	m2	11,40 ✓	280,90		0,04200	1,03488			19
64	011	63245-0131	Vyrovnávací cementový poter zhotov. v ploche zo suchých zmesí hr. 20 mm	21,120	m2	10,30 ✓	217,54		0,04200	0,88704			19
65	011	63245-0132	Vyrovnávací cementový poter zhotov. v ploche zo suchých zmesí hr. 30 mm	72,100	m2	13,30 ✓	958,93		0,06300	4,54230			19
66	011	63245-0231	Vyrovnávací cem. poter samonivel. zhotov. v ploche zo suchých zmesí hr. 2l	27,104	m2	13,40 ✓	363,19		0,03780	1,02453			19
67	014	64294-4121	Osadenie dver. zárubní ocel. dodatočne do 2,5 m2	2,000	kus	19,30 ✓	38,60		0,05265	0,10530			19
68	MAT	553 300720	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm L máč.	1,000	kus	15,80 ✓		15,80	0,01050	0,01050			19
69	MAT	553 301230	Zárubňa oceľová CGH 70x197x16cm P máč.	1,000	kus	16,10 ✓		16,10	0,01400	0,01400			19
70	014	64294-4221	Osadenie dver. zárubní ocel. dodatočne nad 2,5 m2	4,000	kus	25,50 ✓	102,00		0,07981	0,31924			19
71	MAT	553 301300	Zárubňa oceľová CGH 120x197x16cm máčaná atyp.	4,000	kus	32,00 ✓		128,00	0,01610	0,06440			19
72	011	64294-5111	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplýn. dvier 1-krídl. do 2,5 m2	1,000	kus	155,00 ✓	155,00		0,46076	0,46076			19
73	MAT	553 324590	Zárubňa oceľová protipožiarna 1200x2060x150mm	1,000	kus	150,00 ✓		150,00	0,06000	0,06000			19
74	011	64294-5115	Osadenie ocel. zárubní bezpečnostných dvier 1-krídl. do 2,5 m2 vrát.zárubn	1,000	kus	310,00 ✓	310,00		0,46076	0,46076			19
75	011	64895-1411	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 25 cm	0,900	m	3,65 ✓	3,29		0,00672	0,00605			19
76	MAT	611 9644881	Parapetná doska drevená š.140mm,dĺžka 920 mm hr.40mm 2x zaobl.hrany	1,000	kus	16,40 ✓		16,40	0,00700	0,00700			19
77	011	64895-2421	Osadenie parapetných dosák drevených š. do 50 cm	37,255	m	4,16 ✓	154,98		0,00894	0,33306			19
78	MAT	611 9644960	Parapetná doska drevená poplastovaná š.330mm	27,255	bm	18,60 ✓		506,94	0,01200	0,32706			19
79	MAT	611 9644961	Parapetná doska drevená poplastovaná š.450mm,dĺžka 100 cm	10,000	bm	23,50 ✓		235,00	0,01600	0,16000			19
31	014	31923-1214	<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>	9 656,28	m2	79,00 ✓	8 588,04	1 068,24	0,02124	63,33580			19
			<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>										
80	221	91746-1111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho s oporou do lôžka z bet	2,000	m	8,55 ✓	17,10		0,14723	0,29446			19
81	272	91973-5112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	27,000	m	7,60 ✓	205,20		0,00003	0,00081			19
82	272	91973-5123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	2,600	m	20,50 ✓	53,30		0,00008	0,00021			19
83	011	93196-1112	Vložky do dilatačných škár z minerálnej plsti hr. 2 cm	0,965	m2	21,00 ✓	20,27		0,00420	0,00405			19
84	003	94195-5002	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	194,500	m2	3,16 ✓	614,62		0,00166	0,32287			19
85	003	94195-5003	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	4,000	m2	4,98 ✓	19,92		0,00588	0,02352			19
86	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	314,262	m2	2,14 ✓	672,52		0,00002	0,00629			19
87	011	95394-1212	Osadenie mreží v ráme alebo z jednot. tyčí do vynech. otvorov bez dod.	7,000	kus	3,34 ✓	23,38		0,00468	0,03276			19
88	MAT	553 0000033	Mreža oceľová rám tyč 15mm, výplň zvislá tyč 10mm rozm.950x2050mm	7,000	ks	73,50 ✓		514,50	0,02578	0,18046			19
89	011	95394-3111	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do vynech. otvorov v murive bez dod.	62,000	kus	2,68 ✓	166,16		0,01170	0,72540			19

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
90	MAT	553 000105	2 dl.0,15m pre uchyť.madla	16,00	ks	0,79		12,64	0,00018	0,00288			19
91	MAT	553 000107	Konzola T30 dl.50cm pre uchyť.dosky nad parap.žabom	46,000	ks	2,40		110,40	0,00090	0,04140			19
92	011	95394-3122	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky	4,000	kus	3,10 ✓	12,40		0,00005	0,00020			19
93	MAT	553 043732	Prvky kov.kotev., styk.a iné pre výr.a mont.dokonč.výr - od 1,01 do 2,5 kg	5,340	kg	3,81		20,35	0,00100	0,00534			19
94	014	95399-1131	Dodávka a osad. hmožd. do murivo teh. 12-16 mm	58,000	kus	1,32 ✓	76,56		0,00012	0,00696			19
95	MAT	309 006000	Skrutka 8x100mm	0,058	1000 ks	80,00		4,64	0,04360	0,00253			19
96	MAT	605 171020	Lata SM 1 do 25cm2 x 200-375cm	0,147	m3	277,00		40,72	0,55000	0,08085			19
97	011	95979-1136	Odvetrávacie rúry novodurové vnút. priemer 20 cm uklad. na zraz vodor.	1,950	m	14,90 ✓	29,06		0,03350	0,06533			19
98	013	96401-1211	Búranie žeb. prefa prekladov dl. do 3 m hmot. do 50 kg/m	0,079	m3	134,00 ✓	10,59		0,01843	0,00146	2,400	0,190	19
99	013	96401-1231	Búranie žeb. prefa prekladov dl. do 3 m hmot. do 150 kg/m	0,054	m3	99,50 ✓	5,37		0,01106	0,00060	2,400	0,130	19
100	013	96504-2141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	7,837	m3	79,00 ✓	619,12				2,200	17,241	19
101	013	96504-2231	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 4 m2	3,831	m3	79,50 ✓	304,56				2,200	8,428	19
102	013	96504-2241	ebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	15,05	m3	64,50 ✓	970,40				2,200	33,099	19
103	013	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	51,930	m2	1,89 ✓	98,15				0,020	1,039	19
104	013	96703-1732	Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 10 cm	26,700	m2	3,64 ✓	97,19		0,00034	0,00908	0,183	4,886	19
105	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	16,000	kus	0,23 ✓	3,68						19
106	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	11,000	kus	0,40 ✓	4,40						19
107	013	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	16,800	m2	4,64 ✓	77,95		0,00094	0,01579	0,054	0,907	19
108	013	96806-2991	Vybúranie vnút. doštenia výkladov, obkladov stien drev.	10,000	m2	0,30 ✓	3,00				0,004	0,040	19
109	013	96807-2455	dvmých zárubní do 2 m2	9,28	m2	8,80 ✓	81,69		0,00120	0,01114	0,076	0,706	19
110	013	96902-1111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	0,600	m	4,21 ✓	2,53		0,00060	0,00036	0,037	0,022	19
111	013	97102-8481	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive zmiešanom hr. do 90 cm	4,000	kus	46,50 ✓	186,00		0,00136	0,00544	0,457	1,828	19
112	013	97103-3131	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm	75,000	kus	0,63 ✓	47,25				0,001	0,075	19
113	013	97103-3231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. MV, MVC hr. do 15 cm	10,000	kus	1,86 ✓	18,60				0,004	0,040	19
114	013	97103-3262	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. MV, MVC hr. do 75 cm	2,000	kus	10,10 ✓	20,20		0,00089	0,00178	0,016	0,032	19
115	013	97103-3371	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 75 cm	3,000	kus	19,40 ✓	58,20		0,00136	0,00408	0,124	0,372	19
116	013	97103-3531	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm	1,765	m2	7,25 ✓	12,80		0,00169	0,00298	0,270	0,477	19
117	013	97103-3541	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	0,252	m3	56,00 ✓	14,11		0,00187	0,00047	1,800	0,454	19
118	013	97103-3581	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 90 cm	0,270	m3	73,50 ✓	19,85		0,00136	0,00037	1,800	0,486	19
119	013	97103-3631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm	3,258	m2	5,00 ✓	16,29		0,00055	0,00179	0,270	0,880	19
120	013	97103-3641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	2,665	m3	31,50 ✓	83,95		0,00187	0,00498	1,800	4,797	19
121	013	97104-2331	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 15 cm	5,000	kus	6,10 ✓	30,50		0,00034	0,00170	0,030	0,150	19
122	013	97104-2431	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v betón. murive hr. do 15 cm	2,000	kus	11,00 ✓	22,00		0,00034	0,00068	0,082	0,164	19
123	013	97104-2441	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v betón. murive hr. do 30 cm	4,000	kus	25,50 ✓	102,00		0,00034	0,00136	0,165	0,660	19
124	013	97104-2451	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v betón. murive hr. do 45 cm	1,000	kus	55,00 ✓	55,00		0,00136	0,00136	0,247	0,247	19
125	013	97403-1164	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	4,600	m	8,05 ✓	37,03		0,00050	0,00230	0,040	0,184	19
126	013	97406-2020	Vyrezanie rýh v dierovanom pálenom tehelnom murive hl.2,5cm š.4cm frézo	71,100	m	4,03 ✓	286,53		0,00052	0,03697	0,002	0,142	19

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
127	013	97503-2241	Podchytenie priečok výška do 3 m hr. do 15 cm dl. do 3 m	4,900	m	31,50 ✓	154,35		0,01744	0,08546			19
128	013	97801-3141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	489,334	m2	0,81 ✓	396,36				0,010	4,893	19
129	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	40,050	m2	2,29 ✓	91,71				0,046	1,842	19
130	221	97902-4441	Očistenie vybraných obrubníkov a krajníkov	2,000	m	0,72 ✓	1,44						19
131	013	97908-1111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	87,197	t	9,80 ✓	854,53						19
132	013	97908-1121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 220,758	t	0,32 ✓	390,64						19
133	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	87,197	t	8,25 ✓	719,38						19
134	013	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	174,394	t	0,93 ✓	162,19						19
135	013	97908-9003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	87,197	t	26,00 ✓	2 267,12						19
136	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	122,274	t	22,00 ✓	2 690,03						19
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>				<b>13 630,43</b>			<b>12 927,18</b>	<b>703,25</b>		<b>1,98646</b>		<b>84,410</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>				<b>32 686,61</b>			<b>30 257,22</b>	<b>2 429,39</b>		<b>122,27356</b>		<b>86,584</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>													
<b>71 - IZOLÁCIE</b>													
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>													
137	711	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	27,664	m2	0,21 ✓	5,81						19
138	MAT	111 631506	Lak asfaltový ALP-PENETRAL 20kg bal	0,008	kg	2,10		0,02	0,00100	0,00001			19
139	711	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	55,328	m2	2,04 ✓	112,87		0,00040	0,02213			19
140	MAT	628 311100	Pás ťažký asfaltový IPA 400/H /LHP SH S/	63,627	m2	3,39		215,70	0,00400	0,25451			19
141	711	71147-1051	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	100,300	m2	4,79 ✓	480,44		0,00003	0,00301			19
142	711	71147-2051	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislá	26,404	m2	6,80 ✓	179,55		0,00023	0,00607			19
143	MAT	283 220840	Fólia HYDROIZOL DR.804 hr. 2,0 š.1200mm šedá	166,723	m2	10,50		1 750,59	0,00254	0,42348			19
144	711	71149-1171	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textilie vodor.	100,300	m2	1,29 ✓	129,39						19
145	711	71149-1172	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.	100,300	m2	1,53 ✓	153,46						19
146	711	71149-1271	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textilie zvislej	26,404	m2	2,72 ✓	71,82		0,00017	0,00449			19
147	711	71149-1272	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textilie zvislej	26,404	m2	2,98 ✓	78,68		0,00020	0,00528			19
148	MAT	693 665140	Geotextília polypropylénová TATRATX PP 400g/m2	296,150	m2	1,11		328,73	0,00040	0,11846			19
149	711	71172-3643	Zhotovenie detailov za horúca asfalt. tmelom škár 50 x 50 mm	52,180	m	1,60 ✓	83,49		0,00006	0,00313			19
150	MAT	111 612450	Asfalt oxidovaný AOK 120 bubny	0,170	t	520,00		88,40	1,00000	0,17000			19
151	711	71177-4402	Zhotovenie dilatčných škár-uzáver prílepením plast. fólie rš. 250 mm zvislá	66,010	m	11,00 ✓	726,11		0,00006	0,00396			19
152	711	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	44,050	%	3,00 ✓	132,15						19
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :</b>				<b>4 537,21</b>			<b>2 153,77</b>	<b>2 383,44</b>		<b>1,01453</b>			
<b>712 - Povlakové krytiny</b>													
153	712	71230-0831	Odstránenie vodorovnej izolácie do 10° 1-vrstvovej	100,300	m2	0,26 ✓	26,08				0,006	0,602	19
154	712	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	0,261	%	3,10 ✓	0,81						19
<b>712 - Povlakové krytiny spolu :</b>				<b>26,89</b>			<b>26,89</b>						<b>0,602</b>
<b>713 - Izolácie tepelné</b>													

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
155	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	100,300	m2	0,70	✓	70,21		0,00003	0,00301			19
156	MAT	283 1F0423	Doska z polystyrénu EPS 200 S - hr.30 mm	78,120	m2	3,42		267,17						19
157	MAT	283 1F0427	Doska z polystyrénu EPS 200 S - hr.70 mm	14,058	m2	7,95		111,76						19
158	MAT	631 412730	Doska čadičová NOBASIL PVT 175 kg/m3 hr. 7 cm	13,137	m2	24,00		315,29	0,00525	0,06897				19
159	713	71319-1120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	100,300	m2	1,68	✓	168,50						19
160	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	9,329	%	1,50	✓	13,99						19
52	011	61247-4102	<b>713 - Izolácie tepelné spolu :</b>	946,92	m2	12,40	✓	252,70	694,22	0,02975	0,07198			19
			<b>71 - IZOLÁCIE spolu :</b>	5 511,02				2 433,36	3 077,66		1,08650		0,602	
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>														
53	011	61248-1119	<b>721 - Vnútorná kanalizácia</b>	3,405	m2	2,92	✓	9,94		0,00020	0,00068			19
161	721	72117-0909	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114	1,000	kus	18,90	✓	18,90		0,00084	0,00084			19
162	721	72117-0965	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	2,000	kus	13,80	✓	27,60		0,00142	0,00284			19
163	721	72117-1105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	4,500	m	15,30	✓	68,85		0,00135	0,00608			19
164	MAT	286 508790	Tvarovka PVC čistiaca kanalizačná d 50mm	3,000	kus	2,64		7,92						19
165	721	72117-1107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	2,300	m	16,50	✓	37,95		0,00161	0,00370			19
166	MAT	286 508800	Tvarovka PVC čistiaca kanalizačná d 75mm	1,000	kus	4,50		4,50						19
167	721	72117-1808	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	0,600	m	0,94	✓	0,56				0,001	0,001	19
168	721	72117-2120	Potrubie kanal. PVC AWADUKT PP SN 4 D 110-REHAU	55,590	m	21,00	✓	1 167,39		0,00607	0,33743			19
169	MAT	286 5088101	Tvarovka PVC čistiaca kanalizačná d 110mm AWADUKT PP SN 4	5,000	kus	24,00		120,00	0,00016	0,00080				19
170	721	72117-2130	Potrubie kanal. PVC AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO D 110-REHAU	20,830	m	37,50	✓	781,12		0,00262	0,05457			19
171	MAT	286 5088102	Tvarovka PVC čistiaca kanalizačná d 110mm AWADUKT PP SN 10	2,000	kus	30,00		60,00	0,00016	0,00032				19
172	721	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1,8	1,600	m	10,50	✓	16,80		0,00040	0,00064			19
173	721	72117-3305	Potrubie kanal. z PVC rúr prípoj. v labor. stoloch D 50	1,000	m	13,90	✓	13,90		0,00034	0,00034			19
174	721	72117-3306	Potrubie kanal. z PVC rúr prípoj. v labor. stoloch D 63	5,700	m	16,00	✓	91,20		0,00439	0,02502			19
175	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	5,000	kus	2,06	✓	10,30						19
176	721	72119-4106	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1,8	8,000	kus	2,40	✓	19,20						19
177	721	72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1,9	1,000	kus	3,23	✓	3,23						19
178	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	2,000	kus	3,97	✓	7,94						19
179	721	72121-1305	Podlahové vpusty kyselinovzd. so zápach. uz. DN 100	1,000	kus	55,00	✓	55,00		0,03457	0,03457			19
180	721	72122-3418	Zápachové uzávery podlahové T 1023	1,000	kus	13,20	✓	13,20		0,00072	0,00072			19
181	721	72127-3171	Prevzdušňovací ventil	9,000	kus	49,50	✓	445,50						19
182	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	91,520	m	0,58	✓	53,08						19
183	721	99872-1202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	30,242	%	1,00	✓	30,24						19
63	011	63245-0121	<b>721 - Vnútorná kanalizácia spolu :</b>	3 054,38	m2	11,40	✓	2 861,96	192,42	0,04200	0,46788		0,001	19
<b>722 - Vnútorný vodovod</b>														
184	721	72213-0211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	29,360	m	10,10	✓	296,54		0,00163	0,04786			19
185	721	72213-0212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	44,520	m	10,20	✓	454,10		0,00195	0,08681			19

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
186	721	72213-0213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	17,600	m	17,90	✓	315,04	0,00322	0,05667			19
187	721	72213-0801	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25	0,500	m	1,93	✓	0,97			0,002	0,001	19
188	721	72213-0901	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. zazátkovanie vývodu	3,000	kus	0,92	✓	2,76	0,00008	0,00024			19
189	721	72213-0913	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25	2,000	kus	0,86	✓	1,72					19
190	721	72213-1913	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 25	1,000	súbor	25,00	✓	25,00	0,00379	0,00379			19
191	721	72213-1923	Opr. vodov. ocel. potr. záv. spätná montáž potrubia DN 25	0,450	m	2,06	✓	0,93					19
192	721	72218-1812	Demontáž plsteného pásu z rúr do D 50	1,000	m	0,81	✓	0,81					19
193	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	29,360	m	0,87	✓	25,54	0,00005	0,00147			19
194	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	44,520	m	1,22	✓	54,31	0,00009	0,00401			19
195	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	18,600	m	1,02	✓	18,97	0,00006	0,00112			19
196	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	25,000	kus	5,80	✓	145,00	0,00073	0,01825			19
197	721	72222-0112	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 3/4	9,000	kus	8,30	✓	74,70	0,00082	0,00738			19
198	721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	2,000	pár	13,30	✓	26,60	0,00176	0,00352			19
199	721	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	25,000	kus	2,83	✓	70,75					19
200	MAT	422 3A0901	Kohút guľový na vodu - GK 00 320 015 - 1/2"	1,000	kus	2,20			2,20	0,00018	0,00018		19
201	MAT	551 J00501	Hadica flexi k baterii 8x12 nerez opletenie (F1/2"xM10)40 cm - 13601240	24,000	kus	3,15			75,60				19
202	721	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	12,000	kus	3,48	✓	41,76					19
203	MAT	422 3A0902	Kohút guľový na vodu - GK 00 320 020 - 3/4"	12,000	kus	2,40			28,80	0,00027	0,00324		19
204	721	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	1,000	kus	4,72	✓	4,72					19
205	MAT	422 3A0903	Kohút guľový na vodu - GK 00 320 025 - 1"	1,000	kus	4,89			4,89	0,00041	0,00041		19
206	721	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	16,717	%	0,70	✓	11,70					19
			<b>722 - Vnútrotný vodovod spolu :</b>	<b>1 683,41</b>				<b>1 571,92</b>	<b>111,49</b>	<b>0,23494</b>		<b>0,001</b>	
76	MAT	611 9644881	<b>723 - Vnútrotný plynovod</b>	<b>1,000</b>	<b>kus</b>	<b>16,40</b>			<b>16,40</b>	<b>0,00700</b>	<b>0,00700</b>		<b>19</b>
207	721	72311-0302	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. 11353 lab. stoly DN 15	26,500	m	13,90	✓	368,35	0,00158	0,04187			19
208	721	72315-0365	Chránička plyn. potrubia D 38/2.6	1,300	m	11,60	✓	15,08	0,00257	0,00334			19
209	721	72319-0202	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	4,000	súbor	34,50	✓	138,00	0,00323	0,01292			19
210	721	72319-0251	Prípojka plyn. vyved. a upevnenie výpusťiek na potrubí DN 15	2,000	kus	8,70	✓	17,40	0,00123	0,00246			19
211	721	72323-9101	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	5,000	kus	2,94	✓	14,70					19
212	MAT	422 3D0903	Ventil guľový DADO - páka "plyn", chróm-nikel, 1/2"- R950X003	5,000	kus	5,15			25,75	0,00030	0,00150		19
213	721	99872-3202	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 12 m	5,793	%	0,90	✓	5,21					19
			<b>723 - Vnútrotný plynovod spolu :</b>	<b>584,49</b>				<b>558,74</b>	<b>25,75</b>	<b>0,06209</b>			
			<b>725 - Zariadenie predmety</b>	<b>82 259,06</b>				<b>69 217,72</b>	<b>13 041,34</b>	<b>129,20876</b>		<b>190,525</b>	
214	721	72521-1602	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele bez kryty na sifón 550 mm	2,000	súbor	74,50	✓	149,00	0,00107	0,00214			19
215	721	72531-2200	Drez jednoduchý z diturvítu štandardná kvalita	1,000	súbor	96,50	✓	96,50	0,02618	0,02618			19
216	721	72531-9202	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	1,000	kus	1,92	✓	1,92	0,00020	0,00020			19
217	721	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor	35,00	✓	35,00	0,00262	0,00262			19
218	MAT	642 711110	Výlevka biela vonk. zvislý odpad 701A V	1,000	kus	139,00			139,00	0,02600	0,02600		19

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
219	721	72553-9102	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 80 l	1,000	súbor	58,00 ✓	58,00		0,00422	0,00422			19
220	MAT	541 2B0305	Zásobník SHZ 80 S	1,000	kus	685,00		685,00					19
221	721	72553-9106	Montáž elektrických ohrievačov ostatných do 30l	1,000	súbor	7,45 ✓	7,45		0,00024	0,00024			19
222	MAT	541 2B0501	Ohrievač prietokový M3/SMB	1,000	kus	134,00		134,00					19
223	721	72582-1300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	2,000	súbor	55,00 ✓	110,00		0,00104	0,00208			19
224	721	72582-9201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	1,000	kus	8,65 ✓	8,65		0,00008	0,00008			19
225	MAT	551 430840	Batéria nástenná	1,000	kus	46,50		46,50	0,00200	0,00200			19
226	721	72582-9301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	1,000	kus	7,55 ✓	7,55						19
227	MAT	551 431770	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru TS-8404	1,000	kus	87,50		87,50	0,00133	0,00133			19
228	721	99872-5202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	15,661	%	0,30 ✓	4,70						19
86	011	95290-1111	725 - Zariadenie predmety spolu :	1 570,77	m2	2,14 ✓	478,77	1 092,00	0,00002	0,06709			19
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	6 893,05			5 471,39	1 421,66		0,83200		0,002	
87	011	95394-1212	76 - KONŠTRUKCIE	7,000	kus	3,34 ✓	23,38		0,00468	0,03276			19
			763 - Konštrukcie - drevostavby										
229	763	76313-2110	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKB 12,	19,600	m2	24,50 ✓	480,20		0,01487	0,29145			19
230	763	76313-24501	Podhľady sadrokart D112 GKB 12,5*2 - kasliky, prestupy, obklady	4,263	m2	51,00 ✓	217,41		0,03240	0,13812			19
231	763	76313-6010	Podhľady sadr. kazet RIGIPS 600x600 mm hrana E15 poloskrytá kon. Caso	12,100	m2	45,50 ✓	550,55		0,00023	0,00278			19
232	763	76318-1191	Montáž zárubne oceľovej, výška do 2,75 m 1-kridlovej	1,000	kus	19,30 ✓	19,30		0,00008	0,00008			19
233	MAT	553 9C0108	Zárubňa MW 100 - hrúb.priečky, šir.dver.otv.90 cm	1,000	kus	29,00		29,00					19
234	763	76321-1129	Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečk	3,197	m2	44,50 ✓	142,27		0,03115	0,09959			19
235	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	14,387	%	6,80 ✓	97,83						19
91	MAT	553 000107	763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	1 536,56	ks	2,40	1 507,56	29,00	0,00090	0,53202			19
			764 - Konštrukcie klampiarske										
236	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	10,000	m	1,16 ✓	11,60				0,001	0,010	19
237	764	76471-1115	LINDAB oplechovanie parapetov rš 330	10,000	m	15,50 ✓	155,00		0,00273	0,02730			19
93	MAT	553 043732	764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	166,60	kg	3,81	166,60		0,00100	0,02730		0,010	19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
238	767	76763-1180	Montáž okien plastových jednokrídlových 1000 x 2100 mm	10,000	kus	42,50 ✓	425,00		0,00058	0,00580			19
239	MAT	611 410301	Okno plastové š./v. 100x210 cm horné kr.P spod.kr.v.150cm OS Ug=1,1	10,000	kus	450,00		4 500,00	0,05250	0,52500			19
240	767	76764-1201	Montáž dverí plastových jednokrídlových 800 x 2000 mm	1,000	kus	43,00 ✓	43,00		0,00053	0,00053			19
241	MAT	611 432490	Dvere vnút. plastové 80x197 presklené do 1/2	1,000	kus	565,00		565,00	0,02530	0,02530			19
242	767	76764-8420	Montáž dverí vchodových dvojkridl., rozm.š./v. 120/197cm	1,000	kus	105,00 ✓	105,00		0,00131	0,00131			19
243	MAT	611 3A0814	Dvere 2-krídlové protipožiarné do 30min v.197 š.120 cm s kontrolou vstupu	1,000	kus	1 548,00		1 548,00					19
244	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	71,860	%	1,20 ✓	86,23						19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	7 272,23			659,23	6 613,00		0,55794			
98	013	96401-1211	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	8 975,39	m3	134,00 ✓	2 333,39	6 642,00	0,01843	1,11726		0,010	19
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
<b>786 - Čalunnicke úpravy</b>													
245	786	78664-1111	Čalunnicke vertikálna textilná žalúzia	14,255	m2	40,50 ✓	577,33		0,00120	0,01711			19
246	786	99878-6202	Presun hmôt pre čalunnicke úpravy v objektoch výšky do 12 m	5,773	%	0,20	1,15						19
100	013	96504-2141	<b>786 - Čalunnicke úpravy spolu :</b>	<b>578,48</b>	<b>m3</b>	<b>79,00 ✓</b>	<b>578,48</b>			0,01711	2,200		19
			<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>	<b>578,48</b>			<b>578,48</b>			0,01711			
			<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>	<b>21 957,94</b>			<b>10 816,62</b>	<b>11 141,32</b>		<b>3,05287</b>		<b>0,613</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>													
<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>													
247	921	21001-0046	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 48mm	5,200	m	1,35 ✓	7,02						19
248	MAT	345 6521404	Rúrka el-inšt Fe ohybná 021032 : FPR 50, kovová	5,200	m	31,00		161,20					19
249	921	21001-0101	Lišta el-inšt PVC do š. 20mm	129,000	m	1,74 ✓	224,46						19
250	MAT	345 710L001	Lišta el-inšt : 30007 DLPlus, 20x12,5 biela, s krytom a 1 priehradkou	129,000	m	0,93		119,97					19
251	MAT	345 718L001	- záslepka : 31202 DLPlus (20x12,5) koncový diel, biely	22,000	kus	0,53		11,66					19
252	MAT	345 718L002	- uhol : 30221 DLPlus (20x12,5) vnútorný-vonkajší, variabilný, biely	30,000	kus	0,87		26,10					19
253	MAT	345 718L003	- uhol : 30223 DLPlus (20x12,5) plochý, variabilný, biely	30,000	kus	0,59		17,70					19
254	MAT	345 718L004	- odbočka : 30224 DLPlus (20x12,5) T diel, biela	15,000	kus	1,32		19,80					19
255	MAT	345 718L100	- spojka krytu : 33648 DLPlus, pre hĺbku 20	26,000	kus	0,22		5,72					19
256	921	21001-0102	Lišta el-inšt PVC do š. 40mm	78,350	m	1,75 ✓	137,11						19
257	MAT	345 710L013	Lišta el-inšt : 30027 DLPlus, 40x20 biela, s krytom, bez priehradky	78,350	m	1,42		111,26					19
258	MAT	345 718L080	- spojka krytu : 33648 DLPlus, pre hĺbku 20	16,000	kus	0,22		3,52					19
259	MAT	345 718L081	- záslepka : 31211 DLPlus (40x20) koncový diel, biely	16,000	kus	0,74		11,84					19
260	MAT	345 718L082	- uhol : 30281 DLPlus (40x20) vnútorný-vonkajší, variabilný, biely	12,000	kus	0,93		11,16					19
261	MAT	345 718L083	- uhol : 30283 DLPlus (40x20) plochý, variabilný, biely	12,000	kus	0,98		11,76					19
262	MAT	345 718L085	- odbočka : 30216 DLPlus (32-40x20) s priehradkou, biela	18,000	kus	5,10		91,80					19
263	921	21001-0103	Lišta el-inšt PVC do š. 60mm	22,975	m	2,14 ✓	49,17						19
264	MAT	345 710L018	Lišta el-inšt : 30114 DLPlus, 60x20 biela, s krytom a 2 priehradkami	22,975	m	2,80		64,33					19
265	MAT	345 718L101	- záslepka : 30290 DLPlus (60x20) koncový diel, biely	6,000	kus	0,74		4,44					19
266	MAT	345 718L102	- uhol : 30291 DLPlus (60x20) vnútorný, biely	6,000	kus	2,49		14,94					19
267	MAT	345 718L103	- uhol : 30292 DLPlus (60x20) vonkajší, biely	6,000	kus	2,90		17,40					19
268	MAT	345 718L107	- odbočka : 33812 DLPlus (20) na DLP3D 55x55, biela	6,000	kus	6,80		40,80					19
269	MAT	345 718L126	- odbočka : 30226 DLPlus (60-75x20) s priehradkou, biela	6,000	kus	7,40		44,40					19
270	MAT	345 718L127	- odbočka : 33812 DLPlus (20) na DLP3D 55x55, biela	4,000	kus	6,80		27,20					19
271	921	21001-0104	Lišta el-inšt PVC do š. 80mm	9,000	m	2,38 ✓	21,42						19
272	MAT	345 710L021	Lišta el-inšt : 30033 DLPlus, 75x20 biela, s krytom a 2 priehradkami	9,000	m	5,20		46,80					19
273	MAT	345 718L121	- záslepka : 30300 DLPlus (75x20) koncový diel, biely	6,000	kus	0,84		5,04					19
274	MAT	345 718L122	- uhol : 30301 DLPlus (75x20) vnútorný, biely	3,000	kus	2,87		8,61					19
275	MAT	345 718L123	- uhol : 30302 DLPlus (75x20) vonkajší, biely	3,000	kus	3,59		10,77					19

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
276	921	21001-0124	Rúrka PE uložená voľne 80mm	13,500	m	1,39 ✓	18,77						19
277	MAT	345 658I052	Chránička HD-PE kábelová ohybná 025751 : FXKVS 63 (6m/kus)	13,500	m	2,00		27,00					19
278	921	21001-0301	Škatuľa KP pristrojová bez zapojenia	6,000	kus	1,07 ✓	6,42						19
279	MAT	345 600L050	Škatuľa KP pristrojová 1-nás : 89223 Batik™ , D60x30mm	6,000	kus	0,46		2,76					19
280	921	21001-0311	Škatuľa KO odbočná kruhová (D68) bez zapojenia	2,000	kus	2,23 ✓	4,46						19
281	MAT	345 604D000	Škatuľa KO odbočná : 6400-211 (68/2-1902) (D72x42) s viečkom	2,000	kus	0,17		0,34					19
282	921	21001-0332	Škatuľa 1-nás lištová KP rozvodka, vrátane zapojenia	27,000	kus	3,35 ✓	90,45						19
283	MAT	345 615L100	Škatuľa KP izolačná 2MD : 10927, pre Mosaic, do kanálov DLP	27,000	kus	1,60		43,20					19
284	921	21001-0333	Škatuľa 1-nás lištová KR rozvodka, vrátane zapojenia	6,000	kus	5,25 ✓	31,50						19
285	MAT	345 718L110	- škatuľa : 30316 DLPlus (75x75x35) rozbočovacia, biela	6,000	kus	5,80		34,80					19
286	MAT	345 718L112	- svorkovnica : 31210, rozbočovacia, svorky 4x4	6,000	kus	2,79		16,74					19
287	921	21001-0521	Odviečkovanie, zaviečkovanie škatúľ sviečkom na závit	14,000	kus	0,09 ✓	1,26						19
288	921	21002-0352	Žľab káblový 80x50mm vrátane veka	22,200	m	7,75 ✓	172,05						19
289	MAT	345 711L000	Kanál el-inšt : 10412 DLP, 80x50 biely, bez oddelení, bez krytu a priehradky	22,200	m	5,10		113,22					19
290	MAT	345 718L140	- spojka kanálu : 10691 DLP, biela, so západkami, pre kanál 80	4,000	kus	0,57		2,28					19
291	MAT	345 718L143	- kryt ohybný : 10521 DLP na celý kanál, biely, šírka 65	22,200	m	2,51		55,72					19
292	MAT	345 718L144	- spojka krytu : 10801 DLP samolepiaca, biela, pre kanál 80	4,000	kus	0,96		3,84					19
293	MAT	345 718L147	- spona uchytienia káblov : 10681 DLP pre kryt 65	30,000	kus	0,36		10,80					19
294	MAT	345 718L148	- uhol plochý : 10767 DLP pre kanál 80x50	4,000	kus	4,79		19,16					19
295	MAT	345 718L152	- odbočka : 10735 DLP na kanál 80, T diel pre kanál hĺbky 50, biela	1,000	kus	5,75		5,75					19
295	MAT	345 718L154	- záslepka koncová : 10722 DLP pre kanál 80x50	1,000	kus	1,12		1,12					19
297	MAT	345 718L159	- držiak zaklapávací : 30881 pre kanál DLP, pre káblové pásy	50,000	kus	0,22		11,00					19
298	921	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	91,000	kus	0,63 ✓	57,33						19
299	921	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	20,000	kus	0,59 ✓	11,80						19
300	921	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	18,000	kus	0,85 ✓	15,30						19
301	921	21010-0004	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25	10,000	kus	1,83 -	18,30						19
302	921	21011-0001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	4,000	kus	3,25 ✓	13,00						19
303	MAT	345 350L011	Spínač rad.1 : 774201 Valena™ IP44, zapustený, s krytom, bez rámpy, biely	4,000	kus	4,91		19,64					19
304	921	21011-0002D	DMTZ Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.2	5,000	kus	3,19	15,95						19
305	921	21011-0003	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	5,000	kus	3,81	19,05						19
306	MAT	345 369L011	Prepínač rad.5B (6+6) : 770098 Valena™ IP44, zapustený, kryt, bez rámpy,	5,000	kus	7,62		38,10					19
307	MAT	345 531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	1,000	kus	0,64		0,64					19
308	MAT	345 532L161	Rámik 2-násobný Valena™ Štandard 774452, vodorovný, biely	4,000	kus	1,34		5,36					19
309	921	21011-0004	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	2,000	kus	3,81 ✓	7,62						19
310	MAT	345 374L011	Prepínač rad.6 : 774206 Valena™ IP44, zapustený, s krytom, bez rámpy, bi	2,000	kus	5,25		10,50					19
311	MAT	345 531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	2,000	kus	0,64		1,28					19
312	921	21011-0028	Spínač nástenný IP55-65 do 63A, rad.3	5,000	kus	9,45 ✓	47,25						19

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
313	MAT	345 308T320	Šporáková prípojka rad.3 : 4FN 576 20.901, Modul, biely	5,000	kus	21,45		107,25					19
314	921	21011-1022	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	39,000	kus	4,47	✓ 174,33						19
315	MAT	345 411L632	Zásuvka 2-nás. 77332 Mosaic™ (4MD) do DLP (ss) bez rámička, biela	39,000	kus	7,80		304,20					19
316	MAT	345 531L411	Rámik 1-násobný Mosaic™ 78802 (2MD) biely	17,000	kus	0,87		14,79					19
317	MAT	345 531L416	- doska montážna Mosaic™ 80261 pre 2MD s rozpierkami (27mm)	17,000	kus	1,61		27,37					19
318	MAT	345 532L281	Rámik 2-násobný Mosaic™ 78814 (4MD) vodorovný, biely	11,000	kus	2,16		23,76					19
319	MAT	345 532L289	- doska montážna Mosaic™ 80252 pre 2x2MD (5MD) vodorovná (zvislá)	11,000	kus	1,38		15,18					19
320	921	21011-1031	Zásuvka nást. zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	2,000	kus	4,92	✓ 9,84						19
321	MAT	345 420L111	Zásuvka 1-nás. 774221 Valena™ IP44, zapustená (oc) bez rámička, s viečko	2,000	kus	7,55		15,10					19
322	MAT	345 531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	2,000	kus	0,64		1,28					19
323	921	21011-1111	Zásuvka priemys. nástenná IP67, 16A/500V, 2P+Z	2,000	kus	3,97	✓ 7,94						19
324	MAT	345 433A501	Zásuvka 3-Fáz., IP54, 16A, 400V	2,000	kus	28,60		57,20					19
325	921	21012-0402	Istič modulový 1-pól. do 25A, s krytom	4,000	kus	2,14	✓ 8,56						19
326	MAT	358 5101F06	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B16/1	4,000	kus	4,84		19,36					19
327	921	21019-0153	Montáž škatule, alebo skrine nevýbušnej do 20kg - R1.3	1,000	kus	10,90	✓ 10,90						19
328	MAT	357 000050	Rozvádzač R1.3	1,000	ks	2 956,56		2 956,56					19
329	921	21020-1018	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x18W	4,000	kus	12,40	✓ 49,60						19
330	MAT	348 100112	Svietidlo stropné 60/60 4x18 W LA do sadrokartónu	4,000	ks	34,35		137,40					19
331	921	21020-1020	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	2,000	kus	7,45	✓ 14,90						19
332	921	21020-1020D	DMTZ Svetidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	2,000	kus	7,45	✓ 14,90						19
333	921	21026-0151	Zaizolovanie prúdového spoja samolepiacou páskou 120mm2	1,500	m	0,28	✓ 0,42						19
334	921	21029-0122	Zistenie závad - svetidlo žiarivkové 2- trub, prostr. obyč	3,000	kus	1,83	✓ 5,49						19
335	921	21029-0751	Zapojenie ventilátora do 1,5kW	5,000	kus	2,23	✓ 11,15						19
336	921	21029-0811	Prípojenie motorického spotrebiča do 5kW el.ohrievač	7,000	kus	1,52	✓ 10,64						19
337	921	21029-2041	Preskúšanie svetiel, zásuvkového okruhu, sprevádzkovanie	13,000	kus	1,74	✓ 22,62						19
338	921	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	94,150	m	1,07	✓ 100,74						19
339	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	94,150	m	0,46		43,31					19
340	921	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	207,700	m	0,94	✓ 195,24						19
341	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	205,300	m	0,71		145,76					19
342	921	21081-0053	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x10	114,500	m	1,07	✓ 122,52						19
343	MAT	341 203M240	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10	114,500	m	3,60		412,20					19
344	921	21081-0055	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5	10,500	m	1,07	✓ 11,24						19
345	MAT	341 203M300	iOV : CYKY-J 5x1,5	10,500	m	0,73		7,67					19
346	921	21081-0056	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5	21,675	m	1,07	✓ 23,19						19
347	MAT	341 203M310	iOV : CYKY-J 5x2,5	21,675	m	1,14		24,71					19
348	921	21081-0057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	125,195	m	0,95	✓ 118,94						19
349	MAT	341 203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	43,900	m	1,80		79,02					19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
350	MAT	341 203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	19,300	m	2,59		49,99					19
351	MAT	341 203M350	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x16	61,995	m	6,60		409,17					19
352	921	21081-0615	Kábel 1kV silový pevne uložený CYKY 5x25	23,200	m	2,73	63,34						19
353	MAT	341 303M200	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 5x25	23,200	m	11,00		255,20					19
354	921	21328-0010	Podružný materiál 3%	34,614	%	3,00	103,84						19
355	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	1,000	hod	11,80	11,80						19
356	921	21329-0020	Manipulácia v sieti NN	2,000	hod	11,80	23,60						19
357	921	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	20,000	hod	11,80	236,00						19
358	921	21329-0060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	6,000	hod	11,80	70,80						19
359	921	21329-0070	Sprevádzkovanie existujúcich svietidiel	10,000	hod	11,80	118,00						19
360	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	30,000	hod	11,80	354,00						19
361	921	99021-0292	Presun hmôt pre M 21 výška 12 m	92,821	%	0,60	55,69						19
142	711	71147-2051	<b>M21 - 155 Elektromontáže spolu :</b>	9 337,87	m2	6,80	2 919,92	6 417,95	0,00023				19
			<b>M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab</b>										
362	922	22032-1731	Montáž kódového zámku EZS (PSN) (MHY 203)	1,000	kus	140,00	140,00						19
363	MAT	349 000100	Čítačka kariet MOM s dekodérom MORX a magnetickou kartou 30ks	1,000	kus	334,00		334,00	0,00070	0,00070			19
364	922	99022-0292	Presun hmôt pre M 22 výška 12 m	4,740	%	0,50	2,37						19
			<b>M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab</b>	476,37			142,37	334,00		0,00070			
145	711	71149-1172	<b>M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon</b>	100,300	m2	1,53	153,46						19
365	946	46001-0011	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	89,000	km	54,00	4 806,00						19
366	946	46020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	89,000	m	3,67	326,63						19
367	946	46026-0001	Zatiahnutie lana do chráničky	13,500	m	4,16	56,16						19
368	946	46042-0371	Zriadenie kábl ľožka š 35/10cm, piesok, tehly v smere	89,000	m	3,57	317,73						19
369	946	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	89,000	m	1,58	140,62						19
370	946	46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	89,000	m	1,39	123,71						19
371	946	46062-0006	Osiatie povrchu trávou	29,600	m2	0,70	20,72						19
372	MAT	005 724100	Zmes trávna parková rekreačná	1,480	kg	5,00		7,40	0,00100	0,00148			19
373	946	46062-0013	Provizóma úprava terénu, zemina tr 3	30,200	m2	1,22	36,84						19
374	946	46068-0024	Prerazenie murívom v tehlovom múre hrúbky 60cm	1,000	kus	25,50	25,50						19
375	946	99046-0191	Presun hmôt pre M 46 do 500 m	58,613	%	0,80	46,89						19
			<b>M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon</b>	5 908,20			5 900,80	7,40		0,00148			
151	711	71177-4402	<b>M48 - Periodické prevádzkové revízie</b>	66,010	m	11,00	726,11		0,00006	0,00396			19
376	948	48050-6320	Prevedenie tlakovej skúšky plynovodu nízkotlakového	1,000	úsek	27,50	27,50						19
152	711	99871-1202	<b>M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :</b>	27,50	%	3,00	27,50						19
			<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>	15 749,94			8 990,59	6 759,35					
			<b>Rozpočet celkom :</b>	70 394,49			50 064,43	20 330,06	0,00218	87,197			

712 - Poviakové krytiny

- 7.20. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č. I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.
- 7.21. Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
- 7.22. Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho nedostatky a nedorobky a to až do ich odstránenia.

### **Článok VIII. SANKCIE**

- 8.1. V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý ( i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
- 8.2. V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.
- 8.3. Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

### **Článok IX. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSŤÚPENIA OD ZMLUVY**

- 9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady zistené objednávatelom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
  - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
  - ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
  - ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii
  - ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.
- 9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác
- 9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávatel'a, pre ktorý od zmluvy odstúpuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien

### **Článok X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 10.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 10.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.



**Článok VI.**  
**ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

- 6.1 . Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov na vykonané práce a 24 mesiacov na dodaný materiál od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
- 6.2 . Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.3 . Materiály, stavebné diely a výrobky ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 6.4 . Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záruky odstraňovať.
- 6.5 . Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
- 6.6 . Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

**Článok VII.**  
**PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN**

- 7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác
- 7.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná.  
V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní napriek tomu, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.
- 7.3. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
- 7.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.
- 7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnené na stavenisku za účelom realizácie diela.
- 7.6. Zhotoviteľ má zakázané práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
- 7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú používať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.



**Článok II.**  
**PREDMET A MIESTO PLNENIA**

- 2.1. Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo „**Bratislava, KK – oprava a úprava vnútorných priestorov pre VÚHE v b.č.27**“.
- 2.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletne dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ( stavebného zákona ) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo
- 2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa
- 2.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy

**Článok III.**  
**TERMÍN PLNENIA**

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác:	dňom podpisu zmluvy
termín ukončenia prác :	30.11.2010

.2010

- 3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.
- 3.3. Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfaktúrované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo
- 3.4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

**Článok IV.**  
**CENA DIELA**

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa náklady a výdavky s tým spojené.

