

(12)

SAPaÚ

16 325

**Zmluva o dielo č. SAPaÚ-267-12/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov**

**Článok I
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
V zastúpení:
Kontaktná adresa :
IČO :
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
Oprávnený rokovať
vo veciach technických:

Odborný dozor objednávateľa:
Telefón :
Fax :
/ ďalej len objednávateľ /

**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby Trenčín
Legionárska 15, 911 27 Trenčín
Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Legionárska 15, 911 27 Trenčín
30845572
Štátna pokladnica
7000171928/8180

PhDr. Juraj Rosocháč 0960 /542 105
riaditeľ PSB Michalovce
Monika Stanková
0960/550 204
0960/542 132**

1.2 Zhotoviteľ

Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
vo veciach stavebných:
IČO :
IČDPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Fax:
Register:
/ ďalej len zhotoviteľ /

**SBK, s.r.o.
B. Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
Lubomír Boroš

Lubomír Boroš
Vladimír Dravecký
Vladimír Dravecký
36470694
SK2020001313
VÚB, a. s.
1450691958/0200
057/4462440
057/4883120
Obchodný register č. 12579/P**

- 1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.
- 1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

PSV Práce a dodávky PSV 572,54 133,47 706,01 1,218

762 Konštrukcie tesárske 572,54 5,40 577,94 1,188

14	762	762841210	Montáž podbjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, včítane oľštovania škár	m2	2,000	2,70	0,00	5,40	5,40	0,000
15	605	6051309400	Dosky a fošne omietané SMJD akosť A 24-32x170-240	m3	2,160	265,07	572,54	0,00	572,54	1,188
762										

764 Konštrukcie klampiarske 0,00 108,21 108,21 0,027

16	764	764352203	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu pododkľapové polkruhové,rš 330 mm	m	4,200	8,84	0,00	37,14	37,14	0,013
17	764	764352810	Demontáž zľabov pododkľapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	4,200	0,71	0,00	3,00	3,00	0,000
18	764	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm 0,0029t	ks	1,000	1,31	0,00	1,31	1,31	0,000
19	764	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	3,500	10,71	0,00	37,47	37,47	0,011
20	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	3,500	0,71	0,00	2,50	2,50	0,000
21	764	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120, 150 a 200 mm 0,00116t	ks	1,000	0,95	0,00	0,95	0,95	0,000
22	764	764456943	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno horné dvojité s priemerom 120 mm	ks	1,000	15,31	0,00	15,31	15,31	0,002
23	764	764456953	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkou, s priemerom 120 mm	ks	1,000	9,22	0,00	9,22	9,22	0,001
24	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,027	48,92	0,00	1,32	1,32	0,000
764										

783 Dokončovacie práce - nátery 0,00 19,86 19,86 0,003

25	783	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	4,000	1,84	0,00	7,36	7,36	0,001
26	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	4,000	3,12	0,00	12,50	12,50	0,002
M										

24-M Práce a dodávky M 0,00 9,90 9,90 0,000

27	924	240070806	Montáže vzduchotechnických zariadení	ks	2,000	4,95	0,00	9,90	9,90	0,000
28	429	4297100041	Krycia mriežka 500 x200KMH	ks	2,000	13,51	0,00	0,00	27,02	0,000
24-M										

Celkom 572,54 1 420,03 2 019,59 14,292



ROZPOČET

Stavba: PMS Ruskov-oprava striech,fasad,dazďovych zřabov a zvodov,podlah

Objekt: Sklad b.č.3

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: MO SR, Správa prevádzky a údržby
Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

2 Zakladanie											
1	002	289902221	Otlčenie alebo osekánie vrstiev betónu z betónovej podlahy	m2	5,000	6,55		33,23	33,23	0,005	
									0,00	133,98	0,384
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie											
2	011	631319163	Príplatok za prehlad, betónovej mazaniny min. fr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	0,450	18,80		8,46	8,46	0,008	
3	014	632451431	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 30 mm	m2	5,000	9,08		45,41	45,41	0,349	
4	014	632902111	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín pre cementový poter cementovým mliekom	m2	5,000	0,67		3,37	3,37	0,021	
									57,24	57,24	0,379

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,766	11,41		8,74	8,74	0,000	
6	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,425	0,41		3,47	3,47	0,000	
7	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	0,766	7,25		5,55	5,55	0,000	
8	013	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,298	0,81		1,86	1,86	0,000	
9	006	979131409	Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej sutle na vymedzených skládkach - ostatný odpad		0,766	17,10		13,10	13,10	0,000	
									0,00	32,72	0,000

99 Presun hmôt HSV

10	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,384	28,12		10,80	10,80	0,000	
									0,00	10,80	0,000
									0,00	262,34	0,082

PSV Práce a dodávky PSV

764 Konštrukcie klampiarske											
11	764	764352203	Zřabý z pozinkovaného PZ plechu pododkavové polkruhové řs 330 mm	m	23,000	8,84		203,37	203,37	0,082	
									0,00	262,34	0,082



12	764	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° r/s 330 mm 0,0033t	m	23,000	0,71	0,00	16,42	16,42	0,000
13	764	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	3,600	10,71	0,00	38,54	38,54	0,011
14	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,082	48,92	0,00	4,01	4,01	0,000
<u>Celkom</u>							<u>0,00</u>	<u>396,32</u>	<u>396,32</u>	<u>0,466</u>



KOZPOCET

Stavba: PMS Ruskov-oprava striech,fasad,dazďovych žlabov a zvodov,podlah

Objekt: Sklad b.č.4

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: MO SR, Správa prevádzky a údržby

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkova	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1	001	130201001	Zemné práce							
			Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,136	29,86		33,92	33,92	0,000
2										
Zakladanie										
2	002	289902221	Očistenie alebo osekávanie vrstiev betónu do 80 mm -0,138t	m2	11,000	33,23		365,51	365,51	0,010
4										
Vodorovné konštrukcie										
3	321	451571112	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	16,020	6,04		96,79	96,79	5,107
6										
Upravy povrchov, podlahy, osadenie										
4	011	622421143	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2	m2	46,000	12,54		576,89	576,89	6,799
5	011	622464113	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi Terranova Terrasil silikátová roztieraná stredozrná	m2	46,000	14,39		662,08	662,08	0,156
6	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,418	146,58		207,85	207,85	3,433
7	011	631319161	Príplatok za prehlad, betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	0,550	37,59		20,67	20,67	0,022
8	014	632451431	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivu do 4 m2 a hr. do 50 mm	m2	11,000	9,08		99,89	99,89	0,769
9										
Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
9	013	965042120	Búranie podkladov pod dlažby liatych dlažieb a mazanin,betón,liaty asfalt hr.do 100 mm -2,200 t	m3	1,128	81,78		92,25	92,25	0,000
10	013	978036171	Očistenie omietok vonkajších brizolilových, v rozsahu do 100 %-0,045 t	m2	46,000	1,47		67,80	67,80	0,000
11	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	6,097	11,41		69,54	69,54	0,000
12	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	67,072	0,41		27,63	27,63	0,000
13	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	6,097	7,25		44,19	44,19	0,000
									2 751,18	11,916
									0,00	2 751,18
									0,00	0,000
									33,92	0,000
									33,92	0,000
									365,51	0,010
									365,51	0,010
									96,79	5,107
									96,79	5,107
									1 567,38	6,799
									576,89	2,418
									662,08	0,156
									207,85	3,433
									20,67	0,022
									99,89	0,769
									420,47	0,000
									420,47	0,000
									92,25	0,000
									67,80	0,000
									69,54	0,000
									27,63	0,000
									44,19	0,000



14	013	979082121	Vnútrostavenská doprava sútiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	18,292	0,81	0,00	14,80	14,80	0,000
15	006	979131409	Popiatok za uloženie a zneškodnenie slabej siete na vymedzených skládkach - ostatný odpad	t	6,097	17,10	0,00	104,26	104,26	0,000


99	Presun hmôt HSV									
16	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,498	28,12	0,00	267,11	267,11	0,000
PSV					54,67	150,15		204,82	204,82	0,076

762	Konštrukcie tesárske									
17	762	762841210	Montáž podbivanja stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane oštvovania škár	m2	2,000	2,70	0,00	5,40	5,40	0,000
18	605	6051309400	Dosky a fošne opätované SM/UD akosť A 24-32x170-240	m3	0,005	265,07	1,33	0,00	1,33	0,003

764	Konštrukcie klampiarske									
19	764	764352203	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu pododkarpové polkruhové rS 330 mm	m	4,200	8,84	0,00	37,14	37,14	0,013
20	764	764352810	Demontáž žlabov pododkarpových polkruhových so sklonom do 30° rS 330 mm 0,0033t	m	4,200	0,71	0,00	3,00	3,00	0,000
21	764	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm 0,0029t	ks	1,000	1,31	0,00	1,31	1,31	0,000
22	764	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	4,300	10,71	0,00	46,03	46,03	0,013
23	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	3,500	0,71	0,00	2,50	2,50	0,000
24	764	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm 0,00116t	ks	1,000	0,95	0,00	0,95	0,95	0,000
25	764	764456943	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno horné dvojité s priemerom 120 mm	ks	1,000	15,31	0,00	15,31	15,31	0,002
26	764	764456953	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkou, s priemerom 120 mm	ks	1,000	9,22	0,00	9,22	9,22	0,001
27	764	998784101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,030	42,91	0,00	1,29	1,29	0,000
776	Podlaty povlakové				53,34	8,15		61,49	61,49	0,040

28	775	776561110	Voľné polozenie povlakových podláh z linolea alebo limitácie linolea z pásov	m2	10,800	0,76	0,00	8,15	8,15	0,000
29	284	2841291500	Podlahovina z PVC Sloviplast VP-1P hr 2mm	m2	11,124	4,80	53,34	0,00	53,34	0,040
783	Dokončovacie práce - nátery				0,00	19,86		19,86	19,86	0,003

30	783	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	4,000	1,84	0,00	7,36	7,36	0,001
31	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	4,000	3,12	0,00	12,50	12,50	0,002
Práca a dodávky MM					0,00	19,79		73,84	73,84	0,002



12	764	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm/m	3,600	10,71	0,00	38,54	38,54	0,011
<u>Celkom:</u>						<u>0,00</u>	<u>410,75</u>	<u>410,75</u>	<u>0,513</u>



ROZPOČET

Stavba: PMS Ruskov-oprava striech, fasad, dažďových žlabov a zvodov, podlah

Objekt: Sklad b.č.6

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: MO SR, Správa prevádzky a údržby

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o

P.C.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkova	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1 Zemné práce										
1	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,418	29,86		42,34	42,34	0,000
2 Zakladanie										
2	002	289902221	Otlčenie alebo osekanie vrstiev betónu z betonovej podlahy	m2	12,000	6,65		79,75	79,75	0,011
4 Vodorovné konštrukcie										
3	321	451571112	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	15,930	6,04		96,25	96,25	5,078
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
4	011	622421143	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2	m2	46,000	12,54		576,89	576,89	2,418
5	011	622464113	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi Terranova Terrasil silikátová roztieraná stredozrná	m2	46,000	14,39		662,08	662,08	0,156
6	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	2,126	146,58		311,63	311,63	5,147
7	011	631319161	Príplatok za prehlád. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	0,600	37,59		22,55	22,55	0,024
8	014	632451431	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 50 mm	m2	11,000	9,08		99,89	99,89	0,769
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
9	013	965042120	Búranie: podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. do 100 mm -2,200 t	m3	1,130	81,31		91,88	91,88	0,000
10	013	978036171	Otlčenie. ometok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %-0,045 t	m2	10,000	1,47		14,74	14,74	0,000
11	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	4,764	11,41		54,33	54,33	0,000
12	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	52,403	0,41		21,59	21,59	0,000
13	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	4,764	7,25		34,54	34,54	0,000
0,00 2 527,63 2 527,63 13,604										
0,00 1 673,04 1 673,04 8,515										
0,00 321,67 321,67 0,000										



14	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sušiny a vypúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	28,583	0,81	0,00	23,12	23,12	0,000
15	006	979131409	Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej sute na vymedzených skládkach - ostatný odpad		4,764	17,10	0,00	81,46	81,46	0,000
99 Presun hmôt HSV										
16	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,186	28,12	0,00	314,58	314,58	0,000
PSV										
712 Izolácie striech										

712 Izolácie striech										
17	711	712500831	Odstránenie povlakovkej krytiny na oblič a šikmých strechách nad 30 st. jednotvrstvovej 0,00900t	m2	16,000	0,40	0,00	6,40	6,40	0,000
18	711	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi prítav NAIP na celej ploche	m2	16,000	1,74	0,00	27,82	27,82	0,008
19	111	1116315000	Lek asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,010	1 439,00	14,39	0,00	14,39	0,010
20	628	6283310000	Pásky ťažké asfaltové Glasbit g 200 s 40	m2	18,400	5,25	96,60	0,00	96,60	0,083
762 Konštrukcie tesárske										

762 Konštrukcie tesárske										
21	762	762841210	Montáž podbĳania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane oľšťovania škar	m2	2,000	2,70	0,00	5,40	5,40	0,000
22	605	6051309400	Dosky a fošne omietané SMD akost A 24-32x170-240	m3	0,005	265,07	1,33	0,00	1,33	0,003
764 Konštrukcie klampiarske										

764 Konštrukcie klampiarske										
23	764	764352203	Zlaby z pozinkovaného PZ plechu pododkľapové polkruhové rš 330 mm	m	4,200	8,84	0,00	37,14	37,14	0,013
24	764	764352810	Demontáž Zľabov pododkľapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	4,200	0,71	0,00	3,00	3,00	0,000
25	764	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm 0,0029t	ks	1,000	1,31	0,00	1,31	1,31	0,000
26	764	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	4,300	10,71	0,00	46,03	46,03	0,013
27	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	3,500	0,71	0,00	2,50	2,50	0,000
28	764	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm 0,00116t	ks	1,000	0,95	0,00	0,95	0,95	0,000
29	764	764456943	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno horné dvojité s priemerom 120 mm	ks	1,000	15,31	0,00	15,31	15,31	0,002
30	764	764456953	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkou, s priemerom 120 mm	ks	1,000	9,22	0,00	9,22	9,22	0,001
776 Podlahy povlakové										

776 Podlahy povlakové										
31	775	776561110	Voľné polozenie povlakových podlah z linolea alebo imitácie linolea z pásov	m2	10,800	0,76	0,00	8,15	8,15	0,000

776 Podlahy povlakové									
PSV									
712 Izolácie striech									
762 Konštrukcie tesárske									
764 Konštrukcie klampiarske									
776 Podlahy povlakové									
99 Presun hmôt HSV									
PSV									

99 Presun hmôt HSV									
PSV									
712 Izolácie striech									
762 Konštrukcie tesárske									
764 Konštrukcie klampiarske									
776 Podlahy povlakové									

776 Podlahy povlakové									
PSV									
712 Izolácie striech									
762 Konštrukcie tesárske									
764 Konštrukcie klampiarske									
776 Podlahy povlakové									

776 Podlahy povlakové									
PSV									
712 Izolácie striech									
762 Konštrukcie tesárske									
764 Konštrukcie klampiarske									
776 Podlahy povlakové									

776 Podlahy povlakové									
PSV									
712 Izolácie striech									
762 Konštrukcie tesárske									
764 Konštrukcie klampiarske									
776 Podlahy povlakové									

776 Podlahy povlakové									
PSV									
712 Izolácie striech									
762 Konštrukcie tesárske									
764 Konštrukcie klampiarske									
776 Podlahy povlakové									

776 Podlahy povlakové									
PSV									
712 Izolácie striech									
762 Konštrukcie tesárske									
764 Konštrukcie klampiarske									
776 Podlahy povlakové									



Článok II PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. 1 ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo a to:

„PMS Ruskov - oprava striech, fasád, dažďových žľabov a zvodov, podláh“.

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletne dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich platných STN v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu stavebných prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **Nasledujúci deň po podpise oboch zmluvných strán**

termín ukončenia prác: **30. 07. 2010**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa stavebných prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.


3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	12 576,35 €
DPH 19 %	2 389,50 €
Cena za dielo celkom vrátane DPH	14 965,85 €



ROZPOČET

Stavba: PMS Ruskov-oprava stiech, fasad, dažďových zřabov a zvodov, podlah

Objekt: Sklad b.c. 10

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: MO SR, Správa prevádzky a údržby

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkova	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV

Práce a dodávky HSV

0,00 2 361,91 2 361,91 7,969

2	Zakladanie									
1	002	289902221	Otliečenie alebo osekanie vrstiev betónu z betónovej podlahy	m2	102,200	6,65		679,22	679,22	0,095
0,00 679,22 679,22 0,095										

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2	011	622421143	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2	m2	10,000	12,54		125,41	125,41	0,526
3	011	631319161	Príplatok za preklad: betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	5,110	37,59		192,06	192,06	0,204
4	014	632451431	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 30 mm	m2	102,200	9,08		928,08	928,08	7,144
0,00 1 245,55 1 245,55 7,874										

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5	013	978036171	Otliečenie omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %-0,045 t	m2	10,000	1,47		14,74	14,74	0,000
6	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	4,725	11,40		53,87	53,87	0,000
7	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	51,975	0,41		21,31	21,31	0,000
8	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	4,725	7,25		34,26	34,26	0,000
9	013	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	28,230	0,81		22,84	22,84	0,000
10	006	979131409	Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej sute na vymedzených skládkach - ostatný odpad		4,725	17,10		80,80	80,80	0,000
0,00 227,81 227,81 0,000										

99


Presun hmôt HSV

11	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,443	28,12		209,33	209,33	0,000
0,00 209,33 209,33 0,000										
0,00 438,76 438,76 0,106										

PSV

Práce a dodávky PSV

12	764	764352203	Konštrukcie klampiarstve					368,30	368,30	0,102
12	764	764352203	Zřabý z pozinkovaného PZ plechu pododkrapové polkruhové rš 330 mm	m	24,000	8,84		212,21	212,21	0,904
0,00 368,30 368,30 0,102										
0,00 212,21 212,21 0,904										
0,00 438,76 438,76 0,106										



13	764	764352810	Demontáž žiabov, pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rs 330 mm 0,0033t	m	24,000	0,71	0,00	17,14	17,14	0,000
14	764	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm 0,0029t	ks	2,000	1,31	0,00	2,61	2,61	0,000
15	764	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	7,100	10,71	0,00	76,01	76,01	0,022
16	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	7,000	0,71	0,00	5,00	5,00	0,000
17	764	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120, 150 a 200 mm 0,00116t	ks	2,000	0,95	0,00	1,91	1,91	0,000
18	764	764456943	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno horné dvojité s priemerom 120 mm	ks	2,000	15,31	0,00	30,61	30,61	0,004
19	764	764456953	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a navätkou, s priemerom 120 mm	ks	2,000	9,22	0,00	18,45	18,45	0,002
20	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,102	42,91	0,00	4,38	4,38	0,000
783				Dokončovacie práce - nátery			0,00	70,46	70,46	0,004

21	783	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oklepaním	m2	6,400	5,11	0,00	32,70	32,70	0,002
22	783	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schneuce dvojnásobné	m2	6,400	3,76	0,00	24,06	24,06	0,002
23	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schneuce, základny	m2	6,400	2,14	0,00	13,70	13,70	0,000
Celkom							0,00	2 800,67	2 800,67	8,875



ROZPOČET

Stavba: PMS Ruskov-oprava striech,fasad,dažďových žlabov a zvodov,podlah
 Objekt: Sklad b.č. 11

Časť:
JKSO

Objednávateľ: MO SR, Správa prevádzky a údržby
 Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV


Práce a dodávky HSV										
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
1	011	622421143	Vonkajšia omietka vápenná s tŕienkami v stupni zložitosti 1-2	m ²	5,000	12,54		62,71	62,71	0,263
							0,00	89,62	89,62	0,263

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
2	013	978036171	Očistenie omietok vonkajších brizolifových, v rozsahu do 100 % -0,045 t	m ²	5,000	1,47		7,37	7,37	0,000
3	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,433	11,41		4,94	4,94	0,000
4	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,762	0,41		1,96	1,96	0,000
5	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	0,433	7,25		3,14	3,14	0,000
6	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,598	0,81		2,10	2,10	0,000
7	006	979131409	Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej sute na vymedzených skládkach - ostatný odpad		0,433	17,10		7,40	7,40	0,000
							0,00	901,49	901,49	0,205

PSV

Práce a dodávky PSV										
764										
Konštrukcie klampiarske										
8	764	764352203	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rú 330 mm	m	46,000	8,84		406,73	406,73	0,141
9	764	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rú 330 mm - 0,0033t	m	46,000	0,71		32,84	32,84	0,000
10	764	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm 0,0029t	ks	4,000	1,31		5,22	5,22	0,000
11	764	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	14,000	10,71		149,87	149,87	0,043
12	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	14,000	0,71		10,00	10,00	0,000
13	764	764456955	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm 0,00116t	ks	4,000	0,95		3,81	3,81	0,000
14	764	764456943	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno horné dvojité s priemerom 120 mm	ks	4,000	15,31		61,22	61,22	0,009
							0,00	716,28	716,28	0,198
							0,00	406,73	406,73	0,141
							0,00	32,84	32,84	0,000
							0,00	5,22	5,22	0,000
							0,00	149,87	149,87	0,043
							0,00	10,00	10,00	0,000
							0,00	3,81	3,81	0,000
							0,00	61,22	61,22	0,009



15	764	764456953	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, koleno výtokové s vložkou a náválkou, s priemerom 120 mm	ks	4,000	9,22	0,00	36,90	0,004
16	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,198	48,92	0,00	9,69	0,000
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	114,75	0,003
17	767	767991911	Oprava zvaraním/hrana rampy/	m	7,000	8,17	0,00	57,16	0,002
18	767	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	15,786	3,65	0,00	57,59	0,001
		783	Dokončovacie práce - nátery				0,00	70,46	0,004
19	783	783201821	Odsíranie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oklepaním	m2	6,400	5,11	0,00	32,70	0,002
20	783	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	6,400	3,76	0,00	24,06	0,002
21	783	7832226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základny	m2	6,400	2,14	0,00	13,70	0,000
		M	Práce a dodávky M				0,00	14,31	0,000
		24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.				0,00	14,31	0,000
22	924	240070802	Montáž vetracej mriežky 200*200	ks	1,000	3,56	0,00	3,56	0,000
23	429	4297100025	Krycia mriežka 200 x200KMH	ks	1,000	10,75	0,00	10,75	0,000
			Cellkom				0,00	994,67	1 005,42
									0,468




DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

33

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu: SAPaÚ-.....*267-12*...../2010



.....
Ing. Ľubomír Krist
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

6-21

4.3 Stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4 V prípade, ak počas realizácie stavebných prác vznikne potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo ich rozsahu oproti ponukovému rozpočtu v celkovej nezmenenej cene (príloha č. 1), tieto práce budú upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Stavebné práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľom.

4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsah stavebných prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

4.6 Zníženie, zvýšenie ceny je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmena je možná aj z dôvodu upresnenia dojednaných podmienok diela, objemových a konštrukčných stavebných prác a zmeny materiálu.

Článok V

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných stavebných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č. 1). Overenie vykonaných stavebných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho opraviť a bezodkladne doručiť.

5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných stavebných prác odsúhlasený, potvrdený odborným dozorom a schválený osobou oprávnenou konať vo veciach technických za objednávateľa.

5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané stavebné práce, resp. má iné formálne alebo obsahové nedostatky. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.

5.5 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu: Posádková správa budov Michalovce, Ul. Moyzesova 1, 071 01 Michalovce.


Článok VI

ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s jej podmienkami a platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov odo dňa jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.

6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú normám a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.



7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.

7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a znáša všetky náklady a výdavky s tým spojené.

7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:2004.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.


7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných stavebných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác a služieb oprávnenou osobou. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovní požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.

7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarné školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.

7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru a osoby oprávnenej konať vo veciach technických za objednávateľa, má za týmto účelom prístup na miesto výkonu stavebných prác.

7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.



7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich úplného odstránenia.

7.24 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi jednoduchú projektovú dokumentáciu na odstránenie stavby.

Článok VIII SANKCIE

8.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s ktorou je v omeškaní za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve. Zmluvnú pokutu je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi popri náhrade škody spôsobenej nevykonaním diela, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody.

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSŤUPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa platných STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení realizácie diela.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie stavebných prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý sa od zmluvy odstupuje. Objednávateľ uhradí časť ceny zodpovedajúcej rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.

Článok X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.



10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:



v Trenčíne, dňa: 21 JUN 2010

Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

S BK s.r.o.

Božany Námcovej 1, 093 01 Vranov n. T.
IČO: 36470894 IČ DPH: SK2020001313

v Trenčíne, dňa: 21 JUN 2010

Lubomír BOROŠ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Proces verejného obstarávania bol (nie) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky:

Dátum: 21 JUN 2010

Viera ŠIKUDOVA
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy je (nie je) v súlade s výsledkom výberového konania.
Zistené nedostatky:

Dátum:

Viera ŠIKUDOVA
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prípravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky:

Dátum: 21 JUN 2010

Mgr. Viera BALIŠOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Dátum: 21 JUN 2010

Ing. Alica KROČILOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prípravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potreby útvary hospodárna, efektívna a úšinná.
Zistené nedostatky:

Dátum:

21 JUN 2010

Ing. Eva ŠEDIVA
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Prílohy a ich počet: 4 výtlačky
Prílohy v ... výtlačkoch ... listami
č. 1 ...
č. 2 ...
č. 3 ...
č. 4 ...
č. 5 ...

24.06.2010
23.06.2010

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	PMS Ruskov-oprava striech,fasad,dažďových žlabov a zvodov,podlah	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Ruskov
Objednávateľ	MO SR, Správa prevádzky a údržby	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SBK, s.r.o.	36470694	SK2020001313
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady (EUR)

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0
2	Montáž 7 815	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0
3	PSV Dodávky 793	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 0
4	Montáž 2 304	11		16	Prevádzkové vplyvy 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0
6	Montáž 1 665			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 12 576	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant	D Celkové náklady
	23 Súčet 7, 12, 19-22 12 576,35
Dátum a podpis	24 19 % 12 576,35 DPH 2 389,50
Objednávateľ	25 Cena s DPH (r. 23-24) 14 965,85

Dátum a podpis	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ	26 Dodávky objednávateľa 0
	27 Kízavá doložka 0
Dátum a podpis	28 Zvýhodnenie 0

Dátum a podpis	Pečiatka	Pečiatka
----------------	----------	----------

SBK s.r.o.
 B. Němcovej 1
 083 01 Vranov nad Topľou
 IČO: 36 47 06 94
 IČ DPH: SK2020001313

Ing. Marián MARUSKA



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: PMS Ruskov-oprava striech, fasad, dažďových žlabov a zvodov, podlah


Objednávateľ: MO SR, Správa prevádzky a údržby

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

Projektant:

Spracoval:

Kód	Zakazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	Kompletačná činnosť
98-	PMS Ruskov-oprava striech, fasad, dažďových	12 576,35	2 389,50	14 965,85	12 576,35	0,00	0,00	0,00
oprAug	žlabov a zvodov, podlah							
02	sklad b.č.2	2 019,59	383,71	2 403,30	2 019,59	0,00	0,00	0,00
03	Sklad b.č.3	396,32	75,30	471,62	396,32	0,00	0,00	0,00
04	Sklad b.č.4	3 029,83	575,67	3 605,50	3 029,83	0,00	0,00	0,00
05	Sklad b.č.5	410,75	78,04	488,79	410,75	0,00	0,00	0,00
06	Sklad b.č.6	2 913,77	553,62	3 467,39	2 913,77	0,00	0,00	0,00
10	Sklad b.č. 10	2 800,67	532,13	3 332,80	2 800,67	0,00	0,00	0,00
11	Sklad b.č. 11	1 005,42	191,03	1 196,45	1 005,42	0,00	0,00	0,00



ikovy

Objekt: sklád b.c.2

Časť:

JKSO: 812 78

Objednávateľ: MO SR, Správa prevádzky a údržby

Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

P.C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Imotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV										
1 Zemné práce										
1	001	130201001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	2,220	29,86	0,00	66,28	66,28	0,000
4 Vodovorné konštrukcie										
2	321	451571112	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	22,200	6,04	0,00	134,00	134,00	7,077
6 Úpravy povrchov, podlažky, osadenie										
3	011	622421143	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2	m2	11,200	12,54	0,00	140,46	140,46	0,589
4	011	631313611	Mazanina z betonu prosieho tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	2,220	146,58	0,00	325,41	325,41	5,375
5	011	631319165	Pripiatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	3,300	9,40	0,00	31,03	31,03	0,033
9 Ostatne konštrukcie a práce-buranie										
6	013	965042120	Buranie podkladov pod dlažby liatych dlažieb a mazanin, betón liaty asfalt hr.do 100 mm -2,200 t	m3	1,040	81,31	0,00	84,56	84,56	0,000
7	013	978036171	Otlčenie omietok vonkajších brzoitových, v rozsahu do 100 % -0,045 t	m2	11,200	1,47	0,00	16,51	16,51	0,000
8	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	2,820	11,41	0,00	32,16	32,16	0,000
9	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	31,019	0,41	0,00	12,78	12,78	0,000
10	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	2,820	7,25	0,00	20,44	20,44	0,000
11	013	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,919	0,81	0,00	13,69	13,69	0,000
12	006	979131409	Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej sute na vymedzených skládkach - ostatný odpad	t	2,820	17,10	0,00	48,22	48,22	0,000
99 Presun hmôt HSV										
13	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,485	28,12	0,00	351,13	351,13	0,000
13,074										

