

ZMLUVA O DIELO č. PSB TN 7-107/2010

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(Zákon č. 513 / 1991 v znení neskorších predpisov)

uzatvorená medzi :

I.

ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ** : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Sídlo : Železničná 3 , 911 27 Trenčín
Zastúpený : Ing. Jaroslav ŠIMNO
riaditeľ
Bankové spojenie : Štátna pokladnica SR
Číslo účtu : 7000171928/8180
IČO : 0030845572
Oprávnený rokovať
vo veciach technických : Mário JURIS
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ** : SLOKO s.r.o.
Adresa : Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
Zastúpený : Ján SLOVÍK - konateľ
IČO : 36430013
DIČ : SK 2022024070
Bankové spojenie : VÚB
Číslo účtu : 1981026658/0200
Oprávnený rokovať
vo veciach technických : Ján KOZONĚ
Obchodný register : Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka 16161/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom obsahu zmluvy :

II.

PREDMET ZMLUVY

- 2.1** Predmetom tejto zmluvy je: „**Oprava sociálnych zariadení na b.č. 19 – HK Nemšová**“
v rozsahu krycieho listu rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 2.2** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.3** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4** Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy a zaplatiť cenu za riadne vykonané dielo.
- 2.5** Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s predmetom a rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii



diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela.

- 2.6 Veci potrebné na vykonanie diela je povinný zaobstarat' zhotoviteľ.
 2.7 Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s dodržiavaním technických a iných noriem, pričom je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.

III.

MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

- 3.1 Miestom zhotovenia diela je objekt : Budova č.19 Nemšová

IV.

ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy zrealizuje:
Termín začatia : dňa 08.06.2010
Termín ukončenia : dňa 30.07.2010
 4.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko – priestory formou zápisnice do 3 dní po podpísaní zmluvy o dielo.

V.

CENA DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY, FAKTURÁCIA

- 5.1 Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe ponukového rozpočtu ako cena konečná a maximálna vo výške:

<i>Cena bez DPH</i>	:	3 108,42 €
<i>DPH 19 %</i>	:	590,60 €
<u>Cena po zaokrúhlení</u>	:	<u>3 699,02 €</u>

Slovom: Tritisícšesťstodevät'desiatdeväť € 02/100

Dohodnutá cena diela bude zaplatená objednávateľom zhotoviteľovi až po riadnom ukončení a odovzdaní diela a odovzdaní na základe preberacieho protokolu.
 Lehota splatnosti faktúry je dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

- 5.2 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle § 71 zákona 222/2004 a musí k nej byť priložený súpis vykonaných prác.
 5.3 Zhotoviteľ k faktúre priloží rozpis vykonaných prác, ocenených podľa odsúhlaseného rozpočtu a preberací protokol.



- 5.4** Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplataenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

VI.

SANKCIE

- 6.1** V prípade, ak zhotoviteľ je v omeškaní so splnením záväzku, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
- 6.2** V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry v súlade s čl. V tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% na každý deň omeškania z fakturovanej ceny.
- 6.3** V prípade nedoručenia faktúry v dohodnutom termíne podľa 5.1 je oprávnený objednávateľ účtovať a vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej sumy. Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť.
- 6.4** V prípade, že zhotoviteľ nesplní predmet plnenia zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne z dôvodu preukázateľnej nesúčinnosti alebo opomenutia zo strany objednávateľa, alebo jeho povereného zástupcu alebo miestnej samosprávy, objednávateľ zabezpečí, aby mohol zhotoviteľ dokončiť realizáciu diela v dodatočnom primeranom termíne v súlade s ustanovením bodu 12.1.3 tejto zmluvy pri zachovaní ostatných ustanovení zmluvy o dielo. V tomto prípade zhotoviteľ neuhrádza objednávateľovi žiadnu zmluvnú pokutu.

VII.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 7.1** Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy považujú to, ak zhotoviteľ nedodrží konečný termín splnenia zmluvy v zmysle bodu 4.1 a nedoručí faktúru v súlade s bodom 5.1.
- 7.2** V prípade porušenia bodu 7.1 objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

VIII.

VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

- 8.1** Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase.
- 8.2** Objednávateľ je povinný riadne vykonané dielo prevziať.
- 8.3** V prípade, že by zhotoviteľ poveril vykonaním diela, alebo jeho časti inú osobu, má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonal sám.
- 8.4** Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu navrhnutého zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie.



IX.**ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA**

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy.
- 9.2 Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ odstráni zistené závady, za ktoré zodpovedá v čo najkratšom termíne na svoje náklady. Termín odstránenia závady sa dohodne písomnou formou v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.4 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia nutnosti opravy závady po dobu odstránenia závady, nebude započítaná do záručnej doby a o tento čas bude záručná doba predĺžená.
- 9.5 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke 24 mesiacov . Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. V prípade vady počas plynutia záruky má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vady odstrániť.

X.**KONTROLA**

- 10.1 Plnenie zmluvy bude objednávateľ priebežne kontrolovať oprávnenou osobou – z. Mária JURÍŠ. Kontrolu plnenia zmluvy organizuje objednávateľ. Zhotoviteľ spisuje o výsledku kontroly protokol, ktorý podpisujú osoby oprávnené jednať za zmluvné strany.
- 10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné splnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia, alebo budú brániť plneniu povinností zmluvných strán a robiť opatrenia k ich odstráneniu.

XI.**INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN**

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na pracovisku.
- 11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a za prípadné škody vzniknuté objednávateľovi počas realizácie prác.
- 11.3 Zhotoviteľ po ukončení prác odstráni všetok prebytočný materiál na vlastné náklady.

XII.**SPOLUPÔSOBENIE**

- 12.1 Objávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre zhotoviteľa podmienky pre úspešnú realizáciu diela a poskytovať primeranú súčinnosť. Primeranou súčinnosťou sa pre účely tejto



zmluvy rozumie taká súčinnosť, ktorá je nevyhnutná a náležitá pre riadne plnenie zmluvy a to najmä:

- 12.1.1. Umožniť zamestnancom zhotoviteľa a jeho subdodávateľských firiem, prístup do objektov a k technike, v ktorých budú vykonávané činnosti zhotoviteľa súvisiace s plnením predmetu zmluvy.
- 12.1.2. Poskytnúť všetky podklady a materiály potrebné pre splnenie predmetu zmluvy najneskôr do 1 týždňa odo dňa vznesenej požiadavky zo strany zhotoviteľa.
- 12.1.3. Neposkytnutím súčinnosti zo strany objednávateľa, sa zhotoviteľovi primerane posúva termín plnenia diela. Táto skutočnosť musí byť riešená podľa článku VI, bodu 6.4 a článku XV. bodu 15.1. tejto zmluvy.

XIII.


OSOBITNÉ UJEDNANIE

- 13.1 Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu, ktorý bude podpísaný osobou oprávnenou rokovať vo veciach technických.

XIV.

BOZP A POŽIARNA OCHRANA

- 14.1 Zhotoviteľ vykoná všetky činnosti spojené s plnením prác na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické, špecifické a právne predpisy.
- 14.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a ostatných osôb, ktoré sú oprávnené, zdržiavať v priestoroch plnenia prác.
- 14.3 Vymedzený priestor pre toto plnenie služby sú priestory uvedené v bode 3.1.
- 14.4 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktorí sú oprávnené zdržiavať sa v priestore plnenia prác a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
- 14.4.1. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá, že prácu vykonávajú spôsobilí zamestnanci v danom obore, pri prácach dodržiavajú stanovenú trasu prístupu na pracovisko, z pracoviska sa nevzdávajú.
- 14.4.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá, že pracovníci sú zdravotne spôsobilí na vykonávanie prác a boli oboznámení v oblasti BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci § 6 a 7 a Vyhlášky č. SÚBP č. 374/1990 Zb. § 9.
- 14.4.3. Zhotoviteľ a objednávateľ zabezpečia kontrolu dodržiavania zásad postupu prác, požitie alkoholických nápojov, fajčenie v zakázaných priestoroch, v prípade zistenia nedostatkov spoločne prejednávajú ďalší postup. Zodpovedný pracovník zo strany zhotoviteľa musí byť osobne minimálne telefonicky denne dostupný PSB Trenčín.
- 14.4.4. Preukázateľné škody na majetku užívateľa uhradí zhotoviteľ.
- 14.5 Objávateľ je oprávnený vykonávať odborný dozor nad realizáciou prác, dodržiavaním zmluvných podmienok a dodržiavaním bezpečnostných podmienok.
- 14.6 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi - Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri plnení služby dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov.
- 14.6.5. Kontrolu dodržiavania opatrení ochrany pred požiarmi pri plnení prác budú vykonávať za objednávateľa Marián CHMELINA, za zhotoviteľa určená osoba.



- 14.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom dodržiavania predpisov BOZP a PO Jána KOZOŇA.
 14.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii prác nepoužije výrobok a materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

XV.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1 Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.
 15.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, z ktorých objednávateľ obdrží 3, a zhotoviteľ 1.
 15.3 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je krycí list rozpočtu.
 15.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
 15.5 Pokiaľ nie je v zmluve dojednané niečo iné, platia pre tento zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného a Občianskeho zákonníka.


V Námestove dňa 7.júna 2010

V Trenčíne dňa 7.júna 2010

SLOKO, s. r. o.
 Kliňanská cesta 577, 029 01 Námestovo
 IČO: 36438013
 DIČ: 2022934819
 Tel.: 043/5524619 - 2022934819



.....
 Zhotoviteľ



.....
 Objednávateľ

Ján JAGELKA RABČA

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : PSB Trenčín		Miesto:		Rozpočet:											
Objekt : Oprava sociálnych zariadení HK Nemšová b. č. 19		JKSO :		Spracoval: Jagelka											
Odberteľ:		Dňa: ..		Zmluva č.:											
Dodávateľ:		IČO:		DIČ:											
Projektant:		IČO:		DIČ:											
1 M3 OP		3 699		1 M2 UP		3 699									
1 M2 ZP		3 699		1 M		3 699									
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby							
1	HSV:	1 662,61	11,31	1 663,92	6	Práce naúčas	11	Zariadenie staveniska	1,00%	29,86					
2	PSV:	905,97	383,01	1 288,98	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy	1,00%	29,86					
3	MCE:	31,62	43,01	74,63	8	Bez pevnej podlahy	13	Stážené podmienky	0,70%	21,19					
4	iné:				9		14								
5	Súčet:	2 590,20	437,33	3 027,53	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:		80,89					
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ				D				ON - ostatné náklady			
dátum:				dátum:				16				Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
pečiatka:				pečiatka:				17				Inžinierska činnosť			
								18				Projektové práce			
								19							
								20				Súčet riadkov 16 až 19:			
odberateľ, obstarávateľ				odberateľ, obstarávateľ				E				Celkové náklady			
dátum:				dátum:				21				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			
pečiatka:				pečiatka:				22				DPH 19% z:			
								23				DPH 0% z:			
								24				Súčet riadkov 21 až 23:			
F				Odpočet - prípočet								3 699,02			

SLOKO, s. r. o.
 Kúpaniská cesta 567, 019 01 Hámnesťovo
 IČO: 36430013
 DIČ: 2022926970
 Tel.: 043 3324505, Fax: 043 3327265



Ing. Marián MARUŠKA

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:


Spracoval: Jageľka
JKSO:
Dátum: . . .

Stavba : PSB Trenčín
Objekt : Oprava sociálnych zariadení HK Nemšová b. č. 19

Ján JAGELKA RABČA

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	101,76	0,00	101,76	0,85347	0,000	0,000	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	770,13	11,31	781,44	2,56600	0,000	0,000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	780,72	0,00	780,72	0,17834	3,685	3,685	3,685
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 652,61	11,31	1 663,92	3,59781	3,685	3,685	3,685
725 - Zariadenie predmety	143,87	2,83	146,70	0,01558	0,051	0,051	0,051
763 - Konštrukcie - drevosťavby	71,96	0,00	71,96	0,04089	0,000	0,000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarске	7,86	0,00	7,86	0,00124	0,001	0,001	0,001
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	28,01	162,00	190,01	0,00027	0,000	0,000	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	41,36	53,25	94,61	0,06437	0,000	0,000	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	175,73	164,83	340,66	0,18987	0,000	0,000	0,000
783 - Nátery	229,91	0,00	229,91	0,01900	0,000	0,000	0,000
784 - Maľby	207,27	0,00	207,27	0,03197	0,000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	905,97	383,01	1 288,98	0,36318	0,052	0,052	0,052
M21 - 155 Elektromontáže	31,62	43,01	74,63	0,00100	0,000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	31,62	43,01	74,63	0,00100	0,000	0,000	0,000
Za rozpočet celkom	2 590,20	437,33	3 027,53	3,96199	3,736	3,736	3,736



Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Jagelka
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : PSB Trenčín

Objekt : Oprava sociálnych zariadení HK Nemšová b. č. 19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
1	014	31023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m ² páli. tehliami v murive akejkoľvek hr. n	0,480 m3		212,00	101,76		1,77807	0,85347			19	
									101,76	0,85347	0,000	0,000		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
2	011	61147-3112	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	2,650 m2		13,00	34,45		0,02649	0,07020			19	
3	014	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	1,850 m2		9,30	17,21		0,10704	0,19802			19	
4	014	61242-5921	Omietka vonk. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	0,563 m2		12,50	7,04		0,05285	0,02975			19	
5	011	61245-1121	Omietka vnút. stien cem. hladká	9,800 m2		8,20	80,36		0,04557	0,44659			19	
6	011	61247-4112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástreč Baumit	38,760 m2		14,40	558,14		0,03675	1,42443			19	
7	011	62242-1132	Omietka vonk. stien vápenná hladká zlož. III	1,920 m2		17,10	32,83		0,05171	0,09928			19	
8	011	62249-1302	Náter fasády tekutý Terranova dvojnásobný	1,920 m2		5,65	10,85		0,00055	0,00106			19	
9	011	63245-1055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5	2,650 m2		10,20	27,03		0,10966	0,29060			19	
10	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	0,550 m		4,04	2,22		0,00884	0,00486			19	
11	MAT	611 967114	Parapetná doska pvc š.28cm	0,550 m		20,57		11,31	0,00220	0,00121			19	
									781,44	2,56600	0,000	0,000		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
12	003	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	28,460 m2		4,90	139,45		0,00588	0,16734			19	
13	011	93290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do	26,300 m2		2,34	61,54		0,00002	0,00053			19	
14	013	96504-3321	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2	0,133 m3		144,00	19,15				2,200	0,293	19	
15	013	96508-1712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	2,650 m2		2,78	7,37				0,020	0,053	19	
16	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel okien do 1,5 m2	1,000 kus		0,23	0,23		0,00225	0,00122	0,075	0,041	19	
17	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	0,540 m2		9,80	5,29				0,004	0,001	19	
18	013	96806-2991	Vybúranie vnút. doštenia vykladov, obkladov stien drev.	0,168 m2		0,30	0,05				0,001	0,003	19	
19	013	97103-3131	Výbúr. otvorov D do 6 cm v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm	3,000 kus		0,72	2,16				0,006	0,098	19	
20	013	97403-1132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	16,400 m		3,43	56,25		0,00050	0,00820	0,006	0,098	19	
21	013	97404-9132	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	2,100 m		9,10	19,11		0,00050	0,00105	0,008	0,017	19	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suf' v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
22	013	97801-1191	Očistenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	2,650 m2		3,32	8,80				0,050	0,133	19
23	013	97801-3191	Očistenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	38,760 m2		2,27	87,99				0,046	1,783	19
24	013	97802-1191	Očistenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	9,800 m2		6,75	66,15				0,061	0,598	19
25	013	97805-9521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladacích plochy do 2 m2	9,800 m2		5,25	51,45				0,068	0,666	19
26	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,736 t		9,85	36,80						19
27	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	52,304 t		0,32	16,74						19
28	013	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	3,736 t		8,25	30,82						19
29	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	14,944 t		0,92	13,75						19
30	013	97908-9002	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládk	3,736 t		21,00	78,46						19
31	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	3,598 t		22,00	79,16						19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	780,72			780,72	0,00			0,17834	3,685	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 663,920			1 652,61	11,31			3,59781	3,685	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			725 - Zariadenie predmety										
32	721	72511-0814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	1,000 súbor		5,30	5,30				0,034	0,034	19
33	721	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	1,000 súbor		32,50	32,50			0,00165	0,00165	0,034	19
34	721	72511-9309	Príslušenstvo za použitia silikónového tmeľu 0,30 kg/kus	1,000 kus		3,60	3,60			0,00030	0,00030	0,034	19
35	721	72521-2200	Umyvadlo z dŕtuviaťu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	1,000 súbor		86,50	86,50			0,01319	0,01319	0,034	19
36	721	72553-0811	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody prepadových do 12 l	1,000 súbor		2,23	2,23				0,017	0,017	19
37	721	72553-9001	Montáž zásobník elektr. prepadový s batériou do 10L	1,000 súbor		7,15	7,15			0,00024	0,00024	0,017	19
38	721	72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	1,000 súbor		6,15	6,15			0,00004	0,00004	0,017	19
39	MAT	551 913351	Hadica pripojovacia k wc	1,000 kus		1,15	1,15		1,15	0,00016	0,00016	0,017	19
40	MAT	551 F00201	Ventil zach.roh. 1/2 x 3/8" - VP.00.EKO.010	1,000 kus		1,68	1,68		1,68				19
41	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	1,463 %		0,30	0,44						19
			725 - Zariadenie predmety spolu:	146,70			143,87	2,83			0,01558	0,051	
			763 - Konštrukcie - drevostavby										
42	763	76313-2110	Podlahy sadr. D112 zaves. 2-vrstv. ocef. konštr. CD, bez tep. izol.	2,750 m2		24,50	67,38			0,01487	0,04089		19
43	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	0,674 %		6,80	4,58						19
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	71,96			71,96	0,00			0,04089	0,000	
			764 - Konštrukcie klampiarske										
44	764	76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330	0,600 m		1,20	0,72				0,001	0,001	19
45	764	76471-1114	LINDAB oplechovanie parapetov rš 250	0,600 m		11,70	7,02			0,00206	0,00124		19
46	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,077 %		1,60	0,12						19



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Pot. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				7,86				0,00	0,00124			0,001	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné													
47	767	76763-1103	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 900 mm	1,000 kus		26,50				0,00027			19
48	MAT	611 4B1632	Okno plast.1-krídlové OS -výš.85, šír.55 cm	1,000 kus		162,00		162,00					19
49	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	1,885 % 190,01		0,80		162,00		0,00027		0,000	19
771 - Podlahy z dlaždíc keramických													
50	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	2,650 m2		14,30				0,00491			19
51	MAT	597 637250	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	2,703 m2		19,70		53,25		0,01900		0,05136	19
52	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	0,911 % 94,61		3,80		53,25		0,01900		0,06437	19
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:													
781 - Obklady z obkladáčiek a dosiek													
53	771	78147-1208	Montáž obkladov vnút. z obklad. keram 250x300 do tmelu	9,800 m2		17,25				0,00234			19
54	MAT	597 671500	Obkl. ker. RAKODUR 250x200x8 OT2 I	9,996 m2		16,50		164,93		0,01670		0,16693	19
55	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	3,340 % 340,66		2,00		164,93		0,01670		0,18987	19
781 - Obklady z obkladáčiek a dosiek spolu:													
783 - Nátery													
56	783	78382-2930	Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+1x email +1x plné tmel.	23,460 m2		9,80				0,00081			19
783 - Nátery spolu:				229,91				0,00		0,01900		0,000	
784 - Maľby													
57	784	78440-2801	Odstránenie maľieb v miestnostach výšky do 3,8 m oškrabaním	27,460 m2		1,07				0,00008			19
58	784	78441-1301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	38,760 m2		0,27				0,00030			19
59	784	78445-2571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	96,220 m2		1,74				0,00030			19
784 - Maľby spolu:				207,27				0,00		0,03197		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M				1 288,980				383,01		0,36318		0,052	
M21 - 155 Elektromontáže													
60	921	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	2,000 kus		1,06							19
61	MAT	345 600D050	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 6400-231 (D72x42) (69/2-1901)	2,000 kus		0,12		0,24					19
62	921	21001-0322	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D97) vrátane zapojenia	1,000 kus		4,66							19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
63	MAT	345 608D040	Škatuľa KR rozvodná : 6400-42 (KR 97) (D110x52) kompletná	1,000	kus	2,31		2,31					19
64	921	21011-0001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	1,000	kus	3,26	3,26						19
65	MAT	345 350A021	Spínač rad.1 : 3558A-06940 B Tango® IP44, zapustený, biela	1,000	kus	6,15		6,15					19
66	921	21011-1012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	1,000	kus	3,82	3,82						19
67	MAT	345 410A401	Zásuvka 2-nás. 5512C-2349 B1, Classic, lesklá biela	1,000	kus	2,66		2,66					19
68	921	21020-0058	Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 1x60W	1,000	kus	8,15	8,15						19
69	MAT	348 200078	Svietidlo žiarovkové IN - 12 D2/040 60W IP43	1,000	kus	22,50		22,50	0,00100	0,00100			19
70	921	21080-0105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	6,000	m	0,66	3,96						19
71	MAT	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	6,180	m	0,48		2,97					19
72	921	21080-0106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	8,000	m	0,66	5,28						19
73	MAT	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	8,240	m	0,75		6,18					19
74	921	99021-0291	Presun hmôt pre M 21 výška 6 m	0,743	%	0,50	0,37						19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	74,63			31,62	43,01	0,00100	0,00100		0,000	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	74,63			31,62	43,01	0,00100	0,00100		0,000	
			Za rozpočet celkom	3 027,53			2 590,20	437,33	3,96199	0,00000		3,736	



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

**Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
ZoD-PSB TN-7-107/2010.**


Danjela Kozárcová
odborný referent

Posádková správa budov Trenčín

