



ZMLUVA O DIELO č. 07007

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

171 = 1/2007

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR

Zastúpený:

Posádková správa budov Bratislava

Oprávnená osoba:

Ing. Štefan Kukumberg

Adresa:

Pri starom letisku

IČO:

00805025

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica, 7000171784/8180

Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Puškár

1.2 Zhotoviteľ

STAVBAL, s.r.o.

Sídlo

913 21 Mnichova Lehota 149

Zastúpený

Balaj Ján

Oprávnený rokovať

vo veciach technických

Balaj Ján

IČO

36 352 012

Identifikačné číslo pre daň:

SK2022154541

Bankové spojenie

Tatra banka, Trenčín

Číslo účtu

2628801232/1100

Výpis z Obchod. registra č. :

16513/R

1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.

PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela:

„Bratislava Kutuzovove kasárne – Klub MO SR, b.č. XXIV – oprava a modernizácia sociálnych zariadení a šatní“

v rozsahu ponukového rozpočtu.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

Článok III.

ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje :

začiatok prác: 12.3.2007

ukončenie prác: 2.4.2007

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela,

uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia, plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa..

3.3. Spotrebované energie (voda, el. energia) použité pre potreby dodávateľa stavebno-montážnych prác budú vyfaktúrované zhotoviteľom podľa prepočtu používaných pracovných strojov a zariadení ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje: odovzdať- podľa svojich prevádzkových možností, najneskôr však do 12.3.2007 - stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV.

CENA DIELA

4.1.Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák. č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu.

4.2.Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

cena bez dane	: 1 554 538,77 Sk
DPH % 19	: 295 362,40 Sk
cena celkom	: 1 849 901,17 Sk
cena celkom zaokrúhlená	: 1 849 901,-Sk

4.3. Práce , ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluve. Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektivej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.


4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1. Práce budú faktúrované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:



- meno a dresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň
- meno a dresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne objednávateľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň , ak mu je pridelené
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov), konštatný symbol, formu úhrady
- poradové číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa a objednávateľa
- faktúrovanú sumu k úhrade
- pečiatku a podpis a telefonické spojenie oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3. Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v bode 5.2. tejto zmluvy , je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5. Objednávateľ prehlasuje, že spĺňa podmienky pre financovanie prác a na objednané práce má zabezpečené finančné prostriedky.

Článok VI.

ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku **36 mesiacov** od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.


6.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne vady odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa z čiastky, zadržanej z konečnej faktúry podľa čl. V tejto zmluvy.



6.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

Článok VII.

VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE.

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia a požiaru bezpečnosť všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotovenie predmetu zmluvy o dielo zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

7.5. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č. 111/1975 ZB o hlásení, evidovaní a registrácii pracovných úrazov.

7.6. Pracovníci zhotoviteľa sú povinný absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u objednávateľa o čom píšu dohodu.

7.7. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo na požiarom útvere objednávateľa – u dozorného vojenského objektu .


7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.9. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom občasného odborného dozoru poveruje: Ing. Puškár, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladajú materiály.

7.10. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela a práce, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ objednávateľa , v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovení Obchodného Zákonníka.

7.11. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie stavbyvedúceho : Jána Balaja, ktorý má osvedčenie na odbornú spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe.

7.12. Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.



7.13. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

7.14. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.15. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenia diela, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku objednávateľa v plnom rozsahu.

7.16. Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

Článok VIII.

ZMLUVNÉ POKUTY

8.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

8.2. Objávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok IX.

OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSŤÚPENIA OD ZMLUVY


9.1. Objávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch.
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby subdodávateľom alebo ide do likvidácie
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3. Nesplnenie povinností uvedených v bode 10.1 a 10.2 po vzájomnej dohode v zmysle Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.



9.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Bratislave dňa 7.3.2007



STAVBAL, s.r.o.

913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
IČ DPH: SK2022154541, Tel.: 032/648 61 8
p. Ján Balaj

meno, priezvisko,
a razítko zhotoviteľa

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Ing. Štefan Kukumberg

meno, priezvisko,
a razítko objednávateľa

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRAŠOVÁ MARTA TRENCÍN

Stavba : Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia spích a šatní na klube MO SR		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto : Bratislava, Kutuzovove kasárne	Zmluva č.	Dňa : ..	
Odberteľ : MO SR - Posádková správa budov Bratislava Bratislava	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ : STAVBAL, s.r.o. 91321 Mníchová Lehota 149	IČO : 36352012	DIČ : 2022154541	
		IČ DPH : SK2022154541	
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	
1 M3 OP	1 849 901 Sk	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	1 849 901 Sk	za M2 ZP	1 849 901 Sk
1 M2 UP	1 849 901 Sk	za M2 UP	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	161 868,90	21 368,00	183 236,90	6	Práce nadčas
2	PSV :	409 138,09	770 516,03	1 179 654,12	7	Murárske výpomoc
3	MCE :	42 616,00	149 031,75	191 647,75	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	613 622,99	940 915,78	1 554 538,77	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

projektant, rozpočtár, cenár :	E	Celkové náklady :
Dátum :	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 1 554 538,77
Pečiatka :	22	DPH 19 % z : 1 554 538,77 295 362,40
Podpis :	23	
	24	Súčet riadkov 21 až 23 : 1 849 901,17
	F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Dátum :	Dátum :
Pečiatka : Posádková správa budov BRATISLAVA	Pečiatka : STAVBAL, s.r.o. 913 21 Mníchova Lehota 149 IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541 DIČ DPH: SK2022154541, Tel.: 032/648 61 81
Podpis :	Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

overená hg MARTA PETRAŠOVÁ
overená ODĽUŽOVÁ



Odberteľ: MO SR - Posadková správa budov Bratislava

Dodávateľ: STAVBAL, s.r.o.

Projektant:

JKSO:

Dátum: . . .

Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba: Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia spích a šatni na klube MO SR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	16 782,14	16 404,14	378,00	3,409	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	103 213,81	82 223,81	20 990,00	11,664	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	63 240,95	63 240,95		0,133	18,795
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	183 236,90	161 868,90	21 368,00	15,207	18,795
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	86 975,18	84 108,22	2 866,96	0,690	
713 - Izolácie tepelné	9 471,72	3 627,38	5 844,34	0,042	
IZOLÁCIE	96 446,90	87 735,60	8 711,30	0,732	
721 - Vnútorná kanalizácia	35 036,19	32 857,19	2 179,00	0,291	
722 - Vnútorný vodovod	22 895,96	21 318,56	1 577,40	0,038	
725 - Zariaďovacie predmety	315 780,71	13 807,71	301 973,00	0,177	0,104
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	373 712,86	67 983,46	305 729,40	0,506	0,104
733 - Rozvod potrubia	13 193,48	13 193,48		0,020	
734 - Armatúry	18 847,62	12 957,62	5 890,00	0,007	
735 - Vykurovacie telesá	60 710,34	4 250,34	56 460,00	0,312	0,110
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	92 751,44	30 401,44	62 350,00	0,340	0,110
763 - Konštrukcie - drevostavby	58 842,26	58 842,26		1,158	
766 - Konštrukcie stolárske	72 212,49	9 772,49	62 440,00	0,203	1,067
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	126 455,56	9 485,29	116 970,27	0,198	
76 - KONŠTRUKCIE	257 510,31	78 100,04	179 410,27	1,560	1,067
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	37 892,70	10 605,85	27 286,85	0,622	
776 - Podlahy poviakové	51 467,49	8 491,18	42 976,31	0,019	0,051
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	10 147,15	10 147,15		0,308	
77 - PODLAHY	99 507,34	29 244,18	70 263,16	0,950	0,051
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	211 405,73	67 353,83	144 051,90	7,809	
784 - Maľby	47 226,45	47 226,45		0,353	
786 - Čalunnicke úpravy	1 093,09	1 093,09		0,008	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	259 725,27	115 673,37	144 051,90	8,170	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 179 654,12	409 138,09	770 516,03	12,262	1,332
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	120 918,75	25 364,00	95 554,75	0,012	
M24 - 156 Montáž vzduchotechnických zariadení	70 729,00	17 252,00	53 477,00	0,094	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	191 647,75	42 616,00	149 031,75	0,106	
Za rozpočet celkom :	1 554 538,77	613 622,99	940 915,78	27,576	20,128

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	310238211	Zamurovanie otvoru do 1 m ² páč. tehliami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC $0,60 \times 0,65 \times 0,15 = 0,059$ $0,65 \times 0,15 \times 0,10 = 0,010$	0,069	m ³	5 300,00	✓	365,70	
2	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m ² páč. tehliami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC $1,64 \times 1,36 \times 0,10 = 0,223$ $1,36 \times 0,45 \times 0,15 \times 2 = 0,184$	0,407	m ³	5 170,00	✓	2 104,19	
3	317169110	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/850 mm	1,000	kus	149,00	✓	149,00	
4	593406515	Keramický preklad predpatý POROTHERM KPP-P 850X120X65mm	1,000	kus	186,00			186,00
KERAMICKÝ PREDPATÝ PREKLAD POROTHERM								
5	317169111	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/1000 mm	1,000	kus	172,00	✓	172,00	
6	593406520	Keramický preklad predpatý POROTHERM65 1000x120x65mm	1,000	kus	192,00			192,00
7	342272436	Priečky PPP Ytong hr.125mm 550kg/m ³ $(1,45+0,625+1,855) \times 3,15 = 12,380$ $-0,80 \times 2,00 = -1,600$ $2,00 \times 3,15 = 6,300$ $-0,70 \times 2,00 = -1,400$ $1,00 \times 2,05 \times 5 = 10,250$	25,930	m ²	525,00	✓	13 613,25	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			16 782,14	Sk			16 404,14	378,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
8	611455531	Omietka rýh stropov šir. do 15 cm MC $2,00 \times 0,20 = 0,400$	0,400	m ²	935,00	✓	374,00	
9	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou $3,15 \times 0,20 \times 2$ $8,00 \times 0,20 = 1,600$ $61,00 \times 0,20 = 12,200$	13,800	m ²	225,00	✓	3 105,00	
10	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah $2 \times (1,05+1,05) \times 4 \times 2 = 33,600$ $(2 \times 2,00+0,90) \times 2 = 9,800$ $(2 \times 2,00+0,70) \times 2 = 9,400$ $(2 \times 2,00+0,80) \times 2 = 9,600$	62,400	m	36,00	✓	2 246,40	
11	612456211	Postrek vnút. izolácii alebo konštr. stien maltou cementovou	34,886	m ²	33,00	✓	1 151,24	
12	612471510	Povrchová úprava vnútorných stien INTONACO DUO $2 \times (5,80+0,10+0,35+2,20) \times 2,70 = 45,630$ $-1,64 \times 1,36 = -2,230$ $-1,50 \times 2,55 = -3,825$ $-0,70 \times 2,00 \times 2 = -2,800$ $-0,80 \times 2,00 = -1,600$ $2 \times (3,45+2,00) \times 2,70 = 29,430$ $-0,70 \times 2,00 \times 2 = -2,800$	126,472	m ²	280,00	✓	35 412,16	

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba: Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia spích a šatni na klube MO SR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Par. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		$2 \cdot (7,75 + 4,855) \cdot 2,70 = 68,067$ $-0,80 \cdot 2,00 = -1,600$ $-0,90 \cdot 2,00 = -1,800$					
13	612474101	Omiетка vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit $(1,45 + 0,625 + 0,10 + 1,55) \cdot 3,15 \cdot 2 = 23,468$ $-0,80 \cdot 2,00 \cdot 2 = -3,200$ $2,00 \cdot 3,15 \cdot 2 = 12,600$ $-0,70 \cdot 2,00 \cdot 2 = -2,800$ $(0,60 + 0,15) \cdot 0,65 = 0,488$ $2 \cdot (1,64 + 1,36) \cdot 0,35 = 2,100$ $1,64 \cdot 1,36 = 2,230$ Cena určená na podklad: Pálené tehly a bloky, betónové tvarovky z fahčeného alebo klasického kameniva Cena nezahŕňa Baumit prednástreč (Vorsprizer) !	34,886 m2		235,00 ✓	8 198,21	
14	612991261	Nátery vnút. omietok stien Baumit Silikátová farba 1x a 1x penetr. náter "stropy - sprchy" $19,50 + 4,00 = 23,500$	23,500 m2		190,00 ✓	4 465,00	
1	622484010	Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	34,886 m2		146,00 ✓	5 093,36	
16	631311131	Doplnenie mazaniny bet. do 1 m2 hr. nad 8 cm $0,60 \cdot 1,50 \cdot 0,10 = 0,090$ $((0,18 + 0,49 + 0,18) / 2 \cdot 0,85 + (0,525 \cdot 0,60)) \cdot 0,10 = 0,068$	0,158 m3		3 090,00 ✓	488,22	
17	631312511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm $"P2,3" (19,50 + 4,00) \cdot (0,048 + 0,068) / 2 = 1,363$ $"10" 6,93 \cdot 0,045 = 0,312$	1,675 m3		3 260,00 ✓	5 460,50	
18	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari $"05" 2,68 \cdot 7,75 \cdot 3,014 / 1000 \cdot 1,10 = 0,069$ $"07" 2,00 \cdot 2,00 \cdot 3,014 / 1000 \cdot 1,10 = 0,013$	0,082 t		36 700,00 ✓	3 009,40	
19	632451231	Póter pleskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladený hr. do 3 cm $"P1" 12,02 + 32,70 = 44,720$	44,720 m2		181,00 ✓	8 094,32	
20	641991721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	4,000 kus		710,00 ✓	2 840,00	
21	642951121	Osadenie dver. rámov drev. dodatočne hrubých 2,5 m2	4,000 kus		366,00 ✓	1 464,00	
22	6118A0420	Zárubne s obkladovými lištami do 35 cm 70 x 197	3,000 kus		5 200,00		15 600,00
2	118A0430	Zárubne s obkladovými lištami do 35 cm 80 x 197	1,000 kus		5 390,00		5 390,00
24	642992610	Osadenie dverných zárubní z plastov do 2,5 m2 s montážnou penou	2,000 kus		411,00 ✓	822,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			103 213,81 Sk			82 223,81	20 990,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
25	936311111	Zabet. potrubia vo vynech. otvor. bet. V8 T0 B 20 do 0,25m2 "zabetónovanie potrubia do kanalizačných šacht"	0,027 m3		12 800,00 ✓	345,60	
		$0,30 \cdot 0,30 \cdot 0,15 \cdot 2 = 0,027$					
26	962031132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2 $1,00 \cdot 2,00 \cdot 4 = 8,000$	8,000 m2		74,00 ✓	592,00	
27	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2 $1,90 \cdot 3,15 = 5,985$ $-0,90 \cdot 2,00 = -1,800$	4,185 m2		90,50 ✓	378,74	
28	965042121	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 1 m2 $1,20 \cdot 0,60 \cdot 0,10 = 0,072$ $((0,85 \cdot 0,18 + 0,40 + 0,18) / 2) + (0,60 \cdot 0,526)) \cdot 0,10 = 0,068$	0,140 m3		2 890,00 ✓	404,60	

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia sprch a šatní na klube MO SR

PETRÁŠOVÁ MARTA TREŇČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
29	965042221	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 1 m2 <i>0,85*1,15*0,10*2 = 0,196</i>	0,196	m3	2 410,00	✓	472,36	
30	965042231	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 4 m2 <i>2,68*7,75*0,10*2 = 4,154</i> <i>2,00*2,00*0,10*2 = 0,800</i>	4,954	m3	2 090,00	✓	10 353,86	
31	965081813	Búranie dlažieb kamenin. oem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2 <i>7,70*2,70 = 20,790</i> <i>5,62*2,00 = 11,240</i>	32,030	m2	91,50	✓	2 930,75	
32	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2	4,000	kus	5,30	✓	21,20	
33	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dverí do 2 m2	3,000	kus	8,90	✓	26,70	
34	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 1 m2 <i>1,00*1,00*4 = 4,000</i>	4,000	m2	233,00	✓	932,00	
35	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 <i>0,90*2,00 = 1,800</i> <i>0,80*2,00*2 = 3,200</i>	5,000	m2	208,00	✓	1 040,00	
36	971041122	Búranie otv. B stien pl. do 03m2 hl. nad 40	2,000	kus	1 430,00	✓	2 860,00	
37	971052331	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v železobet. murive hr. do 15 cm	2,000	kus	200,00	✓	400,00	
38	973031843	Vysek. kapiet pre zav. priečok v mur. teh. MC hr. do 15 cm <i>3,15*2 = 6,300</i>	6,300	m	306,00	✓	1 927,80	
39	974031153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	59,000	m	98,00	✓	5 782,00	
40	974031154	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 15 cm	4,000	m	119,00	✓	476,00	
41	974031164	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm <i>3,15+8,00 = 11,150</i>	11,150	m	184,00	✓	2 051,60	
42	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	20,129	t	269,00	✓	5 414,70	
43	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	201,290	t	8,90	✓	1 791,48	
44	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	20,129	t	217,00	✓	4 367,99	
45	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	100,645	t	24,00	✓	2 415,48	
46	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	20,129	t	465,00	✓	9 359,99	
47	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	15,207	t	585,00	✓	8 896,10	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			63 240,95	Sk			63 240,95	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			183 236,90	Sk			161 868,90	21 368,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
71 - IZOLÁCIE								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
48	711113115	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom V UNIFIX <i>"dlažba" 27,355 = 27,355</i>	27,355	m2	635,00	✓	17 370,43	
49	711113125	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S UNIFIX <i>"obklad" 98,034 = 98,034</i>	98,034	m2	655,00	✓	64 212,27	
50	711131101	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor. <i>"P6" 6,93 = 6,930</i> <i>"P2,3" 19,50+4,00 = 23,500</i> <i>"P4,5" 2,60 = 2,600</i>	33,030	m2	2,25	✓	74,32	
51	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	36,993	m2	77,50	✓		2 866,96
52	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	845,240	%	2,90	✓	2 451,20	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			86 975,18	Sk			84 108,22	2 866,96

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia spích a šatni na klube MO SR

PETRÁŠOVÁ MARTA TREŇČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
713 - Izolácie tepelné							
53	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie "P2,3" 19,50+4,00 = 23,500 "P6" 6,93 = 6,930 "P4,5" 2,60 = 2,600	33,030	m2	18,50	611,06	
54	2831A1003	Doska z penového polystyrénu PSE S 30 - hr.30 "P6" 6,93*1,05 = 7,277 "P4,5" 2,60*1,05 = 2,730	10,007	m2	92,00		920,64
55	2831A1006	Doska z penového polystyrénu PSE S 30 - hr.60 23,50*1,05 = 24,675	24,675	m2	184,00		4 540,20
56	713191121	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením A300H "P6" 6,93 = 6,930	33,030	m2	65,00	2 146,95	
57	713462131	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 16	24,000	m	19,40	465,60	
58	283771000	Izolácia potrubia MIRELON 18x6mm	39,000	m	6,20		241,80
59	713462132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20	13,000	m	21,00	273,00	
60	283771010	Izolácia potrubia MIRELON 22x6mm	13,000	m	10,90		141,70
61	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	93,409	%	1,40	130,77	
713 - Izolácie tepelné spolu :			9 471,72	Sk		3 627,38	5 844,34
71 - IZOLÁCIE spolu :			96 446,90	Sk		87 735,60	8 711,30
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
721 - Vnútna kanalizácia							
62	721	Vnútna kanalizácia "prepojenia a napojenie na kanalizáciu" 1 = 1,000	1,000	kpl			
63	721140906	Opr. liat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 125	1,000	kus	4 000,00	4 000,00	
64	2863B08921	Redukcia 753 901 077 d-d1 110-75	2,000	kus	485,00		970,00
65	286502530	Oblúk tlakový PVC 1H d 75 30st.	1,000	kus	242,00		242,00
66	286504600	Odbočka odpadová PVC d110/ 75 mm	12,000	kus	60,50		726,00
67	286508100	Prechodka kanalizačná PVC - liatina d 110mm	1,000	kus	241,00		241,00
68	721140907	Opr. liat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 150	1,000	kus	4 830,00	4 830,00	
69	721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	15,500	m	393,00	6 091,50	
70	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	20,000	m	364,00	7 280,00	
71	721211203	Podlahové vpusty kyselínovzd. bez zapach. uz. DN 70	7,000	kus	905,00	6 335,00	
72	721211205	Podlahové vpusty kyselínovzd. bez zapach. uz. DN 100	2,000	kus	1 060,00	2 120,00	
73	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125.	35,500	m	15,60	553,80	
74	721300922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300	10,000	m	130,00	1 300,00	
75	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	346,893	%	1,00	346,89	
721 - Vnútna kanalizácia spolu :			35 036,19	Sk		32 857,19	2 179,00
722 - Vnútny vodovod							
76	722171221	Potrubie vodov. z rúrok PE rad fľažk. rPE D 20/3,3	17,000	m	269,00	4 573,00	
77	722171222	Potrubie vodov. z rúrok PE rad fľažk. rPE D 25/4,2 6+6+2,3 = 14,300	14,000	m	284,00	3 976,00	
78	722171223	Potrubie vodov. z rúrok PE rad fľažk. rPE D 32/5,3	21,000	m	356,00	7 476,00	
79	722162112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	17,000	m	30,00	510,00	

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia sprch a šatní na klube MO SR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENCÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
80	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	14,000	m	25,50	✓	357,00	
81	722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	21,000	m	27,50	✓	577,50	
82	722229101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	1,000	kus	84,50	✓	84,50	
83	429727550	Mriežka štvorc. 1 veľk. 160x 160	1,000	kus	348,00			348,00
84	551135000	Kohút guľový BOSSINI voda 1/2	1,000	kus	87,50			87,50
85	5512B1761	Ventil odvodušňovací	1,000	kus	351,00			351,00
86	722229103	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1	6,000	kus	135,00	✓	810,00	
87	551135020	Kohút guľový BOSSINI voda 1	6,000	kus	131,00			786,00
88	551014140	Krúžok tesniaci gumový T212-08 1/2	2,000	kus	2,45			4,90
89	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	52,000	m	32,50	✓	1 690,00	
90	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	52,000	m	20,50	✓	1 066,00	
91	722509901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	2,000	kus	31,00	✓	62,00	
92	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	227,594	%	0,60	✓	136,56	
722 - Vnútny vodovod spolu :			22 895,96	Sk			21 318,56	1 577,40

725 - Zariaďovacie predmety

93	725210821	Demontáž umývadliel bez výtokových armatúr	4,000	súbor	90,50	✓	362,00	
94	725219401	Montáž umývadliel keramických so záp. uzáv. na skrutky	3,000	súbor	585,00	✓	1 755,00	
95	6421A0110	Umývadlo KOLO č. 041980 - 800x550	2,000	kus	8 520,00			17 040,00
96	6421A0118	Umývadlo KOLO č. 041160 - 600x480	1,000	kus	5 510,00			5 510,00
97	725219601	Montáž stĺpa keramic k umývadlu	3,000	súbor	77,00	✓	231,00	
98	6421A0703	Stĺp - séria MAIORA	3,000	kus	1 630,00			4 890,00
99	725239102	Montáž bidetu polymermramorového	1,000	súbor	595,00	✓	595,00	
100	554241000	Bidet MRAMORIT STANDARD 60X43 CM	1,000	kus	8 420,00			8 420,00
101	725249101	Montáž sprchových kabín	1,000	súbor	405,00	✓	405,00	
102	725249104	Montáž sprchovej vaničky	1,000	súbor	915,00	✓	915,00	
103	5521A0303	Kút sprchový HUELVA 2D 900x900 LFA110002	1,000	kus	29 700,00			29 700,00
104	5521A0802	Vanička VIGO 9R oblúk 900x900 z liat. mramoru	1,000	kus	10 000,00			10 000,00
105	521F0953	Dvere sprchové - bezpečn. sklo	5,000	kus	18 000,00			90 000,00
106	725539106	Montáž elektrických ohrievačov ostatných do 30l	1,000	súbor	197,00	✓	197,00	
107	5412F0404	Ohrievač vody zvislý EURO 50 - nerez	1,000	kus	12 400,00			12 400,00
		Rozmery v mm: D - 385, H - 740, A - 395, b - 80 Objem: 50 l Napätie: 230 V Príkon: 2000 /3000 W Max. tlak: 0,60 Mpa Doba ohreву 12st.C - 65st.C: 1,57/1,00 h MIX 37st.C: 136 l						
108	725719101	Montáž výleviek z kameniny a podobných materiálov	1,000	súbor	3 140,00	✓	3 140,00	
109	6427A0101	Výlevka MIRA 5104.6, biela	1,000	kus	4 710,00			4 710,00
110	725820802	Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru	4,000	súbor	55,50	✓	222,00	
111	725829601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej do 1 otvoru	4,000	kus	215,00	✓	860,00	
112	551440021	Batéria umývadlová jednopáková stojanková HANSA G1/2	4,000	kus	3 770,00			15 080,00
113	725840851	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 5/4 x 6/4	4,000	kus	136,00	✓	544,00	
114	725840860	Demontáž sprchových ramien T1305 alebo sprch. tiah. T2772	4,000	kus	5,30	✓	21,20	

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia sprch a šatní na klube MO SR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesa výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
115	551D00631	Fontánka pitná Typ TRB-R	1,000	kus	20 000,00		20 000,00
116	725849203	Montáž batérií sprch. diferenciálnych	6,000	kus	265,00	1 590,00	
117	551H05601	Batéria sprchová HANSA G1/2x150 komplet + tyč	6,000	kus	5 040,00		30 240,00
118	6429A0721	Polička 600x125	6,000	kus	2 150,00		12 900,00
119	6429B0131	Držiak s mydlovničkou, sklo 9724.4	5,000	kus	685,00		3 425,00
120	6429B0151	Tyč na uterák závesná, 600 mm - 9728.6	5,000	kus	1 390,00		6 950,00
121	6429C0203	Dávkovač mydla 0,35 l chróm 561	5,000	kus	685,00		3 425,00
122	6429C1733	Zrkadlo zabrušené fazoty 600x450 600x500	3,000	kus	2 700,00		8 100,00
123	6429C1741	Zrkadlová stena 2080x1350 - 3ks zrkadlo 600x1200mm + drevený rám	1,000	kus	17 000,00		17 000,00
124	725869101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	3,000	kus	99,00	297,00	
125	5412D9005	Uzávierka zápachová - sífón - č.432 - 7719000763	2,000	kus	169,00		338,00
126	551614600	Uzávierka zápachová umývadlová TE 1013A 5/4	3,000	kus	615,00		1 845,00
127	725869207	Montáž zápach. uzávierok vaničky DN 40	1,000	kus	110,00	110,00	
128	725869210	Montáž zápachových uzávierok sprohových DN 40/50	6,000	kus	205,00	1 230,00	
129	725980121	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/15	1,000	kus	56,50	56,50	
130	725980122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	5,000	kus	66,50	332,50	
131	998725201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	3 148,362	%	0,30	944,51	
725 - Zariaďovacie predmety spolu :			315 780,71	Sk		13 807,71	301 973,00
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :			373 712,86	Sk		67 983,46	305 729,40
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE							
733 - Rozvod potrubia							
132	733122112	Potrubie z rúrok hlad. bezoš. presných opláštených pr. 15x1,25	24,000	m	254,00	6 096,00	
133	733122113	Potrubie z rúrok hlad. bezoš. presných opláštených pr. 18x1,25	13,000	m	265,00	3 445,00	
134	733123110	Pripl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 22/2,6	12,000	kus	117,00	1 404,00	
135	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 51/2,6	37,000	m	7,50	277,50	
136	733194912	Opr. ocel. hlad. potrubia, navarenie odbočky pr. 28/2,6	12,000	kus	148,00	1 776,00	
137	998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	129,985	%	1,50	194,98	
733 - Rozvod potrubia spolu :			13 193,48	Sk		13 193,48	
734 - Armatúry							
138	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	20,000	kus	56,50	1 130,00	
139	5512D2403	Ventil trojosový HERZ-TS-90 "AB" 1/2"x 15 - 1775819	10,000	kus	378,00		3 780,00
140	5512D2602	Ventil uzatvárací HERZ-RL-5, priamy G 3/4 - 1305101	10,000	kus	211,00		2 110,00
141	734221602	Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovl. RDV 80 G 1/2	10,000	kus	487,00	4 870,00	
142	734221672	Hlavica ovládania termost. ventilov RD, RD 80R	10,000	kus	525,00	5 250,00	
143	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	10,000	kus	167,00	1 670,00	
144	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	188,100	%	0,20	37,62	
734 - Armatúry spolu :			18 847,62	Sk		12 957,62	5 890,00
735 - Vykurovacie telesá							
145	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových 0,20*0,60*20*2 = 4,800	4,800	m2	23,00	110,40	
146	735159647	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-Z2K Hdo900L.do2000mm	3,000	kus	610,00	1 830,00	

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia spích a šatní na klube MO SR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
147	484531731	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H900 L800 Korad P90 <i>Prevádzkový tlak:1,0 MPa, prípojovací závit 4xG1/2"</i> <i>Príplatok za typ Ventil-Kompakt: VC=400 Sk/kus</i>	1,000	kus	4 320,00		4 320,00
148	484531751	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H900 L1000 Korad P90 <i>Prevádzkový tlak:1,0 MPa, prípojovací závit 4xG1/2"</i> <i>Príplatok za typ Ventil-Kompakt: VC=400 Sk/kus</i>	2,000	kus	5 010,00		10 020,00
149	735169111	Montáž vyk. telies rúrk. do 1800mm	7,000	súbor	135,00	✓	945,00
150	484516880	Teleso vykurovacie rúrkové KLC 930.750	6,000	kus	5 840,00		35 040,00
151	484516980	Teleso vykurovacie rúrkové KLC 1675x750	1,000	kus	7 080,00		7 080,00
152	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	593,454	%	2,30	✓	1 364,94
735 - Vykurovacie telesá spolu :			60 710,34	Sk		4 250,34	56 460,00
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :			92 751,44	Sk		30 401,44	62 350,00
76 - KONŠTRUKCIE							
763 - Konštrukcie - drevostavby							
153	763133410	Podhľady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKFI 12,5 mm <i>2,00*2,50 = 5,000</i> <i>10,02*32,70+19,50+6,93+4,00 = 73,150</i>	78,150	m2	705,00	✓	55 095,75
154	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	550,958	%	6,80	✓	3 746,51
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :			58 842,26	Sk		58 842,26	
766 - Konštrukcie stolárske							
155	766411821	Demontáž obloženia stien z paluboviek <i>(2*4,00+1,90)*2,00 = 19,800</i> <i>-1,65*2,00 = -3,300</i> <i>-0,80*2,00 = -1,600</i> <i>2*(4,80+7,70)*2,00 = 50,000</i> <i>-1,90*2,00 = -3,800</i> <i>-0,90*2,00 = -1,800</i>	59,300	m2	124,00	✓	7 353,20
156	766411822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	59,300	m2	22,00	✓	1 304,60
157	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	4,000	kus	171,00	✓	684,00
158	611628550	Dvere vnútorné fóliované 70x197 D1 plné C	1,000	kus	6 730,00		6 730,00
159	611628580	Dvere vnútorné fóliované 80x197 D1 plné C	1,000	kus	6 870,00		6 870,00
160	611628610	Dvere vnútorné fóliované 90x197 D1 plné C	1,000	kus	6 950,00		6 950,00
161	611628760	Dvere vnútorné fóliované 70x197 D2 1/3 zasklené C	1,000	kus	6 890,00		6 890,00
162	615180600	Vitrína 1640x1360	1,000	kus	35 000,00		35 000,00
163	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	717,818	%	0,60	✓	430,69
766 - Konštrukcie stolárske spolu :			72 212,49	Sk		9 772,49	62 440,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
164	767631132	Montáž okien plastových jednokridlových 1000 x 1000 mm	4,000	kus	850,00	✓	3 400,00
165	6114B1774	Okno plast.1-krídlivé OS -výš.100, šír.100 cm	2,000	kus	7 280,00	✓	14 560,00
166	6114B1775	Okno plast.OS -výš.100, šír.100 cm delené vertikálne aj horizontálne	1,000	kus	7 570,00		7 570,00
167	6114B1776	Okno plast.OS -výš.100, šír.100 cm delené vertikálne aj horizontálne	1,000	kus	7 820,00		7 820,00
168	767641202	Montáž dverí plastových jednokridlových 900 x 2000 mm	1,000	kus	1 030,00	✓	1 030,00

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Kuluzovovo kasárne - Oprava a modernizácia sprch a šatní na klube MO SR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
169	611434200	Dvere plastové 90x200 O1	1,000	kus	18 500,00		18 500,00
170	767648324	Montáž dveri dvojkrídlových	1,000	kus	2 620,00	2 620,00	
171	553407420	Dvere hliníkové vchodové 165x265, bezpečnostné sklo	1,000	kus	67 500,00		67 500,00
172	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg "podchytenie priečky - L profil" 1,95*2,42*2 = 9,438 1,45*2,42*2 = 7,018	16,456	kg	87,00	1 431,67	
173	553000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	16,456	kg	62,00		1 020,27
174	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1 254,519	%	0,80	1 003,62	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			126 455,56	Sk		9 485,29	116 970,27
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			257 510,31	Sk		78 100,04	179 410,27
77 - PODLAHY							
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
175	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu 7,75*2,68 = 20,770 2,00*2,00 = 4,000 1,175*2,20 = 2,585	27,355	m2	337,00	9 218,64	
176	597641640	Dlaž. protišmyk. A 300x300x8 3 1A	28,723	m2	950,00		27 286,85
177	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	365,055	%	3,80	1 387,21	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :			37 892,70	Sk		10 605,85	27 286,85
776 - Podlahy povlakové							
178	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt z mäkkých plastov (2*(4,00+0,13+2,40+1,90))-(1,65+0,80+0,90) = 13,510 (2*(3,10+2,00))-(0,60+0,80) = 8,800 (2*(7,70+4,80))-(0,80+0,90) = 23,300	45,610	m	15,30	697,83	
179	2831F9206	Profil soklový z PVC 80 - 2500	46,978	m	65,50		3 077,06
180	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	51,132	m2	57,50	2 940,09	
181	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov "P1" 12,02+32,70+6,93 = 51,650	51,650	m2	80,50	4 157,83	
182	2841A0613	Krytina podlahová, hr.2,0; š.1450 mm	53,199	m2	750,00		39 899,25
183	776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín 4,00+0,13+2,40 = 6,530 3,10 = 3,100 5,62+7,70*2 = 21,020	30,650	m	16,00	490,40	
184	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	512,585	%	0,40	205,03	
776 - Podlahy povlakové spolu :			51 467,49	Sk		8 491,18	42 976,31
777 - Podlahy zo syntetických hmôt							
185	777551440	Podlaha zo stierky silikátovej s penetr. Teralit DB hr. 4mm "P1" 12,02+32,70 = 44,720	44,720	m2	186,00	8 317,92	
186	777551494	Pripl. za ďalší 1mm hrúbky k pol. 1440 a 1944	89,440	m2	20,00	1 788,80	
187	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	101,067	%	0,40	40,43	
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :			10 147,15	Sk		10 147,15	
77 - PODLAHY spolu :			99 507,34	Sk		29 244,18	70 263,16
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia spích a šatní na klube MO SR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENCÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
188	781471107	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 300x300 do malty $2*(2,00+2,00)*2,70 = 21,600$ $-0,60*2,00 = -1,200$ $2*(1,04+1,00)*0,45 = 1,836$ $2*(7,70+2,65)*2,70 = 55,890$ $2*1,00*2,05*5 = 20,500$ $2*(1,00+1,00)*0,45 = 1,800$ $-1,00*1,00 = -1,000$ $(2*2,05+1,00)*0,08 = 0,408$ $-0,90*2,00 = -1,800$ $2*(1,175+2,20)*1,50 = 10,125$ $-0,60*1,50 = -0,900$	107,259	m2	460,00	49 339,14	
189	5974A5627	Lištela SALSA S 100 - 100 x 250 mm, l.tr. $2*(2,00+2,00)*4 = 32,000$ $2*(2,68+7,75)*4 = 83,440$ $2*(1,175+2,20)*4 = 27,000$	142,440	kus	276,00	39 313,44	
190	597672250	Obkl. ker. RAKODUR 300x300x8 OT4 I	112,622	m2	930,00	104 738,46	
191	781479704	Prípl. za škrávanie bielym cementom pri mont. obkl. ker.	107,259	m2	7,30	782,99	
192	781494111	Montáž profilov do flexib. lepidla, roh $2,70*(4+4)+2,10*(10+1+11)+1,50*4 = 73,800$	73,800	m	178,00	13 136,40	
193	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	2 047,652	%	2,00	4 095,30	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :			211 405,73	Sk		67 353,83	144 051,90
784 - Maľby							
194	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním $126,472+65,388 = 191,860$	191,860	m2	26,50	5 084,29	
195	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m "stropy" $12,02+32,70+6,93+2,60 = 54,250$ "upratovačka" $2*(1,175+2,20)*(3,15-1,50) = 11,138$	65,388	m2	77,00	5 034,88	
196	784481010	Štierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m "Maľby" 65,388 = 65,388 "INTONACO DUO" 126,472 = 126,472	191,860	m2	190,00	36 453,40	
197	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie IZOTONOM $65,388+126,472 = 191,860$	65,388	m2	10,00	653,88	
784 - Maľby spolu :			47 226,45	Sk		47 226,45	
786 - Čalunnicke úpravy							
198	786673130	Montáž čalúnenia s molitanovou výplňou dvier jednokriдловých $0,70*2,00 = 1,400$	1,400	m2	780,00	1 092,00	
199	998786201	Presun hmôt pre čalunnicke úpravy v objektoch výšky do 6 m	10,920	%	0,10	1,09	
786 - Čalunnicke úpravy spolu :			1 093,09	Sk		1 093,09	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			259 725,27	Sk		115 673,37	144 051,90
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			1 179 654,12	Sk		409 138,09	770 516,03
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
200	210	Elektromontáže, silnoprúd	1,000	kpl			
201	210010301	Škatuľa KP pristrojová bez zapojenia	17,000	kus	24,50	416,50	
202	345600K01	Škatuľa KP pristrojová KP 68, D75x42	17,000	kus	21,50	365,50	

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba: *Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia spích a šatní na klube MO SR*

PETRÁŠOVÁ MARTA TREŇČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
203	210010322	Škatuľa KR D97, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	15,000	kus	107,00	✓	1 605,00	
204	921AN04716	Škatuľa KR 97	15,000	kus	136,50			2 047,50
205	210020301	Žľab káblový kovový do 40/20 mm, (MARS)	57,000	m	83,50	✓	4 759,50	
206	921AN33309	Žľab perfor. 86003 BK 6224 25X40	57,000	m	43,50			2 479,50
207	210110002	Spínač nástenný IP20-44, rad.2	8,000	kus	84,50	✓	676,00	
208	345353L01	Prepínač rad.2 - 91602 Plexo 55, na povrch	8,000	kus	225,00			1 800,00
209	210111012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	10,000	kus	87,50	✓	875,00	
210	345412L01	Zásuvka 2-nás. 74193 Mosaic 10/ 16A-250V~, 2P+Z, DLP - biela s ochrannými clonkami, do kanálov DLP (4MD)	10,000	kus	219,00			2 190,00
211	210190024	Montáž skrine RVS, Blokorov do 500 kg	1,000	kus	1 490,00	✓	1 490,00	
212	921AN37793	Rozvádzač RS	1,000	kus	31 800,00			31 800,00
213	210201017	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x18W	5,000	kus	231,00	✓	1 155,00	
214	3482B0863	Svietidlo žiarivkové IP20,2x18W,	5,000	kus	2 170,00			10 850,00
215	210201042	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	4,000	kus	231,00	✓	924,00	
216	921AN35740	Svietidlo závesné 2X36W ODS komp	4,000	kus	2 530,00			10 120,00
217	210201059	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20, 2x18W	3,000	kus	237,00	✓	711,00	
218	3482B0708	Svietidlo žiarivkové IP20,2x35W,EVG: CLASSIC AS	3,000	kus	2 844,00			8 532,00
219	3482B0845	Svietidlo žiarivkové prisad/záves IP20,2x18W	3,000	kus	840,00			2 520,00
220	210220231	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m na stojan	3,000	kus	214,00	✓	642,00	
221	921AN15324	Tyč ZT3 zemniaca	3,000	kus	920,00			2 760,00
222	210220321	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom	20,000	kus	70,50	✓	1 410,00	
223	2863K6964	Svorka na potrubie BERNARD	20,000	kus	71,50			1 430,00
224	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	170,000	m	15,20	✓	2 584,00	
225	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	170,000	m	42,30			7 191,00
226	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	125,000	m	15,20	✓	1 900,00	
227	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	125,000	m	48,05			6 006,25
228	210800527	Vodič Cu inštalačný voľne uložený CY 6	70,000	m	12,40	✓	868,00	
229	41000M40	Vodič CY (H07V-U 6) 6,00 drôt, zelený	70,000	m	55,30			3 871,00
230	210800608	Vodič Cu prepojavací v rúrkach CYA 16	20,000	m	12,40	✓	248,00	
231	341050M49	Vodič CYA (H07V-K 16) 16 zelený	20,000	m	79,60			1 592,00
232	213290080	Nepredvídané práce	1,000	kpl	2 000,00		2 000,00	
233	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy <i>ODIS DO FAKTORU</i>	10,000	hod	310,00	✓	3 100,00	
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			120 918,75	Sk			25 364,00	95 554,75
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su								
234	240	Vzduchotechnika	1,000	kpl				
235	240010171	Ventilátor radiálny RNH jednostranne sací s prev., rám do 250	4,000	kus	995,00	✓	3 980,00	
236	921AN08316	Ventilátor RK 125L	1,000	kus	4 380,00			4 380,00
237	921AN08568	Ventilátor HV 300AE	1,000	kus	3 959,00			3 959,00
238	921AN08910	Ventilátor RK 250L	1,000	kus	8 964,00			8 964,00
239	921AN18185	Ventilátor priem. 100	1,000	kus	1 913,00			1 913,00
240	240070714	Klapka kývavá pre potrubia sk. 2,3,4 160	1,000	kus	334,00	✓	334,00	
241	921AN33648	Žalúzia klapková priem. 160	1,000	kus	2 322,00			2 322,00
242	240070715	Klapka kývavá pre potrubia sk. 2,3,4 250	1,000	kus	334,00	✓	334,00	

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia spích a šatní na klube MO SR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
243	921AN33644	Žalúzia klapková priem. 250	1,000	kus	2 953,00		2 953,00
244	3585652075	Ventil + rámik priem. 125	4,000	kus	462,00		1 848,00
245	3585653075	Ventil + rámik priem. 160	5,000	kus	635,00		3 175,00
246	240071253	Mriežka stenová SMU 300x100	2,000	kus	122,00	✓ 244,00	
247	429730610	Mriežka stenová 300x100	2,000	kus	608,00		1 216,00
248	240071256	Mriežka stenová SMU 400x200	4,000	kus	143,00	✓ 572,00	
249	429730640	Mriežka stenová 400x200	4,000	kus	829,00		3 316,00
250	240071257	Mriežka stenová SMU 300x300	1,000	kus	138,00	✓ 138,00	
251	429730630	Mriežka stenová 300x300	1,000	kus	2 047,00		2 047,00
252	240071260	Mriežka stenová SMU 500x400	4,000	kus	189,00	✓ 756,00	
253	429730680	Mriežka stenová 500x400	4,000	kus	1 336,00		5 344,00
254	240080001	Potrubie kruhové sk. I PK 120311 do d 100	7,000	m	220,00	✓ 1 540,00	
255	429811510	Potrubie SPIRO d 100 dĺžka 1000	7,000	m	117,00		819,00
256	240080002	Potrubie kruhové sk. I PK 120311 do d 125	15,000	m	242,00	✓ 3 630,00	
257	429811530	Potrubie SPIRO d 125 dĺžka 1000	15,000	m	141,00		2 115,00
258	240080004	Potrubie kruhové sk. I PK 120311 do d 250	18,000	m	318,00	✓ 5 724,00	
259	429811560	Potrubie SPIRO d 250 dĺžka 1000	18,000	m	212,00		3 816,00
260	429814400	Montážny a spojovací materiál <i>ROZPIS</i>	1,000	kpl	5 290,00		5 290,00
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su			70 729,00	Sk		17 252,00	53 477,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			191 647,75	Sk		42 616,00	149 031,75
Za rozpočet celkom :			1 554 538,77	Sk		613 622,99	940 915,78

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z¹⁹..... strán.

v Bratislave....., dňa:

16 AUG. 2010

Ľana Jendeková

