

Zmluva o dielo č. 37/2007
o dodávke stavebných prác uzavretá podľa
Obchodného zákonníka

171-25/2007

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Bratislava
Pri starom letisku, 831 07 Bratislava

Zastúpený : Ing. Štefan Kukumberg -riaditeľ PSB Bratislava

IČO : 00805025
DRČ : -
Bankové spojenie a
číslo účtu : Štátna pokladnica
7000171784/8180

Oprávnený rokovať vo
veciach

- zmluvných : Ing. Štefan Kukumberg

- technických : Ing. Ján Puškár


1.2. Zhotoviteľ : SPORTER, s.r.o., Gabčíkova 4,
841 04 Bratislava

Korešpondenčná
adresa : Švermova 28, 927 01 Šaľa

Zastúpený : Bc. Martin Černák-konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené
jednať : Bc. Martin Černák
Mgr. Karol Horváth
vo veciach technických: Ing.arch. Ján Koros

IČO : 35935979
DIČ : SK 2022004908
E-mail : sporter@sporter.sk
Bankové spojenie : Tatra banka Bratislava
číslo účtu : 2626062333/1100



Čl. II. Predmet zmluvy

Názov akcie: **Oprava a modernizácia ihrísk v Kutuzovových kasárňach v Bratislave.**

Čl. III. Základné ustanovenia

3.1. Realizácia diela

- Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ realizovať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie dohodnutú v tejto zmluve.
- Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase a vo vlastnom mene.
- Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami, pričom je povinný dodržiavať technické a iné normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.
- Zhotoviteľ pri realizácii diela použije materiály, ktoré spĺňajú vlastnosti stanovené zákonom NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
- Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele, ktoré vznikne porušením jeho povinností a poškodená strana má nárok na úhradu škody.
- Zmluvné strany prehlasujú, že navzájom poskytnuté informácie sú dôverné.
- Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN, bezpečnostné predpisy, zákony a vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti.

3.2. Cena za dielo

3.2.1.

- Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu dohodnutú v zmluve po jej vykonaní.
- Cenu diela v priebehu realizácie je možné upraviť o prípadné naviac práce alebo zmenou navrhnutých materiálov, ktoré budú požadované na základe nových skutočností, odsúhlasené stavebným dozorom pred ich zahájením.
- Zhotoviteľ ich ocení cenami platnými v dobe spracovania. Zhotoviteľ je povinný naviac práce zrealizovať v čo najkratšom možnom termíne od ich písomného potvrdenia obidvoma zmluvnými stranami formou dodatku k tejto zmluve.
- Ak objednávateľ bude požadovať rozšírenie diela (naviac práce) je povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú o požadované naviac práce. Na požadované naviac práce spracuje zhotoviteľ výkaz výmer, ktorý odsúhlasí zodpovedný pracovník objednávateľa. Odsúhlasený výkaz výmer je podkladom na spracovanie položkového rozpočtu. Položkový rozpočet naviac prác bude nedeliteľnou súčasťou dodatku k tejto zmluve, ktorým zmluvné strany potvrdia zmenu ceny za dielo.

3.2.2.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je spracovaná a doložená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa, v súlade s ustanoveniami zákona NR SR

č.18/1996 Z.z. o cenách, ako cena maximálna. Položkový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Cena bez DPH: 2.184.874,37 Sk

DPH 19%: 415.126,10 Sk

Cena celkom vrátane DPH : 2.600.000,47 Sk

Celková cena za dielo zaokrúhlene: 2.600.000,50 Sk.

Čl. IV. Všeobecná časť

- Objednávateľ je oprávnený kontrolovať počas realizácie diela či sa dodržia technické a iné normy ,a tiež či sa dodržiava BOZP.
- V prípade, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený požadovať odstránenie vadnej realizácie diela.
- V prípade, že tak zhotoviteľ neurobí v primeranej lehote, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- Objednávateľ je oprávnený kontrolovať predmet diela na každom stupni jeho vykonávania, keď určitá časť diela sa stane ďalšou činnosťou zakrytá, alebo neprístupná je zhotoviteľ povinný včas vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly a to telegramom alebo faxom.
- V prípade, že zhotoviteľ uvedenú povinnosť nesplní, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať všetky náklady s tým spojené.
- Ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol písomne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela.
- Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym ukončením a protokolárnym odovzdaním.
- Objednávateľ je povinný zrealizované dielo bez väd prevziať.
- Dielo, ktoré má vady brániace užívaniu, nesmie byť prevzaté.
- V prípade, že sa v hotovom diele vyskytnú drobné závady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, objednávateľ takéto dielo prevezme a dohodne sa so zhotoviteľom na termíne odstránenia týchto väd.
- Odovzdaním diela bez väd prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- Zhotoviteľ 2 dni pred preberacím konaním predloží objednávateľovi doklady o skúškach , atesty a východzie revízne správy.
- O odovzdaní diela sa spíše preberací protokol, ktorú podpíšu obe zmluvné strany, obsah zápisu musí zodpovedať povahe a rozsahu prác. Preberací protokol musí obsahovať _____ či _____ dielo bolo prevzaté bez väd, v prípade, že dielo nebolo prevzaté bez väd, musí zápis obsahovať súpis väd s termínom ich odstránenia.
- Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu záruky dojednanej v tejto zmluve.
- Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a ochranu zdravia

vlastných pracovníkov. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností.

- Zhotoviteľ zodpovedá za požiarnu ochranu pri práci a v prípade vzniku požiaru jeho zavinením, je plne zodpovedný za vzniknuté škody.

Čl. V. Lehota realizácie diela

Začiatok realizácie : **02.05.2007**

Ukončenie realizácie : **20.06.2007**

Čl. VI. Záruka, zodpovednosť za vady

Zhotoviteľ poskytuje na zhotovené dielo záruku 36 mesiacov.

Záruka začína plynúť dňom odovzdania stavby, pokiaľ bolo odovzdané bez závad. V prípade, že dielo bolo odovzdané s drobnými závadami, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu začína plynúť záruka dňom odstránenia kolaudačných závad o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické dodávky bude rešpektovať dobu záručnú výrobcov. Zhotoviteľ preberá záruku za kvalitu prác v zmysle ustanovení §536, ods.2 a §429 a §431 Obchodného zákonníka. V prípade, že sa vyskytnú vady v rámci záručnej lehoty, je zhotoviteľ povinný nastúpiť na ich odstránenie od ich písomného oznámenia a to do 24 hodín v prípade vážnych väd brániacich riadnemu užívaniu diela a do 10 dní v prípade väd, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, pričom ich zrealizuje na vlastné náklady.

Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí poistenie stavby.

Čl. VII. Fakturácia a platenie

Fakturácia bude vykonaná priebežne na základe predložených súpisov vykonaných prác. Objednávateľ vykoná úhradu po odovzdaní a preberaní prác technikom PSB.

Potvrdený súpis realizovaných prác je podkladom na vystavenie faktúry. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch vyhotoveniach a musí obsahovať všeobecné platné náležitosti. V opačnom prípade bude faktúra vrátená zhotoviteľovi k prepracovaniu pričom lehota splatnosti sa úmerne predlžuje.

Faktúru objednávateľ uhradí do 30 dní od jej obdržania.

Čl. VIII. Zvláštne ujednania

Objednávateľ je povinný sledovať obsah zápisov a k zápisom pripojovať svoje stanovisko /súhlasy, námietky, riešenie a pod./ do 2 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. To isté platí aj pre zhotoviteľa.

Objednávateľ na požiadanie zhotoviteľa zabezpečí dodávku vody a elektrickej energie za úhradu.

Čl. IX. Sankcie pri neplnení zmluvných záväzkov

V prípade omeškania zhotoviteľa s realizáciou diela v lehote podľa čl. V tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi právo vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za nevykonané práce.

V prípade omeškania objednávateľa s platbami za realizované práce, vzniká zhotoviteľovi právo na zmluvnú pokutu voči objednávateľovi vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

O čas, keď je objednávateľ v omeškaní s platbami za zrealizované práce sa predlžuje doba realizácie diela.

Čl. X. Zabezpečenie zmluvných záväzkov, zmena zmluvy

Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej strane a zvolať rokovanie. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený právny dôvod alebo dôvod dohodnutý v tejto zmluve. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť ak bude dodaním vadného diela porušená táto zmluva podstatným spôsobom v týchto prípadoch :

- vážne porušenie technologickej disciplíny
- vážne odchylenie vykonávania diela bez súhlasu objednávateľa
- nedodržanie čl. IV. tejto zmluvy, alebo porušenie cenových predpisov
- ak niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpi, povinnosti zmluvných strán sú tieto :
 - vykonať inventúru vecného a finančného plnenia,
 - zahájiť dielčie preberacie konanie,
 - po dielčom preberaní vykonaných prác dohodnú zmluvné strany písomné zrušenie zmluvy.

Čl. XI. Vyššia moc

Pod vyššou mocou sú okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídaných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takéto okolnosti bránia v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov dohodnutých v zmluve, prípadne sa predĺži lehota na splnenie záväzkov podľa zmluvy o primeranú dobu, o ktorú pôsobili tieto okolnosti.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dielo zrealizovať a odovzdať, pričom sa zmluvné strany dohodli, že zmluva o dielo sa môže meniť, alebo zrušiť, alebo práce sa môžu zastaviť len písomnou formou a to dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má

oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. II. tejto zmluvy.

V prípadoch, ktoré nie sú riešené v zmluve, budú sa zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Zmluva nadobúda platnosť - účinnosť dátumom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2 vyhotovenia.

V Bratislava dňa : 16 apr. 2007

V Bratislave, dňa : 16 APR. 2007

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Ing. Štefan Kukumberg
riaditeľ

 **sporta** s.r.o. ①
športoviská 3. tisícročia
Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava
IČO: 35 935 979, www.sporta.sk

Bc. Martin Černák
konateľ spoločnosti




Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (~~nebol~~) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (~~nie je~~) v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 16.4.2007
Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Prípravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) finančne krytá v rozpočte správy budov.

Dátum: 16.4.2007
Podpis oprávnenej osoby

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Oprava a modernizácia ihrísk na MO SR		Miesto: Bratislava		Rozpočet:							
Objekt : celkom		JKSO :		Spracoval: Kostrová							
				Dňa: 11.4.2007							
				Zmluva č.:							
Odberateľ: Ministerstvo obrany SR Bratislava		IČO: 805025		DIČ:							
Dodávateľ: SPORTER, s.r.o., Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava		IČO: 35935979		DIČ: 2022004908							
Projektant:		IČO:		DIČ:							
1 M3 OP		2 600 000 Sk		1 M2 UP							
				2 600 000 Sk							
				0 Sk							
1 M2 ZP		2 600 000 Sk		1 M							
				2 600 000 Sk							
				0 Sk							
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby			
1	HSV:	1 001 524,08	699 546,00	1 701 070,08	6	Práce nadčas	0,00	11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
2	PSV:	111 915,49	258 890,00	370 805,49	7	Murárske výpomocce	0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
3	MCE:	44 310,80	68 688,00	112 998,80	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9		0,00	14		0,00%	0,00
5	Súčet:	1 157 750,37	1 027 124,00	2 184 874,37	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ						
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____						
pečiatka: _____					podpis:  _____						
					pečiatka: _____						
odberateľ, obstarávateľ					 s.r.o. športoviská 3. tisícročia Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava IČO: 35 935 979, www.sporter.sk						
dátum: _____ podpis: 					E Celkové náklady						
pečiatka: _____					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 2 184 874,37						
Posádková správa budov BRATISLAVA					22 DPH 19% z: 2 184 874,37 415 126,10						
					23 DPH 0% z: 0,00 0,00						
					24 Súčet riadkov 21 až 23: 2 600 000,47						
					F Odpočet - prípočet 0						

Krycí list rozpočtu

Stavba : Bratislava, Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia futbalového ihriska		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 12.04.2007	
Odberateľ :	IČO :	DIÉ :	
		IČ DPH :	
Dodávateľ :	IČO :	DIÉ :	
		IČ DPH :	
Projektant :	IČO :	DIÉ :	
		IČ DPH :	
1 M3 OP	1 800 000 Sk	za M3 OP	1 M 1 800 000 Sk za M
1 M2 ZP	1 800 000 Sk	za M2 ZP	
1 M2 UP	1 800 000 Sk	za M2 UP	
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
			spolu ZRN
1	HSV :	345 661,02	683 140,00
2	PSV :	111 915,49	258 890,00
3	MCE :	44 310,80	68 688,00
4	iné :		
5	Súčet :	501 887,31	1 010 718,00
			1 512 605,31
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia stavy		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Slažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletičná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 512 605,31
22	DPH 19 % z :	1 512 605,31	287 395,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 800 000,31
F	Odpôčet - prípočet		
projektant, rozpočtár, cenár :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			
odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			

Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

JKSO:

Dátum:

Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Bratislava, Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia futbalového ihriska

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suň spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	63 071,49	63 071,49			37,432
2 - ZÁKLADY	91 345,20	91 345,20		80,153	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	215 418,00	3 718,00	211 700,00	0,417	
5 - KOMUNIKÁCIE	590 030,00	118 590,00	471 440,00	88,048	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	68 936,33	68 936,33		0,025	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 028 801,02	345 661,02	683 140,00	168,645	37,432
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	344 897,23	86 007,23	258 890,00	3,037	0,800
76 - KONŠTRUKCIE	344 897,23	86 007,23	258 890,00	3,037	0,800
783 - Nátery	25 908,26	25 908,26		0,045	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	25 908,26	25 908,26		0,045	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	370 805,49	111 915,49	258 890,00	3,083	0,800
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	83 039,00	14 351,00	68 688,00	0,072	
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	29 959,80	29 959,80			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	112 998,80	44 310,80	68 688,00	0,072	
Za rozpočet celkom :	1 512 605,31	501 887,31	1 010 718,00	171,800	38,232

Odberateľ:

Projektant :

Dodávateľ:

Spracoval :

Stavba : Bratislava, Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia futbalového ihriska

JKSO :

Dátum :

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m ²	67,084	m ²	218,00	14 624,31		19
2	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m ²	67,084	m ²	390,00	26 162,76		19
3	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živnicých hr. do 5 cm, do 200 m ² $52*0,8*0,8+33,804 = 67,084$	67,084	m ²	63,50	4 259,83		19
4	122202202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 1000 m ³ $52*0,8*0,8*0,8 = 26,624$	26,624	m ³	50,00	1 331,20		19
5	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty $26,624*0,3 = 7,987$	7,987	m ³	12,00	95,84		19
6	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	8,000	m ³	35,50	284,00		19
7	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	18,624	m ³	184,00	3 426,82		19
8	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 $18,624*10 = 186,240$	186,240	m ³	13,70	2 551,49		19
9	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m ³ v horn. tr. 1-4	26,624	m ³	130,00	3 461,12		19
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládku $26,624*8,0 = 18,624$	18,624	m ³	19,10	355,72		19
11	17120PC01	Poplatok za skládku zeminy	18,624	m ³	350,00	6 518,40		19
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			63 071,49	Sk		63 071,49		
2 - ZÁKLADY								
12	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného $0,8*0,8*0,1*52 = 3,328$	3,328	m ³	900,00	2 995,20		19
13	275313511	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 $0,8*0,8*0,9*52*1,035 = 31,000$	31,000	m ³	2 850,00	88 350,00		19
2 - ZÁKLADY spolu :			91 345,20	Sk		91 345,20		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
14	338171121	Osadzovanie stĺpikov plot. ocel. do 2,6 m so zaliatím	52,000	kus	71,50	3 718,00		19
15	55300PC01	Stĺpik oplotenia ocelový dl. 5900mm <i>vrátane pás. ocele 90/4 mm - uzatvorenie stĺpov</i>	21,000	ks	4 900,00	102 900,00		19
16	55300PC02	Stĺpik oplotenia ocelový dl. 6900mm <i>stĺp so svetidlom - vrátane pás. ocele 90/4 mm a L-profilu 60/60/6mm</i>	12,000	ks	5 900,00	70 800,00		19
17	55300PC03	Stĺpik oplotenia ocelový dl. 2220mm <i>vrátane pás. ocele 90/4 mm - uzatvorenie stĺpov</i>	19,000	ks	2 000,00	38 000,00		19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			215 418,00	Sk		3 718,00	211 700,00	
5 - KOMUNIKÁCIE								
18	57000000PC1	Športový povrch EDEL GRASS 50 pokládka	800,000	m ²	128,00	102 400,00		19
19	572942112	Opravenie krytov po prekopoch liat. asfaltom hr. do 6 cm $52*0,8*0,8 = 33,280$	33,280	m ²	375,00	12 480,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Bratislava, Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia futbalového ihriska


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
20	000000PC2	Športový povrch EDEL GRASS 50	800,000	m2	589,30		471 440,00	19
21	599141111	Výplň škár medzi cestnými panelmi živnicou zálievkou	70,000	m	53,00	3 710,00		19
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			590 030,00	Sk		118 590,00	471 440,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
22	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm $52*4*0,8+67,607 = 234,007$	234,007	m	111,00	25 974,78		19
23	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkl. saponátovým roztokom $(22,5+1,5)*(42,5+1,5) = 1056,000$	1 056,000	m2	5,20	5 491,20		19
24	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	15,765	t	33,50	528,13		19
25	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute $15,765*19 = 299,535$	299,535	t	6,70	2 006,88		19
26	979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	21,668	t	458,00	9 923,94		19
27	979084219	Priplatok za každý ďalší 1 km vubúr. hmôt $21,668*15 = 325,020$	325,020	t	19,20	6 240,38		19
28	979131409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach *O*-ostatný odpad	15,094	t	465,00	7 018,71		19
29	979131410	Poplatok za uložen. a znešk. stav. sute na urc. sklád. -z demol. vozoviek *O*-ost. odpad	6,574	t	560,00	3 681,44		19
30	979131413	Poplatok za uložen. a znešk. stav. odp na urc. sklád. -hlušina a kamenivo *O*-ost. odpad	15,765	t	298,00	4 697,97		19
31	998225311	Presun hmôt pre opravy komunikácií a plôch letísk	168,645	t	20,00	3 372,90		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			68 936,33	Sk		68 936,33		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			1 028 801,02	Sk		345 661,02	683 140,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
32	767911140	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 4,0 m	130,000	m	74,00	9 620,00		19
33	70929PC01	Siet ochranná, polypropylén. hr. 3 mm oká 100x100 mm	470,000	m2	130,00		61 100,00	19
34	767912150	Montáž napínacieho drôtu <i>vrátane háčikov a napínacov</i> $130,0*3 = 390,000$	390,000	m	6,10	2 379,00		19
35	55300PC10	Napínací drôt poplastovaný	390,000	m	10,00		3 900,00	19
36	767912160	Prihačkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	390,000	m	7,20	2 808,00		19
37	767914120	Montáž oplotenia rámového, výšky do 1,5 m <i>vrátane spojovacieho materiálu a uchytenia k stĺpom</i>	390,000	m	92,00	35 880,00		19
38	55300PC04	Rám na mantinely - profil 50/50/3 mm <i>rám na mantinely navarený na ocel. stĺpy</i>	390,000	ks	330,00		128 700,00	19
39	60621PC01	Preglejka glejovaná hr. 25mm -doska mantinelu <i>uchytenie zápusťnými skrutkami s maticami</i>	162,500	m2	310,00		50 375,00	19
40	767920210	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky ocelové do 2 m2	1,000	kus	193,00	193,00		19
41	55300PC11	Dvierka v oplotení 950x2000mm	1,000	kus	2 985,00		2 985,00	19
42	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	310,700	kg	78,50	24 389,95		19
43	55300PC05	Madlo - ocel. profil 60/20/2	130,000	m	91,00		11 830,00	19
44	767PC01	Demontáž basketbalových košov	2,000	kus	4 000,00	8 000,00		19
45	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	3 421,600	%	0,80	2 737,28		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Bratislava, Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia futbalového ihriska

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			344 897,23	Sk		86 007,23	258 890,00	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			344 897,23	Sk		86 007,23	258 890,00	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
783 - Nátery								
46	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email (2419,3+1712,1+26,0+13,2+310,7+80,0)*0,032 = 145,962	145,962	m2	133,00	19 412,95		19
47	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	145,962	m2	44,50	6 495,31		19
783 - Nátery spolu :			25 908,26	Sk		25 908,26		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			25 908,26	Sk		25 908,26		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			370 805,49	Sk		111 915,49	258 890,00	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
48	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalčná FXP 25 (VU)	20,000	m	20,00	400,00		19
49	00255	Trubka ohybná FXP 25 - o 19,3 mm (IEC)	20,000	m	14,40		288,00	19
50	210100251	Ukončenie kábla smršť. záklopkou do 4x10mm2	12,000	kus	70,50	846,00		19
51	210202013	Montáž reflektora 1xHPI-TP400W, IP65, typ: MWF330 S na stožiar	12,000	kus	214,00	2 568,00		19
52	01053	Reflektor 1xHPI-TP400W, IP65, typ: MWF330S-Philips (komplet so zdrojom)	12,000	kus	4 500,00		54 000,00	19
53	210810006	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	480,000	m	11,10	5 328,00		19
54	02921	CYKY-J 3x2,5mm2	480,000	m	30,00		14 400,00	19
55	210950201	Priplatok na zatáhovanie kábla do 0,75 kg	100,000	m	5,00	500,00		19
56	213291000	Odborná prehliadka a správa o odbornej prehliadke	17,000	hod	277,00	4 709,00		19
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			83 039,00	Sk		14 351,00	68 688,00	
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon								
57	460010024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	0,110	km	2 180,00	239,80		19
58	460200163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	110,000	m	87,00	9 570,00		19
59	460420372	Zriadenie kábl. lôžka š 35/10cm, piesok, tehly naprieč	110,000	m	96,00	10 560,00		19
60	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	110,000	m	41,00	4 510,00		19
61	460560163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	110,000	m	33,00	3 630,00		19
62	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	50,000	m2	29,00	1 450,00		19
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon			29 959,80	Sk		29 959,80		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			112 998,80	Sk		44 310,80	68 688,00	
Za rozpočet celkom :			1 512 605,31	Sk		501 887,31	1 010 718,00	

Krycí list rozpočtu

Stavba : Bratislava, Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia volejbalového				JKSO :	
				Rozpočet :	
				Spracoval :	
Miesto :		Zmluva è.		Dòa :	
Odberateľ :		IÈO :		DIÈ :	
				IÈ DPH :	
Dodávateľ :		IÈO :		DIÈ :	
				IÈ DPH :	
Projektant :		IÈO :		DIÈ :	
				IÈ DPH :	
1 M3 OP		800 000 Sk	za M3 OP	1 M	800 000 Sk za M
1 M2 ZP		800 000 Sk	za M2 ZP		
1 M2 UP		800 000 Sk	za M2 UP		
A ZRN		konštrukcie, práce	špecif.materiál	B IN - individuálne náklady	
		spolu ZRN			
1	HSV :	656 228,04	16 041,02	6	Práce nadčas
2	PSV :			7	Murárske výpomoc
3	MCE :			8	Bez pevnej podlahy
4	iné :			9	
5	Súčet :	656 228,04	16 041,02	672 269,06	10 Súčet riadkov 6 až 9 :
C NUS - náklady umiestnenia stavy			D ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy		17 Inžinierska éinnosť		
13	Sťažené podmienky		18 Projektové práce		
14			19 Kompletizačná éinnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		20 Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár :			E Celkové náklady :		
Dátum :			21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		
Pečiatka :			22 DPH 19 % z :		
Podpis :			23		
			24 Súčet riadkov 21 až 23 :		
			F Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :			dodávateľ, zhotoviteľ :		
Dátum :			Dátum :		
Pečiatka : Posádková správa budov BRATISLAVA			 sportoviská 3. tisícročia Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava IČO: 35 935 979		
Podpis :			Podpis :		

Odberateľ:

Dodávateľ:

Projektant:

JKSO:

Dátum:

Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Bratislava, Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia volejbalového

Popis položky, stavebného diela, remesia	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suší spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	81 071,20	68 922,75	12 148,45	0,003	3,040
2 - ZÁKLADY	5 421,24	5 421,24		11,941	
5 - KOMUNIKÁCIE	11 700,66	8 463,95	3 236,71	9,065	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	574 075,96	573 420,10	655,86	325,768	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	672 269,06	656 228,04	16 041,02	346,778	3,040
Za rozpočet celkom :	672 269,06	656 228,04	16 041,02	346,778	3,040

Odberateľ:

Dodávateľ:

Stavba : Bratislava, Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia volejbalového

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum :

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	113106600	Rozobratie zámkovej dlažby $5,51*1,0 = 5,510$	5,510	m ²	41,00	225,91		19
2	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových $15+26+15+26-4,5-1,5 = 76,000$	76,000	m	25,50	1 938,00		19
3	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m $5,448+41,269+31,006+(4,5+1,5)*1,5 = 86,723$	86,723	m ³	25,00	2 168,07		19
4	693D00103	Geotextilie NETEX 300 - 300g/m ² $(26,0+1,0)*(15,0*1,0) = 405,000$	405,000	m ²	29,00		11 745,00	19
5	122202202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 1000 m ³ *Antuka: $26*15*0,3 = 117,000$ *Výkop zeminy: $(4,5+1,5)*1,5*0,4+4,04*1,0*0,2 = 4,408$	121,408	m ³	50,00	6 070,40		19
6	122202209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty $121,408*0,3 = 36,422$	36,422	m ³	12,00	437,06		19
7	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 $5,232*0,3 = 1,570$	1,570	m ³	131,00	205,67		19
8	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m ³ $17,44*1,0*0,3 = 5,232$	5,232	m ³	292,00	1 527,74		19
9	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 *Zemina: $4,408+5,232+8*(futbalové ihrisko) = 8,130-9,51$ *Antuka: $121,408 = 121,408$	121,408	m ³	184,00	22 339,07		19
10	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 $121,408*10 = 1214,080$	1 214,080	m ³	13,70	16 632,90		19
11	167103101	Nakladanie zeminy schop. zúrodnenia $115,723*0,1 = 11,572$	11,572	m ³	27,00	312,44		19
12	171101103	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS *Zemina z výkopov a z hĺbenia rýh: $((1,0+4,44)/2)*8,5*(0,3/2)+37,3*0,25/2 = 8,131$	8,131	m ³	65,00	528,52		19
13	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	126,007	m ³	19,10	2 406,73		19
14	180402111	Založenie parkového trávnikového výsevom v rovine	115,723	m ²	12,80	1 481,25		19
15	005724200	Zmes trávna parková okrasná $115,723*0,025*1,05 = 3,038$	3,038	kg	132,80		403,45	19
16	181201102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením $15*26+10,79+1,5*1,5 = 403,040$	403,040	m ²	9,80	3 949,79		19
17	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m ² hr. do 10 cm $5,448+41,269+31,006+76*0,5 = 115,723$	115,723	m ²	20,50	2 372,32		19
18	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do ±10 cm v rovine	115,723	m ²	14,20	1 643,27		19
19	183403111	Obrobenie pôdy prekopením do hĺbky 10 cm v rovine	115,723	m ²	8,20	948,93		19
20	185802112	Hnojenie kompostom, vitahumom v rovine $115,723*0,1*0,06 = 0,694$	0,694	t	254,00	176,28		19
21	185803111	Ošetrovanie trávnikového výsevom v rovine	115,723	m ²	2,85	329,81		19
22	185804312	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo nad 20 m ² $115,723/20 = 5,786$	5,786	m ³	93,00	538,10		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Bratislava, Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia volejbalového ihriska

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH	
						Montáž	Dodávka		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
23	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	5,786	m3	465,00	2 690,49		19	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			81 071,20	Sk		68 922,75	12 148,45		
2 - ZÁKLADY									
24	211531111	Výpln odvodňovacích rebier kamenivom hrubým drveným 16-63 mm 21,42*1,0*0,3+1,5*1,5*0,4 = 7,326	7,326	m3	740,00	5 421,24		19	
2 - ZÁKLADY spolu :			5 421,24	Sk		5 421,24			
5 - KOMUNIKÁCIE									
25	564851111	Podklad zo štrkodrite hr. 15 cm	10,790	m2	103,00	1 111,37		19	
26	567125115	Podklad z prostého betónu tr. B 10 hr. 15 cm	10,790	m2	391,00	4 218,99		19	
27	569903321	Zhotovenie zemných krajnic bez zhutnenia 5,51*1,0*0,2+4,04*1,0*0,2 = 1,910 *výmena záhon. obr. za drevenú obrubu:* 76*0,1 = 7,600	9,510	m3	106,00	1 008,06		19	
28	596211132	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. C do 300m2 4,5*1,5+4,04*1,0 = 10,790	10,790	m2	197,00	2 125,63		19	
29	592453PC3	Dlažba zámková UNIVERZÁL 22x11,25x6 šedá 10,790*1,01 = 10,898	10,898	m2	297,00		3 236,71	19	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			11 700,66	Sk		8 463,95	3 236,71		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
30	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bocnou oporou 5,51+4,04+5,0+1,5+1,5 = 17,550 *drevená obruba:* 76 = 76,000	93,550	m	138,00	12 909,90		19	
31	592173100	Obrubník záhonový ABO 4-5 50x5x25 17,55*1,01 = 17,726	17,726	kus	37,00		655,86	19	
32	9171201PC01	Poplatok za skládku zeminy	121,408	m3	270,00	32 780,16		19	
33	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15 (1,5+1,5+1,5)*0,5*0,2 = 0,450	0,450	m3	2 720,00	1 224,00		19	
34	936004112	Zhotovenie dreveného rámu 35/5 cm pre detské pieskovisko 2*15,0+2*26 = 82,000	82,000	m	382,00	31 324,00		19	
35	936004121	Zhotovenie vnútorného priestoru detského pieskoviska 15,0*26,0 = 390,000	390,000	m2	1 150,00	448 500,00		19	
36	979084216	Vodor. doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km	3,040	t	458,00	1 392,32		19	
37	979084219	Priplatok za každý ďalší 1 km vubúr. hmôt 3,04*15 = 45,600	45,600	t	19,20	875,52		19	
38	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach *O*-ostatný odpad	3,040	t	465,00	1 413,60		19	
39	998223011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	346,779	t	124,00	43 000,60		19	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			574 075,96	Sk		573 420,10	655,86		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			672 269,06	Sk		656 228,04	16 041,02		
Za rozpočet celkom :			672 269,06	Sk		656 228,04	16 041,02		

SPORTER, s.r.o.


Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Oprava a modernizácia ihrísk na MO SR		Miesto: Bratislava		Rozpočet:										
Objekt : celkom		JKSO :		Spracoval: Kostrová										
				Dňa: 11.4.2007										
				Zmluva č.:										
Odberateľ: Ministerstvo obrany SR Bratislava		IČO: 805025		DIČ:										
Dodávateľ: SPORTER, s.r.o., Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava		IČO: 35935979		DIČ: 2022004908										
Projektant:		IČO:		DIČ:										
1 M3 OP		2 600 000 Sk		1 M2 UP										
				2 600 000 Sk										
				0 Sk										
1 M2 ZP		2 600 000 Sk		1 M										
				2 600 000 Sk										
				0 Sk										
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby						
1	HSV:	1 001 524,08	699 546,00	1 701 070,08	6	Práce nadčas	0,00	11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00			
2	PSV:	111 915,49	258 890,00	370 805,49	7	Murárske výpomocce	0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00			
3	MCE:	44 310,80	68 688,00	112 998,80	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00			
4	iné:	0,00	0,00	0,00	9		0,00	14		0,00%	0,00			
5	Súčet:	1 157 750,37	1 027 124,00	2 184 874,37	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00			
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ				D ON - ostatné náklady						
dátum:		podpis:		dátum:				16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte		0,00		
pečiatka:				podpis:				17		Inžinierska činnosť		0,00		
				pečiatka:				18		Projektové práce		0,00		
						športoviska a ihriská Gabčíkova 4, Bratislava IČO: 35 935 979, www.sporter.sk		19		Kompletizačná činnosť		0,00		
								20		Súčet riadkov 16 až 19:		0,00		
odberateľ, obstarávateľ				E Celkové náklady				21				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		2 184 874,37
dátum:		podpis:		dátum:				22		DPH 19% z:		2 184 874,37	415 126,10	
pečiatka:				pečiatka:				23		DPH 0% z:		0,00	0,00	
								24		Súčet riadkov 21 až 23:		2 600 000,47		
								F		Odpočet - prípočet		0		

tlačivo: ODIS A10




SPORTER, s.r.o.

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Oprava a modernizácia ihrísk na MO SR		Miesto: Bratislava		Rozpočet:												
Objekt : celkom		JKSO :		Spracoval: Kostrová												
				Dňa: 11.4.2007												
				Zmluva č.:												
Odberateľ: Ministerstvo obrany SR Bratislava		IČO: 805025		DIČ:												
Dodávateľ: SPORTER, s.r.o., Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava		IČO: 35935979		DIČ: 2022004908												
Projektant:		IČO:		DIČ:												
1 M3 OP		2 600 000 Sk		1 M2 UP												
				2 600 000 Sk												
				0 Sk												
1 M2 ZP		2 600 000 Sk		1 M												
				2 600 000 Sk												
				0 Sk												
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby							
1	HSV:	1 001 524,08	699 546,00	1 701 070,08	6	Práce nadčas	0,00	11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00					
2	PSV:	111 915,49	258 890,00	370 805,49	7	Murárske výpomocce	0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00					
3	MCE:	44 310,80	68 688,00	112 998,80	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00					
4	iné:	0,00	0,00	0,00	9		0,00	14		0,00%	0,00					
5	Súčet:	1 157 750,37	1 027 124,00	2 184 874,37	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00					
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ					D		ON - ostatné náklady				
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____					16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte		0,00		
pečiatka: _____					podpis: _____					17		Inžinierska činnosť		0,00		
					pečiatka: _____					18		Projektové práce		0,00		
					 sporter s.r.o. ① športoviská 3. tisícročia Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava IČO: 35 935 979, www.sporter.sk					19		Kompletizačná činnosť		0,00		
										20		Súčet riadkov 16 až 19:		0,00		
										E					Celkové náklady	
										21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		2 184 874,37		
odberateľ, obstarávateľ										22		DPH 19% z:		2 184 874,37	415 126,10	
dátum: _____ podpis: _____										23		DPH 0% z:		0,00	0,00	
pečiatka: _____										24		Súčet riadkov 21 až 23:		2 600 000,47		
Posádková správa budov BRATISLAVA										F		Odpočet - prípočet		0		

tlačivo: ODIS A10

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Oprava a modernizácia ihrísk na MO SR		Miesto: Bratislava		Rozpočet:							
Objekt : celkom		JKSO :		Spracoval: Kostrová							
				Dňa: 11.4.2007							
				Zmluva č.:							
Odberateľ: Ministerstvo obrany SR Bratislava		IČO: 805025		DIČ:							
Dodávateľ: SPORTER, s.r.o., Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava		IČO: 35935979		DIČ: 2022004908							
Projektant:		IČO:		DIČ:							
1 M3 OP		2 600 000 Sk		1 M2 UP							
				2 600 000 Sk							
				0 Sk							
1 M2 ZP		2 600 000 Sk		1 M							
				2 600 000 Sk							
				0 Sk							
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby			
1	HSV:	1 001 524,08	699 546,00	1 701 070,08	6	Práce nadčas	0,00	11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
2	PSV:	111 915,49	258 890,00	370 805,49	7	Murárske výpomocce	0,00	12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
3	MCE:	44 310,80	68 688,00	112 998,80	8	Bez pevnej podlahy	0,00	13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4	iné:	0,00	0,00	0,00	9		0,00	14		0,00%	0,00
5	Súčet:	1 157 750,37	1 027 124,00	2 184 874,37	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ						
dátum: _____ podpis: _____					dátum: _____						
pečiatka: _____					podpis: _____ pečiatka: 						
odberateľ, obstarávateľ					 športoviská 3. tisícročia Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava IČO: 35 935 979. www.sporter.sk						
dátum: _____ podpis: 					E Celkové náklady						
pečiatka: _____					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 2 184 874,37						
Posádková správa budov BRATISLAVA					22 DPH 19% z: 2 184 874,37 415 126,10						
					23 DPH 0% z: 0,00 0,00						
					24 Súčet riadkov 21 až 23: 2 600 000,47						
					F Odpočet - prípočet 0						

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z¹⁹..... strán.

v Bratislave....., dňa:

16 AUG. 2010

Ānna Jendeková

H

