

Ružomberok : 18 .októbra 2006
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 3
Príloha : 2/10

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB – Rbk – 514 – 2 / 2006
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle
ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi**

L

Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený	:	Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	z. Miroslav RIŠKO
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	SLOKO s. r. o Kliňanská cesta 567 029 01 Námestovo
Zastúpený	:	Ján KOZONĽ – konateľ firmy
IČO	:	36430013
DIČ	:	2022024070
IČ DPH	:	SK 2022024070
Bankové spojenie	:	VÚB Námestovo
Číslo účtu	:	1981026658 / 0200
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra OS Žilina oddiel : SRO vložka číslo : 1616 / L zo dňa : 27.4.2006

Fotokópia zmluvy o dielo je zhodná s originálom.

Ing. Vladimír Tomka

- 2 -

II.

Predmet plnenia

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác : " oprava montážnych jám , lapačov a neutralizačnej jamy TOV Mokraď v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.

Čas plnenia

- 3.1. Zahájenie prác : 18. októbra 2006
Ukončenie prác : 30 novembra 2006

IV.

Cena diela

- 4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške : 167.984,23 Sk bez DPH
DPH: 31.917,00 Sk
Cena s DPH: 199.901,00 Sk

V.

Platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB Miroslav RIŠKO.
- 5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác.
- 5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.

Záruky a zodpovednosť za vady

- 6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.



- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.
- 6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.
- 6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.

Zmluvné pokuty

- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.

Ostatné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.
- 8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
- 8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 18. októbra 2006.

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

SLOKO, s. r. o.
Klíňanová cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5624000 Fax: 043/5622206

p. Ján KOZON
zhotoviteľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502 / 2001 Z. z. o finančnej kontrole.

Pripravovaná finančná operácia je (nie je (z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna** .

Zistené


nedostatky :

zam. Miroslav RIŠKO.....

hodnosť , meno , priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Dátum : 18. októbra 2006

Doložka o vypracovaní písomnosti :

Vypracoval : zam. Miroslav RIŠKO dňa : 18.10.2006 podpis

Súhlasí : Ing. Martin BELLA dňa : 18.10.2006 podpis :

Počet lisov : 3

Registratúrna značka : D 1 – 01

Znak hodnoty a lehota uloženia : 10

Vyhotovené : v 4 výtlačkoch

Výtlačok č. 1 : PSB Ružomberok

Výtlačok č. 2 : SLOKO s. r. o. , Kliňanská cesta 567 , 029 01 Námestovo

Výtlačok č. 3 : VÚ FZ Trenčín

Výtlačok č. 4 : SOR - FO PSB

D O H O D A

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9, novelizovaného zákona č. 367/2001 §8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarimi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.**

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava

V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

3. Zhotoviteľom : SLOKO s. r. o , Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z. , novelizovaného zákona č. 367/2001 , na zabezpečenie ochrany pred požiarimi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokrad pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB - Rbk 514 - 2 / 2006 v priestoroch kasárenského objektu VÚ 1305 Liptovský Mikuláš - Mokrad – Oprava montážnych jám, lapačov a neutralizačnej jamy TOV Mokrad. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciách.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.


Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce s elektrickým stavebným náradím , práce v hlučnom prostredí , práca v prašnom prostredí , práce vo výškach.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO



7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnu asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnuté inak /. Objedávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov VÚ 1305 č. t. 420229. Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaistiťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je:

za VÚ 1305

plk. Ing. Jaroslav FIGNÁR

Veliteľ VÚ 1305

p. Miroslav MATEJČEK

bezpečnostný technik PSB

p. Ing. Vladimír TOMKA

riaditeľ PSB Ružomberok

za dodávateľa :

p. Ján KOZON

konateľ

10.

Iné dohovory a podmienky


Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokrad
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č PSB - Rbk 514 - 2 / 2006


V Ružomberku : 18. októbra 2006


Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

SLOKO s. r. o.
Klíňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022070
Tel.: 043/5524644 Fax: 043/5522285
Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján KOZON

Fotokópia zmluvy o dielo je zhodná s originálom.

Ing. Vladimír Tomka



Krycí list rozpočtu

2105


Stavba : PSB Ružomberok	č. 23540207	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Oprava montážnych jám, lapačov a neutralizačnej jamy TOV - Mokrad	č. 6092501	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	199 901 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	199 901 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	199 901 Sk	za M2 ZP	1 M	199 901 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia staby
1	HSV :	53 112,83	29 852,60	82 965,43	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :	32 962,90	52 055,90	85 018,80	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	86 075,73	81 908,50	167 984,23	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :	D	ON - ostatné náklady :	
			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	17	Inžinierska činnosť	
Dátum :	Dátum :	Dátum :	18	Projektové práce	
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :	19	Kompletizačná činnosť	
			20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
			E	Celkové náklady :	
			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	167 984,23
			22	DPH 19 % :	31 917,00
			23		
			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	199 901,00
			F	Odpade - pripočít	



overil by KARIAN BOJAR
ovosť ODPRAU/USM

PRÍLOHA č. LE č. P. PSB-281-514-1/1006

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum :

Spracoval :

Stavba : PSB Ružomberok

Objekt : Oprava montážnych jám, lapačov a neutralizačnej jamy TOV - Mokrad

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
0 - ZAKLADANIE	12 983,53 ✓	6 320,93 ✓	6 662,60 ✓	0,170		7,72
1 - ZEMNE PRÁCE	459,00 ✓	459,00 ✓		0,000		0,27
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	40 862,23 ✓	40 862,23 ✓		0,602		24,32
8 - RÚROVÉ VEDENIA	25 530,00 ✓	2 340,00 ✓	23 190,00 ✓	0,495		15,19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 130,67 ✓	3 130,67 ✓			0,562	1,86
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	<u>82 965,43</u> ✓	<u>53 112,83</u> ✓	<u>29 852,60</u> ✓	1,268	0,562	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
762 - Konštrukcie tesárske	64 251,62 ✓	12 195,72 ✓	52 055,90 ✓	2,308		38,24
76 - KONŠTRUKCIE	64 251,62	12 195,72	52 055,90	2,308		38,24
783 - Nátery	20 767,18 ✓	20 767,18 ✓		0,065		12,36
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	20 767,18 ✓	20 767,18 ✓		0,065		12,36
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	<u>85 018,80</u> ✓	<u>32 962,90</u> ✓	<u>52 055,90</u> ✓	2,374		
Za rozpočet celkom :	<u>167 984,23</u> ✓	<u>86 075,73</u> ✓	<u>81 908,50</u> ✓	3,642	0,562	



dberateľ :
 rojektant :
 odávateľ :

Spracoval :
 JKSO :
 Dátum : ..

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Oprava montážnych jám, lapačov a neutralizačnej jamy TOV - Mokrad'

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
0 - ZAKLADANIE														
1	073873111	Osadenie rámov, pokloпов, kotevných plechov, oceľ. dveri	170,836	kg	✓	37,00 ✓	6 320,93	2 528,37	960,09			2 109,54	722,91	29,0
2	553043937	Doplnky stavebné ostatné atypické- od 20,01 do 300 kg	170,836	kg	✓	39,00 ✓	6 662,60	6 662,60					-0,00	
0 - ZAKLADANIE spolu :			12 983,53	Sk	✓		6 662,60	2 528,37	960,09			2 109,54	722,91	29,0
1 - ZEMNÉ PRÁCE														
3	173164202	Čerpanie vody do 10m do 1000 l/min	3,000	hod	✓	153,00 ✓	459,00	2,19	70,26	26,70	109,50	124,82	125,53	0,9
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :			459,00	Sk	✓		2,19	70,26	26,70	109,50		124,82	125,53	0,9
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
4	611459171	Vyspravenie povrchu stropu bet. alebo ŽB konštr. cem. malťou	10,700	m2	✓	101,00 ✓	1 080,70	404,78	238,39	90,62		198,90	147,99	2,9
5	612453551	Omiетка rýh stien šír.15 cm MC hladkých oceľou	0,565	m2	✓	585,00 ✓	330,52	87,64	80,63	30,63		67,27	64,34	0,8
6	619450151	Vnúť omiетка cem. oceľ. hlad. ostat. konštr. bez rab. plet.-mont.jama	6,200	m2	✓	305,00 ✓	1 891,00	506,04	493,27	187,42		411,56	292,69	5,0
7	622991360	Náter vonkajších omietok Baumit Silikátová farba 2x a 1x penetrácia	120,000	m2	✓	313,00 ✓	37 560,00	18 984,00	5 431,20	2 064,00	1 406,40	5 381,82	4 292,58	56,4
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE			40 882,23	Sk	✓		19 982,47	6 243,49	2 372,69	1 406,40		6 059,55	4 797,61	65,2
8 - RÚROVÉ VEDENIA														
8	899104111	Osadenie pokloпов liatinových, oceľ. s rámom nad 150 kg	3,000	kus	✓	780,00 ✓	2 340,00	26,28	399,81	151,92	492,48	631,33	638,18	5,0
9	552434422	Poklop vstupný šachtový d 600 D do 70t s rámom	3,000	kus	✓	7 730,00 ✓	23 190,00	23 190,00						
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :			25 530,00	Sk	✓		23 216,28	399,81	151,92	492,48		631,33	638,18	5,0
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
10	976084111	Vybúr. ochranných uholníkov-ocelový rám	4,900	m	✓	38,00 ✓	186,20		63,99	24,30		53,39	44,51	0,8



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
11	976085311	Vybúranie kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami do 0,60 m2	3,000	kus	68,50	205,50		81,54	30,99			68,03	24,94	1,1
12	978021191	Očistenie vnútr. omietok stien cementových do 100 %	6,200	m2	176,00	1 091,20		376,40	143,03			314,05	257,71	5,4
13	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,562	t	246,00	138,25		54,83	20,83			45,76	16,81	0,7
14	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,562	t	268,00	150,61		23,03	8,75		49,77	49,30	19,76	0,3
15	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	7,868	t	8,90	70,02					37,53	22,69	9,80	
16	979082111	Vnútrostavenskú doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,562	t	215,00	120,83		47,98	18,23			40,03	14,58	0,6
17	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	0,562	t	780,00	438,36					438,36			
18	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,269	t	575,00	729,67		240,90	91,54	67,89		242,04	87,29	3,2
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			3 130,67	Sk				888,69	337,69	506,25	87,30	835,29	475,43	12,5
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			82 965,43	Sk			49 863,54	10 130,63	3 849,10	2 514,63	87,30	9 760,53	6 759,66	112,7
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
76 - KONŠTRUKCIE														
762 - Konštrukcie tesárske														
19	762591100	Zakrytie kanálov z fošien do 6 cm	65,840	m2	145,00	9 546,80		2 972,01	1 129,15			4 293,33	1 152,29	35,3
20	605000050	Doska smreková hobľovaná hr.7cm, šir.20cm	4,234	m3	10 100,00	42 763,40	42 763,40							
21	605000070	Doska dubová hobľovaná hr.5cm, šir.20cm	0,531	m3	17 500,00	9 292,50	9 292,50							
22	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	616,027	%	4,30	2 648,91								
762 - Konštrukcie tesárske spolu :			64 251,62	Sk			52 055,90	2 972,01	1 129,15			4 293,33	1 152,29	35,3
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			64 251,62	Sk			52 055,90	2 972,01	1 129,15			4 293,33	1 152,29	35,3
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE														
783 - Nátery														
23	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	17,800	m2	130,00	2 314,00	635,63	386,61	146,85			558,50	586,39	5,1
24	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	17,800	m2	60,50	1 076,90	240,30	194,37	73,87			280,79	287,56	2,7
25	783726300	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	137,680	m2	67,50	9 288,40	4 519,25	1 352,35	513,55			1 953,59	549,64	17,3



Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Oprava montážnych jám, lapačov a neutralizačnej jamy TOV - Mokrad'

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	v
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
26	783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	94,000	m2	19,20	1 804,80	81,78	537,68	203,98			776,73	204,63	7,7
27	783824120	Nátery betónových povrchov syntetické dvojnásobné+1x email	21,400	m2	192,00	4 108,80	1 387,36	619,74	235,40			895,27	971,02	7,9
28	783903812	Odmastenie saponátni	94,000	m2	25,00	2 350,00	361,90	622,28	236,88			898,94	230,00	8,9
29	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	17,800	m2	12,60	224,28	8,72	55,89	21,18			80,75	57,73	0,8
783 - Nátery spolu :			20 767,16	Sk			7 234,95	3 768,94	1 431,71			5 444,57	2 888,99	50,6
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			20 767,16	Sk			7 234,95	3 768,94	1 431,71			5 444,57	2 888,99	50,6
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			85 018,80	Sk			59 290,85	6 740,95	2 580,87			9 737,90	4 039,29	86,0
Za rozpočet celkom :			167 984,23	Sk			109 154,40	16 871,59	6 409,97	2 514,63	87,30	19 498,43	10 798,95	198,8

