

ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 7 -RŠÚ /2006 /4
Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

| | |
|--|--|
| Objednávateľ | Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin riaditeľ Ing. Ján Pánis |
| Štatutárny zástupca: | 00805122 |
| IČO: | Štátna pokladnica |
| Bankové spojenie: | 7000172058/8180 |
| Číslo účtu: | Krišková Anna |
| Oprávnený rokovať vo veciach technických | |
| Zhotoviteľ | Trúchly Vladimír – TYPOS 315, 023 33 Povina |
| Zastúpený: | Trúchly Vladimír |
| IČO: | 17869811 |
| DIČ: | SK1020458230 |
| Bankové spojenie: | Slovenská Sporiteľňa |
| Číslo účtu: | 0310666190/0900 |
| Registrácia v zozname podnikateľov: | Žo-2004/00180/7/HAJ Kys. Nové Mesto |
| Oprávnený rokovať vo veciach technických | Trúchly Vladimír |

2. PREDMET PLNENIA

2.1. predmetom zmluvy je: Oprava brífingových priestorov b.č. 77

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:

termín začatia: 13. februára 2006

termín ukončenia: 10. marca 2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : KSNP VÚ 8009 Martin

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

| | |
|---|-------------------|
| Cena bez DPH | 530 759,39 |
| DPH 19% | 100 844,30 |
| Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení | 631 604,00 |

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektivej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a navyše prác“. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

- 7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
- 7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
- 7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

- 8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
- 8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
- 8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Krišková Anna** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty), súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbučuje zhotoviteľa povinnosti niest' zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
- 8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Ing. Miloš Koval
- 8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
 - 8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
- 8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
 - 8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
 - 8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
- 8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
 - doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
 - stavebný denník
- 8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
- 8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

- 9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSŤUPENIE OD ZMLUVY

- 10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávatelom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
 - ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
 - ak nadriadený orgán objednávatel'a rozhodne o zastavení stavby
- 10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.
- 10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.
- 10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

- 11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §9 zákona č. 330/1996 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarimi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte KSNP VÚ 8009 Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.
- 11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.
- 11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; zváranie – platný zväračský preukaz – poverenie od zamestnávateľ'a na zváranie, vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarimi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.
- 11.4. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
 - zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarimi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
 - zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.
- 11.5. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarimi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ**.
- 11.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov 482063

- 11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zhasenie vzniknutého požiaru a pod.
- 11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikujú možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt ako sú napr.: žieraviny, horľaviny, výbušniny, skladový materiál, pohyb osôb a pod.
- 11.9. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 330/96 §8 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.
- 11.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.
- 11.11. Objednávateľ poučí pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu.
- 11.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 11.13. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.
- 11.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverení pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.
- 11.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:
- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
 - Za dodávateľa : Jozef Santus

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a navyše prác potvrdený zhotoviteľom.
- 12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 10. februára 2006

objednávateľ
Ing. Ján Pánis



Vladimír Trúchly - **TYPOS**

023 33 POVINA 315

DIČ: SK1020458230


☎ 041/7635 065

zhotoviteľ

Vladimír Trúchly

Krycí list rozpočtu

Ing. Miloš Kovař

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------------|---------------------------|------------|
| Stavba : Oprava brífingových priestorov budova č.77 Martin-Podháj | | JKSO : | | | | | |
| 75B MT 7 RŠH/2006/5 | | Rozpočet : | | | | | |
| | | Spracoval : | | | | | |
| Miesto : Martin | Zmluva č. | Dňa : . . | | | | | |
| Odberateľ : Posádková správa budov Martin Martin | | IČO : | DIČ : | | | | |
| | | | IČ DPH : | | | | |
| Dodávateľ : TYPOS-Trúchly Vladimír 02333 Povina 315 | | IČO : 17869811 | DIČ : SK1020458230 | | | | |
| | | | IČ DPH : | | | | |
| Projektant : | | IČO : | DIČ : | | | | |
| | | | IČ DPH : | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN | B | IN - individuálne náklady | |
| 1 | HSV : | 152 285,62 | 3 225,00 | 155 510,62 | 6 | Práce nadčas | |
| 2 | PSV : | 216 997,31 | 112 029,36 | 329 026,67 | 7 | Murárske výpomoc | |
| 3 | MCE : | 35 031,70 | 11 190,40 | 46 222,10 | 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 4 | iné : | | | | 9 | | |
| 5 | Súčet : | 404 314,63 | 126 444,76 | 530 759,39 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |
| C NUS - náklady umiestnenia staby | | | | D ON - ostatné náklady : | | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | | | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | | 17 | Inžinierska činnosť | | |
| 13 | Sťažené podmienky | | | 18 | Projektové práce | | |
| 14 | | | | 19 | Kompletizačná činnosť | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | | | 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | | |
| projektant, rozpočtár, cenár : | | | | E Celkové náklady : | | | |
| Dátum : | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 530 759,39 |
| Pečiatka : | | | | 22 | DPH 19 % z: | 530 759,39 | 100 844,30 |
| Podpis : | | | | 23 | | | |
| | | | | 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 631 603,69 |
| | | | | F Odpočet - prípočet | | | |
| odberateľ, obstarávateľ : | | | | dodávateľ, zhotoviteľ : | | | |
| Dátum : | | | | Dátum : | | | |
|  | | | | Pečiatka : | | | |
| | | | | Vladimír Trúchly - TYPOS 023 33 POVINA 315 DIČ: SK1020458230 ☎ 041/7635 065 | | | |
| Podpis : | | | | Podpis : | | | |

overil maj. MARTIN BEDNAR
cenu Odpač/USM7

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Miloš Kovač

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | | DPH |
|------------|------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------|-----|
| | | | | | | Montáž | Dodávka | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| 0001 | 612423531 | Omietka rýh stien šír. do 15 cm váp. štukovou | 4,605 | m2 | 479,00 | 2 205,80 | | 19 |
| 0002 | 612456212 | Postrek vnút. konštr. stien maltou cem. | 4,200 | m2 | 126,00 | 529,20 | | 19 |
| 0003 | 6124811111 | Potiahnutie stien sklotextílnou mriežkou Baumit | 53,700 | m2 | 133,00 | 7 142,10 | | 19 |
| 0004 | 632451054 | Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 4 cm | 74,586 | m2 | 201,00 | 14 991,79 | | 19 |
| 0005 | 632451082 | Poter samonivelizačný BAUMIT hr. do 4 mm vrátane penetrácie | 74,586 | m2 | 405,00 | 30 207,33 | | 19 |
| 0006 | 941955002 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m | 74,586 | m2 | 79,00 | 5 892,29 | | 19 |
| 0007 | 952901111 | Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 125,000 | m2 | 52,00 | 6 500,00 | | 19 |
| 0008 | 965043341 | Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2 | 3,729 | m3 | 2 080,00 | 7 756,32 | | 19 |
| 0009 | 969011121 | Vybúranie vedenia vodovodného DN do 52 mm | 6,000 | m | 26,00 | 156,00 | | 19 |
| 0010 | 969021111 | Búranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm | 3,000 | m | 92,50 | 277,50 | | 19 |
| 0011 | 971033141 | Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm | 1,000 | kus | 45,00 | 45,00 | | 19 |
| 0012 | 978059521 | Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2 | 3,920 | m2 | 114,00 | 446,88 | | 19 |
| 0013 | 979081111 | Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km | 13,812 | t | 257,00 | 3 549,68 | | 19 |
| 0014 | 979081121 | Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 124,308 | t | 8,60 | 1 069,05 | | 19 |
| 0015 | 979082111 | Vnútrostavenskú dopravu sute a vybraných hmôt do 10 m | 13,812 | t | 201,00 | 2 776,21 | | 19 |
| 0016 | 979082121 | Vnútrost. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m | 110,496 | t | 22,50 | 2 486,16 | | 19 |
| 0017 | 979086213 | Nakladanie vybraných hmôt | 13,812 | t | 605,00 | 8 356,26 | | 19 |
| 0019 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 18,132 | t | 540,00 | 9 791,28 | | 19 |
| 0020 | 721170952 | Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 63 | 1,000 | kus | 389,00 | 389,00 | | 19 |
| 0021 | 721170962 | Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 63 | 1,000 | kus | 195,00 | 195,00 | | 19 |
| 0022 | 721171106 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8 | 3,000 | m | 341,00 | 1 023,00 | | 19 |
| 0023 | 998721201 | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | 171,875 | % | 1,00 | 171,88 | | 19 |
| 0024 | 722170911 | Opr. vodov. potrubia z PE, vsadenie odbočky do potr. D 32 | 2,000 | kus | 360,00 | 720,00 | | 19 |
| 0025 | 722171211 | Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0 | 6,000 | m | 248,00 | 1 488,00 | | 19 |
| 0026 | 722173962 | Opr. vodov. potrubia z PE lepenie DN 20 | 4,000 | kus | 21,50 | 86,00 | | 19 |
| 0027 | 722182112 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 | 6,000 | m | 30,50 | 183,00 | | 19 |
| 0028 | 722230102 | Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4 | 2,000 | kus | 214,00 | 428,00 | | 19 |
| 0029 | 998722201 | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m | 143,940 | % | 0,60 | 86,36 | | 19 |
| 0030 | 725310828 | Demontáž drezov jednodielnych veľkokuchynských | 1,000 | súbor | 59,50 | 59,50 | | 19 |
| 0031 | 725819402 | Montáž ventilov rohových G 1/2 | 2,000 | súbor | 124,00 | 248,00 | | 19 |
| 0032 | 551012380 | Ventil rohový RD RV80 1/2 | 2,000 | kus | 411,00 | | 822,00 | 19 |
| 0033 | 998725201 | Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m | 506,760 | % | 0,30 | 152,03 | | 19 |
| 0034 | 766411812 | Demontáž obloženia stien z panelov pl. nad 1,5m2 | 11,550 | m2 | 65,00 | 750,75 | | 19 |
| 0035 | 766411822 | Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien | 11,550 | m2 | 20,50 | 236,78 | | 19 |
| 0036 | 766421812 | Demontáž obloženia podhládov z panelov pl. nad 1,5m2 | 74,586 | m2 | 77,50 | 5 780,42 | | 19 |

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt: Oprava brífingových priestorov budova č.77 Martin-Podháj

Ing. Miloš Koval

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | | DPH |
|------------|-------------------|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------|-----|
| | | | | | | Montáž | Dodávka | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| 0037 | 766421822 | Demontáž podkladových roštov pre obloženie podhládov | 74,586 | m2 | 20,50 | 1 529,01 | | 19 |
| 0038 | 766661112 | Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m | 1,000 | kus | 159,00 | 159,00 | | 19 |
| 0039 | 611617220 | Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované biele | 1,000 | kus | 2 310,00 | | 2 310,00 | 19 |
| 0040 | 766669917A | Dokovanie-zámok, kľučky, štítky | 1,000 | kus | 499,00 | 499,00 | | 19 |
| 0041 | 766695212 | Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm | 1,000 | kus | 101,00 | 101,00 | | 19 |
| 0042 | 611874010 | Prah bukový dĺžka 82 šírka 15cm | 1,000 | kus | 230,00 | | 230,00 | 19 |
| 0043 | 767137101 | Montáž stien a priečok sadrokart. rošt výška/ rozpätie do 330/60 cm | 12,200 | m2 | 193,00 | 2 354,60 | | 19 |
| 0044 | 767137114 | Montáž roštu zváran. z profilov, rozstup stĺpikov do 60 cm | 12,200 | m2 | 331,00 | 4 038,20 | | 19 |
| 0045 | 767137114 | Montáž roštu zváran. z profilov, rozstup stĺpikov do 60 cm | 28,590 | m2 | 331,00 | 9 463,29 | | 19 |
| 0046 | 5959101001 | Sádkartónová priečka 100mm | 12,200 | m2 | 480,00 | | 5 856,00 | 19 |
| 0047 | 767137201 | Montáž dosiek sadrokart. na oceľový rošt jednostr. jednovrs. | 28,590 | m2 | 30,00 | 857,70 | | 19 |
| 0048 | 767584502 | Montáž podhládov na oceľovú konštrukciu, 600 x 600 mm | 74,586 | m2 | 246,00 | 18 348,16 | | 19 |
| 0049 | 767585101 | Montáž podhládov, konštrukcie roštu, zváraním | 256,330 | m | 56,00 | 14 354,48 | | 19 |
| 0050 | 767585111 | Montáž podhládov pomocných konštrukcii, žiarivkových telies | 18,000 | kus | 135,00 | 2 430,00 | | 19 |
| 0051 | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 782,875 | % | 0,80 | 626,30 | | 19 |
| 0052 | 771474114 | Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 15cm | 36,460 | m | 71,50 | 2 606,89 | | 19 |
| 0053 | 771575109 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu | 74,586 | m2 | 315,00 | 23 494,59 | | 19 |
| 0054 | 998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m | 389,932 | % | 3,80 | 1 481,74 | | 19 |
| 0055 | 781415013 | Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 150x150 do tmelu | 4,200 | m2 | 375,00 | 1 575,00 | | 19 |
| 0056 | 597672601 | Obklad keramický | 4,410 | m2 | 505,00 | | 2 227,05 | 19 |
| 0057 | 998781201 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | 710,900 | % | 2,00 | 1 421,80 | | 19 |
| 0058 | 783324240 | Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+1x email | 17,280 | m2 | 211,00 | 3 646,08 | | 19 |
| 0059 | 783424240 | Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl. | 20,000 | m | 32,50 | 650,00 | | 19 |
| 0060 | 783425250 | Nátery synt. potrubia do DN 100mm jednonás. 1x email +zákl | 24,000 | m | 40,00 | 960,00 | | 19 |
| 0061 | 783601812 | Odstránenie náterov zo stolár. okien kyv. otoč. oškrabaním | 55,380 | m2 | 13,70 | 758,71 | | 19 |
| 0062 | 783624200 | Nátery stolár. výro. synt. dvojnásobné+1x email +1x plné tmelenie | 55,380 | m2 | 170,00 | 9 414,60 | | 19 |
| 0063 | 783801812 | Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním | 8,670 | m2 | 18,00 | 156,06 | | 19 |
| 0064 | 783824120 | Nátery betónových povrchov syntetické dvojnásobné+1x email | 8,670 | m2 | 149,00 | 1 291,83 | | 19 |
| 0065 | 784402801 | Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním | 53,700 | m2 | 24,50 | 1 315,65 | | 19 |
| 0066 | 784433271 | Maľba glej. 1 far. dvojn. biely miest. do3,8m | 107,000 | m2 | 34,50 | 3 691,50 | | 19 |
| 0068 | 210020303 | ŽTab káblový kovový do 62/ 50 mm, s vekom (MARS) | 12,000 | m | 144,00 | 1 728,00 | | 19 |
| 0069 | 210040754 | Vyrezanie rýh v porobet.murive hl.2cm š.4cm fréz.v priest.prífahl kstropu | 30,700 | m | 118,00 | 3 622,60 | | 19 |
| 0070 | 210110021 | Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1 | 1,000 | kus | 97,00 | 97,00 | | 19 |
| 0073 | 210110022 | Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.2 | 2,000 | kus | 126,00 | 252,00 | | 19 |
| 0074 | 210111022 | Zásuvka nástenná IP20, X-násobná 10/16A - 250V, priebežná | 5,000 | kus | 109,00 | 545,00 | | 19 |
| 0076 | 210111123 | Zásuvka priem. pohybl. 16A / 500V, IP44-67, 3P+Z (+N) | 5,000 | kus | 69,00 | 345,00 | | 19 |
| 0078 | 210120411 | Istič modulový 1-pól. do 25A, so sign. kontaktu a krytom | 3,000 | kus | 57,50 | 172,50 | | 19 |
| 0079 | 35851A212 | Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S271 K1 | 3,000 | kus | 280,00 | | 840,00 | 19 |
| 0080 | 210201066 | Svietidlo žiarivkové stropné 4x36W, IP20 na podhlad | 18,000 | kus | 309,00 | 5 562,00 | | 19 |
| 0081 | 210800105 | Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5 | 180,000 | m | 14,10 | 2 538,00 | | 19 |

Prehľad rozpočtových nákladov

Oprava brífingových priestorov budova č.77 Martin-Podháj

Ing. Miloš Koval

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | | DPH |
|------------|-------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------|-----|
| | | | | | | Montáž | Dodávka | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| 0082 | 210800106 | Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5 | 120,000 | m | 14,10 | 1 692,00 | | 19 |
| 0083 | 341201M15 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5 | 180,000 | m | 13,90 | | 2 502,00 | 19 |
| 0084 | 341201M18 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5 | 120,000 | m | 21,00 | | 2 520,00 | 19 |
| 0085 | 9999970056 | Práce PSV, HZS - El.inštalácie-odpojenie a demontáže | 16,000 | hod | 287,00 | 4 592,00 | | 19 |
| 0086 | 9999970057 | Práce PSV, HZS - zapojenie + revízia | 18,000 | hod | 287,00 | 5 166,00 | | 19 |
| 0087 | 725000001 | Opravy WC | | | | | | 19 |
| 0088 | 342233112 | Priečky tehlové 29 cm alebo 24 cm hr. 6,5 cm | 4,590 | m2 | 500,00 | 2 295,00 | | 19 |
| 0089 | 342233113 | Priečky tehlové 29 cm alebo 24 cm hr. 12-14 | 20,790 | m2 | 855,00 | 17 775,45 | | 19 |
| 0090 | 612423531 | Omietka rýh stien šír. do 15 cm váp. štukovou | 1,650 | m2 | 479,00 | 790,35 | | 19 |
| 0091 | 612451121 | Omietka vnút. stien cem. hladká | 32,538 | m2 | 177,00 | 5 759,23 | | 19 |
| 0092 | 612456212 | Postrek vnút. konštr. stien maltou cem. | 44,204 | m2 | 126,00 | 5 569,70 | | 19 |
| 0093 | 6124811111 | Potiahnutie stien sklotextílnou mriežkou Baumit | 20,970 | m2 | 133,00 | 2 789,01 | | 19 |
| 0094 | 632451082 | Poter samonivelizačný BAUMIT hr. do 4 mm vrátane penetrácie | 16,940 | m2 | 405,00 | 6 860,70 | | 19 |
| 0095 | 642942111 | Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2 | 3,000 | kus | 172,00 | 516,00 | | 19 |
| 0096 | 553300840 | Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm L komaxit. | 3,000 | kus | 1 075,00 | | 3 225,00 | 19 |
| 0097 | 941955002 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m | 16,360 | m2 | 79,00 | 1 292,44 | | 19 |
| 0098 | 952901111 | Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 40,000 | m2 | 52,00 | 2 080,00 | | 19 |
| 0099 | 965081713 | Búranie dlažieb keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 | 16,940 | m2 | 48,50 | 821,59 | | 19 |
| 0100 | 969011121 | Vybúranie vedenia vodovodného DN do 52 mm | 16,000 | m | 26,00 | 416,00 | | 19 |
| 0101 | 969021111 | Búranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm | 6,500 | m | 92,50 | 601,25 | | 19 |
| 0102 | 971033131 | Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm | 1,000 | kus | 15,80 | 15,80 | | 19 |
| 0103 | 971033141 | Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm | 1,000 | kus | 45,00 | 45,00 | | 19 |
| 0104 | 978059531 | Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 | 6,750 | m2 | 71,00 | 479,25 | | 19 |
| 0105 | 721140903 | Opr. liat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 70 | 1,000 | kus | 2 480,00 | 2 480,00 | | 19 |
| 0106 | 721140905 | Opr. liat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 100 | 1,000 | kus | 3 000,00 | 3 000,00 | | 19 |
| 0107 | 721140913 | Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 70 | 1,000 | kus | 343,00 | 343,00 | | 19 |
| 0108 | 721140915 | Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100 | 4,000 | kus | 422,00 | 1 688,00 | | 19 |
| 0109 | 721140923 | Opr. liat. potrubia, krátenie rúr DN 70 | 1,000 | kus | 41,50 | 41,50 | | 19 |
| 0110 | 721170907 | Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 75 | 2,000 | kus | 275,00 | 550,00 | | 19 |
| 0111 | 721171106 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8 | 6,000 | m | 341,00 | 2 046,00 | | 19 |
| 0112 | 721171107 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8 | 4,000 | m | 369,00 | 1 476,00 | | 19 |
| 0113 | 721171109 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2 | 7,000 | m | 341,00 | 2 387,00 | | 19 |
| 0114 | 721220801 | Demontáž zápachových uzáverov DN 70 | 2,000 | kus | 72,00 | 144,00 | | 19 |
| 0115 | 721223417 | Zápachové uzávery podlahové T 1022 | 1,000 | kus | 277,00 | 277,00 | | 19 |
| 0116 | 9999970060 | Práce PSV, HZS - oprava a pretesnenie kanal. potrubia | 4,000 | hod | 287,00 | 1 148,00 | | 19 |
| 0117 | 722170911 | Opr. vodov. potrubia z PE, vsadenie odbočky do potr. D 32 | 2,000 | kus | 360,00 | 720,00 | | 19 |
| 0118 | 722171211 | Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0 | 18,000 | m | 248,00 | 4 464,00 | | 19 |
| 0119 | 722172211 | Potrubie vodov. z rúrok PP 16x2,3 | 14,000 | m | 350,00 | 4 900,00 | | 19 |
| 0120 | 722182112 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 | 18,000 | m | 30,50 | 549,00 | | 19 |
| 0121 | 722230102 | Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4 | 4,000 | kus | 214,00 | 856,00 | | 19 |
| 0122 | 725110811 | Demontáž záchodov splachovacích s nádržou | 4,000 | súbor | 127,00 | 508,00 | | 19 |

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt: Oprava brífingových priestorov budova č.77 Martin-Podháj

Ing. Miloš Kovač

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | | DPH |
|------------|-------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------|-----|
| | | | | | | Montáž | Dodávka | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| 0123 | 725119305 | Montáž záchodovým mís kombinovaných | 4,000 | súbor | 700,00 | 2 800,00 | | 19 |
| 0124 | 642328030 | Mísa záchodová Kombi štandardná kvalita | 4,000 | kus | 4 020,00 | | 16 080,00 | 19 |
| 0125 | 725119309 | Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus | 4,000 | kus | 80,00 | 320,00 | | 19 |
| 0126 | 6423D9051 | Sedadlo WC ECCO - W 200300-01 biele | 4,000 | kus | 690,00 | | 2 760,00 | 19 |
| 0127 | 725120918A | Montáž tlačidlového ventilu | 3,000 | kus | 265,00 | 795,00 | | 19 |
| 0128 | 422104700A | Ventil tlačidlový k pisoáru | 3,000 | kus | 890,00 | | 2 670,00 | 19 |
| 0129 | 725122100 | Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže | 3,000 | súbor | 2 300,00 | 6 900,00 | | 19 |
| 0130 | 725122813 | Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušfou | 4,000 | súbor | 93,50 | 374,00 | | 19 |
| 0131 | 725139102 | Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus | 3,000 | kus | 101,00 | 303,00 | | 19 |
| 0132 | 725210821 | Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr | 2,000 | súbor | 84,00 | 168,00 | | 19 |
| 0133 | 725212200 | Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita | 1,000 | súbor | 1 960,00 | 1 960,00 | | 19 |
| 0134 | 725249104 | Montáž sprchovej vaničky | 1,000 | súbor | 810,00 | 810,00 | | 19 |
| 0135 | 5521B0212 | Vanička sprchovacia Fontána 90x90 štvorec | 1,000 | kus | 4 740,00 | | 4 740,00 | 19 |
| 0136 | 725819402 | Montáž ventilov rohových G 1/2 | 6,000 | súbor | 124,00 | 744,00 | | 19 |
| 0137 | 551012380 | Ventíl rohový RD RV80 1/2 | 6,000 | kus | 411,00 | | 2 466,00 | 19 |
| 0138 | 725820801 | Demontáž batérií nástenných do G 3/4 | 2,000 | súbor | 50,50 | 101,00 | | 19 |
| 0139 | 725821200 | Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita | 1,000 | súbor | 1 780,00 | 1 780,00 | | 19 |
| 0140 | 725840200 | Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita | 1,000 | súbor | 2 820,00 | 2 820,00 | | 19 |
| 0141 | 725869210 | Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50 | 1,000 | kus | 181,00 | 181,00 | | 19 |
| 0142 | 5521G9103 | Sifón do sprchovej vaničky 5-168-130 chróm | 1,000 | kus | 213,00 | | 213,00 | 19 |
| 0143 | 725980121 | Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/15 | 1,000 | kus | 53,50 | 53,50 | | 19 |
| 0144 | 766421812 | Demontáž obloženia podhľadov z panelov pl. nad 1,5m2 | 16,940 | m2 | 77,50 | 1 312,85 | | 19 |
| 0145 | 766421822 | Demontáž podkladových roštov pre obloženie podhľadov | 16,940 | m2 | 20,50 | 347,27 | | 19 |
| 0146 | 766661112 | Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m | 6,000 | kus | 159,00 | 954,00 | | 19 |
| 0147 | 611617140 | Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované biele | 4,000 | kus | 1 820,00 | | 7 280,00 | 19 |
| 0148 | 611617220 | Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované biele | 2,000 | kus | 2 020,00 | | 4 040,00 | 19 |
| 0149 | 766669917A | Dokovanie-zámok, kľučky, štítky | 6,000 | kus | 499,00 | 2 994,00 | | 19 |
| 0150 | 766695212 | Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm | 1,000 | kus | 101,00 | 101,00 | | 19 |
| 0151 | 611873960 | Prah bukový dĺžka 80 šírka 10cm | 1,000 | kus | 230,00 | | 230,00 | 19 |
| 0152 | 998766201 | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m | 288,551 | % | 0,60 | 173,13 | | 19 |
| 0153 | 767132811 | Demontáž priečok z plechu zoskrutkovaných | 16,200 | m2 | 202,00 | 3 272,40 | | 19 |
| 0154 | 767584502 | Montáž podhľadov na oceľovú konštrukciu, 600 x 600 mm | 16,940 | m2 | 246,00 | 4 167,24 | | 19 |
| 0155 | 5959C20011 | Kazeta sadrokartónová + oc. rošt | 16,940 | m2 | 720,00 | | 12 196,80 | 19 |
| 0156 | 767585101 | Montáž podhľadov, konštrukcie roštu, zváraním | 16,940 | m | 56,00 | 948,64 | | 19 |
| 0157 | 771575109 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu | 16,360 | m2 | 315,00 | 5 153,40 | | 19 |
| 0158 | 597637000 | Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 l | 17,996 | m2 | 430,00 | | 7 738,28 | 19 |
| 0159 | 781415013 | Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 150x150 do tmelu | 72,314 | m2 | 375,00 | 27 117,75 | | 19 |
| 0160 | 597672601 | Obklad keramický | 79,545 | m2 | 505,00 | | 40 170,23 | 19 |
| 0161 | 783324240 | Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+1x email | 1,440 | m2 | 211,00 | 303,84 | | 19 |
| 0162 | 783424240 | Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl. | 1,500 | m | 32,50 | 48,75 | | 19 |
| 0163 | 783601812 | Odstránenie náterov zo stolár. okien kyv. otoč. oškrabaním | 9,450 | m2 | 13,70 | 129,47 | | 19 |
| 0164 | 783624200 | Nátery stolár. výrob. synt. dvojnásobné+1x email +1x plné tmelenie | 9,450 | m2 | 170,00 | 1 606,50 | | 19 |
| 0165 | 783801812 | Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním | 1,317 | m2 | 18,00 | 23,71 | | 19 |

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt: Oprava brífingových priestorov budova č.77 Martin-Podháj

Ing. Miloš Koval

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | | DPH |
|-----------------------------|------------------|---|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----|
| | | | | | | Montáž | Dodávka | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| 0166 | 783824120 | Nátery betónových povrchov syntetické dvojnásobné+1x email | 1,317 | m2 | 149,00 | 196,23 | | 19 |
| 0167 | 784402801 | Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním | 20,970 | m2 | 24,50 | 513,77 | | 19 |
| 0168 | 784433271 | Maľba glej. 1 far. dvojn. biely miest. do3,8m | 20,970 | m2 | 34,50 | 723,46 | | 19 |
| 0169 | 210040731 | Vyrezanie rýh v plnom pálenom tehelnom muríve hl.2,5cm š.4cm frézovaním | 11,000 | m | 116,00 | 1 276,00 | | 19 |
| 0170 | 210110021 | Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1 | 2,000 | kus | 97,00 | 194,00 | | 19 |
| 0171 | 345350A18 | Spínač rad.1 3558-01600 B, IP44, plast - na povrch | 2,000 | kus | 124,00 | | 248,00 | 19 |
| 0172 | 210201016 | Svietidlo žiarivkové stropné 2x18W, IP20 s krytom | 2,000 | kus | 214,00 | 428,00 | | 19 |
| 0173 | 3482E0222 | Svietidlo stropné žiarivk. 231 68 08 2xZ 18 W IP 20 | 2,000 | kus | 2 290,00 | | 4 580,00 | 19 |
| 0174 | 210800105 | Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5 | 36,000 | m | 14,10 | 507,60 | | 19 |
| 0175 | 341201M15 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5 | 36,000 | m | 13,90 | | 500,40 | 19 |
| 0176 | 9999970056 | Práce PSV, HZS - El.inštalácie-odpojenie a demontáže | 8,000 | hod | 287,00 | 2 296,00 | | 19 |
| 0177 | 9999970057 | Práce PSV, HZS - zapojenie + revízia | 14,000 | hod | 287,00 | 4 018,00 | | 19 |
| Za rozpočet celkom : | | | 530 759,40 | Sk | | 404 314,64 | 126 444,76 | |

Odberteľ : Posádková správa budov Martin

Projektant :

Dodávateľ : TYPOS-Trúchly Vladimír

Spracoval :

JKSO :

Dátum :

Stavba : Oprava brífingových priestorov budova č.77 Martin-Podháj

Výrobná kalkulácia - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena | | Materiál | Mzdy Odvody | Stroje | Doprava | Réžia | Zisk |
|------------|-------------|---|--------------------|----------------|------------|-----------|-----------|----------------|----------|---------|----------|----------|
| | | | | | jednotková | celkom | | | | | | |
| 0001 | 612423531 | Omiečka rýh stien šír. do 15 cm vep. štukovou | 4,605 | m ² | 479,00 | 2 205,79 | 623,14 | 862,42 | | | 521,42 | 198,80 |
| 0002 | 612456212 | Postrek vnút. konštr. stien malťou cem. | 4,200 | m ² | 126,00 | 529,20 | 147,67 | 208,15 | | | 125,84 | 47,52 |
| 0003 | 612481111 | Poliatnutie stien sklotextilnou miežkou Baumit | 53,700 | m ² | 133,00 | 7 142,10 | 3 874,99 | 1 576,09 | | | 952,90 | 738,10 |
| 0004 | 632451054 | Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladný alebo laty hr. do 4 cm | 74,586 | m ² | 201,00 | 14 991,78 | 8 883,19 | 3 322,80 | | | 2 008,96 | 776,82 |
| 0005 | 632451082 | Poter samonivelizačný BAUMIT hr. do 4 mm vrátane penetrácie | 74,586 | m ² | 405,00 | 30 207,33 | 21 447,95 | 2 918,55 | | | 1 948,13 | 3 892,69 |
| 0006 | 941955002 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m | 74,586 | m ² | 79,00 | 5 892,29 | 3 357,11 | 1 370,14 | 11,18 | | 835,15 | 318,68 |
| 0007 | 952901111 | Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 125,000 | m ² | 52,00 | 6 500,00 | 171,25 | 3 448,75 | | | 2 085,11 | 794,88 |
| 0008 | 965043341 | Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m ² | 3,729 | m ³ | 2 080,00 | 7 756,32 | | 3 261,68 | 962,79 | | 2 554,11 | 977,73 |
| 0009 | 969011121 | Vybúranie vedenia vodovodného DN do 62 mm | 6,000 | m | 26,00 | 156,00 | 45,66 | 59,58 | | | 36,02 | 14,73 |
| 0010 | 969021111 | Búranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm | 3,000 | m | 92,50 | 277,50 | 34,77 | 132,00 | | | 79,80 | 30,92 |
| 0011 | 971033141 | Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm | 1,000 | kus | 45,00 | 45,00 | | 24,64 | | | 14,89 | 5,46 |
| 0012 | 978059521 | Vybúranie obkladov vnút. z obkladiek plochy do 2 m ² | 3,920 | m ² | 114,00 | 446,88 | | 243,00 | | | 146,91 | 56,96 |
| 0013 | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 13,812 | t | 257,00 | 3 549,68 | | 727,61 | 1 190,04 | | 1 159,41 | 472,60 |
| 0014 | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 124,308 | t | 8,60 | 1 069,04 | | | 576,78 | | 348,72 | 143,53 |
| 0015 | 979082111 | Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m | 13,812 | t | 201,00 | 2 776,21 | | 1 515,86 | | | 916,49 | 343,84 |
| 0016 | 979082121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 110,496 | t | 22,50 | 2 486,16 | | 1 356,89 | | | 820,37 | 308,89 |
| 0017 | 979086213 | Nakladanie vybúraných hmôt | 13,812 | t | 605,00 | 8 356,26 | | 1 746,25 | 2 761,01 | | 2 725,09 | 1 123,89 |
| 0019 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 18,132 | t | 540,00 | 9 791,28 | | 4 424,20 | 892,63 | | 3 214,56 | 1 259,86 |
| 0020 | 721170952 | Opr. PVC potrubia, vsadenie odočky do potrubia hrdl. D 63 | 1,000 | kus | 389,00 | 389,00 | 171,55 | 92,87 | | | 97,21 | 27,36 |
| 0021 | 721170962 | Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 63 | 1,000 | kus | 195,00 | 195,00 | 63,76 | 56,02 | | | 58,64 | 16,57 |
| 0022 | 721171106 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdľových odpadné D 63x1,8 | 3,000 | m | 341,00 | 1 023,00 | 410,43 | 261,45 | | | 273,68 | 77,43 |
| 0023 | 998721201 | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | 171,875 | % | 1,00 | 171,87 | | | | | | |
| 0024 | 722170911 | Opr. vodov. potrubia z PE, vsadenie odočky do potr. D 32 | 2,000 | kus | 360,00 | 720,00 | 320,74 | 171,00 | | | 179,00 | 49,25 |

Výrobná kalkúlia - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena | | Materiál | Mzdy Otvody | Stroje | Doprava | Réžia | Zisk |
|------------|-------------|--|-----------------|----------------|------------|-----------|----------|-------------|----------|---------|----------|----------|
| | | | | | jednotková | celkom | | | | | | |
| 0025 | 722171211 | Potrubiie vodov. z rúrok PE rad stred. tláčk. rPE D 20/2,0 | 6,000 | m | 248,00 | 1 488,00 | 306,12 | 504,96 | | | 528,59 | 148,32 |
| 0026 | 722173962 | Opr. vodov. potrubia z PE lepenie DN 20 | 4,000 | kus | 21,50 | 86,00 | 4,68 | 34,84 | | | 36,47 | 10,00 |
| 0027 | 722182112 | Ochrana potrubia izoláciou Mirebn DN 20 | 6,000 | m | 30,50 | 183,00 | 103,56 | 33,84 | | | 35,42 | 10,17 |
| 0028 | 722230102 | Armat. vodov. s 2 závitmi. ventil priamy KE 83 T G 3/4 | 2,000 | kus | 214,00 | 428,00 | 309,72 | 50,84 | | | 53,21 | 14,22 |
| 0029 | 998722201 | Presun hmotí pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m | 143,940 | % | 0,60 | 86,36 | | | | | | |
| 0030 | 725310828 | Demontáž drezov jednotlivých veľkokuchynských | 1,000 | subor | 59,50 | 59,50 | | 25,42 | | | 26,60 | 7,47 |
| 0031 | 725819402 | Montáž ventilov rohových G 1/2 | 2,000 | subor | 124,00 | 248,00 | 39,66 | 88,80 | | | 92,95 | 26,58 |
| 0032 | 551012380 | Ventil rohový RD RV80 1/2 | 2,000 | kus | 411,00 | 822,00 | 822,00 | | | | | |
| 0033 | 998725201 | Presun hmotí pre zariad. predmiety v objektoch výšky do 6 m | 506,760 | % | 0,30 | 152,02 | | | | | | |
| 0034 | 766411812 | Demontáž obloženia stien z panebov pl. nad 1,5m2 | 11,550 | m2 | 65,00 | 750,75 | | 321,89 | | | 336,96 | 91,88 |
| 0035 | 766411822 | Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien | 11,550 | m2 | 20,50 | 236,77 | | 100,94 | | | 105,67 | 30,16 |
| 0036 | 766421812 | Demontáž obloženia podhladov z panebov pl. nad 1,5m2 | 74,586 | m2 | 77,50 | 5 780,41 | | 2 474,01 | | | 2 589,80 | 716,60 |
| 0037 | 766421822 | Demontáž podkladových roštov pre obloženie podhladov | 74,586 | m2 | 20,50 | 1 529,01 | | 651,88 | | | 682,38 | 194,73 |
| 0038 | 766661112 | Montáž dverí kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m | 1,000 | kus | 159,00 | 159,00 | | 67,75 | | | 70,92 | 20,32 |
| 0039 | 611617220 | Dvere vnútorné pňé 80x197 dyhované biele | 1,000 | kus | 2 310,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | | | | | |
| 0040 | 766669917A | Dokovanie-zámok, kľučky, štitky | 1,000 | kus | 499,00 | 499,00 | | 206,13 | | | 215,77 | 77,09 |
| 0041 | 766695212 | Montáž prahov dverí 1-kridl. š. do 10cm | 1,000 | kus | 101,00 | 101,00 | 4,24 | 41,32 | | | 43,25 | 12,18 |
| 0042 | 611874010 | Prah bukový dĺžka 82 šírka 15cm | 1,000 | kus | 230,00 | 230,00 | 230,00 | | | | | |
| 0043 | 767137101 | Montáž stien a priečok sadrokart. rošt výška/ rozpätie do 330/60 cm | 12,200 | m2 | 193,00 | 2 354,60 | 208,98 | 895,48 | 22,44 | | 960,88 | 266,79 |
| 0044 | 767137114 | Montáž roštu zväran. z profilov, rozstup stĺpkov do 60 cm | 12,200 | m2 | 331,00 | 4 038,20 | 254,49 | 1 410,07 | 203,74 | | 1 689,34 | 480,54 |
| 0045 | 767137114 | Montáž roštu zväran. z profilov, rozstup stĺpkov do 60 cm | 28,580 | m2 | 331,00 | 9 463,29 | 596,38 | 3 304,43 | 477,45 | | 3 958,87 | 1 126,13 |
| 0046 | 5959101001 | Sádrokartonová priečka 100mm | 12,200 | m2 | 480,00 | 5 856,00 | 5 856,00 | | | | | |
| 0047 | 767137201 | Montáž dosiek sadrokart. na oceľový rošt jednor. jednovrs. | 28 580 | m2 | 30,00 | 857,70 | | 369,09 | | | 366,37 | 102,23 |
| 0048 | 767584502 | Montáž podhladov na oceľový konštrukciu, 600 x 600 mm | 74,586 | m2 | 246,00 | 18 348,15 | 1 567,79 | 7 175,17 | | | 7 510,97 | 2 094,21 |
| 0049 | 767585101 | Montáž podhladov, konštrukcie roštu, zväraním | 256 330 | m | 56,00 | 14 354,48 | 1 266,27 | 3 401,49 | 2 140,35 | | 5 801,21 | 1 745,14 |
| 0050 | 767585111 | Montáž podhladov pomocných konštrukcií, žiarnkových teles | 18,000 | kus | 135,00 | 2 430,00 | 420,12 | 855,90 | | | 895,95 | 258,02 |
| 0051 | 998767201 | Presun hmotí pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 782,875 | % | 0,80 | 626,30 | | | | | | |

Výrobná kalkulácia - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena | | Materiál | Mzdy Odvody | Stroje | Doprava | Réžia | Zisk |
|------------|-------------|--|-----------------|----------------|------------|-----------|----------|-------------|--------|---------|----------|----------|
| | | | | | jednotková | celkom | | | | | | |
| 0052 | 771474114 | Montáž soklov keram. rovných do flexib. bp do 15cm | 36,460 | m | 71,50 | 2 606,89 | 803,21 | 770,03 | | | 806,07 | 227,56 |
| 0053 | 771575109 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hľad. 300x300 do tmeľu | 74,586 | m ² | 315,00 | 23 494,59 | 7 294,51 | 6 914,86 | | | 7 238,48 | 2 046,72 |
| 0054 | 998771201 | Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m | 389,932 | % | 3,80 | 1 481,74 | | | | | | |
| 0055 | 781415013 | Montáž obkladov vnútr. z obklad. pôrovin. 150x150 do tmeľu | 4,200 | m ² | 375,00 | 1 575,00 | 282,65 | 547,21 | | | 572,82 | 162,29 |
| 0056 | 597677601 | Obklad keramický | 4,410 | m ² | 505,00 | 2 227,05 | 2 227,05 | | | | | |
| 0057 | 998781201 | Presun hmot pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | 710,900 | % | 2,00 | 1 421,80 | | | | | | |
| 0058 | 783324240 | Nátery syntet. lat. radiátorov dvojnásobné+1x email | 17,280 | m ² | 211,00 | 3 646,08 | 2 340,74 | 560,21 | | | 566,43 | 158,67 |
| 0059 | 783424240 | Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl. | 20,000 | m | 32,50 | 650,00 | 233,00 | 178,00 | | | 186,33 | 52,66 |
| 0060 | 783425250 | Nátery synt. potrubia do DN 100mm jednonás. 1x email +zákl | 24,000 | m | 40,00 | 960,00 | 357,84 | 257,28 | | | 269,32 | 75,55 |
| 0061 | 783601812 | Odstránenie náterov zo stolár. okien kv. otoč. oskrabanim | 55,380 | m ² | 13,70 | 758,70 | 26,02 | 312,34 | | | 326,96 | 93,37 |
| 0062 | 783624200 | Nátery stolár. výrob. synt. dvojnásobné+1x email +1x pH tmelenie | 55,380 | m ² | 170,00 | 9 414,60 | 2 384,10 | 2 998,82 | | | 3 139,17 | 892,49 |
| 0063 | 783801812 | Odstránenie náterov z omietok sien oskrabanim | 8,670 | m ² | 18,00 | 156,06 | 7,28 | 63,63 | | | 66,61 | 18,52 |
| 0064 | 783824120 | Nátery betónových povrchov syntetické dvojnásobné+1x email | 8,670 | m ² | 149,00 | 1 291,83 | 541,00 | 322,61 | | | 337,70 | 90,50 |
| 0065 | 784402801 | Odstránenie maľeb v miestnostiach výšky do 3,8 m oskrabanim | 53,700 | m ² | 24,50 | 1 315,65 | 5,90 | 564,38 | | | 590,80 | 154,55 |
| 0066 | 784433271 | Maľba glej. 1 far. dvojn. biely miest. do3,8m | 107,000 | m ² | 34,50 | 3 691,50 | 538,21 | 1 349,27 | | | 1 412,41 | 391,60 |
| 0068 | 210020303 | Žľab káblový kovový do 62/50 mm, s vekom (MARS) | 12,000 | m | 144,00 | 1 728,00 | | 738,24 | | | 772,78 | 216,97 |
| 0069 | 210040754 | Vyrežanie rýh v porobet. murive hl.2cm š.4cm fréz.v priest.priťahl kstropu | 30,700 | m | 118,00 | 3 622,60 | 704,87 | 1 105,81 | 142,75 | | 1 307,00 | 362,15 |
| 0070 | 210110021 | Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1 | 1,000 | kus | 97,00 | 97,00 | | 41,38 | | | 43,31 | 12,30 |
| 0073 | 210110022 | Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.2 | 2,000 | kus | 126,00 | 252,00 | | 107,32 | | | 112,34 | 32,33 |
| 0074 | 210111022 | Zásuvka nástenná IP20, X-násobná 10/16A - 250V, pniebežná | 5,000 | kus | 109,00 | 545,00 | | 233,30 | | | 244,21 | 67,48 |
| 0076 | 210111123 | Zásuvka ptiern. pohyb. 16A / 500V, IP44-67, 3P+Z (+N) | 5,000 | kus | 69,00 | 345,00 | | 147,35 | | | 154,24 | 43,40 |
| 0078 | 210120411 | Istič modulyby 1-pól. do 25A, so sign. kontaktu a krytom | 3,000 | kus | 57,50 | 172,50 | | 73,68 | | | 77,12 | 21,69 |
| 0079 | 35851A212 | Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S2T1 K1 | 3,000 | kus | 280,00 | 840,00 | | | | | | |
| 0080 | 210201066 | Svietidlo žiarivkové stropné 4x36W, IP20 na podhlad | 18,000 | kus | 309,00 | 5 562,00 | | 2 373,84 | | | 2 484,93 | 703,22 |
| 0081 | 210800105 | Kábel 750V ubženy pod omietkou CYKY 3x1,5 | 180,000 | m | 14,10 | 2 538,00 | | 1 083,60 | | | 1 134,31 | 320,08 |
| 0082 | 210800106 | Kábel 750V ubženy pod omietkou CYKY 3x2,5 | 120,000 | m | 14,10 | 1 692,00 | | 722,40 | | | 756,20 | 213,99 |
| 0083 | 341201M15 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5 | 180,000 | m | 13,99 | 2 520,00 | 2 502,00 | | | | | |
| 0084 | 341201M18 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5 | 120,000 | m | 21,90 | 2 628,00 | 2 520,00 | | | | | |

Výrobná kalkulácia - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena | | Materiál | Mzdy Odvody | Stroje | Doprava | Réžia | Zisk |
|------------|-------------|--|--------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|----------------|--------|---------|----------|--------|
| | | | | | jednotková | celkom | | | | | | |
| 0085 | 9999970056 | Práce PSV, HZS - Elinštalácie-odpojenie a demontáže | 16,000 | hod | 287,00 | 4 592,00 | | 1 964,64 | | | 2 056,58 | 570,77 |
| 0086 | 9999970057 | Práce PSV, HZS - zapojenie + revízia | 18,000 | hod | 287,00 | 5 166,00 | | 2 210,22 | | | 2 313,65 | 642,12 |
| 0087 | 725000001 | Opravy WC | | | | | | | | | | |
| 0088 | 342233112 | Priečky tehlové 29 cm alebo 24 cm hr. 6,5 cm | 4,590 | m ² | 500,00 | 2 295,00 | 1 480,32 | 316,06 | 129,62 | | 269,46 | 99,52 |
| 0089 | 342233113 | Priečky tehlové 29 cm alebo 24 cm hr. 12-14 | 20,790 | m ² | 855,00 | 17 775,45 | 13 347,80 | 1 683,99 | 725,98 | | 1 457,07 | 560,59 |
| 0090 | 612423531 | Omieľka rýň stien šír. do 15 cm vep. štukovou | 1,650 | m ² | 479,00 | 790,35 | 223,27 | 309,01 | | | 186,82 | 71,23 |
| 0091 | 612451121 | Omieľka vnút. stien cem. hladká | 32,538 | m ² | 177,00 | 5 759,22 | 1 735,90 | 2 189,15 | | | 1 323,56 | 510,60 |
| 0092 | 612456212 | Postrek vnút. konštr. stien maľbou cem. | 44,204 | m ² | 126,00 | 5 569,70 | 1 554,21 | 2 190,75 | | | 1 324,52 | 500,20 |
| 0093 | 612481111 | Poliatnutie stien sklotextúrou mieškovou Baumit | 20,970 | m ² | 133,00 | 2 789,01 | 1 513,19 | 615,46 | | | 372,11 | 288,23 |
| 0094 | 632451082 | Poter samonivelizačný BAUMIT hr. do 4 mm vrátane penetrácie | 16,940 | m ² | 405,00 | 6 860,70 | 4 871,26 | 662,86 | | | 442,46 | 884,11 |
| 0095 | 642942111 | Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m ² | 3,000 | kus | 172,00 | 516,00 | 61,14 | 248,10 | | | 150,00 | 56,75 |
| 0096 | 553300840 | Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm L komaxit. | 3,000 | kus | 1 075,00 | 3 225,00 | 3 225,00 | | | | | |
| 0097 | 941955002 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m | 16,360 | m ² | 79,00 | 1 292,44 | 736,36 | 300,53 | | 2,45 | 183,18 | 69,90 |
| 0098 | 952901111 | Vystavenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 40,000 | m ² | 52,00 | 2 080,00 | 54,80 | 1 103,60 | | | 667,23 | 254,36 |
| 0099 | 965081713 | Búranie dlažieb keram. hr. do 1 cm nad 1 m ² | 16,940 | m ² | 48,50 | 821,59 | | 335,41 | 111,63 | | 270,28 | 104,25 |
| 0100 | 969011121 | Vybúranie vedenia vodovodného DN do 62 mm | 16,000 | m | 26,00 | 416,00 | 121,76 | 158,88 | | | 96,05 | 39,30 |
| 0101 | 969021111 | Búranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm | 6,500 | m | 92,50 | 601,25 | 75,33 | 286,00 | | | 172,91 | 66,99 |
| 0102 | 971033131 | Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive teh. MV, MV/C hr. do 15 cm | 1,000 | kus | 15,80 | 15,80 | | 8,60 | | | 5,19 | 2,00 |
| 0103 | 971033141 | Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive teh. MV, MV/C hr. do 30 cm | 1,000 | kus | 45,00 | 45,00 | | 24,64 | | | 14,89 | 5,46 |
| 0104 | 978059531 | Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m ² | 6,750 | m ² | 71,00 | 479,25 | | 261,56 | | | 158,14 | 59,54 |
| 0105 | 721140903 | Opr. ľat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 70 | 1,000 | kus | 2 480,00 | 2 480,00 | 1 564,50 | 389,15 | | | 407,36 | 118,98 |
| 0106 | 721140905 | Opr. ľat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 100 | 1,000 | kus | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 949,70 | 450,59 | | | 471,67 | 128,03 |
| 0107 | 721140913 | Opr. ľat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 70 | 1,000 | kus | 343,00 | 343,00 | 103,04 | 102,41 | | | 107,20 | 30,34 |
| 0108 | 721140915 | Opr. ľat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100 | 4,000 | kus | 422,00 | 1 688,00 | 546,36 | 487,24 | | | 510,04 | 144,35 |
| 0109 | 721140923 | Opr. ľat. potrubia, krátenie rúr DN 70 | 1,000 | kus | 41,50 | 41,50 | | 17,81 | | | 18,64 | 5,04 |
| 0110 | 721170907 | Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 75 | 2,000 | kus | 275,00 | 550,00 | 140,32 | 175,34 | | | 183,54 | 50,79 |
| 0111 | 721171106 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdľových odpadné D 63x1,8 | 6,000 | m | 341,00 | 2 046,00 | 820,86 | 522,90 | | | 547,37 | 154,86 |
| 0112 | 721171107 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdľových odpadné D 75x1,8 | 4,000 | m | 369,00 | 1 476,00 | 685,48 | 338,56 | | | 354,40 | 97,55 |

Výrobná kalkulácia - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena | | Materiál | Mzdy Odvody | Stroje | Doprava | Réžia | Zisk |
|------------|-------------|--|--------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|----------------|--------|---------|----------|--------|
| | | | | | jednotková | celkom | | | | | | |
| 0113 | 72117109 | Potrubiie kanal. z PVC-U rúr hrúbkových odpadne D 110x2,2 | 7,000 | m | 341,00 | 2 387,00 | 982,03 | 601,02 | | | 629,14 | 174,80 |
| 0114 | 721220801 | Demontáž zápachových uzáverov DN 70 | 2,000 | kus | 72,00 | 144,00 | | 61,58 | | | 64,46 | 17,95 |
| 0115 | 721223417 | Zápachové uzávery podlahové T 1022 | 1,000 | kus | 277,00 | 277,00 | 232,33 | 18,91 | | | 19,79 | 5,96 |
| 0116 | 9999970060 | Práca PSV, HZS - oprava a pretesnenie kanal. potrubia | 4,000 | hod | 287,00 | 1 148,00 | | 491,16 | | | 514,14 | 142,69 |
| 0117 | 722170911 | Opr. vodov. potrubia z PE, vsadenie odočky do pot. D 32 | 2,000 | kus | 360,00 | 720,00 | 320,74 | 171,00 | | | 179,00 | 49,25 |
| 0118 | 722171211 | Potrubiie vodov. z rúrok PE rad stred. tlač. rPE D 20/2,0 | 18,000 | m | 248,00 | 4 464,00 | 918,36 | 1 514,88 | | | 1 585,77 | 444,96 |
| 0119 | 722172211 | Potrubiie vodov. z rúrok PP 16x2,3 | 14,000 | m | 350,00 | 4 900,00 | 1 792,70 | 1 330,00 | | | 1 392,24 | 385,05 |
| 0120 | 722182112 | Ochrana potrubia izoláciou Mirebn DN 20 | 18,000 | m | 30,50 | 549,00 | 310,68 | 101,52 | | | 106,27 | 30,52 |
| 0121 | 722230102 | Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4 | 4,000 | kus | 214,00 | 856,00 | 619,44 | 101,68 | | | 106,43 | 28,44 |
| 0122 | 725110811 | Demontáž záchodov splachovacích s nádržou | 4,000 | súbor | 127,00 | 508,00 | | 217,76 | | | 227,95 | 62,28 |
| 0123 | 725119305 | Montáž záchodovým mís kombinovaných | 4,000 | súbor | 700,00 | 2 800,00 | 1 267,32 | 655,20 | | | 685,86 | 191,61 |
| 0124 | 642328030 | Misa záchodová Kombi štandardná kvalita | 4,000 | kus | 4 020,00 | 16 080,00 | 16 080,00 | | | | | |
| 0125 | 725119309 | Prípletok za použitie silikónového tmeľu 0,30 kg/kus | 4,000 | kus | 80,00 | 320,00 | 243,60 | 33,00 | | | 34,54 | 8,85 |
| 0126 | 642309051 | Sedaad WC ECCO - W 200300-01 biele | 4,000 | kus | 690,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | | | | | |
| 0127 | 725120918A | Montáž tlačidlového ventilu | 3,000 | kus | 265,00 | 795,00 | 605,13 | 71,07 | | | 74,39 | 44,40 |
| 0128 | 422104700A | Ventili tlačidlový k pisoáru | 3,000 | kus | 890,00 | 2 670,00 | 2 670,00 | | | | | |
| 0129 | 725122100 | Piscárové záchody z dituritu štandardná kvalita bez nádrže | 3,000 | súbor | 2 300,00 | 6 900,00 | 6 239,10 | 278,13 | | | 291,14 | 91,62 |
| 0130 | 725122813 | Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou | 4,000 | súbor | 93,50 | 374,00 | | 160,12 | | | 167,61 | 46,26 |
| 0131 | 725139102 | Prípletok za použitie silikónového tmeľu 0,6 kg/kus | 3,000 | kus | 101,00 | 303,00 | 301,77 | | | | | 1,23 |
| 0132 | 725210821 | Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr | 2,000 | súbor | 84,00 | 168,00 | | 71,92 | | | 75,28 | 20,79 |
| 0133 | 725212200 | Umývadlo z dituritu so zápach. uzáv. štandardná kvalita | 1,000 | súbor | 1 960,00 | 1 960,00 | 1 618,79 | 146,01 | | | 152,84 | 42,35 |
| 0134 | 725249104 | Montáž sprchovej vaničky | 1,000 | súbor | 810,00 | 810,00 | 78,00 | 312,35 | | | 326,96 | 92,68 |
| 0135 | 5521B0212 | Vanička sprchovacia Fontána 90x90 štorec | 1,000 | kus | 4 740,00 | 4 740,00 | 4 740,00 | | | | | |
| 0136 | 725819402 | Montáž ventilov rohových G 1/2 | 6,000 | súbor | 124,00 | 744,00 | 118,98 | 266,40 | | | 278,86 | 79,75 |
| 0137 | 551012380 | Ventili rohový RD RV80 1/2 | 6,000 | kus | 411,00 | 2 466,00 | 2 466,00 | | | | | |
| 0138 | 725820801 | Demontáž batérií nástenných do G 3/4 | 2,000 | súbor | 50,50 | 101,00 | | 43,10 | | | 45,11 | 12,78 |
| 0139 | 725821200 | Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita | 1,000 | súbor | 1 780,00 | 1 780,00 | 1 161,31 | 50,83 | | | 53,20 | 514,65 |
| 0140 | 725840200 | Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita | 1,000 | súbor | 2 820,00 | 2 820,00 | 2 651,31 | 72,08 | | | 75,45 | 21,15 |

Výrobná kalkulácia - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena | | Materiál | Mzdy Odvody | Stroje | Doprava | Réžia | Zisk |
|------------|-------------|--|--------------------|----------------|------------|-----------|-----------|----------------|--------|---------|----------|----------|
| | | | | | jednotková | celkom | | | | | | |
| 0141 | 725869210 | Montáž západových uzáverok sprchových DN 40/50 | 1,000 | kus | 181,00 | 181,00 | 16,43 | 70,30 | | | 73,59 | 20,67 |
| 0142 | 5521G9103 | Sifón do sprechovej vaničky 5-168-130 chróm | 1,000 | kus | 213,00 | 213,00 | 213,00 | | | | | |
| 0143 | 725980121 | Dverka prístupové k inštaláciám z plastov 15/15 | 1,000 | kus | 53,50 | 53,50 | 47,50 | 2,58 | | | 2,70 | 0,71 |
| 0144 | 766421812 | Demontáž obloženia podlahov z panelov pl. nad 1,5m2 | 16,940 | m2 | 77,50 | 1 312,85 | | 561,89 | | | 588,19 | 162,75 |
| 0145 | 766421822 | Demontáž podkladových roštov pre obloženie podlahov | 16,940 | m2 | 20,50 | 347,27 | | 148,05 | | | 154,98 | 44,22 |
| 0146 | 766661112 | Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m | 6,000 | kus | 159,00 | 954,00 | | 406,50 | | | 425,52 | 121,97 |
| 0147 | 611617140 | Dvere vnútorné pňé 60x197 dyňované biele | 4,000 | kus | 1 820,00 | 7 280,00 | 7 280,00 | | | | | |
| 0148 | 611617220 | Dvere vnútorné pňé 80x197 dyňované biele | 2,000 | kus | 2 020,00 | 4 040,00 | 4 040,00 | | | | | |
| 0149 | 766669917A | Dokovanie-zámok, kľučky, štitky | 6,000 | kus | 499,00 | 2 994,00 | | 1 236,78 | | | 1 294,66 | 462,55 |
| 0150 | 7666695212 | Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm | 1,000 | kus | 101,00 | 101,00 | 4,24 | 41,32 | | | 43,25 | 12,18 |
| 0151 | 611873960 | Prieh bukovej dĺžka 80 šírka 10cm | 1,000 | kus | 230,00 | 230,00 | 230,00 | | | | | |
| 0152 | 998766201 | Presun hmotí pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m | 288,551 | % | 0,60 | 173,13 | | | | | | |
| 0153 | 767132811 | Demontáž priečok z plechu zoskrutkovaných | 16,200 | m2 | 202,00 | 3 272,40 | | 1 999,19 | | | 1 464,67 | 408,52 |
| 0154 | 767584502 | Montáž podlahov na oceľovú konštrukciu, 600 x 600 mm | 16,940 | m2 | 246,00 | 4 167,24 | 356,07 | 1 629,62 | | | 1 705,89 | 475,63 |
| 0155 | 5959520011 | Kazeta sestrkartónová + oc. rošt | 16,940 | m2 | 720,00 | 12 196,80 | 12 196,80 | | | | | |
| 0156 | 767585101 | Montáž podlahov, konštrukcie roštu, zväraním | 16,940 | m | 56,00 | 948,64 | 83,68 | 224,79 | 141,44 | | 383,38 | 115,33 |
| 0157 | 771575109 | Montáž podláh z dlaždic keram. rez. hlad. 300x300 do tmelu | 16,360 | m2 | 315,00 | 5 153,40 | 1 600,00 | 1 516,73 | | | 1 587,71 | 448,93 |
| 0158 | 597637000 | Dlaž. neglaz. sfin. TAURUS 300x300x91 | 17,996 | m2 | 430,00 | 7 738,28 | 7 738,28 | | | | | |
| 0159 | 781415013 | Montáž obkladov vnút. z obklad. pôrovín. 150x150 do tmelu | 72,314 | m2 | 375,00 | 27 117,75 | 5 038,83 | 9 421,79 | | | 9 862,73 | 2 794,38 |
| 0160 | 597672601 | Obklad keramický | 79,545 | m2 | 505,00 | 40 170,22 | 40 170,22 | | | | | 0,00 |
| 0161 | 783324240 | Nátery syntet. lat. radiátorov dvojnásobné+1x email | 1,440 | m2 | 211,00 | 303,84 | 195,06 | 46,68 | | | 48,86 | 13,22 |
| 0162 | 783424240 | Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl | 1,500 | m | 32,50 | 48,75 | 17,47 | 13,35 | | | 13,97 | 3,95 |
| 0163 | 783601812 | Odstránenie náterov zo stolár. okien kv. otoč. oškrabanim | 9,450 | m2 | 13,70 | 129,46 | 4,44 | 53,29 | | | 55,79 | 15,93 |
| 0164 | 783624200 | Nátery stolár. výrob. synt. dvojnásobné+1x email +1x pňné tmeľenie | 9,450 | m2 | 170,00 | 1 606,50 | 406,82 | 5 111,71 | | | 535,66 | 152,29 |
| 0165 | 783801812 | Odstránenie náterov z omietok stien oškrabanim | 1,317 | m2 | 18,00 | 23,70 | 1,10 | 9,66 | | | 10,11 | 2,81 |
| 0166 | 783824120 | Nátery betónových povrchov syntetické dvojnásobné+1x email | 1,317 | m2 | 149,00 | 196,23 | 82,18 | 49,00 | | | 51,29 | 13,74 |
| 0167 | 784402801 | Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabanim | 20,970 | m2 | 24,50 | 513,76 | 2,30 | 220,39 | | | 230,70 | 60,35 |
| 0168 | 784433271 | Maľba glej. 1 far. dvojn. biely miest. do3,8m | 20,970 | m2 | 34,50 | 723,46 | 105,47 | 264,43 | | | 276,80 | 76,74 |

Výrobná kalkulácia - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesa | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena | | Materiál | Mzdy Odvody | Stroje | Doprava | Réžia | Zisk |
|----------------------|-------------|--|--------------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|----------|------------|-----------|--------|
| | | | | | jednotková | celkom | | | | | | |
| 0169 | 210040731 | Vyrezanie rýh v pthom pálenom tehennom murive hl.2,5cm š.4cm frézovaním | 11,000 | m | 116,00 | 1 276,00 | 352,00 | 349,80 | 44,44 | | 412,69 | 117,06 |
| 0170 | 210110021 | Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1 | 2,000 | kus | 97,00 | 194,00 | | 82,76 | | | 86,63 | 24,60 |
| 0171 | 345350A18 | Spínač rad.1 3558-01600 B, IP44, plast - na povrch | 2,000 | kus | 124,00 | 248,00 | 248,00 | | | | 191,79 | 52,98 |
| 0172 | 210201016 | Svietidlo žiarivkové stropné 2x18W, IP20 s krytom | 2,000 | kus | 214,00 | 428,00 | | 183,22 | | | | |
| 0173 | 3482E0222 | Svietidlo stropné žiarivk. 231 68 08 2xZ 18 W IP 20 | 2,000 | kus | 2 290,00 | 4 580,00 | 4 580,00 | | | | 226,86 | 64,01 |
| 0174 | 210800105 | Kábel 750V ubžerý pod omietkou CYKY 3x1,5 | 36,000 | m | 14,10 | 507,60 | | 216,72 | | | | |
| 0175 | 341201M15 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5 | 36,000 | m | 13,90 | 500,40 | 500,40 | | | | | |
| 0176 | 9999970056 | Práce PSV, HZS - El.inštalácie-odpojenie a demontáže | 8,000 | hod | 287,00 | 2 296,00 | | 982,32 | | | 1 028,29 | 265,38 |
| 0177 | 9999970057 | Práce PSV, HZS - zapojenie + revízia | 14,000 | hod | 287,00 | 4 018,00 | | 1 719,06 | | | 1 799,51 | 499,42 |
| Za rozpočet celkom : | | | 530 759,40 | Sk | | 245 969,28 | 116 745,14 | 8 756,33 | 1 780,47 | 113 451,16 | 39 943,76 | |

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6.9.2009

Meno pracovníka a podpis: Vladimír Hüber

