

ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 8 -RŠÚ /2006 /4
Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin riaditeľ Ing. Ján Pánis
Štatutárny zástupca:	00805122
IČO:	Štátna pokladnica
Bankové spojenie:	7000172058/8180
Číslo účtu:	Krišková Anna
Oprávnený rokovať vo veciach technických	
Zhotoviteľ	Trúchly Vladimír – TYPOS 315, 023 33 Povina Trúchly Vladimír
Zastúpený:	17869811
IČO:	SK1020458230
DIČ:	Slovenská Sporiteľňa
Bankové spojenie:	0310666190/0900
Číslo účtu:	Žo-2004/00180/7/HAJ Kys. Nové Mesto
Registrácia v zozname podnikateľov:	Trúchly Vladimír
Oprávnený rokovať vo veciach technických	

2. PREDMET PLNENIA

2.1. predmetom zmluvy je: Oprava kancelárií na prízemí b.č. 79

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 27. februára 2006
termín ukončenia: 17. marca 2006
- 3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.
- 3.3. V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.
- 3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : KSNP VÚ 5728 Martin

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	330 208,64
DPH 19%	62 739,60
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	392 948,50

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektivej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a navyše prác“. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečených prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

- 7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
- 7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
- 7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

- 8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
- 8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
- 8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Krišková Anna** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbučuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
- 8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Ing. Miloš Koval
- 8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
 - 8.8.1.stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
- 8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
 - 8.9.1.V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
 - 8.9.2.Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
- 8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
 - doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
 - stavebný denník
- 8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
- 8.10.Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

- 9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSŤUPENIE OD ZMLUVY

- 10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávatelom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
 - ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
 - ak nadriadený orgán objednávatel'a rozhodne o zastavení stavby
- 10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.
- 10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.
- 10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

- 11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §9 zákona č. 330/1996 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte KSNP VÚ 5728 Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.
- 11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.
- 11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; zváranie – platný zväračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.
- 11.4. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
 - zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
 - zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.
- 11.5. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ**.
- 11.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov 482063, 482416

- 11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.
- 11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikovali možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt, v tomto prípade sa jedná o: práca vo výškach, práca s elektrorozvodmi, pohyb osôb.
- 11.9. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č. 504/2002 a zákona č. 330/96 §8 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.
- 11.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarimi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.
- 11.11. Objednávateľ poučí pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu.
- 11.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 11.13. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarimi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.
- 11.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverení pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.
- 11.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarimi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvarovania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:
- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarneho technik a technik BOZP
 - Za dodávateľa : Jozef Santus

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a navyše prác potvrdený zhotoviteľom.
- 12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 24. februára 2006

objednávateľ
Ing. Ján Páris



zhotoviteľ
Vladimír Trúchly

Vladimír Trúchly - **TYPOS**
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
041/7635 063

Krycí list rozpočtu

Ing. Miloš Koval

Stavba : Oprava kancelárií na prízemí budovy č. 79-Martin-Podháj				JKSO :		
<i>753 MT 8 BŠU/2006/5</i>				Rozpočet :		
				Spracoval :		
Miesto : Martin		Zmluva č.		Dňa : . .		
Odberateľ : Posádková správa budov Martin		IČO :		DIČ :		
Martin				IČ DPH :		
Dodávateľ : TYPOS-Trúchly Vladimír		IČO : 17869811		DIČ : SK1020458230		
02333 Povina 315				IČ DPH :		
Projektant :		IČO :		DIČ :		
				IČ DPH :		
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	65 551,11	2 360,00	67 911,11	6	Práce nadčas
2	PSV :	60 573,81	152 873,32	213 447,13	7	Murárske výpomoc
3	MCE :	25 391,20	23 459,20	48 850,40	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	151 516,12	178 692,52	330 208,64	10	Súčet riadkov 6 až 9 :
C NUS - náklady umiestnenia staby				D ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14				19	Kompletizačná činnosť	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
projektant, rozpočtár, cenár :				E Celkové náklady :		
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 330 208,64	
Pečiatka :				22	DPH 19 % z : 330 208,64 62 739,60	
Podpis :				23		
				24	Súčet riadkov 21 až 23 : 392 948,24	
				F	Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :		
Dátum :				Dátum :		
Pečiatka :				Pečiatka :		
Podpis :				Podpis :		

Tlačivo : ODIS A10

overil Ing. MARTIN BEDNAR
dneš ODPAD/2006/5

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Miloš Kováč

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
340239212		Zamurovanie otvoru do 4 m ² tehľami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	3,333	m ²	815,00	2 716,40		19
612409991		Začistenie omlietky okolo okien a dverí	61,600	m	33,50	2 063,80		19
612423531		Omietka rýh stien šir. do 15 cm váp. štukovou	7,200	m ²	479,00	3 448,80		19
612456212		Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cem.	3,000	m ²	126,00	378,00		19
612474102		Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	6,665	m ²	280,00	1 866,20		19
632451052		Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 2 cm	51,240	m ²	131,00	6 712,44		19
642944121		Osadenie dver. zárubní ocel. dodatočne do 2,5 m ²	2,000	kus	418,00	836,00		19
553300890		Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm P komaxit.	2,000	kus	1 180,00		2 380,00	19
941955002		Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	51,240	m ²	79,00	4 047,96		19
952901111		Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	111,000	m ²	52,00	5 772,00		19
968061112		Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m ²	18,000	kus	4,95	89,10		19
968061125		Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dverí do 2 m ²	4,000	kus	8,20	32,80		19
968062356		Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m ²	13,650	m ²	103,00	1 405,95		19
968072455		Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m ²	1,773	m ²	194,00	343,96		19
968072456		Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m ²	2,857	m ²	151,00	431,41		19
971033631		Vybúr. otvorov do 4 m ² v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm	1,818	m ²	110,00	199,98		19
979081111		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	8,397	t	257,00	2 158,03		19
979081121		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	75,573	t	8,60	649,93		19
979082111		Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	8,397	t	201,00	1 687,80		19
979082121		Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	67,176	t	22,50	1 511,46		19
979086213		Nakladanie vybúraných hmôt	8,397	t	605,00	5 080,19		19
999281111		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	6,235	t	540,00	3 366,90		19
725210821		Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	84,00	84,00		19
725212200		Umývadlo z diťurvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	1,000	súbor	1 960,00	1 960,00		19
725820801		Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	50,50	50,50		19
725821201		Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	1,000	kus	1 780,00	1 780,00		19
998725201		Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	38,745	%	0,30	11,62		19
734169411		Montáž odvádzáčov kondenzátu DN 15	2,000	súbor	456,00	912,00		19
4226280001		Odvádzač kond. anticoro KOMO 4 MIDI G1/2" PN16A7	2,000	kus	7 700,00		15 400,00	19
734209113		Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	2,000	kus	52,50	105,00		19
4223C04021		Kohút guľový GIACOMINI R910(para do 150°C) G1/2"	2,000	kus	320,00		640,00	19
998734201		Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	170,570	%	0,20	34,11		19
764410240		Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250	7,800	m	245,00	1 911,00		19
998764201		Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	19,110	%	1,60	30,58		19
766421812		Demontáž obloženia podhľadov z panelov pl. nad 1,5m ²	51,240	m ²	77,50	3 971,10		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Oprava kancelárií na prízemí budovy č. 79-Martin-Podháj

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	766421822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie podhládov	51,240	m2	20,50	1 050,42		19
	7666235341	Montáž okien komp. zdv. tesnenie PUR penou	6,000	kus	1 403,00	8 418,00		19
	6114307101	Okno plastové 130x170+parapet	6,000	kus	12 600,00		75 600,00	19
	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	2,000	kus	159,00	318,00		19
	611617220	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované biele	2,000	kus	2 020,00		4 040,00	19
	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	1,000	kus	164,00	164,00		19
	611617260	Dvere vnútorné plné 90x197 dyhované biele	1,000	kus	2 310,00		2 310,00	19
	766669917A	Dokovanie-zámok, kľučky, štitky	3,000	kus	499,00	1 497,00		19
	766695212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	3,000	kus	101,00	303,00		19
	611873960	Prah bukový dĺžka 80 šírka 10cm	2,000	kus	230,00		460,00	19
	611874160	Prah bukový dĺžka 90 šírka 10cm	1,000	kus	245,00		245,00	19
	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	983,765	%	0,60	590,26		19
	767584641	Montáž podhládov z dosiek sadrokartonových, rošt	51,240	m2	137,00	7 019,88		19
	767584642	Montáž podhládov z dosiek sadrokartonových, dosky	51,240	m2	130,00	6 661,20		19
	5959C01021	Sadrokartón. podhlád vč. roštu	51,240	m2	570,00		29 206,80	19
	767585111	Montáž podhládov pomocných konštrukcií, žiarivkových telies	6,000	kus	135,00	810,00		19
	9999970052	Práce PSV, HZS - demontáž oc. doplnkov - mreži	10,000	hod	287,00	2 870,00		19
	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	465,679	%	0,80	372,54		19
	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	53,400	m	7,40	395,16		19
	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkkých plastov	53,400	m	14,20	758,28		19
	283776450A	Soklík z PVC	56,070	m	35,00		1 962,45	19
	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	51,240	m2	75,50	3 868,62		19
	2841291501	Podlahovina z PVC hr. 3 mm	56,364	m2	380,00		21 418,32	19
	776551830	Odstránenie povlakových podláh voľne položených	51,240	m2	2,10	107,60		19
	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	285,104	%	0,40	114,04		19
	781415013	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 150x150 do tmelu	3,000	m2	375,00	1 125,00		19
	597672601	Obklad keramický	3,150	m2	505,00		1 590,75	19
	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	27,158	%	2,00	54,32		19
	783324240	Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	9,300	m2	211,00	1 962,30		19
	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	24,000	m	30,50	732,00		19
	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	138,822	m2	24,50	3 401,14		19
	784433271	Maľba glej. 1 far. dvojn. biely strop 2x pačok miest. do3,8m	190,062	m2	34,50	6 557,14		19
	9999970051	Práce PSV, HZS - mont. ventila a ovádz. kondenzátu	2,000	hod	287,00	574,00		19
	210010002	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16 mm	72,000	m	19,90	1 432,80		19
	345700111	Rúrka el-inšt PVC ohybná HFX 16 IEC, izolačná	72,000	m	24,50		1 764,00	19
	210010322	Škatuľa KR D97, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	12,000	kus	99,50	1 194,00		19
	345685D03	Škatuľa KR rozvodka 6455-26, IP66, 4x4 / 6mm2	12,000	kus	162,00		1 944,00	19
	210040754	Vyrezanie rýh v porobet.murive hl.2cm š.4cm fréz.v priest.príhahI kstropu	72,000	m	118,00	8 496,00		19
	210110022	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.2	3,000	kus	126,00	378,00		19
	345353L01	Prepínač rad.2 - 91602 Plexo 55	3,000	kus	218,00		654,00	19
	210111032	Zásuvka nást, zapust IP41-46, X-násobná 10/16A - 250V,priebežná	9,000	kus	126,00	1 134,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : Oprava kancelárií na prízemí budovy č. 79-Martin-Podháj

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	345452L02	Zásuvka 1-nás. 91645 Plexo 55, 10/ 16A-250V~, 2P+Z (P) NEZ	9,000	kus	240,00		2 160,00	19
	210201066	Svietidlo žiarivkové stropné 4x36W, IP20 na podhľad	6,000	kus	309,00	1 854,00		19
	921AN35721	Svietidlo PODLADOVE PV.C/LA 4X18W +NZ 1H	6,000	kus	2 240,00		13 440,00	19
	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	136,000	m	14,10	1 917,60		19
	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	108,000	m	14,10	1 522,80		19
	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	136,000	m	13,90		1 890,40	19
	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	78,000	m	20,60		1 606,80	19
	9999970056	Práce PSV, HZS - El.inštalácie-odpojenie a demontáže	12,000	hod	287,00	3 444,00		19
	9999970057	Práce PSV, HZS - zapojenie + revízia	14,000	hod	287,00	4 018,00		19
0005	632451082	Poter samonivelizačný BAUMIT hr. do 4 mm vrátane penetrácie	51,240	m2	405,00	20 752,20		19
Za rozpočet celkom :			330 208,64	Sk		151 516,12	178 692,52	

Objedávateľ: Posádková správa budov Martin

Projektant:

Dodávateľ: TYPOS-Trúchly Vladimír

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Stavba: Oprava kancelárií na prízemí budovy č. 79-Martin-Podháj

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Režia	Zisk
					jednotková	celkom						
340239212		Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehliami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	3,333	m2	815,00	2 716,39	2 201,17	279,87			169,21	66,13
612409991		Začistenie omietky okob okien a dverí	61,600	m	33,50	2 063,60	227,30	986,21			596,26	253,81
612423531		Omietka rýh siení šír. do 15 cm vep. štukovou	7,200	m2	479,00	3 448,80	974,30	1 328,76			803,36	342,36
612456212		Postrek vnút. izolácii alebo konštr. siení malou cen.	3,000	m2	126,00	378,00	105,48	146,49			88,56	37,46
612474102		Omietka vnút. siení zo suchých zmesí štuková Baumit	6,665	m2	280,00	1 866,20	1 015,61	325,91	129,83		275,54	119,28
632451052		Poter piesčocement. min. 17 MPa ocel. hladný alebo ľahý hr. do 2 cm	51,240	m2	131,00	6 712,44	3 051,34	1 976,32			1 194,88	489,88
642944121		Ossadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	2,000	kus	418,00	836,00	195,98	343,66			207,77	88,58
553300890		Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm P komaxit.	2,000	kus	1 180,00	2 360,00	2 360,00					
941955002		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	51,240	m2	79,00	4 047,96	2 306,31	927,44	7,68		565,37	241,13
952901111		Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	111,000	m2	52,00	5 772,00	152,07	3 018,09			1 824,73	777,10
968061112		Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel okien do 1,5 m2	18,000	kus	4,95	89,10		47,70			28,83	12,56
968061125		Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel dverí do 2 m2	4,000	kus	8,20	32,80		17,68			10,68	4,43
968062356		Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	13,650	m2	103,00	1 405,95	248,83	621,34			375,66	160,09
968072455		Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	1,773	m2	194,00	343,96	41,11	162,95			98,52	41,36
968072456		Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	2,857	m2	151,00	431,40	56,62	200,78			121,39	52,59
971033631		Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MV/C hr. do 15 cm	1,818	m2	110,00	199,98	19,47	96,82			58,54	25,14
979081111		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	8,397	t	257,00	2 158,02		435,97	723,48		701,00	297,56
979081121		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	75,573	t	8,60	649,92		360,65			212,00	87,26
979082111		Vnútrostenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	8,397	t	201,00	1 687,79		908,13			549,05	230,60
979082121		Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	67,176	t	22,50	1 511,46		812,82			491,43	207,19
979086213		Nakladanie vybúraných hmôt	8,397	t	605,00	5 080,18		1 046,18	1 678,56		1 647,37	708,06
999281111		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	6,235	t	540,00	3 366,90		1 499,14	306,94		1 091,96	468,84
725210821		Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	subor	84,00	84,00		35,44			37,09	11,46

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
725212200		Umyvadlo z ditritivu so záspach. uzáv. štandardná kvalita	1,000	súbor	1 960,00	1 960,00	1 618,79	143,88			150,61	46,71
725820801		Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	50,50	50,50		21,24			22,23	7,02
725821201		Batéria umývadlová jednopóková do 1 otvoru štandardná kvalita	1,000	kus	1 780,00	1 780,00	1 585,71	77,20			80,81	36,27
998725201		Presun hmôt pre zariadenie, predmety v objektoch výšky do 6 m	38,745	%	0,30	11,62						
734169411		Montáž odvádzáčov kondenzátu DN 15	2,000	súbor	456,00	912,00	582,88	138,56			145,04	45,51
4226280001		Odvádzač kond. anticolor KOMO 4 MIDI G1/2" PN16A7	2,000	kus	7 700,00	15 400,00						
734209113		Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	2,000	kus	52,50	105,00	10,00	39,94			41,80	13,25
4223C04021		Kohút guľový GIACOMINI R910(para do 150°C) G1/2"	2,000	kus	320,00	640,00						
998734201		Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	170,570	%	0,20	34,11						
764410240		Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250	7,800	m	245,00	1 911,00	505,28	590,53			618,17	197,00
998764201		Presun hmôt pre klampiarске konštr. v objektoch výšky do 6 m	19,110	%	1,60	30,57						
766421812		Demontáž obloženia podlahov z panelov pl. nad 1,5m2	51,240	m2	77,50	3 971,10		1 675,03			1 753,42	542,63
766421822		Demontáž podkladových roštov pre obloženie podlahov	51,240	m2	20,50	1 050,42		441,17			461,82	147,42
7666235341		Montáž okien komp. zbv. tesnenie PUR penou	6,000	kus	1 403,00	8 418,00	2 812,68	2 472,30			2 588,00	545,01
6114307101		Okno plastové 130x170+parapet	6,000	kus	12 600,00	75 600,00	75 600,00					
766661112		Montáž dverí kompl. otváraj. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	2,000	kus	159,00	318,00		133,52			139,76	44,71
611617220		Dvere vnútorné pňé 80x197 dýhované biele	2,000	kus	2 020,00	4 040,00	4 040,00					
766661122		Montáž dverí kompl. otváraj. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	1,000	kus	164,00	164,00		69,10			72,33	22,56
611617260		Dvere vnútorné pňé 90x197 dýhované biele	1,000	kus	2 310,00	2 310,00	2 310,00					
766669917A		Dokovanie-zámok, kľučky, štítky	3,000	kus	499,00	1 497,00		609,36			637,87	249,76
766699212		Montáž prahov dverí 1-kridl. š. do 10cm	3,000	kus	101,00	303,00	12,72	122,16			127,87	40,24
611873960		Prah bukový dĺžka 80 šírka 10cm	2,000	kus	230,00	460,00	460,00					
611874160		Prah bukový dĺžka 90 šírka 10cm	1,000	kus	245,00	245,00						
998766201		Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	983,765	%	0,60	590,25						
767584641		Montáž podlahov z dosiek sadrokartonových, rošt	51,240	m2	137,00	7 019,88	105,04	2 903,25			3 039,13	972,44
767584642		Montáž podlahov z dosiek sadrokartonových, dosky	51,240	m2	130,00	6 661,20	256,20	2 708,03			2 834,76	862,19
5959C01021		Sadrokartón. podlah vč. roštu	51,240	m2	570,00	29 296,80	29 206,80					
767585111		Montáž podlahov pomocných konštrukcií, žeriavových teles	6,000	kus	135,00	810,00	140,04	281,16			294,31	94,48

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
9999970052		Práce PSV, HZS - demontáž oc. doplnkov - nireží	10,000	hod	287,00	2 870,00		1 210,00			1 266,62	393,37
998767201		Presun hmotí pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m <i>WZZ 101.01</i>	465,679 455,957	%	0,80	372,54	319,100					
776401800		Demontáž soklítkov alebo listů gumených alebo plastových	53,400	m	7,40	395,16		165,54			173,28	56,33
776421100		Lepenie podlahových soklítkov alebo listů z mäčkových plastov	53,400	m	14,20	758,28	120,15	269,13			281,73	87,26
283776450A		Soklík z PVC	56,070	m	35,00	1 962,45	1 962,45					
776521100		Lepenie povlakových podláh plastových pásov	51,240	m2	75,50	3 863,62	1 867,69	837,77			876,98	286,16
2841291501		Podlahovina z PVC hr. 3 mm	56,364	m2	380,00	21 418,32	21 418,32					
776551830		Odstranenie povlakových podláh voľne pobýžených	51,240	m2	2,10	107,60		45,09			47,20	15,30
998776201		Presun hmotí pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	285,104	%	0,40	114,04						
781415013		Montáž obkladov vnút. z obklad. poróvin. 150x150 do tmelu	3,000	m2	375,00	1 125,00	209,04	385,17			403,19	127,59
597672601		Obklad keramiky	3,150	m2	505,00	1 590,75	1 590,75					
998781201		Presun hmotí pre obklady keramiké v objektoch výšky do 6 m	27,158	%	2,00	54,31						
783324240		Nátery syntet. lát. radiátorov dvojnásobné+lx email	9,300	m2	211,00	1 962,30	1 259,77	297,13			311,04	94,34
783424140		Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	24,000	m	30,50	732,00	242,64	205,68			215,30	68,37
784402801		Odstranenie maleb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrábanim	138,822	m2	24,50	3 401,13	15,27	1 438,19			1 505,50	442,17
784433271		Malba gbj. 1 far. dvojn. biely strop 2x pačok miest. do3,8m	190,062	m2	34,50	6 557,13	956,01	2 380,57			2 471,04	769,51
9999970051		Práce PSV, HZS - mont. ventíla a oviádz. kondenzátu	2,000	hod	287,00	574,00		242,00			253,32	78,67
210010002		Rúrka chybná PVC pod ometkou 16 mm	72,000	m	19,90	1 432,80		601,92			630,08	200,79
345700111		Rúrka eh-inšit PVC chybná HFX 16 IEC, izolácia	72,000	m	24,50	1 764,00	1 764,00					
210010322		Škatuľa KR D97, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	12,000	kus	99,50	1 194,00		502,44			525,95	165,60
345685D03		Škatuľa KR rozvodka 6455-26, IP66, 4x4 / 6mm2	12,000	kus	162,00	1 944,00	1 944,00					
210040754		Vyrezanie rýh v porobet murive hl.2cm š.4cm fréz.v priestr.priťahl kstropu	72,000	m	118,00	8 496,00	1 653,12	2 555,28	334,80		3 025,33	927,46
210110022		Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.2	3,000	kus	126,00	378,00		158,64			166,06	53,29
345353L01		Prepínač rad.2 - 91602 Plexo 55	3,000	kus	218,00	654,00	654,00					
210111032		Zásuvka nást. zapust. IP41-46, X-násobná 10/16A - 250V,príbežná	9,000	kus	126,00	1 134,00		475,92			498,19	159,88
345452L02		Zásuvka 1-nás. 91645 Plexo 55, 10/ 16A-250V--, 2P+N (P) NEZ	9,000	kus	240,00	2 160,00	2 160,00					

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
210201066		Svietidlo žiarivkové stropné 4x36W, IP20 na podhlad	6,000	kus	309,00	1 854,00		779,70			816,18	258,11
921AN5721		Svietidlo PODLADOVE PV,CLA 4X18W +NIZ 1H	6,000	kus	2 240,00	13 440,00	13 440,00					
210800105		Kábel 750V ubžžený pod omietkou CYKY 3x1,5	136,000	m	14,10	1 917,60		807,84			845,64	264,11
210800106		Kábel 750V ubžžený pod omietkou CYKY 3x2,5	108,000	m	14,10	1 522,80		641,52			671,54	208,73
341201M15		Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	136,000	m	13,90	1 890,40	1 890,40					
341201M18		Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	78,000	m	20,60	1 606,80	1 606,80					
9999970056		Práce PSV, HZS - El.inštalácie-odpojenie a demontáže	12,000	hod	287,00	3 444,00		1 452,00			1 519,95	472,04
9999970057		Práce PSV, HZS - zapojenie + revízia	14,000	hod	287,00	4 018,00		1 694,00			1 773,27	550,72
0005 632451082		Poter samonivelizačný BAUMIT hr. do 4 mm vrátane penetrácie	51,240	m ²	405,00	20 752,20	14 734,57	1 975,81			1 318,85	2 722,95
Za rozpočet celkom :			330 208,64	Sk		217 975,78	46 745,61	2 450,14	1 081,83	43 753,72	16 994,07	

DARIS
DO FAKTURY

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6.9.2009

Meno pracovníka a podpis: Vladimír Hüber

