

ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 10 -RŠÚ /2006
Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Bartoš Igor
 Zhotoviteľ	 Stav-art – Ľubomírska Martina Štúrovo námestie 2 ; 036 01 Martin
Zastúpený:	Kaplan Cyril
IČO:	37760751
DIČ:	SK1045312686
Bankové spojenie:	Tatra banka
Číslo účtu:	2628371745/1100
Registrácia v zozname podnikateľov:	Žo 2001/05643/00002-17561/2001
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Kaplan Cyril

2. PREDMET PLNENIA

2.1. predmetom zmluvy je: Oprava učební č. 5 a 7 na b.č. 49 I.poschodie

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 20. februára 2006
termín ukončenia: 1. marca 2006
- 3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.
- 3.3. V prípade práce navyč, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.
- 3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : K 4 .čsb VÚ 1077 Martin

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	273 918,70
DPH 19%	52 044,55
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	325 963,50

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektivej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Objednávateľ súhlasí s fakturáciou diela po častiach (jednotlivé učebne) Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a navyše prác“. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Každá faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplataenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

- 7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
- 7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
- 7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

- 8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
 - 8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
 - 8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
 - 8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
 - 8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Igor Bartoš** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty), súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niest' zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
 - 8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
 - 8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Cyril Kaplan
 - 8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
 - 8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
 - 8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
 - 8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
 - 8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
 - 8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
 - doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
 - stavebný denník
 - 8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
- 8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
- 9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSŤUPENIE OD ZMLUVY

- 10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
 - ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
 - ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby
- 10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.
- 10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.
- 10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

- 11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §9 zákona č. 330/1996 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte **K.čsb VÚ 1077 Martin** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.
- 11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.
- 11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; zváranie – platný zväračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.
- 11.4. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
 - zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
 - zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.
- 11.5. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ**.
- 11.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov **483571**
- 11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne

- zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.
- 11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikujú možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt ako sú napr.: žieraviny, horľaviny, výbušniny, skladový materiál, pohyb osôb a pod.
- 11.9. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č. 504/2002 a zákona č. 330/96 §8 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.
- 11.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarimi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.
- 11.11. Objednávateľ poučí pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu.
- 11.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 11.13. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarimi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.
- 11.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverení pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.
- 11.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarimi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvrania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:
- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
 - Za dodávateľa : Ing. Šoška Roman

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpisu nevykonaných prác a navyše prác potvrdený zhotoviteľom.
- 12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 20. februára 2006

objednávateľ
Ing. Ján Pánis



stav-art - Ľubomírska Martina
stavebná montážna firma
Štúrovo nám. 2 036 01 Martin ①
IČO: 37 760 751, IČ DPH: SK 1045312686

zhotoviteľ
Cyril Kaplan

Krycí list rozpočtu

STAV - ART

Stavba : Oprava miestnosti v budove č.49		JKSO :					
Objekt : miestnosť č.5		Rozpočet :					
		Spracoval : Kaplan Cyril					
Miesto : Kasárne 4.ČSL brigády	Zmluva č.	Dňa : 20.02.2006					
Odberateľ : Posádková správa budov Martin 036 0 Martin		IČO : 00805122 Jilemnického	DIČ : IČ DPH :				
Dodávateľ : Stav-art 03601 Martin		IČO : 37760751 Štúrovo námestie 2/108	DIČ : IČ DPH : SK1045312686				
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :				
1 M3 OP	164 127 Sk	za M3 OP	1 M 164 127 Sk za M				
1 M2 ZP	164 127 Sk	za M2 ZP					
1 M2 UP	164 127 Sk	za M2 UP					
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	57 200,50	11 802,40	69 002,90	6	Práce nadčas	
2	PSV :	52 609,75	16 309,20	68 918,95	7	Murárske výpomoc	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	109 810,25	28 111,60	137 921,85	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :		
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		137 921,85
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	137 921,85	26 205,20
Podpis :				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		164 127,05
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :				Dátum : Stav-art - Ľubomírska Martina			
Pečiatka :				stavebno montážna firma			
Podpis :				Pečiatka : Štúrovo nám. 2, 036 01 Martin ①			
				IČO: 37 760 751, IČ DPH: SK 1045312686			
				Podpis :			

overil kg. KAPLAN BEDNAR
cenou odpoč / usm

Odberteľ: Posadková správa budov Martin

Projektant:

Dodávateľ: Stav-art

Stavba: Oprava miestnosti v budove č.49

Objekt: miestnosť č.5

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
						jednotková	celkom						
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE													
1	612421231	Oprava váp. omietky stropov štukových 5-10%	61,000		m2	50,50	3 080,50						
2	612409991	Zaistenie omietky okolo okien a podlah	45,000		m	33,50	1 507,50	170,55	440,55				630,09
		MVJ-maltna váp. jemná spojivo z kaše vápennnej	0,023		m3	2 660,00	59,85	1,33 za m2					
		MVC cement. posprek cem. troskoporiandský	0,045		m3	2 460,00	110,70	2,46 za m2					
		Omietka	3,180		Nh	83,70	266,17	5,91 za m2					
		Stavebný robotník HSV	0,795		Nh	75,20	59,79	1,33 za m2					
3	612421231	Oprava váp. omiet. vnútr. stien štukových 5-10%	114,000		m2	38,50	4 389,00	603,06	1 207,26				1 849,04
		MVJ-maltna váp. jemná spojivo z kaše vápennnej	0,034		m3	2 660,00	90,97	0,80 za m2					
		MVC omietka škarovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,171		m3	2 460,00	420,66	3,69 za m2					
		MVC cement. posprek cem. troskoporiandský	0,034		m3	2 660,00	90,97	0,80 za m2					
		Omietka	7,272		Nh	102,30	743,89	6,53 za m2					
		Stavebný robotník HSV	1,983		Nh	75,20	149,16	1,31 za m2					
4	612423531	Omietka rýh stien šír. do 15 cm váp. štukovou	33,000		m2	496,00	16 368,00	4 553,67	3 297,89				6 522,93
		MVJ-maltna váp. jemná spojivo z kaše vápennnej	0,099		m3	2 660,00	263,34	7,98 za m2					
		MVC omietka škarovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,495		m3	2 460,00	1 217,70	36,90 za m2					
		MVC cement. posprek cem. troskoporiandský	0,099		m3	2 660,00	263,34	7,98 za m2					
		Materiál lešenový v používaní	0,313		m3	8 980,00	2 809,30	85,13 za m2					
		Omietka	15,741		Nh	102,30	1 610,29	48,80 za m2					
		Stavebný tesár	6,379		Nh	75,20	479,71	14,54 za m2					
		Stavebný robotník HSV	4,639		Nh	75,20	348,89	10,57 za m2					
5	631315511	Mazanina z bežnou prosieťou tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	3,420		m3	2 960,00	10 123,20						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:													
			35 468,20		Sk			5 327,28	4 945,50			2 989,66	9 002,06
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE													
6	974031445	Vysekanie rýh v letehlom murive hl. do 7 cm š. do 20 cm	118,000		m	116,00	13 688,00						
7	974031743	Vysekanie rýh v podlažie z betónu hl. do 7 cm š. do 10 cm	32,000		m	156,00	4 992,00						
8	978059531	Vybúranie obkladov vnútr. z obkladáček plochy nad 2 m2	4,000		m2	72,00	288,00		159,04				32,80
		Stavebný robotník HSV	1,564		Nh	75,20	117,63	29,41 za m2					
9	978082111	Vnútrostavenskú dopravu súle a vybúraných hmôt do 10 m	3,200		t	203,00	649,60		359,26				73,13
		Stavebný robotník HSV	3,919		Nh	67,80	265,74	83,04 za m2					

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
						jednotková	celkom						
10	341201M15	Kabel Cu jadro 750V CYKY 3CX1,5	159,000		m	12,50	1 975,00	1 975,00					
11	3492E0146	Svietidlo stropne ziarivk. 231 58 44 2x2 36/40 W/ IP 20	12,000		kus	795,00	9 540,00	9 540,00					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	31 132,60		SK			11 515,00	518,30			313,37	105,93
		PRÁCE A DODÁVKY HSY spolu :	66 600,80		SK			16 842,28	5 463,80			3 303,03	9 107,99
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE											
		725 - Zariadenie predmetný											
12	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr Stavebný inštalatér	1,000		siabor	85,50	85,50						
			0,362		Nh	75,20	27,22	27,22 za m2					10,17
13	725212200	Umývadlo z dlituritu so zápach. uzáv. štandardná kvalita Benzín technický čistiaci 65/160 Lepidlo na novodur L -20 tuba 80 gr Rúrka PVC odpadová rovná d 40x1,8 Skruška mosadzná s podgulovou hlavou 02/18/2 5x 70 Uzávierka zápach. umyv. T T 1015 s ventil AKV Podpera lalinová LL 34 Príchytká d 8 mm Umývadlo štandardná kvalita Stavebný inštalatér	1,000		siabor	2 006,76	2 006,76	1 684,02					
			0,039		kg	26,00	0,98	0,98 za m2					322,74
			0,125		kus	20,50	2,56	2,56 za m2					
			0,200		m	28,50	5,70	5,70 za m2					
			0,006		1000 ks	3 210,00	19,26	19,26 za m2					
			1,000		kus	100,00	100,00	100,00 za m2					
			2,000		kus	86,50	173,00	173,00 za m2					
			0,006		1000 ks	421,00	2,53	2,53 za m2					
			1,000		kus	1 380,00	1 380,00	1 380,00 za m2					
					Nh	93,00	16,32	16,32 za m2					23,09
14	725220801	Demontáž batérií nastenných do G 3/4 Stavebný inštalatér	1,000		siabor	50,90	50,90						
			0,217		Nh	75,20	16,32	16,32 za m2					5,75
15	725221400	Batéria umývadlová jednopóková do 1 otvoru štandardná kvalita 725 - Zariadenie predmetný spolu :	1,000		kus	1 812,00	1 812,00	1 684,02	58,86			61,62	338,66
			3 955,16		SK			1 684,02	58,86			61,62	338,66
		76 - KONŠTRUKCIE											
		762 - Konštrukcie tesárske											
16	762521811	Demontáž podláh z dosiek hrúbky do 32 mm Stavebný tesár	61,000		m2	39,50	2 409,50	12,63 za m2	1 041,88			1 090,37	277,25
			10,248		Nh	75,20	770,65						
17	762711810	Demontáž preštor. viazaných konštr. z hranebného reziva do 120 cm2 762 - Konštrukcie tesárske spolu :	164,000		m	30,50	5 002,00		1 041,88			1 090,37	277,25
			7 411,50		SK				1 041,88			1 090,37	277,25
		766 - Konštrukcie stolárske											

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk	
						jednotková	celkom							
18	76623911	Oprava okien zdvojených oknár. bez výmeny dielich prvkov	16,800	m2		419,00	7 039,20							
		766 - Konštrukcie stôlarstve spolu :	7 039,20											
19	767996604	Demonizácia ostatných doplnkov do 500 kg Elektróda E-R117 055023 d 4 Stavebný zámočnik Vodíc Viazací bremien Autožeriav 6t.182km Zväčša obilková usm. 350a	356,000 0,386 11,935 1,156 1,156 0,924 0,270	kg ks Nh Nh Nh Sh Sh		17,50 5 010,00 83,70 93,00 75,20 455,00 182,00	6 737,50 1 928,95 998,96 107,42 86,86 420,42 49,05	1 928,85 5,01 za m2 2,59 za m2 0,28 za m2 0,23 za m2 1,09 za m2 0,13 za m2	1 613,15	469,70		2 180,81	544,99	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	6 737,50											
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	21 188,20						2 655,03	469,70		3 271,18	822,24	
		77 - PODLAHY												
		776 - Podlahy povlakové												
20	776411000	Lepenie podlahových soklikov alebo lišt gumových Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 50 Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 25 Ostatný materiál pre podlahy povlakové Parkeťar Parkeťar	28,000 0,042 0,042 5,040 1,292 0,281	m kus kus SK Nh Nh		14,30 725,00 656,00 1,00 67,80 75,20	400,40 30,25 27,33 5,04 87,61 21,12	62,72 1,08 za m2 0,98 za m2 0,18 za m2 3,13 za m2 0,75 za m2	147,00			153,75	36,93	
21	2841A9002	Sokel Z/4	28,000	m		11,10	310,80	310,80						
22	776521100	Lepenie povlakových podlah praetových pásov	66,000	m2		75,50	4 907,50							
23	2841A0301	Krylina podlah.Novoflor exkl.2120-31 super. hr.2,0, š.1500 mm	65,000	m2		211,00	13 715,00	13 715,00						
24	776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zviazovanie podlahovín Ostatný materiál pre podlahy povlakové Parkeťar	8,900 28,480 0,453	m SK Nh		15,10 1,00 75,20	134,39 28,48 34,05	28,48 3,20 za m2 3,83 za m2	46,10			48,24	11,57	
		776 - Podlahy povlakové spolu :	19 468,09		SK			14 117,00	193,10				201,99	48,50
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt												
25	777551440	Podlaha zo stierky silikátovej s penetr. Teralit DB hr.4mm Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb. Teralit DB oker svetlý sb. Teralit DB zelení svetlá sb. Teralit DB tehlovo červený sb. Ostatný materiál pre podlahy syntetické Podlahár, pokladáč podlah. krytov	62,000 0,003 0,094 0,096 0,094 2,480 26,180	m2 t t t t SK Nh		174,00 64 100,00 12 900,00 13 400,00 13 000,00 1,00 83,70	10 788,00 198,71 1 207,70 1 287,74 1 217,06 2,48 2 191,23	3 913,44 3,21 za m2 19,48 za m2 20,77 za m2 19,63 za m2 0,04 za m2 35,34 za m2	2 962,36	37,20		3 139,92	736,08	

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					Výmera	celkom						
Mesačňa cyklická na betón 0,15m3			2,127	Sh	17,60	37,43	0,60 za m2					
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	10 788,00	Sk			3 913,44	2 962,36	37,20		3 139,92	735,08
		77 - PODLAHY spolu :	30 256,09	Sk			18 030,44	3 155,46	37,20		3 341,91	783,58
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		781 - Obklady z obkladáčiek a dosiek										
26	781415013	Montáž obkladov vrúť z obklad. potovin. 150x150 do tmeľu	4,000	m2	377,00	1 508,00						
27	597817210	Okli. potovinové 1far. 150x150 l	5,000	m2	367,00	1 835,00	1 835,00					
28	781419704	Připř. za škrávanie bielym cementom pri mont. okli. potov. Cementu biely tr. 52,5 l bal.	4,000	m2	1,90	7,60	8,36					-0,76
			0,001	t	7 730,00	8,35	2,09 za m2					
29	781419711	Připř. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži okli. potov.	4,000	m2	24,00	96,00						
		781 - Obklady z obkladáčiek a dosiek spolu :	3 446,60	Sk			1 843,36					-0,76
		783 - Natery										
30	783624920	Opř. natery stôľar. výrobkov syntet. dvojnás.+1x emal+1x príhé tmeľ	16,000	m2	192,00	3 072,00	701,28	1 173,76			1 228,68	-31,72
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	2,240	kg	154,00	344,96	21,56 za m2					
		INDUSTROL emal vonkajší sion kost' S 2013	1,600	kg	141,00	225,60	14,10 za m2					
		Tmeľ emulzný disperzný V 5011	0,880	kg	79,50	69,96	4,37 za m2					
		Riedidlo olejovo-syntetické S 5006	0,320	kg	47,00	15,04	0,94 za m2					
		Plátno brúsne mlieko G 150x200 150	0,019	100 ks	341,00	6,55	0,41 za m2					
		Ostatný materiál pre natery	39,200	Sk	1,00	39,20	2,45 za m2					
		Stavebný robotník pri lešeniárskych pr.	0,144	Nh	75,20	10,84	0,68 za m2					
		Malár, natierač	1,521	Nh	67,80	103,15	6,45 za m2					
		Malár, natierač	8,952	Nh	83,70	749,30	46,83 za m2					
		Připřatok za strážné podmienky	0,052	Nh	93,00	4,86	0,30 za m2					
		783 - Natery spolu :	3 072,00	Sk			701,28	1 173,76			1 228,68	-31,72
		784 - Matby										
31	784452271	Matba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	182,000	m2	21,50	3 913,00						
		784 - Matby spolu :	3 913,00	Sk								
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	10 431,60	Sk			2 544,64	1 173,76			1 228,68	-32,48
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	65 831,05	Sk			24 187,95	7 043,11	506,90		7 903,39	1 912,00
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
32	210201011	Svetidlo žiarivkové stropné 1x36W, IP20 s krytom Elektronštalatér	12,000	kus	181,00	2 172,00	64,18 za m2	1 041,24			1 089,99	40,77
			8,281	Nh	93,00	770,15						
33	210810045	Kábel 750V pevne uložený CVKY 3x1,5 Elektronštalatér	158,000	m	21,00	3 318,00	7,31 za m2	1 561,04			1 634,61	122,35
			12,424	Nh	93,00	1 155,41						
		M21 - 155 Elektronmontáže spolu :	5 490,00	SK				2 602,28			2 724,60	163,12
		PRÁČE A DODÁVKY M spolu :	5 490,00	SK				2 602,28			2 724,60	163,12
		Za rozpočet celkom :	137 921,85	SK			41 030,23	15 109,20	506,90		13 931,02	11 183,10

Stav-art - Lubomírska Martina
stavebná montážna firma
Šturvová nám. 2, 036 01 Martin
IČO: 37 760 751, IČ DPH: SK 1045312686

Krycí list rozpočtu

STAV-ART

Stavba : Oprava miestnosti v budove č.49		JKSO :					
Objekt : miestnosť č.7		Rozpočet :					
		Spracoval : Kaplan cyril					
Miesto : Kasárne 4.ČSL brigády	Zmluva č.	Dňa : 20.02.2006					
Odberateľ : Posadková správa budov Martin 036 0 Martin	IČO : 00805122 Jilemnického	DIČ :	IČ DPH :				
Dodávateľ : Stav-art 03601 Martin	IČO : 37760751 Štúrovo námestie 2/108	DIČ :	IČ DPH : SK1045312686				
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :				
1 M3 OP	161 836 Sk	za M3 OP	1 M				
1 M2 ZP	161 836 Sk	za M2 ZP	161 836 Sk				
1 M2 UP	161 836 Sk	za M2 UP	za M				
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	57 524,00	9 916,40	67 440,40	6	Práce nadčas	
2	PSV :	52 247,25	16 309,20	68 556,45	7	Murárske výpomocce	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	109 771,25	26 225,60	135 996,85	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár :				E	Celkové náklady :		
Dátum :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		135 996,85
Pečiatka :				22	DPH 19 % z :	135 996,85	25 839,40
Podpis :				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		161 836,25
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :				Dátum :			
Pečiatka :				Stav-art - Ľubomírka Martina stavebno montážna firma Štúrovo nám. 2, 036 01 Martin ① IČO: 37 760 751, IČ DPH: SK 1045312686			
Podpis :				Podpis :			

Odberteľ: Posádková správa budov Martin

Projektant:

Staviteľ: Stav-art

Stavba : Oprava miestnosti v budove č.49

Objekt : miestnosť č.7

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	611421231	Oprava váp. omietky stropov štukových 5-10%	62,000	m ²	50,50	3 131,00						
2	612408991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	46,000	m	33,50	1 541,00	174,34	450,34			272,23	644,09
		MV/L-malia váp, jemná spojivo z kaše vápenej	0,023	m ³	2 660,00	61,18	1,33 za m ²					
		MV/C omietka škrábovacia obyč. váp, kaša a cem.	0,046	m ³	2 460,00	113,16	2,46 za m ²					
		Omietkar	3,281	Nh	83,70	272,09	5,91 za m ²					
		Stavebný robotník HSV	0,813	Nh	75,20	61,12	1,33 za m ²					
3	612421231	Oprava váp. omiet. vrúti. stien štukových 5-10%	120,000	m ²	38,50	4 620,00	634,80	1 270,80			768,04	1 946,36
		MV/L-malia váp, jemná spojivo z kaše vápenej	0,036	m ³	2 660,00	95,76	0,80 za m ²					
		MV/C omietka škrábovacia obyč. váp, kaša a cem.	0,180	m ³	2 460,00	442,80	3,69 za m ²					
		M/C cement. positrak cem. troskoportlandský	0,036	m ³	2 660,00	95,76	0,80 za m ²					
		Omietkar	7,654	Nh	102,30	783,04	6,53 za m ²					
		Stavebný robotník HSV	2,088	Nh	75,20	157,01	1,31 za m ²					
4	612423531	Omietka y/h stien šír. do 15 cm váp. štukovou	33,000	m ²	497,00	16 401,00	4 553,67	3 297,69			1 993,71	6 555,93
		MV/L-malia váp, jemná spojivo z kaše vápenej	0,099	m ³	2 660,00	263,34	7,98 za m ²					
		MV/C omietka škrábovacia obyč. váp, kaša a cem.	0,495	m ³	2 460,00	1 217,70	36,90 za m ²					
		M/C cement. positrak cem. troskoportlandský	0,099	m ³	2 660,00	263,34	7,98 za m ²					
		Materiál lešenový v používaní	0,313	m ³	8 980,00	2 809,30	85,13 za m ²					
		Omietkar	15,741	Nh	102,30	1 610,29	48,80 za m ²					
		Stavebný lesár	6,379	Nh	75,20	479,71	14,54 za m ²					
		Stavebný robotník HSV	4,639	Nh	75,20	348,99	10,57 za m ²					
5	631315511	Mezantina z betónu prosého tr. B 12,5.B 15 hr. 12-24 cm	3,420	m ³	2 970,00	10 157,40						
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :												
			35 850,40	SK			5 362,81	5 018,83			3 033,98	9 146,38
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
6	974031145	Vysekanie y/h v tehnom murine hl. do 7 cm š. do 20 cm	118,000	m	116,00	13 688,00						
7	974031743	Vysekanie y/h v podhlade z tehál hl. do 7 cm š. do 10 cm	32,000	m	156,00	4 992,00						
8	978059531	Vyburanie obkladov vnúti. z obkladziek plochy nad 2 m ²	4,000	m ²	72,00	288,00		159,04			96,16	32,80
		Stavebný robotník HSV	1,564	Nh	75,20	117,63	29,41 za m ²					
9	979082111	Vnútrostenisková doprava sula a vyburaných mŕtď do 10 m	3,200	t	204,00	652,80		359,26			217,21	76,33
		Stavebný robotník HSV	3,919	Nh	67,80	265,74	83,04 za m ²					

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
						jednotková	celkom						
10	341201MH15	Kábel Cu jedno 750V CVKY 30x1,5	138,000		m	12,50	1 725,00	1 725,00					
11	3482E0146	Svetidlo stropné žiarivk. 231 58 44 2x2 36/40 W/ IP 20	10,000		kus	795,00	7 950,00	7 950,00					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE spolu :	29 295,80		SK		9 675,00	9 675,00	518,30			313,37	109,13
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	65 146,20		SK		15 037,81	15 037,81	5 537,13			3 347,25	9 255,51
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE											
		725 - Zariadenie predmety											
12	725210821	Demontáž umyvadiel bez výtokových armatúr Stavebný inštalatér	1,000		súbor	85,50	85,50	85,50				36,80	
			0,362		Nh	75,20	27,22	27,22 za m2					10,17
13	725212200	Umyvadlo z dlhuvlhu so zápach. uzáv. štandardná kvalita Benzín technický čistiaci 85/160 Lepidlo na novodur L-20 tuba 80 gr Rúrka PVC odpadová rovná d 40x18 Skruška mosadzna s polygúrovou hlavou 021812 SK 70 Uzávierka zápch. umyv. T 1015 s ventil. AKV Podpera liatinová LL 34 Príchytky d 8 mm Umyvadlo štandardná kvalita Stavebný inštalatér	1,000		súbor	2 013,46	2 013,46	1 684,02					
			0,039		kg	25,00	0,98	0,98 za m2					329,44
			0,125		kus	20,50	2,56	2,56 za m2					
			0,200		m	28,50	5,70	5,70 za m2					
			0,006		1000 ks	3 210,00	19,26	19,26 za m2					
			1,000		kus	100,00	100,00	100,00 za m2					
			2,000		kus	86,50	173,00	173,00 za m2					
			0,006		1000 ks	421,00	2,53	2,53 za m2					
			1,000		kus	1 380,00	1 380,00	1 380,00 za m2					
					Nh	93,00	0,00 za m2	0,00 za m2					
14	725820801	Demontáž batérií nariadených do G 3/4 Stavebný inštalatér	1,000		súbor	51,00	51,00	51,00				22,06	
			0,217		Nh	75,20	16,32	16,32 za m2					23,09
15	725821400	Batéria umyvadlová jednopokvová do 1 otvoru štandardná kvalita 725 - Zariadenie predmety spolu :	1,000		kus	2 010,00	2 010,00	1 684,02	58,86			61,62	345,46
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	4 159,96		SK		1 684,02	1 684,02	58,86			61,62	345,46
		76 - KONŠTRUKČIE											
		762 - Konštrukcie tesárske											
16	762521811	Demontáž podláh z dosiek hrúbky do 32 mm Stavebný tesár	61,000		m2	39,50	2 409,50	12,63 za m2				1 041,88	
			10,248		Nh	75,20	770,65						1 090,37
17	762711810	Demontáž profesor. viazaných konštr. z hraneého rezaiva do 120 cm2 762 - Konštrukcie tesárske spolu :	164,000		m	30,50	5 002,00					1 041,88	
			7 411,50		SK							1 090,37	277,25
		766 - Konštrukcie stolárske											

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	Stroje	Doprava	Režia	Zisk
						jednotková	celkom						
18	76623911	Oprava okien zvojených okár. bez výmeny dielich prvkov	16,800		m2	420,00	7 056,00						
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	7 056,00										
19	767996804	Demonáž ostatných doplnkov, do 500 kg	366,000		kg	17,50	6 737,50	1 928,95	1 613,15	469,70		2 180,81	544,99
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,366		1000 ks	5 010,00	1 928,95	5,01 za m2					
		Stavebný zámokník	11,936		Nh	83,70	998,96	2,59 za m2					
		Vodič	1,156		Nh	93,00	107,42	0,28 za m2					
		Viazak bremien	1,156		Nh	75,20	86,96	0,23 za m2					
		Autožeriav 6t 182km	0,924		Sh	455,00	420,42	1,09 za m2					
		Zvratka obilková usm. 350a	0,270		Sh	182,00	49,05	0,13 za m2					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	6 737,50				1 928,95		1 613,15	469,70		2 180,81	544,99
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	21 205,00				1 928,95		2 655,03	469,70		3 271,18	822,24
		77 - PODLAHY											
		776 - Podlahy povlakové											
20	776411000	Lepenie podlahových soklikov alebo lišt gumených	28,000		m	14,30	400,40	62,72	147,00			153,75	36,93
		Lepidlo kaučukové CHEMOPREN 50	0,042		kus	725,00	30,25	1,08 za m2					
		Lepidlo kaučukové CHEMOPREN 25	0,042		kus	655,00	27,33	0,98 za m2					
		Ostatný materiál pre podlahy povlakové	5,040		SK	1,00	5,04	0,18 za m2					
		Parkeť	1,292		Nh	67,80	87,61	3,13 za m2					
		Parkeť	0,281		Nh	75,20	21,12	0,75 za m2					
21	2841A9002	Sokel 2/4	28,000		m	11,10	310,80	310,80					
22	776521100	Lepenie povlakových podlah plastových pásov	66,000		m2	75,50	4 907,50						
23	2841A0301	Krytina podlah. novofol. ext.21.20.31 super. hr.2.0. š.1500 mm	65,000		m2	212,00	13 780,00	13 780,00					
24	776994111	Ostatné práce pri poln. podlahách, zvieranie podlahovín	8,900		m	15,10	134,39	28,48	46,10			48,24	11,57
		Ostatný materiál pre podlahy povlakové	28,480		SK	1,00	28,48	3,20 za m2					
		Parkeť	0,463		Nh	75,20	34,05	3,63 za m2					
		776 - Podlahy povlakové spolu :	19 533,09		SK		14 182,00		193,10			201,99	48,50
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt											
25	777551440	Podlaha zo stierky silikátovej s penetr. Teralit DB hr. 4mm	62,000		m2	174,00	10 788,00	3 913,44	2 962,36	37,20		3 139,92	736,08
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,003		l	64 100,00	198,71	3,21 za m2					
		Teralit DB oker svetly sb.	0,094		l	12 900,00	1 207,70	19,48 za m2					
		Teralit DB zelen svetla sb.	0,096		l	13 400,00	1 287,74	20,77 za m2					
		Teralit DB ľahovo červený sb.	0,094		l	13 000,00	1 217,06	19,63 za m2					
		Ostatný materiál pre podlahy syntetické	2,480		SK	1,00	2,48	0,04 za m2					
		Podlahár, pokladač podlah. krytov	26,180		Nh	83,70	2 191,23	35,34 za m2					

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
Mesačka cyklická na beton 0,15m3			2,127	Sh	17,60	37,43	0,60 za m2					
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :			10 788,00	SK			3 913,44	2 962,36	37,20		3 139,92	735,08
77 - PODLAHY spolu :			30 321,09	SK			18 095,44	3 155,46	37,20		3 341,91	783,58
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
781 - Obklady z obkladáčiek a dosiek												
26	781415013	Montáž obkladov vnút. z obklad. pôrovín. 150x150 do tmelu	4,000	m2	378,00	1 512,00						
27	597817210	Obkl. pôrovinnové 1 far. 150x150 l	5,000	m2	368,00	1 840,00	1 840,00					
28	781419704	Prípr. za skárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pôrov. Cement biely tr. 52,5 l bal.	4,000	m2	1,90	7,60	8,36					-0,76
			0,001	t	7 730,00	8,36	2,09 za m2					
29	781419711	Prípr. za plochu do 10m2 jednotlivu pri montáži obkl. pôrov.	4,000	m2	24,00	96,00						
		781 - Obklady z obkladáčiek a dosiek spolu :	3 455,60	SK			1 848,36					-0,76
		783 - Nátery										
30	783624920	Opr. náterov stôlár. výrokov syntet. dvojnás.+1x emali+1x piné tmel.	16,000	m2	193,00	3 088,00	701,28	1 173,76			1 228,68	-15,72
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	2,240	kg	154,00	344,96	21,56 za m2					
		INDUSTROL emali vonkajší slon. kosť S 2013	1,600	kg	141,00	225,60	14,10 za m2					
		Tmel emulzný disperzný V 5011	0,880	kg	79,50	69,96	4,37 za m2					
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,320	kg	47,00	15,04	0,94 za m2					
		Plátno brusne mlieko G 150x200 150	0,019	100 ks	341,00	6,55	0,41 za m2					
		Ostatný materiál pre nátery	39,200	SK	1,00	39,20	2,45 za m2					
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,144	Nh	75,20	10,84	0,68 za m2					
		Maliar, náteráč	1,521	Nh	67,80	103,15	6,45 za m2					
		Maliar, náteráč	8,962	Nh	83,70	749,30	46,83 za m2					
		Príplatok za strážené podmienky	0,052	Nh	93,00	4,86	0,30 za m2					
		783 - Nátery spolu :	3 088,00	SK			701,28	1 173,76			1 228,68	-15,72
		784 - Malby										
31	784452271	Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	182,000	m2	21,50	3 913,00						
		784 - Malby spolu :	3 913,00	SK								
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	10 456,60	SK			2 549,64	1 173,76			1 228,68	-16,48
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	66 142,65	SK			24 257,95	7 043,11	506,90		7 903,39	1 934,80
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
32	210201011	Svetidlo žienikové stropné 1x36W, IP20 s krytom Elektronštalát	10,000 6,901	kus Nh	181,00 93,00	1 810,00 641,79	64,18 za m2	867,70			908,32	33,98
33	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5 Elektronštalát	138,000 10,851	m Nh	21,00 93,00	2 898,00 1 009,16	7,31 za m2	1 363,44			1 427,70	106,86
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	4 708,00	SK				2 231,14			2 336,02	140,84
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	4 708,00	SK				2 231,14			2 336,02	140,84
		Za rozpočet celkom :	135 996,85	SK			39 295,76	14 811,39	506,90		13 586,76	11 331,14

Stav-art - Ludomírska Martina
 stavebná montážna firma
 Šušovo tržm. 2/036 01 Martin
 IČO: 37 760 751, IČ DPH: SK 1045312686

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6.9. 2009

Meno pracovníka a podpis: Vladimír Hüber

