

6

ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 52 -RŠŮ /2006
Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Bartoš Igor
Zhotoviteľ	Stav-art – Ľubomírska Martina Štúrovo námestie 2 ; 036 01 Martin
Zastúpený:	Kaplan Cyril
IČO:	37760751
DIČ:	SK1045312686
Bankové spojenie:	Tatra banka
Číslo účtu:	2628371745/1100
Registrácia v zozname podnikateľov:	Žo 2001/05643/00002-17561/2001
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Kaplan Cyril

2. PREDMET PLNENIA

2.1. predmetom zmluvy je: Oprava miestností pre VJVM v b. č 49

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:

termín začatia: 30. mája 2006

termín ukončenia: 15. júna 2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : K 4 .čsb VÚ 1077 Martin

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	571 154,04
DPH 19%	108 519,30
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	679 673,50

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektivej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Objávateľ súhlasí s fakturáciou diela po častiach (jednotlivé učebne) Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a navyše prác“. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Každá faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplataenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

- 7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
- 7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
- 7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

- 8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
- 8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
- 8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Igor Bartoš** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty), súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbujuje zhotoviteľa povinnosti niest' zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
- 8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Cyril Kaplan
- 8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
- 8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
- 8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
- 8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
- 8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
- 8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
 - stavebný denník
- 8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
- 8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
- 9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1. Objávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
 - ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
 - ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby
- 10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.
- 10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.
- 10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

- 11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §9 zákona č. 330/1996 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarimi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte **K.čsb VÚ 1077 Martin** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.
- 11.2. Objávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.
- 11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; zváranie – platný zväračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarimi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.
- 11.4. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
 - zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarimi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
 - zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.
- 11.5. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarimi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ**.
- 11.6. Objávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov **483571**
- 11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne

- zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.
- 11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikujú možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt ako sú napr.: žieraviny, horľaviny, výbušniny, skladový materiál, pohyb osôb a pod.
 - 11.9. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 330/96 §8 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.
 - 11.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarimi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.
 - 11.11. Objednávateľ poučí pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu.
 - 11.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.
 - 11.13. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarimi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.
 - 11.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverení pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.
 - 11.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarimi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvráňania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:
 - Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
 - Za dodávateľa : Ing. Šoška Roman

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpisu nevykonaných prác a navyše prác potvrdený zhotoviteľom.
- 12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 29. mája 2006

objednávateľ
Ing. Ján Pánis



Stav-art - Ľubomírska Martina
stavebná montážna firma
Štúrovo nám. 2, 036 01 Martin ☎
IČO: 37 760 751, IČ DPH: SK 104531200

zhotoviteľ
Cyril Kaplan

Krycí list rozpočtu

STAV - ART

Stavba :úprava miestnosti pre VJVM budova č.49		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto : Kasárne 4.čsl.brigády Martin	Zmluva č.	Dňa : 10.03.2006	
Odberateľ : Posádková správa budov Martin 036 0 Martin		IČO : 00805122 Jilemnického	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Stav-art 03601 Martin		IČO : 37760751 Štúrovo námestie 2/108	DIČ : IČ DPH : SK1045312686
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :
1 M3 OP	679 673 Sk	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	679 673 Sk	za M2 ZP	679 673 Sk
1 M2 UP	679 673 Sk	za M2 UP	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
1	HSV :	279 791,46	33 475,60
2	PSV :	165 702,58	60 528,60
3	MCE :	22 480,00	9 175,80
4	iné :		
5	Súčet :	467 974,04	103 180,00
spolu ZRN			
313 267,06			
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		571 154,04
22	DPH 19 % z :	571 154,04	108 519,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		679 673,34
F	Odpočet - prípočet		
projektant, rozpočtár, cenár :			
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			
odberateľ, obstarávateľ :			
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			
dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			



Stav-art Lubomírska Martina
stavebná montážna firma
Štúrovo nám. 2/036 01 Martin ①
IČO: 37 760 751, IČ DPH: SK 1045312686

overil hg. MARIAN BEDNAR
overil ODP. UŠKVA

Odberteľ: Posádková správa budov Martin

Projektant:

Dodávateľ: Stav-art

Stavba: úprava miestnosti pre VJVM budova č.49

Spracoval:

JKSO:

Dátum: 10.03.2006

Rozpočet - náklady

STAV-ART

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
						jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
1	45.25.50.31127140	Muriño nosné z potrobel. tvárnice HEBEL P2-500 hr. 200 mm Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stoché	1,990	0,011	m3	3 470,00	6 558,30	5 545,08	447,68	157,58			365,94	41,99
		Lapiaca malta HEBEL B-10	27,594		kg	10,40	286,97	151,84 za m3						
		Potrobeln. presná tvarovka HEBEL, hladka	62,294		kus	80,50	5 014,69	2653,28 za m3						
		59 9x24,9x20P2-500												
		Materiál lešenový v používaní	0,027		m3	8 980,00	242,87	128,50 za m3						
		Murár	2,313		Nh	83,70	193,67	102,47 za m3						
		Murár	0,482		Nh	102,30	49,33	26,10 za m3						
		Murár	1,118		Nh	75,20	84,13	44,52 za m3						
		Stavebný tesár	1,602		Nh	75,20	120,54	63,78 za m3						
		Stavebný robotník HSV												
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	6 558,30		Sk			5 545,08	447,68	157,58			365,94	41,99
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
2	45.41.10.611421331	Oprava váp. omietky stropov štukových 10-30%	303,000		m2	108,00	32 724,00	9 096,06	9 271,80	3 283,31			7 578,95	3 513,88
		MVJ-maltna váp. jemná spojivo z kaše vápenej	0,303		m3	2 660,00	805,98	2,66 za m3						
		MV/C omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	1,393		m3	2 460,00	3 428,74	11,32 za m3						
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,303		m3	2 660,00	805,98	2,66 za m3						
		Materiál lešenový v používaní	0,451		m3	8 980,00	4 054,20	13,38 za m3						
		Omietkar	63,663		Nh	102,30	6 512,73	21,49 za m3						
		Stavebný tesár	18,492		Nh	75,20	1 390,64	4,59 za m3						
		Stavebný robotník HSV	18,189		Nh	75,20	1 367,84	4,51 za m3						
3	45.41.10.612409991	Začistenie omietky okolo okna a podlah	166,000		m	35,00	5 810,00	629,14	2 026,86	713,80			1 566,79	783,41
		MVJ-maltna váp. jemná spojivo z kaše vápenej	0,083		m3	2 660,00	220,78	1,33 za m3						
		MV/C omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,166		m3	2 460,00	408,36	2,46 za m3						
		Omietkar	19,773		Nh	83,70	1 655,02	9,97 za m3						
		Stavebný robotník HSV	4,944		Nh	75,20	371,78	2,24 za m3						
4	45.41.10.612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	571,680		m2	94,50	54 023,76							
		Omietka rjn stien šir. do 15 cm váp. štukovou	157,000		m2	515,00	80 865,00	21 664,43	23 206,17	8 168,71			18 969,17	8 846,62
		MVJ-maltna váp. jemná spojivo z kaše vápenej	0,471		m3	2 660,00	1 262,86	7,98 za m3						
		MV/C omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	2,356		m3	2 460,00	5 793,30	36,90 za m3						
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,471		m3	2 660,00	1 262,86	7,98 za m3						

ROZBOR

Rozpočet - náklady

STAV - ART

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Réžia	Zisk	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje			Doprava
6	45.25.32.631.315511	Materiál riešený v používaní Ometkar Stavebný tesár Stavebný robotník HSV Mazanina z bežon prosieho tr. B 12.5-B 15 hr. 12-24 cm	1,488 149,779 60,699 44,145 10,170	m3 Nh Nh Nh m3	8 980,00 102,30 75,20 75,20 3 080,00	13 365,47 15 322,43 4 564,63 3 319,75 31 323,60	85,13 za m3 97,60 za m3 29,07 za m3 21,14 za m3						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	204 736,36	Sk		31 389,63		34 504,83	12 145,82		28 204,91	13 143,81	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
		97 - Prežatie otvorov a osl.búr.p											
7	45.11.11..974031145	Vysekanie gŕn v ťahelnom murive hl. do 7 cm š. do 20 cm	548,300	m	120,00	65 796,00							
8	45.11.11..979082111	Vnútrostavenská doprava súte a vyburaných hmôt do 10 m Stavebný robotník HSV	12,800 15,646	t Nh	211,00 67,80	2 700,80 1 060,82	82,88 za m3	1 060,86	373,37		867,17	399,39	
9	31.30.13..341201M15	Kábel Cui jadro 750V CYKY 3CX1,5	477,000	m	12,80	6 105,60	6 105,60						
10	31.50.25..3482E0146	Svetlido strojne zliatnk. 231 58 44 2xZ 36/40 W IP 20	34,000	kus	805,00	27 370,00	27 370,00	1 060,86	373,37		867,17	399,39	
		97 - Prežatie otvorov a osl.búr.p spolu :	101 972,40	Sk		33 475,60		1 060,86	373,37		867,17	399,39	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	101 972,40	Sk		33 475,60		1 060,86	373,37		867,17	399,39	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	313 267,06	Sk		70 410,31		36 013,37	12 676,78		29 438,02	13 585,19	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INŠTALÁCIE											
		725 - Zariadenie predmety											
11	45.33.20..725210821	Demontáž umyvadiel bez výtokových armatúr Stavebný inštalatér	3,000 1,088	súbor Nh	88,50 75,20	265,50 81,82	27,28 za m3	81,84	28,80		115,83	39,03	
12	45.33.20..725212200	Umyvadlo z diturritu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	3,000	súbor	2 070,00	6 210,00		49,17	17,31		69,60	22,92	
13	45.33.20..725820801	Demontáž batérii nástenných do G 3/4 Stavebný inštalatér	3,000 0,653	súbor Nh	53,00 75,20	159,00 49,16	16,39 za m3						
14	45.33.20..725821400	Batéria umyvadlová jednopoková do 1 otvoru štandardná kvalita	3,000	kus	2 080,00	6 240,00							
		725 - Zariadenie predmety spolu :	12 874,50	Sk				131,01	46,11		185,43	61,95	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INŠTALÁCIE spolu :	12 874,50	Sk				131,01	46,11		185,43	61,95	
		76 - KONŠTRUKCIE											
		762 - Konštrukcie tesárske											
15	45.42.13..762621811	Demontáž podláh z dosiek hrúbky do 32 mm	24,000	m2	41,00	984,00							
16	45.42.13..762711810	Demontáž priestor. väzaniých konštr. z hraneého reziva do 120 cm2	45,000	m	32,00	1 440,00							

Rozpočet - náklady

STAV - ART

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	
					Ymera	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	2 424,00	Sk										
		766 - Konštrukcie stolárske												
17	45.42.11..76623911	Oprava okien zložených okvar. bez výmeny dielícich prvkov	100,800	m2	435,00	43 848,00								
18	45.42.13..76694122	Montáž parapetných dosiek drev. š. nad 30cm dl. do 160cm Skruška oceľová zapusená 021814 4x60 Vtáak na príklep VRT d8 Ostatný materiál pre stolárske konštrukcie Stavebný stolar Stavebný stolar	24,000 0,158 10,285 172,320 11,691 8,901	kus kus kus Sk Nh Nh	243,00 442,00 55,50 1,00 75,20 75,20	5 832,00 70,01 570,86 172,32 879,21 699,35	813,12 2,92 za m3 23,79 za m3 7,18 za m3 36,63 za m3 27,89 za m3	1 548,48	545,04				2 191,52	733,84
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	49 680,00	Sk										
19	45.42.12..767996804	Demontáž ostatných doplnkov. do 500 kg Elektróda E-R117 055023 d 4 Stavebný zámočník Vodíc Vzťaž bremien Autožeriav 6t 182km Zväčšaka obkľuková usm. 350a	385,000 0,385 11,503 1,113 1,113 0,924 0,269	kg 1000 ks Nh Nh Nh Sh Sh	18,10 5 010,00 83,70 93,00 75,20 455,00 182,00	6 968,50 1 928,85 962,82 103,52 83,71 420,42 49,04	1 928,85 5,01 za m3 2,50 za m3 0,27 za m3 0,22 za m3 1,09 za m3 0,13 za m3	1 151,15	404,25	469,70			2 120,87	893,68
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	6 968,50	Sk										
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	59 072,50	Sk										
		77 - PODLAHY												
		776 - Podlahy povlakové												
20	45.43.21..776411000	Lepenie podlahových soklikov alebo liš. gumených Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 50 Lepidlo kaučukové CHEMOPRÉN 25 Ostatný materiál pre podlahy povlakové Parketár Parketár	84,000 0,125 0,125 15,120 3,873 0,841	m kus kus Sk Nh Nh	14,80 725,00 655,00 1,00 67,80 75,20	1 243,20 90,74 81,97 15,12 262,62 63,30	188,16 1,08 za m3 0,98 za m3 0,18 za m3 3,13 za m3 0,75 za m3	325,92	115,08				461,26	152,78
21	25.23.11..2841A9002	Sokel 2/4	199,000	m	11,40	2 268,60	2 268,60							
22	45.43.21..776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pasov	167,000	m2	78,00	13 026,00								
23	25.23.11..2841A0606	Kýlna podlahová Mona 838, hr.2,Q; š.1450 mm	167,000	m2	315,00	52 605,00	52 605,00							
24	45.43.21..77694111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín Ostatný materiál pre podlahy povlakové Parketár	25,300 80,980 1,245	m Sk Nh	15,60 1,00 75,20	394,68 80,96 96,65	80,96 3,20 za m3 3,70 za m3	93,61	32,89				132,48	54,74

Rozpočet - náklady

STAV - ART

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
		776 - Podlahy povlakové spolu :	69 537,48	Sk			55 142,72	419,53	147,97			593,74	207,52
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt											
25	45.43.21..777551440	Podlaha zo sietej silikátovej s penetr. Teralit DB hr. 4mm Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb. Teralit DB oker svetlý sb. Teralit DB zelení svetlý sb. Teralit DB ľahlovo červený sb. Ostatný materiál pre podlahy syntetické Podlahár, pokladač podlah. krytov Miešачka cyklická na betón 0,15m3	167,000 0,008 0,252 0,258 0,252 6,680 70,528 5,728	m2 t t t t Sk Nh Sh	180,00 64 100,00 12 900,00 13 400,00 13 000,00 1,00 83,70 17,60	30 060,00 535,23 3 252,99 3 468,59 3 278,21 6,88 5 903,20 100,81	10 541,04 3,21 za m3 19,48 za m3 20,77 za m3 19,53 za m3 0,04 za m3 35,35 za m3 0,60 za m3	5 903,45	2 077,48	100,20		8 459,89	2 977,94
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	30 060,00	Sk			10 541,04	5 903,45	2 077,48	100,20		8 459,89	2 977,94
		77 - PODLAHY spolu :	99 597,48	Sk			65 683,76	6 322,98	2 225,45	100,20		9 053,63	3 185,46
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
		781 - Obklady z obkladáčiek a dosiek											
26	45.43.12..781415013	Montáž obkladov vnúť z obklad. porovin. 150x150 do tmeľu	12,000	m2	391,00	4 692,00							
27	26.30.10..597817210	Obkl. porovinové 1 far. 150x150 l	15,000	m2	377,00	5 655,00	5 655,00						
28	45.43.12..781419704	Pripí. za šikovanie bielym cementom pri mont. obkl. porov. Cement biely tr. 52,5 l bal.	12,000 0,003	m2 t	2,10 7 790,00	25,20 25,04	25,08 2,09 za m3						0,12
29	45.43.12..781419711	Pripí. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. porov.	12,000	m2	27,00	324,00							
		781 - Obklady z obkladáčiek a dosiek spolu :	10 696,20	Sk			5 680,08						0,12
		783 - Nátery											
30	45.44.21..783292003	Nátery kov. stav. dopln. konšt. disperzné jednon.+3x email Farba disperzna BALAKRYL biely V 2045 LATEX vonkajší V 2065 biely Plátno brúsne molino G 150x200 150 Ostatný materiál pre nátery Stavebný robotník pri lešárskych pr. Maliar. natierač MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	8,000 2,160 0,720 0,007 15,280 0,065 0,607 3,021	m2 kg kg 100 ks Sk Nh Nh Nh	161,00 131,00 145,00 341,00 1,00 75,20 67,80 75,20	1 288,00 282,96 104,40 2,45 15,28 4,20 41,18 227,19	405,12 35,37 za m3 13,05 za m3 0,31 za m3 1,91 za m3 0,53 za m3 5,15 za m3 28,40 za m3	272,56	95,92			385,75	128,65
31	45.44.21..783324340	Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+2x email Farba syntetická mlinová S 2005 Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014 INDUSTROL(Syritla) email vonkajší biely S 2013 Redidlo olejovo-syntetické S 6006 Plátno brúsne molino G 150x200 150 MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	18,000 2,700 6,480 4,880 0,900 0,030 10,676	m2 kg kg kg kg ks Nh	260,00 181,00 230,00 170,00 47,00 341,00 75,20	4 680,00 488,70 1 490,40 826,20 42,30 10,43 802,86	2 886,04 27,15 za m3 82,80 za m3 45,90 za m3 2,35 za m3 0,58 za m3 44,60 za m3	805,74	284,76			1 144,59	-416,13

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
		Prílohou za sťaženie, podmienky	0,062	Nh	93,00	5,83	0,32 za m3							
32	45.44.22.783621000	Nátery Klamp, konštr. syntetické, jednorásobné a základ. náter Farba syntetická minová S 2005 Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014 Riedidlo olejovo-syntetické S 6006 Plátno hrubšie molino G 150x200 150 Ostatný materiál pre nátery Maliar, náteráč MALLAR (NAITERAČ) BUDOVI	4,000 0,520 0,440 0,028 0,006 7,600 0,246 0,405	m2 kg kg kg ks SK Nh Nh	90,50 181,00 230,00 47,00 341,00 1,00 67,80 75,20	362,00 94,12 101,20 1,31 2,18 7,60 16,71 30,50	206,40 23,53 za m3 25,30 za m3 0,33 za m3 0,55 za m3 1,90 za m3 4,18 za m3 7,63 za m3	47,24	16,64				66,86	24,86
33	45.44.22.78362920	Opr. náterov stôlar, výrobkov syntet. dvojvrás. +1x emali+1x glné tmeľ. Farba syntetická podkladová biela S 2012 INDUSTRIOL emali vonkajší sion. košť S 2013 Tmeľ emulzný disperzný V 5011 Riedidlo olejovo-syntetické S 6006 Plátno hrubšie molino G 150x200 150 Ostatný materiál pre nátery Stavebný robotník pri lešeniaských pr. Maliar, náteráč Maliar, náteráč Prílohou za sťaženie, podmienky	90,000 12,600 9,000 4,950 1,800 0,108 220,500 0,810 8,558 50,355 0,293	m2 kg kg kg kg ks SK Nh Nh Nh Nh	220,00 154,00 141,00 79,50 47,00 341,00 1,00 75,20 67,80 83,70 93,00	19 800,00 1 940,40 1 269,00 393,52 84,60 36,82 220,50 60,97 580,23 4 214,78 27,28	3 944,70 21,56 za m3 14,10 za m3 4,37 za m3 0,94 za m3 0,41 za m3 2,45 za m3 0,68 za m3 6,45 za m3 46,83 za m3 0,30 za m3	4 883,40	1 719,00				6 911,35	2 341,55
		783 - Nátery spolu :	26 130,00	SK			7 414,26	6 011,94	2 116,32				8 508,55	2 078,93
		784 - Malby												
34	45.44.21.784452271	Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojvrás. v miest. do 3,8m	729,000	m2	24,50	17 860,50								
		784 - Malby spolu :	17 860,50	SK										
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	54 686,70	SK			13 094,34	6 011,94	2 116,32				8 508,55	2 079,05
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	226 231,18	SK			81 520,07	15 165,56	5 337,17		569,90		22 060,00	6 953,98
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		MZ1 - 155 Elektronizáže												
35	45.31.1*.210111002	Zsuvka vstavaná 16Al do 240V, 2P+Z	12,000	kus	64,00	768,00								
36	45.31.1*.210201011	Svetidlo žiarivkové stropné 1x36W, IP20 s krytom Elektronizálater	43,000 29,671	kus Nh	208,00 93,00	8 944,00 2 759,44	64,17 za m3	2 759,31	971,37				3 905,18	1 308,14
37	31.20.27.345410A11	Zsuvka 2-nás. 5512A-2349 B, Tango, biela	12,000	kus	144,00	1 728,00	1 728,00							
38	45.31.1*.210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5 Elektronizálater	477,000 37,570	m Nh	24,00 93,00	11 448,00 3 494,05	7,33 za m3	3 456,41	1 230,66				4 948,38	1 772,55

ROZPOČET

ROZPOČET

Rozpočet - náklady

STAV - ART

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	Odvody	OPN			Rýchla	Zisk
					jednotková	celkom				Stroje	Doprava			
39	31.30.13..341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3CX1,5	477,000	m	13,40	6 391,80	6 391,80							
40	31.30.13..341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3CX2,5	48,000	m	22,00	1 056,00	1 056,00							
41	45.31.1* .210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	48,000	m	27,50	1 320,00								
M21 - 155 Elektromontáže spolu :														
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			31 655,80	SK			9 175,80	6 255,72	2 202,03				8 853,56	3 080,69
Za rozpočet celkom :			571 154,04	SK			161 106,18	57 434,65	20 215,98		569,90		60 351,58	23 619,86

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. 9. 2010

Meno pracovníka a podpis: Vladimír Hüber

