

3

ZMLUVA O DIELO Č. PSB MT 97 -RŠÚ /2006
Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Bartoš Igor
Zhotoviteľ	Stav-art – Ľubomírska Martina Štúrovo námestie 2 ; 036 01 Martin
Zastúpený:	Kaplan Cyril
IČO:	37760751
DIČ:	SK1045312686
Bankové spojenie:	Tatra banka
Číslo účtu:	2628371745/1100
Registrácia v zozname podnikateľov:	Žo 2001/05643/00002-17561/2001
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Kaplan Cyril

2. PREDMET PLNENIA

- 2.1. predmetom zmluvy je: Oprava 3 učební pre poddôstojnícku akadémiu b.č. 49 miestnosť č. 2, 3 a 8**
- 2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 21. novembra 2006
termín ukončenia: 6. decembra 2006
- 3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.
- 3.3. V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.
- 3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : K 4 .čsb VÚ 1077 Martin

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	336 450,77
DPH 19%	63 925,60
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	400 377,00

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľ'a je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľ'a alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Objávateľ súhlasí s fakturáciou diela po častiach (jednotlivé učebne) Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác“. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľ'a. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Každá faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplataenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1.súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľ'a,

6.6.2.doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3.podľa potreby ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľ'a a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

- 7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
- 7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
- 7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

- 8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečistoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
- 8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
- 8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Igor Bartoš** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbujuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
- 8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Cyril Kaplan
- 8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
 - 8.8.1.stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
- 8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
 - 8.9.1.V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
 - 8.9.2.Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
- 8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
 - doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
 - stavebný denník
- 8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
- 8.10.Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

- 9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávatelom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
 - ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
 - ak nadriadený orgán objednávatel'a rozhodne o zastavení stavby
- 10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.
- 10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.
- 10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného zjajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

- 11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarimi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte **K.čsb VÚ 1077 Martin** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.
- 11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.
- 11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; zváranie – platný zväračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarimi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.
- 11.4. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
 - zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarimi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
 - zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.
- 11.5. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarimi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ**.
- 11.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **483571**

- 11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zhasenie vzniknutého požiaru a pod.
- 11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikujú možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt ako sú napr.: žieraviny, horľaviny, výbušniny, skladový materiál, pohyb osôb a pod.
- 11.9. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č. 504/2002 a zákona č. 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.
- 11.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarimi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.
- 11.11. Objednávateľ poučí pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu.
- 11.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 11.13. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarimi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.
- 11.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverení pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.
- 11.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarimi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:
- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
 - Za dodávateľa : Ing. Šoška Roman

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a navyše prác potvrdený zhotoviteľom.
- 12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 20. novembra 2006

objednávateľ
Ing. Ján Pánis



Stav-art - Lubomírská Martina
stavebná montážna firma
Štúrovo nám. 2, 036 01 Martin ①
IČO: 37 760 751, IČ DPH: SK 1045312666

zhotoviteľ
Cyril Kaplan

Krycí list rozpočtu

STAV - ART

Stavba : Oprava učební č.2,3 a 8 na budově č.49		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto : Kasárne 4.čsl.brigády Martin	Zmluva č. :	Dňa : 10.11.2006	
Odberteľ : Posadková správa budov Martin 036 0 Martin	IČO : 00805122 Jilemnického	DIČ : IČ DPH :	
Dodávateľ : Stav-art 03601 Martin	IČO : 37760751 Štúrovo námestie 2/108	DIČ : IČ DPH : SK1045312686	
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :	
1 M3 OP	400 376 Sk	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	400 376 Sk	za M2 ZP	400 376 Sk
1 M2 UP	400 376 Sk	za M2 UP	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
1	HSV :	137 731,50	20 000,00
2	PSV :	107 632,77	51 566,50
3	MCE :	13 099,20	6 420,80
4	iné :		
5	Súčet :	258 463,47	77 987,30
		spolu ZRN	336 450,77
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		336 450,77
22	DPH 19 % z :	336 450,77	63 925,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		400 376,37
F	Odpočít - prípočet		
projektant, rozpočtár, cenár :		Dátum :	
Dátum :		Pečiatka :	
Pečiatka :		Podpis :	
Podpis :		Dátum :	
Dátum :		Pečiatka :	
Pečiatka :		Podpis :	
Podpis :		Dátum :	
Dátum :		Pečiatka :	
Pečiatka :		Podpis :	
Podpis :		Dátum :	

overil sa stavba podľa rozpočtu
overil odpocit/usan



Odberteľ : Posadková správa budov Martin

Projektant :

Dodávateľ : Stav-art

Spracoval :

JKSO :

Dátum : 10.11.2006

Stavba : Oprava učební č.2,3 a 8 na budove č.49

Rozpočet - náklady

STAV - ART

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	Odvody	OPN			Réžia	Zisk	
					jednotková	celkom				Stroje	Doprava				
PRÁCE A DODÁVKY HSV															
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE															
1	611421311	Oprava váp. ometky stropov hrubých 10-30% MVC ometka škárovacia obyč. váp. kaša a cem. MC cement. postrek cem. troskoporiandský Materiál lešenový v používaní Ometka Stavebný tesár Stavebný robotník HSV	185,000 0,851 0,185 0,276 44,135 17,948 11,769	m2 m3 m3 m3 Nh Nh Nh	96,00 2,450,00 2,650,00 8,980,00 83,70 75,20 75,20	17 760,00 2 093,46 492,10 2 475,34 3 694,07 1 349,70 885,05	5 061,60 111,32 za m2 2,66 za m2 13,38 za m2 19,97 za m2 7,30 za m2 4,78 za m2	5 929,25 1 416,36	2 086,80 498,80				4 846,69 1 157,76	-164,34 141,44	
2	612409991	Začistenie ometky okolo okien a podlah MVJ-malia váp. jemná spojivo z kaše vápenej MVC ometka škárovacia obyč. váp. kaša a cem. Ometka Stavebný robotník HSV	116,000 0,056 0,116 13,817 3,455	m m3 m3 Nh Nh	31,50 2 660,00 2 460,00 83,70 75,20	3 564,00 154,28 285,36 1 156,52 259,80	439,64 1,33 za m2 2,46 za m2 9,97 za m2 2,24 za m2	1 416,36					1 157,76	141,44	
3	612421331	Oprava váp. omet. vnúť stien štukových 10-30% MVJ-malia váp. jemná spojivo z kaše vápenej MVC ometka škárovacia obyč. váp. kaša a cem. MC cement. postrek cem. troskoporiandský Materiál lešenový v používaní Ometka Stavebný tesár Stavebný robotník HSV	354,000 0,354 1,381 0,354 0,474 68,107 19,357 14,338	m2 m3 m3 m3 m3 Nh Nh Nh	84,00 2 660,00 2 460,00 2 660,00 8 980,00 102,30 75,20 75,20	29 736,00 941,64 3 396,28 941,64 4 259,75 6 967,33 1 455,62 1 078,24	9 540,30 2,66 za m2 9,59 za m2 2,66 za m2 12,03 za m2 19,68 za m2 4,11 za m2 3,05 za m2	9 501,36	3 345,30				7 766,59	-417,55	
4	612423531	Ometka r/n stien šír. do 15 cm váp. štukovou MVJ-malia váp. jemná spojivo z kaše vápenej MVC ometka škárovacia obyč. váp. kaša a cem. MC cement. postrek cem. troskoporiandský Materiál lešenový v používaní Ometka Stavebný tesár Stavebný robotník HSV	98,000 0,294 1,470 0,294 0,929 107,095 43,401 31,555	m2 m3 m3 m3 m3 Nh Nh Nh	419,00 2 660,00 2 460,00 2 660,00 8 980,00 102,30 75,20 75,20	41 062,00 782,04 3 616,20 782,04 8 342,78 10 956,87 3 263,78 2 373,67	13 523,02 7,98 za m2 36,90 za m2 7,98 za m2 85,13 za m2 111,79 za m2 33,30 za m2 24,22 za m2	16 593,36	5 840,80				9 000,61	-3 895,79	
5	631315511	Mazanina z bežonu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	7,700	m3	2 780,00	21 406,60								22 771,55	-4 336,24
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			113 618,00	SK	2 780,00	21 406,60	28 564,56	33 440,33	11 771,70				22 771,55	-4 336,24	

Rozpočet - náklady

STAV - ART

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	Odvody	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom				Stroje	Doprava			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
		97 - Preražanie otvorov a ost. búr. p												
6	97403145	Vysekanie rýh v letehom murive hl. do 7 cm š. do 20 cm	214,000	m	107,00	22 898,00								
7	97908211	Vnútrosťahovacia doprava sulte a vyburaných mŕtô do 10 m Slavebný robník HSV	6,500	t	187,00	1 215,50		538,72	189,61				440,36	46,82
8	3482E0146	Svetldio stropne žiaruk. 231 58 44 2x2 36/40 W P 20	7,945	Nh	67,80	538,70	82,88 za m2							
		97 - Preražanie otvorov a ost. búr. p spolu :	32,000	kus	625,00	20 000,00	20 000,00	538,72	189,61				440,36	46,82
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	44 113,50	Sk		20 000,00	20 000,00	538,72	189,61				440,36	46,82
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	44 113,50	Sk		20 000,00	20 000,00	538,72	189,61				440,36	46,82
		PRÁCE A DODÁVKY PSV	157 731,50	Sk		48 564,56		33 979,05	11 961,31				23 212,01	-4 289,43
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		725 - Zariadenie predmety												
9	725210821	Demontáž umyvadiel bez výtokových armatúr Slavebný inštalatér	3,000	súbor	93,50	280,50		81,84	28,80				115,83	54,03
10	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4 Slavebný inštalatér	1,088	Nh	75,20	81,83	27,28 za m2							
11	725821400	Demontáž batérií nástenných do G 3/4 Slavebný inštalatér	3,000	súbor	47,50	142,50	16,39 za m2	49,17	17,31				69,60	6,42
		Batéria umyvadlová jednopoková do 1 otvoru štandardná kvalita	0,654	Nh	75,20	49,16								
		Batéria umyvadlová 1-poková do 1 otvoru s mech. vyp. štandardná kvalita 1/2"	3,000	kus	1 850,00	5 550,00	5 567,37	209,55	73,77				296,57	- 597,26
		Batéria umyvadlová 1-poková do 1 otvoru s mech. vyp. štandardná kvalita 1/2"	3,000	kus	1 850,00	5 550,00	1 850,00 za m2							
		Priadaa konopná JL pramen rez.	0,060	kg	221,00	13,26	4,42 za m2							
		Fermež lanová	0,060	kg	68,50	4,11	1,37 za m2							
		Slavebný inštalatér	2,048	Nh	102,30	209,55	69,85 za m2							
		725 - Zariadenie predmety spolu :	5 973,00	Sk		5 567,37	5 567,37	340,56	119,88				482,00	- 536,81
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	5 973,00	Sk		5 567,37	5 567,37	340,56	119,88				482,00	- 536,81
		76 - KONŠTRUKCIE												
		762 - Konštrukcie tesárske												
12	762521811	Demontáž podláh z dosiek hrúbky do 32 mm	18,000	m2	36,50	657,00								
13	76271810	Demontáž priestor. viazaných konštr. z hraneého reziva do 120 cm2	45,000	m	28,50	1 282,50								
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	1 939,50	Sk										
		766 - Konštrukcie stolárske												

DOPLNĽ DOZBOU

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	Odvody	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom				Stroje	Doprava			
14	766623911	Oprava okien zdvojených ošvár. bez výmeny dielčích prvkov	76,000	m2	386,00	29 336,00								
15	766694912	Oprava nátery, výmena parapet. dosák dreva š. do 30cm dl. do 160cm	24,000	kus	99,50	2 388,00								
		786 - Konštrukcie stolařské spolu :	31 724,00	Sk										
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
16	767996804	Demontáž ostatných doplnkov, do 500 kg	386,000	kg	16,10	6 198,50	1 928,85	1 151,15	404,25		469,70		2 120,87	123,68
		Elektroda E-R117 055023 d 4	0,385	1000 ks	5 010,00	1 928,85	5,01 za m2							
		Stavebný zámocník	11,503	Nh	83,70	962,82	2,50 za m2							
		Vodič	1,113	Nh	93,00	103,53	0,27 za m2							
		Viazáč bremien	1,113	Nh	75,20	83,71	0,22 za m2							
		Autožeriav 6t 182km	0,924	Sh	455,00	420,42	1,09 za m2							
		Zväzka obliková usm. 350a	0,270	Sh	182,00	49,05	0,13 za m2							
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	6 198,50	Sk			1 928,85	1 151,15	404,25		469,70		2 120,87	123,68
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	39 862,00	Sk			1 928,85	1 151,15	404,25		469,70		2 120,87	123,68
		77 - PODLAHY												
		776 - Podlahy povlakové												
17	776411000	Lepenie podlahových soklikov alebo lišij gumených	84,000	m	16,00	1 344,00	188,16	325,92	115,08				461,26	253,58
		Lepidlo kačukové CHEMOPREN 50	0,125	kus	725,00	90,74	1,08 za m2							
		Lepidlo kačukové CHEMOPREN 25	0,125	kus	665,00	81,98	0,98 za m2							
		Ostatný materiál pre podlahy povlakové	15,120	Sk	1,00	15,12	0,18 za m2							
		Parquetár	3,873	Nh	67,80	262,62	3,13 za m2							
		Parquetár	0,842	Nh	75,20	63,31	0,75 za m2							
18	2841A9002	Sokel 2/4	185,000	m	8,90	1 646,50	1 646,50							
19	776521100	Lepenie povlakových podlah plastových pásov	185,000	m2	80,00	14 800,00								
20	2841A0606	Krytina podlahová Mona 838. hr.2.0. š.1450 mm	185,000	m2	246,00	45 510,00	45 510,00							
21	776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	25,300	m	13,90	351,67	80,96	93,61	32,89				132,48	11,73
		Ostatný materiál pre podlahy povlakové	80,960	Sk	1,00	80,96	3,20 za m2							
		Parquetár	1,245	Nh	75,20	93,65	3,70 za m2							
		776 - Podlahy povlakové spolu :	63 652,17	Sk			47 425,62	419,53	147,97				593,74	265,31
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt												
22	777551440	Podlaha zo stierky silikátovej s penetr. Teralit DB hr. 4mm	185,000	m2	180,00	29 600,00	11 677,20	8 075,25	2 841,60		111,00		11 544,88	-4 649,93
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,009	t	64 100,00	592,93	3,21 za m2							
		Teralit DB oker svetlý sb.	0,279	t	12 900,00	3 603,62	19,48 za m2							
		Teralit DB zeleň svetlý sb.	0,287	t	13 400,00	3 842,45	20,77 za m2							
		Teralit DB ľahovo červený sb.	0,279	t	13 000,00	3 631,55	19,63 za m2							

Rozpočet - náklady

STAV - ART

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	
					Výmera	jednotková			celkom	Odvody	Stroje			Doprava
		Ostatny materiál pre podlahy syntetické	7,400	Sk	1,00	7,40	0,04 za m ²							
		Podlahár, pokladáč podlah, krytov	96,468	Nh	83,70	8,074,38	43,65 za m ²							
		Miešadka cyklická na betón 0,15m ³	6,346	Sh	17,60	111,68	0,60 za m ²							
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	29 600,00	Sk		11 677,20		8 075,25	2 841,60	111,00		11 544,88	-4 649,93	
		77 - PODLAHY spolu :	93 292,17	Sk		59 102,82		8 494,78	2 989,57	111,00		12 138,62	-4 384,62	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		781 - Obklady z obkladáčiek a dosiek												
23	781415013	Montáž obkladov vrúti. z obklad. porovin. 150x150 do tmeľu	12,000	m ²	348,00	4 176,00								
24	597817210	Obkl. porovinové 1 far. 150x150 l	15,000	m ²	294,00	4 410,00	4 410,00							
25	781419704	Připl. za škrabovanie bielym cementom pri mont. obkl. porov.	12,000	m ²	1,90	22,80	25,08							
26	781419711	Cement biely tr. 52,5 l bal	0,003	t	7 730,00	25,05	2,09 za m ²							
		Připl. za plochu do 10m ² jednotlivu pri montáži obkl. porov.	12,000	m ²	24,00	288,00								
		781 - Obklady z obkladáčiek a dosiek spolu :	8 896,80	Sk		4 435,08							-2,28	
		783 - Nátery												
27	783292003	Nátery kov. stav. dopln. konšt. disperzné jednon.+3x email	8,000	m ²	142,00	1 136,00	405,12	306,80				108,00	434,20	-118,12
		Farba disperzná BALAKRYL biely V 2045	2,160	kg	131,00	282,96	36,37 za m ²							
		LATEX vonkajši V 2065 biely	0,720	kg	145,00	104,40	13,05 za m ²							
		Plátno drúsne molino G 150x200 150	0,007	100 ks	341,00	2,46	0,31 za m ²							
		Ostatny materiál pre nátery	15,280	Sk	1,00	15,28	1,91 za m ²							
		Stavebný robotník pri lešianskych pr.	0,063	Nh	75,20	4,73	0,59 za m ²							
		Maliar, natierač	0,684	Nh	67,80	46,36	5,79 za m ²							
		MALIAR (MATERIAČ) BUDOV	3,401	Nh	75,20	255,74	31,97 za m ²							
		783 - Nátery spolu :	1 136,00	Sk		405,12		306,80				108,00	434,20	-118,12
		784 - Malby												
28	784452271	Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	539,000	m ²	18,70	10 079,30	2 522,52	3 325,63				1 169,63	3 101,52	-40,00
		Farba prášk. do interiéru čiernej svetlá	4,043	kg	54,50	220,32	0,41 za m ²							
		Pasta tonovacia latexová žltá V 3504	4,043	kg	109,00	440,63	0,82 za m ²							
		Papier drúsny PAZ 300x230 50	0,162	100 ks	364,00	58,86	0,11 za m ²							
		Náter maliarsky Primalex PLUS 7,5 kg	0,070	t	21 300,00	1 492,49	2,77 za m ²							
		Náter maliarsky Superlex 10 kg paleta	0,016	t	17 100,00	276,51	0,51 za m ²							
		Ostatny materiál pre malby	32,340	Sk	1,00	32,34	0,06 za m ²							
		Maliar, natierač	39,707	Nh	83,70	3 323,50	6,17 za m ²							
		784 - Malby spolu :	10 079,30	Sk		2 522,52		3 325,63				1 169,63	3 101,52	-40,00
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	20 112,10	Sk		7 362,72		3 632,43				1 277,63	3 535,72	-160,40

Rozpočet - náklady

STAV - ART

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, remesla	Množstvo	Měrná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					Jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
PRÁCE A DODÁVKY M			159	199,27	Sk		73 961,76	13 618,92	4 791,33	580,70		18 277,21	-4 958,15
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :													
M21 - 155 Elektromontáže													
29	210111002	Zasuvka vstavana 16A/ do 240V, 2P+-Z Elektrónštalér	24.000	Kus	57,00	1 368,00		478,56	168,48			677,29	43,67
			5,146	Nh	93,00	478,56	19,94 za m2						
30	210201011	Svietidlo žiarivkové stropné 1x36W, IP20 s krytom Elektrónštalér	32.000	Kus	153,00	4 896,00		2 073,60	729,92			1 933,86	158,62
			22.297	Nh	93,00	2 073,66	64,80 za m2						
31	345410A11	Zasuvka 2-nás. 5512A-2349 B, Tango, biela	24.000	Kus	112,00	2 688,00		2 688,00					
32	210810045	Kábel 750V/ pevne uložený CYKY 3x1,5 Elektrónštalér	280.000	m	21,00	5 880,00		2 335,20	823,20			2 177,83	543,77
			25,100	Nh	93,00	2 334,29	8,34 za m2						
33	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	280.000	m	10,40	2 912,00		2 912,00					
			48,000	m	17,10	820,80	820,80						
34	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	48.000	m	19,90	955,20		410,88	144,48			383,19	16,65
			4,417	Nh	93,00	410,80	8,56 za m2						
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			19 520,00	Sk		6 420,80	6 420,80	5 298,24	1 866,08			5 172,17	762,71
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			19 520,00	Sk		6 420,80	6 420,80	5 298,24	1 866,08			5 172,17	762,71
Za rozpočet celkom :			336 450,77	Sk		128 947,12	128 947,12	52 896,21	18 618,72	580,70		46 661,39	-8 484,87

Stav-art - Lubomírsky Martin
 stavebno montážna firma
 Štúrovo nám. 135/01 Martin (T)
 IČO: 37 760 751, IČ DPH: SK 1045312003

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30 -08- 2010

Meno pracovníka a podpis: Vladimír Hüber

