

Zmluva o dielo č.PSB 83-26/2006

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác
na zákazke
„ Oprava havárie strechy na b.č.54 Telocvična , Žilina“

Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** Slovenská Republika
Ministerstvo Obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
Žilina
- Zastúpený: Ing. Haas Igor – vedúci posádkovej správy budov
IČO: 00805165
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171928/8180
Osoba oprávnená jednat' vo veciach technických: Oravcová Emília - stavebný technik
- 2.1. Zhotoviteľ:** TYPOS
Vladimír Trúchly
023 33 Povina 315
IČO : 17 869 811
IČ DPH : SK 1020-458230
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu : 0310666190/0900

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2. Východiskové údaje
- 2.2.1. Názov stavby : **Telocvična budova č.54**
- 2.2.2. Miesto stavby : **Kasárne P.Jilemnického Žilina**

Čl. 3. Predmet diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava havárie strechy na b.č. 54 - telocvična Žilina „

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

- 3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.



- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť; v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, ST/ŇN a ostatnými právnyimi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
- 3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

- 4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :
- 4.1.1. Termín zahájenia prác : **9.10.2006**
- 4.1.2. Termín ukončenia prác : **16.11.2006**

Čl. 5 Cena za dielo

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
- 5.2. Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške
- 5.2.1. Cena bez DPH **420 152,00 SK**
DPH 19 % **79 829,00 SK**

Cena spolu s DPH 499 981,00 SK

- 5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
 - ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
- 5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

- 6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác veľtane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddávok.
- 6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výťažkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok
- 6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúciach 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.



- 6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávatelom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávatelovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávatelom a neplynie v čase, kedy objednávatel nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4. Reklamácia skrytých väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
- 7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávatel na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje p.Košíka ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
- 8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
- 8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia stavby p. Trúchly Vladimír
- 8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávatel'a na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
- 8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávatel v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávatel odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávatel v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 9. Závazky objednávateľa

9.1 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie a odber vody pre stavebné účely za úhradu
 - a) Čiastka bude vypočítaná a písomne dohodnutá podľa charakteru vykonaných prác a dĺžky časového obdobia počas ktorého sa budú práce vykonávať.
 - b) Vypočítaná a dohodnutá čiastka bude vyfakturovaná objednávateľom prác pred vystavením záverečnej faktúry za vykonané práce.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe
- priebežnú kontrolu SD technickým dozorom investora

Čl. 10 Závazky zhotoviteľa

- 10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.
- 10.3. Zhotoviteľ je povinný požiadať cestou stav. denníka TDI o kontrolu prác, ktoré budú ďalšími prácami zakryté.

Čl. 11 Stavebný denník

- 11.2. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

Čl. 12 Stavenisko

- 12.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
- 12.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
- 12.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 13 Zmluvné pokuty

- 13.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
- 13.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.




Čl. 14 Ostatné ustanovenia


- 14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
 - ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- 14.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
- 14.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
- 14.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.


Čl. 15 Záverečné ustanovenia

- 15.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 15.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 15.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 15.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa: 6.10.2006

Za objednávateľa :

Posádková správa budov
ŽILINA

Za zhotoviteľa :

Vladimír Trúchly - TYPOS
 023 33 POVINA 315
 DIČ: SK/1020458230 ①
 ☎ 041/7635 065



Krycí list rozpočtu

Ing. Miloš Kovač

Stavba : Oprava havarij. stavu strechy- Telocvičňa b. 54, Kasárne Žilina		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Žilina	Zmluva č.	Dňa : . . .
Odberteľ : Posádková správa budov Žilina Žilina	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : TYPOS-Trúchly Vladimír 02333 Povina 315	IČO : 17869811	DIČ : SK1020458230
		IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

--	--

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	94 395,79		94 395,79	6	Práce nadčas
2	PSV :	107 286,27	203 123,06	310 409,33	7	Murárske výpomoc
3	MCE :	5 300,03	10 047,13	15 347,16	8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	206 982,09	213 170,19	420 152,28	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

<p style="text-align: center;"><i>projektant, rozpočtár, cenár :</i></p> <p>Dátum :</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;">Celkové náklady :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">21</td> <td style="width: 75%;">Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">420 152,28</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 19 % z : 420 152,28</td> <td style="text-align: right;">79 828,90</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23 :</td> <td style="text-align: right;">499 981,18</td> </tr> </table>	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	420 152,28	22	DPH 19 % z : 420 152,28	79 828,90	23			24	Súčet riadkov 21 až 23 :	499 981,18
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	420 152,28											
22	DPH 19 % z : 420 152,28	79 828,90											
23													
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	499 981,18											

	F Odpočet - prípočet
--	----------------------

<p style="text-align: center;"><i>odberateľ, obstarávateľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p style="text-align: center;">Posádková správa budov ŽILINA</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>	<p style="text-align: center;"><i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i></p> <p>Dátum :</p> <p style="text-align: center;">Vladimír Trúchly - TYPOS 023 33 POVINA 315 DIČ: SK1020458230 ☎ 04177635 065</p> <p>Pečiatka :</p> <p>Podpis :</p>
---	--

overil Ing. Miroslav Blahos
overený účet / usm

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina

Projektant :

Dodávateľ : TYPOS-Trúchly Vladimír

Spracoval :

Stavba : Oprava havarij. stavu strechy- Telocvičňa b. 54, Kasárne Žilina

JKSO :

Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Miloš Kováč

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
612421431		Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	35,700	m2	157,00	5 604,90		19
612423531		Omietka rýh stien šír. do 15 cm váp. štukovou	4,500	m2	520,00	2 340,00		19
612471413		Úprava vnút. stien aktivovaným štukom s disperznou prísadou hr. 2-3 mm	45,800	m2	75,50	3 457,90		19
6324510821		Poter samonivelizačný BAUMIT hr. 5mm, vrátane penetrácie	19,000	m2	425,00	8 075,00		19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			19 477,80	Sk		19 477,80		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
941955002		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	69,510	m2	83,50	5 804,09		19
952901111		Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	125,185	m2	55,50	6 947,77		19
963013530		Búranie stropov s keramikou výplňou	5,700	m3	2 310,00	13 167,00		19
965043321		Búranie bet. podkladu do 10 cm	3,150	m3	3 260,00	10 269,00		19
979011111		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	8,697	t	246,00	2 139,46		19
979081111		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	18,387	t	268,00	4 927,72		19
979081121		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	165,483	t	8,90	1 472,80		19
979082111		Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	18,387	t	215,00	3 953,21		19
979082121		Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	147,096	t	24,00	3 530,30		19
979086213		Nakladanie vybúraných hmôt	18,387	t	650,00	11 951,55		19
979131409		Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	18,387	t	465,00	8 549,96		19
999281111		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	3,835	t	575,00	2 205,13		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			74 917,99	Sk		74 917,99		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			94 395,79	Sk		94 395,79		
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
71 - IZOLÁCIE								
712 - Povlakové krytiny								
712300832		Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	75,000	m2	7,90	592,50		19
712311101		Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	75,000	m2	3,90	292,50		19
111631500		Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,024	t	40 800,00		979,20	19
712341559		Zhotov. povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIP v plnej ploche	150,000	m2	44,00	6 600,00		19
2832C0101		Fólia TYVEK paronepriepustná D+M	70,000	m2	73,00		5 110,00	19
2832C0102		Fólia TYVEK paropriepustná D+M	70,000	m2	74,00		5 180,00	19
6283224001		Pás ťažký asfaltový COPERNIT 3,0 kg/m2	75,000	m2	198,00		14 850,00	19
6283228001		Pás ťažký COPERNIT mineral	75,000	m2	216,00		16 200,00	19
998712201		Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	498,042	%	2,70	1 344,71		19
712 - Povlakové krytiny spolu :			51 148,91	Sk		8 829,71	42 319,20	
713 - Izolácie tepelné								

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava havarij. stavu strechy- Telocvična b. 54, Kasárne Žilina

Ing. Miloš Koval

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
713111111		Montáž tep. izolácie strechy, polozenie na vrchom	120,000	m2	22,50	2 700,00		19
631413250		Doska čadičová NOBASIL SPE(JPS) 160kg/m3 hr. 10 cm	122,400	m2	630,00		77 112,00	19
998713201		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	798,120	%	1,40	1 117,37		19
		713 - Izolácie tepelné spolu :	80 929,37	Sk		3 817,37	77 112,00	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	132 078,28	Sk		12 647,08	119 431,20	
76 - KONŠTRUKCIE								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
767581801		Demontáž podhľadov	46,000	m2	127,00	5 842,00		19
767584341		Montáž podhľadov kazetových, AKUMIN, do 10 m2	14,820	m2	362,00	5 364,84		19
5535679000		Podhľad dosky 600x1200 zvuktlm.	15,560	m2	473,00		7 359,88	19
767584502		Montáž podhľadov na oceľovú konštrukciu	14,820	m2	262,00	3 882,84		19
5535657500		Podhľad sadrokartónový	15,560	m2	865,00		13 459,40	19
767995103		Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 20 kg	924,000	kg	46,50	42 966,00		19
154849250		Profily oceľové ohýbané 11373	0,924	t	59 100,00		54 608,40	19
767996801		Demontáž strešných dosiek do 50 kg	600,000	kg	32,50	19 500,00		19
998767201		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1 529,834	%	0,80	1 223,87		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	154 207,23	Sk		78 779,55	75 427,68	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	154 207,23	Sk		78 779,55	75 427,68	
77 - PODLAHY								
776 - Podlahy povlakové								
776401800		Demontáž soklíkov alebo lišt gumených alebo plastových	17,000	m	7,80	132,60		19
776421100		Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt z mäčkéných plastov	17,000	m	15,10	256,70		19
283776450A		Soklik z PVC	18,700	m	35,00		654,50	19
776511820		Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	19,000	m2	57,00	1 083,00		19
776591100		Lepenie povl. podláh z plastových pásov	19,000	m2	148,00	2 812,00		19
284102490		Podlahovina PVC hr. 2,0 mm	20,900	m2	317,00		6 625,30	19
776994111		Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	28,125	m	15,90	447,19		19
283776400		Samolepiaca šnúra 6mm	28,125	m	35,00		984,38	19
998776201		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	129,957	%	0,40	51,98		19
		776 - Podlahy povlakové spolu :	13 047,65	Sk		4 783,47	8 264,18	
		77 - PODLAHY spolu :	13 047,65	Sk		4 783,47	8 264,18	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
783 - Nátery								
783801812		Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	40,780	m2	19,20	782,98		19
783822930		Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+1x email +1x plné tmel.	40,790	m2	201,00	8 198,79		19
		783 - Nátery spolu :	8 981,77	Sk		8 981,77		
784 - Maľby								
784402801		Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	30,800	m2	26,50	816,20		19
784452571		Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	30,800	m2	41,50	1 278,20		19
		784 - Maľby spolu :	2 094,40	Sk		2 094,40		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	11 076,17	Sk		11 076,17		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	310 409,33	Sk		107 286,27	203 123,06	
PRÁCE A DODÁVKY M								

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava havarij. stavu strechy- Telocvičná b. 54, Kasárne Žilina

Ing. Miloš Koval

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
M21 - 155 Elektromontáže								
210040731		Vyrezanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive hl.2,5cm š.4cm frézovaním	15,000	m	123,00	1 845,00		19
210110006		Spínač nástenný IP20-44, 16-25A, rad.3	1,000	kus	173,00	173,00		19
345360A02		Spínač rad.3 stlačací 35303-10 P, 16A, 400V -, IP30 - na povrch	1,000	kus	193,13		193,13	19
210201019		Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	4,000	kus	195,00	780,00		19
3474P134		Žiarivka kompak. 36W/827	8,000	kus	233,00		1 864,00	19
3479O002		Zapalovač k lineár. žiarivkám	8,000	kus	19,00		152,00	19
3482B1301		Svietidlo žiarivkové IP20,2x36W	4,000	kus	1 802,00		7 208,00	19
210810005		Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	15,000	m	12,30	184,50		19
341201M15		Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	15,000	m	42,00		630,00	19
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			13 029,63	Sk		2 982,50	10 047,13	
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab								
221780060		PPV (pomocné a podružné výkony)	79,255	%	6,00	475,53		19
221790040		Demontáž elektroinštalácie	6,000	hod	307,00	1 842,00		19
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab			2 317,53	Sk		2 317,53		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			15 347,16	Sk		5 300,03	10 047,13	
Za rozpočet celkom :			420 152,28	Sk		206 982,09	213 170,19	

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina

Projektant :

Dodávateľ : TYPOS-Trúchly Vladimír

Spracoval :

JKSO :

Dátum :

Stavba : Oprava havarij. stavu strechy- Telocvičňa b. 54, Kasárne Žilina

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotkova	celkom						
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
612421431		Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	35,700	m2	157,00	5 604,90	1 354,81	2 287,29			1 382,92	579,86
612423531		Omietka rýh stien šir. do 15 cm váp. štukovou	4,500	m2	520,00	2 340,00	630,63	920,74			556,69	231,93
612471413		Úprava vnút. stien aktivovaným štukom s disperznou prísadou hr. 2-3 mm	45,800	m2	75,50	3 457,90	753,86	1 456,89			880,92	366,21
6324510821		Poter samonivelizačný BAUMIT hr. 5mm, vrátane penetrácie	19,000	m2	425,00	8 075,00	3 061,66	958,74			579,62	3 474,98
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			19 477,80	Sk			5 800,97	5 623,68			3 400,15	4 652,99
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
941955002		Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	69,510	m2	83,50	5 804,08	3 281,56	1 343,62		10,42	818,82	349,64
952901111		Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	125,185	m2	55,50	6 947,76	175,25	3 634,12			2 197,00	941,39
963013530		Búranie stropov s keramikou výplňou	5,700	m3	2 310,00	13 167,00	310,47	4 565,18	2 333,69		4 171,06	1 786,58
965043321		Búranie bet. podkladu do 10 cm	3,150	m3	3 260,00	10 269,00		5 522,07			3 338,66	1 408,26
979011111		Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	8,697	t	246,00	2 139,46		1 147,39			693,71	298,35
979081111		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	18,387	t	268,00	4 927,71		1 018,63		1 628,53	1 600,54	680,00
979081121		Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	165,483	t	8,90	1 472,79				789,35	477,24	206,20
979082111		Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	18,387	t	215,00	3 953,20		2 122,41			1 283,25	547,54
979082121		Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	147,096	t	24,00	3 530,30		1 899,00			1 148,28	483,01
979086213		Nakladanie vybúraných hmôt	18,387	t	650,00	11 951,55		2 446,57	3 951,91		3 868,58	1 684,47
979131409		Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	18,387	t	465,00	8 549,95				4 596,75	2 779,20	1 174,01
999281111		Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	3,835	t	575,00	2 205,12		984,29	205,17		719,16	296,50
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			74 917,99	Sk			3 767,30	24 683,33	6 490,78	7 025,06	23 095,50	9 856,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			94 395,79	Sk			9 568,27	30 307,01	6 490,78	7 025,06	26 495,65	14 508,99

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
PRÁCE A DODÁVKY PSV												
71 - IZOLÁCIE												
712 - Povlakové krytiny												
712300832		Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	75,000	m2	7,90	592,50		250,50			262,18	79,82
712311101		Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	75,000	m2	3,90	292,50		123,00			128,44	41,06
111631500		Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,024	t	40 800,00	979,20	979,20					
712341559		Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAI P v plnej ploche	150,000	m2	44,00	6 600,00	1 206,00	2 269,50			2 375,54	748,96
2832C0101		Fólia TYVEK paronepriepustná D+M	70,000	m2	73,00	5 110,00	5 110,00					
2832C0102		Fólia TYVEK paropriepustná D+M	70,000	m2	74,00	5 180,00	5 180,00					
6283224001		Pás ťažký asfaltový COPERINIT 3,0 kg/m2	75,000	m2	198,00	14 850,00	14 850,00					
6283228001		Pás ťažký COPERINIT mineral	75,000	m2	216,00	16 200,00	16 200,00					
998712201		Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	498,042	%	2,70	1 344,71						
712 - Povlakové krytiny spolu :			51 148,91	Sk			43 525,20	2 643,00			2 766,16	869,84
713 - Izolácie tepelné												
713111111		Montáž tep. izolácie strechy. polozenie na vrchom	120,000	m2	22,50	2 700,00		1 129,20			1 182,04	388,76
631413250		Doska čadičová NOBASIL SPE(JPS) 160kg/m3 hr. 10 cm	122,400	m2	630,00	77 112,00	77 112,00					
998713201		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	798,120	%	1,40	1 117,36						
713 - Izolácie tepelné spolu :			80 929,37	Sk			77 112,00	1 129,20			1 182,04	388,76
71 - IZOLÁCIE spolu :			132 078,28	Sk			120 637,20	3 772,20			3 948,20	1 258,60
76 - KONŠTRUKCIE												
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
767581801		Demontáž pochládov	46,000	m2	127,00	5 842,00		2 451,80			2 566,35	823,85
767584341		Montáž podhládov kazetových, AKUMIN, do 10 m2	14,820	m2	362,00	5 364,84	251,19	2 125,03	27,56		2 253,40	707,63
5535679000		Podhlád dosky 600x1200 zvuktlm.	15,560	m2	473,00	7 359,88	7 359,88					
767584502		Montáž podhládov na oceľových konštrukciu	14,820	m2	262,00	3 882,84	321,29	1 500,96			1 571,19	489,38
5535657500		Podhlád sadrokartónový	15,560	m2	865,00	13 459,40	13 459,40					
767995103		Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 20 kg	924,000	kg	46,50	42 966,00	9 009,00	13 980,12	240,24		14 884,80	4 851,84

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
154849250		Profily ocelové ohýbané 11373	0,924	t	59 100,00	54 608,40	54 608,40					
767996801		Demontáž strešných dosiek do 50 kg	600,000	kg	32,50	19 500,00	3 054,00	6 774,00	132,00		7 228,69	2 311,31
998767201		Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1 529,834	%	0,80	1 223,86						
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			154 207,23	Sk			88 063,17	26 831,92	399,80		28 504,43	9 184,01
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			154 207,23	Sk			88 063,17	26 831,92	399,80		28 504,43	9 184,01
77 - PODLAHY												
776 - Podlahy povlakové												
776401800		Demontáž soklíkov alebo líst gumených alebo plastových	17,000	m	7,80	132,60		56,10			58,71	17,79
776421100		Lepenie podlahových soklíkov alebo líst z mäkkých plastov	17,000	m	15,10	256,70	40,29	91,46			95,77	29,18
283776450A		Soklik z PVC	18,700	m	35,00	654,50	654,50					
776511820		Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	19,000	m2	57,00	1 083,00		456,57			477,85	148,58
776591100		Lepenie povl. podláh z plastových pásov	19,000	m2	148,00	2 812,00	1 473,26	563,92			590,24	184,58
284102490		Podlahovina PVC hr. 2,0 mm	20,900	m2	317,00	6 625,30	6 625,30					
776994111		Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovin	28,125	m	15,90	447,18	90,00	149,90			156,83	50,45
283776400		Samolepiaca šnúra 6mm	28,125	m	35,00	984,37	984,37					0,00
998776201		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	129,957	%	0,40	51,98						
776 - Podlahy povlakové spolu :			13 047,65	Sk			9 867,72	1 317,95			1 379,40	430,58
77 - PODLAHY spolu :			13 047,65	Sk			9 867,72	1 317,95			1 379,40	430,58
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
783 - Nátery												
783801812		Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	40,780	m2	19,20	782,97	35,47	315,22			330,13	102,14
783822930		Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+1x email +1x plné tmel.	40,790	m2	201,00	8 198,79	3 860,36	1 831,87			1 917,77	588,77
783 - Nátery spolu :			8 981,77	Sk			3 895,84	2 147,10			2 247,90	690,91
784 - Maľby												
784402801		Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	30,800	m2	26,50	816,20	3,38	340,64			356,57	115,59
784452571		Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	30,800	m2	41,50	1 278,20	190,65	458,92			480,36	148,26
784 - Maľby spolu :			2 094,40	Sk			194,04	799,56			836,93	263,86

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
					jednotková	celkom						
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			11 076,17	Sk			4 089,88	2 946,67			3 084,83	954,77
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			310 409,33	Sk			222 657,98	34 868,76	399,80		36 916,86	11 827,98
PRÁCE A DODÁVKY M												
M21 - 155 Elektromontáže												
210040731		Vyrezanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive hl.2,5cm š.4cm frézovaním	15,000	m	123,00 ✓	1 845,00	497,10	501,90	66,75		595,29	183,96
210110006		Spínač nástenný IP20-44, 16-25A, rad.3	1,000	kus	173,00 ✓	173,00		72,90			76,31	23,79
345360A02		Spínač rad.3 stlačací 35303-10 P, 16A, 400V -, IP30 - na povrch	1,000	kus	193,13	193,13	193,13					
210201019		Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	4,000	kus	195,00 ✓	780,00		329,36			344,76	105,88
3474P134		Žiarivka kompak. 36W/827	8,000	kus	233,00	1 864,00	1 864,00					
3479O002		Zapalovač k lineár. žiarivkám	8,000	kus	19,00	152,00	152,00					
3482B1301		Svietidlo žiarivkové IP20,2x36W	4,000	kus	1 802,00 ✓	7 208,00	7 208,00					
210810005		Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	15,000	m	12,30 ✓	184,50		77,40			81,10	26,00
341201M15		Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	15,000	m	42,00	630,00	630,00					
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			13 029,63	Sk			10 544,23	981,56	66,75		1 097,46	339,63
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab												
221780060		PPV (pomocné a podružné výkony)	79,255	%	6,00 ✓	475,53						
221790040		Demontáž elektroinštalácie <i>ROZKUS DO FAKTUR</i>	6,000	hod	307,00 ✓	1 842,00		775,50			811,81	254,69
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab			2 317,53	Sk				775,50			811,81	254,69
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			15 347,16	Sk			10 544,23	1 757,06	66,75		1 909,27	594,32
Za rozpočet celkom :			420 152,28	Sk			242 770,49	66 932,83	6 957,33	7 025,06	65 321,78	26 931,30

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu

ZD z PSB 83-26/2006

Martin Košík

