

Zmluva o dielo č.PSB-83-27/2006

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác
na zákazke
„ Oprava havárie strechy na.č.32, Klub Žilina

Čl. 1. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** Slovenská Republika
Ministerstvo Obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
Žilina
- Zastúpený:** Ing. Haas Igor – vedúci posádkovej správy budov
IČO: 00805165
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171928/8180
- Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:** Oravcová Emília - stavebný technik
- 2.1. Zhotoviteľ:** Severoslovenská stavebná s.r.o
Horná Skotňa 2717
02004 Kysucké Nové Mesto
- IČO :** 36425397
IČ DPH : SK 2021906018
Bankové spojenie : VUB – pobočka Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu : 1926580058/0200

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

- 2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje
- 2.2.1. Názov stavby : **Klub b.č.32 Žilina**
- 2.2.2. Miesto stavby : **Kasárne P.Jilemnického Žilina**


Čl. 3. Predmet diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava havárie strechy bud. č.32 Klub Žilina“

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

- 3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.



- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
- 3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

- 4.1.1. Termín zahájenia prác : **4.12.2006**
- 4.1.2. Termín ukončenia prác : **11.12.2006**

Čl. 5 Cena za dielo

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a Výmeru č. R-3/1996 a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
- 5.2. Cena za kompletne dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške
- 5.2.1. Cena bez DPH **16 313 ,80 Sk**
DPH 19 % **3 099,60 Sk**

Cena spolu s DPH 19 413,50 Sk

- 5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- 5.4.1. ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- 5.4.2. ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
- 5.5. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

- 6.1. Práce budú faktúrované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.
- 6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok
- 6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.

- 6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné navyše práce voči predmetu diela, prípadne objednávatelom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za navyše práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávatelovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
- 7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávatelom a neplynie v čase, kedy objednávatel nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.4. Reklamácia skrytých väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
- 7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávatel na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov PSB, ktorí majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
- 8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
- 8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia stavby p. Ščamba Igor
- 8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávatel'a na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
- 8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávatel v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávatel odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
- 8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávatel v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 9. Závazky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- odber vody pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Závazky zhotoviteľa

- 10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác, s dielčimi termínmi, ktoré budú dohodnuté na pravidelných kontrolných dňoch.
- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

Čl. 11 Stavenisko

- 11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
- 11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
- 11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

- 12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
- 12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

- 13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
 - ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
 - ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

- 13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
- 13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
- 13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 14 Záverečné ustanovenia

- 14.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : 1.12.2006



Za objednávateľa :

Posádková správa budov
ŽILINA



Za zhotoviteľa :

Posádková správa budov
ŽILINA



Odberateľ: Posádková správa budov Žilina

Projektant:

Dodávateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Spracoval: Ing. Karol Murčo

JKSO

Dátum:

Stavba :06. ZA. Posúdenie havárijného stavu strechy na b. č. 32 - KLUB

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotkova	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
1	941941051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1.5 m v. do 10 m	12.500	m2	60,50 ✓	756,25	0,25	197,00	69,37		45,37	321,22	123,03	2,5
		Ostatný materiál pre práce HSV	0,250	Sk	1,00	0,25	0,02 za m2							
		LEŠENÁRI	2,525	Nh	78,00	196,95	15,76 za m2							
		DOPRAVA MATERIÁLU V POUŽÍVANÍ	45,375	Sk	1,00	45,37	3,63 za m2							
2	941941391	Pripätok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051	12.500	m2	42,50 ✓	531,25	389,67	6,87	2,37			107,84	24,28	0,0
		Rebrík L40x40x5 3000mm	0,005	kus	620,00	3,25	0,26 za m2							
		Lešenie rúrkové-rúrky L4m	0,296	kus	730,00	216,08	17,29 za m2							
		Lešenie rúrkové-nánožka	0,026	kus	58,00	1,51	0,12 za m2							
		Lešenie rúrkové-spojka nastavovacia	0,098	kus	85,00	8,35	0,67 za m2							
		Lešenie rúrkové-spojka upínacia	1,197	kus	82,50	98,77	7,90 za m2							
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,001	m3	4 020,00	5,52	0,44 za m2							
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,007	m3	7 260,00	51,87	4,15 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	4,500	Sk	1,00	4,50	0,36 za m2							
		LEŠENÁRI	0,087	Nh	78,00	6,82	0,55 za m2							
3	941941851	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	12.500	m2	29,50 ✓	368,75		112,12	39,50			157,66	59,46	1,4
		LEŠENÁRI	1,437	Nh	78,00	112,12	8,97 za m2							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	1 656,25	Sk			390,12	316,00	111,25		45,37	586,72	206,78	4,0
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 656,25	Sk			390,12	316,00	111,25		45,37	586,72	206,78	4,0
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
71 - IZOLÁCIE														
712 - Povlakové krytiny														
4	712441559	Zhotov. povl. krytiny striech do 30° prítavením NAIP v pinej ploche	29.700	m2	69,50 ✓	2 064,15	288,09	355,50	125,03			1 009,36	286,15	3,5
		Propan - butan - fláše 33 kg	0,144	kus	1 780,00	256,40	8,63 za m2							
		Benzín technický čistiaci 85/160	1,136	kg	28,00	31,80	1,07 za m2							
		MONĽER HYDROIZOLÁCII	3,682	Nh	96,50	355,39	11,97 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
5	628311100	Parobit	30.000	m2	79,50	2 385,00	2 385,00							
712 - Povlakové krytiny spolu :			4 449,15	Sk			2 673,09	355,50	125,03			1 009,36	286,15	3,6
71 - IZOLÁCIE spolu :			4 449,15	Sk			2 673,09	355,50	125,03			1 009,36	286,15	3,6
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE														
721 - Vnútna kanalizácia														
6	721170909	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114	1,000	kus	665,00	665,00	125,62	89,07	31,35			332,59	86,37	0,9
		Lepidlo na novodur L -20 tuba 80 gr	0,375	kus	21,50	8,06	8,06 za m2							
		Rúrka PVC odpadová rovná d110x2.2	0,250	m	74,00	18,50	18,50 za m2							
		Odbočka odpadová PVC d110/110 mm	1,000	kus	96,50	96,50	96,50 za m2							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	2,560	Sk	1,00	2,56	2,56 za m2							
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,923	Nh	96,50	89,06	89,07 za m2							
7	721170917	Opr. PVC potrubia, ohyb potrubia D 75	4,000	kus	64,50	258,00	61,36	42,48	14,96			107,26	31,94	0,4
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	61,360	Sk	1,00	61,36	15,34 za m2							
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,440	Nh	96,50	42,46	10,62 za m2							
8	721170965	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	1,000	kus	467,00	467,00	86,03	63,45	22,33			234,10	61,09	0,7
		Tmel asfaltový ATIS S-LUTEX špec.	0,000	t	37 100,00	3,71	3,71 za m2							
		Lepidlo na novodur L -20 tuba 80 gr	1,000	kus	21,50	21,50	21,50 za m2							
		Dosky a bloky gumové hr. 2-4mm	0,080	kg	209,00	16,72	16,72 za m2							
		Držiak K2-06 2237 rúr. liatinová 100/100	0,500	kus	54,50	27,25	27,25 za m2							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	16,850	Sk	1,00	16,85	16,85 za m2							
		MURÁR	0,098	Nh	78,00	7,64	7,64 za m2							
		STAVEBNÝ TESÁR	0,019	Nh	78,00	1,48	1,48 za m2							
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,485	Nh	96,50	46,80	46,80 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,107	Nh	70,30	7,52	7,52 za m2							
9	721170975	Opr. PVC potrubia, krátenie rúr D 110	2,000	kus	13,50	27,00		5,40	1,90			15,33	4,37	0,0
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,056	Nh	96,50	5,40	2,70 za m2							
10	721171808	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	4,000	m	32,50	130,00		25,88	9,12			73,48	21,52	0,3
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,332	Nh	78,00	25,89	6,47 za m2							
11	231533100	Tmel silikón neutr	2,000	kus	113,00	226,00	226,00							
12	283412970	Ohyb / koleno / 125/45°	2,000	kus	71,50	143,00	143,00							
13	283412990	Ohyb / koleno / 125/60°	2,000	kus	95,00	190,00	190,00							
14	2834A1008	Objímka závesna	1,000	kus	79,50	79,50	79,50							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
15	2834A1104	Redukcia 140/110	1,000	kus	53,50	53,50	53,50							
16	721172109	Potrúbie kanál z PVC rur hrdl. dažďove D 110x2,3	2,000	m	550,00	1 100,00	340,50	125,48	44,16			471,63	118,23	1,4
		Mydlo priemyslové mazľavé 40% plech 9kg	0,020	kg	27,50	0,55	0,28 za m2							
		Rurka PVC odpadová hrdlová d 110x2,2x2000	0,987	kus	161,00	158,90	79,45 za m2							
		Koleno odpadové PVC d110/2,3mm 60st.	0,660	kus	41,50	27,39	13,70 za m2							
		Držiak K2-06 2237 rur liatinová 100/100	2,032	kus	54,50	110,74	55,37 za m2							
		Plst' metrová nevalchovaná pestrá 209	0,034	kg	98,50	3,40	1,70 za m2							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	39,500	Sk	1,00	39,50	19,75 za m2							
		MURÁR	0,292	Nh	78,00	22,77	11,39 za m2							
		MURAR	0,206	Nh	86,90	17,90	8,95 za m2							
		STAVEBNÝ TESÁR	0,024	Nh	78,00	1,87	0,94 za m2							
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,600	Nh	96,50	57,90	28,95 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATERSKY	0,356	Nh	70,30	25,02	12,51 za m2							
		721 - Vnútna kanalizácia spolu :	3 339,00	Sk			1 305,51	351,76	123,82			1 234,39	323,52	3,9
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu	3 339,00	Sk			1 305,51	351,76	123,82			1 234,39	323,52	3,9
		76 - KONŠTRUKCIE												
		762 - Konštrukcie tesárske												
17	762331811	Demontaž viazaných konštr. krovov prier. plocha do 120 cm2	12,000	m	67,50	810,00		149,16	52,56			477,12	131,16	1,7
		STAVEBNÝ TESÁR	1,716	Nh	86,90	149,12	12,43 za m2							
18	052120200	Fošne 5/15/400	0,120	m3	7 020,00	842,40	842,40							
19	052136400	Dosky 1"	0,100	m3	5 850,00	585,00	585,00							
20	762332110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	12,000	m	231,00	2 772,00	91,56	375,72	132,24	209,64		1 535,33	427,51	3,9
		Oceľ pásová 11373 30x3,00 mm	0,003	t	26 100,00	81,43	6,79 za m2							
		Ostatný materiál pre tesárske konštrukcie	10,080	Sk	1,00	10,08	0,84 za m2							
		STAVEBNÝ TESÁR	0,816	Nh	78,00	63,64	5,30 za m2							
		STAVEBNÝ TESÁR	0,012	Nh	78,00	0,93	0,08 za m2							
		STAVEBNÝ TESÁR	0,024	Nh	78,00	1,87	0,16 za m2							
		STAVEBNÝ TESÁR	1,416	Nh	96,50	136,64	11,39 za m2							
		STAVEBNÝ TESÁR	1,212	Nh	108,10	128,59	10,72 za m2							
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	0,240	Nh	86,90	20,85	1,74 za m2							
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	0,240	Nh	96,50	23,16	1,93 za m2							
		AUTOZER T148 20T 600KNM	0,218	Sh	960,00	209,66	17,47 za m2							
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	5 009,40	Sk			1 518,96	524,88	184,80	209,64		2 012,45	558,67	5,6
		764 - Konštrukcie klamplárske												

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
21	764999905	Klmpiarske úpravy zvodov a žlabov STAVEBNÝ KLAMPIAR	6,000	hod	310,00	1 860,00		579,00	203,82			782,18	295,00	6,0
			6,000	Nh	96,50	579,00	96,50 za m2							
764 - Konštrukcie klmpiarske spolu :			1 860,00	Sk				579,00	203,82			782,18	295,00	6,0
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			6 869,40	Sk			1 518,96	1 103,88	388,62	209,64		2 794,63	853,67	11,6
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			14 657,55	Sk			5 497,56	1 811,14	637,47	209,64		5 038,38	1 463,34	19,2
Za rozpočet celkom :			16 313,80	Sk			5 887,68	2 127,14	748,72	209,64	45,37	5 625,10	1 670,12	23,3