

Zmluva o dielo PSB – 83 - 52 /2006

Uzatvorená podľa Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

-1-

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Slovenská Republika
Ministerstvo Obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
010 01 Žilina

Zastúpený: Ing. Haas Igor – riaditeľ posádkovej
správy budov

IČO: 00805165

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000171928/8180

**Osoba oprávnená jednať vo
veciach technických:** z. Chmeliar Pavol

1.2 Zhotoviteľ: SERVICES MCK s.r.o.
Suchodolinská 40
040 01 Košice

IČO: 31730248

DIČ: SK2020483542

Bankové spojenie: UniBanka Košice

Číslo účtu: 1831682/1200

Štatutár: Dr. Knišová Mária – konateľ

2. Predmet o vykonanie diela

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a nebezpečenstvo podľa požiadaviek objednávateľa vykonať opravu bleskozvodovej sústavy s vyhotovením správy o odbornej prehliadke a skúške bleskozvodu po oprave vo VÚ 2790 Žilina na budovách číslo 43 a 46 ktoré sú v správe PSB Žilina.
- 2.2 Predmet a vykonávanie diela sa považuje za kompletnú prácu spočívajúcu v oprave bleskozvodovej sústavy.
- 2.3 Zhotoviteľ je povinný pri plnení prác dodržiavať predpisy o ochrane zdravia pri práci, ako aj vo vzťahu k vlastným pracovníkom, tak vo vzťahu k tretím osobám.
- 2.4 Zhotoviteľ diela nemôže poveriť vykonaním diela subdodávateľom /inú osobu/.
- 2.5 Po skončení práce je objednávateľ povinný bez zbytočného odkladu dielo prevziať.

3. Cena plnenia

- 3.1 Cena diela bola dohodnutá v súlade s ustanovením § 3 Zákona číslo 18/96 Zb. o cenách sumou uvedenou v cenovej ponuke súhrnného listu stavby, ktorá je prílohou a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.



3.2 Maximálna celková cena za kompletne dielo je podľa cenovej ponuky a schválenej výrobnjej kalkulácie:

	<u>Bez DPH</u>	<u>DPH19%</u>	<u>S DPH</u>
Spolu:	213.851,70	40.631,80	254.483,50

3.3 Zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi sumu po vykonaní práce a na základe potvrdeného preberacieho zápisu.

3.4 Úpravy cien sú možné formou číslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve na základe dohody zmluvných strán.

4. Veci určené na vykonanie diela

4.1 Veci, ktoré sú určené na vykonanie diela, je povinný zaobstarat' zhotoviteľ na vlastné náklady. Hodnota týchto vecí je zahrnutá v cene diela vrátane DPH.

5. Čas a miesto poskytovania služby

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná podľa požiadaviek objednávateľa opravu bleskozvodných sústav.

5.2 Zhotoviteľ nastúpi na výkon prác po podpise zmluvy o dielo.

5.3 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 04.12.2006 do 12.12.2006.

5.4 Miesto poskytovania služby – Posádková správa budov Žilina, VÚ 2790 Žilina.

6. Platobné podmienky a fakturácia

6.1 Objednávateľ bude cenu diela hradit' zhotoviteľovi na základe fakturácie s termínom splatnosti do 30 pracovných dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách pri porušení platobných podmienok:

g. V prípade oneskoreného poskytnutia služby je zhotoviteľ povinný zaplatit' objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny neposkytnutej služby za každý deň omeškania až do splnenia záväzku. Nárok kupujúceho na náhradu škody podľa § 373 Obchodného zákonníka zostáva zachovaný.

h. V prípade omeškania objednávateľa uhradiť oprávnene vyfakturovanú sumu v lehote splatnosti, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi za každý deň omeškania 0,05% zo sumy neuhradenej faktúry až do zaplatenia faktúry.

i. K zmluvným pokutám pristúpia zmluvné strany v prípade neúspešného rokovania k zabezpečeniu nápravy.

7. Záručné podmienky

7.1 Na vykonané práce zhotoviteľ poskytne 12 mesačnú záruku od odovzdania prác.

7.2 V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený požadovať odstránenie závad vzniknutých vadným plnením a vykonanie diela riadnym spôsobom.

8. Doba platnosti zmluvy a spôsob jej ukončenia

8.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej podpisu zmluvnými stranami do ukončenia prác.

8.2 Zmluvu je možné zrušiť:

- a. písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému termínu.
- d. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu s jednomesačnou výpoveďnou lehotou. Výpoveďná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

9. Záverečné ustanovenia


- 9.1 V prípade, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený požadovať odstránenie závad vzniknutých vadným plnením a vykonanie diela riadnym spôsobom.
- 9.2 Ostatné vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, ale z nej môžu vyplývať sa budú riadiť ust. 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 9.3 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať len písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 9.4 Táto zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 3 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 1 vyhotovenie zhotoviteľ.

V Žiline, dňa: 04.12.2006

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:



POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
ŽILINA

Súhrnný list výrobnéj kalkulácie

Názov stavby:

Stavba : PSB Žilina - oprava bleskozvodu

JKSO:

Miesto stavby:

PSB Žilina

Odberaateľ:

Posádková správa budov Žilina

IČO:

Adresa:

DRČ:

Rekapitulácia nákladov stavby v Sk

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	213,851,70	0,00	213,851,70	0,00	213,851,70
6		z toho: základné náklady	213,851,70	0,00	213,851,70	0,00	213,851,70
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	213,851,70	0,00	213,851,70	0,00	213,851,70
18		DPH	19% ✓	z čiastky	213,851,70		40,631,80
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH					254,483,50

Spracoval:

Projektant:

Odberaateľ:

Dňa:

IČO:

DRČ:

Posádková správa budov Žilina

IČO:

DRČ:

Adresa:

Adresa:

Adresa:


Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis


POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
ŽILINA

opravené na základě BEDNAR
v rámci opravy budov



Zoznam objektov


Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		Spolu bez DPH	DPH - 19%	Spolu s DPH
	montáž	dodávka	spolu		spolu
Stavba : PSB Žilina - oprava bleskozvodu					
Objekt : Budova č. 43	84,613,30	35,347,50	119,960,80	22,792,60	142,753,40
Objekt : Budova č. 46	65,755,50	28,135,40	93,890,90	17,839,30	111,730,20
Spolu:	150,368,80	63,482,90	213,851,70	40,631,80	254,483,50



A handwritten signature in cursive script is written over a rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text and a circular emblem, likely a company or organizational seal.

Odberateľ: **Posádková správa budov Žilina**
 Projektant:
 Dodávateľ: **SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice**

Pracoval:
 JKSO:
 Dátum:



Stavba: **PSB Žilina - oprava bleskozvodu**
 Objekt: **Budova č. 43**

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla	Množstvo	Merná	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
Elektromontáže M21 - silnoprád														
Vedenie uzemňovacie														
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10 mm	50,000	m	32,50 ✓	1 625,00		457,50	161,00		647,44	359,05	5,3	
2	35490221	Drôt zvodový - zemnadi FeZn D 10	32,000	kg	55,50	1 776,00	1 776,00							
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	150,000	m	72,00 ✓	10 800,00		3 370,50	1 186,50		4 770,26	1 472,73	35,2	
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	150,000	m	144,00 ✓	21 600,00		6 084,00	2 142,00		8 610,97	4 763,02	70,5	
5	35490291	Lano AFe 42/7	150,000	m	37,00	5 550,00	5 550,00							
6	354901201	- podpera vedenia do muriva PV 01	16,000	kus	15,60	252,80	252,80							
7	354901250	- podpera vedenia na ploche strechy PV 21	80,000	kus	102,00 ✓	8 160,00	8 160,00							
8	211010004	Osadenie HM 12 do tehového muriva	32,000	kus	18,40 ✓	588,80		171,84	60,48		243,19	113,26	1,9	
9	662640K05	Hmoždinka HM 12	32,000	kus	2,10	67,20	67,20							
10	111635201	Hmota asfaltová TS - ZOFLEX	3,000	l	68,00 ✓	204,00	204,00							
11	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	470,00 ✓	1 410,00		396,12	139,44		560,62	313,81	4,5	
12	354902206	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia (l=1500mm, D=20mm)	3,000	kus	217,00	651,00	651,00							
13	354902270	- stieška ochranná OS 01: horná otvor D20-22mm	3,000	kus	36,50	109,50	109,50							
14	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	33,50 ✓	1 675,00		521,00	183,50		737,47	233,02	5,4	
15	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	67,00 ✓	3 350,00		940,50	331,00		1 331,00	747,49	10,9	
16	354903220	Svorka SS, spojovacia	50,000	kus	18,60	930,00	930,00							
17	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	73,000	kus	46,50 ✓	3 394,50		1 060,69	373,03		1 500,81	459,96	11,0	
18	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	73,000	kus	93,50 ✓	6 825,50		1 915,52	674,52		2 711,25	1 524,20	22,1	
19	354903201	Svorka SJ 01 pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	3,000	kus	45,00	135,00	135,00							
20	354903202	Svorka SJ 02 pre zemniace tyče	48,000	kus	45,50	2 184,00	2 184,00							

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice


Por. číslo	Kód položky	Popis položky - stavebného dieťa, remesla	Množstvo	Merna jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
21	354903Z10	Svorka SK, križova	4,000	kus	27,50	110,00	110,00							
22	354903Z23	Svorka SO, žlabová pre pripojenie odkvapových rúr	10,000	kus	39,00	390,00	390,00							
23	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	8,000	kus	25,00	200,00	200,00							
24	210220361	Tyč zemniaca ZT oc 2m, zaradenie do zeme, pripojenie vedenia	24,000	kus	385,00	9 240,00		2 601,36	915,60			3 681,55	2 041,48	30,1
25	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - Ø26, 2000mm	24,000	kus	520,00	12 480,00	12 480,00							
26	210220372d63	Demontáž-uhohník ochranný s držiakmi do muriva	8,000	kus	115,00	920,00		287,60	101,20			406,99	124,20	3,0
27	210220372	Uhoňník ochranný s držiakmi do muriva	8,000	kus	231,00	1 848,00		519,20	182,72			734,76	411,31	6,0
28	354905Z02	Uhoňník ochranný Ø 2m, l=2000mm	8,000	kus	198,00	1 584,00	1 584,00							
29	354905Z03	- držiak ochranného uhoňníka DU 2 do muriva	16,000	kus	30,50	488,00	488,00							
30	210220401	Štítok na označenie zvodu - smatovaný, PVC	8,000	kus	47,50	380,00		107,04	37,68			151,49	83,76	1,2
31	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	8,000	kus	9,50	76,00	76,00							
Vedenie uzemňovacie spolu :			99 004,30	Sk			35 347,50	18 432,87	6 488,67			26 087,86	12 647,39	207,6
Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :			99 004,30	Sk			35 347,50	18 432,87	6 488,67			26 087,86	12 647,39	207,6
Zemné práce - Bleskozvod														
32	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	15,440	m	685,00	10 576,40	7 153,19	165,82	58,36	1 264,07		899,80	1 035,13	2,4
33	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,470	m3	4 690,00	2 204,30		387,02	136,23	317,90		880,53	482,56	4,9
34	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,470	m3	3 540,00	1 663,80	1 093,70	32,50	11,43	154,77		208,01	163,36	0,4
35	460200133	Káblové rhyhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	48,000	m	61,50	2 952,00		828,00	291,36			1 171,74	660,89	10,6
36	460560133	Zasyp rhyhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	48,000	m	23,00	1 104,00		313,44	110,40			443,67	236,48	4,0
Zemné práce - Bleskozvod spolu :			18 500,50	Sk			8 246,90	1 726,79	607,79	1 736,75		3 603,77	2 578,48	22,5
Východzia revízia elektro														
37	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	307,00	2 456,00		690,40	243,04			977,12	545,43	8,0
Východzia revízia elektro spolu :			2 456,00	Sk				690,40	243,04			977,12	545,43	8,0
Za rozpočet celkom :			119 960,80	Sk			43 594,40	20 850,06	7 339,50	1 736,75		30 668,76	15 771,30	238,1

Odberateľ **Posádková správa budov Žilina**
 Projektant
 Dodávateľ **SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice**

Spoločnosť:

JKSO:

Dátum:



Stavba : **PSB Žilina - oprava bleskozvodu**
 Objekt : **Budova č. 46**

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
Elektromontáže M21 - silnoprúd														
Vedenie uzemňovacie														
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	30,000	m	32,50 ✓	975,00		274,50	96,60		388,46	215,43	3,1	
2	354900221	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	20,000	kg	55,50	1 110,00	1 110,00							
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	150,000	m	72,00 ✓	10 800,00		3 370,50	1 186,50		4 770,26	1 472,73	35,2	
4	210220102	Vodič zvodový s podporami FeZn lano do D70 mm	150,000	m	144,00 ✓	21 600,00		6 084,00	2 142,00		8 610,97	4 763,02	70,5	
5	354900291	Lano AFe 42,7	150,000	m	37,00	5 550,00	5 550,00							
6	354901201	- podpera vedenia do muriva PV 01	10,000	kus	15,80	158,00	158,00							
7	354901250	- podpera vedenia na ploche strechy PV 21	80,000	kus	102,00	8 160,00	8 160,00							
8	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	3,000	t	68,00	204,00	204,00							
9	210220201	Týč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	470,00 ✓	1 410,00		396,12	139,44		560,62	313,81	4,5	
10	354902206	Týč zvodová JP 15 bez osadenia. (l=1500mm, D=20mm)	3,000	kus	217,00	651,00	651,00							
11	354902270	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	3,000	kus	36,50	109,50	109,50							
12	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	33,50 ✓	1 675,00		521,00	183,50		737,47	233,02	5,4	
13	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	67,00 ✓	3 350,00		940,50	331,00		1 331,00	747,49	10,9	
14	354903220	Svorka SS, spojovacia	50,000	kus	18,60	930,00	930,00							
15	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK SO,SZ,ST,SP01-2)	52,000	kus	46,50 ✓	2 418,00		755,56	265,72		1 069,07	327,64	7,9	
16	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK SO,SZ,ST,SR01-2)	52,000	kus	93,50 ✓	4 862,00		1 364,48	480,48		1 931,30	1 085,73	15,8	
17	354903201	Svorka SJ 01 pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	3,000	kus	45,00	135,00	135,00							
18	354903202	Svorka SJ 02 pre zemniacie tyče	30,000	kus	45,50	1 365,00	1 365,00							
19	354903210	Svorka SK, križova	4,000	kus	26,35	105,40	105,40							
20	354903223	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	10,000	kus	39,00 ✓	390,00	390,00							

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
21	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	5,000	kus	25,00	125,00	125,00							
22	210220361	Týč zemniace ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	15,000	kus	385,00	5 775,00		1 626,85	572,25		2 300,97	1 275,92	18,8	
23	354904Z03	Týč zemniace ZT 2 - Ø26, 2000mm	15,000	kus	520,00	7 800,00	7 800,00							
24	210220372d63	Demontáž uholník ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	115,00	575,00		179,75	63,25		254,37	77,62	1,8	
25	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	231,00	1 155,00		324,50	114,20		459,23	257,06	3,7	
26	354905Z02	Uholník ochranný ØU 2m, E=2000mm	5,000	kus	198,00	990,00	990,00							
27	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z do muriva	10,000	kus	30,50	305,00	305,00							
28	210220401	Štítok na označenie zvodu - smatovaný, PVC	5,000	kus	47,50	237,50		66,90	23,55		94,68	52,36	0,7	
29	289992700	Označovací štítok na bleskozvod	5,000	kus	9,50	47,50	47,50							
Vedenie uzemňovacie spolu :			82 967,90	Sk			28 135,40	15 903,66	5 598,49		22 508,45	10 821,89	178,8	
Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :			82 967,90	Sk			28 135,40	15 903,66	5 598,49		22 508,45	10 821,89	178,8	
Zemné práce - Bleskozvod														
30	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu tr. do 15 cm	7,400	m	685,00	5 069,00	3 428,34	79,47	27,97	605,83	431,25	496,11	1,1	
31	460030101	Betónový základ - roztúranie	0,200	m3	4 690,00	938,00		164,69	57,97	135,28	374,69	205,36	2,1	
32	460030001	Betónový základ z prostého betonu do zeminy	0,200	m3	3 540,00	708,00	465,40	13,83	4,86	65,86	88,51	69,51	0,1	
33	460200133	Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	28,000	m	61,50	1 722,00		483,00	169,96		683,51	385,52	6,2	
34	460560133	Zasyp rýhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	28,000	m	23,00	644,00		182,84	64,40		258,81	137,94	2,3	
Zemné práce - Bleskozvod spolu :			9 081,00	Sk			3 893,75	923,83	325,17	806,97	1 836,79	1 294,46	12,0	
Vychodzia revizia elektro														
35	213291000	Spracovanie vychodiskovej revízie a vypracovanie spravy	6,000	hod	307,00	1 842,00		517,80	182,28		732,84	409,07	6,0	
Vychodzia revizia elektro spolu :			1 842,00	Sk				517,80	182,28		732,84	409,07	6,0	
Za rozpočet celkom :			93 890,90	Sk			32 029,15	17 345,29	6 105,94	806,97	25 078,08	12 525,44	196,8	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu

2007 PSS - 83 - 52 / 2006

Martin Košík

