

5

D 1914

Posádková správa budov  
Ružomberok  
Č. p.: PSB-Rbk-111-4/2007

Ružomberok 20. apríla 2007

Výtlačok číslo: 5  
Počet listov : 3  
Prílohy : 2/8

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-111-4/2007  
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle  
ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi**

**I.**

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ  
v zastúpení** : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava  
Posádková správa budov Ružomberok

**Oprávnený rokovať  
vo veciach zmluvných  
PSB** : Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ

**vo veciach technických** : p. Magdaléna Haličková

**IČO** : 00805173

**Bankové spojenie** : štátna pokladnica  
číslo účtu: 7000171928/8180

**Zhotoviteľ** : **SLOKO, s. r. o.**  
Kliňanská cesta č. 567  
Námestovo

**Zastúpený** :  
p. Ján Slovík  
konateľ spoločnosti  
p. Ján Kozoň  
konateľ spoločnosti

**IČO** : 36430013

**DIČ** : SK 2022024070

**Bankové spojenie** : VÚB a.s. Námestovo  
číslo účtu: 1981026658/0200

**Oprávnený  
k podnikateľskej činnosti** : Výpis z obchodného registra OS Žilina  
zo dňa 27. 4. 2005  
oddiel Sro, Vložka číslo: 16161/L



**II.**

**Predmet plnenia**

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava strechy a vnútorných priestorov prevádzkovej budovy ČOV“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

**III.**

**Čas plnenia**

- 3.1. Zahájenie prác : 1. augusta 2007  
Ukončenie prác : 31. október 2007

**IV.**

**Cena diela**

- 4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:
- |              |               |
|--------------|---------------|
| bez DPH :    | 210 045,82 Sk |
| DPH :        | 39 908,70 Sk  |
| Cena s DPH : | 249 954,52 Sk |
- Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

**V.**


**Platobné podmienky**

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Magdaléna Haličková.
- 5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.
- 5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

**VI.**

**Záruky a zodpovednosť za vady**

- 6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.
- 6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.
- 6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.



## VII.

### Zmluvné pokuty


- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

## VIII.

### Ostatné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.
- 8.5. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.
- 8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
- 8.8. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výťažkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výťažok zhotoviteľ.

V Ružomberku 20. apríla 2007

  
-----  
Ing. Tomka Vladimír  
objednávateľ

SLOKO, s. r. o.  
Klíňanská cesta 567/029 01 Námestovo  
IČO: 6430013  
IČ DPH: SK2172074070  
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Ján Kozoň  
zhotoviteľ



## DOHODA

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR  
číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov**

**a na zabezpečenie ochrany pred požiarom v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení  
neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami**

- 1. Objednávateľom** : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava  
**v zastúpení** : Posádková správa budov Ružomberok  
**2. Zhotoviteľom** : SLOKO, s. r. o., Kliňanská cesta č. 567, Námestovo

### 1.

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarom v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Čistiaca stanica Jamník pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

### 2.

#### **Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska**

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-111-4/2007 číslo objektu 09.09.005 „**Oprava strechy a vnútorných priestorov prevádzkovej budovy ČOV**“. Pre prístup k objektu prevádzkovej budovy ČOV bude slúžiť verejná asfaltová, poľná a štrková komunikácia. Miesto na vykonávanie prác je určený objekt prevádzkovej budovy ČOV. Termín prác je dohodnutý od 01.08.2007 do 31.10. 2007.

### 3.

#### **Zakázané činnosti**

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

### 4.

#### **Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb**

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

### 5.

#### **Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach**

Práce vo výškach, práce s otvoreným ohňom, práce v hlučnom prostredí, práca v prašnom prostredí.

### 6.

#### **Požadované technické opatrenia a OOPP a PO**

Dodržiavať prislúšné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

### 7.

#### **Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy**

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s prislúšným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO



a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

**8.**

**Zodpovednosť pri vykonávaní prác**

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarimi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarimi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objedávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.

Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

**9.**

**Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO**

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je:

za VÚ 1305

pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR

veliteľ VÚ 1305

p. Miroslav MATEJČEK

bezpečnostný technik PSB

p. Ing. Vladimír TOMKA

riaditeľ PSB Ružomberok

za dodávateľa

p. Ján Kozoň

konateľ spoločnosti

p. Ján Slovák

konateľ spoločnosti

**10.**

**Iné dohovory a podmienky**

Zákaz používania alkoholických a omamných látok vo vojenských objektoch a priestoroch. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch.

**11.**

**Platnosť dohody**


Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-111-4/2007, t.j. od 01. augusta 2007 do 31. októbra 2007.

V Ružomberku: 30. apríla 2007



Za objednávateľa  
riaditeľ PSB  
Ing. Vladimír TOMKA

SLOKO, s. r. o.  
Klíňanská cesta 577, 029 01 Námestovo  
IČO: 36430013  
IČ DPH: SK2072024070  
Tel.: 043/6524549 Fax: 043/5522285  
Za zhotoviteľa  
zodpovedný za BOZP a PO  
p. Ján Kozoň



Krycí list rozpočtu

Ján JA

Stavba : PSB Ružomberok	č. 61070222	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Oprava strechy prevádzkovej budovy ČOV Mokrad	č. 7031501	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :


1 M3 OP	249 955 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	249 955 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	249 955 Sk	za M2 ZP	1 M	249 955 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy
1	HSV :	87 568,15	715,00	88 283,15	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :	43 465,55	68 933,52	112 399,07	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :	7 596,40	1 767,20	9 363,60	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	138 630,10	71 415,72	210 045,82	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :	D	ON - ostatné náklady :
Podpis:	Podpis:	Podpis:	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
Dátum:	Dátum:	Dátum: <b>SLOKO, s. r. o.</b> Mihánska cesta 667, 029 01 Námestovo IČO: 36430013 DIČ: 2022024070 Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285	17	Inžinierska činnosť
Pečiatka:	Pečiatka:	Pečiatka:	18	Projektové práce
			19	Kompletizačná činnosť
			20	Súčet riadkov 16 až 19 :
			E	Celkové náklady :
			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 210 045,82
			22	DPH 19% z : 210 045,82 39 908,70
			23	
			24	Súčet riadkov 21 až 23 : 249 955,00
			F	Odpočet - prípočet



číslo: 015 A10  
 Cena za prácu  
 cenar:



Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : ..

Spracoval : Jagelka

Stavba : PSB Ružomberok

Objekt : Oprava strechy prevádzkovej budovy ČOV Mokrad

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>						
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	10 545,50	10 545,50		0,117		5,02
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	39 040,88	39 040,88		9,750		18,58
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	38 896,77	37 981,77	715,00	0,158	9,648	18,42
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	88 283,15	87 568,15	715,00	10,026	9,648	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	51 271,55	11 781,61	39 489,94	0,615		24,40
713 - Izolácie tepelné	38 165,76	9 617,18	28 548,58		0,163	18,17
71 - IZOLÁCIE	89 437,31	21 398,79	68 038,52	0,615	0,163	42,57
764 - Konštrukcie kľampiarske	7 790,03	6 895,03	895,00	0,068	0,057	3,70
76 - KONŠTRUKCIE	7 790,03	6 895,03	895,00	0,068	0,057	3,70
783 - Nátery	2 657,70	2 657,70		0,006		1,26
784 - Maľby	12 514,03	12 514,03		0,072		5,95
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	15 171,73	15 171,73		0,079		7,22
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	112 399,07	43 465,55	68 933,52	0,763	0,220	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>						
M21 - 155 Elektromontáže	9 363,60	7 596,40	1 767,20	0,006		4,45
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	9 363,60	7 596,40	1 767,20	0,006		
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>210 045,82</b>	<b>138 630,10</b>	<b>71 415,72</b>	<b>10,797</b>	<b>9,869</b>	



Práčivo : ODIS B40

Odberateľ :  
 Projektant :  
 Dodávateľ :

Spracoval : **Jagelka**  
 JKSO :  
 Dátum : ..

Stavba : PSB Ružomberok

Objekt : Oprava strechy prevádzkovej budovy ČOV Mokrad'

Výrobná kalkulación - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remasia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>														
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>														
1	411354171	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	65,500	m2	122,00 ✓	7 991,00	1 207,82	2 236,82	787,31		106,11	1 892,57	1 760,36	25,6
2	411354172	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	65,500	m2	39,00 ✓	2 554,50		879,01	309,16			718,52	647,81	11,0
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>			<b>10 545,50</b>	<b>Stk</b>			<b>1 207,82</b>	<b>3 115,83</b>	<b>1 096,47</b>		<b>106,11</b>	<b>2 611,09</b>	<b>2 488,17</b>	<b>36,7</b>
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>														
3	612474112	Omiетка vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástreš Baumit	14,620	m2	404,00 ✓	5 906,48	2 823,70	717,25	252,48	299,41	24,26	781,99	1 007,35	6,9
4	631362021	Výstuž betonových mazanín zo zvarovaných sieťí Kari	0,268	t	39 600,00 ✓	10 612,80	9 103,54	357,66	125,89			292,37	733,31	4,0
5	632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocať. hladný alebo liaty hr. do 5 cm	81,600	m2	276,00 ✓	22 521,60	12 843,84	3 130,17	1 101,60			2 558,67	2 887,31	36,1
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>			<b>39 040,88</b>	<b>Stk</b>			<b>24 771,09</b>	<b>4 205,10</b>	<b>1 479,98</b>	<b>299,41</b>	<b>24,26</b>	<b>3 633,03</b>	<b>4 627,98</b>	<b>47,1</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>														
6	941955003	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	22,500	m2	136,00 ✓	3 060,00	1 334,92	603,90	212,62			493,64	414,91	7,6
7	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	36,000	m2	62,50 ✓	2 250,00	51,48	793,80	279,36			648,87	476,49	11,0
8	953941212	Osadenie mreži v ráme alebo z jednod. tyčí do vynech. otvorov bez dod.	4,000	kus	91,00 ✓	364,00	24,00	135,32	47,64			110,61	46,43	1,7
9	5530000073	Mreža oceľová tyč 14mm, rozm.90x70, oká 12x12cm	1,000	ks	715,00 ✓	715,00	715,00							
10	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	4,080	m3	2 230,00 ✓	9 098,40		2 852,04	1 003,92	1 008,45	34,35	2 961,79	1 237,83	39,8
11	978013191	Očistenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	14,620	m2	70,00 ✓	1 023,40		353,80	124,56			289,20	255,83	4,9
12	979011111	Zvislá doprava sulte a vybúr. hmôt za prvé podlažie	9,869	t	252,00 ✓	2 486,98		989,26	348,17			808,65	340,89	13,8
	979081111	Odvoz sulte a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	9,869	t	271,00 ✓	2 674,49		415,48	146,25		874,09	868,10	370,55	5,8



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracná (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
14	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	138,166	t	8,90	1 229,67					659,05	398,46	172,16	
15	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	9,869	t	221,00	2 181,04		865,60	304,65			707,57	303,21	12,0
16	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	9,869	t	780,00	7 697,82			7 697,82					
17	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	10,027	t	590,00	5 915,93		1 955,36	688,25	539,65	6,71	1 928,69	797,25	26,0
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE spolu :</b>			<b>38 696,77</b>	<b>Sk</b>			<b>2 125,40</b>	<b>8 964,59</b>	<b>3 155,45</b>	<b>9 245,92</b>	<b>1 574,22</b>	<b>9 215,58</b>	<b>4 415,58</b>	<b>122,9</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>			<b>88 283,15</b>	<b>Sk</b>			<b>28 104,31</b>	<b>16 285,53</b>	<b>5 731,91</b>	<b>9 545,34</b>	<b>1 704,80</b>	<b>15 459,70</b>	<b>11 451,74</b>	<b>208,8</b>

**PRÁCE A DODÁVKY PSV****71 - IZOLÁCIE****711 - Izolácie proti vode a vlhkosti**

18	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	81,600	m2	5,50	448,80		122,40	43,24			173,23	109,92	1,3
19	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,024	t	41 800,00	1 003,20	1 003,20							
20	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	163,200	m2	49,50	8 078,40	1 600,99	2 022,04	711,55			2 861,75	882,05	22,8
21	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	21,040	m2	86,00	1 809,44	280,46	417,85	147,06			591,37	372,58	4,7
22	628111120	Pás asfaltovaný EXTRADACH WF	106,464	m2	284,00	30 235,77	30 235,77						0,00	
23	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	106,464	m2	77,50	8 250,96	8 250,96							
24	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	498,266	%	2,90	1 444,97								
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :</b>			<b>51 271,55</b>	<b>Sk</b>			<b>41 371,39</b>	<b>2 562,30</b>	<b>901,86</b>			<b>3 626,35</b>	<b>1 364,66</b>	<b>28,9</b>

**713 - Izolácie tepelné**

25	713100812	Odstránenie dosiek z minerál. vlny vrstva hr. do 50 mm	81,600	m2	45,50	3 712,80		1 155,45	406,36			1 635,29	515,68	13,0
26	713141151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	81,600	m2	17,90	1 460,64		453,69	159,93			642,11	204,89	5,7
27	283180104	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 CS hr.50 mm	83,232	m2	343,00	28 548,57	28 548,57						0,00	
28	713191120	Izolácia tepelná podlah, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	81,600	m2	48,00	3 916,80	2 017,96	586,70	206,44			830,35	275,33	5,7
29	998718201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	376,388	%	1,40	526,94								



Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnos. (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
713 - Izolácie tapelné spolu :			38 165,76	Sk			30 566,54	2 195,85	772,75			3 107,75	995,91	24,4
71 - IZOLÁCIE spolu :			89 437,31	Sk			71 937,93	4 758,15	1 674,62			6 734,10	2 360,58	53,4
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>														
<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>														
30	764322240	Klomp. PZ pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 500	8,000	m	182,00 ✓	1 456,00	896,72	120,16	42,32			170,06	226,74	1,3
31	764323840	Klomp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 500	8,000	m	31,50 ✓	252,00		62,32	21,92			88,21	79,55	0,7
32	764351836	Klomp. demont. hákov -30ST	10,000	kus	20,50 ✓	205,00		48,70	17,10			68,92	70,28	0,5
33	764352203	Klomp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	8,000	m	272,00 ✓	2 176,00	897,68	264,80	100,24			403,08	490,20	3,2
34	764352810	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	8,000	m	24,50 ✓	196,00		47,12	16,56			66,69	65,63	0,4
35	764359212	Klomp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	1,000	kus	469,00 ✓	469,00	75,28	92,42	32,53			130,79	137,98	0,9
36	764359251	Klomp. priplatok privarenie hákov pododkvapových	10,000	kus	37,00 ✓	370,00	59,90	48,10	16,90	59,50	5,50	136,11	43,99	0,4
37	283412955	Odkvapový systém hák kovový pozink	10,000	kus	89,50 ✓	895,00	895,00							
38	764359810	Klomp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	1,000	kus	33,00 ✓	33,00		7,86	2,77			11,12	11,25	0,0
39	764454203	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	4,600	m	332,00 ✓	1 527,20	560,55	218,73	77,00			309,56	361,35	2,4
40	764454801	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	4,300	m	20,50 ✓	88,15		21,11	7,43			29,88	29,71	0,2
41	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	76,674	%	1,60 ✓	122,67								
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			7 790,03	Sk			3 385,13	951,32	334,78	59,50	5,50	1 414,42	1 516,68	10,5
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			7 790,03	Sk			3 385,13	951,32	334,78	59,50	5,50	1 414,42	1 516,68	10,5
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>														
<b>783 - Nátery</b>														
42	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás. -1x email	1,260	m2	183,00 ✓	230,58	58,11	39,80	14,01			56,34	62,31	0,5
43	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	1,260	m2	62,00 ✓	78,12	17,19	14,12	4,97			19,99	21,82	0,1
44	783522000	Nátery klomp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	16,200	m2	145,00 ✓	2 349,00	1 286,60	223,88	78,73			316,86	442,92	2,8
783 - Nátery spolu :			2 657,70	Sk			1 361,91	277,81	97,72			393,19	527,06	3,5
<b>784 - Maľby</b>														
45	784402801	Odstánenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	98,890	m2	30,00 ✓	2 966,70	10,87	831,66	292,71			1 177,04	654,40	9,3

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
46	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	14,620	m2	12,50	182,75	10,23	48,68	17,10			68,90	37,82	0,6
47	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	113,510	m2	82,50	9 364,57	6 340,66	784,35	275,82			1 110,07	853,65	9,8
<b>784 - Maľby spolu :</b>			<b>12 514,03</b>	<b>Sk</b>			<b>6 361,78</b>	<b>1 664,70</b>	<b>585,84</b>			<b>2 356,01</b>	<b>1 545,88</b>	<b>19,8</b>
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :</b>			<b>15 171,73</b>	<b>Sk</b>			<b>7 723,69</b>	<b>1 942,51</b>	<b>683,36</b>			<b>2 749,20</b>	<b>2 072,95</b>	<b>23,4</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>			<b>112 399,07</b>	<b>Sk</b>			<b>83 046,76</b>	<b>7 651,99</b>	<b>2 692,77</b>	<b>59,50</b>	<b>5,50</b>	<b>10 897,72</b>	<b>5 950,22</b>	<b>87,4</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>														
<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>														
48	210220111	Vodič zvodový bez podpier FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	28,400	m	84,00	2 385,60		646,95	227,76			915,62	595,26	6,5
49	354900014	Kruhový vodič 10 mm. pozinkovaný obj.č.5021103	28,400	m	43,00	1 221,20	1 221,20							
50	210220111D	DMTZ Vodič zvodový bez podpier FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	28,400	m	42,00	1 192,80		323,47	113,88			452,60	302,84	3,2
51	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	28,000	kus	96,00	2 688,00		835,80	294,28			1 182,88	375,04	8,5
52	354903Z44	Svorka SU, univerzálna	28,000	kus	19,50	546,00	546,00							
53	210220302D	DMTZ Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	28,000	kus	47,50	1 330,00		418,04	147,28			584,91	179,77	4,2
<b>M21 - 155 Elektromontáže spolu :</b>			<b>9 363,60</b>	<b>Sk</b>			<b>1 767,20</b>	<b>2 224,26</b>	<b>783,21</b>			<b>3 136,01</b>	<b>1 452,91</b>	<b>22,6</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu :</b>			<b>9 363,60</b>	<b>Sk</b>			<b>1 767,20</b>	<b>2 224,26</b>	<b>783,21</b>			<b>3 136,01</b>	<b>1 452,91</b>	<b>22,6</b>
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>210 045,82</b>	<b>Sk</b>			<b>112 918,28</b>	<b>26 161,79</b>	<b>9 207,90</b>	<b>9 604,84</b>	<b>1 710,10</b>	<b>29 493,43</b>	<b>18 854,87</b>	<b>316,9</b>

**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu ..... *PSB-RBK-310-25/2007*

  
Stanislav ONDRÍK

