

44

10 1933

**Posádková správa budov**

**Ružomberok**

Č. p.: PSB Rbk-117-3/2007

Ružomberok : 4. mája 2007

Výtlačok číslo : 5

Počet listov : 3

Príloha : 2/6

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-117-3/2007  
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle  
ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi**

**I.**

**Zmluvné strany**

- Objednávateľ** : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
**Zastúpený** : Posádková správa budov Ružomberok  
Zarevúca 2  
034 01 Ružomberok
- Oprávnený rokovať**  
vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB  
vo veciach technických : p. Ivan Floch  
**IČO** : 00805173  
**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica  
číslo účtu: 7000171928/8180
- Zhotoviteľ** : **Termoservis s.r.o**  
Nálepkova  
036 01 Martin
- Zastúpený** : p. Dušan Piták a Vladimír Cingel  
konateľ spoločnosti  
P. Martin Lepot  
technický zástupca
- IČO** : 31597866  
**IČ DPH** : SK2020433184  
**Bankové spojenie** : UniCredit Bank Slovakia a.s.  
číslo účtu: 6612561009/1111
- Oprávnený podnikateľskej činnosti** : Výpis z obchodného registra, zo dňa 1.1.1994  
- oprávnenie č. 0801ZA 199EZ V. M. A, BE2  
- oprávnenie č. 0364-IZA 1998 EZ P A, BE2

- 2 -

**II.**

**Predmet plnenia**

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava ventilov UK radiátorov b. č. 1 vo VÚ 1771 Ružomberok“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha

**III.**

**Čas plnenia**

- 3.1. Zahájenie prác : 10. mája 2007  
Ukončenie prác : 28. mája 2007

**IV.**

**Cena diela**

- 4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH :	83 817,80 Sk
DPH :	15 925,40 Sk
Cena s DPH :	99 743,20 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

**V.**


**Platobné podmienky**

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Ivan Floch .
- 5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v štyroch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.
- 5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

**VI.**

**Záruky a zodpovednosť za vady**

- 6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých väd.



- 6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.
- 6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácie do 15 dní od jej doručenia.  
V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

## VII.

### Zmluvné pokuty

- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

## VIII.

### Ostatné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni dňom prevzatia staveniska.
- 8.5. Zhotoviteľ je povinný viesť montážny (stavebný) denník
- 8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať dohody BOZP a PO, ktoré sú prílohou tejto zmluvy, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 04. mája 2007.

-----  
Ing. Tomka Vladimír  
objednávateľ

V Martine:

09-05-2007  
TERMOSEVIS s.r.o.  
Ul. Nálepkova  
036 01 MARTIN  
ICO: 31597856 IČ DPH: SK2020433182  
-----  
Dušan Piták a CINGEL Vladimír  
zhotoviteľ



**D O H O D A**

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.**

medzi zmluvnými stranami

- 1. Objednávateľom:** MO SR Bratislava  
**v zastúpení** : Posádková správa budov Ružomberok  
**3. Zhotoviteľom** : Termoservis s.r.o. Martin

**1.**

**Predmet zmluvy**

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1771 Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom

**2.**

**Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska**

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB Rbk 117-3/2007 číslo objektu 09.19.001 Oprava ventilov UK radiátorov b. č. 1 vo VÚ 1771 Ružomberok. Vstup do objektu je hlavnou bránou, presun na budovu, na ktorej budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikácii.

**3.**

**Zakázané činnosti**

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

**4.**

**Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb**

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

**5.**

**Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach**

Práce vo výškach nad 1,2 m , práca s elektrickými spotrebičmi a horľavinami.

**6.**


**Požadované technické opatrenia a OOPP a PO**

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

**7.**

**Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy**

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO





# Krycí list kalkulácie

Stavba : OPRAVA VENTILOV JK BUDOVY č. 1

č. 015-02-2007

Miesto : KASÁRNE RUŽOBEROK

Rozpočet : 015-02-2007

JKSO :

Spracoval : Martin LEPOT

Zmluva č. :

Dňa :

Odberteľ : PSB ZAREVÚCA 2, 034 01 RUŽOBEROK

IČO : IČ DPH :

Dodávateľ : TERMOSERVIS s.r.o.

IČO : IČ DPH :

Projektant : Martin LEPOT

IČO : IČ DPH :


1M3 OP	99 743 Sk	za M3 OP	1M2 UP	99 743 Sk	za M2 UP
1M2 ZP	99 743 Sk	za M2 ZP	1M	99 743 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	57 130,30	26 687,50	83 817,80
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	57 130,30	26 687,50	83 817,80


B	IN - individuálne náklady
6	Práce nadčas
7	Murárske výpomocy
8	Bez pevnej podlahy
9	
10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia stavy
11	Zariadenie staveniska
12	Prevádzkové vplyvy
13	Stlažené podmienky
14	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :


projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis : 

Dátum : \_\_\_\_\_

Pečiatka : 


odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : 


Dátum : \_\_\_\_\_

Pečiatka : \_\_\_\_\_

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis : 

Dátum : \_\_\_\_\_

Pečiatka : 

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletičná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	83 817,80
22	DPH 19 % z :	83 817,80
23		15 925,40
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	99 743,20
F	Odpočet - prípočet	

Objednateľ: PSB ZAREVÚCA 2, 034 01 RUŽOMBEROK  
 Projektant: Martin LEPOŠ  
 Dodávateľ: TERMOSERVIS s.r.o.

Spracoval: Martin LEPOŠ  
 JKSO:  
 Dátum: . . .

Stavba : OPRAVA VENTILOV ÚK BUDOVY č. 1

### Výrobná kalkulácia - náklady

TERMOSERVIS s.r.o. Martin

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje a tarify				
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>														
<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>														
<b>733 - Rozvod potrubia</b>														
1	45.33.11..733999905	Rozvod potrubia, HZS T5	43,000	hod	277,00	11 911,00		3 710,90	1 306,34		3 612,34	1 639,60	1 641,82	43,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	43,000	Nh	86,30	3 710,90	86,30 za hod							
<b>733 - Rozvod potrubia spolu :</b>			<b>11 911,00</b>	<b>Sk</b>				<b>3 710,90</b>	<b>1 306,34</b>		<b>3 612,34</b>	<b>1 639,60</b>	<b>1 641,82</b>	<b>43,0</b>
<b>734 - Armatúry</b>														
2	45.33.11..734200822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	61,000	kus	100,00	6 100,00	2 624,22	1 085,19	381,86		1 056,37	479,47	472,89	13,9
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	4,026	m3	250,00	1 006,50	16,50 za hod							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	2,074	kg	780,00	1 617,72	26,52 za hod							
		Inštalatér ústredného kúrenia	13,969	Nh	77,70	1 085,39	17,79 za hod							
3	...405S06045	Vsuvka priama AV115-C012 pre prip. ventilu na radiátor, závit 1/2", tesn. hmota	61,000	kus	78,50	4 788,50	4 788,50							
4	29.13.12..5512C1602	Ventil termostatický TRV-1 priamy D 1/2"- 50181115	61,000	kus	359,00	21 899,00	21 699,00							
5	45.33.11..734261213	Skrutkovanie priame V 4300 G 1/2	61,000	kus	71,50	4 361,50	2 984,73	431,88	151,69		420,41	190,82	181,77	5,0
		Pripojka radiátorová priama V 4300 1/2	61,000	kus	37,50	2 287,50	37,50 za hod							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	697,081	Sk	1,00	697,08	11,43 za hod							
		Inštalatér ústredného kúrenia	5,002	Nh	86,30	431,67	7,08 za hod							
6	45.33.11..734291912	Opr. záv. armatúr, spätná montáž reg. ventil. kohút. do G 1	61,000	kus	85,00	5 185,00	1 001,01	1 300,52	457,50		1 265,98	574,61	585,38	15,0
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	1 001,066	Sk	1,00	1 001,06	16,41 za hod							
		Inštalatér ústredného kúrenia	15,067	Nh	86,30	1 300,28	21,32 za hod							
<b>734 - Armatúry spolu :</b>			<b>42 334,00</b>	<b>Sk</b>			<b>33 297,46</b>	<b>2 817,59</b>	<b>991,25</b>		<b>2 742,76</b>	<b>1 244,90</b>	<b>1 240,04</b>	<b>34,0</b>
<b>735 - Vykurovacie telesá</b>														
7	45.33.11..735000912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	61,000	kus	74,00	4 514,00		1 410,93	496,54		1 373,46	623,40	609,67	16,3
		Inštalatér ústredného kúrenia	16,348	Nh	86,30	1 410,83	23,13 za hod							
8	45.33.11..735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	61,000	m2	20,50	1 250,50		388,57	136,64		378,25	171,68	175,36	5,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	5,002	Nh	77,70	388,65	6,37 za hod							

Výrobná kalkulácia - náklady

TERMOSEVIS

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje a tarify				
9	45.33.11..735127110	Vykur. telesá ocel. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere Inštalatér ústredného kúrenia	61,000	m2	31,00	1 891,00		587,43	206,79		571,83	259,55	265,40	7,5
10	45.33.11..735128110	Vykur. telesá ocel. článkové, tlakové skúšky telies vodou Ostatný materiál pre ústredné kúrenie Inštalatér ústredného kúrenia	61,000	m2	29,00	1 769,00	39,04	535,58	188,49		521,35	236,64	247,90	6,8
11	45.33.11..735129140	Montáž vykurovacích telies ocel. článkových Ružica liatinová vŕtaná G1 1/4x1/2 Vsučka radiátorová liatinová G1 1/4 Držiak radiatora 1456063 d10 L320 Podpierka rad.1457263 T 25x350 Ostatný materiál pre ústredné kúrenie Murár Inštalatér ústredného kúrenia	61,000	m2	191,00	11 651,00	6 356,20	1 656,15	583,16		1 612,16	731,74	711,59	22,0
12	45.33.11..735190915	Opr. vykur. telies, vsuvka Vsučka radiátorová liatinová G1 1/4 Ostatný materiál pre ústredné kúrenie Inštalatér ústredného kúrenia	61,000	kus	56,50	3 446,50	860,71	805,81	283,65		784,41	356,04	355,88	10,3
13	45.33.11..735191901	Opr. vykur. telies, vyskúšanie tlakom po oprave ocel. telies Inštalatér ústredného kúrenia	61,000	m2	31,00	1 891,00		587,43	206,79		571,83	259,55	265,40	7,5
14	45.33.11..735191904	Opr. vykur. telies, vyčistenie prepláchnutím telies liatin. Inštalatér ústredného kúrenia	61,000	m2	7,80	475,80		147,01	51,85		143,11	64,96	68,87	1,8
15	45.33.11..735191905	Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa Inštalatér ústredného kúrenia	61,000	kus	15,50	945,50		294,02	103,70		286,21	129,91	131,66	3,7
16	45.33.11..735192911	Opr. vykur. telies, spätná montáž telies článkových liat. Inštalatér ústredného kúrenia	61,000	m2	15,50	945,50		294,02	103,70		286,21	129,91	131,66	3,7
17	45.33.11..735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia Inštalatér ústredného kúrenia	61,000	m2	13,00	793,00		246,44	86,62		239,90	108,89	111,15	3,1
<b>735 - Vykurovacie telesá spolu :</b>			<b>29 572,80</b>	<b>Sk</b>			<b>7 255,95</b>	<b>6 953,39</b>	<b>2 447,93</b>		<b>6 768,72</b>	<b>3 072,27</b>	<b>3 074,54</b>	<b>88,4</b>
<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :</b>			<b>83 817,80</b>	<b>Sk</b>			<b>40 553,41</b>	<b>13 481,88</b>	<b>4 745,52</b>		<b>13 123,82</b>	<b>5 956,77</b>	<b>5 956,40</b>	<b>165,4</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>			<b>83 817,80</b>	<b>Sk</b>			<b>40 553,41</b>	<b>13 481,88</b>	<b>4 745,52</b>		<b>13 123,82</b>	<b>5 956,77</b>	<b>5 956,40</b>	<b>165,4</b>

Výrobná kalkulácia - náklady

TERMOSEVIC

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Výrobná réžia	Spravna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje a tarify				
Za rozpočet celkom :			83 817,80	Sk			40 553,41	13 481,88	4 745,52		13 123,82	5 956,77	5 956,40	165,4

*Handwritten signature*

**DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu ..... *PSB-Rb/c 114 - 3*

Ivan FLOCH

