

ZMLUVA O DIELO Č. PSB MT 64-RŠÚ/2007

**Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)**

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Milan Brna
Zhotoviteľ	SLOKO s.r.o Kliňanská cesta 567 029 01 Námestovo
Zastúpený:	Ján Slovík
IČO:	36430013
IČ DPH (DIČ):	SK2022024070
Bankové spojenie:	VÚB
Číslo účtu:	1981026658/0200
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov ÚVO:	Okr. Súd Žilina odd.Sro vl.č. 16161/L
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ján Kozoň

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Odstránenie b.č. 41 K 4.čsb**

2.2. **CPV: 45111100-9**

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 25. júna 2007
termín ukončenia: 24. augusta 2007
- 3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom s možnosťou predĺženia do 18.00 hod.
- 3.3. V prípade práce navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.
- 3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je stavebný objekt : v K 4.čsb Martin , b.č. 41

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	1 890 715,31
DPH 19%	359 235,90
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	2 249 951,00

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na náklady objednávateľa.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektivej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a navyše prác“. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ súhlasí podľa potreby s dielčou fakturáciou za rovnakých podmienok a z čiastkovou doplnkovou dokumentáciou ako pri konečnej faktúre.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplata faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **14 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

- 8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. **Kovový odpad nepoužiteľný na ďalšie využitie odovzdá do zberných surovín a vykoná odpočet za odovzdaný odpad znížený o náklady na prevoz a odovzdanie. Použiteľné časti odovzdá objednávateľovi s preberacím dokladom.**
- 8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.
- 8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
- 8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál ktorý by poškodil životné prostredie.
- 8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad demoláciou a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Brna Milan** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú.
- 8.6. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru: Ján Kozoň**
- 8.7. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
- 8.7.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
- 8.8. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
- 8.8.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
- 8.8.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
- 8.9. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o nakladaní s odpadom
 - stavebný denník
- 8.10. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
- 8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
- 9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
 - ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
 - ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
 - ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby
- 10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.
- 10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluv-

ných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

- 10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovaní skutočností, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

- 11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §6a18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte **VÚ 1303 Martin K4. čsb Martin** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.
- 11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.
- 11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce napr.: obsluha stav. Strojov – preukaz strojníka, zváranie – platný zväračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, práce vo výškach – poučenie a zdravotnú spôsobilosť, vedenie motorového vozidla – preskúšanie a pod... podľa charakteru vykonávaných prác.
- 11.4. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.
- 11.5. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
 - zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
 - zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.
- 11.6. **Odbornú prípravu** protipožiarinej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **objednávateľ**.
- 11.7. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovní požiarov 482063
- 11.8. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.
- 11.9. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt ktoré sú: **práca vo výškach, pád predmetov z výšky, práca s kovovým ostrým materiálom, práca s ručným elektrickým náradím, práca s pojazdnými mechanizmami**
- 11.10. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č. 395/2006 a zákona č. 124/2006 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.
- 11.11. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.
- 11.12. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**
- 11.13. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 11.14. Pri zaistovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa a užívateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

- 11.15. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverení pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom deníku alebo inou písomnou formou.
- 11.16. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarimi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:
- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
 - Za dodávateľa : Lukáčik Igor

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a navyše prác potvrdený zhotoviteľom.
- 12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 12.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 15. júna 2007

objednávateľ
Ing. Ján Pánis



zhotoviteľ
Ján Slovák

SLOKO, s. r. o.
Klíňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Krycí list rozpočtu

Peter BOKA

Stavba : PSB Martin	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Odstránenie b. č. 41 K4 Čs.B.	JKSO :	Spracoval : Boka
	Zmluva č.:	Dňa : 15.08.2007

Odberteľ : MO SR Posádková správa budov Martin	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SLOKO s.r.o. Námestovo	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	2 249 371 SK	za M3 OP	1 M2 UP	2 249 371 SK	za M2 UP
1 M2 ZP	2 249 371 SK	za M2 ZP	1 M	2 249 371 SK	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavy
1	HSV :	1 823 357,85	3 780,00	1 827 137,85	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :	63 090,00		63 090,00	7	Murarske výpomoco	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	13	Stážene podnikienky
4	iné :				9		14	
5	Súčet :	1 886 447,85	3 780,00	1 890 227,85	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :

odberateľ, obstarávateľ :

dodávateľ, zhotoviteľ :

D ON - ostatné náklady :

Podpis : 

Podpis : 

Podpis : 

Dátum :

Dátum :

Dátum : 15.08.2007
 Kiňianská cesta 567, 029 01 Námestovo
 IČO: 36448013
 DIČ: 2022024070
 tel.: 043/5524648, Fax: 043/5522285

Pečiatka : 

Pečiatka : 

Pečiatka : 

20 Súčet riadkov 16 až 19 :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 890 227,85
22	DPH 19 % Z :	359 143,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 249 371,15

Handwritten notes:
 Dva dni na opravu
 Pevnosť
 Odbor
 SLOKO

Stavba : PSB Martin
 Objekt : Odstránenie b. č. 41 K4 Čs.B.

Odberteľ : MO SR Posádková správa budov Martin
 Dodávateľ : SLOKO s.r.o. Námestovo
 Projektant :

JKSO :
 Dátum : 15.08.2007
 Spracoval : Boka

Prehľad rozpočtových nákladov

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
						Montáž	Dodávka	jednotková	Spolu	jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

DPH

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1	122101401	Výkopy v zemičku na suchu v horn. tr. 1-2 do 100 m ³	150,500	m ³	66,50	10 008,25							19
2	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	150,500	m ³	113,00	17 006,50							19
3	174201101	Zásyp nezhrutný jam, rýh, šachiet alebo okolo objektu	150,500	m ³	32,00	4 816,00							19
4	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	750,000	m ²	5,60	4 200,00							19
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :			36 030,75	SK		36 030,75							

2 - ZÁKLADY

5	273313511	Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	26,910	m ³	3 110,00	83 690,10							19
6	273351215	Debenie základových dosiek zhrolovenie	58,500	m ²	220,00	12 870,00							19
7	273351216	Debenie základových dosiek odstránenie	58,500	m ²	43,50	2 544,75							19
8	274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	15,700	m ³	3 110,00	48 827,00							19
2 - ZÁKLADY spolu :			147 931,85	SK		147 931,85							

5 - KOMUNIKÁCIE

9	576741111	Koberiec asfaltový zo štikopiesku š. do 3 m hr. 5 cm /rašlapná vrstva ZP	40,200	m ²	242,00	9 728,40							19
10	578142111	Liaty asfalt z kameniva stred. hrubozr. š. do 3 m hr. 4 cm	175,223	m ²	456,00	79 901,69							19
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			89 630,09	SK		89 630,09							

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

11	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do B15(C 12/15) hr. do 100 mm	72,000	m	435,00	31 320,00							19
12	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	185,000	m ²	131,00	24 235,00							19
13	953991221	Dodávka a osad. hmožd. do muriva bet. 10 12 mm	285,000	kus	24,50	6 982,50							19
14	132850500	Týč rebrová na výšiuž. do betónu 10 425 d 12 mm	0,150	t	25 200,00	3 780,00							19

Prehľad rozpočtových nákladov

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla vykaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách jednotková	Spolu		Súť v tonách jednotková	Spolu		
						Montáž	Dodávka		9	10		11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	DPH		
15	961044111	Buranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	18,200	m3	2 300,00	41 860,00					2,000		36,400	19
16	962086121	Buranie priečok z plynosilikátu, siporexu hr. do 30 cm	691,200	m2	256,00	176 947,20		0,00227	1,569	0,800	552,960		19	
17	965043341	Buranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	12,500	m3	2 310,00	28 875,00					2,200		27,500	19
18	965043441	Buranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	50,202	m3	1 960,00	98 395,92					2,200		110,444	19
19	965082941	Odstránenie násypov pod podlahy hr. nad 20 cm	80,000	m3	213,00	17 040,00					1,400		112,000	19
20	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	512,320	t	278,00	142 424,96							19	
21	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	512,320	t	9,00	46 108,80							19	
22	979087112	Nakladanie sute	512,320	t	100,00	51 232,00							19	
23	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	512,320	t	473,00	242 327,36							19	
24	981011111	Demolácia budov postupným rozoberaním drev. ľahkých 1 stranne obytých	8 100,000	m3	78,50	635 850,00			0,00076	6,156	0,039	315,900	19	
25	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	128,467	t	48,00	6 166,42							19	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE spolu :					1 553 545,16 Sk	1 549 765,16	3 780,00		8,968		1 155,204			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :					1 827 137,85 Sk	1 823 357,85	3 780,00		128,467		1 155,204			
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
76 - KONŠTRUKČIE														
762 - Konštrukcie tesárske														
26	762311812	Demontáž koľevných želez 5-10 kg	420,000	kus	44,50	18 690,00					0,010		4,200	19
762 - Konštrukcie tesárske spolu :					18 690,00 Sk	18 690,00							4,200	
763 - Konštrukcie - drevostavby														
27	763999904-1	Skracovanie, pilenie rozbrusovanie drev.prvkov a triedenie hmôt	150,000	hod	296,00	44 400,00							19	
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :					44 400,00 Sk	44 400,00								
76 - KONŠTRUKČIE spolu :					63 090,00 Sk	63 090,00							4,200	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :					63 090,00 Sk	63 090,00							4,200	
Za rozpočet celkom :					1 890 227,85 Sk	1 886 447,85	3 780,00		128,467		1 159,404			

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 763	časť cenníka: HZS	kód položky: 763999904-1	TOV : 000	
popis KP: Rozoberanie drevených konštrukcii-väznikov a triedenie hmot		hod	296,00 SK	
popis TOV:		0,00000 t	1,000 NH	

Kalkulačný vzorec

1. Materiál	Naklady na materiál spolu :	
2. Mzdy	Naklady na mzdy spolu :	92,10
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	32,41
	Naklady na stroje :	
	Naklady na dopravu :	
	OPN spolu	32,41
4. Pododávky		
5. RV	Vyrobná réžia 72,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarifny	89,65
6. RS	Spravná réžia 19,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarifny+Rv	40,69
7.	Zisk 16,0 % z: mzdy+poistne+stroje+tarifny+Rv+Rs	40,78
8. KP	Prípčet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena	Cena bez DPH :	296,00

Rozpis nakladov

kód položky	popis nakladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712301-763-4	STAVEBNÝ TESAR	1,00000 NH	92,10	92,10



Odberaťel: **MO SR Posádková správa budov Martin**

Projektant:

Dodávateľ: **SLOKO s.r.o. Námestovo**

Spracoval: **BOKA**

JKSO:

Dátum: **15.08.2007**

Stavba: **PSB Martin**

Objekt: **Odstranenie b. č. 41 K4 Čs.B.**

Výrobná kalkulácia - náklady

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Vymera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN		Režia	Zisk	
						jednotková	celkom			Odvody	Stroje			Doprava
		PRÁCE A DODAVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	122101401	Výkopy v zemi na suchu v horn. tr. 1-2 do 100 m3	150,500		m3	66,50	10 008,25		421,40	148,99	1 787,94	3 010,00	3 245,29	1 394,62
2	162601101	Vodovodne premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	150,500		m3	113,00	17 006,50		152,00	54,18	924,07	7 971,98	5 502,81	2 401,45
3	174201101	Zasyp nezluhnutny jam. rñh. šachiet alebo okolo objektu	150,500		m3	32,00	4 816,00		1 289,78	454,51	775,07	54,18	1 555,66	686,79
4	181101101	Úprava páne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	750,000		m2	5,60	4 200,00		742,50	262,50	1 140,00	82,50	1 346,06	626,44
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	36 030,75		SK				2 605,69	920,18	4 627,08	11 118,66	11 649,82	5 109,30
		2 - ZAKLADY												
5	273313511	Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	26,910		m3	3 110,00	83 690,10	78 971,96	994,59	350,09	871,61	21,52	1 362,99	1 127,30
6	273351215	Debnenie základových dosiek zhrovenie	56,500		m2	220,00	12 870,00	7 862,40	1 915,29	673,92		87,75	1 618,64	712,00
7	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	56,500		m2	43,50	2 544,75		1 006,78	354,51		822,96	822,96	360,49
8	274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	15,700		m3	3 110,00	48 827,00	46 074,31	580,27	204,25	508,52	12,56	789,38	657,68
		2 - ZAKLADY spolu:	147 931,85		SK			132 908,68	4 486,94	1 582,78	1 380,13	121,83	4 583,97	2 657,48
		5 - KOMUNIKÁCIE												
9	576741111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku š. do 3 m hr. 5 cm hrášpená vrstva ZP	40,200		m2	242,00	9 728,40	8 989,12	172,05	60,70	145,12	19,69	240,29	101,41
10	578142111	Liaty asfalt z kameniva stred. hrubozr. š. do 3 m hr. 4 cm	175,223		m2	456,00	79 901,68	48 650,66	3 872,42	1 363,23	10 814,76	646,57	10 084,92	4 459,10
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	69 630,09		SK			57 639,78	4 044,48	1 423,93	10 959,88	666,27	10 395,21	4 560,51
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
11	919736111	Rezanie betonového krytu alebo podkladu tr. do B15(C 12/15) hr. do 100 mm	72,000		m	435,00	31 320,00	21 968,64	1 108,80	390,24	3 327,12	95,76	2 975,83	1 453,61
12	941956004	Lešenie falké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	186,000		m2	131,00	24 236,00	11 312,75	5 165,20	1 818,55			4 222,14	1 716,56
13	963991221	Dodávka a osad. hmožd. do muriva bet. 10 12 mm	286,000		kus	24,50	6 982,50	2 271,45	1 704,30	598,50	159,60		1 489,62	759,03
14	132860600	Týč rebrová na výstuž. do betónu 10d25 d 12 mm	0,150		t	25 200,00	3 780,00	3 780,00						
15	961044111	Buranie základov z betónu prostého alebo okrov. nad 4 m2	18,200		m3	2 300,00	41 860,00		10 827,36	3 811,26	7 583,39	253,52	13 588,70	5 795,75
16	962086121	Buranie priečok z plynskátu, siporexu hr. do 30 cm	691,200		m2	256,00	176 947,20	32 500,22	56 719,87	19 986,76			46 363,91	21 394,42

Výrobná kalkulácia - náklady

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky stavbebného dielu, remesia	Množstvo	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava		
17	965043341	Buranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	12,500	m3	2 310,00	28 875,00		9 006,37	3 170,25	3 109,25	105,25	9 306,47	4 178,40
18	965043441	Buranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	50,202	m3	1 960,00	98 395,92		30 561,97	10 757,78	10 560,95	366,93	31 576,85	14 591,41
19	965082941	Odstranenie nasytiov pod podlahy hr. nad 20 cm	80,000	m3	213,00	17 040,00		6 782,40	2 387,20			5 544,07	2 326,33
20	979081111	Odvoz sutie a vyburaných hmôt na sklادku do 1 km	512,320	t	278,00	142 424,96		22 229,56	7 823,12			46 045,16	20 223,43
21	979081121	Odvoz sutie a vyburaných hmôt na sklادku každý ďalší 1 km	512,320	t	9,00	46 108,80		46 108,80				15 022,81	6 238,47
22	979087112	Nakladanie sutie	512,320	t	100,00	51 232,00		6 270,79	2 208,09	18 283,96	686,75	16 583,47	7 218,91
23	979131409	Poplatok za užitie a zneškodnenie starob. sutie na vymedzených sklادkách "O"-ostatný odpad	512,320	t	473,00	242 327,36						78 676,17	33 521,91
24	981011111	Demolícia budov postupným rozbieraním dreva ľahkých 1 strane obilých	8 100,000	m3	78,50	635 650,00	127 494,00	114 210,00	40 176,00	109 350,00	6 399,00	163 339,30	74 881,70
25	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy betón. kryt živými	128,467	t	48,00	6 166,41		179,85	62,94	1 040,58	2 041,34	2 010,35	831,34
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	1 553 545,16	SK		199 327,06	264 766,49	93 172,73	153 374,86	211 029,04	436 743,85	195 131,10	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 827 137,85	SK		389 875,54	275 913,61	97 089,63	170 341,97	222 935,81	463 312,85	207 658,41	
		76 - KONŠTRUKCIE											
		762 - Konštrukcie tesárske											
26	762311812	Demontáž košených želez 5-10kg	420,000	kus	44,50	18 690,00		5 804,40	2 041,20			8 214,82	2 629,58
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	18 690,00	SK			5 804,40	2 041,20				8 214,82	2 629,58
		763 - Konštrukcie - drevosťavby											
27	763999904-1	Skracovanie, plnenie rozhrusovanie, dreva prvkov a triedenie hmôt	150,000	hod	296,00	44 400,00		13 815,00	4 863,00			19 552,00	6 170,00
		763 - Konštrukcie - drevosťavby spolu :	44 400,00	SK			13 815,00	4 863,00				19 552,00	6 170,00
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	63 090,00	SK			19 619,40	6 904,20				27 766,82	8 799,58
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	63 090,00	SK			19 619,40	6 904,20				27 766,82	8 799,58
		Za rozpočet celkom :	1 890 227,85	SK		389 875,54	295 533,01	104 003,83	170 341,97	222 935,81	491 079,67	216 457,99	

Náklady :

Priame náklady spolu

Material	389 875,54	33,0	%nákladov
Doprava	222 935,81	18,8	
Pododávky			
Spolu :	612 811,35	51,8	

Mzdy :	295 533,01	25,0	%nákladov
Odvody :	104 003,83	8,8	
Stroje :	170 341,97	14,4	
Spolu :	569 878,82	48,2	

Ostatné :

Priame náklady 1 182 690,18 100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	340 949,77	55,6	% Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	150 129,90	26,3	% Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	491 079,67		

Náklady spolu : 1 673 769,85

Zisk a riziko

Zisk : 216 457,99 12,9 % zisk / náklady

Cena : 1 890 227,85 11,5 % zisk / cena

% hrubá marža = (Cena - Priame náklady) 137,4



Odberaťel: **MO SR Posádková správa budov Martin**

Projektant:

Dodávateľ: **SLOKO s.r.o. Námestovo**

Spracoval: **Boka**

JKSO:

Dátum: **15.08.2007**

Stavba: **PSB Martin**

Objekt: **Odstránenie b. č. 41 K4 Čs.B.**

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Prírne náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/náklady
							jednotková	celkom				
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNÉ PRÁCE												
1	122101401	Výkopy v zemi na suchu v horn. tr. 1-2 do 100 m ³	150,500		m ³		66,50	10 008,25	5 367,67	8 612,96	1 394,62	1,162
2	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	150,500		m ³		113,00	17 006,50	9 101,56	14 604,37	2 401,45	1,164
3	174201101	Zásyp nezhrutný jam, rýh, šachtet alebo okolo objektu	150,500		m ³		32,00	4 816,00	2 573,04	4 128,70	686,79	1,166
4	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	750,000		m ²		5,60	4 200,00	2 226,36	3 572,42	626,44	1,176
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:			36 030,75		Sk				19 268,64	30 918,46	5 109,30	
2 - ZÁKLADY												
5	273313511	Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	26,910		m ³		3 110,00	83 690,10	81 209,80	82 562,79	1 127,30	1,014
6	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	58,500		m ²		220,00	12 870,00	10 539,62	12 158,26	712,00	1,059
7	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	58,500		m ²		43,50	2 544,75	1 361,17	2 184,13	360,49	1,165
8	274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	15,700		m ³		3 110,00	48 827,00	47 379,92	48 169,30	667,68	1,014
2 - ZÁKLADY spolu:			147 931,85		Sk				140 490,52	145 074,49	2 857,48	
5 - KOMUNIKÁCIE												
9	576741111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku š. do 3 m hr. 5 cm /našápná vrstva ZP	40,200		m ²		242,00	9 728,40	9 386,56	9 626,85	101,41	1,011
10	578142111	Liaty asfalt z kamenňa sried., hrubozr. š. do 3 m hr. 4 cm	175,223		m ²		456,00	79 901,68	65 347,52	75 442,44	4 459,10	1,059
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:			89 630,09		Sk				74 734,08	85 069,29	4 560,51	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
11	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do B15(C 12/15) hr. do 100 mm	72,000		m		435,00	31 320,00	26 890,61	29 866,44	1 453,61	1,049
12	941955004	Leštenie ľahké prac. pomocne vyš. podiatly do 3,5 m	185,000		m ²		131,00	24 235,00	18 296,10	22 518,24	1 716,36	1,076
13	963991221	Dodávka a osad. hmožd. do muriva bet. 10-12 mm	285,000		kus		24,50	6 982,50	4 735,26	6 224,88	759,03	1,122
14	132850500	Týč rebrová na výšlúž do betónu 10425 d 12 mm	0,150		t		26 200,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00		1,000
15	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m ²	18,200		m ³		2 300,00	41 860,00	22 475,51	36 064,21	5 795,75	1,161
16	962086121	Búranie priečok z plynosilikátu, siporexu hr. do 30 cm	691,200		m ²		256,00	176 947,20	109 185,49	155 549,40	21 394,42	1,138

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
17	965043341	Buranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	12,500	m3		2 310,00	28 875,00	15 391,11	24 696,58	4 178,40	1,169
18	965043441	Buranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	50,202	m3		1 960,00	98 395,92	52 227,67	83 804,52	14 591,41	1,174
19	965082941	Odstránenie nášpov pod podlahy hr. nad 20 cm	80,000	m3		213,00	17 040,00	9 169,80	14 713,87	2 326,33	1,158
20	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	512,320	t		278,00	142 424,96	76 158,04	122 203,20	20 223,43	1,165
21	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	5 123,200	t		9,00	46 108,80	24 847,52	39 870,33	6 238,47	1,156
22	979087112	Nakladanie sute	512,320	t		100,00	51 232,00	27 428,83	44 012,30	7 218,91	1,164
23	979131409	Poplatok za ulož a znešk. staveb sute na vymedzených skládkach "C"-ostlatný odpad	512,320	t		473,00	242 327,36	130 129,28	208 805,45	33 521,91	1,161
24	981011111	Demolácia budov postupným rozoberaním drev. ľaných 1 strane obilých	8 100,000	m3		78,50	636 850,00	397 654,92	560 994,22	74 881,70	1,133
25	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kvtl živičný	128,467	t		48,00	6 165,41	3 325,08	5 335,43	831,34	1,156
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	1 553 545,16	SK				921 695,27	1 358 439,12	195 131,10	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 827 137,85	SK				1 156 188,53	1 619 501,38	207 658,41	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		762 - Konštrukcie tesárske									
26	762311812	Demontáž kolejových želez 5-10 kg	420,000	kus		44,50	18 690,00	7 847,54	16 062,36	2 629,58	1,164
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	18 690,00	SK				7 847,54	16 062,36	2 629,58	
		763 - Konštrukcie - drevosťavby									
27	763999904-1	Skracovanie, pilenie, rozbrusovanie, drev.prvkov a triedenie hmôt	150,000	hod		296,00	44 400,00	18 677,88	38 229,88	6 170,00	1,161
		763 - Konštrukcie - drevosťavby spolu :	44 400,00	SK				18 677,88	38 229,88	6 170,00	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	63 090,00	SK				26 525,42	54 292,24	8 799,58	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	63 090,00	SK				26 525,42	54 292,24	8 799,58	
		Za rozpočet celkom :	1 890 227,85	SK				1 182 690,18	1 673 769,85	216 457,99	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: - 3 -09- 2010

Meno pracovníka a podpis: Vladimír Hüber

